

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Кемеровская область**

ТЕРм-40-2001

**Часть 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ
ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ
РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	использование машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Без неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения					расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

Таблица 40-01-001

Горизонтальное перемещение.

Измеритель: 10 т

Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:

40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м (зона: 1-7)	98,87	63,34	34,26	4,32	1,27	6,76
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м (зона: 1-7)	189,79	136,80	50,25	6,34	2,74	14,6
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м (зона: 1-7)	252,44	189,27	59,38	7,49	3,79	20,2
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м (зона: 1-7)	56,42	41,88	13,70	1,73	0,84	4,47
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м (зона: 1-7)	92,21	63,53	27,41	3,46	1,27	6,78
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м (зона: 1-7)	229,67	160,23	66,24	8,36	3,20	17,1
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м (зона: 1-7)	97,94	69,15	27,41	3,46	1,38	7,38
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м (зона: 1-7)	166,90	125,56	38,83	4,90	2,51	13,4
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м (зона: 1-7)	74,05	45,73	27,41	3,46	0,91	4,88

Таблица 40-01-002

Вертикальное перемещение (подъем).

Измеритель: 10 т

Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:

40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м (зона: 1-7)	440,84	316,87	117,63	7,92	6,34	32,6
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м (зона: 1-7)	694,07	506,35	177,59	11,95	10,13	49,4
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м (зона: 1-7)	1070,99	778,65	276,77	18,62	15,57	83,1
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м (зона: 1-7)	1390,20	1001,16	369,02	24,83	20,02	103

ТЕРМ-2001. Кемеровская область. Часть 40. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок на материалы, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м (зона: I-7)	1742,30	1264,95	452,05	30,42	25,30	135
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м (зона: I-7)	193,39	163,04	27,09	2,79	3,26	17,4
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м (зона: I-7)	436,93	401,80	27,09	2,79	8,04	39,2
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м (зона: I-7)	776,84	724,72	37,63	3,88	14,49	73,8
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м (зона: I-7)	1002,93	946,37	37,63	3,88	18,93	101
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м (зона: I-7)	1325,17	1189,99	111,38	11,48	23,80	127
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м (зона: I-7)	232,16	140,55	88,80	9,16	2,81	15
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м (зона: I-7)	557,40	354,65	195,66	20,18	7,09	34,6
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м (зона: I-7)	974,75	691,51	269,41	27,78	13,83	73,8
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м (зона: I-7)	1322,01	946,37	356,71	36,78	18,93	101
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м (зона: I-7)	118,35	83,57	33,11	3,41	1,67	8,51
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м (зона: I-7)	479,56	337,35	135,46	13,97	6,75	33,5
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м (зона: I-7)	827,52	591,43	224,26	23,12	11,83	57,7
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м (зона: I-7)	1314,65	981,95	313,06	32,28	19,64	95,8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м (зона: I-7)	357,72	263,65	88,80	9,16	5,27	25,4
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м (зона: I-7)	695,73	506,49	179,11	18,47	10,13	50,7
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м (зона: I-7)	1161,23	874,33	269,41	27,78	17,49	85,3
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м (зона: I-7)	335,40	241,76	88,80	9,16	4,84	24,2
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м (зона: I-7)	709,18	519,68	179,11	18,47	10,39	50,7
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м (зона: I-7)	367,60	251,20	111,38	11,48	5,02	24,2

ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001

Перемещение в метрополитенах и тоннелях.

Измеритель: 1 т

Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:

40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клети (зона: I-7)	42,53	41,70	0,00	0,00	0,83	4,45
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате						7,22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Без учета материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. затраты труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 1-7)	167,19	68,95	96,86	22,77	1,38	
40-02-001-03	свляппе 2 т, при спуске на подъемном канате при спятой клетки (зона: 1-7)	200,00	101,12	96,86	22,77	2,02	10,5
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03 (зона: 1-7)	13,28	13,02	0,00	0,00	0,26	1,39
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстоянии 200 м, включая выгрузку (зона: 1-7)	93,63	46,75	45,94	6,94	0,94	4,81
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05 (зона: 1-7)	42,80	5,93	36,75	5,55	0,12	0,61

ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001

Перемещение в угольных и сланцевых шахтах.

Измеритель: 1 т

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клетях на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой (зона: 1-7)	19,13	4,50	14,54	0,93	0,09	0,48
Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:							
40-03-001-02	в клетях (зона: 1-7)	83,81	38,23	44,82	4,90	0,76	4,08
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола (зона: 1-7)	169,68	81,05	87,01	9,51	1,62	8,65
40-03-001-04	на подъемном канате, включая спятие и навеску клетки, сооружение и разборку перекрытия ствола (зона: 1-7)	221,11	113,38	105,46	11,53	2,27	12,1
Измеритель: 10 т							
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м (зона: 1-7)	164,47	96,35	66,19	0,00	1,93	9,4
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05 (зона: 1-7)	10,04	9,84	0,00	0,00	0,20	0,96

ТЕРМ-2001. Кемеровская область. Часть 40. «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			затраты труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценок на материалы, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расчет неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м (зона: I-7)	187,97	108,65	77,15	0,00	2,17	10,6
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07 (зона: I-7)	11,92	11,69	0,00	0,00	0,23	1,14
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м (зона: I-7)	567,78	178,35	385,86	32,44	3,57	17,4
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09 (зона: I-7)	43,58	21,01	22,15	1,86	0,42	2,05
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м (зона: I-7)	697,03	241,73	450,47	37,87	4,83	23
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11 (зона: I-7)	95,07	9,94	84,93	7,14	0,20	0,97

----- для дополнений -----

ТЕРМ-2001 Кемеровская область

ТЕРМ-2001 Кемеровская область

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 40. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	3
ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ	3
Таблица 40-01-001 Горизонтальное перемещение.	3
Таблица 40-01-002 Вертикальное перемещение (подъем).	3
ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)	4
Таблица 40-02-001 Перемещение в метрополитенах и тоннелях.	4
ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИИ)	5
Таблица 40-03-001 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах.	5