ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-2001-И1

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм-2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кемерово, 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕРм 81-03-2001-И1

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Издание официальное

Кемерово, 2011

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Кемеровская область

ТЕРм 81-03-2001-И1

Кемерово, 2011 – 437 стр.

«Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования» содержат изменения и дополнения территориальных единичных расценок, утвержденные Постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.06.2010 № 248 и от 25.08.2010 № 361, «Об утверждении и введении в действие территориальных сметных нормативов Кемеровской области», внесенные на основании «Изменений, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования» И 1, 2, утвержденных приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.03.2010 № 95 и от 21.12.2010 № 747

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

В раздел «I. Общие положения» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.3.12. изложить в следующей редакции:

1.3.12. В ТЕРм части 3 **отдела 2 раздела 6** учтены затраты на: монтаж оборудования шахты и приямка, машинного помещения, кабин и проставок, их подвеска на цепи, вертикальных рам со створками и установка рольгангов, натяжного устройства, устройство переговорной, телефонной связи, заземления; подготовка и подключение электроаппаратуры; прокладка и подключение электропроводки, цепей управления сигнализации, освещения и аварийного выключения в машинном помещении и шахте.

Пункт 1.8.13. изложить в следующей редакции:

1.8.13. В ТЕРм части 8 отдела 1 раздела 1 не учтена стоимость следующих материальных ресурсов:
грузов железобетонных;
каната стального (троса);
проводов всех марок и сечений;
труб;
шин;
зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств (кроме расценок 08-01-017-08, 08-01-017-09; 08-01-018-01).

Пункт 1.10.90. изложить в следующей редакции:

1.10.90. При определении стоимости монтажа разветвительных муфт с присоединением стабкабелей ящиков индуктивности к затратам труда по монтажу муфт соответствующей емкости на каждые 100 пупинизированных пар следует добавлять 3,26 чел.-ч, а к затратам по оплате труда рабочих следует добавлять 37,69 руб. **(для зон 1-7)** в уровне цен на 01.01.2000 г.

Пункт 1.11.18. изложить в следующей редакции:

1.11.18. При наличии в составе измерительного комплекта первичных преобразователей погружного типа, необходимо применять ТЕРм части 11 **отдела 2 раздела 1** (табл. 11-02-001 или 11-02-002).

Пункт 1.12.7. изложить в следующей редакции:

1.12.7. При производстве работ на высоте свыше 25 м к затратам **труда и оплате труда рабочих**, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, обслуживающих машины) по ТЕРм части 12 отдела 3, расценкам 12-11-005, 12-11-006 отдела 11, а также отделов 13 и 15 следует применять коэффициенты, приведенные в приложении 12.1.

Пункт 1.15.2. изложить в следующей редакции:

1.15.2. В ТЕРм части 15 не учтены:
а) монтаж корпусов и поддерживающих конструкций электрофильтров, определяемый по соответствующим **ТЕРм**.
б) монтаж затворных устройств, определяемый по соответствующим ТЕРм.
в) расход материальных ресурсов, необходимых для испытания электрофильтров током высокого напряжения на воздухе, приведенный в приложении 15.1 к ТЕРм части 15.

Пункт 1.18.22. изложить в следующей редакции:

1.18.22. В ТЕРм части 18 не учтены затраты на: электромонтажные работы в табл. с 18-02-101 по **18-02-103**, определяемые по соответствующим ТЕРм части 8 «Электротехнические установки»;
спецмонтажные работы по электролизерам БГК-50 и БГК-62,5, включая подготовку поверхности днища под заливку расплавленным рубраксом и выравнивание поверхности после заливки кислотоупорным бетоном, определяемые по соответствующим ТЕР.

Пункт 1.19.5. изложить в следующей редакции:

1.19.5. ТЕРм части 19 **отдела 1 раздела 1** рассчитаны на монтаж ленточных и скребковых конвейеров в наклонных выработках с углами наклона до 13 градусов. При монтаже конвейеров в наклонных выработках с углами наклона более 13 градусов **к оплате труда** и затратам труда рабочих следует применять коэффициент 1,12.

Пункт 1.19.11. изложить в следующей редакции:

1.19.11. В ТЕРм части 19 **отдела 1 раздела 5** на монтаж оборудования не учтены затраты на монтаж трубопроводов для подключения сжатого воздуха, определяемые по ТЕРм части 12 «Технологические трубопроводы».

Пункт 1.19.13. изложить в следующей редакции:

1.19.13. В ТЕРм части 19 **отдела 2** не учтены затраты на: монтаж трансформаторов, электроаппаратуры, КИП и автоматики, определяемые по соответствующим ТЕРм; устройство деревянной обивки внутри помещения кабин, определяемые по соответствующим ТЕР на строительные работы.

В Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. / Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 2. ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 02-02-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 02-02-011	**Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели**						
	Измеритель: 1 т						
	Линия автоматическая или полуавтоматическая:						
02-02-011-01	обработки и фанерования кромок мебели *(зона: 1-7)*	437.60	152.55	229.34	11.75	55.71	13.50 / 42,31
02-02-011-02	фанерования пластей мебельных щитов *(зона: 1-7)*	**932.28**	317.53	577.14	30.70	**37.61**	28.10 / 35,45
02-02-011-03	шлифования и полирования мебели *(зона: 1-7)*	436.01	152.55	247.06	12.40	36.40	13.50 / 38,44
02-02-011-04	лакирования полиэфирными лаками пластей мебельных щитов *(зона: 1-7)*	1258.76	875.75	314.72	13.46	68.29	77.50 / 36
02-02-011-05	фугования и строгания брусковых деталей мебели *(зона: 1-7)*	712.54	406.80	247.38	13.27	58.36	36.00 / 16,5
02-02-011-06	фугования и строгания заготовок для производства стульев *(зона: 1-7)*	577.27	241.82	253.38	14.54	82.07	21.40 / 5,1
02-02-011-07	шлифования деталей для производства стульев *(зона: 1-7)*	578.38	230.52	256.52	15.02	91.34	20.40 / 10,73
Таблицу 02-02-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 02-02-031	**Станки делительные, лущильные, соломкорубительные и коробконабивочные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Станок:						
02-02-031-01	**делительный, лущильный, соломкорубительный, масса 7 т** *(зона: 1-7)*	3226.86	1506.60	1459.74	81.25	260.52	135.00
02-02-031-02	коробконабивочный, масса 2,8 т *(зона: 1-7)*	2458.41	1661.10	703.38	34.18	93.93	147.00
Таблицу 02-02-043 изложить в следующей редакции:							
Таблица 02-02-043	**Линии для изготовления оконных и дверных блоков**						
	Измеритель: 1 т						
	Линия:						
02-02-043-01	сращивания брусков оконных и дверных блоков по длине *(зона: 1-7)*	519.13	262.51	228.09	13.15	28.53	23.80 / 9,55
02-02-043-02	профильной обработки брусков коробок оконных и дверных блоков *(зона: 1-7)*	533.80	262.51	225.97	13.57	45.32	23.80 / 9,64
02-02-043-03	профильной обработки створок оконных и дверных блоков *(зона: 1-7)*	479.86	236.04	206.95	10.91	36.87	21.40 / 16,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
02-02-043-04	раскроя листовых и плитных материалов оконных и дверных блоков						20.20 / 31,86
	(зона: 1-7)	**529.26**	222.81	242.61	11.88	**63.84**	

В Части 3. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 03-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-01-034 Краны мостовые электрические для раздевания слитков (стрипперные)

Измеритель: 1 кран

	Кран металлургический мостовой электрический для раздевания слитков (стрипперный), грузоподъемность:						
03-01-034-01	20/50/20 т, пролет до 27 м						3269.00 / 385
	(зона: 1-7)	**215686.48**	38933.79	172332.54	18675.76	**4420.15**	
03-01-034-02	32/80/20 т, 40/100/20 т, пролет до 27 м						4461.00 / 460
	(зона: 1-7)	**293108.68**	53130.51	230488.87	25290.00	**9489.30**	

Таблицу 03-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-01-035 Краны мостовые электрические мульдозавалочные

Измеритель: 1 кран

03-01-035-01	Кран металлургический мостовой электрический мульдозавалочный, грузоподъемность 3,2+20 т, пролет 22 м						1950.00 / 110-125
	(зона: 1-7)	**135144.66**	23224.50	109870.70	11303.95	**2049.46**	

Таблицу 03-01-036 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-01-036 Краны мостовые напольно-крышечные

Измеритель: 1 кран

	Кран металлургический мостовой электрический напольно-крышечный, грузоподъемность:						
03-01-036-01	36 т, пролет 13,52 м						880.00 / 47,5
	(зона: 1-7)	**35623.16**	10322.40	22298.96	2055.39	**3001.80**	
03-01-036-02	40 т, пролет 4,86 м						666.00 / 24,5
	(зона: 1-7)	**25389.36**	7812.18	14679.66	1317.58	**2897.52**	

Таблицу 03-01-037 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-01-037 Краны мостовые электрические ковочные

Измеритель: 1 кран

	Кран металлургический мостовой электрический ковочный, грузоподъемность:						
03-01-037-01	80+32 т, пролет 27,5 м						2444.00 / 143
	(зона: 1-7)	**181737.80**	29108.04	151076.42	13986.77	**1553.34**	
03-01-037-02	150+50 т, пролет 28 м						3892.00 / 350
	(зона: 1-7)	**309637.51**	45653.16	260739.32	23514.82	**3245.03**	
03-01-037-03	250+75 т, пролет 28 м						4683.00 / 436
	(зона: 1-7)	**377539.21**	54931.59	318681.64	28411.85	**3925.98**	
03-01-037-04	320+100+20 т, пролет 26 м						5976.00 / 597
	(зона: 1-7)	**487970.77**	70098.48	412469.85	36626.63	**5402.44**	

Таблицу 03-01-038 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-01-038 Краны мостовые электрические закалочные

Измеритель: 1 кран

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-01-038-01	Кран металлургический мостовой электрический закалочный, грузоподъемность 150/30 т, пролет 27 м						2354.00
	(зона: 1-7)	**170832.31**	27612.42	141137.38	12826.18	**2082.51**	220
Таблицу 03-01-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-052	**Перегружатели мостовые электрические грейферные**						
	Измеритель: 1 кран						
03-01-052-01	Кран-перегружатель мостовой электрический грейферный, грузоподъемность 40 т, пролет 76,2 м						23738.00
	(зона: 1-7)	**3923550.59**	299336.18	1573814.99	101239.28	**2050399.42**	1150
Таблицу 03-01-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-053	**Перегружатели контейнерные**						
	Измеритель: 1 шт.						
03-01-053-01	Перегружатель козловой контейнерный, грузоподъемность 30,5 т, колея 37 м						6937.00
	(зона: 1-7)	**924282.52**	81371.01	685104.37	31687.15	**157807.14**	412
03-01-053-02	Перегружатель причальный, грузоподъемность 30,5 т, колея 15,3 м						9340.00
	(зона: 1-7)	**2012037.03**	111239.40	1614056.40	80010.52	**286741.23**	614
Таблицу 03-01-065 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-065	**Краны портальные электрические полноповоротные**						
	Измеритель: 1 кран						
	Кран портальный электрический полноповоротный грейферный со стрелой, колея портала 10,5 м, грузоподъемность:						
03-01-065-01	5 т						1308.00
	(зона: 1-7)	**188780.81**	15342.84	145935.71	9233.55	**27502.26**	100
03-01-065-02	10/12,5 т						1891.00
	(зона: 1-7)	**308397.82**	22181.43	249913.92	17276.04	**36302.47**	189
03-01-065-03	16 т						2048.00
	(зона: 1-7)	**332541.87**	24023.04	265564.98	18319.07	**42953.85**	224
03-01-065-04	32/16 т						2193.00
	(зона: 1-7)	**322787.43**	25723.89	261702.89	17994.76	**35360.65**	225
03-01-065-05	80/50/10 т						4720.00
	(зона: 1-7)	**1351001.41**	55365.60	1189588.68	63549.99	**106047.13**	535
Таблицу 03-01-066 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-066	**Передвижение кранов портальных без разворота тележек**						
	Измеритель: 100 м						
	Передвижение по временному пути крана портального без разворота тележек, грузоподъемность:						
03-01-066-01	5 т						57.00
	(зона: 1-7)	**5398.24**	606.48	1050.83	139.99	**3740.93**	100
03-01-066-02	5/6/10/12,5 т						108.00
	(зона: 1-7)	**6619.62**	1163.16	1704.40	227.06	**3752.06**	200

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-01-066-03	32/16/20/32 т *(зона: 1-7)*	**10823.36**	1478.02	1858.18	247.54	**7487.16**	134.00 250
03-01-066-04	16/32/40 т *(зона: 1-7)*	**13457.59**	1698.62	4267.40	568.50	**7491.57**	154.00 400

Таблицу 03-01-067 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-01-067 Передвижение кранов портальных с разворотом тележек

Измеритель: 100 м

	Передвижение по временному пути крана портального с разворотом тележек, грузоподъемность:						
03-01-067-01	5 т *(зона: 1-7)*	**18874.24**	2531.64	4251.99	291.16	**12090.61**	219.00 100
03-01-067-02	10/20 т *(зона: 1-7)*	**21499.08**	3164.00	6231.82	430.37	**12103.26**	280.00 189
03-01-067-03	16/20/32 т *(зона: 1-7)*	**25739.77**	3582.10	7245.75	501.30	**14911.92**	317.00 238
03-01-067-04	16/20/40 т *(зона: 1-7)*	**31891.66**	3988.90	12982.70	905.75	**14920.06**	353.00 387
03-01-067-05	5/6 т *(зона: 1-7)*	**20455.16**	2800.35	5558.82	383.50	**12095.99**	245.00 135

Таблицу 03-01-068 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-01-068 Краны портальные иностранных фирм

Измеритель: 1 кран

03-01-068-01	Кран портальный иностранной фирмы крюковой со стрелой, грузоподъемность 3,2 т *(зона: 1-7)*	**130854.74**	12996.75	100674.58	4921.37	**17183.41**	1075.00 76
	Кран портальный иностранной фирмы грейферный со стрелой, грузоподъемность:						
03-01-068-02	5/6 т *(зона: 1-7)*	**223462.47**	17442.51	168301.86	11214.07	**37718.10**	1487.00 135
03-01-068-03	10/20 т *(зона: 1-7)*	**291100.52**	23049.45	239059.82	17140.98	**28991.25**	1965.00 189
03-01-068-04	16/20/32 т *(зона: 1-7)*	**344989.45**	26720.94	285240.86	21166.25	**33027.65**	2278.00 238
03-01-068-05	16/32/40 т *(зона: 1-7)*	**420632.71**	31998.08	342998.55	34714.60	**45636.08**	2768.00 387
	Кран портальный иностранной фирмы крюковой со стрелой грузоподъемность:						
03-01-068-06	5/12/30 т *(зона: 1-7)*	399716.97	33454.64	327813.01	23023.19	38449.32	2894.00 266
03-01-068-07	12/30 т *(зона: 1-7)*	**289539.40**	27178.32	231629.66	23951.59	**30731.42**	2248.00 268
03-01-068-08	16/30/100 т *(зона: 1-7)*	**1802259.78**	83370.00	1668105.37	85347.12	**50784.41**	7000.00 1387

Таблицу 03-01-080 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 03-01-080	**Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути**						
	Измеритель: 1 шт.						
03-01-080-01	Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути, грузоподъемность 1 т						42.60 / 0,84
	(зона: 1-7)	**910.61**	453.26	250.35	6.78	**207.00**	
Таблицу 03-01-093 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-093	**Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой**						
	Измеритель: 1 т						
	Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя:						
03-01-093-01	неповоротными тележками, пролет 93 м, грузоподъемность 20+20 т						41.50 / 112,3
	(зона: 1-7)	3115.96	479.74	2224.50	196.47	411.72	
03-01-093-02	неповоротными тележками, пролет 93 м, грузоподъемность 50+50 т						40.30 / 117,3
	(зона: 1-7)	3020.82	465.87	2134.25	189.04	420.70	
03-01-093-03	поворотными тележками, пролетом 57 м, грузоподъемность 12,5/12,5+12,5/12,5 т						53.80 / 90
	(зона: 1-7)	4808.55	621.93	3840.17	345.97	346.45	
03-01-093-04	поворотными тележками, пролетом 57 м, грузоподъемность 20/20+20/20 т						49.30 / 97,1
	(зона: 1-7)	4333.08	569.91	3484.30	313.57	278.87	
Таблицу 03-01-105 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-105	**Краны-штабелеры**						
	Измеритель: 1 т						
	Кран-штабелер электрический, опорный, мостовой, управляемый с пола или из кабины, с телескопической колонной, грузоподъемность:						
03-01-105-01	1 т						110.00 / 2,95
	(зона: 1-7)	6927.38	1227.60	4677.17	342.23	1022.61	
03-01-105-02	2 т						27.90 / 22,9
	(зона: 1-7)	1359.53	311.36	1038.36	74.07	9.81	
03-01-105-03	3 т						25.10 / 41,9
	(зона: 1-7)	1557.73	280.12	1267.57	92.50	10.04	
	Кран-штабелер автоматический, стеллажный, грузоподъемность:						
03-01-105-04	1 т						35.60 / 5,95
	(зона: 1-7)	1904.39	397.30	1496.45	107.14	10.64	
03-01-105-05	5 т, для длинномерных грузов						24.00 / 25,2
	(зона: 1-7)	**1004.80**	267.84	726.30	50.28	**10.66**	
Таблицу 03-01-128 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-128	**Тали электрические**						
	Измеритель: 10 шт.						
	Таль электрическая канатная, грузоподъемность:						
03-01-128-01	0,5 т, высота подъема 6 м						273.00 / 0,93
	(зона: 1-7)	3800.12	3084.90	653.52	6.65	61.70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-01-128-02	0,5 т, высота подъема 18 м *(зона: 1-7)*	4560.27	3728.14	757.57	8.65	74.56	338.00 1,26
03-01-128-03	**1 т, высота подъема 6 м** *(зона: 1-7)*	3938.35	3073.60	803.28	13.03	61.47	272.00 1,25
03-01-128-04	**1 т, высота подъема 18 м** *(зона: 1-7)*	4894.11	3838.44	978.90	17.96	76.77	348.00 2,45
03-01-128-05	**1 т, высота подъема 24 м** *(зона: 1-7)*	6275.16	3804.10	2394.98	110.79	76.08	349.00 3,5
03-01-128-06	**1 т, высота подъема 36 м** *(зона: 1-7)*	6768.18	4043.90	2643.40	121.83	80.88	371.00 4,3
03-01-128-07	2 т, высота подъема 6 м *(зона: 1-7)*	4119.15	3058.68	999.30	20.75	61.17	284.00 2,9
03-01-128-08	2 т, высота подъема 18 м *(зона: 1-7)*	5003.08	3758.73	1169.18	25.40	75.17	349.00 3,6
03-01-128-09	2 т, высота подъема 24 м *(зона: 1-7)*	6228.88	3758.73	2394.98	110.79	75.17	349.00 4
03-01-128-10	2 т, высота подъема 36 м *(зона: 1-7)*	7378.69	4152.90	3142.73	143.51	83.06	381.00 6,09
03-01-128-11	3,2 т, высота подъема 6 м *(зона: 1-7)*	4629.69	3253.85	1310.76	33.38	65.08	295.00 4,7
03-01-128-12	3,2 т, высота подъема 18 м *(зона: 1-7)*	5607.51	3959.77	1568.54	40.57	79.20	359.00 5,6
03-01-128-13	3,2 т, высота подъема 24 м *(зона: 1-7)*	7112.88	4081.10	2950.16	134.86	81.62	370.00 6,4
03-01-128-14	3,2 т, высота подъема 36 м *(зона: 1-7)*	7378.08	4213.46	3080.35	139.12	84.27	382.00 7,4
03-01-128-15	5 т, высота подъема 6 м *(зона: 1-7)*	5299.79	3419.30	1812.10	53.60	68.39	310.00 7
03-01-128-16	5 т, высота подъема 18 м *(зона: 1-7)*	6349.05	4213.46	2051.32	59.45	84.27	382.00 8,56
03-01-128-17	5 т, высота подъема 24 м *(зона: 1-7)*	7970.36	4272.80	3612.10	163.86	85.46	392.00 9,8
03-01-128-18	5 т, высота подъема 36 м *(зона: 1-7)*	9690.66	5112.10	4476.32	201.50	102.24	469.00 13,7
03-01-128-19	10 т, высота подъема 18 м *(зона: 1-7)*	11571.91	5169.60	6298.92	277.50	103.39	480.00 17
03-01-128-20	10 т, высота подъема 24 м *(зона: 1-7)*	11835.46	5169.60	6562.47	289.29	103.39	480.00 18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-01-128-21	10 т, высота подъема 36 м						501.00 / 21
	(зона: 1-7)	12686.72	5395.77	7183.03	316.30	107.92	
Таблицу 03-01-138 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-138	**Краны козловые**						
	Измеритель: 1 кран						
03-01-138-01	Кран козловой КК-12,5-16-10						1236.00 / 34
	(зона: 1-7)	**84146.59**	14288.16	47456.19	3300.71	**22402.24**	
03-01-138-02	Кран козловой КК-32/8-32-10						1611.00 / 66
	(зона: 1-7)	**113897.03**	18623.16	69530.89	4720.51	**25742.98**	
Таблицу 03-02-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-004	**Конвейеры ленточные передвижные реверсивные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной:						
03-02-004-01	800 мм, длина 10 м						176.00 / 9,31
	(зона: 1-7)	**11055.91**	1988.80	8330.77	540.78	**736.34**	
03-02-004-02	800 мм, длина 20 м						226.00 / 10,6
	(зона: 1-7)	**15041.43**	2553.80	11715.70	774.19	**771.93**	
03-02-004-03	800 мм, длина 30 м						278.00 / 12,92
	(зона: 1-7)	**19288.84**	3141.40	15316.73	1019.18	**830.71**	
03-02-004-04	800 мм, длина 40 м						349.00 / 13,12
	(зона: 1-7)	**24014.52**	3943.70	19218.77	1288.77	**852.05**	
03-02-004-05	800 мм, длина 50 м						430.00 / 14,8
	(зона: 1-7)	**29372.71**	4859.00	23454.35	1580.17	**1059.36**	
03-02-004-06	800 мм, длина 60 м						508.00 / 20,7
	(зона: 1-7)	**35080.50**	5740.40	28147.98	1884.61	**1192.12**	
03-02-004-07	800 мм, длина 70 м						563.00 / 25,5
	(зона: 1-7)	**39761.37**	6361.90	32102.49	2145.56	**1296.98**	
03-02-004-08	800 мм, длина 80 м						617.00 / 28,3
	(зона: 1-7)	**44079.25**	6972.10	35742.76	2392.01	**1364.39**	
03-02-004-09	800 мм, длина 90 м						667.00 / 29,14
	(зона: 1-7)	**48001.27**	7537.10	39087.22	2623.96	**1376.95**	
03-02-004-10	800 мм, длина 100 м						722.00 / 33,08
	(зона: 1-7)	**52426.89**	8158.60	42790.21	2870.41	**1478.08**	
03-02-004-11	1000 мм, длина 10 м						200.00 / 9,99
	(зона: 1-7)	**12636.06**	2260.00	9590.25	624.83	**785.81**	
03-02-004-12	1000 мм, длина 20 м						254.00 / 13,14
	(зона: 1-7)	**17150.26**	2870.20	13419.56	882.85	**860.50**	
03-02-004-13	1000 мм, длина 30 м						309.00 / 14,25
	(зона: 1-7)	**21446.06**	3491.70	17060.61	1135.16	**893.75**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-004-14	1000 мм, длина 40 м *(зона: 1-7)*	**26568.97**	4327.90	21305.95	1425.10	**935.12**	383.00 15,46
03-02-004-15	1000 мм, длина 50 м *(зона: 1-7)*	**31416.57**	5062.40	25198.22	1696.15	**1155.95**	448.00 16,1
03-02-004-16	1000 мм, длина 60 м *(зона: 1-7)*	**38391.65**	6260.20	30805.75	2058.57	**1325.70**	554.00 23,79
03-02-004-17	1000 мм, длина 70 м *(зона: 1-7)*	**43376.20**	6938.20	34994.57	2334.02	**1443.43**	614.00 29,11
03-02-004-18	1000 мм, длина 80 м *(зона: 1-7)*	**47213.75**	7085.10	38631.15	2580.47	**1497.50**	627.00 31,77
03-02-004-19	1000 мм, длина 90 м *(зона: 1-7)*	**52526.40**	8203.80	42732.67	2855.91	**1589.93**	726.00 35,3
03-02-004-20	1000 мм, длина 100 м *(зона: 1-7)*	**56984.25**	8814.00	46535.93	3116.86	**1634.32**	780.00 37,06
03-02-004-21	1200 мм, длина 10 м *(зона: 1-7)*	**14847.22**	2644.20	11271.01	724.85	**932.01**	234.00 15,64
03-02-004-22	1200 мм, длина 20 м *(зона: 1-7)*	**19283.73**	3299.60	15014.13	984.33	**970.00**	292.00 16,7
03-02-004-23	1200 мм, длина 30 м *(зона: 1-7)*	**24020.66**	3966.30	19027.22	1258.31	**1027.14**	351.00 19
03-02-004-24	1200 мм, длина 40 м *(зона: 1-7)*	**29394.37**	4825.10	23500.11	1565.68	**1069.16**	427.00 20,16
03-02-004-25	1200 мм, длина 50 м *(зона: 1-7)*	**35969.41**	5989.00	28607.97	1913.60	**1372.44**	530.00 23,12
03-02-004-26	1200 мм, длина 60 м *(зона: 1-7)*	**49331.85**	6881.70	40993.34	2605.19	**1456.81**	609.00 26,5
03-02-004-27	1200 мм, длина 70 м *(зона: 1-7)*	**55220.34**	7571.00	46093.29	2926.61	**1556.05**	670.00 30,9
03-02-004-28	1200 мм, длина 80 м *(зона: 1-7)*	**62503.86**	8350.70	52386.21	3298.78	**1766.95**	739.00 41,2
03-02-004-29	1200 мм, длина 90 м *(зона: 1-7)*	**68684.53**	9051.30	57759.24	3637.11	**1873.99**	801.00 46
03-02-004-30	1200 мм, длина 100 м *(зона: 1-7)*	**75160.13**	9785.80	63339.60	3975.45	**2034.73**	866.00 53,6
03-02-004-31	1400 мм, длина 10 м *(зона: 1-7)*	**14971.16**	3005.80	10940.29	694.39	**1025.07**	266.00 16,76
03-02-004-32	1400 мм, длина 20 м *(зона: 1-7)*	**18659.25**	3762.90	13796.90	884.32	**1099.45**	333.00 19,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-004-33	1400 мм, длина 30 м *(зона: 1-7)*	**22334.55**	4542.60	16625.22	1074.24	**1166.73**	402.00 22,3
03-02-004-34	1400 мм, длина 40 м *(зона: 1-7)*	**27091.29**	5525.70	20301.00	1313.38	**1264.59**	489.00 26,45
03-02-004-35	1400 мм, длина 50 м *(зона: 1-7)*	**33331.49**	6960.80	24712.08	1609.17	**1658.61**	616.00 30,5
03-02-004-36	1400 мм, длина 60 м *(зона: 1-7)*	**38451.12**	8023.00	28624.62	1855.62	**1803.50**	710.00 37,01
03-02-004-37	1400 мм, длина 70 м *(зона: 1-7)*	**42442.14**	8814.00	31723.04	2058.57	**1905.10**	780.00 41,3
03-02-004-38	1400 мм, длина 80 м *(зона: 1-7)*	**47675.30**	9718.00	35815.83	2305.02	**2141.47**	860.00 52,8
03-02-004-39	1400 мм, длина 90 м *(зона: 1-7)*	**51435.40**	10509.00	38694.69	2493.48	**2231.71**	930.00 56,5
03-02-004-40	1400 мм, длина 100 м *(зона: 1-7)*	**56320.39**	11379.10	42500.29	2725.44	**2441.00**	1007.00 66,5
Таблицу 03-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-001	**Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Сбрасыватель плужковый конвейера ленточного, ширина ленты конвейера:						
03-03-001-01	400-500 мм *(зона: 1-7)*	58.80	56.81	0.85	0.13	1.14	4.97 0,05
03-03-001-02	650-800 мм *(зона: 1-7)*	80.83	78.41	0.85	0.13	1.57	6.86 0,1
	Измеритель: 1 т						
	Станина, рама конвейера ленточного, ширина ленты конвейера:						
03-03-001-03	800 мм *(зона: 1-7)*	1681.24	274.32	1251.90	81.53	155.02	24.00
03-03-001-04	1000 мм *(зона: 1-7)*	1551.62	249.17	1147.94	74.21	154.51	21.80
03-03-001-05	1200 мм *(зона: 1-7)*	1470.75	236.60	1079.89	69.43	154.26	20.70
03-03-001-06	**1400 мм** *(зона: 1-7)*	1355.86	224.03	977.82	62.24	154.01	19.60
Таблицу 03-03-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-002	**Конвейеры цепные подвесные, применяемые в мясной промышленности**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе:						
03-03-002-01	привод наклонного конвейера на раме *(зона: 1-7)*	**1017.37**	528.07	48.80	1.20	**440.50**	46.20 0,59
03-03-002-02	натяжка наклонного конвейера *(зона: 1-7)*	**326.42**	176.02	13.22	0.27	**137.18**	15.40 0,11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-03-002-03	станция оборотная наклонного конвейера						13.60 / 0,24
	(зона: 1-7)	**307.50**	155.45	15.28	0.40	**136.77**	
03-03-002-04	секция-вставка наклонного конвейера, длина от 1 до 1,5 м						6.73 / 0,09
	(зона: 1-7)	118.82	76.92	13.43	1.73	28.47	
03-03-002-05	секция-вставка наклонного конвейера, длина свыше 1,5 до 2 м						6.99 / 0,12
	(зона: 1-7)	127.73	79.90	19.30	2.53	28.53	
03-03-002-06	секция-вставка наклонного конвейера, длина 3 м						8.89 / 0,16
	(зона: 1-7)	164.77	101.61	7.27	0.40	55.89	
03-03-002-07	секция цепи наклонного конвейера, длина 0,9 м						6.02 / 0,014
	(зона: 1-7)	93.66	68.81	1.25	0.00	23.60	
03-03-002-08	троллей с крюком одинарный						0.64 / 0,003
	(зона: 1-7)	16.90	7.32	0.00	0.00	9.58	
03-03-002-09	троллей с крюком спаренный						0.86 / 0,01
	(зона: 1-7)	19.46	9.83	0.00	0.00	9.63	
	Измеритель: 1 м цепи						
03-03-002-10	Испытание наклонного конвейера цепного подвесного, применяемого в мясной промышленности, вхолостую						0.56
	(зона: 1-7)	7.10	6.40	0.00	0.00	0.70	

Таблицу 03-05-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-05-001 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с

	Измеритель: 1 лифт						
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с:						
03-05-001-01	грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м						1047.00 / 5,5
	(зона: 1-7)	**22970.70**	10867.86	9115.30	878.73	**2987.54**	
03-05-001-02	грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м						1377.00 / 9,2
	(зона: 1-7)	**30439.75**	14472.27	12208.60	1159.76	**3758.88**	
03-05-001-03	грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м						1694.00 / 11,3
	(зона: 1-7)	**38126.00**	17803.94	16244.55	1544.13	**4077.51**	
	Измеритель: 1 остановка						
	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью:						
03-05-001-04	до 400, 500 кг						54.10
	(зона: 1-7)	**1273.83**	568.59	516.34	48.81	**188.90**	
03-05-001-05	до 1000 кг						64.30
	(зона: 1-7)	**1522.69**	675.79	641.98	60.78	**204.92**	
	Измеритель: 1 м						
	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность:						
03-05-001-06	до 400, 500 кг						10.30
	(зона: 1-7)	110.42	108.25	0.00	0.00	2.17	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-05-001-07	до 1000 кг *(зона: 1-7)*	142.58	139.78	0.00	0.00	2.80	13.30
	Таблицу 03-05-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-002 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с						
	Измеритель: 1 лифт						
	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1,4 м/с:						
03-05-002-01	грузоподъемностью 500 кг на 16 остановок, высота шахты 59 м *(зона: 1-7)*	**40216.30**	20822.19	14283.42	948.69	**5110.69**	1697.00 11,5
	Измеритель: 1 остановка						
03-05-002-02	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценке 03-05-002-01) *(зона: 1-7)*	**1455.82**	649.75	555.17	35.64	**250.90**	57.50
	Измеритель: 1 м						
03-05-002-03	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценке 03-05-002-01) *(зона: 1-7)*	219.99	138.99	78.22	4.92	2.78	12.30
	Таблицу 03-05-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-003 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с						
	Измеритель: 1 лифт						
	Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок, скорость движения кабины:						
03-05-003-01	2 м/с, высота шахты 64 м *(зона: 1-7)*	**84976.26**	51737.04	27107.23	1868.38	**6131.99**	4344.00 15
03-05-003-02	4 м/с, высота шахты 66 м *(зона: 1-7)*	**86026.11**	52480.02	27399.24	1888.47	**6146.85**	4474.00 15,5
	Измеритель: 1 остановка						
	За каждую остановку, более или менее 16 остановок, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины:						
03-05-003-03	2 м/с *(зона: 1-7)*	**2817.18**	1372.41	1161.02	80.33	**283.75**	117.00
03-05-003-04	4 м/с *(зона: 1-7)*	**2865.04**	1419.33	1161.02	80.33	**284.69**	121.00
	Измеритель: 1 м						
03-05-003-05	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценкам 03-05-003-01 и 03-05-003-02) *(зона: 1-7)*	358.02	250.94	102.06	6.52	5.02	23.30
	Таблицу 03-05-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 03-05-004 Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с						
	Измеритель: 1 лифт						
	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-05-004-01	500 кг *(зона: 1-7)*	**15588.59**	7136.29	6122.59	527.08	**2329.71**	679.00 5,2
03-05-004-02	1000 кг *(зона: 1-7)*	**18431.23**	8386.98	7618.13	639.07	**2426.12**	798.00 9
03-05-004-03	2000 кг *(зона: 1-7)*	**20159.18**	8922.99	8682.34	703.17	**2553.85**	849.00 10,5
03-05-004-04	3200 кг *(зона: 1-7)*	**23370.92**	10215.72	10410.24	827.66	**2744.96**	972.00 14,1
03-05-004-05	5000 кг *(зона: 1-7)*	**26900.35**	11781.71	12240.44	970.50	**2878.20**	1121.00 17
	Измеритель: 1 остановка						
	Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность:						
03-05-004-06	500 кг *(зона: 1-7)*	**804.05**	435.11	121.93	4.66	**247.01**	41.40
03-05-004-07	1000 кг *(зона: 1-7)*	**889.20**	446.68	195.28	7.58	**247.24**	42.50
03-05-004-08	2000 кг *(зона: 1-7)*	**986.52**	504.48	233.64	9.31	**248.40**	48.00
03-05-004-09	3200 кг *(зона: 1-7)*	**1124.36**	561.23	313.60	12.64	**249.53**	53.40
03-05-004-10	5000 кг *(зона: 1-7)*	**1281.98**	644.26	382.27	15.43	**255.45**	61.30
	Измеритель: 1 м						
	Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность:						
03-05-004-11	500, 1000 кг *(зона: 1-7)*	108.75	106.62	0.00	0.00	2.13	9.90
03-05-004-12	2000 кг *(зона: 1-7)*	114.34	112.10	0.00	0.00	2.24	10.80
03-05-004-13	3200 кг *(зона: 1-7)*	125.99	123.52	0.00	0.00	2.47	11.90
03-05-004-14	5000 кг *(зона: 1-7)*	130.72	128.16	0.00	0.00	2.56	11.90
	Измеритель: 1 шахтная дверь						
	За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов, грузоподъемность:						
03-05-004-15	500-2000 кг *(зона: 1-7)*	282.17	276.64	0.00	0.00	5.53	26.00
03-05-004-16	3200-5000 кг *(зона: 1-7)*	293.03	287.28	0.00	0.00	5.75	27.00

Таблицу 03-05-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-05-005 Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с

	Измеритель: 1 лифт						
	Лифт малогрузовой и грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с:						
03-05-005-01	грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м *(зона: 1-7)*	**7082.25**	4011.28	862.42	7.71	**2208.55**	377.00 1,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-05-005-02	грузоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м *(зона: 1-7)*	**2084.16**	1135.08	321.67	7.32	**627.41**	108.00 1,1
03-05-005-03	Лифт грузовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 остановки грузоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м *(зона: 1-7)*	**6685.68**	3972.78	640.41	9.98	**2072.49**	378.00 2
	Измеритель: 1 остановка						
03-05-005-04	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок *(зона: 1-7)*	**531.83**	254.31	36.91	1.06	**240.61**	24.50
	Измеритель: 1 м						
03-05-005-05	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок *(зона: 1-7)*	67.53	66.21	0.00	0.00	1.32	6.30
	Измеритель: 1 шахтная дверь						
	За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг:						
03-05-005-06	на 6 остановок в глухой шахте *(зона: 1-7)*	200.47	196.54	0.00	0.00	3.93	18.70
03-05-005-07	в металлокаркасной шахте *(зона: 1-7)*	74.11	72.66	0.00	0.00	1.45	7.00
03-05-005-08	Установка дополнительной шахтной двери при проходной кабине (платформе) тротуарного лифта *(зона: 1-7)*	254.07	249.09	0.00	0.00	4.98	23.70
	Таблицу 03-06-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 03-06-001	**Лебедки проходческие**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность:						
03-06-001-01	2 т, с приводом пневморучным *(зона: 1-7)*	**3200.24**	208.19	772.80	43.75	**2219.25**	19.10 1,868
03-06-001-02	5 т, с приводом электрическим *(зона: 1-7)*	**4798.65**	240.17	1075.46	63.09	**3483.02**	22.30 3,371
03-06-001-03	5 т, с приводом электроручным *(зона: 1-7)*	**5880.48**	266.02	1272.95	73.36	**4341.51**	24.70 4,799
03-06-001-04	5 т, с приводом пневматическим *(зона: 1-7)*	**3521.29**	238.02	1063.42	62.55	**2219.85**	22.10 3,291
03-06-001-05	10 т, с приводом электрическим *(зона: 1-7)*	**7871.76**	618.18	2899.82	181.71	**4353.76**	58.10 8
03-06-001-06	18 т, с приводом электрическим *(зона: 1-7)*	**14912.61**	2064.16	6428.95	456.60	**6419.50**	194.00 21,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-06-001-07	25 т, с приводом электрическим *(зона: 1-7)*	**16792.88**	2511.04	7830.26	555.62	**6451.58**	236.00 25
03-06-001-08	45 т, с приводом электрическим *(зона: 1-7)*	**36561.65**	5277.44	21777.17	1289.74	**9507.04**	496.00 52
	Лебедка проходческая двухбарабанная с электрическим приводом, грузоподъемность:						
03-06-001-09	10 т *(зона: 1-7)*	**10610.55**	682.02	4050.11	244.44	**5878.42**	64.10 14,5
03-06-001-10	18 т *(зона: 1-7)*	**25079.01**	3819.76	13558.68	813.78	**7700.57**	359.00 40,7
	Установка передвижная проходческая, грузоподъемность:						
03-06-001-11	6,3 т, с приводом электрическим и резервным ручным *(зона: 1-7)*	5491.86	394.74	2285.37	137.35	2811.75	37.10 8,6
03-06-001-12	10 т, с приводом электрическим *(зона: 1-7)*	11155.07	556.47	5518.32	394.21	5080.28	52.30 16
03-06-001-13	16 т, с приводом электрическим *(зона: 1-7)*	29077.12	2429.50	21499.11	1524.53	5148.51	215.00 20
03-06-001-14	25 т, с приводом электрическим *(зона: 1-7)*	35478.22	3005.80	26690.18	1846.72	5782.24	266.00 30
03-06-001-15	46 т, с приводом электрическим *(зона: 1-7)*	35893.48	2971.90	26140.60	1807.77	6780.98	263.00 45

Таблицу 03-06-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-06-004 Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи, монтаж на поверхности

Измеритель: 1 компл.

	Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи:						
03-06-004-01	на один прием, объем бадьи 1 $м^3$ *(зона: 1-7)*	**4902.70**	1478.96	3140.68	619.86	**283.06**	139.00 4,3
03-06-004-02	на один прием, объем бадьи 1,5 $м^3$ *(зона: 1-7)*	**5896.28**	1787.52	3781.69	753.49	**327.07**	168.00 5,48
03-06-004-03	на один прием, объем бадьи 2 $м^3$ *(зона: 1-7)*	**6760.41**	2000.32	4392.74	879.11	**367.35**	188.00 6,25
03-06-004-04	на один прием, объем бадьи 2,5-3 $м^3$ *(зона: 1-7)*	**8205.17**	2404.64	5362.66	1093.18	**437.87**	226.00 8,68
03-06-004-05	на один прием, объем бадьи 4 $м^3$ *(зона: 1-7)*	**10362.49**	2936.64	6892.60	1419.26	**533.25**	276.00 10,53
03-06-004-06	на один прием, объем бадьи 5-6,5 $м^3$ *(зона: 1-7)*	**16726.14**	4490.08	11420.64	2331.49	**815.42**	422.00 13,8
03-06-004-07	на два приема, объем бадьи 1 $м^3$ *(зона: 1-7)*	**9832.48**	3202.64	6058.82	1229.07	**571.02**	301.00 8,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-06-004-08	на два приема, объем бадьи 1,5 м^3						346.00 10,23
	(зона: 1-7)	**11762.54**	3681.44	7424.39	1505.53	**656.71**	
03-06-004-09	на два приема, объем бадьи 2 м^3						389.00 11,65
	(зона: 1-7)	**13486.49**	4138.96	8607.81	1751.70	**739.72**	
03-06-004-10	на два приема, объем бадьи 2,5-3 м^3						477.00 16,36
	(зона: 1-7)	**17009.26**	5075.28	11021.78	2214.20	**912.20**	
Таблицу 03-08-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-08-020	**Устройства запорные полнопроходные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Устройство запорное полнопроходное стальное фланцевое поворотное на рабочее избыточное или вакуумметрическое давление до 0,06 МПа, с приводом:						
03-08-020-01	электромеханическим, диаметр условного прохода 600 мм						35.90 1,944
	(зона: 1-7)	**752.87**	367.98	317.90	12.90	**66.99**	
03-08-020-02	пневматическим, сечение 200х400 мм						24.60 0,235
	(зона: 1-7)	**366.54**	247.72	55.40	1.86	**63.42**	
В Части 4. ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОЕ, ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ И АГЛОМЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 04-02-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-02-016	**Сепараторы колесные**						
	Измеритель: 1 шт.						
04-02-016-01	Сепаратор с вертикальным элеваторным колесом для обогащения в тяжелых средах, ванна объемом 18 м^3						555.00 28,15
	(зона: 1-7)	**17451.47**	6709.95	8556.52	1694.16	**2185.00**	
Таблицу 04-02-061 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-02-061	**Классификаторы конусные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Классификатор конусный песковый, диаметр основания конуса:						
04-02-061-01	1800 мм						10.40 0,672
	(зона: 1-7)	**732.55**	118.87	447.37	30.70	**166.31**	
04-02-061-02	2400 мм						49.60 1,27
	(зона: 1-7)	**1399.97**	553.54	671.43	46.12	**175.00**	
Таблицу 04-02-072 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-02-072	**Гидроциклоны**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Гидроциклон, футерованный каменным литьем, диаметр:						
04-02-072-01	710 мм						50.60 1,25
	(зона: 1-7)	**1470.05**	558.12	808.90	30.46	**103.03**	
04-02-072-02	1400 мм						95.90 3,56
	(зона: 1-7)	**4222.93**	1096.14	2896.44	346.53	**230.35**	
Таблицу 04-02-084 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-02-084	**Машины отсадочные беспоршневые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Машина отсадочная беспоршневая, производительность:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
04-02-084-01	80-220 т/ч						786.00 / 16,15
	(зона: 1-7)	**23008.48**	9219.78	12607.43	2165.82	**1181.27**	
04-02-084-02	180-500 т/ч						971.00 / 30,22
	(зона: 1-7)	**29157.55**	11389.83	15512.98	2645.23	**2254.74**	
04-02-084-03	10-12 т/ч, с двумя камерами						31.70 / 5,07
	(зона: 1-7)	3785.07	353.77	2971.61	170.24	459.69	
04-02-084-04	10-12 т/ч, с четырьмя камерами						47.30 / 9,56
	(зона: 1-7)	6084.11	534.49	4936.08	394.92	613.54	

Таблицу 04-02-088 изложить в следующей редакции:

Таблица 04-02-088 Машины флотационные механические и пневмомеханические

Измеритель: 1 камера

	Машина флотационная механическая, вместимость камеры:						
04-02-088-01	1,2 м^3						77.10 / 1,64
	(зона: 1-7)	2675.37	860.44	1495.19	161.35	319.74	
04-02-088-02	3,2 м^3						81.80 / 2,36
	(зона: 1-7)	3269.21	924.34	1891.36	203.05	453.51	
04-02-088-03	6,3 м^3						93.10 / 4,11
	(зона: 1-7)	4209.37	1052.03	2527.96	228.74	629.38	
	Машина флотационная пневмомеханическая, вместимость камеры:						
04-02-088-04	1,6 м^3						74.00 / 1,91
	(зона: 1-7)	2907.01	836.20	1665.00	162.87	405.81	
04-02-088-05	3,2 м^3						81.10 / 2,26
	(зона: 1-7)	3201.72	916.43	1822.49	178.28	462.80	
04-02-088-06	16 м^3						132.00 / 7,65
	(зона: 1-7)	4277.73	1548.36	1477.42	237.04	1251.95	
04-02-088-07	40 м^3						229.00 / 14,1
	(зона: 1-7)	8906.40	2727.39	3874.61	412.68	2304.40	
	Измеритель: 1 шт.						
	Машина флотационная механическая для угля, вместимость камеры:						
04-02-088-08	6,3 м^3						445.00 / 25,85
	(зона: 1-7)	**14735.81**	4908.35	5725.67	1064.05	**4101.79**	
04-02-088-09	12,5 м^3						675.00 / 39,45
	(зона: 1-7)	**26470.40**	8039.25	14161.36	1193.66	**4269.79**	
04-02-088-10	25 м^3						740.00 / 49,9
	(зона: 1-7)	**39912.47**	8680.20	26343.43	2330.51	**4888.84**	

В Части 5. ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 05-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-003 Весы автомобильные

Измеритель: 1 шт.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-003-01	Весы автомобильные циферблатные, предельная нагрузка до 40 т *(зона: 1-7)*	**10153.20**	1747.77	8139.09	513.25	**266.34**	149.00 5
	Весы автомобильные платформенные стационарные, предельная нагрузка:						
05-01-003-02	до 30 т *(зона: 1-7)*	**9612.50**	1935.45	7398.25	466.83	**278.80**	165.00 6,7
05-01-003-03	до 60 т *(зона: 1-7)*	**11475.30**	2906.04	8213.10	517.50	**356.16**	244.00 14,7
	Таблицу 05-01-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-01-022 Весы и дозаторы непрерывного действия Измеритель: 1 шт.						
05-01-022-01	Весы автоматические конвейерные для измерения текущей производительности конвейера *(зона: 1-7)*	1034.54	315.54	384.45	18.09	334.55	26.90 0,52
05-01-022-02	Дозатор автоматический с дистанционным управлением без питателя, производительность до 160 т/ч *(зона: 1-7)*	**2856.84**	625.05	1502.10	70.09	**729.69**	51.70 2
	Дозатор автоматический со шлюзопитателем, производительность:						
05-01-022-03	до 25 т/ч *(зона: 1-7)*	2636.40	949.70	1490.77	70.09	195.93	77.40 2,8
05-01-022-04	до 100 т/ч *(зона: 1-7)*	3078.87	1130.07	1715.41	80.60	233.39	92.10 3,4
	Дозатор весовой автоматический с вибробункером, производительность:						
05-01-022-05	до 160 т/ч *(зона: 1-7)*	3269.02	1257.36	1699.95	82.19	311.71	104.00 4,1
05-01-022-06	до 400 т/ч *(зона: 1-7)*	3637.52	1414.53	1869.58	90.44	353.41	117.00 4,8
	Таблицу 05-02-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-003 Весы платформенные для мульд с шихтой Измеритель: 1 шт.						
05-02-003-01	Тележка электровесовая для взвешивания металлической шихты в бункерах, предел взвешивания от 100 до 2000 кг *(зона: 1-7)*	**5906.96**	1818.15	3957.49	492.54	**131.32**	155.00 4,8
	Таблицу 05-02-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-004 Весы платформенные для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности Измеритель: 1 шт.						
	Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности, предельная нагрузка:						
05-02-004-01	до 2 т *(зона: 1-7)*	3866.29	1255.11	2551.92	323.76	59.26	107.00 2,67

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-02-004-02	до 10 т *(зона: 1-7)*	6847.27	2240.43	4483.86	562.70	122.98	191.00 2,54-7,74
05-02-004-03	до 20 т *(зона: 1-7)*	**12177.21**	3143.64	8718.60	1090.22	**314.97**	268.00 5,4-10,25
05-02-004-04	до 50 т *(зона: 1-7)*	**14870.55**	4023.39	10464.19	1308.57	**382.97**	343.00 10,32
Таблицу 05-02-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-02-006	**Электровагон-весы** Измеритель: 1 шт.						
05-02-006-01	Электровагон-весы двухбункерные *(зона: 1-7)*	**34099.57**	5200.65	27139.24	2120.11	**1759.68**	455.00 70
Таблицу 05-02-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-02-041	**Дозаторы весовые** Измеритель: 1 шт.						
	Дозатор весовой автоматический для абразивных материалов, масса порции:						
05-02-041-01	до 50 кг, со шнековым питателем *(зона: 1-7)*	**1369.75**	553.66	483.60	20.75	**332.49**	47.20 0,6
05-02-041-02	до 500 кг, со шнековым питателем *(зона: 1-7)*	**1982.36**	758.29	726.77	31.12	**497.30**	61.80 1,1
05-02-041-03	до 800 кг, с ленточным питателем *(зона: 1-7)*	**1356.94**	334.67	739.11	34.58	**283.16**	28.10 0,93
05-02-041-04	до 1000 кг, с ленточным питателем *(зона: 1-7)*	**2073.65**	587.17	1072.16	50.27	**414.32**	47.20 1,75
05-02-041-05	Дозатор весовой автоматический для жидких материалов, масса порции до 250 кг *(зона: 1-7)*	**1473.00**	473.89	671.36	31.12	**327.75**	40.40 0,89
	Дозатор весовой автоматический для стекольной шихты, масса порции:						
05-02-041-06	до 40 кг *(зона: 1-7)*	**1125.97**	619.34	283.20	9.18	**223.43**	52.80 0,285-0,38
05-02-041-07	до 150 кг *(зона: 1-7)*	**1530.19**	817.58	400.80	13.03	**311.81**	69.70 0,68
05-02-041-08	до 600 кг *(зона: 1-7)*	**1794.02**	1089.76	483.00	18.09	**221.26**	98.80 1,87
05-02-041-09	Дозатор весовой автоматический для кварцевого песка, масса порции до 800 кг *(зона: 1-7)*	**2205.82**	687.82	1260.01	49.74	**257.99**	59.50 0,68-0,93
Таблицу 05-02-042 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-02-042	**Дозаторы для цемента к бетономешалкам** Измеритель: 1 шт.						
	Дозатор весовой автоматический для цемента к бетономешалкам, масса порции:						
05-02-042-01	до 500 кг *(зона: 1-7)*	**1686.36**	639.29	561.55	24.47	**485.52**	54.50 0,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-02-042-02	до 600 кг *(зона: 1-7)*	**2615.33**	974.24	1066.47	50.54	**574.62**	81.80 1,45
	Таблицу 05-02-043 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-043 Дозаторы для жидкостей к бетономешалкам						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дозатор весовой автоматический для жидкостей к бетономешалкам, масса порции:						
05-02-043-01	до 200 кг *(зона: 1-7)*	**1434.55**	551.45	399.34	16.89	**483.76**	53.80 0,42
05-02-043-02	до 500 кг *(зона: 1-7)*	**1624.54**	648.52	440.68	18.62	**535.34**	56.10 0,47
	Таблицу 05-02-044 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-044 Дозаторы для инертных газов						
	Измеритель: 1 шт.						
05-02-044-01	Дозатор весовой автоматический для инертных материалов к бетономешалкам, масса дозы до 800 кг *(зона: 1-7)*	**1742.93**	739.61	515.80	22.61	**487.52**	62.10 0,65
	Таблицу 05-02-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-045 Дозаторы непрерывного действия						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дозатор автоматический непрерывного действия для сыпучих материалов, производительность:						
05-02-045-01	до 40 т/ч *(зона: 1-7)*	**1868.57**	521.48	866.59	41.63	**480.50**	42.50 1,19
05-02-045-02	до 100 т/ч *(зона: 1-7)*	**3022.18**	761.97	1815.65	86.05	**444.56**	62.10 2,94
	Таблицу 05-02-061 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-061 Дозаторы к асфальтосмесителям						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дозатор автоматический весовой к асфальтосмесителям, масса порции:						
05-02-061-01	до 400 кг, для нагретого битума *(зона: 1-7)*	**13419.99**	818.22	11649.55	1509.86	**952.22**	68.70 1,4
05-02-061-02	до 600 кг, для инертных материалов *(зона: 1-7)*	**11318.53**	610.98	9901.22	1283.38	**806.33**	51.30 0,93
	Таблицу 05-02-134 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 05-02-134 Дозаторы дискретного взвешивания						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дозатор весовой автоматический для порошков, масса порции:						
05-02-134-01	до 5 кг, для компонентов резины *(зона: 1-7)*	1030.92	539.58	368.64	16.89	122.70	46.00 0,34
05-02-134-02	до 10 кг, для светлых ингредиентов резины *(зона: 1-7)*	1157.29	613.48	406.07	18.62	137.74	52.30 0,4
05-02-134-03	до 20 кг, для светлых компонентов резины *(зона: 1-7)*	1229.96	639.29	443.59	20.35	147.08	54.50 0,47
	Дозатор автоматический для жидких мягчителей, масса порции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-02-134-04	до 5 кг *(зона: 1-7)*	**1053.56**	613.48	291.57	13.83	**148.51**	52.30 0,39
05-02-134-05	до 15 кг *(зона: 1-7)*	**1057.19**	537.23	356.99	15.16	**162.97**	45.80 0,41
05-02-134-06	Дозатор автоматический для сажи и светлых ингредиентов, масса порции до 80 кг *(зона: 1-7)*	1433.98	670.96	632.83	29.26	130.19	57.20 0,64
05-02-134-07	Дозатор автоматический для каучука, масса порции до 120 кг *(зона: 1-7)*	1594.18	790.60	671.00	31.92	132.58	67.40 0,92
05-02-134-08	Дозатор автоматический для гранул каучука и резиновых смесей, масса порции до 200 кг *(зона: 1-7)*	1154.04	631.07	393.58	18.62	129.39	53.80 0,54

В Части 6. ТЕПЛОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ таблицу 06-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-004 Экраны и трубы конвективного пучка

Измеритель: 1 т

06-01-004-01	Трубы конвективного пучка, поставляемые отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, давлением 1,4 МПа, паропроизводительностью 2,5-50 т/ч *(зона: 1-7)*	10394.78	2791.10	7097.03	946.66	506.65	247.00
	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые:						
06-01-004-02	отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**17586.61**	5311.36	9804.54	1174.00	**2470.71**	386.00
06-01-004-03	отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**15120.93**	4650.88	8696.90	1070.88	**1773.15**	338.00
06-01-004-04	отдельными деталями барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**9996.57**	3326.95	5212.10	608.88	**1457.52**	253.00
06-01-004-05	отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа *(зона: 1-7)*	**8233.88**	1789.32	4055.56	391.55	**2389.00**	148.00
06-01-004-06	блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**2762.46**	768.20	1643.39	150.81	**350.87**	64.50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-004-07	блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа *(зона: 1-7)*	1478.71	364.80	1082.54	80.08	31.37	31.10
06-01-004-08	блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа *(зона: 1-7)*	2059.78	500.87	1524.82	113.14	34.09	42.70
06-01-004-09	блоками и частично отдельными деталями, барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**6135.54**	1789.32	3104.46	341.56	**1241.76**	148.00
06-01-004-10	блоками и частично отдельными деталями, прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч давлением 25,5 МПа *(зона: 1-7)*	**19063.09**	5921.44	9756.46	964.98	**3385.19**	476.00
	Экраны топки, переходного газохода и конвективной шахты из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб с опорами, подвесками и другими креплениями, поставляемые блоками и частично отдельными деталями,:						
06-01-004-11	барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**7125.95**	1791.80	3267.78	223.48	**2066.37**	155.00
06-01-004-12	барабанных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**8996.92**	2272.92	5156.57	528.86	**1567.43**	188.00
06-01-004-13	барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	7297.35	1965.20	3622.92	246.64	1709.23	170.00
06-01-004-14	барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420-500 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**9375.02**	2711.92	4407.01	454.37	**2256.09**	218.00
06-01-004-15	барабанных котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**10092.87**	2575.17	5519.58	535.61	**1998.12**	213.00
06-01-004-16	прямоточных котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа *(зона: 1-7)*	**15831.02**	3644.29	8920.07	573.08	**3266.66**	289.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-004-17	прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25,5 МПа *(зона: 1-7)*	**9831.59**	3859.17	3086.57	228.65	**2885.85**	329.00
06-01-004-18	прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Кузнецкий уголь) *(зона: 1-7)*	**16967.50**	4746.00	9384.34	581.03	**2837.16**	420.00
06-01-004-19	прямоточных котлов, работающих на пылеугольном топливе паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа (Березовский бурый уголь) *(зона: 1-7)*	**21417.27**	5612.13	10548.83	665.69	**5256.31**	491.00
Таблицу 06-01-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-005	**Трубы водоподводящие и пароотводящие**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубы водоподводящие и пароотводящие с выносными циклонами, опорами и подвесками барабанных котлов, работающих на:						
06-01-005-01	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	21210.50	12059.57	5259.69	395.81	3891.24	811.00
06-01-005-02	газомазутном топливе, паропроизводительностью 4 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	17294.38	9829.07	4353.91	324.65	3111.40	661.00
06-01-005-03	газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	9384.65	5238.09	2516.87	182.21	1629.69	363.00
06-01-005-04	газомазутном топливе, паропроизводительностью 10 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	6042.48	3376.62	1729.94	121.43	935.92	234.00
06-01-005-05	газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**10313.04**	5934.90	2365.11	208.10	**2013.03**	438.00
06-01-005-06	газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа *(зона: 1-7)*	**5730.75**	3047.95	1619.30	126.46	**1063.50**	235.00
06-01-005-07	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**12412.84**	4604.35	6042.10	466.76	**1766.39**	355.00
06-01-005-08	газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**10954.37**	3781.76	5694.17	564.81	**1478.44**	304.00
06-01-005-09	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа *(зона: 1-7)*	**17750.73**	12800.52	2129.37	260.83	**2820.84**	961.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-005-10	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа						171.00
	(зона: 1-7)	**6465.34**	2317.05	3258.43	224.85	**889.86**	
06-01-005-11	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа						236.00
	(зона: 1-7)	**7058.71**	2853.24	3495.60	397.44	**709.87**	
06-01-005-12	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500-670 т/ч, давлением 13,8 МПа						198.00
	(зона: 1-7)	**6926.21**	2429.46	3408.34	359.36	**1088.41**	
Таблицу 06-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-006	**Пароперегреватели радиационные**						
	Измеритель: 1 т						
	Пароперегреватель радиационный с подвесками, из гладких труб, поставляемый блоками, котлов паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на:						
06-01-006-01	газомазутном топливе, горизонтальный						153.00
	(зона: 1-7)	**4991.32**	1794.69	2249.78	169.07	**946.85**	
06-01-006-02	пылеугольном топливе, горизонтальный						66.00
	(зона: 1-7)	3100.51	745.80	1796.02	162.55	558.69	
06-01-006-03	пылеугольном топливе, вертикальный						355.00
	(зона: 1-7)	**14354.38**	4291.95	9397.55	840.75	**664.88**	
	Пароперегреватель радиационный с подвесками из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:						
06-01-006-04	420 т/ч, давлением 13,8 МПа, горизонтальный						591.00
	(зона: 1-7)	**14067.06**	6678.30	5554.55	378.06	**1834.21**	
06-01-006-05	500 т/ч, давлением 13,8 МПа, вертикальный						248.00
	(зона: 1-7)	**12490.62**	2909.04	6726.75	547.91	**2854.83**	
	Пароперегреватель ширмовый из гладких труб, поставляемый блоками, котлов, работающих на:						
06-01-006-06	газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа						135.00
	(зона: 1-7)	**4918.03**	1583.55	2761.75	241.64	**572.73**	
06-01-006-07	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа						121.00
	(зона: 1-7)	**5074.79**	1419.33	3240.56	174.30	**414.90**	
06-01-006-08	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давлением 13,8 МПа						134.00
	(зона: 1-7)	4182.80	1620.06	1866.01	214.89	696.73	
06-01-006-09	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давлением 13,8 МПа						143.00
	(зона: 1-7)	7681.00	1634.49	5077.29	638.02	969.22	
06-01-006-10	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давлением 13,8 МПа						173.00
	(зона: 1-7)	6157.94	2091.57	3363.45	308.34	702.92	
06-01-006-11	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа						63.00
	(зона: 1-7)	**2619.65**	783.72	1481.43	103.96	**354.50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-006-12	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**17536.97**	2944.23	9392.25	527.64	**5200.49**	251.00
06-01-006-13	Пароперегреватель ширмовый угловой из гладких труб, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**14624.59**	4741.36	7231.05	577.19	**2652.18**	376.00
	Пароперегреватель потолочный из гладких труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:						
06-01-006-14	210 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**18474.76**	6527.64	6717.77	654.28	**5229.35**	532.00
06-01-006-15	1000 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**11970.77**	3484.68	6422.51	687.58	**2063.58**	284.00
	Пароперегреватель потолочный из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемый блоками и частично отдельными деталями, котлов, работающих на:						
06-01-006-16	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**15536.84**	4185.60	6742.01	463.46	**4609.23**	327.00
06-01-006-17	газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**38848.09**	12331.35	20188.25	1233.47	**6328.49**	1005.00
06-01-006-18	газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**44015.94**	14299.74	20340.60	1821.36	**9375.60**	1134.00
06-01-006-19	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25,5 МПа *(зона: 1-7)*	**44915.83**	8969.37	31262.42	1478.90	**4684.04**	731.00
06-01-006-20	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-500 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**54571.49**	10415.56	36997.63	3418.86	**7158.30**	901.00
06-01-006-21	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**39018.24**	13273.48	17673.72	1478.23	**8071.04**	1067.00
06-01-006-22	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**36994.68**	5053.62	21226.13	1670.45	**10714.93**	418.00
06-01-006-23	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**48648.13**	13546.08	26927.73	1176.61	**8174.32**	1104.00
	Настенные ограждения переходного и опускного газоходов из гладких труб с вваренной полосой или из плавниковых труб, поставляемые блоками и частично отдельными деталями, котлов, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа, работающих на:						
06-01-006-24	газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**14140.01**	4503.28	6619.50	630.05	**3017.23**	362.00
06-01-006-25	пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	**10530.90**	3484.68	4688.20	436.57	**2358.02**	284.00
Таблицу 06-01-007 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-007	**Пароперегреватели конвективные**						
	Измеритель: 1 т						
	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью:						
06-01-007-01	4-10 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**4232.57**	2550.99	1514.50	101.80	**167.08**	211.00
06-01-007-02	35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа *(зона: 1-7)*	3847.17	1604.76	1805.82	143.96	436.59	129.00
	Пароперегреватель с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на:						
06-01-007-03	газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа *(зона: 1-7)*	2004.75	1027.54	752.88	59.59	224.33	82.60
06-01-007-04	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**4157.64**	1402.44	2137.73	141.63	**617.47**	116.00
06-01-007-05	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа *(зона: 1-7)*	2192.61	724.01	1215.01	98.22	253.59	58.20
06-01-007-06	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**4884.67**	1656.33	2601.21	174.63	**627.13**	137.00
	Пароперегреватель с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на:						
06-01-007-07	газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-670 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**3122.90**	1175.20	1019.79	79.25	**927.91**	104.00
06-01-007-08	газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**3794.78**	1248.48	2046.80	145.55	**499.50**	108.00
06-01-007-09	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**3110.38**	1011.56	1332.65	94.12	**766.17**	88.50
06-01-007-10	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**5044.54**	1079.76	2879.50	235.32	**1085.28**	88.00
06-01-007-11	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500-670 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**3452.36**	989.54	2013.43	188.77	**449.39**	85.60
06-01-007-12	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**3630.64**	1075.63	1587.20	129.74	**967.81**	85.30
06-01-007-13	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**10448.68**	2810.76	4871.94	311.31	**2765.98**	236.00
	Пароперегреватель промежуточный змеевиковый с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-007-14	газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа						58.10
	(зона: 1-7)	**2984.15**	691.97	1356.90	131.53	**935.28**	
06-01-007-15	газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа						173.00
	(зона: 1-7)	**7056.59**	2060.43	3541.03	304.06	**1455.13**	
06-01-007-16	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа						117.00
	(зона: 1-7)	**5052.50**	1372.41	2575.06	188.53	**1105.03**	
06-01-007-17	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа						58.10
	(зона: 1-7)	**3078.44**	656.53	2004.71	219.31	**417.20**	
06-01-007-18	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа						67.00
	(зона: 1-7)	**7620.23**	810.03	6314.78	310.92	**495.42**	
06-01-007-19	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа						223.00
	(зона: 1-7)	**8064.07**	2736.21	3787.54	312.20	**1540.32**	
06-01-007-20	Пароперегреватель ширмовый промежуточный с опорами и подвесками, поставляемый блоками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа						323.00
	(зона: 1-7)	**17998.64**	3691.89	8943.03	700.24	**5363.72**	
06-01-007-21	Поверхность регулирующая, устанавливаемая на подвесных трубах, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа						70.00
	(зона: 1-7)	**5536.34**	800.10	2751.18	309.46	**1985.06**	

Таблицу 06-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-008 Экономайзеры стационарных котлов

Измеритель: 1 т

	Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый:						
06-01-008-01	отдельными деталями						23.50
	(зона: 1-7)	1672.01	339.11	1189.56	79.53	143.34	
06-01-008-02	блоками						14.90
	(зона: 1-7)	2179.37	170.31	546.33	38.18	1462.73	
06-01-008-03	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый отдельными деталями, котлов, работающих на газомазутном топливе, паропроизводительностью 75 т/ч, давлением 3,9 МПа						73.80
	(зона: 1-7)	**3412.20**	930.62	1513.93	115.20	**967.65**	
	Экономайзер стальной змеевиковый с соединительными элементами, поставляемый блоками, котлов, работающих на:						
06-01-008-04	газомазутном топливе, паропроизводительностью 50 т/ч, давлением 3,9 МПа						31.40
	(зона: 1-7)	**1173.85**	373.97	565.84	40.88	**234.04**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-008-05	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**2851.63**	767.00	1412.57	96.18	**672.06**	64.40
06-01-008-06	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	**4088.88**	1271.04	2090.34	141.37	**727.50**	99.30
	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками с опорами и подвесками, котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:						
06-01-008-07	210-420 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	3201.08	687.17	1349.82	110.70	1164.09	62.30
06-01-008-08	670 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**2232.22**	687.93	1038.22	103.87	**506.07**	55.30
06-01-008-09	1000 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**2233.18**	568.11	1137.85	103.34	**527.22**	47.70
06-01-008-10	1650 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**1372.96**	348.38	712.46	54.14	**312.12**	29.70
	Экономайзер стальной змеевиковый, поставляемый блоками на подвесных трубах, котлов, работающих на:						
06-01-008-11	газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**4166.62**	1190.87	1590.94	174.09	**1384.81**	98.50
06-01-008-12	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**7805.98**	2298.63	4142.31	248.19	**1365.04**	193.00
06-01-008-13	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**3574.12**	1210.41	1789.15	186.60	**574.56**	97.30
06-01-008-14	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	**5228.09**	1374.24	3222.22	252.17	**631.63**	112.00
06-01-008-15	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	**11842.76**	1941.28	8566.09	395.03	**1335.39**	176.00

Таблицу 06-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-009 Воздухоподогреватели

Измеритель: 1 т

	Воздухоподогреватель стальной трубчатый с перепускными коробами, котлов, работающих на:						
06-01-009-01	твердом топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	364.50	175.21	162.50	9.60	26.79	15.70
06-01-009-02	газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа *(зона: 1-7)*	851.08	221.48	442.33	30.73	187.27	19.60
06-01-009-03	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа *(зона: 1-7)*	2083.25	769.28	1041.08	70.63	272.89	60.10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-009-04	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 1,4 МПа						23.30
	(зона: 1-7)	837.30	285.89	372.29	22.50	179.12	
06-01-009-05	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210-670 т/ч, давлением 13,8 МПа						40.50
	(зона: 1-7)	**1953.85**	496.94	1210.56	108.42	**246.35**	
06-01-009-06	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000-1650 т/ч, давлением 25 МПа						39.20
	(зона: 1-7)	**1693.23**	453.15	1041.36	97.41	**198.72**	
06-01-009-07	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа						21.00
	(зона: 1-7)	**1238.27**	240.03	919.17	66.68	**79.07**	
	Воздухоподогреватель регенеративный, вращающийся, устанавливаемый вне здания котельной, диаметром:						
06-01-009-08	6800 мм						52.40
	(зона: 1-7)	3872.11	598.93	3189.42	219.95	83.76	
06-01-009-09	9800 мм						45.20
	(зона: 1-7)	3363.21	546.47	2644.02	152.87	172.72	
06-01-009-10	14500 мм						68.00
	(зона: 1-7)	4705.26	809.88	3324.97	220.10	570.41	
	Таблицу 06-01-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-01-010 Трубопроводы в пределах котлов						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопроводы и перепускные трубы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая конденсационную установку и паровой теплообменник, котлов, работающих на:						
06-01-010-01	газомазутном топливе, паропроизводительностью 6,5-25 т/ч, давлением 1,4 МПа						186.00
	(зона: 1-7)	**3302.61**	2313.84	705.49	57.06	**283.28**	
06-01-010-02	газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давлением 3,9 МПа						472.00
	(зона: 1-7)	**7245.13**	5871.68	1053.48	71.54	**319.97**	
06-01-010-03	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давлением 13,8 МПа						663.00
	(зона: 1-7)	**14814.84**	8247.72	4972.68	311.85	**1594.44**	
06-01-010-04	газомазутном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа						389.00
	(зона: 1-7)	**12939.21**	4703.01	7399.21	660.01	**836.99**	
06-01-010-05	газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа						521.00
	(зона: 1-7)	**17663.33**	6392.67	9855.99	900.78	**1414.67**	
06-01-010-06	газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа						311.00
	(зона: 1-7)	**12106.37**	3868.84	6887.53	575.93	**1350.00**	
06-01-010-07	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа						267.00
	(зона: 1-7)	**10447.46**	3228.03	5911.81	392.52	**1307.62**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-010-08	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч, давлением 2,4 МПа						347.00
	(зона: 1-7)	9148.53	4854.53	2339.58	186.54	1954.42	
06-01-010-09	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давлением 9,8 МПа						470.00
	(зона: 1-7)	**15813.72**	5766.90	8617.12	833.91	**1429.70**	
06-01-010-10	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320-500 т/ч, давлением 13,8 МПа						393.00
	(зона: 1-7)	**16542.13**	4822.11	9932.58	855.57	**1787.44**	
06-01-010-11	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа						538.00
	(зона: 1-7)	**18409.89**	6219.28	10442.30	927.40	**1748.31**	
06-01-010-12	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа						362.00
	(зона: 1-7)	**14784.73**	4441.74	7825.85	678.65	**2517.14**	
06-01-010-13	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1650 т/ч, давлением 25 МПа						274.00
	(зона: 1-7)	**11139.46**	3361.98	6335.18	484.55	**1442.30**	
06-01-010-14	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа						308.00
	(зона: 1-7)	**13341.92**	3723.72	8092.30	499.73	**1525.90**	
	Система подвесных труб со средой для крепления поверхностей нагрева котлов, работающих на:						
06-01-010-15	газомазутном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа						201.00
	(зона: 1-7)	**5915.61**	2466.27	2524.65	269.28	**924.69**	
06-01-010-16	газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа						343.00
	(зона: 1-7)	**17322.95**	4208.61	7519.27	592.46	**5595.07**	
06-01-010-17	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа						315.00
	(зона: 1-7)	**17716.09**	3865.05	8394.28	549.31	**5456.76**	
06-01-010-18	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 670 т/ч, давлением 13,8 МПа						374.00
	(зона: 1-7)	**9496.45**	4652.56	3803.00	406.60	**1040.89**	
06-01-010-19	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давлением 25 МПа						244.00
	(зона: 1-7)	**10145.17**	2993.88	4841.10	389.90	**2310.19**	
	Устройство отбора проб пара и воды (включая трубы и арматуру) котлов, работающих на:						
06-01-010-20	газомазутном топливе, паропроизводительностью 4-160 т/ч, давлением 1,4-3,9 МПа						475.00
	(зона: 1-7)	**12842.11**	6536.00	5441.36	342.54	**864.75**	
06-01-010-21	газомазутном топливе, паропроизводительностью 220-500 т/ч, давлением 9,8-13,8 МПа						4242.00
	(зона: 1-7)	**114848.88**	50522.22	54855.20	3156.06	**9471.46**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-010-22	газомазутном топливе, паропроизводительностью 670-2650 т/ч, давлением 13,8-25 МПа						4690.00
	(зона: 1-7)	**164825.98**	58343.60	94748.22	3351.00	**11734.16**	
06-01-010-23	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220-2650 т/ч, давлением 9,8-25 МПа						6121.00
	(зона: 1-7)	**358311.25**	69963.03	262478.55	9145.31	**25869.67**	
Таблицу 06-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-011	**Обдувочные и очистные устройства, шахты золо- и шлакоудаления**						
	Измеритель: 1 т						
	Аппарат обдувки для очистки:						
06-01-011-01	радиационных поверхностей нагрева, масса 0,16 т						1003.00
	(зона: 1-7)	30508.63	12477.32	15481.48	1046.09	2549.83	
06-01-011-02	радиационных поверхностей нагрева, масса 0,4 т						494.00
	(зона: 1-7)	12865.33	6145.36	5775.00	282.09	944.97	
06-01-011-03	радиационных поверхностей нагрева, масса 0,83 т						311.00
	(зона: 1-7)	8964.20	3815.97	4625.81	305.14	522.42	
06-01-011-04	радиационных поверхностей нагрева, масса 3,8 т						257.00
	(зона: 1-7)	7619.88	3107.13	4178.53	198.58	334.22	
06-01-011-05	конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,24 т						853.00
	(зона: 1-7)	24481.35	10466.31	12619.10	845.70	1395.94	
06-01-011-06	конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,68 т						373.00
	(зона: 1-7)	10598.14	4442.43	5661.23	374.51	494.48	
06-01-011-07	конвективных поверхностей нагрева и регенеративных воздухоподогревателей, масса 0,97 т						292.00
	(зона: 1-7)	7585.87	3477.72	3834.53	247.97	273.62	
	Аппарат водяной очистки, масса:						
06-01-011-08	0,4 т						484.00
	(зона: 1-7)	16162.49	6103.24	9123.16	523.43	936.09	
06-01-011-09	0,6 т						371.00
	(зона: 1-7)	12657.21	4552.17	7460.03	404.40	645.01	
	Устройство дробевой очистки котлов паропроизводительностью:						
06-01-011-10	500 т/ч, на газомазутном топливе						96.40
	(зона: 1-7)	2230.79	1114.38	1050.03	68.36	66.38	
06-01-011-11	2650 т/ч, на газомазутном топливе						164.00
	(зона: 1-7)	**10589.94**	1895.84	8636.22	378.23	**57.88**	
06-01-011-12	2650 т/ч, на пылеугольном топливе						176.00
	(зона: 1-7)	**8701.94**	2127.84	6501.05	293.09	**73.05**	
	Установка шлакоудаления котлов паропроизводительностью:						
06-01-011-13	1650 т/ч						54.30
	(зона: 1-7)	1068.00	613.59	406.81	16.33	47.60	
06-01-011-14	2650 т/ч						66.10
	(зона: 1-7)	1256.19	746.93	388.08	11.25	121.18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 06-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-012	**Горелки, форсунки, прочие детали и конструкции**						
	Измеритель: 1 т						
	Горелка газомазутная, масса:						
06-01-012-01	0,07 т *(зона: 1-7)*	8243.12	2052.60	5982.82	446.98	207.70	165.00
06-01-012-02	0,6 т *(зона: 1-7)*	5912.18	1119.54	4675.79	357.97	116.85	94.00
06-01-012-03	1,77 т *(зона: 1-7)*	4086.19	1067.43	2905.10	207.95	113.66	91.00
06-01-012-04	2,57 т *(зона: 1-7)*	3399.56	871.54	2456.67	176.16	71.35	74.30
06-01-012-05	3,15 т *(зона: 1-7)*	4636.50	720.09	3843.40	261.03	73.01	63.00
	Горелка пылеугольная, масса:						
06-01-012-06	2,8 т *(зона: 1-7)*	3564.33	982.60	2466.57	176.32	115.16	85.00
06-01-012-07	7,2 т *(зона: 1-7)*	4028.42	936.36	2904.07	152.59	187.99	81.00
	Форсунка паровая, паропроизводительность 60-1800 кг/ч, длина ствола:						
06-01-012-08	2000 мм *(зона: 1-7)*	18092.63	17521.20	98.65	1.49	472.78	1570.00
06-01-012-09	3000 мм *(зона: 1-7)*	21851.24	21199.66	101.93	1.99	549.65	1922.00
	Форсунка, производительность:						
06-01-012-10	750-9000 кг/ч, механическая *(зона: 1-7)*	42694.41	41704.92	87.49	1.49	902.00	3737.00
06-01-012-11	4800 кг/ч, паромеханическая *(зона: 1-7)*	16867.63	16381.17	88.51	1.49	397.95	1521.00
	Запальник запально-защитного устройства, длина:						
06-01-012-12	350 мм *(зона: 1-7)*	374304.65	366957.07	8.44	1.32	7339.14	33269.00
06-01-012-13	1000 мм *(зона: 1-7)*	136281.77	133601.30	8.44	1.32	2672.03	12257.00
06-01-012-14	2000 мм *(зона: 1-7)*	70710.47	69315.72	8.44	1.32	1386.31	6436.00
06-01-012-15	4000 мм *(зона: 1-7)*	38720.99	37953.48	8.44	1.32	759.07	3524.00
	Лестницы и площадки котлов паропроизводительностью:						
06-01-012-16	160 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	3494.42	1221.09	1834.88	121.93	438.45	101.00
06-01-012-17	320-2650 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	3292.56	740.15	2380.64	162.87	171.77	65.50
06-01-012-18	210-1650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	5838.09	1656.80	3970.14	390.77	211.15	152.00
06-01-012-19	2650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	5414.92	1398.76	3590.98	239.74	425.18	121.00
	Устройство защиты от золового износа и наклепа дроби поверхностей нагрева котлов паропроизводительностью:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-012-20	320-1000 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	10522.92	3086.52	7240.19	573.80	196.21	267.00
06-01-012-21	210-2650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	21847.74	2800.35	18928.77	803.16	118.62	245.00
	Обшивка листовая толщиной листа до 3 мм котлов паропроизводительностью:						
06-01-012-22	4-25 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	10401.44	4947.68	1465.02	1.86	3988.74	428.00
06-01-012-23	320-1000 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	8287.96	5057.60	2133.49	113.90	1096.87	464.00
06-01-012-24	2650 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	38352.68	6726.40	28279.03	1003.36	3347.25	640.00
06-01-012-25	2,5-25 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	10723.77	4855.20	1601.86	2.00	4266.71	420.00
06-01-012-26	210 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	26433.12	6706.24	18365.27	1677.51	1361.61	608.00
06-01-012-27	320-1650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	22825.67	12800.52	7642.66	402.43	2382.49	1147.00
06-01-012-28	2650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	25062.47	7777.40	15143.60	939.51	2141.47	740.00
	Детали крепления обмуровки (кирпичной, бетонной) котлов, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:						
06-01-012-29	220 т/ч *(зона: 1-7)*	3798.33	2774.40	598.66	35.05	425.27	240.00
06-01-012-30	320-1000 т/ч *(зона: 1-7)*	1929.16	1329.40	543.96	49.80	55.80	115.00
	Детали крепления изоляции котлов паропроизводительностью:						
06-01-012-31	320-2650 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	7828.68	5837.80	1874.12	114.06	116.76	505.00
06-01-012-32	210-2650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	18294.08	12001.50	6052.55	245.75	240.03	1050.00
	Гарнитура котлов паропроизводительностью:						
06-01-012-33	320-1000 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	3147.02	1194.12	1782.41	131.02	170.49	107.00
06-01-012-34	2650 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	4189.63	1158.15	2883.76	149.06	147.72	105.00
06-01-012-35	210 т/ч, 1650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	3022.82	2343.15	550.77	42.96	128.90	205.00
06-01-012-36	2650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	6228.35	2491.74	3516.04	288.15	220.57	218.00
	Уплотнения котлов паропроизводительностью:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-012-37	160 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**66805.65**	33427.30	28590.92	1474.66	**4787.43**	2542.00
06-01-012-38	320-420 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**59002.11**	20855.25	33987.81	2886.27	**4159.05**	1725.00
06-01-012-39	500-1000 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**91630.27**	32316.57	56387.73	5536.45	**2925.97**	2673.00
06-01-012-40	2650 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**100387.50**	32163.00	65395.49	4698.96	**2829.01**	2265.00
06-01-012-41	210-670 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	**75522.22**	28246.40	44212.39	4208.07	**3063.43**	2240.00
06-01-012-42	1000-2650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	**199144.34**	85079.67	100551.02	3687.23	**13513.65**	6747.00
Таблицу 06-01-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-013	**Испытание паровых котлов на газовую плотность** Измеритель: 1 компл.						
	Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб П-образной компоновки, работающих на:						
06-01-013-01	газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа *(зона: 1-7)*	**11537.97**	4656.81	393.93	0.00	**6487.23**	391.00
06-01-013-02	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа *(зона: 1-7)*	17662.58	6169.38	455.51	0.00	11037.69	518.00
06-01-013-03	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа *(зона: 1-7)*	**17842.67**	7155.20	660.55	0.00	**10026.92**	559.00
06-01-013-04	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 210 т/ч, давление 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	30463.98	9813.84	818.00	0.00	19832.14	824.00
06-01-013-05	Испытание на газовую плотность котлов из гладких труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давлением 25 МПа *(зона: 1-7)*	75196.61	27248.79	1917.99	0.00	46029.83	2323.00
	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб П-образной компоновки, работающих на:						
06-01-013-06	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, 320 т/ч, давление 9,8-13,8 МПа *(зона: 1-7)*	48643.77	33264.63	605.62	0.00	14773.52	2793.00
06-01-013-07	газомазутном топливе, паропроизводительностью 420 т/ч, давление 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	54142.78	34943.67	745.39	0.00	18453.72	2979.00
06-01-013-08	газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 м, давление 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	69064.82	46377.54	862.80	0.00	21824.48	3894.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-013-09	газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа						4827.00
	(зона: 1-7)	91585.80	56620.71	1350.10	0.00	33614.99	
06-01-013-10	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа						7373.00
	(зона: 1-7)	**143630.83**	86485.29	1934.97	0.00	**55210.57**	
06-01-013-11	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, 220 т/ч, давление 9,8 МПа						3035.00
	(зона: 1-7)	55635.21	35600.55	822.50	0.00	19212.16	
06-01-013-12	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа						2988.00
	(зона: 1-7)	62489.58	35049.24	1095.73	0.00	26344.61	
06-01-013-13	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа						5437.00
	(зона: 1-7)	106153.70	63776.01	1121.21	0.00	41256.48	
	Испытание на газовую плотность котлов из цельносварных труб Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:						
06-01-013-14	420 т/ч, давление 13,8 МПа						5786.00
	(зона: 1-7)	93129.08	67869.78	1021.88	0.00	24237.42	
06-01-013-15	670 т/ч, давление 13,8 МПа						8117.00
	(зона: 1-7)	135220.92	95212.41	1571.94	0.00	38436.57	
06-01-013-16	1650 т/ч, давление 25 МПа						11046.00
	(зона: 1-7)	179671.34	129569.58	1914.42	0.00	48187.34	
06-01-013-17	2650 т/ч, давление 25 МПа						16481.00
	(зона: 1-7)	**290256.11**	193322.13	3544.70	0.00	**93389.28**	

Таблицу 06-01-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-014 Гидравлическое испытание паровых котлов

Измеритель: 1 компл.

	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на:						
06-01-014-01	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа						59.70
	(зона: 1-7)	**3732.97**	711.03	1280.64	74.88	**1741.30**	
06-01-014-02	газомазутном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 1,4 МПа						83.60
	(зона: 1-7)	**5555.09**	995.68	2096.69	125.95	**2462.72**	
06-01-014-03	газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа						215.00
	(зона: 1-7)	**16696.24**	2521.95	5788.62	353.65	**8385.67**	
06-01-014-04	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа						306.00
	(зона: 1-7)	**25270.09**	3589.38	8889.05	545.71	**12791.66**	
06-01-014-05	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа						594.00
	(зона: 1-7)	**40524.39**	7181.46	9051.32	1078.72	**24291.61**	
06-01-014-06	газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа						902.00
	(зона: 1-7)	**56166.27**	10742.82	10220.87	1135.51	**35202.58**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-014-07	газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа						1497.00
	(зона: 1-7)	**116686.82**	17829.27	18039.14	2244.50	**80818.41**	
06-01-014-08	газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа						2303.00
	(зона: 1-7)	**161921.55**	27428.73	23267.63	3099.90	**111225.19**	
06-01-014-09	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа						5606.00
	(зона: 1-7)	**426555.19**	67776.54	86191.85	9325.90	**272586.80**	
06-01-014-10	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-6,5 т/ч, давление 1,4 МПа						70.50
	(зона: 1-7)	**4179.51**	826.97	1608.92	95.49	**1743.62**	
06-01-014-11	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 10-25 т/ч, давление 2,4 МПа						103.00
	(зона: 1-7)	**6328.55**	1177.29	2684.90	162.79	**2466.36**	
06-01-014-12	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа						250.00
	(зона: 1-7)	**18794.50**	2932.50	7468.12	459.20	**8393.88**	
06-01-014-13	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа						369.00
	(зона: 1-7)	**28635.23**	4328.37	11500.42	709.82	**12806.44**	
06-01-014-14	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа						640.00
	(зона: 1-7)	**46464.24**	7622.40	5428.86	782.17	**33412.98**	
06-01-014-15	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа						919.00
	(зона: 1-7)	**69388.25**	10779.87	14306.79	1536.37	**44301.59**	
06-01-014-16	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа						1547.00
	(зона: 1-7)	**114301.76**	18424.77	20375.77	2695.07	**75501.22**	
	Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:						
06-01-014-17	420 т/ч, давление 13,8 МПа						1071.00
	(зона: 1-7)	**59264.88**	12562.83	11756.73	1433.81	**34945.32**	
06-01-014-18	670 т/ч, давление 13,8 МПа						1854.00
	(зона: 1-7)	**135419.08**	21747.42	23734.09	3348.40	**89937.57**	
06-01-014-19	1000 т/ч, давление 25 МПа						3067.00
	(зона: 1-7)	**190460.68**	35975.91	31787.63	4751.24	**122697.14**	
06-01-014-20	1650 т/ч, давление 25 МПа						5672.00
	(зона: 1-7)	**324365.96**	66532.56	69411.24	11457.73	**188422.16**	
06-01-014-21	2650 т/ч, давление 25 МПа						10473.00
	(зона: 1-7)	**816403.86**	124733.43	154142.22	19444.63	**537528.21**	

Таблицу 06-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-015 **Химическая очистка паровых котлов давлением 9,8 МПа и свыше**

Измеритель: 1 компл.

Водохимическая очистка котлов П-образной компоновки, работающих на:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-015-01	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа						1151.00
	(зона: 1-7)	**50059.33**	13915.59	15694.87	662.23	**20448.87**	
06-01-015-02	газомазутном топливе, паропроизводительностью 320, 420 т/ч, давление 13,8 МПа						1640.00
	(зона: 1-7)	**73957.83**	19827.60	25870.54	1061.66	**28259.69**	
06-01-015-03	газомазутном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давление 13,8 МПа						2354.00
	(зона: 1-7)	**100949.77**	28036.14	27198.45	564.58	**45715.18**	
06-01-015-04	газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа						3948.00
	(зона: 1-7)	**119139.15**	46310.04	26662.48	813.93	**46166.63**	
06-01-015-05	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа						6989.00
	(зона: 1-7)	**221183.22**	78975.70	40343.33	1341.59	**101864.19**	
06-01-015-06	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа						1640.00
	(зона: 1-7)	**60031.97**	19532.40	16277.64	464.08	**24221.93**	
06-01-015-07	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320, 420 т/ч, давление 13,8 МПа						1957.00
	(зона: 1-7)	**76312.22**	23307.87	24300.29	702.60	**28704.06**	
06-01-015-08	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500, 670 т/ч, давление 13,8 МПа						2800.00
	(зона: 1-7)	**111317.64**	33348.00	31988.82	1031.62	**45980.82**	
	Водохимическая очистка котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:						
06-01-015-09	420 т/ч, давление 13,8 МПа						2442.00
	(зона: 1-7)	**93887.74**	29084.22	23083.63	502.01	**41719.89**	
06-01-015-10	670 т/ч, давление 13,8 МПа						3940.00
	(зона: 1-7)	**135154.23**	46925.40	35599.42	923.30	**52629.41**	
06-01-015-11	1000 т/ч, давление 25 МПа						5682.00
	(зона: 1-7)	**153280.56**	67672.62	27054.69	557.81	**58553.25**	
06-01-015-12	1650 т/ч, давление 25 МПа						8922.00
	(зона: 1-7)	**229542.82**	103138.32	34379.33	672.30	**92025.17**	
06-01-015-13	2650 т/ч, давление 25 МПа						15047.00
	(зона: 1-7)	**390625.30**	170031.10	48393.61	1043.06	**172200.59**	

Таблицу 06-01-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-016 Испытание котлов на паровую плотность

Измеритель: 1 компл.

	Щелочение и испытание на паровую плотность котлов, работающих на:						
06-01-016-01	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4 МПа						277.00
	(зона: 1-7)	**5467.12**	3166.11	481.46	23.94	**1819.55**	
06-01-016-02	газомазутном топливе, паропроизводительностью 16-25 т/ч, давление 1,4 МПа						314.00
	(зона: 1-7)	**6874.61**	3548.20	652.57	32.45	**2673.84**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-016-03	газомазутном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа						944.00
	(зона: 1-7)	**33951.02**	12243.68	10747.95	621.05	**10959.39**	
06-01-016-04	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа						1265.00
	(зона: 1-7)	**45008.95**	16407.05	13176.42	756.82	**15425.48**	
06-01-016-05	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 2,5-10 т/ч, давление 1,4МПа						303.00
	(зона: 1-7)	**5910.82**	3463.29	622.03	30.86	**1825.50**	
06-01-016-06	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 25 т/ч, давление 1,4 МПа						420.00
	(зона: 1-7)	**8339.12**	4800.60	839.63	41.63	**2698.89**	
06-01-016-07	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 35-75 т/ч, давление 3,9 МПа						1069.00
	(зона: 1-7)	**35261.15**	13864.93	11184.81	646.03	**10211.41**	
06-01-016-08	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 1,4 МПа						1456.00
	(зона: 1-7)	**48074.78**	18884.32	13672.87	788.42	**15517.59**	
	Испытание на паровую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на:						
06-01-016-09	газомазутном топливе, паропроизводительностью 160 т/ч, давление 9,8 МПа						824.00
	(зона: 1-7)	10321.07	9418.32	199.64	0.00	703.11	
06-01-016-10	газомазутном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа						1309.00
	(зона: 1-7)	16063.64	14791.70	260.95	0.00	1010.99	
06-01-016-11	газомазутном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа						1710.00
	(зона: 1-7)	20809.32	19323.00	277.46	0.00	1208.86	
06-01-016-12	газомазутном топливе, паропроизводительностью 1000 т/ч, давление 25 МПа						2787.00
	(зона: 1-7)	34108.98	31855.41	434.66	0.00	1818.91	
06-01-016-13	газомазутном топливе, паропроизводительностью 2650 т/ч, давление 25 МПа						7429.00
	(зона: 1-7)	89260.51	84913.47	644.52	0.00	3702.52	
06-01-016-14	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 220 т/ч, давление 9,8 МПа						1363.00
	(зона: 1-7)	16909.11	15579.09	280.60	0.00	1049.42	
06-01-016-15	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 320 т/ч, 420 т/ч, давление 13,8 МПа						1970.00
	(зона: 1-7)	24146.46	22517.10	305.75	0.00	1323.61	
06-01-016-16	пылеугольном топливе, паропроизводительностью 500 т/ч, 670 т/ч, давление 13,8 МПа						2843.00
	(зона: 1-7)	34236.39	32125.90	370.21	0.00	1740.28	
	Испытание на паровую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, паропроизводительностью:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-016-17	420, 670 т/ч, давление 13,8 МПа *(зона: 1-7)*	55577.25	52726.59	417.37	0.00	2433.29	4613.00
06-01-016-18	1000 т/ч, давление 25 МПа *(зона: 1-7)*	89087.40	84833.46	636.66	0.00	3617.28	7422.00
06-01-016-19	1650 т/ч, давление 25 МПа *(зона: 1-7)*	139312.43	133445.25	738.84	0.00	5128.34	11675.00
06-01-016-20	2650 т/ч, давление 25 МПа *(зона: 1-7)*	269293.66	259506.72	990.36	0.00	8796.58	22704.00
Таблицу 06-01-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-052	**Котлы давлением до 0,9 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
06-01-052-01	Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч *(зона: 1-7)*	**1068.26**	412.90	470.92	29.39	**184.44**	35.20
Таблицу 06-01-065 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-065	**Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный)**						
	Измеритель: 1 т						
	Блоки без обмуровки поверхностей нагрева (топочный и конвективный), монтируемые методом надвижки, котлов теплопроизводительностью:						
06-01-065-01	4,65 МВт (4 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	5827.32	564.64	382.57	16.76	4880.11	49.40
06-01-065-02	7,58 МВт (6,5 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	4287.34	474.35	318.23	12.64	3494.76	41.50
06-01-065-03	11,63 МВт (10 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**2837.81**	408.20	268.40	9.84	**2161.21**	34.80
06-01-065-04	23,26 МВт (20 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**3734.74**	343.01	301.42	13.63	**3090.31**	28.80
Таблицу 06-01-066 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-066	**Экраны**						
	Измеритель: 1 т						
	Экраны из гладких труб с опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью:						
06-01-066-01	35 МВт (30 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**1578.36**	213.86	601.51	43.29	**762.99**	18.50
06-01-066-02	58,2 МВт (50 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**1623.08**	529.95	727.52	51.91	**365.61**	40.30
	Экраны из гладких труб с вваренной полосой, с уплотнениями котла, опорами, подвесками и другими креплениями котлов теплопроизводительностью:						
06-01-066-03	116,3 МВт (100 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**15884.26**	5952.00	5861.91	430.30	**4070.35**	465.00
06-01-066-04	209 МВт (180 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**19400.69**	5875.20	8754.48	675.40	**4771.01**	459.00
Таблицу 06-01-067 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-067	**Конвективные поверхности**						
	Измеритель: 1 т						
	Поверхность конвективная с креплениями котлов теплопроизводительностью:						
06-01-067-01	35-58,2 МВт (30-50 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**1665.77**	544.41	807.59	55.47	**313.77**	41.40
06-01-067-02	116,3 МВт (100 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**10468.02**	2015.28	7532.91	702.12	**919.83**	162.00
06-01-067-03	209 МВт (180 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**7725.15**	1110.92	5534.65	509.29	**1079.58**	96.10
Таблицу 06-01-068 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-068	**Трубопроводы в пределах котлов**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопроводы с арматурой, фасонными частями, опорами и подвесками, включая мазутопровод, магнезитопровод и трубопровод обмывки, котлов теплопроизводительностью:						
06-01-068-01	23,26-58,2 МВт (20-50 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**5756.09**	4007.73	1284.00	54.90	**464.36**	309.00
06-01-068-02	116,3 МВт (100 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**15076.64**	7509.24	5545.90	487.92	**2021.50**	612.00
06-01-068-03	209 МВт (180 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**20571.76**	8039.85	10795.28	832.51	**1736.63**	665.00
Таблицу 06-01-071 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-071	**Гидравлическое испытание водогрейных котлов**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Гидравлическое испытание котлов горизонтальной и П-образной компоновок, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью:						
06-01-071-01	7,56 МВт (6,5 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**3419.07**	669.34	1495.04	87.38	**1254.69**	56.20
06-01-071-02	11,63 МВт (10 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**4310.55**	769.39	1794.76	106.13	**1746.40**	64.60
06-01-071-03	58,2 МВт (50 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**8795.86**	1160.82	2268.72	129.60	**5366.32**	89.50
06-01-071-04	116,3 МВт (100 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**21525.78**	6485.16	4051.52	514.11	**10989.10**	561.00
06-01-071-05	**Гидравлическое испытание котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)** *(зона: 1-7)*	**37196.85**	9947.04	9736.64	679.83	**17513.17**	848.00
	Гидравлическое испытание котлов П-образной компоновки, работающих на пылеугольном топливе, теплопроизводительностью:						
06-01-071-06	23,26 МВт (20 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**6259.34**	1045.70	2351.36	138.26	**2862.28**	87.80
06-01-071-07	116,3 МВт (100 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**27856.39**	9170.70	5219.77	452.31	**13465.92**	770.00
Таблицу 06-01-072 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-072	**Испытание водогрейных котлов на газовую плотность**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Испытание на газовую плотность котлов П-образной компоновки, работающих на:						
06-01-072-01	пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**7289.69**	6157.47	288.20	0.00	**844.02**	517.00
06-01-072-02	пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 116 МВт (100 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**10097.69**	7503.30	685.94	0.00	**1908.45**	630.00
06-01-072-03	газомазутном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**6155.45**	5073.66	286.63	0.00	**795.16**	426.00
06-01-072-04	газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч) *(зона: 1-7)*	**8427.67**	6026.46	685.94	0.00	**1715.27**	506.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-072-05	Испытание на газовую плотность котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)						811.00
	(зона: 1-7)	**12844.55**	9513.03	895.66	0.00	**2435.86**	
Таблицу 06-01-073 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-073	**Щелочение и испытание водогрейных котлов на тепловую плотность**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов П-образной компоновки работающих на:						
06-01-073-01	пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)						975.00
	(зона: 1-7)	**22394.70**	11612.25	2902.26	203.16	**7880.19**	
06-01-073-02	пылеугольном топливе, теплопроизводительностью 116 МВт (100 Гкал/ч)						1614.00
	(зона: 1-7)	**34834.55**	19513.26	3360.94	235.00	**11960.35**	
06-01-073-03	газомазутном топливе, теплопроизводительностью 23,26-35 МВт (20-30 Гкал/ч)						669.00
	(зона: 1-7)	**15337.24**	7967.79	2196.50	156.13	**5172.95**	
06-01-073-04	газомазутном топливе, теплопроизводительностью 58,2 МВт (50 Гкал/ч)						824.00
	(зона: 1-7)	**20422.87**	9813.84	2843.82	196.56	**7765.21**	
06-01-073-05	газомазутном топливе, теплопроизводительностью 116,3 МВт (100 Гкал/ч)						1371.00
	(зона: 1-7)	**34928.99**	16822.17	5542.35	373.40	**12564.47**	
06-01-073-06	Щелочение и испытание на тепловую плотность водогрейных котлов Т-образной компоновки, работающих на газомазутном топливе, теплопроизводительностью 209 МВт (180 Гкал/ч)						3042.00
	(зона: 1-7)	**65346.04**	36777.78	7802.93	580.69	**20765.33**	
Таблицу 06-02-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-02-004	**Подогреватели и фильтры мазута**						
	Измеритель: 1 т						
	Подогреватель мазута, устанавливаемый:						
06-02-004-01	вне здания котельной, производительностью 6 т/ч						506.00
	(зона: 1-7)	**8254.89**	5515.40	2230.00	30.52	**509.49**	
06-02-004-02	вне здания котельной, производительностью 15 т/ч						176.00
	(зона: 1-7)	**2917.87**	1918.40	806.29	9.82	**193.18**	
06-02-004-03	вне здания котельной, производительностью 30 т/ч						94.00
	(зона: 1-7)	**1610.05**	1024.60	472.50	5.63	**112.95**	
06-02-004-04	вне здания котельной, производительностью 60 т/ч						80.00
	(зона: 1-7)	**1283.99**	882.40	312.47	2.93	**89.12**	
06-02-004-05	вне здания котельной, производительностью 120 т/ч						54.00
	(зона: 1-7)	**884.56**	581.58	234.29	3.26	**68.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-02-004-06	вне здания котельной, производительностью 240 т/ч *(зона: 1-7)*	**533.10**	344.64	138.61	1.84	**49.85**	32.00
06-02-004-07	в здании котельной, производительностью 6 т/ч *(зона: 1-7)*	**11965.17**	4970.40	6496.18	317.08	**498.59**	456.00
06-02-004-08	в здании котельной, производительностью 15 т/ч *(зона: 1-7)*	**4275.73**	1798.50	2286.45	111.19	**190.78**	165.00
06-02-004-09	в здании котельной, производительностью 30 т/ч *(зона: 1-7)*	**2374.25**	1050.76	1210.01	58.73	**113.48**	96.40
06-02-004-10	в здании котельной, производительностью 60 т/ч *(зона: 1-7)*	**1755.15**	795.70	872.07	42.02	**87.38**	73.00
06-02-004-11	в здании котельной, производительностью 120 т/ч *(зона: 1-7)*	**761.98**	506.19	188.61	3.53	**67.18**	47.00
06-02-004-12	в здании котельной, производительностью 240 т/ч *(зона: 1-7)*	**483.05**	318.79	114.92	2.04	**49.34**	29.60
	Фильтр мазута, устанавливаемый:						
06-02-004-13	вне здания котельной, производительностью 30 т/ч *(зона: 1-7)*	**11960.33**	4587.96	5944.90	7.32	**1427.47**	442.00
06-02-004-14	вне здания котельной, производительностью 60 т/ч *(зона: 1-7)*	**7801.86**	3016.37	3858.76	6.92	**926.73**	287.00
06-02-004-15	вне здания котельной, производительностью 120 т/ч *(зона: 1-7)*	**4518.25**	1733.46	2256.77	7.05	**528.02**	167.00
06-02-004-16	вне здания котельной, производительностью 240 т/ч *(зона: 1-7)*	**2714.37**	1035.92	1368.02	7.05	**310.43**	99.80
06-02-004-17	в здании котельной, производительностью 30 т/ч *(зона: 1-7)*	**12864.89**	4567.20	6870.64	45.75	**1427.05**	440.00
06-02-004-18	в здании котельной, производительностью 60 т/ч *(зона: 1-7)*	**8611.74**	3197.04	4484.36	36.35	**930.34**	308.00
06-02-004-19	в здании котельной, производительностью 120 т/ч *(зона: 1-7)*	**4876.35**	1818.23	2528.41	20.47	**529.71**	173.00
06-02-004-20	в здании котельной, производительностью 240 т/ч *(зона: 1-7)*	**2839.45**	1069.14	1459.22	12.40	**311.09**	103.00

Таблицу 06-02-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-02-012 Питатели пыли, сырого угля, пылевые шнеки и мигалки

Измеритель: 1 т

	Питатель сырого угля скребковый, производительность:						
06-02-012-01	40 т/ч, масса 5,46 т *(зона: 1-7)*	682.44	474.29	193.77	5.90	14.38	43.00
06-02-012-02	40 т/ч, масса 8,26 т *(зона: 1-7)*	**1479.13**	682.04	287.04	6.21	**510.05**	59.00
06-02-012-03	80 т/ч, масса 12,15-22,9 т *(зона: 1-7)*	**1177.70**	571.50	286.62	9.42	**319.58**	50.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-02-012-04	40-300 т/ч, масса 7,05-7,17т *(зона: 1-7)*	**1605.53**	768.40	324.34	10.04	**512.79**	68.00
	Питатель сырого угля комбинированный, производительность:						
06-02-012-05	15-50 т/ч, масса 28,65-39,58 т *(зона: 1-7)*	1034.12	351.42	619.48	45.89	63.22	30.40
06-02-012-06	80 т/ч, масса 31,44-39,58 т *(зона: 1-7)*	1416.68	363.63	989.61	45.50	63.44	31.00
	Питатель для угольной пыли дисковый (тарельчатый), производительность:						
06-02-012-07	112 $м^3$/ч, легкого типа *(зона: 1-7)*	1242.63	694.89	365.84	5.62	181.90	63.00
06-02-012-08	210-370 $м^3$/ч, тяжелого типа *(зона: 1-7)*	784.43	463.26	229.48	5.43	91.69	42.00
	Питатель для угольной пыли лопастной, производительность:						
06-02-012-09	1-5 т/ч *(зона: 1-7)*	2639.32	1776.70	799.44	13.06	63.18	163.00
06-02-012-10	2,8-14 т/ч *(зона: 1-7)*	1523.99	1023.15	463.48	7.68	37.36	95.00
	Мигалка с конусным клапаном, диаметр условного прохода:						
06-02-012-11	100 мм *(зона: 1-7)*	21462.01	5537.06	15814.21	432.53	110.74	502.00
06-02-012-12	300 мм *(зона: 1-7)*	6994.15	2305.27	4642.77	124.35	46.11	209.00
06-02-012-13	600 мм *(зона: 1-7)*	2045.43	817.50	1211.58	31.62	16.35	75.00
	Шнек пылевой, масса:						
06-02-012-14	4,23 т *(зона: 1-7)*	1125.32	786.06	227.38	5.10	111.88	66.00
06-02-012-15	7,44 т *(зона: 1-7)*	782.02	492.66	205.10	4.57	84.26	42.00
06-02-012-16	Секция шнека *(зона: 1-7)*	1152.31	500.22	635.26	14.08	16.83	42.00

Таблицу 06-02-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-02-014 Пылегазовоздухопроводы и газозаборные шахты

Измеритель: 1 т

	Пылепровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью:						
06-02-014-01	220 т/ч *(зона: 1-7)*	**3304.94**	881.34	2190.20	272.55	**233.40**	74.00
06-02-014-02	320-670 т/ч *(зона: 1-7)*	**5490.60**	1119.54	3748.15	404.84	**622.91**	94.00
06-02-014-03	1000-1650 т/ч *(зона: 1-7)*	**2554.80**	595.50	1508.59	162.51	**450.71**	50.00
06-02-014-04	2650 т/ч *(зона: 1-7)*	**5805.68**	1008.78	3521.48	314.88	**1275.42**	86.00
	Газопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью:						
06-02-014-05	160 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**3262.28**	628.68	1712.76	161.26	**920.84**	52.00
06-02-014-06	220-500 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**4027.13**	1039.74	1819.48	179.06	**1167.91**	86.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-02-014-07	670-1000 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**3237.78**	1003.47	1542.47	136.39	**691.84**	83.00
06-02-014-08	2650 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**4545.46**	1286.28	2750.56	246.79	**508.62**	108.00
06-02-014-09	220-670 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	**4699.58**	1000.44	3282.98	353.96	**416.16**	84.00
06-02-014-10	1000-1650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	**2808.25**	850.37	1540.75	136.09	**417.13**	71.40
06-02-014-11	2650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	**5022.76**	1333.92	2762.81	246.37	**926.03**	112.00
	Воздухопровод с фасонными частями, компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемый блоками, щитами и рулонами котлов паропроизводительностью:						
06-02-014-12	160 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**3163.97**	773.76	2199.92	216.74	**190.29**	64.00
06-02-014-13	220-500 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**4795.44**	1407.60	3086.24	312.16	**301.60**	120.00
06-02-014-14	670-1000 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**3676.18**	1214.82	1977.49	179.87	**483.87**	102.00
06-02-014-15	2650 т/ч, на газомазутном топливе *(зона: 1-7)*	**3978.06**	1414.53	2032.41	173.77	**531.12**	117.00
06-02-014-16	220-1000 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	**6214.41**	1618.40	4140.06	479.17	**455.95**	140.00
06-02-014-17	1650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	**3578.99**	1196.91	1997.74	196.71	**384.34**	99.00
06-02-014-18	2650 т/ч, на пылеугольном топливе *(зона: 1-7)*	**5300.45**	1274.37	2550.98	207.71	**1475.10**	107.00
	Газозаборные шахты с компенсаторами, клапанами, опорами и подвесками, поставляемые:						
06-02-014-19	блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 210 т/ч *(зона: 1-7)*	6155.71	1022.09	2583.44	312.62	2550.18	83.30
06-02-014-20	блоками и отдельными деталями котлов паропроизводительностью 670 т/ч *(зона: 1-7)*	9198.19	2111.40	4272.16	450.57	2814.63	180.00
06-02-014-21	с внутренним кожухом из жаропрочной стали котлов паропроизводительностью 2650 т/ч *(зона: 1-7)*	11719.85	1665.66	7769.37	884.02	2284.82	142.00
	Таблицу 06-03-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-03-001	**Фильтры** Измеритель: 1 т						
	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр:						
06-03-001-01	1000 мм, однокамерный *(зона: 1-7)*	**11662.12**	4556.20	2530.07	146.66	**4575.85**	418.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-03-001-02	1400 мм, однокамерный *(зона: 1-7)*	**10625.32**	4400.97	2196.43	125.27	**4027.92**	399.00
06-03-001-03	2000 мм, однокамерный *(зона: 1-7)*	**7957.02**	3375.18	1757.45	100.52	**2824.39**	306.00
06-03-001-04	2600 мм, однокамерный *(зона: 1-7)*	**5796.98**	2459.69	1339.51	76.30	**1997.78**	223.00
06-03-001-05	3000, 3400 мм, однокамерный *(зона: 1-7)*	**4822.13**	2038.30	1219.00	69.45	**1564.83**	187.00
06-03-001-06	3400 мм, двухкамерный *(зона: 1-7)*	**4497.71**	1787.60	994.51	55.89	**1715.60**	164.00
06-03-001-07	3400 мм, трехкамерный *(зона: 1-7)*	**3629.50**	1591.40	901.43	51.36	**1136.67**	146.00
	Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки:						
06-03-001-08	2 м, диаметр 700 мм *(зона: 1-7)*	**27422.92**	9039.60	3909.78	226.32	**14473.54**	810.00
06-03-001-09	2 м, диаметр 1000 мм *(зона: 1-7)*	**16884.61**	5636.33	2544.07	147.43	**8704.21**	511.00
06-03-001-10	2 м, диаметр 1400 мм *(зона: 1-7)*	**14352.72**	4676.04	2213.73	126.10	**7462.95**	419.00
06-03-001-11	2,5 м, диаметр 2000 мм *(зона: 1-7)*	**7069.70**	2310.12	1214.17	69.34	**3545.41**	207.00
06-03-001-12	2,5 м, диаметр 2500 мм *(зона: 1-7)*	**5616.63**	1964.16	984.68	55.78	**2667.79**	176.00
06-03-001-13	2,5 м, диаметр 3000 мм *(зона: 1-7)*	**4815.90**	1621.41	895.86	51.21	**2298.63**	147.00
06-03-001-14	2,5 м, диаметр 3400 мм *(зона: 1-7)*	**4194.64**	1411.84	800.20	45.75	**1982.60**	128.00
	Фильтр параллельноточный второй ступени, высота фильтрующей загрузки 1,5 м, диаметр:						
06-03-001-15	1000 мм *(зона: 1-7)*	**19995.62**	6696.00	2613.39	151.49	**10686.23**	600.00
06-03-001-16	1400 мм *(зона: 1-7)*	**11419.62**	3783.29	1754.06	100.37	**5882.27**	343.00
06-03-001-17	2000 мм *(зона: 1-7)*	**10379.55**	3236.40	1570.23	90.01	**5572.92**	290.00
06-03-001-18	2600, 3000 мм *(зона: 1-7)*	**6076.90**	2276.64	1146.21	65.53	**2654.05**	204.00
06-03-001-19	Фильтр смешанного действия с внутренней регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1,7 м, диаметр 2000 мм *(зона: 1-7)*	**8795.14**	3147.12	1218.59	69.45	**4429.43**	282.00
	Фильтр смешанного действия с наружной регенерацией ионитов, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр:						
06-03-001-20	2000 мм *(зона: 1-7)*	**6840.48**	2404.54	1000.78	57.00	**3435.16**	218.00
06-03-001-21	2600 мм *(зона: 1-7)*	**5703.06**	2354.76	761.26	45.90	**2587.04**	211.00
06-03-001-22	3400 мм *(зона: 1-7)*	**3446.26**	1199.00	562.93	31.70	**1684.33**	110.00
	Фильтр-регенератор для ФИСД с наружной регенерацией, высота фильтрующей загрузки:						
06-03-001-23	1,5 м, диаметр 1600 мм *(зона: 1-7)*	**6473.14**	2757.70	1217.17	69.45	**2498.27**	253.00
06-03-001-24	2,1 м, диаметр 2000 мм *(зона: 1-7)*	**5169.68**	2139.82	995.50	55.89	**2034.36**	194.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-03-001-25	2,1 м, диаметр 2600 мм						155.00
	(зона: 1-7)	**4235.92**	1709.65	797.06	44.71	**1729.21**	
	Фильтр-ловушка зернистых материалов, давление 1 МПа, производительность:						
06-03-001-26	270 м^3/ч						355.00
	(зона: 1-7)	**18470.11**	3869.50	5569.59	322.27	**9031.02**	
06-03-001-27	900 м^3/ч						203.00
	(зона: 1-7)	**9902.25**	2186.31	2906.42	167.72	**4809.52**	
	Фильтр сорбционный угольный, высота фильтрующей загрузки 2,5 м, диаметр:						
06-03-001-28	2000 мм						220.00
	(зона: 1-7)	**5219.44**	2426.60	999.39	56.66	**1793.45**	
06-03-001-29	2600 мм						171.00
	(зона: 1-7)	**4244.79**	1886.13	803.69	45.90	**1554.97**	
06-03-001-30	3000 мм						143.00
	(зона: 1-7)	**3285.07**	1595.88	656.64	37.36	**1032.55**	
06-03-001-31	3400 мм						111.00
	(зона: 1-7)	**2570.60**	1224.33	561.24	31.44	**785.03**	
	Таблицу 06-03-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-03-002 Осветлители						
	Измеритель: 1 т						
	Осветлитель, поставляемый узлами, диаметр:						
06-03-002-01	5; 9 м						173.00
	(зона: 1-7)	**9652.59**	1999.88	5763.90	652.61	**1888.81**	
06-03-002-02	11 м						168.00
	(зона: 1-7)	**7470.23**	1942.08	4150.18	462.23	**1377.97**	
06-03-002-03	14; 18 м						117.00
	(зона: 1-7)	**5444.33**	1352.52	3543.27	254.65	**548.54**	
	Таблицу 06-03-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-03-003 Гидравлические мешалки						
	Измеритель: 1 т						
06-03-003-01	Мешалка для кислых реагентов, вместимость 2 м^3						130.00
	(зона: 1-7)	**6102.69**	1366.30	362.50	6.65	**4373.89**	
	Мешалка для известкового молока, вместимость:						
06-03-003-02	4 м^3						109.00
	(зона: 1-7)	**3820.82**	1159.76	278.03	6.78	**2383.03**	
06-03-003-03	16 м^3						29.20
	(зона: 1-7)	**1066.41**	314.48	159.54	5.05	**592.39**	
	Таблицу 06-03-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-03-004 Солерастворители						
	Измеритель: 1 т						
	Солерастворитель, вместимость:						
06-03-004-01	0,125 м^3						1109.00
	(зона: 1-7)	**29339.19**	11943.93	1588.25	8.78	**15807.01**	
06-03-004-02	0,4 м^3						565.00
	(зона: 1-7)	**15593.42**	6085.05	1383.30	14.36	**8125.07**	
06-03-004-03	1 м^3						348.00
	(зона: 1-7)	**9601.88**	3747.96	1215.18	14.36	**4638.74**	
	Таблицу 06-03-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-03-005 Подогреватели						
	Измеритель: 1 т						
	Подогреватель пароводяной, производительность:						
06-03-005-01	50 т/ч						656.00
	(зона: 1-7)	**15195.31**	7065.12	1002.27	7.32	**7127.92**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-03-005-02	100 т/ч *(зона: 1-7)*	**9317.78**	4297.23	707.01	6.92	**4313.54**	399.00
06-03-005-03	200 т/ч *(зона: 1-7)*	**5859.51**	2606.34	461.96	6.78	**2791.21**	242.00
06-03-005-04	400 т/ч *(зона: 1-7)*	**3585.25**	1572.42	349.53	6.78	**1663.30**	146.00
	Теплообменник водоводяной, производительность:						
06-03-005-05	40 т/ч *(зона: 1-7)*	**15994.91**	7022.40	944.01	6.65	**8028.50**	660.00
06-03-005-06	80-240 т/ч *(зона: 1-7)*	**7293.44**	3144.84	571.02	7.58	**3577.58**	292.00
06-03-005-07	400 т/ч *(зона: 1-7)*	**5982.88**	2542.96	501.76	7.45	**2938.16**	239.00
	Таблицу 06-03-006 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-03-006	**Декарбонизаторы**						
	Измеритель: 1 т						
	Декарбонизатор, масса:						
06-03-006-01	4,12 т, с баком *(зона: 1-7)*	**3394.23**	699.73	1470.76	111.55	**1223.74**	62.70
06-03-006-02	7,52 т, с баком *(зона: 1-7)*	**2614.18**	482.01	1060.79	79.81	**1071.38**	43.70
06-03-006-03	8,5 т, без бака *(зона: 1-7)*	**3051.20**	624.96	1261.04	100.72	**1165.20**	56.00
	Таблицу 06-03-011 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-03-011	**Сепараторы**						
	Измеритель: 1 т						
	Сепаратор растопочный, давление 2 МПа, масса:						
06-03-011-01	2,41 т *(зона: 1-7)*	**4128.03**	1384.30	582.13	22.95	**2161.60**	127.00
06-03-011-02	12,15 т *(зона: 1-7)*	**1458.22**	568.05	403.82	15.95	**486.35**	51.50
	Сепаратор непрерывной продувки, давление 0,7 МПа, масса:						
06-03-011-03	0,18 т *(зона: 1-7)*	**39104.88**	10692.90	3534.95	132.68	**24877.03**	981.00
06-03-011-04	0,54 т *(зона: 1-7)*	**13517.56**	4202.43	1425.81	54.24	**7889.32**	381.00
06-03-011-05	1,21 т *(зона: 1-7)*	**7305.66**	2572.40	849.54	32.55	**3883.72**	236.00
06-03-011-06	Сепаратор периодической продувки, давление 0,15 МПа, масса 2,04 т *(зона: 1-7)*	**5552.33**	1645.90	674.32	24.59	**3232.11**	151.00
	Таблицу 06-03-012 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-03-012	**Расширители**						
	Измеритель: 1 т						
06-03-012-01	Расширитель периодической продувки, давление 0,15 МПа, объем 7,5 м^3 *(зона: 1-7)*	**3716.79**	1090.00	583.74	24.93	**2043.05**	100.00
	Таблицу 06-03-013 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-03-013	**Деаэрационные колонки**						
	Измеритель: 1 т						
	Колонка деаэрационная атмосферного давления, производительность:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-03-013-01	10 т/ч, давление 0,12 МПа						1081.00
	(зона: 1-7)	**36000.92**	12215.30	10971.07	1287.52	**12814.55**	
06-03-013-02	50 т/ч, давление 0,12 МПа						612.00
	(зона: 1-7)	**16092.66**	6915.60	4065.86	467.06	**5111.20**	
06-03-013-03	200 т/ч, давление 0,12 МПа						201.00
	(зона: 1-7)	**6669.50**	2271.30	1826.60	213.00	**2571.60**	
06-03-013-04	300 т/ч, давление 0,12 МПа						164.00
	(зона: 1-7)	**4783.13**	1874.52	1210.04	127.54	**1698.57**	
	Колонка деаэрационная повышенного давления, производительность:						
06-03-013-05	225 т/ч, давление 0,6 МПа						111.00
	(зона: 1-7)	**3595.42**	1268.73	861.18	89.83	**1465.51**	
06-03-013-06	1000, 2000 т/ч, давление 0,7 МПа						53.10
	(зона: 1-7)	**3122.17**	613.84	1380.81	174.11	**1127.52**	
06-03-013-07	2600, 2800 т/ч, давление 1,2; 0,75 МПа						48.30
	(зона: 1-7)	**2761.93**	558.35	976.24	93.13	**1227.34**	
06-03-013-08	2000 т/ч, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки						67.30
	(зона: 1-7)	**5291.62**	769.24	2793.41	328.62	**1728.97**	
06-03-013-09	2600, 2800 т/ч, давление 0,7 МПа, монтируемая методом надвижки						60.30
	(зона: 1-7)	**3865.03**	697.07	1520.78	129.14	**1647.18**	
	Таблицу 06-03-014 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-03-014 Охладители выпара						
	Измеритель: 1 т						
	Охладитель выпара горизонтальный для вакуумных деаэраторов, поверхность охлаждения:						
06-03-014-01	2 м^2						1053.00
	(зона: 1-7)	**39347.03**	11203.92	15421.29	1098.07	**12721.82**	
06-03-014-02	16 м^2						312.00
	(зона: 1-7)	**12660.71**	3319.68	5608.39	322.25	**3732.64**	
06-03-014-03	24 м^2						236.00
	(зона: 1-7)	**8495.27**	2511.04	3287.26	235.19	**2696.97**	
	Охладитель выпара горизонтальный для деаэраторов атмосферного давления, поверхность охлаждения:						
06-03-014-04	2 м^2						882.00
	(зона: 1-7)	**30244.32**	9384.48	11435.70	826.39	**9424.14**	
06-03-014-05	16 м^2						407.00
	(зона: 1-7)	**14868.43**	4383.39	5732.73	410.11	**4752.31**	
06-03-014-06	24 м^2						293.00
	(зона: 1-7)	**10614.58**	3117.52	4114.25	294.05	**3382.81**	
	Охладитель выпара вертикальный для деаэраторов повышенного давления, поверхность охлаждения:						
06-03-014-07	18 м^2						188.00
	(зона: 1-7)	**6785.55**	2024.76	2381.38	168.21	**2379.41**	
06-03-014-08	28 м^2						115.00
	(зона: 1-7)	**4019.72**	1253.50	1412.97	99.85	**1353.25**	
	Таблицу 06-03-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-03-015 Эжекторы водо- и пароструйные						
	Измеритель: 1 т						
	Эжектор водоструйный для вакуумных деаэраторов, массовый расход рабочей воды:						
06-03-015-01	30 т/ч						6746.00
	(зона: 1-7)	**226538.29**	73531.40	75414.04	5078.06	**77592.85**	
06-03-015-02	220 т/ч						972.00
	(зона: 1-7)	**32478.31**	10721.16	10885.75	737.53	**10871.40**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-03-015-03	600 т/ч *(зона: 1-7)*	**15039.71**	5439.10	4878.78	331.37	**4721.83**	499.00
06-03-015-04	Эжектор трехступенчатый пароструйный *(зона: 1-7)*	**3046.51**	947.21	1354.37	89.85	**744.93**	86.90
	Таблицу 06-03-016 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-03-016 Испарители Измеритель: 1 т						
	Испаритель поверхностного типа, вертикальный, масса:						
06-03-016-01	14,84 т *(зона: 1-7)*	**1955.14**	725.94	590.10	19.00	**639.10**	66.60
06-03-016-02	27,7 т *(зона: 1-7)*	**1743.19**	623.84	759.54	14.79	**359.81**	55.90
06-03-016-03	42 т *(зона: 1-7)*	**1140.50**	482.01	410.69	12.39	**247.80**	43.70
06-03-016-04	60,2 т *(зона: 1-7)*	**883.78**	368.28	333.47	11.40	**182.03**	33.00
06-03-016-05	14,84 т, монтируемый методом надвижки *(зона: 1-7)*	**13032.87**	1398.76	3587.50	372.15	**8046.61**	121.00
06-03-016-06	27,7 т, монтируемый методом надвижки *(зона: 1-7)*	**7267.47**	1450.80	1504.99	133.35	**4311.68**	130.00
06-03-016-07	42 т, монтируемый методом надвижки *(зона: 1-7)*	**5536.23**	716.95	1467.81	145.52	**3351.47**	65.00
06-03-016-08	60,2 т, монтируемый методом надвижки *(зона: 1-7)*	**3654.16**	537.88	1097.24	106.72	**2019.04**	47.60
	Таблицу 06-03-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-03-021 Деаэраторы и баки внутренней установки (деаэраторные) под давлением Измеритель: 1 т						
	Деаэратор двухступенчатый, рабочее давление 0,0075-0,05 МПа, производительность:						
06-03-021-01	5 т/ч, вертикальный *(зона: 1-7)*	**15310.94**	4753.93	5610.11	391.40	**4946.90**	431.00
06-03-021-02	50 т/ч, вертикальный *(зона: 1-7)*	**8253.85**	2978.10	2802.96	194.08	**2472.79**	270.00
06-03-021-03	100 т/ч, вертикальный *(зона: 1-7)*	**5442.49**	1720.68	1983.52	136.80	**1738.29**	156.00
06-03-021-04	200 т/ч, вертикальный *(зона: 1-7)*	**3662.39**	1071.36	1381.67	94.01	**1209.36**	96.00
06-03-021-05	300 т/ч, вертикальный *(зона: 1-7)*	**2867.53**	904.46	1045.06	70.59	**918.01**	82.00
06-03-021-06	400 т/ч, горизонтальный *(зона: 1-7)*	**1604.05**	580.32	583.44	40.86	**440.29**	52.00
06-03-021-07	1200 т/ч, горизонтальный *(зона: 1-7)*	**1108.48**	357.12	338.50	22.68	**412.86**	32.00
	Деаэратор атмосферный двухступенчатый вертикальный, рабочее давление 0,12 МПа, поставляемый в собранном виде, производительность:						
06-03-021-08	1 т/ч *(зона: 1-7)*	**22552.23**	7224.65	7691.93	535.53	**7635.65**	655.00
06-03-021-09	3 т/ч *(зона: 1-7)*	**9321.13**	3948.74	2695.59	186.65	**2676.80**	358.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Бак деаэраторный двухступенчатый горизонтальный атмосферного давления, поставляемый в собранном виде, вместимость:						
06-03-021-10	2 м^3 *(зона: 1-7)*	**19696.87**	4352.40	3621.11	243.77	**11723.36**	390.00
06-03-021-11	15 м^3 *(зона: 1-7)*	**6091.15**	1582.00	1176.48	70.53	**3332.67**	140.00
06-03-021-12	50 м^3 *(зона: 1-7)*	**2508.40**	678.00	503.79	30.97	**1326.61**	60.00
06-03-021-13	75 м^3 *(зона: 1-7)*	**1908.50**	544.07	391.83	23.68	**972.60**	47.60
	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый в собранном виде, вместимость:						
06-03-021-14	65 м^3 *(зона: 1-7)*	**1503.69**	462.40	321.19	31.44	**720.10**	40.00
06-03-021-15	100 м^3 *(зона: 1-7)*	**1386.82**	359.52	470.96	34.82	**556.34**	31.10
06-03-021-16	120 м^3 (для одной колонки) *(зона: 1-7)*	**1581.86**	341.34	554.00	29.36	**686.52**	29.10
06-03-021-17	120 м^3 (для двух колонок) *(зона: 1-7)*	**1324.92**	309.67	420.11	24.04	**595.14**	26.40
06-03-021-18	120 м^3 (для одной колонки), монтируемый методом надвижки *(зона: 1-7)*	**4959.70**	516.64	1526.46	112.89	**2916.60**	45.20
	Бак деаэраторный повышенного давления 0,6-1,2 МПа, поставляемый отдельными узлами, вместимость:						
06-03-021-19	150, 185 м^3 *(зона: 1-7)*	**2229.06**	601.75	986.00	106.21	**641.31**	51.30
06-03-021-20	150, 185 м^3, монтируемый методом надвижки *(зона: 1-7)*	**10743.30**	1167.56	3624.51	309.00	**5951.23**	101.00
	Таблицу 06-03-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-03-022 Баки внутренней установки без давления						
	Измеритель: 1 т						
	Бак внутренней установки без давления прямоугольный, вместимость:						
06-03-022-01	1 м^3 *(зона: 1-7)*	11696.07	6001.21	5366.25	279.92	328.61	571.00
06-03-022-02	1,6 м^3 *(зона: 1-7)*	9420.55	4792.56	4340.08	221.63	287.91	456.00
06-03-022-03	2,5 м^3 *(зона: 1-7)*	6057.55	3096.24	2731.50	139.87	229.81	291.00
	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, вместимость:						
06-03-022-04	1 м^3 *(зона: 1-7)*	11685.35	5990.70	5366.25	279.92	328.40	570.00
06-03-022-05	2,5 м^3 *(зона: 1-7)*	7338.89	3762.58	3324.27	171.38	252.04	358.00
06-03-022-06	6,3 м^3 *(зона: 1-7)*	3162.80	1564.08	1419.90	69.22	178.82	147.00
06-03-022-07	16 м^3 *(зона: 1-7)*	2202.36	1130.85	910.25	42.50	161.26	105.00
06-03-022-08	25 м^3 *(зона: 1-7)*	1836.67	927.30	753.46	34.46	155.91	86.10
	Бак внутренней установки без давления цилиндрический вертикальный, поставляемый рулонами, вместимость:						
06-03-022-09	63, 100 м^3 *(зона: 1-7)*	**10765.82**	4305.30	2329.06	219.44	**4131.46**	381.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-03-022-10	3000 м^3 *(зона: 1-7)*	**5358.23**	1130.00	1703.89	117.17	**2524.34**	100.00
	Бак внутренней установки без давления цилиндрический горизонтальный, вместимость:						
06-03-022-11	2 м^3 *(зона: 1-7)*	5922.26	3026.88	2668.22	136.77	227.16	288.00
06-03-022-12	8 м^3 *(зона: 1-7)*	1332.79	664.90	521.04	22.31	146.85	61.00
06-03-022-13	25, 50 м^3 *(зона: 1-7)*	893.50	445.77	309.08	11.24	138.65	39.00
	Таблицу 06-03-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-03-030 Редукционно-охладительные установки						
	Измеритель: 1 т						
	Установка редукционно-охладительная, давление острого пара:						
06-03-030-01	10 МПа, производительность 30 т/ч, давление редуцированного пара 2,0-2,8 МПа *(зона: 1-7)*	14933.09	3953.01	6002.25	255.76	4977.83	337.00
06-03-030-02	10 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа *(зона: 1-7)*	9956.56	2967.69	4248.62	180.64	2740.25	253.00
06-03-030-03	10 МПа, производительность 150, 250 т/ч, давление редуцированного пара 1,8-2,0 МПа *(зона: 1-7)*	12212.31	3648.03	4680.24	181.76	3884.04	311.00
06-03-030-04	14 МПа, производительность 20 т/ч, давление редуцированного пара 2,5-2,7 МПа *(зона: 1-7)*	43899.64	11239.32	24183.51	1003.69	8476.81	916.00
06-03-030-05	14 МПа, производительность 60 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа *(зона: 1-7)*	9838.21	3049.80	4086.53	175.82	2701.88	260.00
06-03-030-06	14 МПа, производительность 150 т/ч, давление редуцированного пара 0,12-0,25 МПа *(зона: 1-7)*	6169.28	2228.70	2478.24	98.78	1462.34	190.00
06-03-030-07	14 МПа, производительность 250 т/ч, давление редуцированного пара 1,5-2,0 МПа *(зона: 1-7)*	8614.15	2929.86	3154.94	136.36	2529.35	246.00
06-03-030-08	Установка редукционно-охладительная быстродействующая, давление острого пара 25,5 МПа, производительность 600, 740 т/ч *(зона: 1-7)*	**19280.95**	4404.36	4557.86	195.73	**10318.73**	381.00
	Таблицу 06-04-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 06-04-001 Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара						
	Измеритель: 1 т						
	Турбина конденсационная без регулируемых отборов пара типа К, мощность:						
06-04-001-01	215000 кВт, трехцилиндровая *(зона: 1-7)*	**3919.45**	1015.56	2141.70	185.52	**762.19**	84.00
06-04-001-02	300000 кВт, трехцилиндровая *(зона: 1-7)*	**3599.55**	979.29	2098.68	188.13	**521.58**	81.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-04-001-03	500000 кВт, четырехцилиндровая						68.00
	(зона: 1-7)	**3044.02**	822.12	1799.75	160.77	**422.15**	
06-04-001-04	800000 кВт, пятицилиндровая						85.00
	(зона: 1-7)	**3639.97**	1027.65	1885.97	203.24	**726.35**	
	Таблицу 06-04-002 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-04-002	**Турбины теплофикационные с отопительным отбором пара**						
	Измеритель: 1 т						
	Турбина теплофикационная с отопительным отбором пара типа Т, мощность:						
06-04-002-01	110000 кВт, трехцилиндровая						120.00
	(зона: 1-7)	**4251.45**	1472.40	2146.59	199.54	**632.46**	
06-04-002-02	180000 кВт, трехцилиндровая						88.00
	(зона: 1-7)	**3812.03**	1079.76	2100.79	178.30	**631.48**	
06-04-002-03	185000 кВт, трехцилиндровая						82.00
	(зона: 1-7)	**3332.95**	1006.14	1727.02	146.76	**599.79**	
06-04-002-04	250000 кВт, четырехцилиндровая						65.00
	(зона: 1-7)	**2856.09**	797.55	1444.82	130.28	**613.72**	
	Таблицу 06-04-003 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-04-003	**Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором пара**						
	Измеритель: 1 т						
	Турбина теплофикационная с производственным и отопительным отбором пара типа ПТ, мощность:						
06-04-003-01	12000 кВт, одноцилиндровая						158.00
	(зона: 1-7)	**6189.13**	1881.78	3618.98	599.68	**688.37**	
06-04-003-02	25000 кВт, одноцилиндровая						94.00
	(зона: 1-7)	**5950.13**	1153.38	4209.67	382.35	**587.08**	
06-04-003-03	80000 кВт, двухцилиндровая						152.00
	(зона: 1-7)	**5625.26**	1865.04	3104.83	294.27	**655.39**	
06-04-003-04	140000 кВт, двухцилиндровая						117.00
	(зона: 1-7)	**4189.12**	1435.59	2236.53	198.26	**517.00**	
	Таблицу 06-04-004 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-04-004	**Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые**						
	Измеритель: 1 т						
	Турбина с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровая типа Р, мощность:						
06-04-004-01	2500 кВт						333.00
	(зона: 1-7)	**14473.53**	3906.09	8686.21	1737.33	**1881.23**	
06-04-004-02	4000 кВт						305.00
	(зона: 1-7)	**13040.94**	3577.65	7792.56	1582.75	**1670.73**	
06-04-004-03	6000 кВт						398.00
	(зона: 1-7)	**14897.78**	4668.54	8252.39	1672.63	**1976.85**	
06-04-004-04	12000 кВт						218.00
	(зона: 1-7)	**10624.37**	2557.14	6738.22	1136.48	**1329.01**	
06-04-004-05	102000 кВт						220.00
	(зона: 1-7)	**7867.26**	2580.60	4650.71	459.91	**635.95**	
	Таблицу 06-04-005 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-04-005	**Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые**						
	Измеритель: 1 т						
	Турбина теплофикационная с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровая типа ПР, мощность:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-04-005-01	6000 кВт						264.00
	(зона: 1-7)	**11507.15**	3096.72	6679.08	1122.40	**1731.35**	
06-04-005-02	12000 кВт						179.00
	(зона: 1-7)	**8232.23**	2099.67	4977.76	813.56	**1154.80**	
Таблицу 06-04-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-04-006	**Установки газотурбинные энергетические**						
	Измеритель: 1 т						
06-04-006-01	Установка газотурбинная, мощность 100000 кВт						102.00
	(зона: 1-7)	**8575.33**	1233.18	2999.16	198.57	**4342.99**	
Таблицу 06-04-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-04-020	**Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т**						
	Измеритель: 1 т						
	Турбогенератор с воздушным охлаждением серии Т с возбудителем, мощность:						
06-04-020-01	2500 кВт						106.00
	(зона: 1-7)	**3509.57**	1114.06	1161.89	138.84	**1233.62**	
06-04-020-02	4000 кВт						94.00
	(зона: 1-7)	**3147.65**	987.94	1052.95	126.03	**1106.76**	
06-04-020-03	6000 кВт						68.00
	(зона: 1-7)	**2311.27**	714.68	812.85	98.57	**783.74**	
06-04-020-04	12000 кВт						54.00
	(зона: 1-7)	**2106.18**	567.54	922.52	89.54	**616.12**	
Таблицу 06-04-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-04-021	**Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВС**						
	Измеритель: 1 т						
06-04-021-01	Турбогенератор с водородным охлаждением серии ТВС с возбудителем, мощность 32000 кВт						30.00
	(зона: 1-7)	**1202.04**	334.80	577.46	54.44	**289.78**	
Таблицу 06-04-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-04-022	**Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ**						
	Измеритель: 1 т						
	Турбогенератор с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ с возбудителем, мощность:						
06-04-022-01	63000 кВт						29.00
	(зона: 1-7)	**1508.10**	327.70	649.67	65.23	**530.73**	
06-04-022-02	120000 кВт						26.00
	(зона: 1-7)	**1820.75**	297.18	1098.31	59.44	**425.26**	
Таблицу 06-04-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-04-023	**Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВ**						
	Измеритель: 1 т						
	Турбогенератор с водородным охлаждением серии ТГВ с возбудителем, мощность:						
06-04-023-01	200000 кВт						22.00
	(зона: 1-7)	**1580.85**	262.02	1003.26	51.93	**315.57**	
06-04-023-02	300000 кВт						16.00
	(зона: 1-7)	**1370.84**	190.56	910.10	48.73	**270.18**	
Таблицу 06-04-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-04-024	**Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ**						
	Измеритель: 1 т						
	Турбогенератор с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ с возбудителем, мощность:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-04-024-01	160000 кВт *(зона: 1-7)*	**1747.44**	335.24	1122.29	59.89	**289.91**	29.00
06-04-024-02	220000 кВт *(зона: 1-7)*	**1536.12**	273.93	1045.81	54.44	**216.38**	23.00
06-04-024-03	320000 кВт *(зона: 1-7)*	**1519.11**	250.11	950.49	50.45	**318.51**	21.00
06-04-024-04	500000 кВт *(зона: 1-7)*	**1638.50**	262.02	1069.54	55.62	**306.94**	22.00
06-04-024-05	800000 кВт *(зона: 1-7)*	**1505.01**	250.11	978.85	50.28	**276.05**	21.00
Таблицу 06-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-05-001	**Теплообменное оборудование**						
	Измеритель: 1 т						
	Подогреватель, охладитель, поставляемый в собранном виде,:						
06-05-001-01	вертикальный, подвесной, масса 2,3 т *(зона: 1-7)*	**3108.90**	797.64	1761.58	83.44	**549.68**	69.00
06-05-001-02	вертикальный, подвесной, масса 4,1 т *(зона: 1-7)*	**1886.01**	485.52	1071.50	50.57	**328.99**	42.00
06-05-001-03	вертикальный, подвесной, масса 7,5 т *(зона: 1-7)*	**1165.20**	300.56	682.72	32.17	**181.92**	26.00
06-05-001-04	вертикальный, подвесной, масса 12,3 т *(зона: 1-7)*	**835.46**	219.64	501.07	23.87	**114.75**	19.00
06-05-001-05	вертикальный, подвесной, масса 19 т *(зона: 1-7)*	**641.59**	161.84	398.45	18.74	**81.30**	14.00
06-05-001-06	вертикальный, подвесной, масса 26 т *(зона: 1-7)*	**552.07**	138.72	348.78	16.39	**64.57**	12.00
06-05-001-07	вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 40 т *(зона: 1-7)*	**516.67**	150.28	295.50	13.85	**70.89**	13.00
06-05-001-08	вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 61,5 т *(зона: 1-7)*	**425.38**	127.16	247.32	11.77	**50.90**	11.00
06-05-001-09	вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 76,8 т *(зона: 1-7)*	**386.99**	115.60	236.45	11.46	**34.94**	10.00
06-05-001-10	вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 100 т *(зона: 1-7)*	**351.86**	92.48	213.15	10.51	**46.23**	8.00
06-05-001-11	вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 140 т *(зона: 1-7)*	**308.79**	80.92	194.68	9.76	**33.19**	7.00
06-05-001-12	вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 200 т *(зона: 1-7)*	**272.27**	69.36	182.53	9.03	**20.38**	6.00
06-05-001-13	горизонтальный, масса 0,7 т *(зона: 1-7)*	8718.23	2485.40	5740.22	269.14	492.61	215.00
06-05-001-14	горизонтальный, масса 1,4 т *(зона: 1-7)*	4478.29	1306.28	2971.36	139.43	200.65	113.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-05-001-15	горизонтальный, масса 5,7 т *(зона: 1-7)*	1354.87	381.48	908.33	42.77	65.06	33.00
06-05-001-16	горизонтальный, масса 31 т *(зона: 1-7)*	660.52	277.44	364.39	17.21	18.69	24.00
06-05-001-17	горизонтальный, масса 48 т *(зона: 1-7)*	529.05	208.08	304.94	14.39	16.03	18.00
06-05-001-18	горизонтальный, масса 107 т *(зона: 1-7)*	413.93	173.40	226.54	11.08	13.99	15.00
06-05-001-19	вертикальный, устанавливаемый на фундаменте, масса 230 т *(зона: 1-7)*	**840.84**	173.40	349.07	15.63	**318.37**	15.00

В Части 7. КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ НАСОСЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ таблицу 07-01-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-023 Компрессоры газомоторные

Измеритель: 1 компл.

	Компрессор газомоторный, масса:						
07-01-023-01	70 т *(зона: 1-7)*	**111236.09**	20112.95	45161.99	4585.38	**45961.15**	1595.00
07-01-023-02	126 т *(зона: 1-7)*	**263206.72**	61246.77	116979.87	10486.89	**84980.08**	4857.00
07-01-023-03	270 т *(зона: 1-7)*	**533004.53**	120425.50	285079.52	27481.05	**127499.51**	9550.00

Таблицу 07-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-034 Компрессоры V- и W-образные

Измеритель: 1 шт.

	Компрессоры V- и W-образные, масса:						
07-01-034-01	0,13 т *(зона: 1-7)*	864.00	366.33	34.08	1.06	463.59	30.30
07-01-034-02	0,43 т *(зона: 1-7)*	1217.64	597.25	86.74	3.19	533.65	49.40
07-01-034-03	0,79 т *(зона: 1-7)*	1366.98	666.16	156.49	5.99	544.33	55.10
07-01-034-04	1,15 т *(зона: 1-7)*	**3099.51**	1083.26	712.81	39.50	**1303.44**	89.60
07-01-034-05	2,82 т *(зона: 1-7)*	**3919.37**	1402.44	1115.46	58.92	**1401.47**	116.00
07-01-034-06	5,79 т *(зона: 1-7)*	**8766.92**	2478.45	2822.27	249.00	**3466.20**	205.00

Таблицу 07-01-036 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-036 Компрессорные установки оппозитные с приводом от электродвигателя

Измеритель: 1 компл.

	Установка компрессорная оппозитная с приводом от электродвигателя, масса:						
07-01-036-01	9,3 т *(зона: 1-7)*	**10927.57**	5549.31	3342.45	484.91	**2035.81**	459.00
07-01-036-02	16,6 т *(зона: 1-7)*	**19026.05**	6661.59	6123.38	595.67	**6241.08**	551.00
07-01-036-03	19 т *(зона: 1-7)*	**23522.24**	8184.93	8156.12	770.65	**7181.19**	677.00

Таблицу 07-01-047 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-047 Мембранные компрессоры

Измеритель: 1 шт.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Компрессор, мембранный масса:						
07-01-047-01	0,76 т *(зона: 1-7)*	**1677.47**	475.49	296.26	21.01	**905.72**	41.60
07-01-047-02	1,27 т *(зона: 1-7)*	**1856.16**	528.07	390.64	24.87	**937.45**	46.20
07-01-047-03	2,6 т *(зона: 1-7)*	**2305.15**	604.65	528.36	30.86	**1172.14**	52.90
	Таблицу 07-02-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 07-02-001	**Компрессорные и нагнетательные установки одно-корпусные с горизонтальным разъемом корпуса**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Установка компрессорная и нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от:						
07-02-001-01	электродвигателя через редуктор, масса 5,8 т *(зона: 1-7)*	16720.59	8958.69	4657.64	848.66	3104.26	741.00
07-02-001-02	электродвигателя через редуктор, масса 9,2 т *(зона: 1-7)*	18908.55	9829.17	5230.84	1123.54	3848.54	813.00
07-02-001-03	электродвигателя через редуктор, масса 14,5 т *(зона: 1-7)*	35074.15	15100.41	15033.46	2633.90	4940.28	1249.00
07-02-001-04	электродвигателя через редуктор, масса 30,7 т *(зона: 1-7)*	51242.72	19223.10	26148.43	2849.11	5871.19	1590.00
07-02-001-05	электродвигателя через редуктор, масса 41 т *(зона: 1-7)*	56752.57	19609.98	29770.10	3085.84	7372.49	1622.00
07-02-001-06	электродвигателя через редуктор, масса 47,4 т *(зона: 1-7)*	94042.09	32244.03	52692.82	5655.83	9105.24	2667.00
07-02-001-07	электродвигателя через редуктор, масса 63,7 т *(зона: 1-7)*	121160.50	38688.00	72986.46	6426.29	9486.04	3200.00
07-02-001-08	электродвигателя через редуктор, масса 112 т *(зона: 1-7)*	163329.17	49363.47	103236.27	9044.91	10729.43	4083.00
07-02-001-09	электродвигателя через редуктор, масса 123,3 т *(зона: 1-7)*	218708.42	69638.40	137833.99	12375.89	11236.03	5760.00
07-02-001-10	электродвигателя, масса 5,9 т *(зона: 1-7)*	13679.79	7205.64	3331.50	655.42	3142.65	596.00
07-02-001-11	электродвигателя, масса 9,5 т *(зона: 1-7)*	15904.16	7882.68	4766.91	803.86	3254.57	652.00
07-02-001-12	электродвигателя, масса 14,4 т *(зона: 1-7)*	19655.55	9406.02	5606.12	927.14	4643.41	778.00
07-02-001-13	электродвигателя, масса 26,1 т *(зона: 1-7)*	40412.42	15233.40	18496.30	1936.42	6682.72	1260.00
07-02-001-14	электродвигателя, масса 37,8 т *(зона: 1-7)*	64150.30	35713.86	22097.92	2398.00	6338.52	2954.00
07-02-001-15	паровой турбины, масса 9,3 т *(зона: 1-7)*	**16809.53**	7877.34	5602.16	876.94	**3330.03**	642.00
07-02-001-16	паровой турбины, масса 13 т *(зона: 1-7)*	**29414.82**	12012.33	12823.41	1402.95	**4579.08**	979.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-001-17	паровой турбины, масса 18,6 т						1519.00
	(зона: 1-7)	**55169.18**	18638.13	18168.13	1962.09	**18362.92**	
07-02-001-18	паровой турбины, масса 83,6 т						4148.00
	(зона: 1-7)	**187102.11**	50895.96	94580.29	8525.07	**41625.86**	
07-02-001-19	паровой турбины, масса 130 т						5160.00
	(зона: 1-7)	**296971.79**	63313.20	143554.84	12041.45	**90103.75**	
Таблицу 07-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-002	**Компрессорные установки двухкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Установка компрессорная двухкорпусная с горизонтальным разъемом корпуса с приводом от:						
07-02-002-01	электродвигателя через редуктор, масса 21,1 т						3070.00
	(зона: 1-7)	87005.12	38190.80	41540.64	5526.31	7273.68	
07-02-002-02	электродвигателя через редуктор, масса 54,7 т						3651.00
	(зона: 1-7)	114272.98	45418.44	57082.97	6111.56	11771.57	
07-02-002-03	электродвигателя через редуктор, масса 87,8 т						4504.00
	(зона: 1-7)	154287.60	56029.76	83121.92	7254.91	15135.92	
07-02-002-04	электродвигателя через редуктор, масса 120,7 т						5136.00
	(зона: 1-7)	198237.07	63891.84	117327.28	9521.86	17017.95	
07-02-002-05	паровой турбины через редуктор, масса 98,3 т						6151.00
	(зона: 1-7)	**332365.52**	76518.44	180885.05	15180.06	**74962.03**	
07-02-002-06	паровой турбины, масса 154 т						7117.00
	(зона: 1-7)	**403853.15**	88535.48	231294.57	19485.07	**84023.10**	
Таблицу 07-02-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-005	**Компрессорные и нагнетательные установки двухкорпусные с вертикальным разъемом корпуса**						
	Измеритель: 1 компл.						
07-02-005-01	Установка компрессорная или нагнетательная двухкорпусная с вертикальным разъемом корпуса с приводом от электродвигателя, масса 77 т						2050.00
	(зона: 1-7)	**89701.38**	25502.00	53188.77	4377.88	**11010.61**	
Таблицу 07-02-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-006	**Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя, масса:						
07-02-006-01	0,5 т						123.00
	(зона: 1-7)	3907.77	1464.93	1278.30	227.25	1164.54	
07-02-006-02	1,1 т						195.00
	(зона: 1-7)	5974.06	2357.55	1851.47	320.28	1765.04	
07-02-006-03	Установка компрессорная или нагнетательная однокорпусная с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя через редуктор, масса 12 т						473.00
	(зона: 1-7)	**14165.87**	5884.12	6227.01	918.85	**2054.74**	
Таблицу 07-02-017 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 07-02-017	**Компрессоры винтовые**						
	Измеритель: 1 компл.						
07-02-017-01	Компрессор винтовой, масса 10,7 т						295.00
	(зона: 1-7)	**10865.19**	3619.65	5585.70	331.17	**1659.84**	
Таблицу 07-02-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-028	**Газовоздуходувки центробежные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Газовоздуходувка центробежная, масса:						
07-02-028-01	1,3 т						74.10
	(зона: 1-7)	4163.51	882.53	2114.89	214.61	1166.09	
07-02-028-02	3,2 т						121.00
	(зона: 1-7)	6800.17	1441.11	4031.65	413.12	1327.41	
07-02-028-03	6,3 т						197.00
	(зона: 1-7)	**12653.19**	2381.73	7093.57	750.85	**3177.89**	
Таблицу 07-02-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-041	**Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом в блочно-контейнерном исполнении**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Газоперекачивающая установка (агрегат) с газотурбинным приводом в блочно-контейнерном исполнении, масса:						
07-02-041-01	73,6 т						1639.00
	(зона: 1-7)	**122508.61**	20110.53	89072.15	5678.98	**13325.93**	
07-02-041-02	104 т						1862.00
	(зона: 1-7)	**146616.53**	22846.74	108959.18	6753.98	**14810.61**	
07-02-041-03	160 т						2578.00
	(зона: 1-7)	**177256.95**	31632.06	126247.48	8399.34	**19377.41**	
Таблицу 07-02-042 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-042	**Газоперекачивающие установки (агрегаты) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Газоперекачивающая установка (агрегат) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении, масса:						
07-02-042-01	100 т						1658.00
	(зона: 1-7)	**111785.13**	20625.52	75745.50	4730.50	**15414.11**	
07-02-042-02	117,7 т						2198.00
	(зона: 1-7)	**183042.48**	27343.12	139047.68	8459.02	**16651.68**	
Таблицу 07-02-043 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-043	**Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Газоперекачивающий агрегат с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении, масса:						
07-02-043-01	184 т						2682.00
	(зона: 1-7)	**160236.19**	32908.14	111948.47	6665.61	**15379.58**	
07-02-043-02	219 т						2925.00
	(зона: 1-7)	**168122.18**	35889.75	115894.01	6899.55	**16338.42**	
Таблицу 07-02-064 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-02-064	**Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Турбокомпрессорный холодильный агрегат, машина, масса:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
07-02-064-01	26,3 т						676.00
	(зона: 1-7)	**19204.67**	8409.44	6031.24	1013.00	**4763.99**	
07-02-064-02	47,1 т						769.00
	(зона: 1-7)	**24646.26**	9566.36	7514.16	1275.28	**7565.74**	
07-02-064-03	57 т						1540.00
	(зона: 1-7)	**43810.74**	19157.60	16632.21	2958.50	**8020.93**	
Таблицу 07-03-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-03-003	**Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего и двустороннего всасывания и осевые двухступенчатые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Вентилятор дутьевой центробежный:						
07-03-003-01	одностороннего всасывания, масса 0,15 т						30.30
	(зона: 1-7)	991.70	350.27	297.11	18.89	344.32	
07-03-003-02	одностороннего всасывания, масса 0,6 т						32.70
	(зона: 1-7)	1266.27	378.01	449.49	27.53	438.77	
07-03-003-03	одностороннего всасывания, масса 1,47 т						34.90
	(зона: 1-7)	1470.41	403.44	627.69	36.18	439.28	
07-03-003-04	одностороннего всасывания, масса 5,55 т						170.00
	(зона: 1-7)	**12226.48**	1994.10	8453.19	518.70	**1779.19**	
07-03-003-05	одностороннего всасывания, масса 8,54 т						269.00
	(зона: 1-7)	**12240.07**	3155.37	6753.08	593.59	**2331.62**	
07-03-003-06	одностороннего всасывания, масса 19 т						800.00
	(зона: 1-7)	**34838.14**	9384.00	21732.97	2128.72	**3721.17**	
07-03-003-07	одностороннего всасывания, масса 32 т						1333.00
	(зона: 1-7)	**47917.56**	15636.09	26724.48	6198.96	**5556.99**	
07-03-003-08	двустороннего всасывания, масса 45,1 т						984.00
	(зона: 1-7)	**45677.29**	11542.32	26858.82	6545.88	**7276.15**	
07-03-003-09	двустороннего всасывания, масса 73 т						2068.00
	(зона: 1-7)	**108207.96**	24257.64	71603.85	6662.85	**12346.47**	
07-03-003-10	осевой двухступенчатый, масса 73,2 т						2330.00
	(зона: 1-7)	**145663.70**	28169.70	104806.69	9800.01	**12687.31**	
07-03-003-11	осевой двухступенчатый, масса 136 т						3814.00
	(зона: 1-7)	**264415.16**	46111.26	195689.23	7737.51	**22614.67**	
Таблицу 07-03-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-03-004	**Вентиляторы горячего дутья**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Вентилятор горячего дутья, масса:						
07-03-004-01	4,3 т						622.00
	(зона: 1-7)	**17027.44**	7296.06	7639.77	469.49	**2091.61**	
07-03-004-02	7,4 т						801.00
	(зона: 1-7)	**23282.18**	9395.73	10841.60	668.99	**3044.85**	
Таблицу 07-03-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-03-005	**Вентиляторы мельничные**						
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вентилятор мельничный, масса:						
07-03-005-01	1,9 т						170.00
	(зона: 1-7)	**6750.12**	2055.30	3292.48	218.12	**1402.34**	
07-03-005-02	4,42 т						206.00
	(зона: 1-7)	**8153.45**	2490.54	4064.73	263.34	**1598.18**	
07-03-005-03	7,3 т						314.00
	(зона: 1-7)	**11555.82**	3796.26	5745.35	368.41	**2014.21**	
07-03-005-04	17,4 т						503.00
	(зона: 1-7)	**17819.79**	6081.27	8233.23	795.04	**3505.29**	
	Таблицу 07-03-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-03-018 Дымососы одностороннего всасывания						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дымосос одностороннего всасывания, масса:						
07-03-018-01	0,67 т						28.10
	(зона: 1-7)	714.45	324.84	171.54	7.71	218.07	
07-03-018-02	1,55 т						31.60
	(зона: 1-7)	949.48	365.30	346.52	15.96	237.66	
07-03-018-03	2,6 т						278.00
	(зона: 1-7)	**11077.38**	3361.02	6200.48	410.97	**1515.88**	
07-03-018-04	5,26 т						311.00
	(зона: 1-7)	**8458.37**	3759.99	2494.73	422.95	**2203.65**	
07-03-018-05	12,8 т						403.00
	(зона: 1-7)	**16094.56**	4872.27	8925.93	849.23	**2296.36**	
07-03-018-06	18,5-23,6 т						595.00
	(зона: 1-7)	**20810.27**	7193.55	11105.41	2584.97	**2511.31**	
	Таблицу 07-03-019 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-03-019 Дымососы двустороннего всасывания						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дымосос двустороннего всасывания, масса:						
07-03-019-01	16,2 т						749.00
	(зона: 1-7)	**23691.58**	9055.41	10885.95	1048.79	**3750.22**	
07-03-019-02	42,6 т						1635.00
	(зона: 1-7)	**91854.01**	19767.15	64602.32	6042.02	**7484.54**	
07-03-019-03	42,9 т						1478.00
	(зона: 1-7)	**51045.37**	17869.02	26425.34	6475.18	**6751.01**	
	Таблицу 07-03-020 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-03-020 Дымососы осевые						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дымосос осевой, масса:						
07-03-020-01	63,8 т						2264.00
	(зона: 1-7)	**137503.51**	27371.76	97754.42	9104.37	**12377.33**	
07-03-020-02	71,2 т						2609.00
	(зона: 1-7)	**177442.13**	31542.81	132347.18	5181.17	**13552.14**	
07-03-020-03	130-142 т						4113.00
	(зона: 1-7)	**244097.36**	49726.17	170754.57	6818.21	**23616.62**	
	Таблицу 07-04-029 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 07-04-029 Насосы артезианские с электродвигателем над скважиной						
	Измеритель: 1 шт.						
	Насос артезианский с электродвигателем над скважиной, марки:						
07-04-029-01	АтН8-1-16						52.32
	(зона: 1-7)	**4821.15**	632.55	2298.32	152.29	**1890.28**	
(301-9101)	*Бак водо-разливной, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
07-04-029-02	АтН8-1-22						54.50
	(зона: 1-7)	**4990.69**	658.91	2440.97	159.47	**1890.81**	
(301-9101)	*Бак водо-разливной, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 07-04-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-04-030 Насосы артезианские с погружным электродвигателем

Измеритель: 1 шт.

	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки:						
07-04-030-01	1ЭЦВ6-4-130						88.30
	(зона: 1-7)	**3826.49**	1067.55	1546.18	108.79	**1212.76**	
07-04-030-02	3ЭЦВ6-6,3-85						74.10
	(зона: 1-7)	**4269.48**	895.87	2164.28	152.29	**1209.33**	
07-04-030-03	3ЭЦВ6-6,3-125						87.20
	(зона: 1-7)	**5357.22**	1054.25	3090.48	217.46	**1212.49**	
07-04-030-04	1ЭЦВ6-10-50						61.00
	(зона: 1-7)	**2996.47**	737.49	1442.22	101.48	**816.76**	
07-04-030-05	1ЭЦВ6-10-110						81.80
	(зона: 1-7)	**4489.16**	988.96	2678.41	188.46	**821.79**	
07-04-030-06	1ЭЦВ6-10-185						108.00
	(зона: 1-7)	**6460.51**	1305.72	4326.67	304.44	**828.12**	
07-04-030-07	ЭЦВ6-10-235						125.00
	(зона: 1-7)	**7703.12**	1511.25	5356.83	376.92	**835.04**	
07-04-030-08	3ЭЦВ6-16-75						70.90
	(зона: 1-7)	**3736.65**	857.18	2060.32	144.97	**819.15**	
07-04-030-09	3ЭЦВ8-16-140						104.00
	(зона: 1-7)	**6346.15**	1257.36	4120.64	289.94	**968.15**	
07-04-030-10	1ЭЦВ8-25-100						87.20
	(зона: 1-7)	**5108.81**	1054.25	3090.48	217.46	**964.08**	
07-04-030-11	2ЭЦВ8-25-150						109.00
	(зона: 1-7)	**6613.84**	1317.81	4326.67	304.44	**969.36**	
07-04-030-12	ЭЦВ8-25-300						170.00
	(зона: 1-7)	**11080.26**	2055.30	8035.24	565.38	**989.72**	
07-04-030-13	ЭЦВ8-40-60						70.90
	(зона: 1-7)	**3874.84**	857.18	2060.32	144.97	**957.34**	
07-04-030-14	ЭЦВ8-40-180						123.00
	(зона: 1-7)	**7610.61**	1487.07	5150.80	362.43	**972.74**	
07-04-030-15	2ЭЦВ-10-63-110						95.90
	(зона: 1-7)	**5939.40**	1159.43	3606.50	253.76	**1173.47**	
07-04-030-16	2ЭЦВ10-63-150						113.00
	(зона: 1-7)	**7285.30**	1366.17	4738.73	333.43	**1180.40**	
07-04-030-17	1ЭЦВ10-63-270						166.00
	(зона: 1-7)	**11207.20**	2006.94	7933.17	558.20	**1267.09**	
07-04-030-18	ЭЦВ10-120-60						75.20
	(зона: 1-7)	**4547.21**	909.17	2472.38	173.96	**1165.66**	
07-04-030-19	ЭЦВ10-160-35Г						64.30
	(зона: 1-7)	**3692.64**	777.39	1752.22	123.29	**1163.03**	
07-04-030-20	1ЭЦВ12-160-65						80.70
	(зона: 1-7)	**5389.24**	975.66	2576.34	181.28	**1837.24**	
07-04-030-21	1ЭЦВ12-160-100						97.00
	(зона: 1-7)	**6722.48**	1172.73	3708.57	260.95	**1841.18**	
07-04-030-22	1ЭЦВ12-210-25						60.00
	(зона: 1-7)	**3999.86**	725.40	1442.22	101.48	**1832.24**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
07-04-030-23	2ЭЦВ12-210-55						75.20
	(зона: 1-7)	**5217.46**	909.17	2472.38	173.96	**1835.91**	
07-04-030-24	1ЭЦВ12-210-145						120.00
	(зона: 1-7)	**8461.70**	1450.80	5150.80	362.43	**1860.10**	
07-04-030-25	2ЭВЦ12-255-30Г						65.40
	(зона: 1-7)	**4376.45**	790.69	1752.22	123.29	**1833.54**	
07-04-030-26	ЭВЦ14-210-300Х						211.00
	(зона: 1-7)	**15440.32**	2550.99	10919.69	768.34	**1969.64**	
07-04-030-27	ЭЦ316-375-175Х						155.00
	(зона: 1-7)	**11542.29**	1873.95	7623.18	536.39	**2045.16**	

В Части 8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ таблицу 08-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-01-001 Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

Измеритель: 1 шт.

	Трансформатор трехфазный:						
08-01-001-01	35 кВ мощностью 250 кВ·А						22.50
	(зона: 1-7)	**1059.69**	260.10	760.95	44.02	**38.64**	
08-01-001-02	35 кВ мощностью 400 кВ·А						24.80
	(зона: 1-7)	**1333.72**	286.69	1007.86	59.19	**39.17**	
08-01-001-03	35 кВ мощностью 630 кВ·А						29.20
	(зона: 1-7)	**1486.48**	337.55	1104.84	62.64	**44.09**	
08-01-001-04	35 кВ мощностью 1000 кВ·А						33.70
	(зона: 1-7)	**1944.28**	389.57	1503.69	82.73	**51.02**	
08-01-001-05	35 кВ мощностью 1600 кВ·А						160.00
	(зона: 1-7)	**6975.02**	1849.60	5038.45	332.50	**86.97**	
08-01-001-06	35 кВ мощностью 2500 кВ·А						274.00
	(зона: 1-7)	**8898.51**	3167.44	5069.83	359.10	**661.24**	
08-01-001-07	35 кВ мощностью 4000, 6300 кВ·А						365.00
	(зона: 1-7)	**11884.14**	4219.40	6441.04	440.63	**1223.70**	
08-01-001-08	35 кВ мощностью 10000-40000 кВ·А						475.00
	(зона: 1-7)	**14530.82**	5491.00	7416.27	516.71	**1623.55**	
08-01-001-09	35 кВ мощностью 63000 кВ·А						556.00
	(зона: 1-7)	**16855.58**	6427.36	8244.93	550.89	**2183.29**	
08-01-001-10	110 кВ мощностью 500-6300 кВ·А						415.00
	(зона: 1-7)	**15776.76**	4797.40	9015.59	775.11	**1963.77**	
08-01-001-11	110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ·А						508.00
	(зона: 1-7)	**20859.71**	5872.48	12957.39	1096.13	**2029.84**	
08-01-001-12	110 кВ мощностью 25000-80000 кВ·А						586.00
	(зона: 1-7)	**23314.74**	6774.16	14480.45	1184.90	**2060.13**	
08-01-001-13	110 кВ мощностью 125000-250000 кВ·А						863.00
	(зона: 1-7)	**32883.68**	9976.28	19717.22	1249.44	**3190.18**	
08-01-001-14	110 кВ мощностью 400000 кВ·А						1083.00
	(зона: 1-7)	**41946.09**	12519.48	25076.85	1602.05	**4349.76**	
	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный:						
08-01-001-15	150 кВ мощностью 16000-63000 кВ·А						777.00
	(зона: 1-7)	**32550.90**	8982.12	20947.39	1680.70	**2621.39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-001-16	150 кВ мощностью 125000-250000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**49484.30**	12322.96	33809.24	1920.28	**3352.10**	1066.00
08-01-001-17	220 кВ мощностью 25000-160000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**36537.32**	12704.44	21000.32	1515.57	**2832.56**	1099.00
08-01-001-18	220 кВ мощностью 200000, 250000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**43088.18**	14600.28	24720.52	1651.74	**3767.38**	1263.00
08-01-001-19	220 кВ мощностью 400000, 630000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**49545.06**	18796.56	25958.97	1822.32	**4789.53**	1626.00
08-01-001-20	330 кВ мощностью 63000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**41658.48**	13294.00	24216.86	1736.75	**4147.62**	1150.00
08-01-001-21	330 кВ мощностью 125000-400000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**50756.76**	16184.00	30070.77	2010.08	**4501.99**	1400.00
08-01-001-22	330 кВ мощностью 1250000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**66823.24**	21270.40	39935.91	2552.66	**5616.93**	1840.00
08-01-001-23	Автотрансформатор однофазный 330 кВ мощностью 133000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**35915.08**	11744.96	20624.13	1352.70	**3545.99**	1016.00
	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный 500 кВ мощностью:						
08-01-001-24	250000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**45115.69**	17386.24	25141.16	1716.41	**2588.29**	1504.00
08-01-001-25	400000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**53811.14**	19316.76	31333.82	2181.79	**3160.56**	1671.00
08-01-001-26	630000, 1000000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**71315.33**	21536.28	46562.57	2946.10	**3216.48**	1863.00
	Трансформатор или автотрансформатор однофазный:						
08-01-001-27	500 кВ мощностью 135000, 167000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**36158.23**	12484.80	21318.73	1439.71	**2354.70**	1080.00
08-01-001-28	500 кВ мощностью 267000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**41399.94**	13305.56	25584.50	1738.29	**2509.88**	1151.00
08-01-001-29	500 кВ мощностью 533000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**44737.15**	13386.48	28384.95	2026.97	**2965.72**	1158.00
08-01-001-30	750 кВ мощностью 333000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**50497.34**	17663.68	29552.25	1985.97	**3281.41**	1528.00

Таблицу 08-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-01-002 Трансформаторы для регулирования напряжения

Измеритель: 1 шт.

	Трансформатор трехфазный:						
08-01-002-01	последовательный 35 кВ мощностью 240000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**15178.63**	4843.64	9046.61	574.96	**1288.38**	419.00
08-01-002-02	линейный 10 кВ мощностью 16000, 40000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**11126.40**	3941.96	5916.29	434.11	**1268.15**	341.00
08-01-002-03	линейный 35 кВ мощностью 63000, 100000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**16716.24**	5525.68	9787.49	637.47	**1403.07**	478.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-01-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-004	**Реакторы масляные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Реактор масляный заземляющий 6-35 кВ мощностью:						
08-01-004-01	200 кВ·А *(зона: 1-7)*	1047.59	241.60	685.54	43.49	120.45	20.90
08-01-004-02	500 кВ·А *(зона: 1-7)*	1290.56	276.28	885.00	55.86	129.28	23.90
08-01-004-03	1000 кВ·А *(зона: 1-7)*	1654.16	388.42	1111.56	69.83	154.18	33.60
08-01-004-04	1600 кВ·А *(зона: 1-7)*	1836.97	473.96	1208.22	71.42	154.79	41.00
	Реактор масляный шунтирующий напряжением:						
08-01-004-05	110 кВ·А *(зона: 1-7)*	**13921.91**	3884.16	8522.30	695.17	**1515.45**	336.00
08-01-004-06	500 кВ·А *(зона: 1-7)*	**21017.07**	6924.44	11837.44	815.44	**2255.19**	599.00
08-01-004-07	750 кВ·А *(зона: 1-7)*	**34679.51**	10947.32	21013.51	1390.06	**2718.68**	947.00
Таблицу 08-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-006	**Трансформаторы тока**						
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)						
	Трансформатор тока напряжением:						
08-01-006-01	35 кВ *(зона: 1-7)*	**1001.86**	211.55	384.53	20.22	**405.78**	18.30
08-01-006-02	110 кВ *(зона: 1-7)*	**1454.26**	291.31	642.25	32.98	**520.70**	25.20
08-01-006-03	150 кВ *(зона: 1-7)*	**1842.84**	304.03	876.60	44.95	**662.21**	26.30
08-01-006-04	220 кВ *(зона: 1-7)*	**2914.15**	501.70	1598.35	114.65	**814.10**	43.40
08-01-006-05	330 кВ *(зона: 1-7)*	**4425.20**	793.02	2514.52	201.89	**1117.66**	68.60
08-01-006-06	500 кВ *(зона: 1-7)*	**9067.64**	1606.84	6672.47	582.54	**788.33**	139.00
08-01-006-07	750 кВ *(зона: 1-7)*	**10418.34**	2023.00	7508.83	688.94	**886.51**	175.00
Таблицу 08-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-007	**Трансформаторы напряжения**						
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)						
	Трансформатор напряжения:						
08-01-007-01	35 кВ *(зона: 1-7)*	**1305.77**	224.26	644.49	42.29	**437.02**	19.40
08-01-007-02	110 кВ *(зона: 1-7)*	**1857.86**	285.53	1065.54	86.18	**506.79**	24.70
08-01-007-03	220 кВ *(зона: 1-7)*	**3157.06**	480.90	2118.01	169.44	**558.15**	41.60
08-01-007-04	330 кВ *(зона: 1-7)*	**6458.84**	1093.58	4683.06	390.62	**682.20**	94.60
08-01-007-05	500 кВ *(зона: 1-7)*	**10044.58**	1664.64	7710.30	611.80	**669.64**	144.00
08-01-007-06	750 кВ *(зона: 1-7)*	**13409.38**	4323.44	7985.34	639.73	**1100.60**	374.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-008	**Выключатели воздушные**						
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)						
	Выключатель воздушный напряжением:						
08-01-008-01	35 кВ, тип ВВУ *(зона: 1-7)*	**7901.50**	1780.24	5573.75	486.78	**547.51**	154.00
08-01-008-02	110 кВ, тип ВВУ *(зона: 1-7)*	**14630.98**	3248.36	10682.09	942.97	**700.53**	281.00
08-01-008-03	110 кВ, тип ВВБК *(зона: 1-7)*	**10043.73**	2566.32	6855.49	615.79	**621.92**	222.00
08-01-008-04	220 кВ, тип ВВД *(зона: 1-7)*	**19232.32**	4982.36	13548.23	1208.97	**701.73**	431.00
08-01-008-05	220 кВ, тип ВНВ *(зона: 1-7)*	**20728.02**	4358.12	15762.26	1415.12	**607.64**	377.00
08-01-008-06	330 кВ, тип ВНВ *(зона: 1-7)*	**29909.94**	7964.84	20989.79	1802.15	**955.31**	689.00
08-01-008-07	330 кВ, тип ВВ и ВВДМ *(зона: 1-7)*	**41454.49**	14554.04	25371.46	2258.34	**1528.99**	1259.00
08-01-008-08	500 кВ, тип ВВ и ВВБК *(зона: 1-7)*	**65544.99**	20611.48	42441.78	3936.80	**2491.73**	1783.00
08-01-008-09	500 кВ, тип ВНВ *(зона: 1-7)*	**34426.12**	8878.08	23563.06	2026.92	**1984.98**	768.00
08-01-008-10	750 кВ, тип ВНВ *(зона: 1-7)*	**55995.05**	14392.20	39191.01	3491.25	**2411.84**	1245.00
08-01-008-11	750 кВ, тип ВЗБ *(зона: 1-7)*	**96384.08**	25270.16	67359.09	6104.70	**3754.83**	2186.00
08-01-008-12	Выключатель-отключатель воздушный напряжением 750 кВ, тип ВО *(зона: 1-7)*	**69458.53**	20391.84	46551.36	4149.60	**2515.33**	1764.00
Таблицу 08-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-009	**Выключатели масляные**						
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)						
	Выключатель масляный напряжением:						
08-01-009-01	35 кВ, типа ВТД-35 *(зона: 1-7)*	**1913.14**	583.78	1162.34	62.91	**167.02**	50.50
08-01-009-02	35 кВ, типа С-35 *(зона: 1-7)*	**2305.16**	611.52	1522.61	81.13	**171.03**	52.90
08-01-009-03	35 кВ, типа ВМК-35 *(зона: 1-7)*	**1678.00**	732.90	771.64	37.64	**173.46**	63.40
08-01-009-04	110 кВ, типа У-110 *(зона: 1-7)*	**11044.27**	3652.96	7014.82	412.43	**376.49**	316.00
08-01-009-05	110 кВ, типа МКП-110 *(зона: 1-7)*	**8871.08**	2809.08	5702.39	323.32	**359.61**	243.00
08-01-009-06	110 кВ, типа ВМТ-110 *(зона: 1-7)*	**2697.09**	909.77	1607.06	136.59	**180.26**	78.70
08-01-009-07	220 кВ, типа У-220 *(зона: 1-7)*	**17016.62**	5329.16	11077.92	710.35	**609.54**	461.00
08-01-009-08	220 кВ, типа ВМТ-220 *(зона: 1-7)*	**6655.22**	1595.28	4592.23	406.98	**467.71**	138.00
Таблицу 08-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-011	**Разъединители**						
	Измеритель: 1 компл. (3 полюса)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разъединитель напряжением:						
08-01-011-01	35 кВ, на ток 1000А без заземляющих ножей *(зона: 1-7)*	**935.01**	256.63	435.41	27.66	**242.97**	22.20
08-01-011-02	35 кВ, на ток 1000А с одним или двумя заземляющими ножами *(зона: 1-7)*	**1268.65**	362.98	660.57	42.56	**245.10**	31.40
08-01-011-03	35 кВ, на ток 2000-3200А без заземляющих ножей *(зона: 1-7)*	**1201.69**	337.55	619.55	39.90	**244.59**	29.20
08-01-011-04	35 кВ, на ток 2000-3200А с одним или двумя заземляющими ножами *(зона: 1-7)*	**1613.84**	462.40	904.35	58.65	**247.09**	40.00
08-01-011-05	110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А без заземляющих ножей *(зона: 1-7)*	**1767.54**	417.32	955.54	115.98	**394.68**	36.10
08-01-011-06	110 и 150 кВ, на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами *(зона: 1-7)*	**2357.93**	565.28	1395.01	160.93	**397.64**	48.90
08-01-011-07	220 кВ, на ток 1000-3200А без заземляющих ножей *(зона: 1-7)*	**3156.60**	679.73	2191.27	218.25	**285.60**	58.80
08-01-011-08	220 кВ, на ток 1000-3200А с одним или двумя заземляющими ножами *(зона: 1-7)*	**4217.72**	934.05	2992.98	292.60	**290.69**	80.80
08-01-011-09	330 и 500 кВ на ток 3200 А *(зона: 1-7)*	**12960.73**	2809.08	9511.29	776.72	**640.36**	243.00
08-01-011-10	750 кВ, на ток 4000 А *(зона: 1-7)*	**18343.61**	3745.44	13680.33	1113.21	**917.84**	324.00
08-01-011-11	500 кВ, подвесной *(зона: 1-7)*	**12062.01**	3572.04	7834.68	848.54	**655.29**	309.00
08-01-011-12	750 кВ, подвесной *(зона: 1-7)*	**21206.30**	6346.44	14069.47	1508.22	**790.39**	549.00
	Таблицу 08-01-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-012 Отделители						
	Измеритель: 1 компл. (3 полюса)						
	Отделитель однополюсный:						
08-01-012-01	с заземляющими ножами напряжением до 35 кВ *(зона: 1-7)*	**2330.76**	423.10	1332.91	100.02	**574.75**	36.60
08-01-012-02	с заземляющими ножами напряжением до 110 кВ *(зона: 1-7)*	**2401.51**	501.70	1205.17	96.82	**694.64**	43.40
08-01-012-03	без заземляющих ножей напряжением 150 и 220 кВ *(зона: 1-7)*	**3167.52**	633.49	1506.39	131.01	**1027.64**	54.80
	Таблицу 08-01-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-013 Заземлители						
	Измеритель: 1 шт.						
	Заземлитель однополюсный напряжением:						
08-01-013-01	110 кВ *(зона: 1-7)*	**684.80**	149.12	430.28	86.72	**105.40**	12.90
	Измеритель: 1 компл. (3 полюса)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-013-02	330 кВ *(зона: 1-7)*	**2399.63**	583.78	1530.60	169.44	**285.25**	50.50
08-01-013-03	500 кВ *(зона: 1-7)*	**2846.67**	678.57	1819.35	200.70	**348.75**	58.70
08-01-013-04	750 кВ *(зона: 1-7)*	**3153.03**	760.65	2041.99	218.79	**350.39**	65.80
Таблицу 08-01-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-014	**Короткозамыкатели**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Короткозамыкатель:						
08-01-014-01	двухполюсный напряжением 35 кВ *(зона: 1-7)*	**1051.31**	205.77	574.45	42.03	**271.09**	17.80
08-01-014-02	однополюсный напряжением 110 кВ *(зона: 1-7)*	**709.82**	178.02	362.69	25.67	**169.11**	15.40
08-01-014-03	однополюсный напряжением 150, 220 кВ *(зона: 1-7)*	**888.18**	246.23	455.70	32.45	**186.25**	21.30
Таблицу 08-01-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-015	**Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений**						
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)						
	Разрядник вентильный напряжением:						
08-01-015-01	35 кВ *(зона: 1-7)*	**593.23**	149.12	124.21	14.50	**319.90**	12.90
08-01-015-02	110 кВ *(зона: 1-7)*	**1941.29**	353.74	1071.70	78.47	**515.85**	30.60
08-01-015-03	150 кВ *(зона: 1-7)*	**2290.18**	394.20	1240.90	89.64	**655.08**	34.10
08-01-015-04	220 кВ *(зона: 1-7)*	**3140.31**	529.45	1876.90	153.88	**733.96**	45.80
08-01-015-05	330 кВ, типа РВМГ *(зона: 1-7)*	**4870.78**	883.18	3611.87	318.27	**375.73**	76.40
08-01-015-06	330 кВ, типа РВМК *(зона: 1-7)*	**14601.53**	3444.88	10574.14	916.37	**582.51**	298.00
08-01-015-07	550 кВ, типа РВМГ *(зона: 1-7)*	**13062.07**	2439.16	9985.55	852.53	**637.36**	211.00
08-01-015-08	550 кВ, типа РВМК *(зона: 1-7)*	**26256.79**	6126.80	19418.87	1670.48	**711.12**	530.00
08-01-015-09	750 кВ, в одноколонковом исполнении *(зона: 1-7)*	**8592.28**	1329.40	6722.51	463.90	**540.37**	115.00
	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением:						
08-01-015-10	220 кВ *(зона: 1-7)*	1082.37	163.00	680.49	58.92	238.88	14.10
08-01-015-11	500 кВ *(зона: 1-7)*	2540.64	299.40	1573.58	103.34	667.66	25.90
Таблицу 08-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-016	**Предохранители**						
	Измеритель: 1 шт.						
08-01-016-01	Предохранитель напряжением 35 кВ *(зона: 1-7)*	**109.62**	32.83	30.41	1.20	**46.38**	2.84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-017	**Опоры шинные и изоляторы опорные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Опора шинная напряжением:						
08-01-017-01	35 кВ *(зона: 1-7)*	**195.22**	26.93	103.75	7.85	**64.54**	2.33
08-01-017-02	110 кВ *(зона: 1-7)*	**294.03**	40.58	150.32	11.70	**103.13**	3.51
08-01-017-03	150 кВ *(зона: 1-7)*	**352.59**	41.15	197.89	15.69	**113.55**	3.56
08-01-017-04	220 кВ *(зона: 1-7)*	**442.76**	53.87	260.86	27.27	**128.03**	4.66
08-01-017-05	330 кВ *(зона: 1-7)*	**668.04**	107.74	431.68	44.69	**128.62**	9.32
08-01-017-06	500 кВ *(зона: 1-7)*	**1536.20**	256.63	1038.52	93.37	**241.05**	22.20
08-01-017-07	750 кВ *(зона: 1-7)*	**2034.52**	350.27	1420.56	137.79	**263.69**	30.30
	Изолятор опорный напряжением:						
08-01-017-08	35 кВ *(зона: 1-7)*	**157.89**	26.59	71.61	5.85	**59.69**	2.30
08-01-017-09	110 кВ *(зона: 1-7)*	**205.84**	27.51	87.52	7.32	**90.81**	2.38
Таблицу 08-01-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-021	**Ошиновка гибкая**						
	Измеритель: 1 пролет (3 фазы)						
	Шина сборная напряжением:						
08-01-021-01	35 кВ, сечение до 400 мм^2, количество проводов в фазе - 1 *(зона: 1-7)*	**2168.62**	386.10	1773.05	100.46	**9.47**	33.40
08-01-021-02	35 кВ, сечение до 400 мм^2, количество проводов в фазе - 2 *(зона: 1-7)*	**2318.34**	608.06	1696.37	100.32	**13.91**	52.60
08-01-021-03	35 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 1 *(зона: 1-7)*	**2343.20**	415.00	1917.53	114.84	**10.67**	35.90
08-01-021-04	35 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 2 *(зона: 1-7)*	**2572.11**	677.42	1878.77	113.54	**15.92**	58.60
08-01-021-05	110-150 кВ, сечение до 400 мм^2, количество проводов в фазе - 1 *(зона: 1-7)*	**2710.85**	484.36	2215.05	131.96	**11.44**	41.90
08-01-021-06	110-150 кВ, сечение до 400 мм^2, количество проводов в фазе - 2 *(зона: 1-7)*	**2675.98**	690.13	1970.30	117.92	**15.55**	59.70
08-01-021-07	110-150 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 1 *(зона: 1-7)*	**2921.79**	524.82	2383.47	141.92	**13.50**	45.40
08-01-021-08	110-150 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 2 *(зона: 1-7)*	**2980.99**	745.62	2217.46	133.86	**17.91**	64.50
08-01-021-09	220 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 1 *(зона: 1-7)*	**3526.51**	621.93	2889.14	171.37	**15.44**	53.80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-021-10	220 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 2						87.20
	(зона: 1-7)	**3916.44**	1008.03	2885.25	169.85	**23.16**	
08-01-021-11	220 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 3						112.00
	(зона: 1-7)	**5053.12**	1294.72	3729.51	219.67	**28.89**	
08-01-021-12	330 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 1						60.90
	(зона: 1-7)	**2800.99**	704.00	2079.91	120.50	**17.08**	
08-01-021-13	330 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 2						100.00
	(зона: 1-7)	**4517.08**	1156.00	3334.96	195.68	**26.12**	
08-01-021-14	330 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 3						123.00
	(зона: 1-7)	**5753.12**	1421.88	4299.80	253.86	**31.44**	
08-01-021-15	500 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 1						72.90
	(зона: 1-7)	**3342.98**	842.72	2480.41	144.25	**19.85**	
08-01-021-16	500 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 2						118.00
	(зона: 1-7)	**5353.09**	1364.08	3958.73	232.57	**30.28**	
08-01-021-17	500 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 3						147.00
	(зона: 1-7)	**6815.00**	1699.32	5078.69	299.27	**36.99**	
08-01-021-18	750 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 3						237.00
	(зона: 1-7)	**9465.11**	2739.72	6667.60	391.65	**57.79**	
	Мост шинный напряжением:						
08-01-021-19	35 кВ, сечение до 400 мм^2, количество проводов в фазе - 1						33.40
	(зона: 1-7)	**2311.10**	386.10	1914.28	114.69	**10.72**	
08-01-021-20	35 кВ, сечение до 400 мм^2, количество проводов в фазе - 2						53.80
	(зона: 1-7)	**2358.45**	621.93	1721.08	102.67	**15.44**	
08-01-021-21	35 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 1						38.30
	(зона: 1-7)	**2497.29**	442.75	2043.32	122.38	**11.22**	
08-01-021-22	35 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 2						57.30
	(зона: 1-7)	**2533.86**	662.39	1855.85	110.77	**15.62**	
08-01-021-23	110-150 кВ, сечение до 400 мм^2, количество проводов в фазе - 1						47.80
	(зона: 1-7)	**3065.20**	552.57	2499.83	149.17	**12.80**	
08-01-021-24	110-150 кВ, сечение до 400 мм^2, количество проводов в фазе - 2						65.80
	(зона: 1-7)	**2935.38**	760.65	2157.77	128.03	**16.96**	
08-01-021-25	110-150 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 1						50.20
	(зона: 1-7)	**3262.07**	580.31	2667.15	158.70	**14.61**	
08-01-021-26	110-150 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 2						74.10
	(зона: 1-7)	**3277.64**	856.60	2400.91	142.53	**20.13**	
08-01-021-27	220 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 1						64.50
	(зона: 1-7)	**4194.64**	745.62	3431.11	204.20	**17.91**	
08-01-021-28	220 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 2						99.20
	(зона: 1-7)	**4452.51**	1146.75	3279.82	198.81	**25.94**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-021-29	220 кВ, сечение до 600 мм^2, количество проводов в фазе - 3						129.00
	(зона: 1-7)	**5763.72**	1491.24	4239.66	250.63	**32.82**	
08-01-021-30	330 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 1						71.70
	(зона: 1-7)	**3267.81**	828.85	2419.38	140.99	**19.58**	
08-01-021-31	330 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 2						112.00
	(зона: 1-7)	**5041.61**	1294.72	3718.00	218.81	**28.89**	
08-01-021-32	330 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 3						146.00
	(зона: 1-7)	**6542.93**	1687.76	4818.41	284.85	**36.76**	
08-01-021-33	500 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 1						86.10
	(зона: 1-7)	**3787.94**	995.32	2769.71	160.37	**22.91**	
08-01-021-34	500 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 2						141.00
	(зона: 1-7)	**6308.91**	1629.96	4643.35	274.06	**35.60**	
08-01-021-35	500 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 3						174.00
	(зона: 1-7)	**7818.15**	2011.44	5763.48	340.80	**43.23**	
08-01-021-36	750 кВ, сечение до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 3						264.00
	(зона: 1-7)	**10493.95**	3051.84	7378.07	434.21	**64.04**	
Таблицу 08-01-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-022	**Ошиновка жесткая**						
	Измеритель: 1 пролет (3 фазы)						
	Ошиновка жесткая из алюминиевых труб для ОРУ, напряжение:						
08-01-022-01	110 кВ						58.60
	(зона: 1-7)	**1438.33**	677.42	219.41	17.56	**541.50**	
08-01-022-02	220 кВ						70.50
	(зона: 1-7)	**1807.98**	814.98	277.91	23.14	**715.09**	
Таблицу 08-01-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-023	**Спуски, петли и перемычки**						
	Измеритель: 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы)						
	Спуск, петля или перемычка, сечение провода:						
08-01-023-01	до 300 мм^2, количество проводов в фазе - 1						4.78
	(зона: 1-7)	**139.66**	55.26	82.29	23.67	**2.11**	
08-01-023-02	до 300 мм^2, количество проводов в фазе - 2						20.30
	(зона: 1-7)	**580.95**	234.67	339.84	108.79	**6.44**	
08-01-023-03	до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 1						8.37
	(зона: 1-7)	**873.50**	96.76	771.80	54.79	**4.94**	
08-01-023-04	до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 2						33.40
	(зона: 1-7)	**2179.31**	386.10	1779.49	205.81	**13.72**	
08-01-023-05	до 640 мм^2, количество проводов в фазе - 3						41.90
	(зона: 1-7)	**3024.93**	484.36	2521.89	260.49	**18.68**	
Таблицу 08-01-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-025	**Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций**						
	Измеритель: 1 подстанция						
	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-025-01	до 400 кВ·А *(зона: 1-7)*	2171.32	357.20	1523.74	94.96	290.38	30.90
08-01-025-02	до 1000 кВ·А *(зона: 1-7)*	3114.34	488.99	2187.41	131.27	437.94	42.30
	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме:						
08-01-025-03	мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 кВ·А *(зона: 1-7)*	**42181.89**	12149.56	17118.75	1033.52	**12913.58**	1051.00
08-01-025-04	мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 16000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**71457.08**	24958.04	33166.21	1961.75	**13332.83**	2159.00
08-01-025-05	одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 6300 кВ·А *(зона: 1-7)*	**52129.56**	13791.08	19154.61	1144.84	**19183.87**	1193.00
08-01-025-06	одна рабочая, секционированная выключателем, система шин, мощность трансформаторов до 16000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**81321.63**	26726.72	34960.24	2061.80	**19634.67**	2312.00
	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А по схеме:						
08-01-025-07	блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А *(зона: 1-7)*	**38898.48**	9375.16	10297.18	613.04	**19226.14**	811.00
08-01-025-08	два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий *(зона: 1-7)*	**89225.74**	24703.72	21425.73	1261.12	**43096.29**	2137.00
08-01-025-09	мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов *(зона: 1-7)*	**103459.16**	26090.92	29688.94	1721.48	**47679.30**	2257.00
	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором мощностью до 40000 кВ·А по схеме:						
08-01-025-10	блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ *(зона: 1-7)*	**39321.93**	10866.40	12194.05	699.44	**16261.48**	940.00
08-01-025-11	два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий *(зона: 1-7)*	**88575.53**	27050.40	24462.34	1413.07	**37062.79**	2340.00
08-01-025-12	мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов *(зона: 1-7)*	**99429.57**	27686.20	32142.45	1843.32	**39600.92**	2395.00
08-01-025-13	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с одним трансформатором с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ·А по схеме линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ *(зона: 1-7)*	**50523.17**	13872.00	16452.40	902.63	**20198.77**	1200.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ·А по схеме:						
08-01-025-14	два блока с отделителями (с выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий *(зона: 1-7)*	**106642.49**	31246.68	29661.30	1690.84	**45734.51**	2703.00
08-01-025-15	мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов *(зона: 1-7)*	**119291.80**	32171.48	37716.28	2136.01	**49404.04**	2783.00
	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме:						
08-01-025-16	с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ·А блок линия-трансформатор с выключателем *(зона: 1-7)*	**66319.90**	23848.28	22537.62	1292.67	**19934.00**	2063.00
08-01-025-17	с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии *(зона: 1-7)*	**134637.96**	37754.96	52578.94	3087.53	**44304.06**	3266.00
08-01-025-18	с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ·А мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий) *(зона: 1-7)*	**153304.89**	43153.48	61105.39	3566.84	**49046.02**	3733.00
08-01-025-19	с одним трансформатором мощностью до 63000 кВ·А блок линия-трансформатор с выключателем *(зона: 1-7)*	**69144.98**	25235.48	24347.22	1411.58	**19562.28**	2183.00
08-01-025-20	с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А- два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линии *(зона: 1-7)*	**138806.49**	39662.36	54780.56	3193.49	**44363.57**	3431.00
08-01-025-21	с двумя трансформаторами мощностью до 63000 кВ·А- мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов (линий) *(зона: 1-7)*	**157231.59**	44922.16	63125.85	3658.92	**49183.58**	3886.00
	Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме:						
08-01-025-22	блок линия-трансформатор с разъединителем *(зона: 1-7)*	**14143.90**	2450.72	10841.09	1148.81	**852.09**	212.00
08-01-025-23	блок линия-трансформатор с отделителем *(зона: 1-7)*	**19163.58**	3837.92	13704.37	1647.49	**1621.29**	332.00
08-01-025-24	два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий *(зона: 1-7)*	**47476.36**	10311.52	33816.86	3786.05	**3347.98**	892.00
08-01-025-25	мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформаторов *(зона: 1-7)*	**58087.41**	13398.04	39629.40	4570.23	**5059.97**	1159.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Блок с оборудованием для комплектных подстанций:						
08-01-025-26	35 кВ с разъединителем или выключателем *(зона: 1-7)*	**1179.46**	476.27	647.89	31.79	**55.30**	41.20
08-01-025-27	35 кВ с шинными аппаратами *(зона: 1-7)*	**684.71**	224.26	366.03	19.02	**94.42**	19.40
08-01-025-28	110 кВ с разъединителем или отделителем *(зона: 1-7)*	**687.75**	224.26	392.97	21.55	**70.52**	19.40
08-01-025-29	110 кВ с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя *(зона: 1-7)*	**841.33**	186.12	579.06	33.92	**76.15**	16.10
	Таблицу 08-01-026 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-026 Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ						
	Измеритель: 1 шт.						
	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания:						
08-01-026-01	с выключателем *(зона: 1-7)*	**802.56**	448.53	310.39	15.96	**43.64**	38.80
08-01-026-02	с измерительными трансформаторами *(зона: 1-7)*	**517.94**	204.61	274.57	14.50	**38.76**	17.70
08-01-026-03	с аппаратурой высокочастотной связи или резервный *(зона: 1-7)*	**369.86**	122.54	218.31	11.31	**29.01**	10.60
08-01-026-04	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания *(зона: 1-7)*	**628.02**	366.45	219.57	11.31	**42.00**	31.70
	Таблицу 08-01-027 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-027 Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ						
	Измеритель: 1 ячейка						
	Ячейка распределительного устройства 110 кВ:						
08-01-027-01	линии *(зона: 1-7)*	**20282.50**	3884.16	15235.98	1515.04	**1162.36**	336.00
08-01-027-02	трансформатора *(зона: 1-7)*	**12775.01**	2520.08	9166.89	742.55	**1088.04**	218.00
08-01-027-03	совмещенного секционного и обходного выключателя с узлом шинных аппаратов *(зона: 1-7)*	**17673.45**	3780.12	12555.72	1035.28	**1337.61**	327.00
08-01-027-04	трансформатора и линии *(зона: 1-7)*	**25612.95**	5017.04	19244.41	1860.50	**1351.50**	434.00
08-01-027-05	совмещенного секционного и обходного выключателя *(зона: 1-7)*	**13254.13**	2739.72	9340.73	667.33	**1173.68**	237.00
08-01-027-06	шиносоединительного выключателя с узлом шинных аппаратов (при обходной системе шин) *(зона: 1-7)*	**14958.08**	3098.08	10696.38	912.03	**1163.62**	268.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-027-07	обходного выключателя						242.00
	(зона: 1-7)	**13056.29**	2797.52	9131.55	773.84	**1127.22**	
	Измеритель: 1 узел						
08-01-027-08	Узел шинных аппаратов распределительного устройства 110 кВ						66.30
	(зона: 1-7)	**4087.55**	766.43	3146.45	251.25	**174.67**	
	Таблицу 08-01-043 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-043 Разъединители						
	Измеритель: 1 шт.						
08-01-043-01	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А						38.30
	(зона: 1-7)	**1881.08**	442.75	963.77	75.01	**474.56**	
	Таблицу 08-01-044 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-044 Выключатели						
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)						
08-01-044-01	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600А						130.00
	(зона: 1-7)	**4803.25**	1502.80	2964.18	209.08	**336.27**	
	Таблицу 08-01-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-045 Ошиновка гибкая						
	Измеритель: 1 пролет (3 фазы)						
08-01-045-01	Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах						76.50
	(зона: 1-7)	**4924.74**	884.34	4001.86	295.26	**38.54**	
08-01-045-02	Мост шинный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах						32.30
	(зона: 1-7)	**1875.34**	373.39	1477.75	109.19	**24.20**	
	Таблицу 08-01-046 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-046 Ошиновка из алюминиевых шин						
	Измеритель: 1 пролет (3 фазы)						
08-01-046-01	Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм						50.20
	(зона: 1-7)	**2407.87**	580.31	1499.54	142.58	**328.02**	
	Таблицу 08-01-056 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-056 Разъединители трехполюсные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Разъединитель трехполюсный напряжением:						
08-01-056-01	до 10 кВ, ток до 600 А						2.78
	(зона: 1-7)	74.02	32.14	26.68	1.33	15.20	
08-01-056-02	до 10 кВ, ток до 1000 А						4.32
	(зона: 1-7)	104.05	49.94	38.55	2.00	15.56	
08-01-056-03	до 10 кВ, ток до 4000 А						6.16
	(зона: 1-7)	218.24	71.21	100.64	5.85	46.39	
08-01-056-04	до 20 кВ, ток до 1000 А						22.70
	(зона: 1-7)	**1069.98**	262.41	384.72	25.54	**422.85**	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)						
08-01-056-05	до 20 кВ, ток до 8000 А						43.80
	(зона: 1-7)	**4408.10**	506.33	3394.52	238.20	**507.25**	
08-01-056-06	до 20 кВ, ток до 12500 А						73.10
	(зона: 1-7)	**6968.98**	845.04	5550.70	377.32	**573.24**	
	Таблицу 08-01-057 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-01-057	**Приводы к разъединителям**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Приводы к разъединителям с одной тягой:						
08-01-057-01	рычажный *(зона: 1-7)*	**101.40**	55.49	8.61	0.53	**37.30**	4.80
08-01-057-02	червячный *(зона: 1-7)*	**120.21**	58.72	23.74	1.33	**37.75**	5.08
08-01-057-03	моторный *(зона: 1-7)*	**188.85**	108.32	30.26	1.60	**50.27**	9.37
08-01-057-04	Каждая дополнительная тяга *(зона: 1-7)*	87.67	67.86	1.79	0.13	18.02	5.87
Таблицу 08-01-059 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-059	**Выключатели масляные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Выключатель масляный:						
08-01-059-01	ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом *(зона: 1-7)*	295.94	91.90	168.09	8.25	35.95	7.95
08-01-059-02	МГГ с приводом *(зона: 1-7)*	**1358.38**	378.01	900.19	47.22	**80.18**	32.70
Таблицу 08-01-060 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-060	**Выключатели воздушные**						
	Измеритель: 1 шт.						
08-01-060-01	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А *(зона: 1-7)*	**9710.88**	4034.44	5083.16	327.45	**593.28**	349.00
Таблицу 08-01-068 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-068	**Шины сборные - одна полоса в фазе**						
	Измеритель: 100 м						
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением:						
08-01-068-01	до 250 мм^2 *(зона: 1-7)*	**918.03**	606.90	194.00	78.60	**117.13**	52.50
08-01-068-02	до 500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1259.40**	745.62	313.24	110.39	**200.54**	64.50
08-01-068-03	до 1000 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1732.33**	1036.93	428.31	128.08	**267.09**	89.70
08-01-068-04	до 1500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1994.79**	1179.12	517.80	144.44	**297.87**	102.00
Таблицу 08-01-069 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-069	**Шины сборные - две полосы в фазе**						
	Измеритель: 100 м						
	Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:						
08-01-069-01	до 250 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1644.96**	1084.33	366.50	122.09	**194.13**	93.80
08-01-069-02	до 500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2264.53**	1283.16	637.86	220.65	**343.51**	111.00
08-01-069-03	до 1000 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3154.98**	1826.48	875.42	250.97	**453.08**	158.00
08-01-069-04	до 1500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3684.10**	2046.12	1133.35	336.09	**504.63**	177.00
Таблицу 08-01-070 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-070	**Шины сборные - три полосы в фазе**						
	Измеритель: 100 м						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:						
08-01-070-01	до 500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2939.82**	1757.12	692.43	250.71	**490.27**	152.00
08-01-070-02	до 1000 мм^2 *(зона: 1-7)*	**4272.51**	2520.08	1104.94	350.85	**647.49**	218.00
08-01-070-03	до 1500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**4973.37**	2855.32	1399.41	398.73	**718.64**	247.00
	Таблицу 08-01-071 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-071 Шины сборные - четыре полосы в фазе						
	Измеритель: 100 м						
	Шина сборная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:						
08-01-071-01	до 1000 мм^2 *(зона: 1-7)*	**5746.31**	3363.96	1536.91	470.42	**845.44**	291.00
08-01-071-02	до 1500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**6616.73**	3826.36	1853.39	528.14	**936.98**	331.00
	Таблицу 08-01-072 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-072 Шины ответвительные - одна полоса в фазе						
	Измеритель: 100 м						
	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением:						
08-01-072-01	до 250 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1015.68**	677.42	254.26	94.43	**84.00**	58.60
08-01-072-02	до 350 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1208.80**	745.62	344.45	123.29	**118.73**	64.50
08-01-072-03	до 700 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1691.31**	912.08	561.87	190.06	**217.36**	78.90
08-01-072-04	до 1000 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2123.24**	1077.39	677.88	232.75	**367.97**	93.20
08-01-072-05	до 1500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2663.74**	1329.40	870.73	298.19	**463.61**	115.00
	Таблицу 08-01-073 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-073 Шины ответвительные - две полосы в фазе						
	Измеритель: 100 м						
	Шина ответвительная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:						
08-01-073-01	до 350 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2201.71**	1352.52	614.15	226.90	**235.04**	117.00
08-01-073-02	до 700 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2998.40**	1653.08	915.16	347.00	**430.16**	143.00
08-01-073-03	до 1000 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3861.33**	1942.08	1187.49	429.46	**731.76**	168.00
08-01-073-04	до 1500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**5099.41**	2566.32	1609.99	550.09	**923.10**	222.00
	Таблицу 08-01-074 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-01-074 Шины ответвительные - три полосы в фазе						
	Измеритель: 100 м						
	Шина ответвительная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечение:						
08-01-074-01	до 700 мм^2 *(зона: 1-7)*	**4353.07**	2404.48	1297.25	512.58	**651.34**	208.00
08-01-074-02	до 1000 мм^2 *(зона: 1-7)*	**5643.58**	2855.32	1691.77	633.48	**1096.49**	247.00
08-01-074-03	до 1500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**7390.18**	3780.12	2222.91	811.70	**1387.15**	327.00
	Таблицу 08-01-075 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-01-075	**Шины ответвительные - четыре полосы в фазе**						
	Измеритель: 100 м						
	Шина ответвительная - четыре полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением:						
08-01-075-01	до 1000 мм^2 *(зона: 1-7)*	**7127.33**	3745.44	1922.82	837.24	**1459.07**	324.00
08-01-075-02	до 1500 мм^2 *(зона: 1-7)*	**8341.24**	3935.02	2578.40	1078.50	**1827.82**	340.40
Таблицу 08-01-076 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-076	**Шины круглые**						
	Измеритель: 100 м						
	Шина круглая медная диаметром:						
08-01-076-01	до 10 мм *(зона: 1-7)*	**3018.46**	924.80	1602.50	92.17	**491.16**	80.00
08-01-076-02	до 20 мм *(зона: 1-7)*	**5850.74**	1329.40	3740.67	210.67	**780.67**	115.00
Таблицу 08-01-077 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-077	**Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин**						
	Измеритель: 1 м (3 фазы)						
08-01-077-01	Токопровод неэкранированный закрытый напряжением до 10 кВ из алюминиевых шин корытного профиля на ток до 3200 А *(зона: 1-7)*	**726.89**	107.74	586.64	39.50	**32.51**	9.32
	Измеритель: 1 м (1 фаза)						
	Токопровод неэкранированный открытый из двух алюминиевых шин корытного профиля, размер:						
08-01-077-02	2 (125х55х6,5) мм *(зона: 1-7)*	**230.17**	40.81	127.65	8.11	**61.71**	3.53
08-01-077-03	2 (200х90х12) мм *(зона: 1-7)*	**336.30**	67.97	160.84	10.11	**107.49**	5.88
08-01-077-04	2 (250х115х12,5) мм *(зона: 1-7)*	**383.21**	81.50	179.40	10.91	**122.31**	7.05
Таблицу 08-01-078 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-078	**Токопроводы экранированные из алюминиевых шин**						
	Измеритель: 1 м (3 фазы)						
08-01-078-01	Токопровод напряжением до 10 кВ пофазно-экранированный с алюминиевой шиной корытного профиля на ток 3200 А *(зона: 1-7)*	**1428.20**	122.54	1238.91	84.32	**66.75**	10.60
	Измеритель: 1 м (1 фаза)						
	Токопровод экранированный с круглой алюминиевой шиной для генераторов, мощность:						
08-01-078-02	60-120 МВт *(зона: 1-7)*	**983.47**	136.41	766.36	53.17	**80.70**	11.80
08-01-078-03	200 МВт *(зона: 1-7)*	**1633.59**	149.12	1369.98	99.38	**114.49**	12.90
08-01-078-04	300 МВт *(зона: 1-7)*	**1944.59**	189.58	1630.45	119.40	**124.56**	16.40
08-01-078-05	500-1000 МВт *(зона: 1-7)*	**2069.35**	203.46	1747.11	125.07	**118.78**	17.60
	Токопровод экранированный отпаечный для генераторов, мощность:						
08-01-078-06	до 300 МВт *(зона: 1-7)*	**1067.26**	78.61	940.87	64.24	**47.78**	6.80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-078-07	до 500-1000 МВт *(зона: 1-7)*	**1430.96**	91.79	1284.04	86.05	**55.13**	7.94
Таблицу 08-01-083 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-083	**Устройства сигнально-блокировочные**						
	Измеритель: 1 шт.						
08-01-083-01	Устройство сигнально-блокировочное *(зона: 1-7)*	**47.27**	26.01	0.00	0.00	**21.26**	2.25
Таблицу 08-01-085 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-085	**Шкафы комплектных распределительных устройств**						
	Измеритель: 1 шт.						
08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А *(зона: 1-7)*	**4776.57**	379.17	4254.75	281.83	**142.65**	32.80
Таблицу 08-01-101 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-101	**Преобразователи**						
	Измеритель: 1 шкаф						
	Преобразователь массой:						
08-01-101-01	до 0,15 т *(зона: 1-7)*	**509.25**	90.86	61.88	2.53	**356.51**	7.86
08-01-101-02	до 0,25 т *(зона: 1-7)*	**606.63**	129.47	117.24	4.79	**359.92**	11.20
08-01-101-03	до 0,5 т *(зона: 1-7)*	**952.05**	168.78	260.54	10.64	**522.73**	14.60
08-01-101-04	до 1 т *(зона: 1-7)*	**1260.20**	247.38	485.26	19.82	**527.56**	21.40
08-01-101-05	до 1,5 т *(зона: 1-7)*	**1503.79**	298.25	674.16	27.53	**531.38**	25.80
08-01-101-06	до 2 т *(зона: 1-7)*	**1927.62**	362.98	1029.15	42.03	**535.49**	31.40
08-01-101-07	до 2,5 т *(зона: 1-7)*	**2226.07**	428.88	1260.38	51.47	**536.81**	37.10
08-01-101-08	до 3 т *(зона: 1-7)*	**2271.49**	467.02	1266.90	51.74	**537.57**	40.40
Таблицу 08-01-102 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-102	**Шкафы управления и регулирования**						
	Измеритель: 1 шкаф						
08-01-102-01	Шкаф управления и регулирования *(зона: 1-7)*	**519.51**	168.78	260.54	10.64	**90.19**	14.60
Таблицу 08-01-103 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-103	**Шкафы с быстродействующими автоматами**						
	Измеритель: 1 шкаф						
	Шкаф с однополюсным быстродействующим автоматом на ток:						
08-01-103-01	до 4000 А *(зона: 1-7)*	**733.73**	168.78	201.92	8.25	**363.03**	14.60
08-01-103-02	до 10000 А *(зона: 1-7)*	**1314.91**	260.10	354.99	14.50	**699.82**	22.50
Таблицу 08-01-104 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-104	**Теплообменники для преобразовательных устройств**						
	Измеритель: 1 шкаф						
	Теплообменник для преобразовательных устройств, мощность отводимого тепла:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-104-01	до 30 кВт *(зона: 1-7)*	**564.68**	116.76	260.54	10.64	**187.38**	10.10
08-01-104-02	до 80 кВт *(зона: 1-7)*	**750.76**	181.49	377.79	15.43	**191.48**	15.70
08-01-104-03	до 100 кВт *(зона: 1-7)*	**1044.37**	233.51	615.54	25.14	**195.32**	20.20
Таблицу 08-01-105 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-105	**Автоматические выпрямительные устройства (АВУ)**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Автоматическое распределительное устройство массой:						
08-01-105-01	до 0,1 т *(зона: 1-7)*	**554.42**	213.86	0.00	0.00	**340.56**	18.50
08-01-105-02	до 0,25 т *(зона: 1-7)*	**590.97**	249.70	0.00	0.00	**341.27**	21.60
08-01-105-03	до 0,5 т *(зона: 1-7)*	**801.25**	332.93	0.00	0.00	**468.32**	28.80
08-01-105-04	до 1,5 т *(зона: 1-7)*	**922.70**	452.00	0.00	0.00	**470.70**	39.10
08-01-105-05	до 2,5 т *(зона: 1-7)*	**1090.04**	595.34	0.00	0.00	**494.70**	51.50
Таблицу 08-01-121 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-121	**Аккумуляторы кислотные стационарные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип:						
08-01-121-01	С-1, СК-1 *(зона: 1-7)*	**37.18**	23.81	0.00	0.00	**13.37**	2.06
08-01-121-02	С-2, СК-2 *(зона: 1-7)*	**46.22**	23.81	0.00	0.00	**22.41**	2.06
08-01-121-03	С-3, СК-3 *(зона: 1-7)*	**67.57**	35.84	0.00	0.00	**31.73**	3.10
08-01-121-04	С-4, СК-4, С-5, СК-5 *(зона: 1-7)*	**80.58**	35.84	0.00	0.00	**44.74**	3.10
08-01-121-05	С-6, СК-6, С-8, СК-8 *(зона: 1-7)*	**90.30**	47.63	0.00	0.00	**42.67**	4.12
08-01-121-06	С-10, СК-10, С-12, СК-12 *(зона: 1-7)*	**119.83**	59.53	0.00	0.00	**60.30**	5.15
08-01-121-07	С-14, СК-14, С-16, СК-16 *(зона: 1-7)*	**128.43**	71.44	0.00	0.00	**56.99**	6.18
08-01-121-08	С-18, СК-18, С-20, СК-20 *(зона: 1-7)*	**160.68**	83.35	0.00	0.00	**77.33**	7.21
08-01-121-09	С-24, СК-24, С-28, СК-28 *(зона: 1-7)*	**172.82**	95.25	0.00	0.00	**77.57**	8.24
08-01-121-10	С-32, СК-32, С-36, СК-36, С-40, СК-40 *(зона: 1-7)*	**208.32**	119.07	0.00	0.00	**89.25**	10.30
08-01-121-11	С-44, СК-44, С-48, СК-48 *(зона: 1-7)*	**260.19**	130.63	0.00	0.00	**129.56**	11.30
08-01-121-12	С-52, СК-52, С-56, СК-56 *(зона: 1-7)*	**298.51**	154.90	0.00	0.00	**143.61**	13.40
08-01-121-13	С-60, СК-60, С-64, СК-64 *(зона: 1-7)*	**335.29**	179.18	0.00	0.00	**156.11**	15.50
08-01-121-14	С-68, СК-68, С-72, СК-72 *(зона: 1-7)*	**381.20**	190.74	0.00	0.00	**190.46**	16.50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-01-121-15	С-76, СК-76, С-80, СК-80, С-84, СК-84						17.50
	(зона: 1-7)	**407.19**	202.30	0.00	0.00	**204.89**	
08-01-121-16	С-88, СК-88, С-92, СК-92, С-96, СК-96						20.60
	(зона: 1-7)	**466.21**	238.14	0.00	0.00	**228.07**	
08-01-121-17	С-100, СК-100, С-104, СК-104, С-108, СК-108						23.70
	(зона: 1-7)	**528.39**	273.97	0.00	0.00	**254.42**	
08-01-121-18	С-112, СК-112, С-116, СК-116, С-120, СК-120						25.80
	(зона: 1-7)	**575.20**	298.25	0.00	0.00	**276.95**	
08-01-121-19	С-124, СК-124, С-128, СК-128, С-132, СК-132						28.80
	(зона: 1-7)	**636.22**	332.93	0.00	0.00	**303.29**	
08-01-121-20	С-136, СК-136, С-140, СК-140, С-144, СК-144, С-148, СК-148						31.90
	(зона: 1-7)	**695.05**	368.76	0.00	0.00	**326.29**	
Дополнить таблицей 08-02-140							
Таблица 08-02-140	**Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее**						
	Измеритель: 100 м (1фаза)						
08-02-140-01	Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее						63.90
	(зона: 1-7)	3636.02	749.55	2174.40	155.50	712.07	
Таблицу 08-02-141 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-141	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий**						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м:						
08-02-141-01	до 1 кг						13.70
	(зона: 1-7)	**954.28**	158.37	707.55	48.01	**88.36**	
08-02-141-02	до 2 кг						13.70
	(зона: 1-7)	**1009.64**	158.37	762.91	50.27	**88.36**	
08-02-141-03	до 3 кг						14.20
	(зона: 1-7)	**1214.20**	164.15	961.58	58.39	**88.47**	
08-02-141-04	до 6 кг						21.80
	(зона: 1-7)	**1773.85**	252.01	1431.61	87.91	**90.23**	
08-02-141-05	до 9 кг						22.00
	(зона: 1-7)	**2030.24**	254.32	1685.64	98.29	**90.28**	
08-02-141-06	до 13 кг						23.00
	(зона: 1-7)	**2341.66**	265.88	1985.27	110.52	**90.51**	
08-02-141-07	до 18 кг						28.90
	(зона: 1-7)	**2900.73**	334.08	2474.78	138.05	**91.87**	
08-02-141-08	до 23 кг						29.50
	(зона: 1-7)	**3171.61**	341.02	2738.58	148.83	**92.01**	
08-02-141-09	до 30 кг						36.30
	(зона: 1-7)	**3824.64**	419.63	3311.43	182.08	**93.58**	
Таблицу 08-02-145 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-145	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений**						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля:						
08-02-145-01	до 1 кг						7.32
	(зона: 1-7)	**589.80**	84.62	435.31	27.93	**69.87**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-145-02	до 2 кг *(зона: 1-7)*	**682.55**	95.83	516.62	32.32	**70.10**	8.29
08-02-145-03	до 3 кг *(зона: 1-7)*	**927.03**	107.51	749.19	42.83	**70.33**	9.30
08-02-145-04	до 6 кг *(зона: 1-7)*	**1249.72**	147.97	1030.61	58.65	**71.14**	12.80
08-02-145-05	до 9 кг *(зона: 1-7)*	**1603.96**	173.40	1358.91	74.61	**71.65**	15.00
08-02-145-06	до 13 кг *(зона: 1-7)*	**1971.68**	194.21	1705.41	90.31	**72.06**	16.80
08-02-145-07	до 18 кг *(зона: 1-7)*	**2399.77**	235.82	2091.05	110.39	**72.90**	20.40
08-02-145-08	до 23 кг *(зона: 1-7)*	**2671.04**	254.32	2343.45	122.36	**73.27**	22.00
08-02-145-09	до 30 кг *(зона: 1-7)*	**2977.58**	275.13	2628.77	135.79	**73.68**	23.80

Таблицу 08-02-146 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-146 Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами

Измеритель: 100 м кабеля

Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля:

08-02-146-01	до 0,5 кг *(зона: 1-7)*	**3380.94**	169.93	1597.43	121.47	**1613.58**	14.70
08-02-146-02	до 1 кг *(зона: 1-7)*	**3652.15**	193.05	1845.06	138.57	**1614.04**	16.70
08-02-146-03	до 2 кг *(зона: 1-7)*	**3992.66**	223.11	2154.91	160.66	**1614.64**	19.30
08-02-146-04	до 3 кг *(зона: 1-7)*	**4616.86**	269.35	2731.94	198.39	**1615.57**	23.30
08-02-146-05	до 6 кг *(зона: 1-7)*	**5570.58**	351.42	3601.95	259.67	**1617.21**	30.40
08-02-146-06	до 9 кг *(зона: 1-7)*	**6663.19**	441.59	4602.59	328.57	**1619.01**	38.20
08-02-146-07	до 13 кг *(зона: 1-7)*	**8091.53**	560.66	5909.48	419.33	**1621.39**	48.50
08-02-146-08	до 18 кг *(зона: 1-7)*	**9692.69**	701.69	7366.79	523.16	**1624.21**	60.70
08-02-146-09	до 23 кг *(зона: 1-7)*	**11355.21**	853.13	8874.84	633.91	**1627.24**	73.80
08-02-146-10	до 30 кг *(зона: 1-7)*	**13426.55**	1048.49	10746.91	771.38	**1631.15**	90.70

Таблицу 08-02-147 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-147 Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам

Измеритель: 100 м кабеля

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля:

08-02-147-01	до 1 кг *(зона: 1-7)*	**807.00**	134.10	564.19	39.37	**108.71**	11.60
08-02-147-02	до 2 кг *(зона: 1-7)*	**1072.82**	178.02	785.83	53.47	**108.97**	15.40
08-02-147-03	до 3 кг *(зона: 1-7)*	**1307.72**	216.17	981.82	66.10	**109.73**	18.70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-147-04	до 6 кг *(зона: 1-7)*	**1853.95**	292.47	1450.22	93.90	**111.26**	25.30
08-02-147-05	до 9 кг *(зона: 1-7)*	**2308.64**	358.36	1832.26	117.04	**118.02**	31.00
08-02-147-06	до 13 кг *(зона: 1-7)*	**3271.03**	455.46	2695.61	162.93	**119.96**	39.40
08-02-147-07	до 18 кг *(зона: 1-7)*	**4271.07**	579.16	3569.48	212.27	**122.43**	50.10
08-02-147-08	до 23 кг *(зона: 1-7)*	**5273.49**	664.70	4484.65	266.27	**124.14**	57.50
08-02-147-09	до 30 кг *(зона: 1-7)*	**6646.31**	905.15	5612.21	332.50	**128.95**	78.30
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля:						
08-02-147-10	до 1 кг *(зона: 1-7)*	**1408.17**	203.46	835.03	58.92	**369.68**	17.60
08-02-147-11	до 2 кг *(зона: 1-7)*	**1674.41**	249.70	1054.11	73.15	**370.60**	21.60
08-02-147-12	до 3 кг *(зона: 1-7)*	**1965.52**	300.56	1298.78	89.38	**366.18**	26.00
08-02-147-13	до 6 кг *(зона: 1-7)*	**2755.57**	428.88	1957.94	131.14	**368.75**	37.10
08-02-147-14	до 9 кг *(зона: 1-7)*	**3559.03**	568.75	2618.73	174.63	**371.55**	49.20
08-02-147-15	до 13 кг *(зона: 1-7)*	**4904.05**	742.15	3786.89	241.93	**375.01**	64.20
08-02-147-16	до 18 кг *(зона: 1-7)*	**6504.24**	997.63	5126.49	326.91	**380.12**	86.30
08-02-147-17	до 23 кг *(зона: 1-7)*	**7926.63**	1213.80	6328.38	401.53	**384.45**	105.00
08-02-147-18	до 30 кг *(зона: 1-7)*	**9868.36**	1514.36	7963.54	502.74	**390.46**	131.00
	Таблицу 08-02-148 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-148 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля:						
08-02-148-01	до 1 кг *(зона: 1-7)*	**871.75**	143.34	667.89	45.09	**60.52**	12.40
08-02-148-02	до 2 кг *(зона: 1-7)*	**1223.85**	211.55	950.42	64.11	**61.88**	18.30
08-02-148-03	до 3 кг *(зона: 1-7)*	**1671.74**	268.19	1340.54	86.45	**63.01**	23.20
08-02-148-04	до 6 кг *(зона: 1-7)*	**2085.56**	332.93	1688.32	107.07	**64.31**	28.80
08-02-148-05	до 9 кг *(зона: 1-7)*	**2966.12**	425.41	2474.55	150.16	**66.16**	36.80
08-02-148-06	до 13 кг *(зона: 1-7)*	**3923.83**	528.29	3327.32	196.44	**68.22**	45.70
08-02-148-07	до 18 кг *(зона: 1-7)*	**4816.65**	628.86	4117.56	239.40	**70.23**	54.40
08-02-148-08	до 23 кг *(зона: 1-7)*	**5799.77**	731.75	4995.74	285.95	**72.28**	63.30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-148-09	до 30 кг						73.30
	(зона: 1-7)	**6789.82**	847.35	5867.87	334.63	**74.60**	
Таблицу 08-02-149 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-149	**Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе**						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля:						
08-02-149-01	до 1 кг						17.10
	(зона: 1-7)	**4689.82**	197.68	3179.21	248.24	**1312.93**	
08-02-149-02	до 4 кг						22.60
	(зона: 1-7)	**5920.70**	261.26	4345.23	332.30	**1314.21**	
Дополнить таблицей 08-02-150							
Таблица 08-02-150	**Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения)**						
	Измеритель: 1000 м						
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор:						
08-02-150-01	с использованием автогидроподъемника						65.24
	(зона: 1-7)	10610.36	745.69	4003.86	496.35	5860.81	
(111-3104)	*Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-3161)	*Хомут стяжной (СИП) Е778, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-3151)	*Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-150-02	без использования автогидроподъемника						135.93
	(зона: 1-7)	8759.34	1553.68	1328.69	166.78	5876.97	
(111-3104)	*Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-3161)	*Хомут стяжной (СИП) Е778, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-3151)	*Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП), (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Измеритель: 1 опора						
	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать:						
08-02-150-03	к норме 08-02-150-01						1.53
	(зона: 1-7)	320.41	18.22	117.56	14.76	184.63	
(111-3104)	*Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-3161)	*Хомут стяжной (СИП) Е778, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-02-150-04	к норме 08-02-150-01						3.53
	(зона: 1-7)	259.25	40.81	33.35	4.39	185.09	
(111-3104)	*Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(111-3161)	*Хомут стяжной (СИП) Е778, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 08-02-151 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-151	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам**						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля:						
08-02-151-01	до 3 кг						19.70
	(зона: 1-7)	**2087.77**	227.73	1559.96	266.27	**300.08**	
08-02-151-02	до 6 кг						30.60
	(зона: 1-7)	**3310.47**	353.74	2654.13	417.75	**302.60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-151-03	до 13 кг *(зона: 1-7)*	**3934.02**	446.22	3183.35	450.47	**304.45**	38.60
Таблицу 08-02-152 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-152	**Конструкции металлические кабельные**						
	Измеритель: 1 т						
08-02-152-01	Полка-кронштейн из угловой стали *(зона: 1-7)*	18928.88	1167.56	903.33	28.06	16857.99	101.00
08-02-152-02	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали *(зона: 1-7)*	16437.50	780.30	810.58	27.13	14846.62	67.50
08-02-152-03	Конструкция сварная *(зона: 1-7)*	15437.53	520.20	784.65	27.13	14132.68	45.00
	Измеритель: 100 шт.						
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса:						
08-02-152-04	до 1,6 кг *(зона: 1-7)*	**1379.15**	328.30	306.45	5.45	**744.40**	28.40
08-02-152-05	до 2,4 кг *(зона: 1-7)*	**1769.53**	328.30	352.04	7.32	**1089.19**	28.40
08-02-152-06	до 4 кг *(зона: 1-7)*	**2161.69**	328.30	387.87	8.78	**1445.52**	28.40
	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса:						
08-02-152-07	до 0,4 кг *(зона: 1-7)*	61.87	23.81	35.82	1.46	2.24	2.06
08-02-152-08	до 0,7 кг *(зона: 1-7)*	127.64	26.01	97.70	3.99	3.93	2.25
08-02-152-09	до 0,9 кг *(зона: 1-7)*	137.02	28.32	107.47	4.39	1.23	2.45
08-02-152-10	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки *(зона: 1-7)*	1149.90	181.49	26.05	1.06	942.36	15.70
	Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками:						
08-02-152-11	сдвоенными массой до 4 кг *(зона: 1-7)*	1176.75	519.04	557.65	10.64	100.06	44.90
08-02-152-12	раздвинутыми массой до 8 кг *(зона: 1-7)*	1465.29	524.82	805.17	20.75	135.30	45.40
	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса:						
08-02-152-13	до 1 кг *(зона: 1-7)*	1683.30	208.08	128.24	2.93	1346.98	18.00
08-02-152-14	до 2 кг *(зона: 1-7)*	2454.93	208.08	235.72	7.32	2011.13	18.00
08-02-152-15	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг *(зона: 1-7)*	30.34	26.01	3.26	0.13	1.07	2.25
	Измеритель: 100 м блока						
	Блок кабельных конструкций из одинарных или сдвоенных стоек из угловой стали (без полок), устанавливаемый на:						
08-02-152-16	стене при высоте одинарной стойки до 1800 мм *(зона: 1-7)*	3240.38	870.47	1079.85	29.53	1290.06	75.30
08-02-152-17	потолке при высоте сдвоенной стойки до 400 мм *(зона: 1-7)*	3450.02	1049.65	1043.91	25.14	1356.46	90.80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-152-18	потолке при высоте сдвоенной стойки до 600 мм						110.00
	(зона: 1-7)	3846.95	1271.60	1206.73	28.06	1368.62	
08-02-152-19	потолке при высоте сдвоенной стойки до 800 мм						119.00
	(зона: 1-7)	3912.14	1375.64	1297.24	30.06	1239.26	
08-02-152-20	потолке при высоте сдвоенной стойки до 1200 мм						138.00
	(зона: 1-7)	4383.66	1595.28	1513.86	35.25	1274.52	
	Таблицу 08-02-156 изложить в следующей редакции:						
Таблица 08-02-156	**Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях**						
	Измеритель: 1 короб						
	Короб (кожух) для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях:						
08-02-156-01	неразъемный						7.33
	(зона: 1)	754.78	84.73	52.11	2.13	617.94	
	(зона: 2)	758.59	84.73	52.11	2.13	621.75	
	(зона: 3)	759.24	84.73	52.11	2.13	622.40	
	(зона: 4)	760.02	84.73	52.11	2.13	623.18	
	(зона: 5)	761.56	84.73	52.11	2.13	624.72	
	(зона: 6)	762.24	84.73	52.11	2.13	625.40	
	(зона: 7)	765.35	84.73	52.11	2.13	628.51	
08-02-156-02	разъемный						11.70
	(зона: 1)	**542.26**	135.25	68.39	2.79	**338.62**	
	(зона: 2)	**546.07**	135.25	68.39	2.79	**342.43**	
	(зона: 3)	**546.72**	135.25	68.39	2.79	**343.08**	
	(зона: 4)	**547.50**	135.25	68.39	2.79	**343.86**	
	(зона: 5)	**549.04**	135.25	68.39	2.79	**345.40**	
	(зона: 6)	**549.72**	135.25	68.39	2.79	**346.08**	
	(зона: 7)	**552.83**	135.25	68.39	2.79	**349.19**	
	Измеритель: 1 шт.						
	Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях, периметр кассеты:						
08-02-156-03	до 0,75 м						3.59
	(зона: 1-7)	184.59	41.50	136.45	9.18	6.64	
08-02-156-04	до 1 м						4.78
	(зона: 1-7)	204.62	55.26	142.44	9.84	6.92	
08-02-156-05	до 2 м						9.56
	(зона: 1-7)	291.70	110.51	171.75	11.04	9.44	
08-02-156-06	свыше 2 м						10.80
	(зона: 1-7)	326.50	124.85	191.29	11.84	10.36	
	Таблицу 08-02-158 изложить в следующей редакции:						
Таблица 08-02-158	**Заделки концевые сухие**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение:						
08-02-158-01	до 240 мм^2						2.55
	(зона: 1-7)	38.77	29.48	3.26	0.13	6.03	
08-02-158-02	до 500 мм^2						3.09
	(зона: 1-7)	45.13	35.72	3.26	0.13	6.15	
08-02-158-03	до 800 мм^2						3.09
	(зона: 1-7)	45.13	35.72	3.26	0.13	6.15	
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-158-04	до 2,5 мм^2, количество жил до 4						0.26
	(зона: 1-7)	44.14	3.01	3.26	0.13	37.87	
08-02-158-05	до 2,5 мм^2, количество жил до 7						0.38
	(зона: 1-7)	45.55	4.39	3.26	0.13	37.90	
08-02-158-06	до 2,5 мм^2, количество жил до 10						0.52
	(зона: 1-7)	48.13	6.01	3.26	0.13	38.86	
08-02-158-07	до 2,5 мм^2, количество жил до 14						0.69
	(зона: 1-7)	50.14	7.98	3.26	0.13	38.90	
08-02-158-08	до 2,5 мм^2, количество жил до 19						0.91
	(зона: 1-7)	52.87	10.52	3.26	0.13	39.09	
08-02-158-09	до 2,5 мм^2, количество жил до 27						1.26
	(зона: 1-7)	57.15	14.57	3.26	0.13	39.32	
08-02-158-10	до 2,5 мм^2, количество жил до 37						1.68
	(зона: 1-7)	62.10	19.42	3.26	0.13	39.42	
08-02-158-11	до 6 мм^2, количество жил до 4						0.29
	(зона: 1-7)	45.56	3.35	3.26	0.13	38.95	
08-02-158-12	до 6 мм^2, количество жил до 7						0.41
	(зона: 1-7)	46.97	4.74	3.26	0.13	38.97	
08-02-158-13	до 6 мм^2, количество жил до 10						0.54
	(зона: 1-7)	48.65	6.24	3.26	0.13	39.15	
	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением:						
08-02-158-14	до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм^2						1.15
	(зона: 1-7)	**24.06**	13.29	3.26	0.13	**7.51**	
08-02-158-15	до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм^2						1.37
	(зона: 1-7)	**26.66**	15.84	3.26	0.13	**7.56**	
08-02-158-16	до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм^2						1.58
	(зона: 1-7)	**29.13**	18.26	3.26	0.13	**7.61**	
08-02-158-17	до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2						1.68
	(зона: 1-7)	**30.30**	19.42	3.26	0.13	**7.62**	
08-02-158-18	до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм^2						1.78
	(зона: 1-7)	**31.42**	20.58	3.26	0.13	**7.58**	
08-02-158-19	**до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм^2**						2.10
	(зона: 1-7)	**35.20**	24.28	3.26	0.13	**7.66**	
08-02-158-20	до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм^2						2.42
	(зона: 1-7)	**38.97**	27.98	3.26	0.13	**7.73**	
08-02-158-21	до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм^2						2.95
	(зона: 1-7)	**45.21**	34.10	3.26	0.13	**7.85**	
08-02-158-22	до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2						3.25
	(зона: 1-7)	**48.75**	37.57	3.26	0.13	**7.92**	

Таблицу 08-02-159 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-02-159	**Заделки концевые сухие в резиновой перчатке**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением:						
08-02-159-01	до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**35.27**	24.28	3.26	0.13	**7.73**	2.10
08-02-159-02	до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**38.45**	27.40	3.26	0.13	**7.79**	2.37
08-02-159-03	до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм^2 *(зона: 1-7)*	**41.51**	30.40	3.26	0.13	**7.85**	2.63
08-02-159-04	до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2 *(зона: 1-7)*	**43.86**	32.71	3.26	0.13	**7.89**	2.83
08-02-159-05	до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**32.90**	21.96	3.26	0.13	**7.68**	1.90
08-02-159-06	до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**39.04**	27.98	3.26	0.13	**7.80**	2.42
08-02-159-07	до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм^2 *(зона: 1-7)*	**43.86**	32.71	3.26	0.13	**7.89**	2.83
08-02-159-08	до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм^2 *(зона: 1-7)*	**50.12**	38.84	3.26	0.13	**8.02**	3.36
08-02-159-09	до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2 *(зона: 1-7)*	**56.25**	44.85	3.26	0.13	**8.14**	3.88
Таблицу 08-02-160 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-160	**Заделки концевые эпоксидные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением:						
08-02-160-01	до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**46.47**	35.26	3.26	0.13	**7.95**	3.05
08-02-160-02	до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2 *(зона: 1-7)*	**56.25**	44.85	3.26	0.13	**8.14**	3.88
08-02-160-03	до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**43.86**	32.71	3.26	0.13	**7.89**	2.83
08-02-160-04	до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм^2 *(зона: 1-7)*	**51.41**	40.11	3.26	0.13	**8.04**	3.47
08-02-160-05	до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2 *(зона: 1-7)*	**56.25**	44.85	3.26	0.13	**8.14**	3.88
	Заделка концевая эпоксидная для кабеля до 1 кВ сечением:						
08-02-160-06	до 500 мм^2 *(зона: 1-7)*	84.03	48.32	3.26	0.13	32.45	4.18
08-02-160-07	до 625 мм^2 *(зона: 1-7)*	96.17	60.23	3.26	0.13	32.68	5.21
08-02-160-08	до 800 мм^2 *(зона: 1-7)*	112.09	75.83	3.26	0.13	33.00	6.56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-02-161 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-161	**Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы:						
08-02-161-01	до 2,5 мм^2, количество жил до 14						0.38
	(зона: 1-7)	**13.66**	4.39	3.26	0.13	**6.01**	
08-02-161-02	до 2,5 мм^2, количество жил до 52						0.48
	(зона: 1-7)	**14.84**	5.55	3.26	0.13	**6.03**	
08-02-161-03	до 6 мм^2, количество жил до 10						0.50
	(зона: 1-7)	**15.08**	5.78	3.26	0.13	**6.04**	
Таблицу 08-02-162 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-162	**Заделки концевые из самосклеивающихся лент**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы:						
08-02-162-01	до 35 мм^2						2.10
	(зона: 1-7)	**34.15**	24.28	3.26	0.13	**6.61**	
08-02-162-02	до 120 мм^2						2.42
	(зона: 1-7)	**37.92**	27.98	3.26	0.13	**6.68**	
08-02-162-03	до 240 мм^2						2.95
	(зона: 1-7)	**44.16**	34.10	3.26	0.13	**6.80**	
Таблицу 08-02-163 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-163	**Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы:						
08-02-163-01	до 35 мм^2						1.37
	(зона: 1-7)	**25.54**	15.84	3.26	0.13	**6.44**	
08-02-163-02	до 120 мм^2						1.73
	(зона: 1-7)	**29.78**	20.00	3.26	0.13	**6.52**	
08-02-163-03	до 240 мм^2						2.00
	(зона: 1-7)	**32.96**	23.12	3.26	0.13	**6.58**	
Таблицу 08-02-164 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-164	**Муфты мачтовые концевые металлические**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением:						
08-02-164-01	до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм^2						7.33
	(зона: 1-7)	**718.50**	84.73	607.70	48.30	**26.07**	
08-02-164-02	до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм^2						8.25
	(зона: 1-7)	**787.03**	95.37	665.37	52.94	**26.29**	
08-02-164-03	до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм^2						8.99
	(зона: 1-7)	**864.94**	103.92	734.56	58.51	**26.46**	
08-02-164-04	до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм^2						10.10
	(зона: 1-7)	**985.68**	116.76	842.20	67.23	**26.72**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-164-05	до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2						12.40
	(зона: 1-7)	**1220.38**	143.34	1049.79	84.01	**27.25**	
08-02-164-06	до 10 кВ, сечение одной жилы до 16 мм^2						8.24
	(зона: 1-7)	**794.62**	95.25	668.62	53.06	**30.75**	
08-02-164-07	до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм^2						9.34
	(зона: 1-7)	**911.39**	107.97	772.42	61.46	**31.00**	
08-02-164-08	до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм^2						11.20
	(зона: 1-7)	**1100.54**	129.47	939.64	74.97	**31.43**	
08-02-164-09	до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм^2						12.90
	(зона: 1-7)	**1276.69**	149.12	1093.41	87.36	**34.16**	
08-02-164-10	до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм^2						15.80
	(зона: 1-7)	**1578.06**	182.65	1360.58	108.97	**34.83**	
08-02-164-11	до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2						17.10
	(зона: 1-7)	**1706.79**	197.68	1473.98	118.11	**35.13**	
Таблицу 08-02-165 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-165	**Муфты концевые эпоксидные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением:						
08-02-165-01	1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм^2						5.05
	(зона: 1-7)	**776.08**	58.38	713.10	57.58	**4.60**	
08-02-165-02	1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм^2						5.65
	(зона: 1-7)	**894.63**	65.31	824.58	66.58	**4.74**	
08-02-165-03	1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм^2						6.75
	(зона: 1-7)	**1109.42**	78.03	1026.40	82.88	**4.99**	
08-02-165-04	1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2						9.07
	(зона: 1-7)	**1559.64**	104.85	1449.26	117.02	**5.53**	
08-02-165-05	до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм^2						5.55
	(зона: 1-7)	**882.08**	64.16	813.21	65.26	**4.71**	
08-02-165-06	до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм^2						6.65
	(зона: 1-7)	**1094.95**	76.87	1013.11	81.43	**4.97**	
08-02-165-07	до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм^2						7.61
	(зона: 1-7)	**1285.02**	87.97	1191.86	95.85	**5.19**	
08-02-165-08	до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм^2						9.57
	(зона: 1-7)	**1663.72**	110.63	1547.45	124.55	**5.64**	
08-02-165-09	до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2						10.40
	(зона: 1-7)	**1831.11**	120.22	1705.06	137.26	**5.83**	
Таблицу 08-02-166 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-166	**Муфты соединительные свинцовые с защитным кожухом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-166-01	с заливкой кожуха массой, сечение жил до 16 мм^2 *(зона: 1-7)*	**132.31**	86.82	13.03	0.53	**32.46**	7.51
08-02-166-02	с заливкой кожуха массой, сечение жил до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**151.37**	98.95	13.03	0.53	**39.39**	8.56
08-02-166-03	с заливкой кожуха массой, сечение жил до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**173.33**	114.10	19.54	0.80	**39.69**	9.87
08-02-166-04	с заливкой кожуха массой, сечение жил до 120 мм^2 *(зона: 1-7)*	**200.41**	134.10	19.54	0.80	**46.77**	11.60
08-02-166-05	с заливкой кожуха массой, сечение жил до 185 мм^2 *(зона: 1-7)*	**231.97**	161.84	22.80	0.93	**47.33**	14.00
08-02-166-06	с заливкой кожуха массой, сечение жил до 240 мм^2 *(зона: 1-7)*	**264.72**	189.58	22.80	0.93	**52.34**	16.40
08-02-166-07	без заливки кожуха массой, сечение жил до 16 мм^2 *(зона: 1-7)*	**155.55**	92.13	13.03	0.53	**50.39**	7.97
08-02-166-08	без заливки кожуха массой, сечение жил до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**135.06**	98.26	13.03	0.53	**23.77**	8.50
08-02-166-09	без заливки кожуха массой, сечение жил до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**168.42**	120.22	19.54	0.80	**28.66**	10.40
08-02-166-10	без заливки кожуха массой, сечение жил до 120 мм^2 *(зона: 1-7)*	**195.29**	142.19	19.54	0.80	**33.56**	12.30
08-02-166-11	без заливки кожуха массой, сечение жил до 185 мм^2 *(зона: 1-7)*	**230.94**	171.09	22.80	0.93	**37.05**	14.80
08-02-166-12	без заливки кожуха массой, сечение жил до 240 мм^2 *(зона: 1-7)*	**263.82**	201.14	22.80	0.93	**39.88**	17.40

Таблицу 08-02-167 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-167 Муфты соединительные эпоксидные

Измеритель: 1 шт.

	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением:						
08-02-167-01	до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**102.75**	79.88	3.26	0.13	**19.61**	6.91
08-02-167-02	до 1кВ, сечение одной жилы до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**117.10**	89.94	3.26	0.13	**23.90**	7.78
08-02-167-03	до 1кВ, сечение одной жилы до 120 мм^2 *(зона: 1-7)*	**163.40**	107.74	3.26	0.13	**52.40**	9.32
08-02-167-04	до 1кВ, сечение одной жилы до 185 мм^2 *(зона: 1-7)*	**213.57**	130.63	3.26	0.13	**79.68**	11.30
08-02-167-05	до 1кВ, сечение одной жилы до 240 мм^2 *(зона: 1-7)*	**267.77**	149.12	3.26	0.13	**115.39**	12.90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-167-06	до 10 кВ, сечение жил до 35 мм^2						7.27
	(зона: 1-7)	**110.24**	84.04	6.51	0.27	**19.69**	
08-02-167-07	до 10 кВ, сечение жил до 70 мм^2						8.18
	(зона: 1-7)	**125.06**	94.56	6.51	0.27	**23.99**	
08-02-167-08	до 10 кВ, сечение жил до 120 мм^2						9.83
	(зона: 1-7)	**172.66**	113.63	6.51	0.27	**52.52**	
08-02-167-09	до 10 кВ, сечение жил до 185 мм^2						11.90
	(зона: 1-7)	**227.15**	137.56	9.77	0.40	**79.82**	
08-02-167-10	до 10 кВ, сечение жил до 240 мм^2						14.00
	(зона: 1-7)	**287.26**	161.84	9.77	0.40	**115.65**	
	Муфта соединительная эпоксидная для контрольного кабеля сечением одной жилы:						
08-02-167-11	до 2,5 мм^2, количество жил до 7						5.10
	(зона: 1-7)	**66.02**	58.96	3.26	0.13	**3.80**	
08-02-167-12	до 2,5 мм^2, количество жил до 19						5.89
	(зона: 1-7)	**75.33**	68.09	3.26	0.13	**3.98**	
08-02-167-13	до 2,5 мм^2, количество жил до 37						6.36
	(зона: 1-7)	**80.87**	73.52	3.26	0.13	**4.09**	
08-02-167-14	до 6 мм^2, количество жил до 10						5.90
	(зона: 1-7)	**75.44**	68.20	3.26	0.13	**3.98**	
	Таблицу 08-02-168 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-168 Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы:						
08-02-168-01	до 2,5 мм^2, количество жил до 7						4.01
	(зона: 1-7)	**50.39**	46.36	0.00	0.00	**4.03**	
08-02-168-02	до 2,5 мм^2, количество жил до 14						4.47
	(зона: 1-7)	**55.80**	51.67	0.00	0.00	**4.13**	
08-02-168-03	до 2,5 мм^2, количество жил до 37						5.27
	(зона: 1-7)	**65.24**	60.92	0.00	0.00	**4.32**	
08-02-168-04	до 6 мм^2, количество жил до 4						4.12
	(зона: 1-7)	**51.68**	47.63	0.00	0.00	**4.05**	
08-02-168-05	до 6 мм^2, количество жил до 10						4.81
	(зона: 1-7)	**59.81**	55.60	0.00	0.00	**4.21**	
	Таблицу 08-02-169 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-169 Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции						
	Измеритель: 1 соединение (3 муфты)						
	Муфта соединительная эпоксидная усовершенствованной конструкции для 3-4-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2,5 и УХЛ-2,5, сечение одной жилы:						
08-02-169-01	до 95 мм^2						21.40
	(зона: 1-7)	**270.97**	247.38	0.00	0.00	**23.59**	
08-02-169-02	до 120 мм^2						27.70
	(зона: 1-7)	**345.25**	320.21	0.00	0.00	**25.04**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-169-03	до 150 мм^2						32.60
	(зона: 1-7)	**403.04**	376.86	0.00	0.00	**26.18**	
08-02-169-04	до 185 мм^2						38.00
	(зона: 1-7)	**466.71**	439.28	0.00	0.00	**27.43**	
Таблицу 08-02-170 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-170	**Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом**						
	Измеритель: 1 оконцевание (3 муфты)						
	Муфта концевая из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил:						
08-02-170-01	до 95 мм^2						12.00
	(зона: 1-7)	**159.72**	138.72	0.00	0.00	**21.00**	
08-02-170-02	до 120 мм^2						16.00
	(зона: 1-7)	**206.89**	184.96	0.00	0.00	**21.93**	
08-02-170-03	до 150 мм^2						18.30
	(зона: 1-7)	**237.27**	211.55	3.26	0.13	**22.46**	
Таблицу 08-02-173 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-173	**Кабели маслонаполненные**						
	Измеритель: 100 м (3 фазы)						
	Кабель маслонаполненный напряжением до 220 кВ низкого давления, прокладываемый в:						
08-02-173-01	земле (траншеях)						266.00
	(зона: 1-7)	**17014.16**	3074.96	12408.65	444.16	**1530.55**	
08-02-173-02	туннелях						470.00
	(зона: 1-7)	**33443.93**	5433.20	25194.29	861.33	**2816.44**	
	Кабель маслонаполненный высокого давления, прокладываемый в стальном трубопроводе, напряжение:						
08-02-173-03	220 кВ						361.00
	(зона: 1-7)	**11488.46**	4173.16	5211.61	280.50	**2103.69**	
08-02-173-04	500 кВ						423.00
	(зона: 1-7)	**13407.74**	4889.88	6014.33	321.86	**2503.53**	
Таблицу 08-02-174 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-174	**Трубопроводы для маслонаполненных кабельных линий высокого давления**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод стальной, прокладываемый в земле (траншеях), диаметр труб:						
08-02-174-01	219 мм						638.00
	(зона: 1-7)	**63951.46**	7375.28	46366.37	2234.93	**10209.81**	
08-02-174-02	245 мм						750.00
	(зона: 1-7)	**83400.06**	8670.00	54723.86	2715.65	**20006.20**	
08-02-174-03	273 мм						923.00
	(зона: 1-7)	**103945.05**	10669.88	67560.67	3525.13	**25714.50**	
	Трубопровод стальной, прокладываемый в туннелях и каналах, диаметр труб:						
08-02-174-04	219 мм						561.00
	(зона: 1-7)	**56498.59**	6485.16	45760.07	2142.67	**4253.36**	
08-02-174-05	245 мм						676.00
	(зона: 1-7)	**65684.49**	7814.56	52944.70	2561.58	**4925.23**	
08-02-174-06	273 мм						831.00
	(зона: 1-7)	**80079.35**	9606.36	64711.39	3268.90	**5761.60**	
	Измеритель: 1 разветвление						
	Трубопровод медный с тройниковым разветвлением и прокладкой в нем кабелей, диаметр труб:						
08-02-174-07	90 мм						820.00
	(зона: 1)	**30989.85**	9479.20	15422.52	1097.42	**6088.13**	
	(зона: 2)	**30991.28**	9479.20	15422.52	1097.42	**6089.56**	
	(зона: 3)	**30991.52**	9479.20	15422.52	1097.42	**6089.80**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**30991.82**	9479.20	15422.52	1097.42	**6090.10**	
	(зона: 5)	**30992.40**	9479.20	15422.52	1097.42	**6090.68**	
	(зона: 6)	**30992.65**	9479.20	15422.52	1097.42	**6090.93**	
	(зона: 7)	**30993.81**	9479.20	15422.52	1097.42	**6092.09**	
08-02-174-08	120 мм						1042.00
	(зона: 1)	**37108.47**	12045.52	18314.78	1297.74	**6748.17**	
	(зона: 2)	**37110.75**	12045.52	18314.78	1297.74	**6750.45**	
	(зона: 3)	**37111.14**	12045.52	18314.78	1297.74	**6750.84**	
	(зона: 4)	**37111.61**	12045.52	18314.78	1297.74	**6751.31**	
	(зона: 5)	**37112.54**	12045.52	18314.78	1297.74	**6752.24**	
	(зона: 6)	**37112.94**	12045.52	18314.78	1297.74	**6752.64**	
	(зона: 7)	**37114.81**	12045.52	18314.78	1297.74	**6754.51**	
08-02-174-09	180 мм						1485.00
	(зона: 1)	**53301.65**	17166.60	27000.57	1968.71	**9134.48**	
	(зона: 2)	**53305.93**	17166.60	27000.57	1968.71	**9138.76**	
	(зона: 3)	**53306.66**	17166.60	27000.57	1968.71	**9139.49**	
	(зона: 4)	**53307.53**	17166.60	27000.57	1968.71	**9140.36**	
	(зона: 5)	**53309.27**	17166.60	27000.57	1968.71	**9142.10**	
	(зона: 6)	**53310.04**	17166.60	27000.57	1968.71	**9142.87**	
	(зона: 7)	**53313.53**	17166.60	27000.57	1968.71	**9146.36**	
Таблицу 08-02-175 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-175	**Муфты для кабеля 35 кВ и выше**						
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)						
	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ:						
08-02-175-01	концевая						16.90
	(зона: 1-7)	484.27	195.36	32.57	1.33	256.34	
08-02-175-02	соединительная и стопорная						47.20
	(зона: 1-7)	1148.10	545.63	52.11	2.13	550.36	
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта для маслонаполненного кабеля напряжением 110 кВ низкого давления:						
08-02-175-03	концевая						231.00
	(зона: 1-7)	6121.41	2670.36	1709.52	80.07	1741.53	
08-02-175-04	соединительная						216.00
	(зона: 1-7)	7633.74	2496.96	1220.45	45.35	3916.33	
08-02-175-05	стопорная						240.00
	(зона: 1-7)	8372.69	2774.40	1428.16	49.88	4170.13	
	Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления напряжением:						
08-02-175-06	220 кВ, концевая						680.00
	(зона: 1-7)	**10831.12**	7860.80	1127.25	15.69	**1843.07**	
08-02-175-07	220 кВ, соединительная						392.00
	(зона: 1-7)	**7380.79**	4531.52	849.13	15.69	**2000.14**	
08-02-175-08	220 кВ, соединительно-разветвительная						464.00
	(зона: 1-7)	**8265.72**	5363.84	920.35	15.69	**1981.53**	
08-02-175-09	500 кВ, концевая						1140.00
	(зона: 1-7)	**17306.04**	13178.40	1555.89	20.88	**2571.75**	
08-02-175-10	500 кВ, соединительная						738.00
	(зона: 1-7)	**12578.61**	8531.28	1092.16	20.88	**2955.17**	
08-02-175-11	500 кВ, соединительно-разветвительная						810.00
	(зона: 1-7)	**13466.77**	9363.60	1092.16	20.88	**3011.01**	
	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-175-12	концевая						206.00
	(зона: 1-7)	4762.59	2381.36	1670.55	97.62	710.68	
08-02-175-13	соединительная						116.00
	(зона: 1-7)	2475.40	1340.96	507.71	20.75	626.73	
Таблицу 08-02-178 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-178	**Маслоподпитывающее оборудование**						
	Измеритель: 1 шт.						
08-02-178-01	Бак низкого давления						16.90
	(зона: 1-7)	776.23	195.36	65.14	2.66	515.73	
	Измеритель: 1 компл. (2 бака)						
08-02-178-02	Автоматическая подпитывающая установка АПУ						1216.00
	(зона: 1-7)	**26733.45**	14056.96	9558.08	511.04	**3118.41**	
Таблицу 08-02-179 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-179	**Обработка кабельного масла и заполнение им кабелепровода**						
	Измеритель: 1 т						
08-02-179-01	Очистка, сушка и дегазация масла, вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом						46.60
	(зона: 1-7)	**1481.92**	538.70	651.84	20.48	**291.38**	
Таблицу 08-02-180 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-180	**Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Вывод по опорам или стенам одножильным кабелем напряжением 1 кВ сечением:						
08-02-180-01	до 500 мм^2						9.57
	(зона: 1-7)	**1494.69**	109.39	296.91	23.33	**1088.39**	
08-02-180-02	до 800 мм^2						10.50
	(зона: 1-7)	**1530.52**	120.02	321.90	25.34	**1088.60**	
	Вывод гибким проводом длиной до 3 м по опорам или стенам сечением:						
08-02-180-03	до 185 мм^2						8.31
	(зона: 1-7)	**178.61**	94.98	64.92	4.72	**18.71**	
08-02-180-04	до 240 мм^2						8.52
	(зона: 1-7)	**201.80**	97.38	84.14	6.27	**20.28**	
Таблицу 08-02-182 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-182	**Ящики или короба кабельные для контактных сетей городского транспорта**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Ящик или короб для одножильных кабелей контактных сетей городского транспорта, количество кабелей:						
08-02-182-01	до 2						18.10
	(зона: 1-7)	**420.96**	206.88	22.80	0.93	**191.28**	
08-02-182-02	до 4						23.90
	(зона: 1-7)	**525.47**	273.18	29.31	1.20	**222.98**	
08-02-182-03	до 6						30.50
	(зона: 1-7)	**626.23**	348.62	32.57	1.33	**245.04**	
08-02-182-04	до 8						33.80
	(зона: 1-7)	**695.14**	386.33	39.08	1.60	**269.73**	
Таблицу 08-02-331 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-331	**Устройства в тоннелях метрополитена**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Шкаф с:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-331-01	**разъединителем с ручным или моторным приводом** *(зона: 1-7)*	653.64	324.92	51.68	2.00	277.04	27.70
08-02-331-02	6 разъединителями с ручным или моторным приводом на вводе *(зона: 1-7)*	1560.87	689.72	152.64	6.12	718.51	58.80
	Основание с шинопроводом, количество шкафов:						
08-02-331-03	1 *(зона: 1-7)*	61.40	42.11	11.26	0.40	8.03	3.59
08-02-331-04	2 *(зона: 1-7)*	295.85	139.59	31.80	0.80	124.46	11.90
08-02-331-05	3 *(зона: 1-7)*	330.21	238.12	47.04	1.06	45.05	20.30
	Измеритель: 1 компл.						
	Соединение разъединителя с контактным рельсом:						
08-02-331-06	двумя компенсаторами с дополнительным рельсом *(зона: 1-7)*	229.23	65.92	36.11	0.13	127.20	5.62
08-02-331-07	одним компенсатором *(зона: 1-7)*	92.17	27.45	16.38	0.13	48.34	2.34
	Измеритель: 1 кабель						
08-02-331-08	Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт отсоса) *(зона: 1-7)*	110.36	36.32	0.55	0.00	73.49	2.92
	Измеритель: 1 компл.						
	Присоединение кабеля к контактному рельсу через компенсатор (пункт питания), количество кабелей:						
08-02-331-09	2 *(зона: 1-7)*	284.13	105.57	17.44	0.27	161.12	9.00
08-02-331-10	3 *(зона: 1-7)*	365.38	133.72	17.44	0.27	214.22	11.40
08-02-331-11	4 *(зона: 1-7)*	442.93	160.70	20.70	0.40	261.53	13.70

Таблицу 08-02-367 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-367 Провода

	Измеритель: 1 км						
	Провод по установленным планкам с изоляторами на растяжках, сечение:						
08-02-367-01	до 10 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2224.71**	251.54	1944.90	156.09	**28.27**	20.50
08-02-367-02	до 25 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2639.51**	293.25	2310.10	185.65	**36.16**	23.90
08-02-367-03	до 50 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2663.64**	304.30	2313.35	185.81	**45.99**	24.80
	Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам сечением до 70 мм^2, при количестве опор на 1 км:						
08-02-367-04	16 *(зона: 1-7)*	**1077.46**	153.38	888.92	71.15	**35.16**	12.50
08-02-367-05	20 *(зона: 1-7)*	**1220.00**	168.10	1012.68	80.86	**39.22**	13.70
08-02-367-06	25 *(зона: 1-7)*	**1515.66**	195.09	1276.01	102.15	**44.56**	15.90
08-02-367-07	32 *(зона: 1-7)*	**1692.09**	238.04	1402.28	112.22	**51.77**	19.40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 08-02-368 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-368 Провода, подвешиваемые на тросе						
	Измеритель: 100 м линии						
08-02-368-01	Провод - три в линии на планках с роликами по тросу сечением провода до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**5059.24**	976.69	3927.92	316.09	**154.63**	79.60
	Измеритель: 100 м						
08-02-368-02	За каждый последующий провод добавлять к расценке 08-02-368-01 *(зона: 1-7)*	**802.72**	159.51	504.92	40.64	**138.29**	13.00
	Дополнить таблицей 08-02-390						
	Таблица 08-02-390 Короба пластмассовые						
	Измеритель: 100 м						
	Короба пластмассовые:						
08-02-390-01	шириной до 40 мм *(зона: 1-7)*	281.47	186.19	45.39	0.13	49.89	16.29
08-02-390-02	шириной до 63 мм *(зона: 1-7)*	326.29	210.20	51.32	0.13	64.77	18.39
08-02-390-03	шириной до 120 мм *(зона: 1-7)*	375.81	232.37	56.87	0.13	86.57	20.33
	Таблицу 08-02-391 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-391 Провода по деревянному основанию						
	Измеритель: 100 м двух-трехжильного провода						
08-02-391-01	Провод по деревянному основанию двух-трехжильный *(зона: 1-7)*	**1130.73**	126.56	**3.26**	**0.13**	**1000.91**	11.20
	Таблицу 08-02-394 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-394 Проводки тросовые						
	Измеритель: 100 м линии						
	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил:						
08-02-394-01	до 6 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2407.22**	320.92	**137.60**	**4.79**	1948.70	28.40
08-02-394-02	до 16 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2538.71**	414.71	**173.43**	**6.25**	1950.57	36.70
08-02-394-03	до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2714.15**	535.62	**225.54**	**8.38**	1952.99	47.40
08-02-394-04	Кабель тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3032.33**	750.32	**189.71**	**6.92**	2092.30	66.40
	Таблицу 08-02-395 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-395 Лотки металлические						
	Измеритель: 1 т						
	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка:						
08-02-395-01	до 200 мм *(зона: 1-7)*	**1458.66**	762.75	**611.03**	**20.75**	84.88	67.50
08-02-395-02	до 400 мм *(зона: 1-7)*	**1313.19**	656.53	**591.38**	**20.75**	65.28	58.10
	Таблицу 08-02-396 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-396 Короба металлические						
	Измеритель: 100 м						
	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-396-01	2 м						37.60
	(зона: 1-7)	**1751.97**	424.88	**602.22**	**23.28**	**724.87**	
08-02-396-02	3 м						31.70
	(зона: 1-7)	**1621.15**	358.21	**539.41**	**20.75**	**723.53**	
08-02-396-03	6 м (блоки)						30.60
	(зона: 1-7)	**1608.04**	345.78	**538.97**	**20.75**	**723.29**	
08-02-396-04	9 м (блоки)						27.00
	(зона: 1-7)	**1565.61**	305.10	**538.04**	**20.75**	**722.47**	
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина:						
08-02-396-05	2 м						37.60
	(зона: 1-7)	**1537.15**	424.88	**436.28**	**17.02**	675.99	
08-02-396-06	3 м						29.40
	(зона: 1-7)	**1378.32**	332.22	**371.97**	**14.50**	674.13	
08-02-396-07	6 м (блоки)						24.60
	(зона: 1-7)	**1321.82**	277.98	**370.79**	**14.50**	673.05	
08-02-396-08	9 м (блоки)						17.70
	(зона: 1-7)	**1235.69**	200.01	**364.19**	**14.50**	671.49	
	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина:						
08-02-396-09	2 м						59.90
	(зона: 1-7)	**1796.84**	676.87	**447.93**	**17.02**	672.04	
08-02-396-10	3 м						49.40
	(зона: 1-7)	**1612.97**	558.22	**385.09**	**14.50**	669.66	
08-02-396-11	6 м (блоки)						44.60
	(зона: 1-7)	**1557.09**	503.98	**384.53**	**14.50**	668.58	
08-02-396-12	9 м (блоки)						35.20
	(зона: 1-7)	**1447.94**	397.76	**383.72**	**14.50**	666.46	
	Короб металлический, подвешиваемый на тросах с помощью тросовых подвесов, длина:						
08-02-396-13	2 м						43.40
	(зона: 1-7)	**977.83**	490.42	**468.60**	**18.89**	18.81	
08-02-396-14	3 м						36.40
	(зона: 1-7)	**850.61**	411.32	**422.06**	**17.02**	17.23	
08-02-396-15	6 м (блоки)						34.10
	(зона: 1-7)	**823.53**	385.33	**421.49**	**17.02**	16.71	
08-02-396-16	9 м (блоки)						28.20
	(зона: 1-7)	**754.71**	318.66	**420.68**	**17.02**	15.37	
	Таблицу 08-02-397 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-397 Профили перфорированные монтажные						
	Измеритель: 100 м						
08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м						10.70
	(зона: 1-7)	**842.96**	120.91	**137.72**	**4.39**	**584.33**	
	Таблицу 08-02-398 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-398 Провода в лотках						
	Измеритель: 100 м						
	Провод в лотках, сечением:						
08-02-398-01	до 6 мм^2						1.68
	(зона: 1-7)	**65.28**	18.98	**3.26**	**0.13**	**43.04**	
08-02-398-02	до 35 мм^2						2.67
	(зона: 1-7)	**85.55**	30.17	**9.77**	**0.40**	**45.61**	
08-02-398-03	до 70 мм^2						3.52
	(зона: 1-7)	**122.86**	39.78	**35.82**	**1.46**	**47.26**	
08-02-398-04	до 120 мм^2						5.11
	(зона: 1-7)	**178.99**	57.74	**71.65**	**2.93**	**49.60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-398-05	до 185 мм^2						7.05
	(зона: 1-7)	**245.49**	79.67	**107.47**	**4.39**	**58.35**	
Таблицу 08-02-399 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-399	**Провода в коробах**						
	Измеритель: 100 м						
	Провод в коробах, сечением:						
08-02-399-01	до 6 мм^2						3.52
	(зона: 1-7)	**86.50**	39.78	**3.26**	**0.13**	**43.46**	
08-02-399-02	до 35 мм^2						4.70
	(зона: 1-7)	**108.95**	53.11	**9.77**	**0.40**	**46.07**	
08-02-399-03	до 70 мм^2						5.87
	(зона: 1-7)	**149.94**	66.33	**35.82**	**1.46**	**47.79**	
08-02-399-04	до 120 мм^2						8.22
	(зона: 1-7)	**214.85**	92.89	**71.65**	**2.93**	**50.31**	
08-02-399-05	до 185 мм^2						10.60
	(зона: 1-7)	**286.41**	119.78	**107.47**	**4.39**	**59.16**	
Таблицу 08-02-400 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-400	**Провода по перфорированным профилям**						
	Измеритель: 100 м						
08-02-400-01	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм^2						4.70
	(зона: 1-7)	**100.09**	53.11	**3.26**	**0.13**	**43.72**	
Таблицу 08-02-401 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-401	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**						
	Измеритель: 100 м						
08-02-401-01	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм^2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок						51.60
	(зона: 1-7)	**2263.81**	583.08	**118.80**	**3.33**	**1561.93**	
Таблицу 08-02-402 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-402	**Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок**						
	Измеритель: 100 м						
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок:						
08-02-402-01	в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм^2						15.30
	(зона: 1-7)	**978.52**	172.89	**647.04**	**25.14**	**158.59**	
08-02-402-02	во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм^2						14.10
	(зона: 1-7)	**991.14**	159.33	**565.02**	**21.81**	**266.79**	
Таблицу 08-02-403 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-403	**Провода групповых осветительных сетей**						
	Измеритель: 100 м						
	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный:						
08-02-403-01	в пустотах плит перекрытий						17.00
	(зона: 1-7)	**397.35**	192.10	**9.77**	**0.40**	**195.48**	
08-02-403-02	в готовых каналах стен и перекрытий						20.00
	(зона: 1-7)	**431.93**	226.00	**9.77**	**0.40**	**196.16**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-403-03	под штукатурку по стенам или в бороздах						37.00
	(зона: 1-7)	**1693.82**	418.10	**9.77**	**0.40**	**1265.95**	
08-02-403-04	по перекрытиям						19.00
	(зона: 1-7)	**1284.68**	214.70	**7.04**	**0.40**	**1062.94**	
	Таблицу 08-02-404 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-404 Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах						
	Измеритель: 100 м трассы						
	Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение:						
08-02-404-01	до 2х6 мм^2						18.30
	(зона: 1-7)	**406.48**	206.79	**9.77**	**0.40**	189.92	
08-02-404-02	до 4х16 мм^2						23.00
	(зона: 1-7)	**534.71**	259.90	**71.65**	**2.93**	203.16	
08-02-404-03	до 4х35 мм^2						32.00
	(зона: 1-7)	**697.06**	361.60	**130.27**	**5.32**	205.19	
08-02-404-04	до 4х70 мм^2						44.30
	(зона: 1-7)	**946.31**	500.59	**237.75**	**9.71**	207.97	
08-02-404-05	до 4х16+2х6 мм^2						22.30
	(зона: 1-7)	**474.15**	251.99	**81.42**	**3.33**	140.74	
08-02-404-06	до 4х35+2х6 мм^2						28.20
	(зона: 1-7)	**613.80**	318.66	**153.07**	**6.25**	142.07	
08-02-404-07	до 4х70+2х6 мм^2						36.40
	(зона: 1-7)	**802.77**	411.32	**247.52**	**10.11**	143.93	
08-02-404-08	до 6х16+2х6 мм^2						27.00
	(зона: 1-7)	**554.37**	305.10	**107.47**	**4.39**	141.80	
08-02-404-09	до 6х35+2х6 мм^2						34.10
	(зона: 1-7)	**717.63**	385.33	**188.89**	**7.71**	143.41	
	Таблицу 08-02-407 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-02-407 Трубы стальные по установленным конструкциям						
	Измеритель: 100 м						
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр:						
08-02-407-01	до 25 мм						30.80
	(зона: 1-7)	**901.88**	348.04	**221.95**	**6.25**	**331.89**	
08-02-407-02	до 40 мм						41.50
	(зона: 1-7)	**1139.97**	468.95	**336.25**	**10.64**	**334.77**	
08-02-407-03	до 50 мм						47.40
	(зона: 1-7)	**1659.99**	535.62	**346.83**	**12.10**	**777.54**	
08-02-407-04	до 80 мм						67.50
	(зона: 1-7)	**1894.44**	762.75	**522.70**	**19.29**	**608.99**	
08-02-407-05	до 100 мм						92.30
	(зона: 1-7)	**2324.05**	1042.99	**666.00**	**25.14**	**615.06**	
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр:						
08-02-407-06	до 25 мм						19.00
	(зона: 1)	**1089.54**	214.70	186.47	6.25	**688.37**	
	(зона: 2-4)	**1089.59**	214.70	186.47	6.25	**688.42**	
	(зона: 5)	**1089.62**	214.70	186.47	6.25	**688.45**	
	(зона: 6)	**1089.63**	214.70	186.47	6.25	**688.46**	
	(зона: 7)	**1089.64**	214.70	186.47	6.25	**688.47**	
08-02-407-07	до 40 мм						23.70
	(зона: 1)	**1254.30**	267.81	293.95	10.64	**692.54**	
	(зона: 2,3)	**1254.37**	267.81	293.95	10.64	**692.61**	
	(зона: 4)	**1254.38**	267.81	293.95	10.64	**692.62**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**1254.42**	267.81	293.95	10.64	**692.66**	
	(зона: 6)	**1254.43**	267.81	293.95	10.64	**692.67**	
	(зона: 7)	**1254.44**	267.81	293.95	10.64	**692.68**	
08-02-407-08	до 50 мм						28.40
	(зона: 1)	**1336.04**	320.92	329.77	12.10	**685.35**	
	(зона: 2-4)	**1336.11**	320.92	329.77	12.10	**685.42**	
	(зона: 5)	**1336.15**	320.92	329.77	12.10	**685.46**	
	(зона: 6)	**1336.17**	320.92	329.77	12.10	**685.48**	
	(зона: 7)	**1336.18**	320.92	329.77	12.10	**685.49**	
08-02-407-09	до 80 мм						42.70
	(зона: 1)	**1681.71**	482.51	505.64	19.29	**693.56**	
	(зона: 2,3)	**1681.80**	482.51	505.64	19.29	**693.65**	
	(зона: 4)	**1681.81**	482.51	505.64	19.29	**693.66**	
	(зона: 5)	**1681.87**	482.51	505.64	19.29	**693.72**	
	(зона: 6)	**1681.88**	482.51	505.64	19.29	**693.73**	
	(зона: 7)	**1681.90**	482.51	505.64	19.29	**693.75**	
08-02-407-10	до 100 мм						54.50
	(зона: 1)	**1965.25**	615.85	648.94	25.14	**700.46**	
	(зона: 2,3)	**1965.34**	615.85	648.94	25.14	**700.55**	
	(зона: 4)	**1965.35**	615.85	648.94	25.14	**700.56**	
	(зона: 5)	**1965.41**	615.85	648.94	25.14	**700.62**	
	(зона: 6)	**1965.42**	615.85	648.94	25.14	**700.63**	
	(зона: 7)	**1965.44**	615.85	648.94	25.14	**700.65**	
	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр:						
08-02-407-11	до 25 мм						33.10
	(зона: 1-7)	**1261.92**	374.03	206.60	6.25	**681.29**	
08-02-407-12	до 40 мм						42.70
	(зона: 1-7)	**1486.35**	482.51	314.07	10.64	**689.77**	
08-02-407-13	до 50 мм						52.10
	(зона: 1-7)	**1612.66**	588.73	349.90	12.10	**674.03**	
08-02-407-14	до 80 мм						72.20
	(зона: 1-7)	**1964.07**	815.86	525.76	19.29	**622.45**	
08-02-407-15	до 100 мм						93.60
	(зона: 1-7)	**2354.48**	1057.68	669.06	25.14	**627.74**	
	Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр:						
08-02-407-16	до 40 мм						33.10
	(зона: 1-7)	**1465.85**	374.03	**332.31**	**10.64**	**759.51**	
08-02-407-17	до 50 мм						40.30
	(зона: 1-7)	**1545.66**	455.39	**374.18**	**12.10**	**716.09**	
08-02-407-18	до 80 мм						58.10
	(зона: 1-7)	**1840.80**	656.53	**557.91**	**19.29**	**626.36**	
08-02-407-19	до 100 мм						69.90
	(зона: 1-7)	**2214.20**	789.87	**714.57**	**25.14**	**709.76**	
	Таблицу 08-02-408 изложить в следующей редакции:						
Таблица 08-02-408	**Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям**						
	Измеритель: 100 м						
	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр:						
08-02-408-01	до 25 мм						62.80
	(зона: 1-7)	**1307.30**	709.64	**199.77**	**6.78**	**397.89**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-408-02	до 40 мм						79.40
	(зона: 1-7)	**1590.06**	897.22	**290.73**	**10.11**	**402.11**	
08-02-408-03	до 50 мм						95.90
	(зона: 1-7)	**1840.45**	1083.67	**359.46**	**12.64**	**397.32**	
	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр:						
08-02-408-04	до 25 мм						47.40
	(зона: 1-7)	**865.22**	535.62	**166.10**	**6.78**	163.50	
08-02-408-05	до 40 мм						59.20
	(зона: 1-7)	**1089.23**	668.96	**247.52**	**10.11**	172.75	
08-02-408-06	до 50 мм						73.50
	(зона: 1-7)	**1313.05**	830.55	**309.40**	**12.64**	173.10	
	Труба стальная во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов, диаметр:						
08-02-408-07	до 25 мм						61.80
	(зона: 1-7)	1031.20	698.34	166.10	6.78	166.76	
08-02-408-08	до 40 мм						75.20
	(зона: 1-7)	1273.65	849.76	247.52	10.11	176.37	
08-02-408-09	до 50 мм						93.20
	(зона: 1-7)	1540.11	1053.16	309.40	12.64	177.55	
	Таблицу 08-02-409 изложить в следующей редакции:						
Таблица 08-02-409	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям**						
	Измеритель: 100 м						
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр:						
08-02-409-01	до 25 мм						23.80
	(зона: 1-7)	**1678.02**	268.94	**71.47**	**1.46**	**1337.61**	
08-02-409-02	до 50 мм						34.40
	(зона: 1-7)	**1883.31**	388.72	**149.44**	**4.39**	**1345.15**	
08-02-409-03	до 63 мм						39.10
	(зона: 1-7)	**1965.20**	441.83	**191.25**	**5.85**	**1332.12**	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр:						
08-02-409-04	до 50 мм						27.30
	(зона: 1-7)	**1796.41**	308.49	**144.37**	**4.39**	**1343.55**	
08-02-409-05	до 63 мм						29.70
	(зона: 1-7)	**1849.94**	335.61	**184.34**	**5.85**	**1329.99**	
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр:						
08-02-409-06	до 25 мм						19.10
	(зона: 1)	1424.21	215.83	44.59	1.46	1163.79	
	(зона: 2,3)	1424.70	215.83	44.59	1.46	1164.28	
	(зона: 4)	1424.74	215.83	44.59	1.46	1164.32	
	(зона: 5)	1425.03	215.83	44.59	1.46	1164.61	
	(зона: 6)	1425.11	215.83	44.59	1.46	1164.69	
	(зона: 7)	1425.19	215.83	44.59	1.46	1164.77	
08-02-409-07	до 50 мм						21.40
	(зона: 1)	1529.49	241.82	118.20	4.39	1169.47	
	(зона: 2,3)	1529.98	241.82	118.20	4.39	1169.96	
	(зона: 4)	1530.02	241.82	118.20	4.39	1170.00	
	(зона: 5)	1530.31	241.82	118.20	4.39	1170.29	
	(зона: 6)	1530.38	241.82	118.20	4.39	1170.36	
	(зона: 7)	1530.47	241.82	118.20	4.39	1170.45	
08-02-409-08	до 63 мм						23.50
	(зона: 1)	1577.46	265.55	156.08	5.85	1155.83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2,3)	1577.96	265.55	156.08	5.85	1156.33	
	(зона: 4)	1577.99	265.55	156.08	5.85	1156.36	
	(зона: 5)	1578.29	265.55	156.08	5.85	1156.66	
	(зона: 6)	1578.36	265.55	156.08	5.85	1156.73	
	(зона: 7)	1578.45	265.55	156.08	5.85	1156.82	
Таблицу 08-02-411 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-411	**Рукава металлические и вводы гибкие**						
	Измеритель: 100 м						
	Рукав металлический наружным диаметром:						
08-02-411-01	до 48 мм						34.70
	(зона: 1-7)	**2974.41**	392.11	225.57	2.93	**2356.73**	
08-02-411-02	до 60 мм						35.80
	(зона: 1-7)	**2875.42**	404.54	262.00	4.39	**2208.88**	
08-02-411-03	до 78 мм						35.80
	(зона: 1-7)	**2886.32**	404.54	272.90	4.79	**2208.88**	
	Измеритель: 1 ввод						
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава:						
08-02-411-04	до 27 мм						1.03
	(зона: 1-7)	**21.74**	11.64	0.00	0.00	**10.10**	
08-02-411-05	до 48 мм						1.03
	(зона: 1-7)	**21.74**	11.64	0.00	0.00	**10.10**	
08-02-411-06	до 60 мм						1.03
	(зона: 1-7)	**21.74**	11.64	0.00	0.00	**10.10**	
08-02-411-07	до 78 мм						1.03
	(зона: 1-7)	**21.74**	11.64	0.00	0.00	**10.10**	
Таблицу 08-02-412 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-412	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава**						
	Измеритель: 100 м						
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:						
08-02-412-01	до 2,5 мм^2						5.61
	(зона: 1-7)	**247.76**	63.39	3.26	0.13	**181.11**	
08-02-412-02	до 6 мм^2						6.74
	(зона: 1-7)	**266.96**	76.16	6.51	0.27	**184.29**	
08-02-412-03	до 16 мм^2						7.86
	(зона: 1-7)	**303.90**	88.82	13.03	0.53	**202.05**	
08-02-412-04	до 35 мм^2						11.20
	(зона: 1-7)	**366.77**	126.56	26.05	1.06	**214.16**	
08-02-412-05	до 70 мм^2						14.60
	(зона: 1-7)	**439.41**	164.98	45.60	1.86	**228.83**	
08-02-412-06	до 120 мм^2						18.00
	(зона: 1-7)	**562.72**	203.40	81.42	3.33	**277.90**	
08-02-412-07	до 150 мм^2						26.90
	(зона: 1-7)	**712.96**	303.97	97.70	3.99	**311.29**	
08-02-412-08	до 240 мм^2						39.30
	(зона: 1-7)	**958.68**	444.09	130.27	5.32	**384.32**	
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение:						
08-02-412-09	до 6 мм^2						2.29
	(зона: 1-7)	**193.78**	25.88	3.26	0.13	**164.64**	
08-02-412-10	до 35 мм^2						5.61
	(зона: 1-7)	**269.78**	63.39	26.05	1.06	**180.34**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-412-11	до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**335.47**	101.47	45.60	1.86	**188.40**	8.98
08-02-412-12	до 120 мм^2 *(зона: 1-7)*	**399.79**	126.56	81.42	3.33	**191.81**	11.20
08-02-412-13	до 150 мм^2 *(зона: 1-7)*	**456.48**	164.98	97.70	3.99	**193.80**	14.60
08-02-412-14	до 240 мм^2 *(зона: 1-7)*	**528.38**	203.40	130.27	5.32	**194.71**	18.00
Таблицу 08-02-413 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-413	**Провод в резинобитумных трубках**						
	Измеритель: 100 м трубок						
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке:						
08-02-413-01	до 2, сечение провода до 6 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1282.35**	228.26	71.65	2.93	**982.44**	20.20
08-02-413-02	до 2, сечение провода до 16 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1409.51**	317.53	107.47	4.39	**984.51**	28.10
08-02-413-03	до 3, сечение провода до 6 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1321.89**	265.55	71.65	2.93	**984.69**	23.50
08-02-413-04	до 3, сечение провода до 16 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1497.89**	380.81	117.24	4.79	**999.84**	33.70
08-02-413-05	до 3, сечение провода до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1747.49**	507.37	237.75	9.71	**1002.37**	44.90
08-02-413-06	до 3, сечение провода до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2033.02**	646.36	364.76	14.90	**1021.90**	57.20
08-02-413-07	до 4, сечение провода до 2,5 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1322.81**	265.55	71.65	2.93	**985.61**	23.50
08-02-413-08	до 4, сечение провода до 6 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1376.13**	317.53	71.65	2.93	**986.95**	28.10
08-02-413-09	до 4, сечение провода до 16 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1589.36**	456.52	130.27	5.32	**1002.57**	40.40
08-02-413-10	до 4, сечение провода до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1839.92**	596.64	237.75	9.71	**1005.53**	52.80
08-02-413-11	до 4, сечение провода до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2236.61**	749.19	472.24	19.29	**1015.18**	66.30
08-02-413-12	до 6, сечение провода до 2,5 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1436.89**	317.53	130.27	5.32	**989.09**	28.10
08-02-413-13	до 6, сечение провода до 6 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1514.76**	380.81	143.30	5.85	**990.65**	33.70
08-02-413-14	до 6, сечение провода до 16 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1803.00**	558.22	237.75	9.71	**1007.03**	49.40
08-02-413-15	до 6, сечение провода до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2257.80**	774.05	472.24	19.29	**1011.51**	68.50
08-02-413-16	до 8, сечение провода до 2,5 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1491.49**	368.38	130.27	5.32	**992.84**	32.60
08-02-413-17	до 8, сечение провода до 6 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1589.20**	456.52	137.83	5.85	**994.85**	40.40
08-02-413-18	до 8, сечение провода до 16 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1931.79**	672.35	247.52	10.11	**1011.92**	59.50
Таблицу 08-02-415 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-02-415	**Шинопроводы открытые**						
	Измеритель: 100 м однопроводной линии						
	Шинопровод открытый на установленных конструкциях, сечение:						
08-02-415-01	до 250 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3635.98**	392.11	943.60	108.00	**2300.27**	34.70
08-02-415-02	до 640 мм^2 *(зона: 1-7)*	**4703.15**	526.58	1317.89	149.49	**2858.68**	46.60
08-02-415-03	до 1200 мм^2 *(зона: 1-7)*	**5646.12**	702.86	1795.61	204.95	**3147.65**	62.20
Таблицу 08-02-416 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-416	**Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока**						
	Измеритель: 100 м шинопровода						
	Шинопровод закрытый магистральный переменного тока на ток:						
08-02-416-01	до 1600 А, на стойках *(зона: 1-7)*	**21768.68**	2666.80	9344.95	995.11	**9756.93**	236.00
08-02-416-02	до 1600 А, на конструкциях по стенам и колоннам *(зона: 1-7)*	**21285.32**	2621.60	8724.58	959.73	**9939.14**	232.00
08-02-416-03	до 1600 А, на конструкциях по фермам *(зона: 1-7)*	**20923.09**	2926.70	9707.55	1078.23	**8288.84**	259.00
08-02-416-04	до 2500 А, на стойках *(зона: 1-7)*	**27246.96**	3401.30	12050.99	1266.83	**11794.67**	301.00
08-02-416-05	до 2500 А, на конструкциях по стенам и колоннам *(зона: 1-7)*	**24909.49**	2926.70	10232.12	1071.58	**11750.67**	259.00
08-02-416-06	до 2500 А, на конструкциях по фермам *(зона: 1-7)*	**28077.76**	3729.00	12804.08	1393.31	**11544.68**	330.00
08-02-416-07	до 4000 А, на стойках *(зона: 1-7)*	**31059.39**	3729.00	13738.76	1415.79	**13591.63**	330.00
08-02-416-08	до 4000 А, на конструкциях по стенам и колоннам *(зона: 1-7)*	**30809.45**	3729.00	13305.80	1400.62	**13774.65**	330.00
08-02-416-09	до 4000 А, на конструкциях по фермам *(зона: 1-7)*	**31599.39**	4056.70	14418.78	1532.16	**13123.91**	359.00
Таблицу 08-02-417 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-417	**Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока**						
	Измеритель: 100 м шинопровода						
	Шинопровод закрытый распредилительный переменного тока на ток до 630 А на:						
08-02-417-01	стойках *(зона: 1-7)*	4665.15	1875.80	2292.62	443.95	496.73	166.00
08-02-417-02	конструкциях по стенам *(зона: 1-7)*	3999.80	1841.90	1902.33	442.36	255.57	163.00
08-02-417-03	конструкциях по колоннам *(зона: 1-7)*	**6499.02**	1841.90	2032.80	442.36	**2624.32**	163.00
Таблицу 08-02-419 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-419	**Шинопроводы осветительные**						
	Измеритель: 100 м шинопровода						
08-02-419-01	Шинопровод осветительный на установленных конструкциях *(зона: 1-7)*	**2490.34**	676.87	**354.99**	**14.50**	**1458.48**	59.90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-02-422 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-422	**Затягивание проводов в электротехнический плинтус**						
	Измеритель: 100 м одного провода						
	Провод:						
08-02-422-01	один сечением до 2х2,5 мм^2 *(зона: 1-7)*	**492.52**	285.84	3.26	0.13	**203.42**	24.00
08-02-422-02	один сечением до 3х4 мм^2 *(зона: 1-7)*	**522.49**	312.04	6.51	0.27	**203.94**	26.20
	Измеритель: 100 м двухпроводной линии						
08-02-422-03	два сечением до 2,5 мм^2 *(зона: 1-7)*	**694.78**	322.76	6.51	0.27	**365.51**	27.10
	Измеритель: 100 м трехпроводной линии						
08-02-422-04	три сечением до 4 мм^2 *(зона: 1-7)*	**946.49**	403.75	9.77	0.40	**532.97**	33.90
Таблицу 08-02-452 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-452	**Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн**						
	Измеритель: 1 т						
	Катодная ошиновка электролизера на 175 кА с применением:						
08-02-452-01	электродуговой сварки, изготовление и монтаж *(зона: 1-7)*	1974.73	141.73	523.05	49.86	1309.95	11.90
08-02-452-02	электродуговой сварки, монтаж без заготовки *(зона: 1-7)*	915.86	38.59	344.28	23.26	532.99	3.24
08-02-452-03	аргонодуговой сварки, изготовление и монтаж *(зона: 1-7)*	**1891.16**	370.40	581.88	49.86	**938.88**	31.10
08-02-452-04	аргонодуговой сварки, монтаж без заготовки *(зона: 1-7)*	**669.05**	208.43	400.28	23.26	**60.34**	17.50
	Катодная ошиновка электролизеров на 255 кА, включая пакеты, стояки и гибкую часть стояков, с применением аргонодуговой сварки:						
08-02-452-05	изготовление и монтаж *(зона: 1-7)*	**2000.37**	650.44	766.50	59.16	**583.43**	53.80
08-02-452-06	монтаж без заготовки *(зона: 1-7)*	**1118.82**	419.52	506.15	23.26	**193.15**	34.70
08-02-452-07	Монтаж без заготовки анодных шин с гибкими пакетами для алюминиевых электролизеров на 175-255 кА *(зона: 1-7)*	**729.30**	85.47	212.99	10.82	**430.84**	6.59
Таблицу 08-02-472 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-472	**Заземляющие проводники**						
	Измеритель: 100 м						
	Заземлитель горизонтальный из стали:						
08-02-472-01	круглой диаметром 12 мм *(зона: 1-7)*	830.03	214.70	70.20	1.86	545.13	19.00
08-02-472-02	полосовой сечением 160 мм^2 *(зона: 1-7)*	1074.84	187.58	96.25	2.93	791.01	16.60
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали:						
08-02-472-03	полосовой сечением 100 мм^2 *(зона: 1-7)*	937.63	174.02	235.64	7.32	527.97	15.40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-472-04	круглой диаметром 8 мм *(зона: 1-7)*	686.05	201.14	209.58	6.25	275.33	17.80
08-02-472-05	круглой диаметром 12 мм *(зона: 1-7)*	1030.83	201.14	235.64	7.32	594.05	17.80
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям:						
08-02-472-06	из полосовой стали сечением 100 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1271.88**	214.70	88.29	2.53	**968.89**	19.00
08-02-472-07	из полосовой стали сечением 160 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1612.41**	240.69	107.83	3.33	**1263.89**	21.30
08-02-472-08	из круглой стали диаметром 8 мм *(зона: 1-7)*	**1019.01**	227.13	62.23	1.46	**729.65**	20.10
08-02-472-09	из круглой стали диаметром 12 мм *(зона: 1-7)*	**1391.33**	240.69	88.29	2.53	**1062.35**	21.30
08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм^2 открыто по строительным основаниям *(зона: 1-7)*	**5963.16**	526.58	33.96	0.40	**5402.62**	46.60
	Измеритель: 10 шт.						
08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций *(зона: 1-7)*	57.24	40.57	7.66	0.13	9.01	3.59

Таблицу 08-03-481 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-03-481 **Электрические машины со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде**

Измеритель: 1 шт.

	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, на салазках, раме или металлической плите, масса:						
08-03-481-01	до 0,05 т *(зона: 1-7)*	148.12	43.11	101.54	7.33	3.47	3.62
08-03-481-02	до 0,1 т *(зона: 1-7)*	232.09	71.82	156.22	10.68	4.05	6.03
08-03-481-03	до 0,15 т *(зона: 1-7)*	271.41	86.11	180.97	11.78	4.33	7.23
08-03-481-04	до 0,25 т *(зона: 1-7)*	365.17	114.81	245.45	14.68	4.91	9.64
08-03-481-05	до 0,5 т *(зона: 1-7)*	656.66	114.81	533.87	32.14	7.98	9.64
08-03-481-06	до 0,8 т *(зона: 1-7)*	984.87	186.99	786.50	46.42	11.38	15.70
08-03-481-07	до 1,2 т *(зона: 1-7)*	1347.85	215.57	1072.38	60.94	59.90	18.10
08-03-481-08	до 2 т *(зона: 1-7)*	1972.78	272.74	1619.40	87.99	80.64	22.90
08-03-481-09	до 3 т *(зона: 1-7)*	2485.73	344.20	1853.84	99.70	287.69	28.90
08-03-481-10	до 5 т *(зона: 1-7)*	3799.87	502.60	3006.41	160.97	290.86	42.20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-481-11	до 7 т						54.30
	(зона: 1-7)	4812.81	646.71	3869.16	208.76	296.94	
08-03-481-12	до 10 т						73.50
	(зона: 1-7)	6415.75	875.39	4652.31	258.38	888.05	
	Установка электрической машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, устанавливаемая на кронштейнах, масса:						
08-03-481-13	до 0,05 т						5.85
	(зона: 1)	271.65	69.67	180.97	11.78	21.01	
	(зона: 2)	272.29	69.67	180.97	11.78	21.65	
	(зона: 3)	272.39	69.67	180.97	11.78	21.75	
	(зона: 4)	272.52	69.67	180.97	11.78	21.88	
	(зона: 5)	272.78	69.67	180.97	11.78	22.14	
	(зона: 6)	272.89	69.67	180.97	11.78	22.25	
	(зона: 7)	273.41	69.67	180.97	11.78	22.77	
08-03-481-14	до 0,1 т						9.42
	(зона: 1)	393.13	112.19	259.08	17.13	21.86	
	(зона: 2)	393.77	112.19	259.08	17.13	22.50	
	(зона: 3)	393.87	112.19	259.08	17.13	22.60	
	(зона: 4)	394.00	112.19	259.08	17.13	22.73	
	(зона: 5)	394.26	112.19	259.08	17.13	22.99	
	(зона: 6)	394.37	112.19	259.08	17.13	23.10	
	(зона: 7)	394.89	112.19	259.08	17.13	23.62	
08-03-481-15	до 0,15 т						11.80
	(зона: 1)	453.96	140.54	290.99	18.68	22.43	
	(зона: 2)	454.60	140.54	290.99	18.68	23.07	
	(зона: 3)	454.70	140.54	290.99	18.68	23.17	
	(зона: 4)	454.83	140.54	290.99	18.68	23.30	
	(зона: 5)	455.09	140.54	290.99	18.68	23.56	
	(зона: 6)	455.20	140.54	290.99	18.68	23.67	
	(зона: 7)	455.72	140.54	290.99	18.68	24.19	
08-03-481-16	до 0,25 т						15.10
	(зона: 1)	555.28	179.84	352.22	21.45	23.22	
	(зона: 2)	555.92	179.84	352.22	21.45	23.86	
	(зона: 3)	556.02	179.84	352.22	21.45	23.96	
	(зона: 4)	556.15	179.84	352.22	21.45	24.09	
	(зона: 5)	556.41	179.84	352.22	21.45	24.35	
	(зона: 6)	556.52	179.84	352.22	21.45	24.46	
	(зона: 7)	557.04	179.84	352.22	21.45	24.98	
08-03-481-17	до 0,5 т						15.20
	(зона: 1)	1037.62	181.03	761.69	47.89	94.90	
	(зона: 2)	1038.57	181.03	761.69	47.89	95.85	
	(зона: 3)	1038.73	181.03	761.69	47.89	96.01	
	(зона: 4)	1038.92	181.03	761.69	47.89	96.20	
	(зона: 5)	1039.31	181.03	761.69	47.89	96.59	
	(зона: 6)	1039.48	181.03	761.69	47.89	96.76	
	(зона: 7)	1040.26	181.03	761.69	47.89	97.54	
08-03-481-18	до 0,8 т						23.40
	(зона: 1)	1452.32	278.69	1076.78	67.50	96.85	
	(зона: 2)	1453.27	278.69	1076.78	67.50	97.80	
	(зона: 3)	1453.43	278.69	1076.78	67.50	97.96	
	(зона: 4)	1453.62	278.69	1076.78	67.50	98.15	
	(зона: 5)	1454.01	278.69	1076.78	67.50	98.54	
	(зона: 6)	1454.18	278.69	1076.78	67.50	98.71	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	1454.96	278.69	1076.78	67.50	99.49	
08-03-481-19	до 1,2 т						27.90
	(зона: 1)	1899.77	332.29	1430.36	86.32	137.12	
	(зона: 2)	1901.04	332.29	1430.36	86.32	138.39	
	(зона: 3)	1901.26	332.29	1430.36	86.32	138.61	
	(зона: 4)	1901.52	332.29	1430.36	86.32	138.87	
	(зона: 5)	1902.03	332.29	1430.36	86.32	139.38	
	(зона: 6)	1902.26	332.29	1430.36	86.32	139.61	
	(зона: 7)	1903.29	332.29	1430.36	86.32	140.64	
	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:						
08-03-481-20	до 0,15 т						1.21
	(зона: 1-7)	**103.68**	14.41	0.83	0.00	**88.44**	
08-03-481-21	до 0,25 т						2.41
	(зона: 1-7)	**118.27**	28.70	0.85	0.00	**88.72**	
08-03-481-22	до 0,5 т						2.41
	(зона: 1-7)	**132.04**	28.70	0.85	0.00	**102.49**	
08-03-481-23	до 0,8 т						2.41
	(зона: 1-7)	**132.07**	28.70	0.88	0.00	**102.49**	
08-03-481-24	до 1,2 т						3.63
	(зона: 1-7)	138.52	43.23	4.18	0.13	91.11	
08-03-481-25	до 3 т						3.63
	(зона: 1-7)	150.47	43.23	4.11	0.13	103.13	
08-03-481-26	до 5 т						4.82
	(зона: 1-7)	164.94	57.41	4.11	0.13	103.42	
08-03-481-27	до 7 т						6.08
	(зона: 1-7)	180.27	72.41	4.14	0.13	103.72	
08-03-481-28	до 10 т						7.23
	(зона: 1-7)	207.94	86.11	4.14	0.13	117.69	
	Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:						
08-03-481-29	до 0,1 т						2.41
	(зона: 1-7)	**159.78**	28.70	0.92	0.00	**130.16**	
08-03-481-30	до 0,15 т						3.63
	(зона: 1-7)	**226.55**	43.23	0.93	0.00	**182.39**	
08-03-481-31	до 0,5 т						3.63
	(зона: 1-7)	**181.67**	43.23	0.94	0.00	**137.50**	
08-03-481-32	до 0,8 т						3.63
	(зона: 1-7)	**181.84**	43.23	0.95	0.00	**137.66**	
08-03-481-33	до 1,2 т						4.82
	(зона: 1-7)	203.23	57.41	4.27	0.13	141.55	
08-03-481-34	до 3 т						7.23
	(зона: 1-7)	297.52	86.11	4.32	0.13	207.09	
08-03-481-35	до 5 т						8.35
	(зона: 1-7)	334.99	99.45	4.37	0.13	231.17	
08-03-481-36	до 7 т						10.70
	(зона: 1-7)	372.82	127.44	4.41	0.13	240.97	
08-03-481-37	до 10 т						14.50
	(зона: 1-7)	442.84	172.70	4.46	0.13	265.68	

Таблицу 08-03-482 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-03-482	**Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса:						
08-03-482-01	до 0,05 т *(зона: 1-7)*	129.36	43.47	82.41	2.69	3.48	3.65
08-03-482-02	до 0,1 т *(зона: 1-7)*	169.59	46.33	119.72	5.38	3.54	3.89
08-03-482-03	до 0,15 т *(зона: 1-7)*	231.45	70.15	157.29	7.77	4.01	5.89
08-03-482-04	до 0,25 т *(зона: 1-7)*	327.35	96.11	226.71	12.85	4.53	8.07
08-03-482-05	до 0,35 т *(зона: 1-7)*	536.80	139.35	392.05	17.63	5.40	11.70
08-03-482-06	до 0,5 т *(зона: 1-7)*	775.56	167.93	551.64	27.49	55.99	14.10
08-03-482-07	до 0,8 т *(зона: 1-7)*	1097.35	222.72	817.55	42.43	57.08	18.70
08-03-482-08	до 1,2 т *(зона: 1-7)*	1584.87	289.41	1220.73	73.53	74.73	24.30
08-03-482-09	до 2 т *(зона: 1-7)*	2457.77	443.05	1936.92	115.29	77.80	37.20
08-03-482-10	до 3 т *(зона: 1-7)*	3315.90	609.79	2455.06	150.82	251.05	51.20
08-03-482-11	до 5 т *(зона: 1-7)*	5220.22	982.58	3979.14	244.14	258.50	82.50
08-03-482-12	до 7 т *(зона: 1-7)*	7110.49	1333.92	5511.04	337.87	265.53	112.00
08-03-482-13	до 10 т *(зона: 1-7)*	9581.00	2000.88	6672.63	430.10	907.49	168.00
	Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:						
08-03-482-14	до 0,25 т *(зона: 1-7)*	**135.79**	28.46	0.91	0.00	**106.42**	2.39
08-03-482-15	до 0,35 т *(зона: 1-7)*	**150.50**	42.88	0.91	0.00	**106.71**	3.60
08-03-482-16	до 0,8 т *(зона: 1-7)*	**172.90**	56.93	0.92	0.00	**115.05**	4.78
08-03-482-17	до 1,2 т *(зона: 1-7)*	195.04	71.34	4.27	0.13	119.43	5.99
08-03-482-18	до 2 т *(зона: 1-7)*	210.49	85.39	4.27	0.13	120.83	7.17
08-03-482-19	до 3 т *(зона: 1-7)*	283.15	98.73	4.29	0.13	180.13	8.29
08-03-482-20	до 5 т *(зона: 1-7)*	311.22	126.25	4.29	0.13	180.68	10.60
08-03-482-21	до 7 т *(зона: 1-7)*	350.14	156.02	4.29	0.13	189.83	13.10
08-03-482-22	до 10 т *(зона: 1-7)*	393.91	198.90	4.32	0.13	190.69	16.70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Подготовка электрической машины постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:						
08-03-482-23	до 0,15 т *(зона: 1-7)*	**135.76**	28.46	0.88	0.00	**106.42**	2.39
08-03-482-24	до 0,25 т *(зона: 1-7)*	**136.38**	29.06	0.89	0.00	**106.43**	2.44
08-03-482-25	до 0,35 т *(зона: 1-7)*	**150.36**	42.76	0.89	0.00	**106.71**	3.59
08-03-482-26	до 0,5 т *(зона: 1-7)*	156.76	42.88	0.90	0.00	112.98	3.60
08-03-482-27	до 0,8 т *(зона: 1-7)*	194.68	71.10	4.17	0.13	119.41	5.97
08-03-482-28	до 1,2 т *(зона: 1-7)*	195.43	71.82	4.18	0.13	119.43	6.03
08-03-482-29	до 2 т *(зона: 1-7)*	196.71	71.94	4.21	0.13	120.56	6.04
08-03-482-30	до 3 т *(зона: 1-7)*	298.61	113.86	4.31	0.13	180.44	9.56
08-03-482-31	до 5 т *(зона: 1-7)*	326.97	141.73	4.35	0.13	180.89	11.90
08-03-482-32	до 7 т *(зона: 1-7)*	379.44	184.61	4.43	0.13	190.40	15.50
08-03-482-33	до 10 т *(зона: 1-7)*	481.48	284.65	4.43	0.13	192.40	23.90
	Таблицу 08-03-486 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-486 Электрические машины двухъякорные, поступающие в разобранном виде						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, масса:						
08-03-486-01	до 15 т *(зона: 1-7)*	15202.57	3573.00	11022.66	921.16	606.91	300.00
08-03-486-02	до 30 т *(зона: 1-7)*	30611.53	5014.11	24562.14	1940.33	1035.28	421.00
08-03-486-03	до 50 т *(зона: 1-7)*	44753.48	7062.63	36283.66	2851.72	1407.19	593.00
08-03-486-04	до 75 т *(зона: 1-7)*	63660.30	9670.92	52006.10	4070.30	1983.28	812.00
08-03-486-05	до 100 т *(зона: 1-7)*	83857.47	12231.57	68716.34	5360.19	2909.56	1027.00
08-03-486-06	до 160 т *(зона: 1-7)*	126313.80	18329.49	104077.13	8112.22	3907.18	1539.00
08-03-486-07	до 200 т *(зона: 1-7)*	152307.60	22414.62	124184.78	9741.64	5708.20	1882.00
08-03-486-08	до 250 т *(зона: 1-7)*	192594.77	27619.29	157407.11	12267.35	7568.37	2319.00
08-03-486-09	до 300 т *(зона: 1-7)*	226218.69	32514.30	186038.12	14509.26	7666.27	2730.00
08-03-486-10	до 400 т *(зона: 1-7)*	298046.36	42554.43	245887.16	19168.96	9604.77	3573.00
	Подготовка двухъякорной электрической машины постоянного тока, поступающей в разобранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-486-11	до 30 т *(зона: 1-7)*	424.09	161.98	13.91	0.53	248.20	13.60
08-03-486-12	до 50 т *(зона: 1-7)*	486.61	203.66	20.44	0.80	262.51	17.10
08-03-486-13	до 160 т *(зона: 1-7)*	832.86	369.21	30.24	1.20	433.41	31.00
08-03-486-14	до 200 т *(зона: 1-7)*	1071.90	472.83	40.02	1.60	559.05	39.70
08-03-486-15	до 250 т *(зона: 1-7)*	1353.26	580.02	56.34	2.26	716.90	48.70
08-03-486-16	до 300 т *(зона: 1-7)*	1459.39	675.30	56.38	2.26	727.71	56.70
08-03-486-17	до 400 т *(зона: 1-7)*	1943.00	903.97	69.87	2.79	969.16	75.90
Таблицу 08-03-491 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-491	**Тахогенераторы и центробежные выключатели**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка тахогенераторов, масса:						
08-03-491-01	до 40 кг *(зона: 1-7)*	356.42	43.83	305.19	24.78	7.40	3.68
08-03-491-02	до 100 кг *(зона: 1-7)*	406.65	57.76	341.21	28.22	7.68	4.85
08-03-491-03	до 130 кг *(зона: 1-7)*	499.94	69.67	422.36	32.56	7.91	5.85
	Подготовка тахогенераторов к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса:						
08-03-491-04	до 100 кг *(зона: 1-7)*	**25.34**	13.70	2.44	0.00	**9.20**	1.15
08-03-491-05	до 130 кг *(зона: 1-7)*	**27.56**	14.89	2.44	0.00	**10.23**	1.25
08-03-491-06	Установка центробежных выключателей *(зона: 1-7)*	104.32	93.49	6.51	0.27	4.32	7.85
Таблицу 08-03-493 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-493	**Электромагнитные муфты**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка муфт электромагнитных, масса:						
08-03-493-01	до 10 кг *(зона: 1-7)*	**265.90**	201.28	22.80	0.93	**41.82**	16.90
08-03-493-02	до 20 кг *(зона: 1-7)*	**638.09**	562.15	26.05	1.06	**49.89**	47.20
Таблицу 08-03-494 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-494	**Флажковые (фигурные) кабельные наконечники**						
	Измеритель: 100 шт.						
	За каждое присоединение флажковым (фигурным) кабельным наконечником добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети, наконечник:						
08-03-494-01	медный сечением до 360 мм^2 *(зона: 1-7)*	**8269.66**	1238.64	150.01	1.20	**6881.01**	104.00
08-03-494-02	медный сечением до 640 мм^2 *(зона: 1-7)*	**17504.23**	1953.24	298.40	3.06	**15252.59**	164.00
08-03-494-03	аллюминиевый сечением до 640 мм^2 *(зона: 1-7)*	**1963.66**	967.09	93.39	0.53	**903.18**	81.20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-494-04	аллюминиевый сечением до 1000 мм^2						105.00
	(зона: 1-7)	**3007.93**	1250.55	161.54	1.46	**1595.84**	
Таблицу 08-03-501 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-501	**Троллеи для кранов (кроме напольных) из профильной стали и алюминиевого сплава**						
	Измеритель: 100 м (3 фазы)						
	Монтаж троллеев трех фазных для кранов из угловой стали:						
08-03-501-01	до № 5						160.00
	(зона: 1-7)	**36281.72**	1905.60	6256.81	545.59	**28119.31**	
08-03-501-02	до № 6,3						169.00
	(зона: 1-7)	**37425.75**	2012.79	6918.00	580.71	**28494.96**	
08-03-501-03	до № 7,5						197.00
	(зона: 1-7)	**39290.19**	2346.27	8356.56	684.87	**28587.36**	
	Измеритель: 100 м (1 фаза)						
	При монтаже троллеев за каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали:						
08-03-501-04	до № 5						40.60
	(зона: 1-7)	**2826.42**	483.55	1342.12	104.56	**1000.75**	
08-03-501-05	до № 6,3						43.00
	(зона: 1-7)	**3343.43**	512.13	1709.36	134.08	**1121.94**	
08-03-501-06	до № 7,5						50.20
	(зона: 1-7)	**4343.25**	597.88	2590.80	182.38	**1154.57**	
Таблицу 08-03-502 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-502	**Троллеи для напольных кранов и тележек из профильной стали**						
	Измеритель: 100 м (3 фазы)						
08-03-502-01	Троллеи трехфазные из угловой стали № 5, проложенные в тоннеле или в канале						122.00
	(зона: 1-7)	**8209.12**	1453.02	1782.61	67.45	**4973.49**	
Таблицу 08-03-503 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-503	**Троллеи для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектные троллейные устройства заводского изготовления**						
	Измеритель: 100 м (3 фазы)						
	Монтаж троллейных секций трехфазных из профильной стали без подпиточных шин из угловой стали:						
08-03-503-01	№ 5						122.00
	(зона: 1-7)	**8533.13**	1453.02	6611.50	819.96	**468.61**	
08-03-503-02	№ 6,3						126.00
	(зона: 1-7)	**9649.93**	1500.66	7279.00	867.21	**870.27**	
	Монтаж троллейных секций трехфазных из профильной стали с алюминиевой подпиточной шиной из угловой стали:						
08-03-503-03	№ 5						164.00
	(зона: 1-7)	**11487.35**	1953.24	9014.48	1104.36	**519.63**	
08-03-503-04	№ 6,3, шина сечением 5х40 или 5х50 мм						177.00
	(зона: 1-7)	**12905.05**	2108.07	9956.71	1207.96	**840.27**	
08-03-503-05	№ 6,3, шина сечением 6х60 или 6х80 мм						177.00
	(зона: 1-7)	**12963.53**	2108.07	10002.36	1207.42	**853.10**	
08-03-503-06	Устройство комплектное троллейное из двутаврового алюминиевого сплава, профиль № 43004 1(30)						118.00
	(зона: 1-7)	7777.65	1405.38	5923.58	790.39	448.69	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 08-03-504 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-504 Троллеи для напольных кранов и тележек из троллейных секций заводского изготовления						
	Измеритель: 100 м (3 фазы)						
	Монтаж троллеев трехфазных из угловой стали № 5 без подпиточных шин, проложенных в:						
08-03-504-01	тоннеле *(зона: 1-7)*	**2789.59**	974.24	1339.26	38.70	**476.09**	81.80
08-03-504-02	канале *(зона: 1-7)*	**2575.52**	849.18	1263.02	38.70	**463.32**	71.30
	Таблицу 08-03-505 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-505 Шины алюминиевые для подпитки троллеев						
	Измеритель: 100 м (3 фазы)						
	Прокладка шин алюминиевых сечением:						
08-03-505-01	до 360 мм^2 *(зона: 1-7)*	**5477.58**	1417.29	3376.47	341.00	**683.82**	119.00
08-03-505-02	до 640 мм^2 *(зона: 1-7)*	**6011.33**	1572.12	3753.60	393.11	**685.61**	132.00
	Таблицу 08-03-506 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-506 Троллеи для электрических талей трехфазные из профильной стали						
	Измеритель: 100 м (3 фазы)						
	Монтаж троллеев из полосовой стали сечением до 5х50 мм или из угловой стали № 4, или из круглой стали диаметром 18 мм:						
08-03-506-01	прямолинейных *(зона: 1-7)*	**10304.63**	1274.37	4016.29	704.74	**5013.97**	107.00
08-03-506-02	криволинейных *(зона: 1-7)*	**13307.78**	2989.41	5265.17	1048.39	**5053.20**	251.00
	Таблицу 08-03-507 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-507 Гибкий токоподвод к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам						
	Измеритель: 10 м троса						
	Монтаж гибкого токоподвода:						
08-03-507-01	каретками на тросе *(зона: 1-7)*	**394.80**	42.04	152.50	21.55	**200.26**	3.53
08-03-507-02	роликами или кольцами на тросе *(зона: 1-7)*	**544.12**	42.04	127.55	20.88	**374.53**	3.53
	Измеритель: 10 м направляющей						
08-03-507-03	каретками на жестких направляющих *(зона: 1-7)*	287.40	111.36	163.64	50.94	12.40	9.35
	Таблицу 08-03-508 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-508 Токоприемники						
	Измеритель: 1 шт.						
	Токоприемник скользящий без опорной конструкции, масса:						
08-03-508-01	до 10 кг *(зона: 1-7)*	**51.09**	14.29	7.59	0.27	**29.21**	1.20
08-03-508-02	до 15 кг *(зона: 1-7)*	**53.21**	14.29	7.93	0.27	**30.99**	1.20
08-03-508-03	до 25 кг *(зона: 1-7)*	**109.18**	29.06	15.92	0.53	**64.20**	2.44
	Токоприемник кольцевой с количеством контактных колец:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-508-04	- 3, масса токоприемника до 40 кг *(зона: 1-7)*	**311.99**	42.88	32.12	1.60	**236.99**	3.60
08-03-508-05	- 3, масса токоприемника до 60 кг *(зона: 1-7)*	**377.23**	85.63	48.82	2.39	**242.78**	7.19
08-03-508-06	- 6, масса токоприемника до 45 кг *(зона: 1-7)*	**566.33**	71.82	41.63	2.13	**452.88**	6.03
08-03-508-07	- 6, масса токоприемника до 80 кг *(зона: 1-7)*	**618.57**	99.45	60.61	2.93	**458.51**	8.35
08-03-508-08	- 9, масса токоприемника до 60 кг *(зона: 1-7)*	**685.38**	99.45	51.03	2.53	**534.90**	8.35
08-03-508-09	- 12, масса токоприемника до 90 кг *(зона: 1-7)*	**885.16**	113.26	66.12	3.19	**705.78**	9.51
08-03-508-10	- 12, масса токоприемника до 110 кг *(зона: 1-7)*	**998.98**	113.26	84.55	4.12	**801.17**	9.51
	Измеритель: 100 м (3 фазы)						
	Токоприемник лыжного типа для рудного (угольного) перегружателя из швеллерной стали:						
08-03-508-11	№ 10 *(зона: 1-7)*	**24383.89**	2584.47	4603.14	505.80	**17196.28**	217.00
08-03-508-12	№ 14 *(зона: 1-7)*	**32057.29**	3001.32	5319.24	583.90	**23736.73**	252.00
	Измеритель: 1 шт. (3 фазы)						
08-03-508-13	Токоприемник высоковольтный для рудного (угольного) перегружателя *(зона: 1-7)*	**495.53**	254.87	85.82	34.18	**154.84**	21.40
	Таблицу 08-03-510 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-510 Электромагниты подъемные (электрическая часть) и барабаны кабельные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка электромагнита подъемного, масса:						
08-03-510-01	до 500 кг *(зона: 1-7)*	**418.13**	27.27	340.11	15.56	**50.75**	2.29
08-03-510-02	до 1500 кг *(зона: 1-7)*	**986.61**	53.24	882.11	37.64	**51.26**	4.47
08-03-510-03	до 3500 кг *(зона: 1-7)*	**1715.09**	80.51	1582.33	66.23	**52.25**	6.76
08-03-510-04	до 4500 кг *(зона: 1-7)*	**2093.10**	93.49	1947.10	81.13	**52.51**	7.85
08-03-510-05	Установка барабана кабельного *(зона: 1-7)*	**296.91**	67.53	166.24	7.05	**63.14**	5.67
	Таблицу 08-03-521 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-521 Рубильники (выключатели, разъединители)						
	Измеритель: 1 шт.						
	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,:						
08-03-521-01	однополюсный на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**69.58**	15.10	0.23	0.00	**54.25**	1.18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-521-02	однополюсный на ток до 400 А *(зона: 1-7)*	**125.66**	20.35	0.34	0.00	**104.97**	1.59
08-03-521-03	однополюсный на ток до 630 А *(зона: 1-7)*	**132.08**	25.09	0.38	0.00	**106.61**	1.96
08-03-521-04	однополюсный на ток до 1600 А *(зона: 1-7)*	**202.88**	45.44	3.86	0.13	**153.58**	3.55
08-03-521-05	однополюсный на ток до 2500 А *(зона: 1-7)*	26.83	17.41	3.45	0.13	5.97	1.36
08-03-521-06	однополюсный на ток до 4000 А *(зона: 1-7)*	40.25	24.19	9.96	0.40	6.10	1.89
08-03-521-07	однополюсный на ток до 6300 А *(зона: 1-7)*	47.09	25.86	10.00	0.40	11.23	2.02
08-03-521-08	двухполюсный на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**130.86**	23.42	0.36	0.00	**107.08**	1.83
08-03-521-09	двухполюсный на ток до 400 А *(зона: 1-7)*	**246.69**	35.97	3.81	0.13	**206.91**	2.81
08-03-521-10	двухполюсный на ток до 630 А *(зона: 1-7)*	**258.67**	45.31	3.87	0.13	**209.49**	3.54
08-03-521-11	двухполюсный на ток до 1600 А *(зона: 1-7)*	**387.11**	81.41	3.87	0.13	**301.83**	6.36
08-03-521-12	двухполюсный на ток до 2500 А *(зона: 1-7)*	41.96	25.86	9.96	0.40	6.14	2.02
08-03-521-13	двухполюсный на ток до 4000 А *(зона: 1-7)*	49.16	31.87	10.00	0.40	7.29	2.49
08-03-521-14	двухполюсный на ток до 6300 А *(зона: 1-7)*	69.50	36.74	10.07	0.40	22.69	2.87
08-03-521-15	трехполюсный на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**196.10**	35.97	0.54	0.00	**159.59**	2.81
08-03-521-16	трехполюсный на ток до 400 А *(зона: 1-7)*	**361.79**	54.78	0.84	0.00	**306.17**	4.28
08-03-521-17	трехполюсный на ток до 630 А *(зона: 1-7)*	**561.64**	97.02	4.65	0.13	**459.97**	7.58
08-03-521-18	трехполюсный на ток до 1600 А *(зона: 1-7)*	**596.12**	118.78	4.79	0.13	**472.55**	9.28
08-03-521-19	трехполюсный на ток до 2500 А *(зона: 1-7)*	55.03	35.20	10.17	0.40	9.66	2.75
08-03-521-20	трехполюсный на ток до 4000 А *(зона: 1-7)*	63.15	42.88	10.17	0.40	10.10	3.35
08-03-521-21	трехполюсный на ток до 6300 А *(зона: 1-7)*	71.64	50.82	10.17	0.40	10.65	3.97
	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,:						
08-03-521-22	двухполюсный на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**152.45**	39.04	0.96	0.00	**112.45**	3.05
08-03-521-23	двухполюсный на ток до 400 А *(зона: 1-7)*	**266.86**	51.58	4.41	0.13	**210.87**	4.03
08-03-521-24	двухполюсный на ток до 630 А *(зона: 1-7)*	**276.90**	60.93	4.46	0.13	**211.51**	4.76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-521-25	двухполюсный на ток до 1600 А						7.58
	(зона: 1-7)	**409.05**	97.02	4.92	0.13	**307.11**	
08-03-521-26	двухполюсный на ток до 2500 А						3.36
	(зона: 1-7)	61.13	43.01	10.56	0.40	7.56	
08-03-521-27	двухполюсный на ток до 4000 А						3.72
	(зона: 1-7)	79.15	47.62	10.66	0.40	20.87	
08-03-521-28	трехполюсный на ток до 250 А						4.15
	(зона: 1-7)	**218.57**	53.12	4.40	0.13	**161.05**	
08-03-521-29	трехполюсный на ток до 400 А						5.62
	(зона: 1-7)	**385.83**	71.94	4.70	0.13	**309.19**	
08-03-521-30	трехполюсный на ток до 630 А						10.50
	(зона: 1-7)	**602.10**	134.40	5.24	0.13	**462.46**	
08-03-521-31	трехполюсный на ток до 1600 А						10.50
	(зона: 1-7)	**615.58**	134.40	5.38	0.13	**475.80**	
08-03-521-32	трехполюсный на ток до 2500 А						3.97
	(зона: 1-7)	71.70	50.82	10.75	0.40	10.13	
08-03-521-33	трехполюсный на ток до 4000 А						4.70
	(зона: 1-7)	84.48	60.16	10.75	0.40	13.57	
Таблицу 08-03-522 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-522	**Переключатели (рубильники переключающие)**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании,:						
08-03-522-01	однополюсный на ток до 250 А						1.62
	(зона: 1-7)	**103.79**	20.74	0.28	0.00	**82.77**	
08-03-522-02	однополюсный на ток до 400 А						2.45
	(зона: 1-7)	**186.71**	31.36	0.44	0.00	**154.91**	
08-03-522-03	однополюсный на ток до 630 А						2.95
	(зона: 1-7)	**200.91**	37.76	3.75	0.13	**159.40**	
08-03-522-04	однополюсный на ток до 1600 А						5.15
	(зона: 1-7)	**312.20**	65.92	4.09	0.13	**242.19**	
08-03-522-05	однополюсный на ток до 2500 А						1.89
	(зона: 1-7)	40.25	24.19	9.96	0.40	6.10	
08-03-522-06	однополюсный на ток до 4000 А						2.38
	(зона: 1-7)	46.65	30.46	9.96	0.40	6.23	
08-03-522-07	однополюсный на ток до 6300 А						2.51
	(зона: 1-7)	50.09	32.13	10.00	0.40	7.96	
08-03-522-08	двухполюсный на ток до 250 А						2.76
	(зона: 1-7)	**194.82**	35.33	0.47	0.00	**159.02**	
08-03-522-09	двухполюсный на ток до 400 А						4.22
	(зона: 1-7)	**365.36**	54.02	4.03	0.13	**307.31**	
08-03-522-10	двухполюсный на ток до 630 А						5.09
	(зона: 1-7)	**378.30**	65.15	4.12	0.13	**309.03**	
08-03-522-11	двухполюсный на ток до 1600 А						9.19
	(зона: 1-7)	**463.86**	117.63	11.30	0.40	**334.93**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-522-12	двухполюсный на ток до 2500 А *(зона: 1-7)*	47.57	31.36	9.96	0.40	6.25	2.45
08-03-522-13	двухполюсный на ток до 4000 А *(зона: 1-7)*	59.48	39.81	13.25	0.53	6.42	3.11
08-03-522-14	двухполюсный на ток до 6300 А *(зона: 1-7)*	71.04	46.21	16.59	0.67	8.24	3.61
08-03-522-15	трехполюсный на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**302.27**	58.11	4.00	0.13	**240.16**	4.54
08-03-522-16	трехполюсный на ток до 400 А *(зона: 1-7)*	**555.78**	87.42	4.46	0.13	**463.90**	6.83
08-03-522-17	трехполюсный на ток до 630 А *(зона: 1-7)*	**843.27**	147.20	5.28	0.13	**690.79**	11.50
08-03-522-18	трехполюсный на ток до 1600 А *(зона: 1-7)*	**896.70**	176.64	12.01	0.40	**708.05**	13.80
08-03-522-19	трехполюсный на ток до 2500 А *(зона: 1-7)*	73.09	49.79	16.68	0.67	6.62	3.89
08-03-522-20	трехполюсный на ток до 4000 А *(зона: 1-7)*	82.95	56.19	16.68	0.67	10.08	4.39
08-03-522-21	трехполюсный на ток до 6300 А *(зона: 1-7)*	92.80	66.94	16.96	0.67	8.90	5.23
	Переключатель на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании,:						
08-03-522-22	двухполюсный на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**223.55**	53.76	4.33	0.13	**165.46**	4.20
08-03-522-23	двухполюсный на ток до 400 А *(зона: 1-7)*	**394.44**	72.19	4.64	0.13	**317.61**	5.64
08-03-522-24	двухполюсный на ток до 630 А *(зона: 1-7)*	**409.62**	83.46	4.70	0.13	**321.46**	6.52
08-03-522-25	двухполюсный на ток до 1600 А *(зона: 1-7)*	**629.78**	122.37	11.89	0.40	**495.52**	9.56
08-03-522-26	двухполюсный на ток до 2500 А *(зона: 1-7)*	72.77	52.22	10.56	0.40	9.99	4.08
08-03-522-27	двухполюсный на ток до 4000 А *(зона: 1-7)*	88.10	59.14	17.17	0.67	11.79	4.62
08-03-522-28	трехполюсный на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**322.64**	76.03	4.60	0.13	**242.01**	5.94
08-03-522-29	трехполюсный на ток до 400 А *(зона: 1-7)*	**581.37**	110.98	5.06	0.13	**465.33**	8.67
08-03-522-30	трехполюсный на ток до 630 А *(зона: 1-7)*	**855.48**	165.12	5.87	0.13	**684.49**	12.90
08-03-522-31	трехполюсный на ток до 1600 А *(зона: 1-7)*	**907.00**	194.56	12.59	0.40	**699.85**	15.20
08-03-522-32	трехполюсный на ток до 2500 А *(зона: 1-7)*	96.00	68.48	17.27	0.67	10.25	5.35
08-03-522-33	трехполюсный на ток до 4000 А *(зона: 1-7)*	108.84	77.82	17.27	0.67	13.75	6.08

Таблицу 08-03-523 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-03-523 Предохранители

Измеритель: 1 шт.

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток:						
08-03-523-01	до 100 А *(зона: 1-7)*	**65.24**	15.17	0.20	0.00	**49.87**	1.17
08-03-523-02	до 250 А *(зона: 1-7)*	**67.34**	15.95	0.23	0.00	**51.16**	1.23
08-03-523-03	до 400 А *(зона: 1-7)*	**125.85**	23.74	0.34	0.00	**101.77**	1.83
08-03-523-04	до 630 А *(зона: 1-7)*	**132.93**	30.09	0.36	0.00	**102.48**	2.32
	Таблицу 08-03-524 изложить в следующей редакции:						
Таблица 08-03-524	**Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток:						
08-03-524-01	до 100 А *(зона: 1-7)*	**270.17**	33.35	4.95	0.13	**231.87**	2.80
08-03-524-02	до 250 А *(зона: 1-7)*	**284.88**	42.40	5.04	0.13	**237.44**	3.56
08-03-524-03	до 400 А *(зона: 1-7)*	**438.53**	60.62	8.60	0.27	**369.31**	5.09
	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток:						
08-03-524-04	до 100 А *(зона: 1-7)*	**234.11**	29.30	4.50	0.13	**200.31**	2.46
08-03-524-05	до 250 А *(зона: 1-7)*	**247.99**	38.23	4.60	0.13	**205.16**	3.21
08-03-524-06	до 400 А *(зона: 1-7)*	**368.46**	55.02	8.05	0.27	**305.39**	4.62
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток:						
08-03-524-07	до 100 А *(зона: 1-7)*	**321.03**	37.75	3.99	0.13	**279.29**	3.17
08-03-524-08	до 250 А *(зона: 1-7)*	**350.20**	54.04	7.45	0.27	**288.71**	4.47
08-03-524-09	до 400 А *(зона: 1-7)*	**556.71**	77.26	7.87	0.27	**471.58**	6.39
	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток:						
08-03-524-10	до 100 А *(зона: 1-7)*	**288.98**	34.42	5.03	0.13	**249.53**	2.89
08-03-524-11	до 250 А *(зона: 1-7)*	**318.00**	50.42	5.23	0.13	**262.35**	4.17
08-03-524-12	до 400 А *(зона: 1-7)*	**510.07**	72.42	8.79	0.27	**428.86**	5.99
	Измеритель: 1 ящик						
	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями на:						
08-03-524-13	до 100 А *(зона: 1-7)*	**223.84**	29.50	4.72	0.13	**189.62**	2.44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-524-14	до 250 А *(зона: 1-7)*	**248.64**	34.34	8.07	0.27	**206.23**	2.84
08-03-524-15	до 400 А *(зона: 1-7)*	**365.97**	49.21	11.71	0.40	**305.05**	4.07
	Сборка из нескольких ящиков, устанавливаемых на конструкции на стене или колонне, с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями на:						
08-03-524-16	до 100 А *(зона: 1-7)*	**302.69**	35.67	15.80	0.80	**251.22**	2.95
08-03-524-17	до 250 А *(зона: 1-7)*	**322.58**	47.51	16.01	0.80	**259.06**	3.93
08-03-524-18	до 400 А *(зона: 1-7)*	**502.14**	65.77	19.57	0.93	**416.80**	5.44
	Измеритель: 1 шт.						
	Шкаф с одним двухполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток:						
08-03-524-19	до 630 А *(зона: 1-7)*	**612.58**	108.02	49.43	2.26	**455.13**	9.07
08-03-524-20	до 1000 А *(зона: 1-7)*	**790.33**	130.57	53.30	2.39	**606.46**	10.80
	Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток:						
08-03-524-21	до 630 А *(зона: 1-7)*	**741.32**	126.25	51.41	2.26	**563.66**	10.60
08-03-524-22	до 1000 А *(зона: 1-7)*	**826.12**	158.38	55.09	2.39	**612.65**	13.10
	Таблицу 08-03-525 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-525 Выключатели и переключатели пакетные, аппараты штепсельные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток:						
08-03-525-01	до 25 А *(зона: 1-7)*	**158.42**	24.16	1.10	0.00	**133.16**	2.09
08-03-525-02	до 100 А *(зона: 1-7)*	**218.35**	32.48	4.35	0.13	**181.52**	2.81
08-03-525-03	до 250 А *(зона: 1-7)*	**271.86**	41.29	18.75	0.93	**211.82**	3.52
08-03-525-04	до 400 А *(зона: 1-7)*	**299.41**	48.33	27.19	1.33	**223.89**	4.12
	Измеритель: 1 компл.						
	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов:						
08-03-525-05	до 4 *(зона: 1-7)*	**187.98**	22.08	0.61	0.00	**165.29**	1.91
08-03-525-06	до 12 *(зона: 1-7)*	**209.34**	38.49	0.61	0.00	**170.24**	3.33
08-03-525-07	до 36 *(зона: 1-7)*	**272.12**	88.20	0.61	0.00	**183.31**	7.63
08-03-525-08	до 64 *(зона: 1-7)*	**508.28**	145.66	0.61	0.00	**362.01**	12.60
	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей на ток:						
08-03-525-09	до 63 А *(зона: 1-7)*	**201.64**	26.00	0.63	0.00	**175.01**	2.09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-525-10	до 100 А *(зона: 1-7)*	**206.71**	27.87	0.64	0.00	**178.20**	2.24
08-03-525-11	до 250 А *(зона: 1-7)*	**215.23**	32.47	0.67	0.00	**182.09**	2.61
08-03-525-12	до 400 А *(зона: 1-7)*	**227.94**	42.17	4.02	0.13	**181.75**	3.39
	Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов на ток:						
08-03-525-13	до 63 А *(зона: 1-7)*	**259.28**	42.62	5.13	0.13	**211.53**	3.38
08-03-525-14	до 160 А *(зона: 1-7)*	**315.13**	60.15	5.23	0.13	**249.75**	4.77
08-03-525-15	до 320 А *(зона: 1-7)*	**514.93**	73.89	5.70	0.13	**435.34**	5.86
	Таблицу 08-03-526 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-526 Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические						
	Измеритель: 1 шт.						
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции:						
08-03-526-01	на стене или колонне, на ток до 25 А *(зона: 1-7)*	**236.74**	17.83	1.10	0.00	**217.81**	1.56
08-03-526-02	на стене или колонне, на ток до 100 А *(зона: 1-7)*	**268.32**	26.52	4.58	0.13	**237.22**	2.32
08-03-526-03	на стене или колонне, на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**289.81**	34.33	4.61	0.13	**250.87**	2.76
08-03-526-04	на стене или колонне, на ток до 400 А *(зона: 1-7)*	**305.88**	44.91	4.71	0.13	**256.26**	3.61
08-03-526-05	на стене или колонне, на ток до 630 А *(зона: 1-7)*	**340.44**	58.75	5.02	0.13	**276.67**	4.59
08-03-526-06	на полу, на ток до 25 А *(зона: 1-7)*	**219.13**	18.52	1.33	0.00	**199.28**	1.62
08-03-526-07	на полу, на ток до 100 А *(зона: 1-7)*	**302.04**	29.60	4.81	0.13	**267.63**	2.59
08-03-526-08	на полу, на ток до 400 А *(зона: 1-7)*	**327.14**	48.89	5.15	0.13	**273.10**	3.93
08-03-526-09	на полу, на ток до 630 А *(зона: 1-7)*	**361.55**	61.33	5.45	0.13	**294.77**	4.93
	Таблицу 08-03-527 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-527 Устройства вводные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток:						
08-03-527-01	до 70 А *(зона: 1-7)*	**301.87**	43.16	7.84	0.27	**250.87**	3.57
08-03-527-02	до 160 А *(зона: 1-7)*	**315.84**	54.41	7.89	0.27	**253.54**	4.50
	Таблицу 08-03-528 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-528 Реверсоры и контакторы высокого напряжения						
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-528-01	Реверсор с вакуумными или электромагнитными контакторами на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А в шкафу, устанавливаемый на конструкции на полу *(зона: 1-7)*	**2516.87**	1077.86	528.06	33.78	**910.95**	90.50
	Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А, устанавливаемый на конструкции на полу:						
08-03-528-02	вакуумный *(зона: 1-7)*	**1271.99**	588.35	220.07	15.03	**463.57**	49.40
08-03-528-03	электромагнитный *(зона: 1-7)*	**1630.09**	607.41	247.94	16.49	**774.74**	51.00
	Таблицу 08-03-529 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-529 Контакторы и блок-контакторы						
	Измеритель: 1 шт.						
	Контактор постоянного тока на конструкции на ток:						
08-03-529-01	до 160 А *(зона: 1-7)*	**325.93**	40.73	4.81	0.13	**280.39**	3.42
08-03-529-02	до 400 А *(зона: 1-7)*	**348.67**	60.12	5.06	0.13	**283.49**	4.90
	Контактор переменного тока на конструкции на ток:						
08-03-529-03	до 160 А *(зона: 1-7)*	**383.92**	47.16	4.91	0.13	**331.85**	3.96
08-03-529-04	до 400 А *(зона: 1-7)*	**415.99**	72.88	8.46	0.27	**334.65**	5.94
	Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов):						
08-03-529-05	до 12 *(зона: 1-7)*	**297.43**	42.52	1.36	0.00	**253.55**	3.72
08-03-529-06	до 24 *(зона: 1-7)*	**322.11**	61.38	4.62	0.13	**256.11**	5.37
	Таблицу 08-03-530 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-530 Пускатели магнитные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции:						
08-03-530-01	на полу, на ток до 40 А *(зона: 1-7)*	**103.60**	30.58	4.43	0.13	**68.59**	2.74
08-03-530-02	на полу, на ток до 100 А *(зона: 1-7)*	**333.05**	52.68	5.02	0.13	**275.35**	4.72
08-03-530-03	на полу, на ток до 200 А *(зона: 1-7)*	**374.53**	62.05	8.37	0.27	**304.11**	5.21
08-03-530-04	на стене или колонне, на ток до 40 А *(зона: 1-7)*	**151.60**	35.38	4.35	0.13	**111.87**	3.17
08-03-530-05	на стене или колонне, на ток до 100 А *(зона: 1-7)*	**316.86**	43.08	4.58	0.13	**269.20**	3.86
08-03-530-06	на стене или колонне, на ток до 160 А *(зона: 1-7)*	**331.81**	55.26	4.63	0.13	**271.92**	4.64
08-03-530-07	на стене или колонне, на ток до 200 А *(зона: 1-7)*	**341.03**	59.67	7.94	0.27	**273.42**	5.01
	Измеритель: 1 пускатель						
	Сборка из нескольких пускателей магнитных общего назначения, устанавливаемая на конструкции:						
08-03-530-08	на полу, на ток до 40 А *(зона: 1-7)*	**174.33**	25.66	4.60	0.13	**144.07**	2.22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-530-09	на полу, на ток до 100 А *(зона: 1-7)*	**332.65**	35.49	8.08	0.27	**289.08**	3.07
08-03-530-10	на полу, на ток до 200 А *(зона: 1-7)*	**365.81**	49.45	11.46	0.40	**304.90**	4.03
08-03-530-11	на стене или колонне, на ток до 40 А *(зона: 1-7)*	**154.26**	24.85	4.45	0.13	**124.96**	2.15
08-03-530-12	на стене или колонне, на ток до 100 А *(зона: 1-7)*	**310.23**	35.37	4.77	0.13	**270.09**	3.06
08-03-530-13	на стене или колонне, на ток до 160 А *(зона: 1-7)*	**337.61**	45.15	8.09	0.27	**284.37**	3.68
08-03-530-14	на стене или колонне, на ток до 200 А *(зона: 1-7)*	**343.03**	49.08	8.21	0.27	**285.74**	4.00
	Измеритель: 1 шт.						
	Пускатель магнитный взрывозащищенный маслонаполненный отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции:						
08-03-530-15	на полу, на ток до 100 А *(зона: 1-7)*	**368.28**	50.75	14.06	0.67	**303.47**	4.44
08-03-530-16	на полу, на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**426.00**	86.14	28.34	1.46	**311.52**	7.02
08-03-530-17	на стене или колонне, на ток до 100 А *(зона: 1-7)*	**364.14**	52.12	13.60	0.67	**298.42**	4.56
08-03-530-18	на стене или колонне, на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**435.84**	85.15	31.97	1.73	**318.72**	6.94
	Измеритель: 1 пускатель						
	Сборка из нескольких пускателей магнитных взрывозащищенных маслонаполненных, устанавливаемая на конструкции:						
08-03-530-19	на полу, на ток до 100 А *(зона: 1-7)*	**448.99**	46.93	31.70	1.73	**370.36**	4.06
08-03-530-20	на полу, на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**488.70**	71.90	37.37	1.73	**379.43**	5.86
08-03-530-21	на стене или колонне, на ток до 100 А *(зона: 1-7)*	**360.78**	47.40	28.51	1.60	**284.87**	4.10
08-03-530-22	на стене или колонне, на ток до 250 А *(зона: 1-7)*	**416.70**	72.52	36.17	1.73	**308.01**	5.91
	Измеритель: 1 шт.						
	Пускатель магнитный взрывозащищенный в сухом исполнении отдельно стоящий, устанавливаемый на полу, на ток:						
08-03-530-23	до 25 А *(зона: 1-7)*	**123.88**	64.31	47.69	2.39	**11.88**	5.40
08-03-530-24	до 100 А *(зона: 1-7)*	**283.26**	75.75	47.91	2.39	**159.60**	6.36
08-03-530-25	до 250 А *(зона: 1-7)*	**361.73**	130.06	64.40	3.06	**167.27**	10.60
Таблицу 08-03-531 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-531	**Пускатели ручные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-531-01	на полу *(зона: 1-7)*	**96.54**	25.01	4.43	0.13	**67.10**	2.10
08-03-531-02	на стене или колонне *(зона: 1-7)*	**86.77**	24.18	1.10	0.00	**61.49**	2.03
Таблицу 08-03-532 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-532	**Посты управления кнопочные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции:						
08-03-532-01	на полу, количество элементов поста до 3 *(зона: 1-7)*	**83.70**	21.37	0.31	0.00	**62.02**	1.87
08-03-532-02	на полу, количество элементов поста до 9 *(зона: 1-7)*	**100.17**	34.75	0.31	0.00	**65.11**	3.04
08-03-532-03	на полу, количество элементов поста до 16 *(зона: 1-7)*	**121.95**	49.72	3.56	0.13	**68.67**	4.35
08-03-532-04	на стене или колонне, количество элементов поста до 3 *(зона: 1-7)*	**114.43**	20.57	1.10	0.00	**92.76**	1.80
08-03-532-05	на стене или колонне, количество элементов поста до 6 *(зона: 1-7)*	**122.43**	27.09	1.10	0.00	**94.24**	2.37
08-03-532-06	на стене или колонне, количество элементов поста до 9 *(зона: 1-7)*	**130.71**	34.18	1.10	0.00	**95.43**	2.99
08-03-532-07	на стене или колонне, количество элементов поста до 16 *(зона: 1-7)*	**149.12**	49.03	1.10	0.00	**98.99**	4.29
	Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции:						
08-03-532-08	на полу *(зона: 1-7)*	**333.08**	36.35	4.79	0.13	**291.94**	3.18
08-03-532-09	на стене или колонне *(зона: 1-7)*	**156.49**	33.15	4.35	0.13	**118.99**	2.90
	Измеритель: 1 пост						
	Сборка из нескольких постов управления кнопочных общего назначения, устанавливаемая на конструкции:						
08-03-532-10	на полу, количество элементов поста до 3 *(зона: 1-7)*	**57.41**	19.66	0.82	0.00	**36.93**	1.72
08-03-532-11	на полу, количество элементов поста до 6 *(зона: 1-7)*	**67.87**	25.15	0.86	0.00	**41.86**	2.20
08-03-532-12	на стене или колонне, количество элементов поста до 3 *(зона: 1-7)*	**100.38**	19.32	0.84	0.00	**80.22**	1.69
08-03-532-13	на стене или колонне, количество элементов поста до 6 *(зона: 1-7)*	**107.08**	24.57	0.84	0.00	**81.67**	2.15
	Сборка из нескольких постов управления кнопочных взрывозащищенных с количеством элементов поста до 3, устанавливаемая на:						
08-03-532-14	на полу *(зона: 1-7)*	**111.00**	28.00	7.54	0.27	**75.46**	2.45
08-03-532-15	на стене или колонне *(зона: 1-7)*	**140.79**	27.77	7.26	0.27	**105.76**	2.43
Таблицу 08-03-533 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-03-533	**Посты управления кнопочные подвесные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Пост управления кнопочный подвесной, подвешиваемый на кабеле (тросе), количество элементов поста:						
08-03-533-01	до 3 *(зона: 1-7)*	**32.77**	26.44	0.00	0.00	**6.33**	2.34
08-03-533-02	до 10 *(зона: 1-7)*	**38.44**	31.08	0.00	0.00	**7.36**	2.75
08-03-533-03	до 16 *(зона: 1-7)*	**67.55**	39.78	0.00	0.00	**27.77**	3.52
Таблицу 08-03-534 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-534	**Переключатели универсальные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций:						
08-03-534-01	до 4 *(зона: 1-7)*	**121.64**	25.88	1.10	0.00	**94.66**	2.29
08-03-534-02	до 10 *(зона: 1-7)*	**146.57**	38.42	1.10	0.00	**107.05**	3.40
08-03-534-03	до 16 *(зона: 1-7)*	**172.67**	53.22	4.35	0.13	**115.10**	4.71
08-03-534-04	до 24 *(зона: 1-7)*	**218.35**	84.64	4.35	0.13	**129.36**	7.49
	Переключатель универсальный взрывозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций:						
08-03-534-05	до 4 *(зона: 1-7)*	**136.32**	36.27	4.35	0.13	**95.70**	3.21
08-03-534-06	до 14 *(зона: 1-7)*	**179.03**	61.92	4.35	0.13	**112.76**	5.48
Таблицу 08-03-535 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-535	**Командоаппараты нерегулируемые (командоконтроллеры)**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Командоаппарат ручной контактный, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 15 кг, количество цепей:						
08-03-535-01	до 6 *(зона: 1-7)*	**175.55**	39.44	4.79	0.13	**131.32**	3.49
08-03-535-02	до 12 *(зона: 1-7)*	**197.01**	50.85	4.79	0.13	**141.37**	4.50
	Командоаппарат:						
08-03-535-03	ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 15 кг *(зона: 1-7)*	**246.15**	58.76	4.91	0.13	**182.48**	5.20
08-03-535-04	педальный (ножной) бесконтактный для подключения до 20 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу, масса до 35 кг *(зона: 1-7)*	**174.56**	73.90	7.68	0.27	**92.98**	6.54
Таблицу 08-03-536 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-536	**Контроллеры кулачковые**						
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-536-01	Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 А, устанавливаемый на конструкции на полу						4.69
	(зона: 1-7)	**1426.78**	53.00	4.43	0.13	**1369.35**	
Таблицу 08-03-537 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-537	**Командоаппараты регулируемые (Путевые выключатели)**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Командоаппарат кулачковый регулируемый без редуктора, устанавливаемый:						
08-03-537-01	на металлическом основании, количество цепей до 2						1.55
	(зона: 1-7)	**34.23**	17.52	3.96	0.13	**12.75**	
08-03-537-02	на металлическом основании, количество цепей до 6						3.01
	(зона: 1-7)	**57.45**	34.01	3.96	0.13	**19.48**	
08-03-537-03	на конструкции на полу, количество цепей до 2						2.38
	(зона: 1-7)	**255.24**	26.89	4.91	0.13	**223.44**	
08-03-537-04	на конструкции на полу, количество цепей до 6						3.88
	(зона: 1-7)	**282.20**	43.84	8.17	0.27	**230.19**	
	Командоаппарат кулачковый регулируемый со встроенным редуктором, устанавливаемый:						
08-03-537-05	на металлическом основании, количество цепей до 2						2.69
	(зона: 1-7)	**46.92**	30.02	3.96	0.13	**12.94**	
08-03-537-06	на металлическом основании, количество цепей до 8						5.59
	(зона: 1-7)	**96.93**	63.17	10.48	0.40	**23.28**	
08-03-537-07	на металлическом основании, количество цепей до 24						12.10
	(зона: 1-7)	**244.92**	138.30	41.56	2.39	**65.06**	
08-03-537-08	на конструкции на полу, количество цепей до 2						3.39
	(зона: 1-7)	**272.18**	37.83	8.17	0.27	**226.18**	
08-03-537-09	на конструкции на полу, количество цепей до 8						6.23
	(зона: 1-7)	**342.70**	70.40	35.47	2.00	**236.83**	
08-03-537-10	на конструкции на полу, количество цепей до 24						12.90
	(зона: 1-7)	**458.64**	147.45	45.76	2.53	**265.43**	
08-03-537-11	на конструкции на полу, количество цепей до 24, с электроприводом						30.90
	(зона: 1-7)	**683.02**	357.20	72.55	4.12	**253.27**	
08-03-537-12	на конструкции на полу, количество цепей до 24, взрывозащищенный маслонаполненный						4.67
	(зона: 1-7)	**299.31**	52.77	20.87	1.06	**225.67**	
Таблицу 08-03-538 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-538	**Выключатели путевые конечные и микропереключатели**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Выключатель путевой или конечный рычажный контактный общего назначения массой до 10 кг, устанавливаемый:						
08-03-538-01	на металлическом основании						1.77
	(зона: 1-7)	**34.01**	20.00	3.96	0.13	**10.05**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-538-02	на конструкции на стене или колонне *(зона: 1-7)*	**186.99**	27.69	5.53	0.13	**153.77**	2.45
	Выключатель путевой или конечный контактный, устанавливаемый на металлическом основании:						
08-03-538-03	взрывозащищенный,в том числе маслонаполненный, масса до 10 кг *(зона: 1-7)*	**43.34**	29.15	3.96	0.13	**10.23**	2.58
08-03-538-04	малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель *(зона: 1-7)*	**26.21**	14.01	4.40	0.13	**7.80**	1.24
08-03-538-05	Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании *(зона: 1-7)*	**26.14**	13.90	3.96	0.13	**8.28**	1.23
	Таблицу 08-03-540 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-540 Реостаты и регуляторы установочные и возбуждения Измеритель: 1 шт.						
08-03-540-01	Реостат переменного тока масляный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса (без масла) до 350 кг *(зона: 1-7)*	**515.94**	125.51	104.70	6.01	**285.73**	10.70
	Реостат постоянного тока пусковой или пускорегулирующий; регулятор возбуждения или установочный с ручным приводом, устанавливаемый на конструкции:						
08-03-540-02	на стене или колонне, масса до 25 кг *(зона: 1-7)*	**176.80**	19.10	7.68	0.27	**150.02**	1.69
08-03-540-03	на стене или колонне, масса до 50 кг *(зона: 1-7)*	**186.66**	25.76	10.96	0.40	**149.94**	2.28
08-03-540-04	на стене или колонне, масса до 100 кг *(зона: 1-7)*	**234.08**	37.40	17.47	0.67	**179.21**	3.31
08-03-540-05	на полу, масса до 25 кг *(зона: 1-7)*	**213.43**	23.96	8.23	0.27	**181.24**	2.12
08-03-540-06	на полу, масса до 100 кг *(зона: 1-7)*	**286.65**	41.92	34.51	1.73	**210.22**	3.71
08-03-540-07	на полу, масса до 200 кг *(зона: 1-7)*	**405.02**	61.36	54.59	2.66	**289.07**	5.43
08-03-540-08	на полу, масса до 350 кг *(зона: 1-7)*	**491.00**	100.80	104.65	6.01	**285.55**	8.72
08-03-540-09	на полу, масса до 500 кг *(зона: 1-7)*	**567.09**	117.91	135.27	7.60	**313.91**	10.20
08-03-540-10	на полу, масса до 800 кг *(зона: 1-7)*	**700.56**	130.63	203.86	11.26	**366.07**	11.30
	Регулятор возбуждения с электроприводом, устанавливаемый на конструкции на полу, масса:						
08-03-540-11	до 100 кг *(зона: 1-7)*	**281.40**	55.48	21.28	0.80	**204.64**	4.91
08-03-540-12	до 200 кг *(зона: 1-7)*	**426.85**	77.65	54.60	2.66	**294.60**	6.52
08-03-540-13	до 350 кг *(зона: 1-7)*	**505.12**	120.29	89.03	4.68	**295.80**	10.10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-540-14	до 500 кг *(зона: 1-7)*	**565.99**	138.16	111.85	5.61	**315.98**	11.60
08-03-540-15	до 800 кг *(зона: 1-7)*	**757.14**	147.68	203.86	11.26	**405.60**	12.40
	Таблицу 08-03-541 изложить в следующей редакции:						
Таблица 08-03-541	**Блоки резисторов (ящики сопротивлений) без ошиновки и других соединений между блоками**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Блок резисторов до 660 В защищенного исполнения (в кожухе), устанавливаемый без стеллажа на конструкции на полу, масса:						
08-03-541-01	до 50 кг *(зона: 1-7)*	**276.29**	30.37	17.27	0.80	**228.65**	2.55
08-03-541-02	до 250 кг *(зона: 1-7)*	**672.89**	53.00	60.17	2.89	**559.72**	4.45
	Измеритель: 1 блок						
08-03-541-03	Сборка из блоков резисторов до 660 В однорядная, устанавливаемая без стеллажа на конструкции на полу, до трех ярусов, масса блока до 50 кг *(зона: 1-7)*	**191.01**	22.17	17.43	0.80	**151.41**	1.94
	Стеллаж с блоками резисторов до 660 В многорядный, устанавливаемый на конструкции на полу, до пяти ярусов, масса блока:						
08-03-541-04	до 25 кг *(зона: 1-7)*	**200.31**	15.37	8.98	0.40	**175.96**	1.33
08-03-541-05	до 50 кг *(зона: 1-7)*	**227.06**	18.15	16.03	0.80	**192.88**	1.57
	Измеритель: 1 шт.						
	Блок резисторов до 660 В подвесной, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, масса:						
08-03-541-06	до 30 кг *(зона: 1-7)*	**212.75**	21.03	9.67	0.40	**182.05**	1.84
08-03-541-07	до 60 кг *(зона: 1-7)*	**223.16**	25.83	14.83	0.67	**182.50**	2.26
	Измеритель: 1 сборка						
	Сборка из блоков резисторов до 1 кВ однорядная до четырех ярусов, устанавливаемая на конструкции на полу, масса сборки:						
08-03-541-08	до 130 кг *(зона: 1-7)*	**642.40**	64.32	40.52	1.73	**537.56**	5.32
08-03-541-09	до 220 кг *(зона: 1-7)*	**1071.49**	85.72	186.07	13.47	**799.70**	7.09
	Таблицу 08-03-542 изложить в следующей редакции:						
Таблица 08-03-542	**Электромагниты (электрическая часть)**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Электромагнит длинно- или короткоходовой, масса:						
08-03-542-01	до 15 кг *(зона: 1-7)*	**100.46**	36.07	4.04	0.13	**60.35**	3.27
08-03-542-02	до 50 кг *(зона: 1-7)*	**118.74**	47.21	10.57	0.40	**60.96**	4.28
08-03-542-03	до 100 кг *(зона: 1-7)*	**147.79**	54.58	28.42	1.46	**64.79**	4.83
	Таблицу 08-03-543 изложить в следующей редакции:						
Таблица 08-03-543	**Световые сигнальные приборы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Светофор с количеством ламп до трех, устанавливаемый на конструкции на:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-543-01	полу *(зона: 1-7)*	**62.05**	28.02	6.56	0.13	**27.47**	2.48
08-03-543-02	стене, колонне или балке *(зона: 1-7)*	**68.93**	27.23	3.30	0.00	**38.40**	2.41
Таблицу 08-03-545 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-545	**Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм^2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов:						
08-03-545-01	до 10 *(зона: 1-7)*	**144.36**	37.40	2.04	0.00	**104.92**	3.31
08-03-545-02	до 20 *(зона: 1-7)*	**221.39**	59.09	2.67	0.00	**159.63**	5.17
08-03-545-03	до 32 *(зона: 1-7)*	**249.13**	80.01	5.30	0.13	**163.82**	7.00
	Измеритель: 1 зажим						
08-03-545-04	За каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 08-03-545-03 *(зона: 1-7)*	**2.76**	1.03	0.00	0.00	**1.73**	0.09
	Измеритель: 1 шт.						
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением:						
08-03-545-05	до 10 мм^2, с количеством зажимов до 4 *(зона: 1-7)*	**125.66**	27.12	2.04	0.00	**96.50**	2.40
08-03-545-06	до 10 мм^2, с количеством зажимов до 6 *(зона: 1-7)*	**139.96**	35.82	5.30	0.13	**98.84**	3.17
08-03-545-07	до 16 мм^2, с количеством зажимов до 4 *(зона: 1-7)*	**342.34**	39.55	6.18	0.13	**296.61**	3.50
08-03-545-08	до 16 мм^2, с количеством зажимов до 6 *(зона: 1-7)*	**474.26**	50.51	6.32	0.13	**417.43**	4.47
08-03-545-09	до 32 мм^2, с количеством зажимов до 4 *(зона: 1-7)*	**380.20**	47.69	6.23	0.13	**326.28**	4.22
08-03-545-10	до 32 мм^2, с количеством зажимов до 6 *(зона: 1-7)*	**494.05**	59.44	9.64	0.27	**424.97**	5.26
08-03-545-11	до 70 мм^2, с количеством зажимов до 4 *(зона: 1-7)*	**388.09**	52.77	6.30	0.13	**329.02**	4.67
08-03-545-12	до 70 мм^2, с количеством зажимов до 6 *(зона: 1-7)*	**505.06**	67.01	9.74	0.27	**428.31**	5.93
08-03-545-13	до 120 мм^2, с количеством зажимов до 4 *(зона: 1-7)*	**402.19**	58.87	9.66	0.27	**333.66**	5.21
08-03-545-14	до 120 мм^2, с количеством зажимов до 6 *(зона: 1-7)*	**548.74**	78.31	21.25	1.06	**449.18**	6.93
08-03-545-15	до 185 мм^2, с количеством зажимов до 4 *(зона: 1-7)*	**460.71**	70.17	21.15	1.06	**369.39**	6.21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-545-16	до 185 мм^2, с количеством зажимов до 6 *(зона: 1-7)*	**611.17**	94.13	22.51	1.33	**494.53**	8.33
	Измеритель: 1 кг						
08-03-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования *(зона: 1-7)*	7.96	1.88	0.14	0.00	5.94	0.17

Таблицу 08-03-574 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-03-574 **Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах**

Измеритель: 100 жил

	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением:						
08-03-574-01	до 10 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2660.46**	200.09	3.26	0.13	**2457.11**	16.80
08-03-574-02	до 16 мм^2 *(зона: 1-7)*	**2926.16**	413.28	16.92	0.13	**2495.96**	34.70
08-03-574-03	до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3069.44**	462.11	22.53	0.27	**2584.80**	38.80
08-03-574-04	до 70 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3201.14**	555.01	31.27	0.40	**2614.86**	46.60
08-03-574-05	до 95 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3426.20**	725.32	32.51	0.40	**2668.37**	60.90
08-03-574-06	до 120 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3592.29**	868.24	37.22	0.53	**2686.83**	72.90
08-03-574-07	до 150 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3687.57**	939.70	39.12	0.53	**2708.75**	78.90
08-03-574-08	до 185 мм^2 *(зона: 1-7)*	**3972.21**	1052.84	52.37	0.93	**2867.00**	88.40
08-03-574-09	до 240 мм^2 *(зона: 1-7)*	**4260.70**	1191.00	63.70	1.20	**3006.00**	100.00

Таблицу 08-03-593 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-03-593 **Светильники для ламп накаливания**

Измеритель: 100 шт.

	Светильник с подвеской на крюк для помещений:						
08-03-593-01	с нормальными условиями среды *(зона: 1-7)*	3500.58	574.06	1581.71	564.98	1344.81	48.20
08-03-593-02	с повышенной влажностью и пыльностью *(зона: 1-7)*	4192.03	745.57	2098.22	750.12	1348.24	62.60
08-03-593-03	с тяжелыми условиями среды *(зона: 1-7)*	5496.32	1073.09	3068.44	1096.59	1354.79	90.10
08-03-593-04	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений *(зона: 1-7)*	7231.21	1214.82	3189.10	1139.28	2827.29	102.00
	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений:						
08-03-593-05	с тяжелыми условиями среды, уплотненный *(зона: 1-7)*	4551.94	1112.39	1776.53	542.64	1663.02	93.40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-593-06	с нормальными условиями среды, одноламповый *(зона: 1-7)*	4760.41	1051.65	2046.96	582.01	1661.80	88.30
08-03-593-07	с нормальными условиями среды, двухламповый *(зона: 1-7)*	5399.15	1162.42	2572.71	738.02	1664.02	97.60
	Светильник:						
08-03-593-08	с подвеской к смонтированной тросовой проводке *(зона: 1-7)*	2218.47	520.47	1214.73	413.10	483.27	43.70
08-03-593-09	местного освещения *(зона: 1-7)*	1608.61	1015.92	253.32	2.13	339.37	85.30
08-03-593-10	Световые настенные указатели *(зона: 1-7)*	2078.02	1169.56	565.98	14.90	342.48	98.20
	Измеритель: 1 шт.						
	Люстры и подвесы с количеством ламп:						
08-03-593-11	до 5 *(зона: 1-7)*	**123.52**	14.41	39.74	13.30	**69.37**	1.21
08-03-593-12	до 12 *(зона: 1-7)*	**233.84**	27.75	96.70	27.66	**109.39**	2.33
08-03-593-13	до 30 *(зона: 1-7)*	**576.07**	58.36	299.02	62.24	**218.69**	4.90
08-03-593-14	до 50 *(зона: 1-7)*	**1111.58**	109.45	654.77	119.97	**347.36**	9.19
08-03-593-15	до 75 *(зона: 1-7)*	**1857.68**	178.65	1176.51	199.10	**502.52**	15.00
08-03-593-16	до 100 *(зона: 1-7)*	**3115.48**	291.80	2165.75	330.37	**657.93**	24.50
	Измеритель: 100 шт.						
	Кронштейны со светильниками по:						
08-03-593-17	стенам и потолкам *(зона: 1-7)*	11280.46	1357.74	1459.46	449.41	8463.26	114.00
08-03-593-18	колоннам, фермам, балкам на мостиках *(зона: 1-7)*	11931.36	1893.69	2462.48	744.93	7575.19	159.00
08-03-593-19	Светильник в подвесных потолках *(зона: 1-7)*	**8425.64**	1405.38	1291.32	430.39	**5728.94**	118.00

Таблицу 08-03-594 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-03-594 Светильники с люминесцентными лампами

	Измеритель: 100 шт.						
	Светильник отдельно устанавливаемый:						
08-03-594-01	на штырях с количеством ламп в светильнике 1 *(зона: 1-7)*	4590.20	1048.08	1660.54	439.57	1881.58	88.00
08-03-594-02	на штырях с количеством ламп в светильнике 2 *(зона: 1-7)*	5698.29	1381.56	2428.48	599.56	1888.25	116.00
08-03-594-03	на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 *(зона: 1-7)*	7320.75	2012.79	3407.08	811.83	1900.88	169.00
08-03-594-04	на штырях с количеством ламп в светильнике до 6 *(зона: 1-7)*	11351.70	2929.86	6502.62	1399.69	1919.22	246.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-594-05	на штырях с количеством ламп в светильнике до 10						370.00
	(зона: 1-7)	16132.79	4406.70	9777.34	2004.31	1948.75	
08-03-594-06	на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1						111.00
	(зона: 1-7)	5274.81	1322.01	2029.46	569.11	1923.34	
08-03-594-07	на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2						148.00
	(зона: 1-7)	6726.22	1762.68	3031.39	811.83	1932.15	
08-03-594-08	на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4						185.00
	(зона: 1-7)	7905.15	2203.35	3760.83	915.97	1940.97	
08-03-594-09	Светильник на кронштейнах						177.00
	(зона: 1-7)	6578.71	2108.07	2531.58	721.79	1939.06	
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый:						
08-03-594-10	на подвесках, количество ламп в светильнике до 2						271.00
	(зона: 1-7)	**15782.98**	3227.61	2587.11	804.78	**9968.26**	
08-03-594-11	на подвесках, количество ламп в светильнике до 4						317.00
	(зона: 1-7)	**16995.54**	3775.47	3240.85	1006.15	**9979.22**	
08-03-594-12	на подвесках, количество ламп в светильнике до 6						396.00
	(зона: 1-7)	**19306.51**	4716.36	4592.11	1461.40	**9998.04**	
08-03-594-13	на профиле, количество ламп в светильнике до 2						221.00
	(зона: 1-7)	**12317.30**	2632.11	3148.81	1009.60	**6536.38**	
08-03-594-14	на профиле, количество ламп в светильнике до 4						267.00
	(зона: 1-7)	**13529.86**	3179.97	3802.55	1210.97	**6547.34**	
08-03-594-15	на профиле, количество ламп в светильнике до 6						346.00
	(зона: 1-7)	**15826.16**	4120.86	5139.14	1660.90	**6566.16**	
08-03-594-16	на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2						119.00
	(зона: 1-7)	**3434.05**	1417.29	1942.39	577.35	**74.37**	
08-03-594-17	на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4						164.00
	(зона: 1-7)	**4634.45**	1953.24	2596.13	778.72	**85.08**	
08-03-594-18	на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 6						244.00
	(зона: 1-7)	**6968.59**	2906.04	3958.41	1237.96	**104.14**	
Таблицу 08-03-595 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-595	**Светильники с ртутными лампами**						
	Измеритель: 100 шт.						
	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА,:						
08-03-595-01	на кронштейнах на мостиках						267.00
	(зона: 1-7)	23182.67	3179.97	4076.35	1310.05	15926.35	
08-03-595-02	на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах						291.00
	(зона: 1-7)	23427.48	3465.81	4118.69	1311.78	15842.98	
08-03-595-03	на трубчатых подвесах, длина подвеса до 2500 мм						242.00
	(зона: 1-7)	**22453.18**	2882.22	4926.37	1344.76	**14644.59**	
Таблицу 08-03-597 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-03-597	**Комплектные осветительные устройства с щелевыми световодами**						
	Измеритель: 1 компл.						
08-03-597-01	Устройство (КОУ)						9.92
	(зона: 1-7)	**563.12**	118.15	199.95	24.10	**245.02**	
Таблицу 08-03-631 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-631	**Автотрансформаторы**						
	Измеритель: 1 шт.						
08-03-631-01	Автотрансформатор до 30 щеток						25.20
	(зона: 1-7)	**685.08**	271.40	3.93	0.00	**409.75**	
Таблицу 08-03-632 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-632	**Регуляторы сценические реверсивные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Регулятор сценический реверсивный, количество ручек:						
08-03-632-01	до 30						31.30
	(зона: 1-7)	**816.42**	357.76	3.93	0.00	**454.73**	
08-03-632-02	до 60						41.50
	(зона: 1-7)	**1367.04**	474.35	3.93	0.00	**888.76**	
08-03-632-03	до 120						50.10
	(зона: 1-7)	**1548.73**	572.64	3.93	0.00	**972.16**	
	Электропривод к регулятору сценическому реверсивному:						
08-03-632-04	двухвальному						184.00
	(зона: 1-7)	**2626.64**	2103.12	3.93	0.00	**519.59**	
08-03-632-05	трехвальному						225.00
	(зона: 1-7)	**3507.50**	2571.75	7.86	0.00	**927.89**	
Таблицу 08-03-633 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-633	**Регуляторы электрические**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Пульт регулирования, количество ручек:						
08-03-633-01	до 24						55.40
	(зона: 1-7)	**944.08**	633.22	1.02	0.00	**309.84**	
08-03-633-02	до 60						133.00
	(зона: 1-7)	**2182.53**	1520.19	1.02	0.00	**661.32**	
08-03-633-03	до 120						237.00
	(зона: 1-7)	**3867.99**	2708.91	1.02	0.00	**1158.06**	
08-03-633-04	до 200						375.00
	(зона: 1-7)	**5827.36**	4286.25	3.93	0.00	**1537.18**	
08-03-633-05	до 240						419.00
	(зона: 1-7)	**6441.84**	4789.17	3.93	0.00	**1648.74**	
08-03-633-06	Щит групповой (шкаф) на 120 ручек переключений						210.00
	(зона: 1-7)	**3751.79**	2400.30	4.95	0.00	**1346.54**	
08-03-633-07	Блок театрального регулятора света мощностью 5 кВт						9.68
	(зона: 1-7)	**350.58**	115.29	0.00	0.00	**235.29**	
08-03-633-08	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ·А						43.70
	(зона: 1-7)	**1424.44**	520.47	4.95	0.00	**899.02**	
08-03-633-09	Стойка тиристорных регуляторов до 15 блоков типа ШРН						205.00
	(зона: 1-7)	**3471.68**	2441.55	4.95	0.00	**1025.18**	
08-03-633-10	Шкаф секционный типа ШС						26.60
	(зона: 1-7)	**837.69**	316.81	3.93	0.00	**516.95**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Стойка промежуточной коммутации типа:						
08-03-633-11	СПК-60 *(зона: 1-7)*	**1784.51**	984.31	3.93	0.00	**796.27**	88.20
08-03-633-12	СПК-120 *(зона: 1-7)*	**2821.26**	1674.00	3.93	0.00	**1143.33**	150.00
08-03-633-13	СПК-180 *(зона: 1-7)*	**3879.29**	2444.04	3.93	0.00	**1431.32**	219.00
	Таблицу 08-03-634 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-634 Темнители зрительного зала						
	Измеритель: 1 шт.						
	Темнитель зрительного зала мощностью:						
08-03-634-01	10 кВт *(зона: 1-7)*	**653.61**	174.02	3.93	0.00	**475.66**	15.40
08-03-634-02	30 кВт *(зона: 1-7)*	**670.90**	190.97	3.93	0.00	**476.00**	16.90
08-03-634-03	35 кВт *(зона: 1-7)*	**738.04**	248.60	3.93	0.00	**485.51**	22.00
	Таблицу 08-03-635 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-635 Трансформаторы силовые (сухие)						
	Измеритель: 1 шт.						
	Автотрансформатор силовой (сухой):						
08-03-635-01	переходной напряжением 380/220 В *(зона: 1-7)*	**564.49**	194.36	3.93	0.00	**366.20**	17.20
08-03-635-02	мощностью 225 кВ·А *(зона: 1-7)*	**616.00**	229.39	3.93	0.00	**382.68**	20.30
	Таблицу 08-03-636 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-636 Арматура осветительная сценическая						
	Измеритель: 1 шт.						
	Софит:						
08-03-636-01	(рамка-подсвет) четырехкамерный *(зона: 1-7)*	**311.65**	91.88	0.00	0.00	**219.77**	8.33
08-03-636-02	с выпрямительным устройством или ксеноновой лампой, диапроектор и диапрожектор *(зона: 1-7)*	**490.37**	217.29	0.00	0.00	**273.08**	19.70
	Прожектор:						
08-03-636-03	мощностью до 3 кВт *(зона: 1-7)*	**285.68**	71.70	0.00	0.00	**213.98**	6.50
08-03-636-04	с дистанционным управлением *(зона: 1-7)*	**540.40**	288.99	0.00	0.00	**251.41**	26.20
08-03-636-05	театральный низковольтный с понижающим трансформатором и ультрафиолетового излучения с дросселями *(зона: 1-7)*	**315.02**	100.59	0.00	0.00	**214.43**	9.12
08-03-636-06	Светильник и прожектор театральный мощностью до 1 кВ *(зона: 1-7)*	**141.58**	91.66	0.00	0.00	**49.92**	8.31
	Таблицу 08-03-637 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-03-637 Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов						
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-637-01	Устройство для дистанционной смены диапозитивов к диапроектору *(зона: 1-7)*	**248.02**	175.42	0.00	0.00	**72.60**	16.90
08-03-637-02	Приставки и приспособления для осветительной арматуры *(зона: 1-7)*	**135.79**	70.48	0.00	0.00	**65.31**	6.39
08-03-637-03	Коммутатор релейный КР-10 *(зона: 1-7)*	**533.99**	358.94	1.02	0.00	**174.03**	30.60
Таблицу 08-03-638 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-638	**Щиты коммутационные сценические**						
	Измеритель: 1 шт.						
08-03-638-01	Щит (шкаф) типа ШИК *(зона: 1-7)*	**3714.43**	2393.51	0.00	0.00	**1320.92**	217.00
Таблицу 08-03-639 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-639	**Системы тросовые к сценическим регуляторам**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Система тросовая к сценическим регуляторам, количество ручек:						
08-03-639-01	до 30 *(зона: 1-7)*	**6765.69**	1056.55	19.57	0.00	**5689.57**	93.50
08-03-639-02	до 60 *(зона: 1-7)*	**11681.20**	2113.10	19.57	0.00	**9548.53**	187.00
08-03-639-03	до 90 *(зона: 1-7)*	**16602.48**	3175.30	19.57	0.00	**13407.61**	281.00
08-03-639-04	до 120 *(зона: 1-7)*	**21523.75**	4237.50	19.57	0.00	**17266.68**	375.00
Таблицу 08-03-640 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-640	**Токоприемники кольцевые**						
	Измеритель: 1 шт.						
08-03-640-01	Токоприемник вращающегося круга сцены до 12 колец *(зона: 1-7)*	**1701.98**	647.86	3.93	0.00	**1050.19**	52.80
Таблицу 08-03-641 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-641	**Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Коробка клеммная, количество зажимов:						
08-03-641-01	до 24х24 *(зона: 1-7)*	**1712.32**	222.38	1.02	0.00	**1488.92**	20.90
08-03-641-02	до 36х36 *(зона: 1-7)*	**2409.46**	248.98	1.02	0.00	**2159.46**	23.40
08-03-641-03	до 48х48 *(зона: 1-7)*	**3158.91**	326.65	1.02	0.00	**2831.24**	30.70
08-03-641-04	до 60х60 *(зона: 1-7)*	**3895.34**	392.62	1.02	0.00	**3501.70**	36.90
08-03-641-05	до 80х80 *(зона: 1-7)*	**5925.43**	490.50	1.02	0.00	**5433.91**	46.10
08-03-641-06	до 120х120 *(зона: 1-7)*	**8491.67**	818.22	1.02	0.00	**7672.43**	76.90
	Коробка штепсельная до 6 соединений типа:						
08-03-641-07	КШГ, КШП, КШО *(зона: 1-7)*	**880.14**	165.74	1.02	0.00	**713.38**	14.50
08-03-641-08	КШС *(зона: 1-7)*	**800.09**	331.47	1.02	0.00	**467.60**	29.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-641-09	Лючки для штепсельных коробок типа ЛП-6						1.14
	(зона: 1-7)	**145.16**	13.03	1.02	0.00	**131.11**	
Таблицу 08-03-642 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-642	**Петли гибкие**						
	Измеритель: 1 м						
	Петля гибкая (заготовка) самоукладывающаяся, количество проводов:						
08-03-642-01	до 20						20.50
	(зона: 1-7)	**854.16**	226.12	3.93	0.00	**624.11**	
08-03-642-02	до 40						26.30
	(зона: 1-7)	**982.28**	290.09	3.93	0.00	**688.26**	
08-03-642-03	до 80						31.70
	(зона: 1-7)	**1113.12**	349.65	3.93	0.00	**759.54**	
08-03-642-04	до 120						37.50
	(зона: 1-7)	**1233.44**	413.63	3.93	0.00	**815.88**	
08-03-642-05	до 180						45.80
	(зона: 1-7)	**1429.30**	505.17	3.93	0.00	**920.20**	
	Измеритель: 1 петля						
	Петля гибкая (монтаж без заготовки) самоукладывающаяся, количество проводов:						
08-03-642-06	до 20						26.90
	(зона: 1-7)	**1072.51**	282.72	7.86	0.00	**781.93**	
08-03-642-07	до 40						32.70
	(зона: 1-7)	**1178.47**	343.68	7.86	0.00	**826.93**	
08-03-642-08	до 80						56.80
	(зона: 1-7)	**1547.94**	604.35	7.86	0.00	**935.73**	
08-03-642-09	до 120						81.00
	(зона: 1-7)	**1893.72**	872.37	7.86	0.00	**1013.49**	
08-03-642-10	до 180						113.00
	(зона: 1-7)	**2376.88**	1217.01	7.86	0.00	**1152.01**	
Таблицу 08-04-741 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-04-741	**Муфты для силовых кабелей**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением:						
08-04-741-01	1 кВ, сечением до 3х70 мм^2						8.24
	(зона: 1-7)	**259.45**	95.25	0.00	0.00	**164.20**	
08-04-741-02	1 кВ, сечением до 3х185 мм^2						11.30
	(зона: 1-7)	**295.53**	130.63	0.00	0.00	**164.90**	
	Измеритель: 1 компл. (3 фазы)						
08-04-741-03	6 кВ, сечением до 1х240 мм^2						13.40
	(зона: 1-7)	**325.14**	154.90	0.00	0.00	**170.24**	
Таблицу 08-04-742 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-04-742	**Присоединение кабелей к вводам и оборудованию**						
	Измеритель: 1 присоединение (3 фазы)						
	Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением:						
08-04-742-01	1 кВ, сечением до 3х95 мм^2						2.07
	(зона: 1-7)	**228.96**	23.93	0.00	0.00	**205.03**	
08-04-742-02	1 кВ, сечением до 3х185 мм^2						3.11
	(зона: 1-7)	**305.18**	35.95	0.00	0.00	**269.23**	
08-04-742-03	6 кВ, сечением до 1х240 мм^2						3.47
	(зона: 1-7)	**248.26**	40.11	0.00	0.00	**208.15**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-04-742-04	Присоединение силового кабеля к вводу типа ВГУ со стороны «чистой» зоны *(зона: 1-7)*	**342.84**	24.85	0.00	0.00	**317.99**	2.15
	Измеритель: 1 шт.						
	Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны «чистой» зоны, количество жил:						
08-04-742-05	до 19 *(зона: 1-7)*	**1238.09**	8.32	0.00	0.00	**1229.77**	0.72
08-04-742-06	до 27 *(зона: 1-7)*	**1758.24**	12.02	0.00	0.00	**1746.22**	1.04
08-04-742-07	до 37 *(зона: 1-7)*	**2404.30**	13.53	0.00	0.00	**2390.77**	1.17
	Таблицу 08-04-743 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-04-743 Заделки концевые для контрольных кабелей						
	Измеритель: 100 шт.						
	Заделка кабелей с экранированными жилами, сечение жилы 0,5 мм^2, число жил:						
08-04-743-01	7 *(зона: 1-7)*	4666.02	947.92	325.68	13.30	3392.42	82.00
08-04-743-02	14 *(зона: 1-7)*	5606.59	1398.76	325.68	13.30	3882.15	121.00
08-04-743-03	24 *(зона: 1-7)*	7796.76	2797.52	325.68	13.30	4673.56	242.00
08-04-743-04	37 *(зона: 1-7)*	9919.09	4022.88	325.68	13.30	5570.53	348.00
08-04-743-05	52 *(зона: 1-7)*	11778.79	4936.12	325.68	13.30	6516.99	427.00
	Заделка кабелей с общим экраном, сечение жилы 1,5 мм^2, число жил:						
08-04-743-06	5 *(зона: 1-7)*	4236.27	832.32	332.19	13.57	3071.76	72.00
08-04-743-07	10 *(зона: 1-7)*	5548.75	971.04	332.19	13.57	4245.52	84.00
08-04-743-08	19 *(зона: 1-7)*	6308.33	1260.04	332.19	13.57	4716.10	109.00
08-04-743-09	27 *(зона: 1-7)*	7246.82	1641.52	332.19	13.57	5273.11	142.00
08-04-743-10	37 *(зона: 1-7)*	8658.77	2647.24	332.19	13.57	5679.34	229.00
	Заделка кабелей с экранированными жилами и общим экраном, сечение жилы 1 мм^2, число жил:						
08-04-743-11	7 *(зона: 1-7)*	4131.29	2508.52	332.19	13.57	1290.58	217.00
08-04-743-12	14 *(зона: 1-7)*	4806.19	2866.88	332.19	13.57	1607.12	248.00
08-04-743-13	19 *(зона: 1-7)*	6159.77	3872.60	332.19	13.57	1954.98	335.00
08-04-743-14	24 *(зона: 1-7)*	6893.40	4288.76	332.19	13.57	2272.45	371.00
08-04-743-15	37 *(зона: 1-7)*	8068.59	4808.96	332.19	13.57	2927.44	416.00
	Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена:						
08-04-743-16	бронированного, сечение жилы 1,5 мм^2, число жил 27 *(зона: 1-7)*	**186749.49**	4866.76	332.19	13.57	**181550.54**	421.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-04-743-17	бронированного, сечение жилы 2,5 мм^2, число жил 14						317.00
	(зона: 1-7)	**101422.87**	3664.52	332.19	13.57	**97426.16**	
08-04-743-18	бронированного, сечение жилы 2,5 мм^2, число жил 37						421.00
	(зона: 1-7)	**252106.14**	4866.76	332.19	13.57	**246907.19**	
08-04-743-19	с экранированными жилами, сечение жилы 1,5 мм^2, число жил 7, число кабелей 1						1030.00
	(зона: 1-7)	**65338.62**	11906.80	332.19	13.57	**53099.63**	
08-04-743-20	с экранированными жилами, сечение жилы 1,5 мм^2, число жил 7, число кабелей 2						1440.00
	(зона: 1-7)	**165753.35**	16646.40	332.19	13.57	**148774.76**	
Таблицу 08-04-745 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-04-745	**Герметизация проходов кабелей**						
	Измеритель: 1 шт.						
08-04-745-01	Ввод герметичный унифицированный ВГУ						21.50
	(зона: 1-7)	**1166.06**	248.54	735.00	50.94	**182.52**	
	Проходка герметичная для контрольных кабелей типа ПГКК, диаметр:						
08-04-745-02	159 мм						24.00
	(зона: 1-7)	**1335.60**	277.44	825.84	58.39	**232.32**	
08-04-745-03	194 мм						26.30
	(зона: 1-7)	**1439.30**	304.03	894.71	63.04	**240.56**	
Таблицу 08-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-05-001	**Кабели в вертикальных стволах**						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабельные линии до 110 кВ в вертикальных стволах горнорудных выработках, кабель массой 1 м:						
08-05-001-01	до 1,5 кг						32.41
	(зона: 1-7)	**3191.59**	349.06	1781.39	110.35	**1061.14**	
08-05-001-02	до 3 кг						40.72
	(зона: 1-7)	**4044.28**	438.55	2542.80	153.27	**1062.93**	
08-05-001-03	до 5 кг						48.04
	(зона: 1-7)	**4808.62**	517.39	3226.72	191.96	**1064.51**	
08-05-001-04	до 7 кг						56.57
	(зона: 1-7)	**5711.31**	609.26	3996.01	234.78	**1106.04**	
08-05-001-05	до 11 кг						70.25
	(зона: 1-7)	**7040.99**	756.59	5158.41	301.59	**1125.99**	
08-05-001-06	до 15 кг						82.81
	(зона: 1-7)	**8238.20**	891.86	6217.64	362.75	**1128.70**	
08-05-001-07	до 19 кг						96.39
	(зона: 1-7)	**9244.12**	1038.12	7074.38	417.44	**1131.62**	
Таблицу 08-05-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-05-002	**Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением**						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м:						
08-05-002-01	до 3 кг						49.00
	(зона: 1-7)	**3114.02**	566.44	1322.82	89.38	**1224.76**	
08-05-002-02	до 9 кг						64.00
	(зона: 1-7)	**4032.47**	739.84	2658.73	174.63	**633.90**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-05-002-03	до 15 кг *(зона: 1-7)*	**5425.49**	936.36	3851.30	241.93	**637.83**	81.00
08-05-002-04	до 19 кг *(зона: 1-7)*	**6033.01**	999.94	4393.97	271.32	**639.10**	86.50
Таблицу 08-05-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-05-003	**Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением**						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением, кабель массой 1 м:						
08-05-003-01	до 3 кг *(зона: 1-7)*	**3539.73**	566.44	1802.09	103.95	**1171.20**	49.00
08-05-003-02	до 9 кг *(зона: 1-7)*	**5418.96**	728.28	3462.68	198.90	**1228.00**	63.00
08-05-003-03	до 15 кг *(зона: 1-7)*	**7083.95**	924.80	4927.22	274.12	**1231.93**	80.00
08-05-003-04	до 19 кг *(зона: 1-7)*	**7826.77**	991.85	5601.65	307.40	**1233.27**	85.80
Таблицу 08-05-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-05-006	**Кабели по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи**						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабельные линии до 110 кВ по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м:						
08-05-006-01	до 1,5 кг *(зона: 1-7)*	**1907.79**	254.34	566.77	13.01	**1086.68**	22.79
08-05-006-02	до 3 кг *(зона: 1-7)*	**2092.83**	311.36	693.65	16.58	**1087.82**	27.90
08-05-006-03	до 9 кг *(зона: 1-7)*	**2885.74**	480.88	1222.25	26.21	**1182.61**	43.09
08-05-006-04	до 15 кг *(зона: 1-7)*	**3468.65**	644.38	1638.39	34.25	**1185.88**	57.74
08-05-006-05	до 19 кг *(зона: 1-7)*	**3698.25**	690.13	1821.33	38.09	**1186.79**	61.84
Таблицу 08-05-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-05-007	**Кабели по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи**						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабельные линии до 110 кВ по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи, кабель массой 1 м:						
08-05-007-01	до 1,5 кг *(зона: 1-7)*	**2548.53**	249.09	1776.12	111.70	**523.32**	22.32
08-05-007-02	до 3 кг *(зона: 1-7)*	**2832.25**	350.87	1956.02	119.69	**525.36**	31.44
08-05-007-03	до 9 кг *(зона: 1-7)*	**5282.43**	520.28	4142.00	266.63	**620.15**	46.62
08-05-007-04	до 15 кг *(зона: 1-7)*	**7109.65**	710.78	5774.91	373.66	**623.96**	63.69
08-05-007-05	до 19 кг *(зона: 1-7)*	**7809.31**	764.46	6419.82	415.41	**625.03**	68.50
Таблицу 08-05-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-05-015	**Муфты тройниковые**						
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муфты тройниковые для кабеля сечением жил:						
08-05-015-01	до 4 мм^2 *(зона: 1-7)*	**499.77**	23.41	2.26	0.00	**474.10**	2.20
08-05-015-02	до 35 мм^2 *(зона: 1-7)*	**603.02**	33.03	2.32	0.00	**567.67**	3.03
	Таблицу 08-05-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-05-030 Подстанции шахтные передвижные трансформаторные.						
	Измеритель: 1 шт.						
	Подстанция шахтная передвижная напряжением 6 кВ с трансформатором мощностью:						
08-05-030-01	до 180 кВА *(зона: 1-7)*	**2276.23**	1041.56	919.40	47.75	**315.27**	90.10
08-05-030-02	до 320 кВА *(зона: 1-7)*	**2612.76**	1167.56	1101.06	58.12	**344.14**	101.00
08-05-030-03	до 630 кВА *(зона: 1-7)*	**3311.65**	1433.44	1509.74	80.60	**368.47**	124.00
	Таблицу 08-05-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-05-031 Трансформаторы шахтные силовые						
	Измеритель: 1 шт.						
	Трансформатор шахтный силовой массой:						
08-05-031-01	до 2 т *(зона: 1-7)*	**2142.44**	869.29	518.14	31.52	**755.01**	81.70
08-05-031-02	до 3 т *(зона: 1-7)*	**2501.82**	1033.14	682.91	41.23	**785.77**	97.10
08-05-031-03	до 4 т *(зона: 1-7)*	**2826.68**	1159.76	851.13	51.07	**815.79**	109.00
08-05-031-04	до 5 т *(зона: 1-7)*	**3185.92**	1287.44	1021.29	61.05	**877.19**	121.00
08-05-031-05	до 6 т *(зона: 1-7)*	**3565.52**	1436.40	1190.10	70.89	**939.02**	135.00
	Таблицу 08-05-032 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-05-032 Устройства распределительные высоковольтные взрывобезопасные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Устройство распределительное высоковольтное взрывобезопасное массой:						
08-05-032-01	до 1 т *(зона: 1-7)*	**1727.74**	446.88	535.71	28.77	**745.15**	42.00
08-05-032-02	до 3 т *(зона: 1-7)*	**2147.09**	765.02	582.07	34.71	**800.00**	71.90
	Таблицу 08-05-037 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-05-037 Ящики кабельные взрывобезопасные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Ящики кабельные взрывобезопасные, число жил в кабеле:						
08-05-037-01	до 14 *(зона: 1-7)*	**170.55**	63.17	21.12	0.80	**86.26**	5.59
08-05-037-02	до 24 *(зона: 1-7)*	**195.46**	81.47	21.12	0.80	**92.87**	7.21
08-05-037-03	до 37 *(зона: 1-7)*	**229.45**	106.90	21.12	0.80	**101.43**	9.46
	Ящики кабельные взрывобезопасные массой:						
08-05-037-04	до 40 кг *(зона: 1-7)*	97.74	37.40	22.49	0.80	37.85	3.31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-05-037-05	свыше 40 кг *(зона: 1-7)*	105.24	37.97	25.87	0.93	41.40	3.36
	Ввод кабельной сигнализации в ящик, количество жил кабеля:						
08-05-037-06	до 14 *(зона: 1-7)*	**84.77**	36.16	0.00	0.00	**48.61**	3.20
08-05-037-07	до 24 *(зона: 1-7)*	**110.22**	54.24	0.00	0.00	**55.98**	4.80
08-05-037-08	до 37 *(зона: 1-7)*	**142.86**	79.10	0.00	0.00	**63.76**	7.00
08-05-037-09	до 50 *(зона: 1-7)*	**166.91**	90.40	0.00	0.00	**76.51**	8.00
	Таблицу 08-05-038 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-05-038 Кабели в проложенных трубах Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабель в проложенных трубах, масса 1 м:						
08-05-038-01	до 1 кг *(зона: 1-7)*	**543.72**	130.26	283.48	5.19	**129.98**	11.95
08-05-038-02	до 2 кг *(зона: 1-7)*	**653.64**	153.15	370.06	7.45	**130.43**	14.05
08-05-038-03	свыше 2 кг *(зона: 1-7)*	**936.25**	188.13	616.99	15.43	**131.13**	17.26
	Таблицу 08-05-039 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-05-039 Кабели и провода, прокладываемые в восстающих с навеской конструкции на расстрелы Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабель прокладываемый в восстающих с навеской конструкции на расстрелы, масса 1 м:						
08-05-039-01	до 1 кг *(зона: 1-7)*	**887.05**	207.13	325.24	3.06	**354.68**	18.56
08-05-039-02	до 2 кг *(зона: 1-7)*	**978.48**	241.61	381.40	3.72	**355.47**	21.65
08-05-039-03	свыше 2 кг *(зона: 1-7)*	**981.93**	222.87	403.81	5.45	**355.25**	19.97
08-05-039-04	Провод или шнур прокладываемый в восстающих с навеской конструкции на расстрелы *(зона: 1-7)*	**763.60**	155.35	252.16	2.66	**356.09**	13.92
	Таблицу 08-05-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-05-040 Кабели и провода, прокладываемые в каналах камер на установленных кронштейнах Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабель прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах, масса 1 м:						
08-05-040-01	до 1 кг *(зона: 1-7)*	**235.19**	83.46	86.43	3.33	**65.30**	7.22
08-05-040-02	до 2 кг *(зона: 1-7)*	**319.01**	105.89	147.37	5.72	**65.75**	9.16
08-05-040-03	свыше 2 кг *(зона: 1-7)*	**615.31**	127.62	421.51	16.49	**66.18**	11.04
08-05-040-04	Провод или шнур прокладываемый в каналах камер на установленных кронштейнах *(зона: 1-7)*	**95.40**	46.01	38.40	0.00	**10.99**	3.98
	Таблицу 08-05-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-05-041 Электропроводки в камерах Измеритель: 100 м						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Электропроводки в камерах:						
08-05-041-01	кабель или провод с креплением бандажами *(зона: 1-7)*	**370.24**	162.53	89.81	3.33	**117.90**	14.06
	Измеритель: 10 шт.						
08-05-041-02	прибор освещения, включения и коммутации *(зона: 1-7)*	558.53	356.51	28.89	0.00	173.13	30.84
	Таблицу 08-05-042 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-05-042 Провода и шнуры, прокладываемые в горизонтальных горных выработках						
	Измеритель: 100 м						
	Провод и шнур, прокладываемые в горизонтальных горных выработках:						
08-05-042-01	на бетонной крепи с креплением бандажами *(зона: 1-7)*	**989.59**	315.93	159.96	0.00	**513.70**	27.33
08-05-042-02	по установленным конструкциям *(зона: 1-7)*	**109.00**	55.14	37.69	0.00	**16.17**	4.77
08-05-042-03	на гребенках *(зона: 1-7)*	**100.64**	51.21	37.75	0.00	**11.68**	4.43
08-05-042-04	по корпусам электровозов *(зона: 1-7)*	**1284.04**	242.76	216.33	3.33	**824.95**	21.00
	Таблицу 08-05-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 08-05-045 Заземления						
	Измеритель: 100 м						
	Шина заземления по:						
08-05-045-01	бетонной крепи *(зона: 1-7)*	463.56	319.29	85.21	0.00	59.06	28.61
08-05-045-02	установленным конструкциям *(зона: 1-7)*	286.67	122.76	90.63	0.00	73.28	11.00
	Измеритель: 1 шт.						
	Заземление оборудования:						
08-05-045-03	центральное *(зона: 1-7)*	334.27	66.96	71.05	0.00	196.26	6.00
08-05-045-04	местное *(зона: 1-7)*	145.21	48.32	71.77	0.00	25.12	4.33
08-05-045-05	Заземление брони кабеля *(зона: 1-7)*	**28.86**	4.13	0.00	0.00	**24.73**	0.37
	В Части 10. ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ таблицу 10-01-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-01-001 Оборудование станции АТСКУ						
	Измеритель: 1 шт.						
	Статив с креплением секциями типа «Решетка-2» или магистральными прогонами, масса:						
10-01-001-01	до 150 кг, со сборным кабелем *(зона: 1-7)*	**1489.84**	339.86	104.18	15.69	**1045.80**	29.40
10-01-001-02	до150 кг, без сборного кабеля *(зона: 1-7)*	**318.04**	189.58	58.95	8.65	**69.51**	16.40
10-01-001-03	до 300 кг, со сборным кабелем *(зона: 1-7)*	**1540.62**	378.01	116.05	17.42	**1046.56**	32.70
10-01-001-04	до 300 кг, без сборного кабеля *(зона: 1-7)*	**372.29**	226.58	71.68	10.51	**74.03**	19.60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-001-05	Промщит секциями типа «Решетка-2»						7.85
	(зона: 1-7)	147.07	80.46	28.16	4.39	38.45	
10-01-001-06	Промщит магистральными прогонами						7.85
	(зона: 1-7)	147.07	80.46	28.16	4.39	38.45	
10-01-001-07	Рама подпорная						4.47
	(зона: 1-7)	98.09	45.82	14.51	2.26	37.76	
10-01-001-08	Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных						0.34
	(зона: 1-7)	4.41	3.49	0.85	0.13	0.07	
10-01-001-09	Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных						0.45
	(зона: 1-7)	6.41	4.61	1.71	0.27	0.09	
10-01-001-10	Плата разного назначения с подготовкой места установки						5.67
	(зона: 1-7)	89.85	65.55	18.77	2.93	5.53	
10-01-001-11	Столы специальные						11.20
	(зона: 1-7)	190.02	114.80	41.20	5.85	34.02	
10-01-001-12	Рамка со штифтами на винтах в нарезных отверстиях						0.07
	(зона: 1-7)	0.73	0.72	0.00	0.00	0.01	
10-01-001-13	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами						0.13
	(зона: 1-7)	1.36	1.33	0.00	0.00	0.03	
10-01-001-14	Транспорант рядовой со сборной рамкой						3.38
	(зона: 1-7)	50.65	34.65	11.09	1.73	4.91	
	Измеритель: 1 м ряда						
10-01-001-15	Освещение рядовое						1.74
	(зона: 1-7)	**55.89**	17.84	5.97	0.93	**32.08**	
Таблицу 10-01-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-014	**Кроссы**						
	Измеритель: 1 стрейф						
10-01-014-01	Кросс абонентских линий						7.85
	(зона: 1-7)	**413.49**	90.75	279.03	43.49	**43.71**	
10-01-014-02	Кросс соединительных линий						5.56
	(зона: 1-7)	274.68	64.27	186.02	28.99	24.39	
Таблицу 10-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-001	**Станции сельской связи**						
	Измеритель: 1 статив						
10-02-001-01	Станция сельской связи координатная типа АТСК 50-200 М						135.00
	(зона: 1-7)	2405.38	1560.60	476.91	72.49	367.87	
	Станция сельской связи координатная типа АТСК 100-2000 У:						
10-02-001-02	монтаж						48.00
	(зона: 1)	**2020.22**	554.88	195.54	26.07	**1269.80**	
	(зона: 2-7)	**2020.23**	554.88	195.54	26.07	**1269.81**	
10-02-001-03	электрическая проверка, настройка, тренировка						77.00
	(зона: 1-7)	1046.15	1025.64	0.00	0.00	20.51	
Таблицу 10-02-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-015	**Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи**						
	Измеритель: 1 номер						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-015-01	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров						5.56 0,007
	(зона: 1-7)	103.53	74.06	18.77	2.93	10.70	
	Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость:						
10-02-015-02	до 25 номеров						5.56 0,001
	(зона: 1-7)	**294.36**	74.06	18.77	2.93	**201.53**	
10-02-015-03	до 50 номеров						5.56 0,007
	(зона: 1-7)	**403.84**	74.06	18.77	2.93	**311.01**	
10-02-015-04	до 70 номеров						5.56 0,007
	(зона: 1-7)	**511.54**	74.06	18.77	2.93	**418.71**	
10-02-015-05	до 100 номеров						5.56 0,001
	(зона: 1-7)	**546.15**	74.06	18.77	2.93	**453.32**	
10-02-015-06	свыше 100 номеров						5.56 0,007
	(зона: 1-7)	**928.26**	74.06	18.77	2.93	**835.43**	
	Измеритель: 1 шт.						
	К расценкам добавлять за каждый дополнительный свыше одного:						
10-02-015-07	пульт						60.60 0,07
	(зона: 1-7)	**1158.21**	807.19	199.67	31.12	**151.35**	
10-02-015-08	статив						92.10 0,012
	(зона: 1-7)	**1783.04**	1226.77	316.57	49.34	**239.70**	

Таблицу 10-02-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-02-016 Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи)

	Измеритель: 1 номер						
10-02-016-01	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров						2.29 0,002
	(зона: 1-7)	**114.63**	30.50	7.68	1.20	**76.45**	
	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость:						
10-02-016-02	до 10 номеров						3.38 0,002
	(зона: 1-7)	**158.32**	45.02	11.09	1.73	**102.21**	
10-02-016-03	до 25 номеров						3.38 0,002
	(зона: 1-7)	**128.21**	45.02	11.09	1.73	**72.10**	
10-02-016-04	до 50 номеров						4.47 0,001
	(зона: 1-7)	**158.41**	59.54	14.51	2.26	**84.36**	
10-02-016-05	до 70 номеров						4.47 0,003
	(зона: 1-7)	**179.00**	59.54	14.51	2.26	**104.95**	
	Измеритель: 1 шт.						
	Отдельно устанавливаемый:						
10-02-016-06	преобразователь или блок питания						10.10 0,001
	(зона: 1-7)	**215.77**	134.53	37.55	5.85	**43.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-016-07	усилитель дуплексный или абонентский *(зона: 1-7)*	237.70	179.82	46.93	7.32	10.95	13.50 0,003
Таблицу 10-02-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-040	**Оборудование станции**						
	Измеритель: 1 устройство						
	Устройство:						
10-02-040-01	центральное управляющее *(зона: 1-7)*	1343.46	1020.75	297.80	46.42	24.91	88.30 0,14
10-02-040-02	автоматического ввода программ *(зона: 1-7)*	547.45	416.16	121.17	18.89	10.12	36.00 0,145
	Измеритель: 1 компл.						
	Комплект абонентского оборудования емкость:						
10-02-040-03	до 256 номеров *(зона: 1-7)*	6170.20	5282.92	781.62	121.83	105.66	457.00 0,76
10-02-040-04	до 512 номеров *(зона: 1-7)*	10503.84	8993.68	1330.29	207.35	179.87	778.00 1,32
10-02-040-05	до 1024 номеров *(зона: 1-7)*	18623.96	18149.20	111.78	17.42	362.98	1570.00 2,5
10-02-040-06	до 2048 номеров *(зона: 1-7)*	40762.50	34911.20	5153.08	803.19	698.22	3020.00 4,66
	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий:						
10-02-040-07	до 32 *(зона: 1-7)*	**1144.57**	819.60	241.48	37.64	**83.49**	70.90 0,06
10-02-040-08	до 64 *(зона: 1-7)*	**2023.85**	1456.56	427.50	66.63	**139.79**	126.00 0,13
10-02-040-09	до 128 *(зона: 1-7)*	**4066.00**	2970.92	874.63	136.33	**220.45**	257.00 0,25
10-02-040-10	до 256 *(зона: 1-7)*	**7641.77**	5641.28	1664.79	259.48	**335.70**	488.00 0,49
	Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий:						
10-02-040-11	до 128 *(зона: 1-7)*	**8533.19**	7201.88	1061.51	165.45	**269.80**	623.00 1,12
10-02-040-12	до 256 *(зона: 1-7)*	**18682.18**	15848.76	2344.87	365.48	**488.55**	1371.00 1,98
10-02-040-13	до 512 *(зона: 1-7)*	**34104.54**	28992.48	4278.45	666.86	**833.61**	2508.00 3,52
Таблицу 10-02-042 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-042	**Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Проверка и настройка комплекта абонентского оборудования станции, емкость:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-042-01	до 256 номеров *(зона: 1-7)*	2661.22	2609.04	0.00	0.00	52.18	168.00
10-02-042-02	до 512 номеров *(зона: 1-7)*	4007.67	3929.09	0.00	0.00	78.58	253.00
10-02-042-03	до 1024 номеров *(зона: 1-7)*	7651.01	7500.99	0.00	0.00	150.02	483.00
10-02-042-04	до 2048 номеров *(зона: 1-7)*	14335.74	14054.65	0.00	0.00	281.09	905.00
	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий:						
10-02-042-05	до 3 *(зона: 1-7)*	522.74	512.49	0.00	0.00	10.25	33.00
10-02-042-06	до 64 *(зона: 1-7)*	864.90	847.94	0.00	0.00	16.96	54.60
10-02-042-07	до 128 *(зона: 1-7)*	1726.63	1692.77	0.00	0.00	33.86	109.00
10-02-042-08	до 256 *(зона: 1-7)*	3183.96	3121.53	0.00	0.00	62.43	201.00
	Проверка и настройка комплекта соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий:						
10-02-042-09	до 128 *(зона: 1-7)*	3374.05	3307.89	0.00	0.00	66.16	213.00
10-02-042-10	до 256 *(зона: 1-7)*	5750.14	5637.39	0.00	0.00	112.75	363.00
10-02-042-11	до 512 *(зона: 1-7)*	10042.94	9846.02	0.00	0.00	196.92	634.00
	Таблицу 10-02-055 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-02-055	**Тренировка станции**						
	Измеритель: 1 группа						
	Проверка:						
10-02-055-01	работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-1 *(зона: 1-7)*	12720.00	12470.59	0.00	0.00	249.41	803.00
	Измеритель: 1 станция						
10-02-055-02	работы внутристанционной связи ИАТСКЭ-3 *(зона: 1-7)*	744.51	729.91	0.00	0.00	14.60	47.00
10-02-055-03	средств ТЭР ИАТСКЭ-3 *(зона: 1-7)*	1330.61	1304.52	0.00	0.00	26.09	84.00
10-02-055-04	параметров станции ИАТСКЭ-3 *(зона: 1-7)*	1188.05	1164.75	0.00	0.00	23.30	75.00
	Измеритель: 1 направление связи						
10-02-055-05	работы межстанционной связи ИАТСКЭ с существующими АТС *(зона: 1-7)*	1061.32	1040.51	0.00	0.00	20.81	67.00
10-02-055-06	**и комплексное испытание станции** *(зона: 1-7)*	1663.26	1630.65	0.00	0.00	32.61	105.00
	Измеритель: 1 станция						
10-02-055-07	работы ДВО, ОЭР *(зона: 1-7)*	5385.80	5280.20	0.00	0.00	105.60	340.00
	Измеритель: 1 сеть связи						
10-02-055-08	качества обслуживания вызовов *(зона: 1-7)*	5655.09	5544.21	0.00	0.00	110.88	357.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-03-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-03-013	**Оборудование станций**						
	Измеритель: 1 шт.						
10-03-013-01	Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения						34.90
	(зона: 1-7)	**506.56**	357.73	123.90	18.89	**24.93**	
10-03-013-02	Коммутатор производственного контроля телефонистки или кабинный						19.10
	(зона: 1-7)	273.50	195.78	66.97	10.11	10.75	
10-03-013-03	Переключатель шнуровой с рабочим местом бригадира						24.00
	(зона: 1-7)	343.49	246.00	85.74	13.03	11.75	
10-03-013-04	Коммутатор испытательно-измерительный						28.30
	(зона: 1-7)	**407.97**	290.08	95.74	14.50	**22.15**	
10-03-013-05	Коммутатор служебной связи						6.76
	(зона: 1-7)	128.70	78.15	23.04	3.59	27.51	
10-03-013-06	Коммутатор междугородный индивидуальный ЦБ						8.94
	(зона: 1-7)	**149.08**	103.35	31.89	4.79	**13.84**	
10-03-013-07	Коммутатор междугородный индивидуальный МБ						11.20
	(зона: 1-7)	**182.60**	129.47	38.77	5.85	**14.36**	
10-03-013-08	Шкаф вводный к коммутаторам						8.94
	(зона: 1-7)	144.97	103.35	30.59	4.39	11.03	
	Измеритель: 10 лент						
10-03-013-09	Изготовление и укладка в коммутаторы кабельной ленты из 5 рамок						18.50
	(зона: 1-7)	218.14	213.86	0.00	0.00	4.28	
	Измеритель: 1 шт.						
10-03-013-10	Стативы всех назначений или переговорная кабина						12.30
	(зона: 1-7)	**280.60**	142.19	49.36	7.32	**89.05**	
Таблицу 10-03-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-03-027	**Оборудование станций АМТС-3**						
	Измеритель: 1 статив						
	Оборудование станций АМТС-3, статив, масса:						
10-03-027-01	до 200 кг						14.60
	(зона: 1)	**1275.10**	168.78	49.36	7.32	**1056.96**	
	(зона: 2-4)	**1275.20**	168.78	49.36	7.32	**1057.06**	
	(зона: 5)	**1275.26**	168.78	49.36	7.32	**1057.12**	
	(зона: 6)	**1275.28**	168.78	49.36	7.32	**1057.14**	
	(зона: 7)	**1275.29**	168.78	49.36	7.32	**1057.15**	
10-03-027-02	до 300 кг						16.80
	(зона: 1)	**1301.03**	194.21	49.36	7.32	**1057.46**	
	(зона: 2-4)	**1301.13**	194.21	49.36	7.32	**1057.56**	
	(зона: 5)	**1301.19**	194.21	49.36	7.32	**1057.62**	
	(зона: 6)	**1301.21**	194.21	49.36	7.32	**1057.64**	
	(зона: 7)	**1301.22**	194.21	49.36	7.32	**1057.65**	
10-03-027-03	до 400 кг						19.10
	(зона: 1)	**1346.08**	220.80	67.28	10.11	**1058.00**	
	(зона: 2-4)	**1346.18**	220.80	67.28	10.11	**1058.10**	
	(зона: 5)	**1346.24**	220.80	67.28	10.11	**1058.16**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**1346.26**	220.80	67.28	10.11	**1058.18**	
	(зона: 7)	**1346.27**	220.80	67.28	10.11	**1058.19**	
10-03-027-04	до 500 кг						19.10
	(зона: 1)	**1348.46**	220.80	67.28	10.11	**1060.38**	
	(зона: 2,3)	**1348.55**	220.80	67.28	10.11	**1060.47**	
	(зона: 4)	**1348.56**	220.80	67.28	10.11	**1060.48**	
	(зона: 5)	**1348.62**	220.80	67.28	10.11	**1060.54**	
	(зона: 6)	**1348.63**	220.80	67.28	10.11	**1060.55**	
	(зона: 7)	**1348.65**	220.80	67.28	10.11	**1060.57**	
	Измеритель: 1 ячейка						
	Оборудование станций АМТС-3:						
10-03-027-05	промщит						11.20
	(зона: 1-7)	228.14	129.47	37.55	5.85	61.12	
	Измеритель: 1 табло						
10-03-027-06	табло сигнализации общестанционной						0.64
	(зона: 1-7)	10.28	7.40	2.73	0.00	0.15	
10-03-027-07	табло сигнализации рядовой						0.48
	(зона: 1-7)	8.39	5.55	2.73	0.00	0.11	
	Измеритель: 1 плата						
10-03-027-08	плата рядовой сигнализации						0.84
	(зона: 1-7)	14.00	9.71	4.10	0.00	0.19	
	Таблицу 10-04-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-04-001	**Передатчики мощностью до 100 кВт**						
	Измеритель: 1 компл.						
10-04-001-01	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный неавтоматизированный мощностью до 5 кВт						182.00 1,9
	(зона: 1-7)	**5784.09**	2056.60	772.24	120.37	**2955.25**	
	Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный, мощность:						
10-04-001-02	1 кВт						32.70 0,95
	(зона: 1-7)	**2615.96**	347.93	139.94	21.81	**2128.09**	
10-04-001-03	5 кВт						229.00 2,25
	(зона: 1-7)	**7545.53**	2587.70	977.03	152.29	**3980.80**	
10-04-001-04	15-20 кВт						235.00 4,4
	(зона: 1-7)	**11403.06**	2500.40	1004.33	156.54	**7898.33**	
	Передатчик вещательный средневолновый, мощность:						
10-04-001-05	до 5 кВт						112.00 2,8
	(зона: 1-7)	**2277.17**	1148.00	478.70	74.61	**650.47**	
10-04-001-06	до 2х21 кВт						715.00 13
	(зона: 1-7)	**13389.64**	7793.50	3050.55	475.48	**2545.59**	
10-04-001-07	Передатчик средних или длинных волн мощностью до 75 кВт						911.00 6,2
	(зона: 1-7)	**28925.11**	9929.90	3887.63	605.95	**15107.58**	
10-04-001-08	Аппаратура сложения двух передатчиков (Т-Мост) мощностью до 2х75 кВт						237.00 1,28
	(зона: 1-7)	**8387.58**	2739.72	1011.28	156.54	**4636.58**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-001-09	Передатчик телеграфно-телефонный автоматизированный мощностью до 80 - 100 кВт						1161.00 12,8
	(зона: 1-7)	**26953.02**	12654.90	4959.50	771.93	**9338.62**	
Таблицу 10-04-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-013	**Конденсаторы**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый:						
10-04-013-01	на изоляторах, масса конденсатора до 10 кг						9.00
	(зона: 1-7)	**184.56**	104.04	0.00	0.00	**80.52**	
10-04-013-02	на изоляторах, масса конденсаторадо 20 кг						10.00
	(зона: 1-7)	**209.92**	115.60	0.00	0.00	**94.32**	
10-04-013-03	на изоляторах, масса конденсаторадо 50 кг						17.40
	(зона: 1-7)	**360.46**	189.66	74.24	11.57	**96.56**	
10-04-013-04	на изоляторах, масса конденсаторадо 100 кг						19.60
	(зона: 1-7)	**394.44**	213.64	83.62	13.03	**97.18**	
10-04-013-05	на полу, масса до 10 кг						6.00
	(зона: 1-7)	**71.00**	65.40	0.00	0.00	**5.60**	
10-04-013-06	на полу, масса до 20 кг						7.00
	(зона: 1-7)	**84.10**	76.30	0.00	0.00	**7.80**	
10-04-013-07	на полу, масса до 50 кг						12.00
	(зона: 1-7)	**187.38**	130.80	46.93	7.32	**9.65**	
10-04-013-08	на полу, масса до 100 кг						12.00
	(зона: 1-7)	**187.52**	130.80	46.93	7.32	**9.79**	
10-04-013-09	на полке, масса до 5 кг						6.00
	(зона: 1-7)	**75.51**	69.36	0.00	0.00	**6.15**	
10-04-013-10	на полке, масса до 10 кг						7.00
	(зона: 1-7)	**133.64**	76.30	0.00	0.00	**57.34**	
10-04-013-11	на полке, масса до 20 кг						7.00
	(зона: 1-7)	**135.49**	76.30	0.00	0.00	**59.19**	
Таблицу 10-04-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-014	**Дроссели и трансформаторы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дроссель или трансформатор, масса:						
10-04-014-01	до 20 кг						9.00
	(зона: 1-7)	**177.63**	104.04	0.00	0.00	**73.59**	
10-04-014-02	до 50 кг						16.40
	(зона: 1-7)	**329.43**	178.76	64.85	10.11	**85.82**	
10-04-014-03	до 100 кг						27.30
	(зона: 1-7)	**552.67**	297.57	116.05	18.09	**139.05**	
10-04-014-04	до 200 кг						29.40
	(зона: 1-7)	**597.40**	320.46	125.44	19.55	**151.50**	
10-04-014-05	до 500 кг						44.70
	(зона: 1-7)	**864.99**	487.23	197.23	29.66	**180.53**	
Таблицу 10-04-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-016	**Радиостанции УКВ ЧМ вещания**						
	Измеритель: 1 компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-016-01	Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2х4 кВт						660.00 1,4
	(зона: 1-7)	**11288.33**	7629.60	2809.06	437.84	**849.67**	
Таблицу 10-04-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-017	**Станции телевизионные**						
	Измеритель: 1 компл.						
10-04-017-01	Радиостанция цветного телевидения однопрограммная мощностью 5/1 кВт						931.00 21,4
	(зона: 1-7)	**16326.34**	10762.36	4016.48	618.98	**1547.50**	
Таблицу 10-04-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-018	**Фидеры воздушные внутренней установки, изготовляемые на месте**						
	Измеритель: 1 м						
	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе:						
10-04-018-01	из медной трубы диаметром до 10 мм						2.00 0,0014
	(зона: 1-7)	27.17	26.64	0.00	0.00	0.53	
10-04-018-02	из медной трубы диаметром до 20 мм						4.00 0,002
	(зона: 1-7)	47.16	46.24	0.00	0.00	0.92	
10-04-018-03	из медной трубы диаметром до 30 мм						5.00 0,0025
	(зона: 1-7)	58.96	57.80	0.00	0.00	1.16	
10-04-018-04	из медной трубы диаметром до 40 мм						5.00 0,0031
	(зона: 1-7)	67.93	66.60	0.00	0.00	1.33	
10-04-018-05	из медной ленты шириной до 100 мм						5.00 0,0019
	(зона: 1-7)	55.59	54.50	0.00	0.00	1.09	
10-04-018-06	из медной ленты шириной до 200 мм						6.00 0,0027
	(зона: 1-7)	70.75	69.36	0.00	0.00	1.39	
	Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы, диаметр:						
10-04-018-07	до 10 мм						3.00 0,0014
	(зона: 1-7)	30.05	29.46	0.00	0.00	0.59	
10-04-018-08	до 20 мм						4.00 0,002
	(зона: 1-7)	44.47	43.60	0.00	0.00	0.87	
10-04-018-09	до 30 мм						5.00 0,0025
	(зона: 1-7)	58.96	57.80	0.00	0.00	1.16	
10-04-018-10	до 40 мм						5.00 0,0031
	(зона: 1-7)	63.44	62.20	0.00	0.00	1.24	
	Измеритель: 10 м						
	Короб экранирующий сечение:						
10-04-018-11	до 200х300 мм						40.00 0,0056
	(зона: 1-7)	**998.36**	497.60	0.00	0.00	**500.76**	
10-04-018-12	до 400х600 мм						80.00 0,0058
	(зона: 1-7)	**1464.75**	924.80	0.00	0.00	**539.95**	
Таблицу 10-04-051 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-04-051	**Электродистилляторы**						
	Измеритель: 1 шт.						
10-04-051-01	Электродистиллятор на готовом фундаменте производительностью до 90 л/ч						28.30 0,195
	(зона: 1-7)	**603.70**	290.08	121.17	18.89	**192.45**	
Таблицу 10-04-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-052	**Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания)**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод системы охлаждения радиостанции (внутри здания) из стальных труб на муфтах, диаметр:						
10-04-052-01	на муфтах, диаметр 15, 20 мм						200.00 0,002
	(зона: 1-7)	2543.40	2312.00	0.00	0.00	231.40	
10-04-052-02	на муфтах, диаметр 25 мм						300.00 0,003
	(зона: 1-7)	3804.45	3468.00	0.00	0.00	336.45	
10-04-052-03	на муфтах, диаметр 40 мм						400.00 0,005
	(зона: 1-7)	5026.72	4624.00	0.00	0.00	402.72	
10-04-052-04	на муфтах, диаметр 50 мм						500.00 0,006
	(зона: 1-7)	6245.94	5780.00	0.00	0.00	465.94	
10-04-052-05	на муфтах, диаметр 70 мм						700.00 0,01
	(зона: 1-7)	8423.65	8092.00	0.00	0.00	331.65	
10-04-052-06	на муфтах, диаметр 100 мм						600.00 0,014
	(зона: 1-7)	7555.49	6936.00	0.00	0.00	619.49	
10-04-052-07	на фланцах и сварке, диаметр 50, 70 мм						200.00 0,022
	(зона: 1-7)	**4387.41**	2488.00	246.18	0.00	**1653.23**	
10-04-052-08	на фланцах и сварке, диаметр 100 мм						300.00 0,033
	(зона: 1-7)	**6601.03**	3468.00	273.53	0.00	**2859.50**	
10-04-052-09	на фланцах и сварке, диаметр 150 мм						500.00 0,054
	(зона: 1-7)	**10118.10**	5780.00	556.17	0.00	**3781.93**	
10-04-052-10	на фланцах и сварке, диаметр 200, 250 мм						700.00 0,129
	(зона: 1-7)	**14774.85**	8092.00	775.00	0.00	**5907.85**	
10-04-052-11	на фланцах и сварке, диаметр 300 мм						900.00 0,162
	(зона: 1-7)	**18824.17**	10404.00	948.23	0.00	**7471.94**	
Таблицу 10-04-062 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-062	**Аппаратура стоечного и шкафного типа**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Шкаф:						
10-04-062-01	радиосвязи и радиомикрофонов						62.10 0,15
	(зона: 1-7)	1141.84	717.88	265.38	41.36	158.58	
10-04-062-02	системы озвучивания студии						63.20 0,18
	(зона: 1-7)	1205.90	730.59	269.64	42.03	205.67	
10-04-062-03	распределения синхроимпульсов						61.00 0,15
	(зона: 1-7)	1039.85	705.16	260.26	40.57	74.43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-062-04	контроля *(зона: 1-7)*	709.11	491.30	181.75	28.33	36.06	42.50 0,15
10-04-062-05	включения питания *(зона: 1-7)*	639.98	441.59	162.98	25.40	35.41	38.20 0,15
	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ:						
10-04-062-06	**до 6** *(зона: 1-7)*	965.53	668.17	246.60	38.44	50.76	57.80 0,25
10-04-062-07	**до 8** *(зона: 1-7)*	1548.75	1071.61	395.08	61.58	82.06	92.70 0,3
	Таблицу 10-04-066 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-04-066 Аппаратура настенного типа						
	Измеритель: 1 шт.						
	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов:						
10-04-066-01	3 *(зона: 1-7)*	349.39	199.04	0.00	0.00	150.35	16.00 0,03
10-04-066-02	6 *(зона: 1-7)*	772.49	385.64	0.00	0.00	386.85	31.00 0,05
10-04-066-03	Щит распределительный *(зона: 1-7)*	447.66	410.52	0.00	0.00	37.14	33.00 0,075
10-04-066-04	Коробка кабельная соединительная или разветвительная *(зона: 1-7)*	47.37	41.00	0.00	0.00	6.37	4.00 0,001
10-04-066-05	Звонок *(зона: 1-7)*	11.52	10.90	0.00	0.00	0.62	1.00 0,001
10-04-066-06	Табло сигнальное студийное или коридорное *(зона: 1-7)*	**80.31**	63.84	0.00	0.00	**16.47**	6.00 0,05
10-04-066-07	Розетка микрофонная *(зона: 1-7)*	11.00	10.25	0.00	0.00	0.75	1.00 0,0001
	Таблицу 10-04-067 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-04-067 Аппаратура цветного телевидения						
	Измеритель: 1 шт.						
	Шкаф камерных каналов, количество каналов:						
10-04-067-01	1 *(зона: 1-7)*	**653.06**	572.16	2.56	0.40	**78.34**	44.70 0,135
10-04-067-02	2 *(зона: 1-7)*	**1451.87**	1305.60	4.27	0.67	**142.00**	102.00 0,19
10-04-067-03	Шкаф измерений *(зона: 1-7)*	**1452.30**	1355.96	5.97	0.93	**90.37**	109.00 0,24
10-04-067-04	Шкаф коммутаторов *(зона: 1-7)*	**3171.05**	3047.80	4.27	0.67	**118.98**	245.00 0,215
10-04-067-05	Шкаф микшера *(зона: 1-7)*	**2113.84**	1866.00	4.27	0.67	**243.57**	150.00 0,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-067-06	Шкаф контроля *(зона: 1-7)*	**1919.56**	1691.84	4.27	0.67	**223.45**	136.00 0,2
10-04-067-07	Шкаф синхрокомплекта и УЭИТ *(зона: 1-7)*	**1365.53**	1206.68	4.27	0.67	**154.58**	97.00 0,19
10-04-067-08	Шкаф коммутации *(зона: 1-7)*	**988.41**	854.63	3.41	0.53	**130.37**	68.70 0,155
10-04-067-09	Шкаф питания конденсаторных микрофонов *(зона: 1-7)*	**411.98**	352.05	3.41	0.53	**56.52**	28.30 0,16
10-04-067-10	Шкаф связи и контроля *(зона: 1-7)*	**1110.03**	932.89	3.41	0.53	**173.73**	80.70 0,165
10-04-067-11	Шкаф системы озвучивания студии *(зона: 1-7)*	**577.47**	428.88	4.27	0.67	**144.32**	37.10 0,2
10-04-067-12	Шкаф радиомикрофонов и радиосвязи *(зона: 1-7)*	**506.88**	416.16	3.41	0.53	**87.31**	36.00 0,18
	Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ:						
10-04-067-13	до 9 *(зона: 1-7)*	**2032.64**	1418.16	14.51	2.26	**599.97**	114.00 0,605
10-04-067-14	до 18 *(зона: 1-7)*	**2670.94**	2114.80	29.01	4.52	**527.13**	170.00 1,21
10-04-067-15	Пульт видеоинженера *(зона: 1-7)*	**851.36**	630.02	4.27	0.67	**217.07**	54.50 0,175
10-04-067-16	Пульт видеорежиссера *(зона: 1-7)*	**1469.58**	1225.36	7.68	1.20	**236.54**	106.00 0,36
	Пульт звукорежиссера, количество входов:						
10-04-067-17	до 20 *(зона: 1-7)*	**1128.71**	969.88	5.97	0.93	**152.86**	83.90 0,21
10-04-067-18	до 32 *(зона: 1-7)*	**1244.58**	1095.89	6.83	1.06	**141.86**	94.80 0,25
10-04-067-19	Пульт УТБ (устройство телевизионное буквопечати) *(зона: 1-7)*	**433.44**	352.58	2.56	0.40	**78.30**	30.50 0,11
10-04-067-20	Пульт видеоэффектов *(зона: 1-7)*	**496.75**	403.44	2.56	0.40	**90.75**	34.90 0,11
10-04-067-21	Видеомагнитофон *(зона: 1-7)*	**78.97**	44.69	3.41	0.53	**30.87**	4.36 0,25
10-04-067-22	Камера телевизионная передающая *(зона: 1-7)*	**349.72**	290.38	2.56	0.40	**56.78**	21.80 0,119
10-04-067-23	Устройство видеоконтрольное *(зона: 1-7)*	30.47	29.04	0.85	0.13	0.58	2.18 0,045

Таблицу 10-04-077 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-04-077	**Станционное оборудование**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Стойка:						
10-04-077-01	приемная						33.80 0,082
	(зона: 1-7)	**595.00**	390.73	144.21	22.48	**60.06**	
10-04-077-02	приемная на 4 приемника						32.70 0,15
	(зона: 1-7)	**548.19**	378.01	139.94	21.81	**30.24**	
10-04-077-03	передающая						28.30 0,088
	(зона: 1-7)	**494.52**	327.15	121.17	18.89	**46.20**	
10-04-077-04	передающая на 4 передатчика						31.60 0,27
	(зона: 1-7)	**528.75**	365.30	134.82	21.01	**28.63**	
10-04-077-05	приемо-передающая						25.10 0,08
	(зона: 1-7)	**427.13**	290.16	106.66	16.63	**30.31**	
10-04-077-06	приемо-передающая на 4 приемопередатчика						60.00 0,32
	(зона: 1-7)	**1030.24**	693.60	255.99	39.90	**80.65**	
10-04-077-07	оконечная (СО) «КУРС»						54.50 0,2
	(зона: 1-7)	**931.73**	630.02	232.95	36.31	**68.76**	
10-04-077-08	резервирования стволов (РС-4) «КУРС»						50.10 0,2
	(зона: 1-7)	**880.03**	579.16	214.18	33.38	**86.69**	
10-04-077-09	обслуживания ПРС (ОПРС) «КУРС»						87.20 0,18
	(зона: 1-7)	**1456.59**	1008.03	372.04	57.99	**76.52**	
10-04-077-10	обслуживания УРС (ОУРС) «КУРС»						78.50 0,18
	(зона: 1-7)	**1358.90**	976.54	334.49	52.14	**47.87**	
10-04-077-11	резервирования стволов (РС-8) «КУРС»						58.90 0,2
	(зона: 1-7)	**1098.98**	732.72	250.87	39.10	**115.39**	
10-04-077-12	оконечная и резервирования (ОР) «КУРС»						60.00 0,2
	(зона: 1-7)	**1063.88**	693.60	255.99	39.90	**114.29**	
10-04-077-13	ввода и выделения групп телефонных каналов на ПРС «КУРС»						39.20 0,095
	(зона: 1-7)	**682.81**	453.15	167.25	26.07	**62.41**	
10-04-077-14	распределения постоянного тока (РПТ УРС, РПТ ПРС) «КУРС»						20.70 0,13
	(зона: 1-7)	336.38	239.29	88.74	13.83	8.35	
10-04-077-15	Пульт служебной связи и контроля						74.10 0,5
	(зона: 1-7)	**1254.05**	856.60	316.57	49.34	**80.88**	
10-04-077-16	Статив унифицированного оборудования «Электроника-связь»						42.50 0,06
	(зона: 1-7)	**778.05**	491.30	181.75	28.33	**105.00**	
	Измеритель: 1 компл.						
10-04-077-17	Комплект блоков резервирования стволов «Электроника-связь»						71.90 0,08
	(зона: 1-7)	**1401.61**	894.44	307.19	47.88	**199.98**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-077-18	Выносное устройство служебной связи «Электроника-связь»						15.30 / 0,008
	(зона: 1-7)	**258.64**	176.87	64.85	10.11	**16.92**	
	Блок:						
10-04-077-19	настольного исполнения						66.50 / 0,4
	(зона: 1-7)	**1317.44**	827.26	284.15	44.29	**206.03**	
10-04-077-20	распределения ТВ программ «Электроника-связь»						57.80 / 0,07
	(зона: 1-7)	987.52	719.03	246.60	38.44	21.89	
	Станция на аппаратуре «Курс-8-02»:						
10-04-077-21	оконечная						57.80 / 0,23
	(зона: 1-7)	944.27	668.17	246.60	38.44	29.50	
10-04-077-22	промежуточная						95.90 / 0,38
	(зона: 1-7)	**1882.32**	1108.60	409.58	63.84	**364.14**	
	Станция на аппаратуре «Трал-400-24»:						
10-04-077-23	оконечная						113.00 / 0,104
	(зона: 1-7)	1816.23	1306.28	483.82	75.41	26.13	
10-04-077-24	промежуточная						33.80 / 0,165
	(зона: 1-7)	542.75	390.73	144.21	22.48	7.81	
	Станция на аппаратуре «Малютка»:						
10-04-077-25	оконечная						15.30 / 0,04
	(зона: 1-7)	247.53	176.87	64.85	10.11	5.81	
10-04-077-26	промежуточная						30.50 / 0,08
	(зона: 1-7)	494.35	352.58	130.55	20.35	11.22	
10-04-077-27	Станция на аппаратуре «Радан-2»						66.50 / 0,095
	(зона: 1-7)	1023.50	724.85	284.15	44.29	14.50	
10-04-077-28	Шкаф распределения постоянного тока (РПТ ОРС) «КУРС»						15.30 / 0,08
	(зона: 1-7)	238.70	166.77	64.85	10.11	7.08	

Таблицу 10-04-087 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-04-087 Станционное оборудование

	Измеритель: 1 блок						
10-04-087-01	Блок резонаторных фильтров приема						16.40 / 0,11
	(зона: 1-7)	**410.19**	178.76	69.97	10.91	**161.46**	
	Измеритель: 1 устройство						
10-04-087-02	Устройство антенное развязывающее						15.30 / 0,1
	(зона: 1-7)	**403.14**	176.87	64.85	10.11	**161.42**	
	Измеритель: 1 компл.						
	Комплект приемно-передающего оборудования:						
10-04-087-03	на 8 радиоканалов						239.00 / 0,6
	(зона: 1-7)	**4154.42**	2762.84	1018.84	158.80	**372.74**	
10-04-087-04	диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех						7.00 / 0,014
	(зона: 1-7)	**97.70**	80.92	0.00	0.00	**16.78**	
	Комплект коммутационного оборудования:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-087-05	центральной станции для городской связи						164.00 0,95
	(зона: 1-7)	**2784.38**	1895.84	698.00	108.79	**190.54**	
10-04-087-06	диспетчерского пункта для городской связи						91.60 0,24
	(зона: 1-7)	**1747.49**	1139.50	390.81	60.91	**217.18**	
	Комплект телефонно-коммутационного оборудования:						
10-04-087-07	пункта центрального диспетчера для сельской связи						41.40 0,17
	(зона: 1-7)	**874.56**	478.58	176.63	27.53	**219.35**	
10-04-087-08	пункта диспетчера хозяйства для сельской связи						20.70 0,098
	(зона: 1-7)	333.27	239.29	88.74	13.83	5.24	
	Измеритель: 1 стойка						
	Оборудование генераторное вызывных и сигнальных частот:						
10-04-087-09	для городской связи						174.00 0,25
	(зона: 1-7)	2961.09	2164.56	744.08	115.98	52.45	
10-04-087-10	для сельской связи						155.00 0,2
	(зона: 1-7)	2628.49	1928.20	660.45	102.94	39.84	
	Стойка переключений промежуточная:						
10-04-087-11	на один ствол (20 гребенок)						100.00 0,098
	(зона: 1-7)	1614.06	1156.00	426.65	66.50	31.41	
10-04-087-12	на каждый последующий ствол						82.00 0,001
	(зона: 1-7)	975.18	947.92	0.00	0.00	27.26	
	Измеритель: 1 компл.						
10-04-087-13	Комплект аппаратуры опознавания номера радиоабонента						77.40 0,47
	(зона: 1-7)	1193.87	843.66	330.23	51.47	19.98	
	Измеритель: 1 устройство						
10-04-087-14	Устройство цифровой регистрации						8.00 0,034
	(зона: 1-7)	**96.01**	87.20	0.00	0.00	**8.81**	

Таблицу 10-04-100 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-04-100 Оборудование радиотрансляционных узлов

	Измеритель: 1 шт.						
	Оборудование радиотрансляционных узлов:						
10-04-100-01	шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг						13.00
	(зона: 1-7)	153.29	150.28	0.00	0.00	3.01	
10-04-100-02	шкаф или статив (стойка), масса до 200 кг						21.00
	(зона: 1-7)	233.48	228.90	0.00	0.00	4.58	
10-04-100-03	шкаф или статив (стойка), масса до 300 кг						26.00
	(зона: 1-7)	289.07	283.40	0.00	0.00	5.67	
	Измеритель: 10 концов кабеля						
10-04-100-04	разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля до 6 мм^2						2.00
	(зона: 1-7)	**24.96**	23.12	0.00	0.00	**1.84**	
(509-0057)	***Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-100-05	разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля свыше 6 мм^2						7.00
	(зона: 1-7)	**84.52**	80.92	0.00	0.00	**3.60**	
(509-0058)	***Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
	Измеритель: 1 шт.						
10-04-100-06	аппаратура настольная, масса до 20 кг						7.00
	(зона: 1-7)	247.02	80.92	0.00	0.00	166.10	
10-04-100-07	аппаратура настольная, масса до 50 кг						9.00
	(зона: 1-7)	270.60	104.04	0.00	0.00	166.56	
10-04-100-08	аппаратура настольная, масса до 100 кг						13.00
	(зона: 1-7)	317.77	150.28	0.00	0.00	167.49	
10-04-100-09	аппаратура настенная						8.00
	(зона: 1-7)	107.76	92.48	0.00	0.00	15.28	
Таблицу 10-04-101 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-101	**Абонентское и другое оборудование**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Трансформатор фидерный, мощность:						
10-04-101-01	200 Вт						3.00
	(зона: 1-7)	**47.56**	34.68	0.00	0.00	**12.88**	
10-04-101-02	500 Вт						4.00
	(зона: 1-7)	**59.35**	46.24	0.00	0.00	**13.11**	
	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на:						
10-04-101-03	деревянной стене						0.43
	(зона: 1-7)	13.36	4.97	0.00	0.00	8.39	
10-04-101-04	кирпичной или бетонной стене						0.45
	(зона: 1-7)	13.59	5.20	0.00	0.00	8.39	
10-04-101-05	столбе или трубостойке						2.00
	(зона: 1-7)	31.87	23.12	0.00	0.00	8.75	
10-04-101-06	Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания						2.00
	(зона: 1-7)	40.14	21.80	0.00	0.00	18.34	
	Громкоговоритель или звуковая колонка:						
10-04-101-07	в помещении						2.00
	(зона: 1-7)	34.20	21.80	0.00	0.00	12.40	
10-04-101-08	на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт						4.00
	(зона: 1-7)	61.35	43.60	0.00	0.00	17.75	
10-04-101-09	на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт						5.00
	(зона: 1-7)	72.47	54.50	0.00	0.00	17.97	
10-04-101-10	Ключ или кнопка на панели						1.00
	(зона: 1-7)	17.15	10.90	0.00	0.00	6.25	
	Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев:						
10-04-101-11	20						5.00
	(зона: 1-7)	62.06	57.80	0.00	0.00	4.26	
10-04-101-12	40						10.00
	(зона: 1-7)	121.71	115.60	0.00	0.00	6.11	
	Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-101-13	20 *(зона: 1-7)*	80.93	76.30	0.00	0.00	4.63	7.00
10-04-101-14	40 *(зона: 1-7)*	137.22	130.80	0.00	0.00	6.42	12.00
10-04-101-15	Транспарант световой (табло) *(зона: 1-7)*	25.06	23.12	0.00	0.00	1.94	2.00

Таблицу 10-04-111 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-04-111 Электроакустические устройства

Измеритель: 1 шт.

	Пульт микшерский на полу, число сквозных каналов:						
10-04-111-01	до 4 *(зона: 1-7)*	**836.21**	684.20	0.00	0.00	**152.01**	55.00 / 0,058
10-04-111-02	до 8 *(зона: 1-7)*	**1403.95**	1194.24	0.00	0.00	**209.71**	96.00 / 0,174
	Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей:						
10-04-111-03	до 2 *(зона: 1-7)*	287.98	239.80	0.00	0.00	48.18	22.00 / 0,06
10-04-111-04	до 6 *(зона: 1-7)*	**500.34**	425.10	0.00	0.00	**75.24**	39.00 / 0,264
10-04-111-05	до 9 *(зона: 1-7)*	**591.48**	457.80	0.00	0.00	**133.68**	42.00 / 0,38
10-04-111-06	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 40 на стене *(зона: 1-7)*	**563.08**	381.48	0.00	0.00	**181.60**	33.00 / 0,046
10-04-111-07	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до 60 на полу *(зона: 1-7)*	**793.04**	566.44	0.00	0.00	**226.60**	49.00 / 0,25
	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий:						
10-04-111-08	до 20 *(зона: 1-7)*	**238.16**	141.70	0.00	0.00	**96.46**	13.00 / 0,018
10-04-111-09	до 40 *(зона: 1-7)*	**414.08**	289.00	0.00	0.00	**125.08**	25.00 / 0,03
10-04-111-10	до 60 *(зона: 1-7)*	**542.87**	369.92	0.00	0.00	**172.95**	32.00 / 0,075
	Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий:						
10-04-111-11	до 10 *(зона: 1-7)*	**56.13**	37.32	0.00	0.00	**18.81**	3.00 / 0,001
10-04-111-12	до 30 *(зона: 1-7)*	**185.42**	127.16	0.00	0.00	**58.26**	11.00 / 0,03
10-04-111-13	Шкаф блоков питания конденсаторных микрофонов на стене, количество блоков до 10 *(зона: 1-7)*	**113.59**	80.92	0.00	0.00	**32.67**	7.00 / 0,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: 1 компл.						
	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры:						
10-04-111-14	КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей *(зона: 1-7)*	**1623.41**	1231.70	0.00	0.00	**391.71**	113.00 0,45
10-04-111-15	КЗТСП-2 для театров различных жанров, клубов, дворцов культуры *(зона: 1-7)*	**3510.98**	2693.48	0.00	0.00	**817.50**	233.00 0,9
10-04-111-16	Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 м *(зона: 1-7)*	**10223.86**	5999.64	0.00	0.00	**4224.22**	519.00 3,9
	Таблицу 10-06-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-06-001 Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком						
	Измеритель: 1 км трассы						
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:						
10-06-001-01	до 500 м в грунтах групп I, II *(зона: 1-7)*	7321.20	250.70	7024.54	291.47	45.96	23.00
10-06-001-02	до 500 м в грунтах группы III *(зона: 1-7)*	13952.33	381.50	13522.25	548.79	48.58	35.00
10-06-001-03	до 750 м в грунтах групп I, II *(зона: 1-7)*	6445.48	207.10	6202.39	257.32	35.99	19.00
10-06-001-04	до 750 м в грунтах группы III *(зона: 1-7)*	12175.09	305.20	11831.94	480.19	37.95	28.00
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля:						
10-06-001-05	до 500 м в грунтах групп I, II *(зона: 1-7)*	9282.58	348.80	8844.90	367.05	88.88	32.00
10-06-001-06	до 500 м в грунтах группы III *(зона: 1-7)*	19983.49	577.70	19312.34	783.76	93.45	53.00
10-06-001-07	до 750 м в грунтах групп I, II *(зона: 1-7)*	8033.50	272.50	7691.85	319.09	69.15	25.00
10-06-001-08	до 750 м в грунтах группы III *(зона: 1-7)*	17145.51	468.70	16603.74	673.88	73.07	43.00
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах группы:						
10-06-001-09	I, II *(зона: 1-7)*	2100.40	169.50	1886.56	52.46	44.34	15.00
10-06-001-10	III *(зона: 1-7)*	3213.09	192.10	2976.20	95.76	44.79	17.00
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах:						
10-06-001-11	I, II групп *(зона: 1-7)*	7372.50	305.20	7020.25	263.68	47.05	28.00
10-06-001-12	III группы *(зона: 1-7)*	9863.07	381.50	9432.99	354.32	48.58	35.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах:						
10-06-001-13	I, II групп *(зона: 1-7)*	13636.06	370.60	13217.10	528.30	48.36	34.00
10-06-001-14	III группы *(зона: 1-7)*	18812.54	479.60	18282.40	715.32	50.54	44.00
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком, коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах:						
10-06-001-15	I, II групп *(зона: 1-7)*	19104.66	479.60	18574.52	742.48	50.54	44.00
10-06-001-16	III группы *(зона: 1-7)*	24783.95	599.50	24131.51	944.08	52.94	55.00
	Таблицу 10-06-002 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-06-002	**Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах**						
	Измеритель: 1 переход						
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды:						
10-06-002-01	до 100 м *(зона: 1-7)*	**39794.34**	675.80	39052.34	1629.13	**66.20**	62.00
10-06-002-02	до 200 м *(зона: 1-7)*	**50653.57**	839.30	49745.26	2075.18	**69.01**	77.00
	Переход двухкабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды:						
10-06-002-03	до 100 м *(зона: 1-7)*	**55129.44**	1264.40	53734.40	2241.55	**130.64**	116.00
10-06-002-04	до 200 м *(зона: 1-7)*	**69848.29**	1591.40	68120.62	2841.71	**136.27**	146.00
10-06-002-05	Переход проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м *(зона: 1-7)*	10875.75	254.32	10604.51	357.43	16.92	22.00
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:						
10-06-002-06	до 100 м *(зона: 1-7)*	**25459.02**	599.50	24794.85	961.46	**64.67**	55.00
10-06-002-07	до 200 м *(зона: 1-7)*	**32129.27**	752.10	31309.91	1214.13	**67.26**	69.00
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:						
10-06-002-08	до 100 м *(зона: 1-7)*	**40089.10**	915.60	39052.34	1629.13	**121.16**	84.00
10-06-002-09	до 200 м *(зона: 1-7)*	**50789.15**	1002.80	49663.90	2071.76	**122.45**	92.00
	Переход однокабельный кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды:						
10-06-002-10	до 100 м *(зона: 1-7)*	**48402.10**	981.00	47279.08	1972.28	**142.02**	90.00
10-06-002-11	до 200 м *(зона: 1-7)*	**62016.83**	1231.70	60638.56	2529.60	**146.57**	113.00
	Таблицу 10-06-004 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-06-004	**Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах**						
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в котлованах:						
10-06-004-01	со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4 *(зона: 1-7)*	**654.82**	130.80	225.91	22.50	**298.11**	12.00
10-06-004-02	со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4 *(зона: 1-7)*	**704.20**	141.70	258.63	25.76	**303.87**	13.00
10-06-004-03	со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4 *(зона: 1-7)*	**832.38**	185.30	333.41	33.21	**313.67**	17.00
10-06-004-04	со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4 *(зона: 1-7)*	**1081.58**	242.76	377.04	37.56	**461.78**	21.00
10-06-004-05	со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4 *(зона: 1-7)*	**1263.94**	300.56	470.52	46.87	**492.86**	26.00
10-06-004-06	со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4 *(зона: 1-7)*	**1422.53**	346.80	568.67	56.65	**507.06**	30.00
10-06-004-07	со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4 *(зона: 1-7)*	**1909.06**	439.28	724.47	72.17	**745.31**	38.00
10-06-004-08	со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4 *(зона: 1-7)*	**2076.18**	497.08	808.60	80.55	**770.50**	43.00
10-06-004-09	со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4 *(зона: 1-7)*	**2959.53**	601.12	1003.35	99.95	**1355.06**	52.00
10-06-004-10	со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4 *(зона: 1-7)*	**3661.38**	832.32	1353.90	134.87	**1475.16**	72.00
10-06-004-11	с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4 *(зона: 1-7)*	**698.73**	141.70	247.72	24.68	**309.31**	13.00
10-06-004-12	с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4 *(зона: 1-7)*	**746.48**	152.60	277.32	27.63	**316.56**	14.00
10-06-004-13	с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4 *(зона: 1-7)*	**868.27**	185.30	347.43	34.61	**335.54**	17.00
10-06-004-14	с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4 *(зона: 1-7)*	**1110.58**	254.32	403.52	40.20	**452.74**	22.00
	Таблицу 10-06-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-06-005 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта прямая на низкочастотном кабеле в колодцах:						
10-06-005-01	со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4 *(зона: 1-7)*	**403.79**	102.50	132.43	13.19	**168.86**	10.00
10-06-005-02	со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4 *(зона: 1-7)*	**455.78**	123.00	157.36	15.68	**175.42**	12.00
10-06-005-03	со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4 *(зона: 1-7)*	**564.80**	164.00	215.00	21.42	**185.80**	16.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-005-04	со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4 *(зона: 1-7)*	**786.03**	228.90	257.07	25.61	**300.06**	21.00
10-06-005-05	со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4 *(зона: 1-7)*	**939.01**	294.30	327.18	32.59	**317.53**	27.00
10-06-005-06	со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4 *(зона: 1-7)*	**1086.77**	348.80	408.20	40.66	**329.77**	32.00
10-06-005-07	со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4 *(зона: 1-7)*	**1548.24**	457.80	521.93	51.99	**568.51**	42.00
10-06-005-08	со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4 *(зона: 1-7)*	**1730.20**	523.20	601.39	59.91	**605.61**	48.00
10-06-005-09	со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4 *(зона: 1-7)*	**2459.19**	643.10	760.30	75.74	**1055.79**	59.00
10-06-005-10	со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4 *(зона: 1-7)*	**3017.34**	893.80	1046.98	104.29	**1076.56**	82.00
10-06-005-11	с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4 *(зона: 1-7)*	**646.39**	215.25	252.40	25.14	**178.74**	21.00
10-06-005-12	с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4 *(зона: 1-7)*	**705.66**	235.75	282.00	28.09	**187.91**	23.00
10-06-005-13	с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4 *(зона: 1-7)*	**838.55**	287.00	345.88	34.45	**205.67**	28.00
10-06-005-14	с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4 *(зона: 1-7)*	**1013.86**	327.00	364.57	36.32	**322.29**	30.00

Таблицу 10-06-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-06-006 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах

Измеритель: 1 шт.

	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в котлованах:						
10-06-006-01	со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4 *(зона: 1-7)*	**819.61**	161.84	274.21	27.32	**383.56**	14.00
10-06-006-02	со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4 *(зона: 1-7)*	**970.91**	196.52	327.18	32.59	**447.21**	17.00
10-06-006-03	со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4 *(зона: 1-7)*	**1315.93**	277.44	447.15	44.54	**591.34**	24.00
10-06-006-04	со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4 *(зона: 1-7)*	**1695.13**	360.76	534.39	53.23	**799.98**	29.00
10-06-006-05	со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4 *(зона: 1-7)*	**2154.65**	447.84	687.08	68.44	**1019.73**	36.00
10-06-006-06	со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4 *(зона: 1-7)*	**2641.95**	559.80	860.02	85.67	**1222.13**	45.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-006-07	со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4 *(зона: 1-7)*	**3612.47**	733.96	1126.43	112.21	**1752.08**	59.00
10-06-006-08	со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4 *(зона: 1-7)*	**4060.36**	833.48	1274.44	126.95	**1952.44**	67.00
10-06-006-09	со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4 *(зона: 1-7)*	**5561.99**	1057.40	1610.97	160.48	**2893.62**	85.00
10-06-006-10	со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4 *(зона: 1-7)*	**7324.14**	1455.48	2210.80	220.23	**3657.86**	117.00
10-06-006-11	с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4 *(зона: 1-7)*	**879.26**	186.60	297.58	29.64	**395.08**	15.00
10-06-006-12	с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4 *(зона: 1-7)*	**1051.61**	236.36	352.11	35.08	**463.14**	19.00
10-06-006-13	с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4 *(зона: 1-7)*	**1412.81**	323.44	472.07	47.03	**617.30**	26.00
10-06-006-14	с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4 *(зона: 1-7)*	**1767.27**	373.20	564.00	56.18	**830.07**	30.00

Таблицу 10-06-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-06-007 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах

Измеритель: 1 шт.

	Муфта симметрирующая на низкочастотном кабеле в колодцах:						
10-06-007-01	со свинцовой оболочкой, емкость до 4х4 *(зона: 1-7)*	**564.96**	150.28	160.47	15.99	**254.21**	13.00
10-06-007-02	со свинцовой оболочкой, емкость до 7х4 *(зона: 1-7)*	**706.29**	184.96	202.54	20.18	**318.79**	16.00
10-06-007-03	со свинцовой оболочкой, емкость до 14х4 *(зона: 1-7)*	**1034.52**	277.44	294.46	29.33	**462.62**	24.00
10-06-007-04	со свинцовой оболочкой, емкость до 19х4 *(зона: 1-7)*	**1367.44**	335.24	361.46	36.01	**670.74**	29.00
10-06-007-05	со свинцовой оболочкой, емкость до 27х4 *(зона: 1-7)*	**1744.16**	427.72	473.63	47.18	**842.81**	37.00
10-06-007-06	со свинцовой оболочкой, емкость до 37х4 *(зона: 1-7)*	**2205.50**	554.88	606.06	60.37	**1044.56**	48.00
10-06-007-07	со свинцовой оболочкой, емкость до 52х4 *(зона: 1-7)*	**3097.50**	728.28	794.58	79.15	**1574.64**	63.00
10-06-007-08	со свинцовой оболочкой, емкость до 61х4 *(зона: 1-7)*	**3539.69**	843.88	919.22	91.57	**1776.59**	73.00
10-06-007-09	со свинцовой оболочкой, емкость до 80х4 *(зона: 1-7)*	**4603.06**	971.04	1048.53	104.45	**2583.49**	84.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-007-10	со свинцовой оболочкой, емкость до 114х4 *(зона: 1-7)*	**6377.70**	1491.24	1635.90	162.96	**3250.56**	129.00
10-06-007-11	с алюминиевой оболочкой, емкость до 4х4 *(зона: 1-7)*	**839.83**	277.44	294.46	29.33	**267.93**	24.00
10-06-007-12	с алюминиевой оболочкой, емкость до 7х4 *(зона: 1-7)*	**999.25**	323.68	339.64	33.83	**335.93**	28.00
10-06-007-13	с алюминиевой оболочкой, емкость до 14х4 *(зона: 1-7)*	**1331.78**	404.60	437.80	43.61	**489.38**	35.00
10-06-007-14	с алюминиевой оболочкой, емкость до 19х4 *(зона: 1-7)*	**1625.06**	439.28	484.54	48.27	**701.24**	38.00

Таблицу 10-06-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-06-008 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах

Измеритель: 1 шт.

	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах, емкость1х4, марки:						
10-06-008-01	ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой) *(зона: 1-7)*	**370.37**	80.92	140.22	13.97	**149.23**	7.00
10-06-008-02	ЗКАБп (с алюминиевой оболочкой) *(зона: 1-7)*	**627.23**	161.84	271.09	27.00	**194.30**	14.00
10-06-008-03	ЗКАКпШп (с алюминиевой оболочкой) *(зона: 1-7)*	**825.06**	242.76	386.38	38.49	**195.92**	21.00
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой, емкость:						
10-06-008-04	4х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл *(зона: 1-7)*	**739.50**	150.28	238.37	23.75	**350.85**	13.00
10-06-008-05	4х4, марки МКБл *(зона: 1-7)*	**774.66**	161.84	261.74	26.07	**351.08**	14.00
10-06-008-06	4х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл *(зона: 1-7)*	**889.49**	196.52	341.20	33.99	**351.77**	17.00
10-06-008-07	7х4, марки МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл *(зона: 1-7)*	**821.63**	173.40	289.79	28.87	**358.44**	15.00
10-06-008-08	7х4, марки МКБл *(зона: 1-7)*	**858.35**	184.96	314.72	31.35	**358.67**	16.00
10-06-008-09	7х4, марки МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл *(зона: 1-7)*	**987.42**	242.76	384.83	38.33	**359.83**	21.00
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость:						
10-06-008-10	4х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл *(зона: 1-7)*	**2359.95**	639.36	1274.53	85.08	**446.06**	48.00
10-06-008-11	4х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл *(зона: 1-7)*	**2553.62**	719.28	1387.27	96.03	**447.07**	54.00
10-06-008-12	7х4, марки МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл *(зона: 1-7)*	**3393.99**	945.72	1932.62	125.49	**515.65**	71.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-008-13	7х4, марки МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл						77.00
	(зона: 1-7)	**3580.46**	1025.64	2037.57	135.65	**517.25**	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой, емкость:						
10-06-008-14	4х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп						17.00
	(зона: 1-7)	**935.98**	196.52	328.74	32.75	**410.72**	
10-06-008-15	4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп						21.00
	(зона: 1-7)	**1035.55**	242.76	380.15	37.87	**412.64**	
10-06-008-16	7х4, марки МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп						21.00
	(зона: 1-7)	**1053.20**	242.76	384.83	38.33	**425.61**	
10-06-008-17	7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп						23.00
	(зона: 1-7)	**1129.75**	265.88	437.80	43.61	**426.07**	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость:						
10-06-008-18	4х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ						52.00
	(зона: 1-7)	**2567.20**	692.64	1356.25	93.17	**518.31**	
10-06-008-19	4х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп						57.00
	(зона: 1-7)	**2708.21**	759.24	1429.33	100.25	**519.64**	
10-06-008-20	7х4, марки МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ						76.00
	(зона: 1-7)	**3629.34**	1012.32	2019.02	134.03	**598.00**	
10-06-008-21	7х4, марки МКСАБпШп, МКАБпШп						79.00
	(зона: 1-7)	**3746.29**	1052.28	2095.21	141.39	**598.80**	
	Таблицу 10-06-009 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-06-009	**Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах, емкость 1х4, марки:						
10-06-009-01	ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой)						7.00
	(зона: 1-7)	**185.57**	80.92	82.57	8.23	**22.08**	
10-06-009-02	ЗКПАШП (с алюминиевой оболочкой)						15.00
	(зона: 1-7)	**387.96**	163.50	190.08	18.93	**34.38**	
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах со свинцовой оболочкой, емкость:						
10-06-009-03	4х4, марки МКСГ, МКПГ, МКГ						9.00
	(зона: 1-7)	**393.68**	98.10	123.08	12.26	**172.50**	
10-06-009-04	4х4, марки МКСГШп, МКГШп						13.00
	(зона: 1-7)	**475.54**	141.70	160.47	15.99	**173.37**	
10-06-009-05	7х4, марки МКСГ, МКПГ, МКГ						13.00
	(зона: 1-7)	**478.53**	141.70	160.47	15.99	**176.36**	
10-06-009-06	7х4, марки МКСГШп, МКГШп						22.00
	(зона: 1-7)	**650.27**	239.80	232.14	23.12	**178.33**	
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость:						
10-06-009-07	4х4, на кабеле марки МКСГ, МКПГ, МКГ						44.00
	(зона: 1-7)	**2030.66**	570.68	1192.07	75.05	**267.91**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-009-08	4х4, на кабеле марки МКСГШп, МКГШп *(зона: 1-7)*	**2312.36**	726.32	1315.01	87.12	**271.03**	56.00
10-06-009-09	7х4, на кабеле марки МКСГ, МКПГ, МКГ *(зона: 1-7)*	**3094.17**	881.96	1874.78	116.48	**337.43**	68.00
10-06-009-10	7х4, на кабеле марки МКСГШп, МКГШп *(зона: 1-7)*	**3334.61**	998.69	1996.16	128.42	**339.76**	77.00
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШп, МКАШп, емкость:						
10-06-009-11	4х4 *(зона: 1-7)*	**684.86**	207.10	233.70	23.28	**244.06**	19.00
10-06-009-12	7х4 *(зона: 1-7)*	**888.78**	359.70	272.65	27.16	**256.43**	33.00
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШп, МКАШп, емкость:						
10-06-009-13	4х4 *(зона: 1-7)*	**2328.10**	659.32	1319.68	87.60	**349.10**	53.00
10-06-009-14	7х4 *(зона: 1-7)*	**3383.64**	957.88	2002.39	128.97	**423.37**	77.00
	Муфта прямая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке, марки МКССШп, емкость:						
10-06-009-15	4х4 *(зона: 1-7)*	**585.29**	185.30	222.79	22.19	**177.20**	17.00
10-06-009-16	7х4 *(зона: 1-7)*	**675.00**	228.90	261.74	26.07	**184.36**	21.00
	Муфта стыковая на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШп, емкость:						
10-06-009-17	4х4 *(зона: 1-7)*	**2267.06**	687.41	1304.10	86.02	**275.55**	53.00
10-06-009-18	7х4 *(зона: 1-7)*	**3319.92**	985.72	1989.93	127.78	**344.27**	76.00
	Муфта на кабеле со свинцовой оболочкой марки МКСГ, МКПГ, МКГ стыковая с симметрированием:						
10-06-009-19	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 1х4 *(зона: 1-7)*	**559.58**	132.29	239.97	16.96	**187.32**	10.20
10-06-009-20	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 4х4 *(зона: 1-7)*	**1399.21**	361.86	773.64	50.22	**263.71**	27.90
10-06-009-21	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4 *(зона: 1-7)*	**2086.01**	540.85	1214.59	77.18	**330.57**	41.70
10-06-009-22	на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4 *(зона: 1-7)*	**732.92**	186.77	357.74	23.87	**188.41**	14.40
10-06-009-23	на дальнем конце до 552 кГц, емкость 4х4 *(зона: 1-7)*	**2752.27**	784.69	1695.42	104.37	**272.16**	60.50
10-06-009-24	на дальнем конце до 552 кГц, емкость 7х4 *(зона: 1-7)*	**4221.32**	1208.80	2668.59	162.58	**343.93**	93.20
10-06-009-25	на ближнем конце до 108 кГц, емкость 1х4 *(зона: 1-7)*	**516.91**	119.32	210.53	15.23	**187.06**	9.20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-009-26	на ближнем конце до 108 кГц, емкость 4х4 *(зона: 1-7)*	**1326.90**	339.81	723.82	47.30	**263.27**	26.20
10-06-009-27	на ближнем конце до 108 кГц, емкость 7х4 *(зона: 1-7)*	**998.60**	459.14	210.53	15.23	**328.93**	35.40
10-06-009-28	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 1х4 *(зона: 1-7)*	**639.08**	156.94	294.33	20.15	**187.81**	12.10
10-06-009-29	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 4х4 *(зона: 1-7)*	**1894.10**	516.21	1111.10	70.01	**266.79**	39.80
10-06-009-30	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 7х4 *(зона: 1-7)*	**2681.91**	727.62	1619.99	100.96	**334.30**	56.10
10-06-009-31	на ближнем конце до 552 кГц, емкость 4х4 *(зона: 1-7)*	**2475.66**	697.79	1507.44	93.29	**270.43**	53.80
10-06-009-32	на ближнем конце до 552 кГц, емкость 7х4 *(зона: 1-7)*	**3436.79**	963.67	2134.10	131.18	**339.02**	74.30
	Муфта на кабеле с алюминевой оболочкой марки МКСАШп, МКАШп стыковая с симметрированием:						
10-06-009-33	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 1х4 *(зона: 1-7)*	**898.39**	263.29	376.93	30.41	**258.17**	20.30
10-06-009-34	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 4х4 *(зона: 1-7)*	**1724.58**	483.78	902.81	62.89	**337.99**	37.30
10-06-009-35	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4 *(зона: 1-7)*	**2417.08**	661.47	1345.31	90.01	**410.30**	51.00
10-06-009-36	на дальнем конце до 252 кГц, емкость 1х4 *(зона: 1-7)*	**1071.73**	317.77	494.70	37.32	**259.26**	24.50
10-06-009-37	на дальнем конце до 552 кГц, емкость 4х4 *(зона: 1-7)*	**3076.32**	905.31	1824.59	117.00	**346.42**	69.80
10-06-009-38	на дальнем конце до 552 кГц, емкость 7х4 *(зона: 1-7)*	**4558.16**	1328.13	2806.11	175.85	**423.92**	102.40
10-06-009-39	на ближнем конце до 108 кГц, емкость 1х4 *(зона: 1-7)*	**855.72**	250.32	347.49	28.69	**257.91**	19.30
10-06-009-40	на ближнем конце до 108 кГц, емкость 4х4 *(зона: 1-7)*	**1650.95**	460.44	852.99	59.97	**337.52**	35.50
10-06-009-41	на дальнем конце до 108 кГц, емкость 7х4 *(зона: 1-7)*	**2154.82**	579.76	1166.39	79.49	**408.67**	44.70
10-06-009-42	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 1х4 *(зона: 1-7)*	**977.87**	287.93	431.28	33.61	**258.66**	22.20
10-06-009-43	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 4х4 *(зона: 1-7)*	**2219.46**	638.12	1240.27	82.72	**341.07**	49.20
10-06-009-44	на ближнем конце до 252 кГц, емкость 7х4 *(зона: 1-7)*	**3011.66**	846.94	1750.71	113.80	**414.01**	65.30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-009-45	на ближнем конце до 552 кГц, емкость 4х4 *(зона: 1-7)*	**2799.70**	818.41	1636.61	106.01	**344.68**	63.10
10-06-009-46	на ближнем конце до 552 кГц, емкость 7х4 *(зона: 1-7)*	**3766.55**	1083.00	2264.82	143.98	**418.73**	83.50
Таблицу 10-06-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-010	**Муфты на кабеле с коаксиальными парами**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля:						
10-06-010-01	МКТСБ-4 *(зона: 1-7)*	**913.33**	204.80	306.93	30.57	**401.60**	16.00
10-06-010-02	КМБГ-4, КМБ-4 *(зона: 1-7)*	**1076.58**	243.20	370.80	36.94	**462.58**	19.00
10-06-010-03	КМБГ-8/6, КМБ-8/6 *(зона: 1-7)*	**2629.58**	652.80	967.52	96.38	**1009.26**	51.00
	Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля:						
10-06-010-04	КМБГ-4, КМБ-4 *(зона: 1-7)*	**1178.13**	281.60	409.75	40.82	**486.78**	22.00
10-06-010-05	КМБГ-8/6, КМБ-8/6 *(зона: 1-7)*	**2705.78**	684.20	1040.74	103.67	**980.84**	55.00
	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля:						
10-06-010-06	МКТС-4 *(зона: 1-7)*	**635.74**	173.40	190.08	18.93	**272.26**	15.00
10-06-010-07	КМГ-4 *(зона: 1-7)*	**753.64**	219.64	244.61	24.37	**289.39**	19.00
10-06-010-08	КМГ-8/6 *(зона: 1-7)*	**1884.98**	647.36	702.66	70.00	**534.96**	56.00
	Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля:						
10-06-010-09	КМГ-4 *(зона: 1-7)*	**842.17**	254.32	271.09	27.00	**316.76**	22.00
10-06-010-10	КМГ-8/6 *(зона: 1-7)*	**2146.95**	682.04	758.75	75.58	**706.16**	59.00
	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля:						
10-06-010-11	ВКПАП *(зона: 1-7)*	**167.47**	28.86	48.30	4.81	**90.31**	2.00
10-06-010-12	МКТАБп-4 *(зона: 1-7)*	**1329.80**	294.40	426.89	42.52	**608.51**	23.00
10-06-010-13	МКТАБШп-4 *(зона: 1-7)*	**1540.90**	371.20	543.74	54.16	**625.96**	29.00
10-06-010-14	КМАБпШп-4, КМАБпГ-4, КМАБп-4 *(зона: 1-7)*	**1740.82**	409.60	607.62	60.53	**723.60**	32.00
	Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля:						
10-06-010-15	КМАБпГ-4, КМАБп-4 *(зона: 1-7)*	**1680.83**	345.60	501.68	49.97	**833.55**	27.00
10-06-010-16	КМАБпШп-4 *(зона: 1-7)*	**1972.97**	460.80	676.17	67.36	**836.00**	36.00
10-06-010-17	Муфта прямая на кабеле ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце *(зона: 1-7)*	**187.70**	53.28	43.62	4.35	**90.80**	4.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-010-18	Муфта прямая на кабеле МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце *(зона: 1-7)*	**887.84**	319.68	297.58	29.64	**270.58**	24.00
	Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки:						
10-06-010-19	МКТАШп-4 *(зона: 1-7)*	**992.26**	300.56	311.60	31.04	**380.10**	26.00
10-06-010-20	МКАШп-4 *(зона: 1-7)*	**1151.85**	346.80	372.36	37.09	**432.69**	30.00
10-06-010-21	Муфта стыковая на кабеле КМАШп-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце *(зона: 1-7)*	**1280.82**	369.92	414.43	41.28	**496.47**	32.00
	Измеритель: 1 устройство						
10-06-010-22	Устройство оконечное кабельное УОК *(зона: 1-7)*	201.49	79.92	119.97	11.95	1.60	6.00
	Таблицу 10-06-011 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-06-011	**Муфты газонепроницаемые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля:						
10-06-011-01	до 20мм *(зона: 1-7)*	**375.18**	46.24	65.44	6.52	**263.50**	4.00
10-06-011-02	до 30 мм *(зона: 1-7)*	**434.38**	46.24	68.55	6.83	**319.59**	4.00
10-06-011-03	до 40 мм *(зона: 1-7)*	**483.36**	57.80	79.46	7.92	**346.10**	5.00
10-06-011-04	до 60 мм *(зона: 1-7)*	**754.22**	69.36	102.83	10.24	**582.03**	6.00
10-06-011-05	до 80 мм *(зона: 1-7)*	**1264.70**	69.36	123.08	12.26	**1072.26**	6.00
10-06-011-06	Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле четырехтрубочном марки КМБ-4 в котловане *(зона: 1-7)*	**682.67**	87.08	135.55	13.50	**460.04**	7.00
10-06-011-07	Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле восьмитрубочном марки КМБ-8/6 в котловане *(зона: 1-7)*	**937.47**	99.52	146.45	14.59	**691.50**	8.00
	Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля:						
10-06-011-08	1х4, 4х4 *(зона: 1-7)*	**545.48**	69.36	113.73	11.33	**362.39**	6.00
10-06-011-09	7х4 *(зона: 1-7)*	**710.06**	92.48	148.01	14.74	**469.57**	8.00
	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля:						
10-06-011-10	до 20 мм *(зона: 1-7)*	**239.36**	23.12	43.62	4.35	**172.62**	2.00
10-06-011-11	до 30 мм *(зона: 1-7)*	**213.22**	23.12	48.30	4.81	**141.80**	2.00
10-06-011-12	до 40 мм *(зона: 1-7)*	**272.42**	46.24	57.65	5.74	**168.53**	4.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-011-13	до 60 мм *(зона: 1-7)*	**386.93**	46.24	66.99	6.67	**273.70**	4.00
10-06-011-14	до 80 мм *(зона: 1-7)*	**889.57**	57.80	81.02	8.07	**750.75**	5.00
10-06-011-15	Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля *(зона: 1-7)*	**274.27**	26.64	40.51	4.04	**207.12**	2.00
	Таблицу 10-06-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-06-012 Защита кабеля от коррозии						
	Измеритель: 1 шт.						
10-06-012-01	Ящик дренажной защиты на готовом основании *(зона: 1-7)*	270.59	21.80	99.71	9.93	149.08	2.00
	Измеритель: 1 кабель						
10-06-012-02	Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам *(зона: 1-7)*	**304.91**	34.68	137.10	13.66	**133.13**	3.00
	Измеритель: 1 защита						
10-06-012-03	Защита электродная одного кабеля *(зона: 1-7)*	**1265.59**	21.28	20.25	2.02	**1224.06**	2.00
	Измеритель: 1 перемычка						
	Перемычка между кабелями:						
10-06-012-04	бронированными *(зона: 1-7)*	**53.23**	11.56	23.37	2.33	**18.30**	1.00
10-06-012-05	небронированными *(зона: 1-7)*	**31.91**	5.78	9.35	0.93	**16.78**	0.50
	Таблицу 10-06-013 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-06-013 Измерение кабельных линий						
	Измеритель: 10 х 4 жил						
10-06-013-01	Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке *(зона: 1-7)*	136.94	21.02	115.50	6.78	0.42	2.00
	Измеритель: 100 измерений при одной частоте						
	Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке:						
10-06-013-02	на ближнем конце *(зона: 1-7)*	323.24	32.70	289.89	17.02	0.65	3.00
10-06-013-03	на дальнем конце *(зона: 1-7)*	517.81	43.60	473.34	27.80	0.87	4.00
	Измеритель: 1 кабель						
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость:						
10-06-013-04	1х4 *(зона: 1-7)*	54.79	7.09	47.56	2.79	0.14	0.65
10-06-013-05	4х4 *(зона: 1-7)*	160.39	21.80	138.15	8.11	0.44	2.00
10-06-013-06	7х4 *(зона: 1-7)*	257.57	32.70	224.22	13.17	0.65	3.00
	Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость:						
10-06-013-07	1х4 *(зона: 1-7)*	44.40	5.78	38.50	2.26	0.12	0.53

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-013-08	4х4 *(зона: 1-7)*	149.07	21.80	126.83	7.45	0.44	2.00
10-06-013-09	7х4 *(зона: 1-7)*	225.86	32.70	192.51	11.31	0.65	3.00
	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость:						
10-06-013-10	1х4 *(зона: 1-7)*	**109.52**	10.90	77.00	4.52	**21.62**	1.00
10-06-013-11	4х4 *(зона: 1-7)*	**204.44**	21.80	160.80	9.44	**21.84**	2.00
10-06-013-12	7х4 *(зона: 1-7)*	**312.67**	32.70	253.66	14.90	**26.31**	3.00
	Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость:						
10-06-013-13	1х4 *(зона: 1-7)*	**121.28**	8.61	58.88	3.46	**53.79**	0.79
10-06-013-14	4х4 *(зона: 1-7)*	**225.34**	21.80	149.48	8.78	**54.06**	2.00
10-06-013-15	7х4 *(зона: 1-7)*	**318.45**	32.70	231.01	13.57	**54.74**	3.00
	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины:						
10-06-013-16	на кабельной площадке *(зона: 1-7)*	**495.18**	92.48	375.19	31.79	**27.51**	8.00
10-06-013-17	после прокладки *(зона: 1-7)*	**412.54**	46.24	339.72	19.95	**26.58**	4.00
10-06-013-18	смонтированного стыкового или усилительного участка *(зона: 1-7)*	452.95	66.60	385.02	22.61	1.33	5.00
	Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины:						
10-06-013-19	на кабельной площадке *(зона: 1-7)*	**432.13**	69.36	331.23	28.06	**31.54**	6.00
10-06-013-20	после прокладки *(зона: 1-7)*	**353.62**	46.24	276.31	16.23	**31.07**	4.00
10-06-013-21	смонтированного стыкового или усилительного участка *(зона: 1-7)*	377.82	46.24	330.66	19.42	0.92	4.00
	Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины:						
10-06-013-22	на кабельной площадке *(зона: 1-7)*	**755.94**	138.72	579.84	49.11	**37.38**	12.00
10-06-013-23	после прокладки *(зона: 1-7)*	**617.67**	80.92	500.52	29.39	**36.23**	7.00
10-06-013-24	смонтированного стыкового или усилительного участка *(зона: 1-7)*	687.71	92.48	593.38	34.85	1.85	8.00
	Измеритель: 1 катушка						
10-06-013-25	Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности *(зона: 1-7)*	11.71	3.58	3.12	0.31	5.01	0.31

Таблицу 10-06-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-06-015 Разные работы

Измеритель: 1 шт.

Бокс с двумя втулками, емкость жил до:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-015-01	20 *(зона: 1-7)*	**1254.50**	104.04	0.00	0.00	**1150.46**	9.00
10-06-015-02	40 *(зона: 1-7)*	**1182.05**	104.04	0.00	0.00	**1078.01**	9.00
10-06-015-03	60 *(зона: 1-7)*	**1234.08**	138.72	0.00	0.00	**1095.36**	12.00
10-06-015-04	Ящик индуктивности *(зона: 1-7)*	163.60	26.64	136.43	4.50	0.53	2.00
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля:						
10-06-015-05	до 9 кг *(зона: 1-7)*	9.56	9.37	0.00	0.00	0.19	1.00
10-06-015-06	до 18 кг *(зона: 1-7)*	19.11	18.74	0.00	0.00	0.37	2.00
	Измеритель: 1 провод						
10-06-015-07	Включение цепей и проводов в кабельный ящик *(зона: 1-7)*	11.79	11.56	0.00	0.00	0.23	1.00
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка:						
10-06-015-08	столбика замерного для линии связи *(зона: 1-7)*	**221.33**	19.64	46.74	4.66	**154.95**	2.00
10-06-015-09	катушки пупиновской *(зона: 1-7)*	28.92	23.12	0.00	0.00	5.80	2.00
10-06-015-10	Устройство ввода кабеля в НУП *(зона: 1-7)*	**802.26**	92.48	149.57	14.90	**560.21**	8.00
	Таблицу 10-06-026 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-06-026	**Прокладка кабеля в подземной канализации**						
	Измеритель: 1 км						
	Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м кабеля:						
10-06-026-01	до 1 кг *(зона: 1-7)*	**5931.40**	1394.00	2670.81	171.03	**1866.59**	136.00
10-06-026-02	до 2 кг *(зона: 1-7)*	**7361.48**	1886.00	3599.05	230.47	**1876.43**	184.00
10-06-026-03	до 3 кг *(зона: 1-7)*	**8335.87**	2214.00	4238.88	271.44	**1882.99**	216.00
10-06-026-04	до 6 кг *(зона: 1-7)*	**9070.70**	1580.50	5620.08	388.93	**1870.12**	145.00
10-06-026-05	до 9 кг *(зона: 1-7)*	**10382.48**	1874.80	6243.54	432.08	**2264.14**	172.00
10-06-026-06	до 13 кг *(зона: 1-7)*	**11996.77**	2158.20	7180.97	496.95	**2657.60**	198.00
10-06-026-07	до 18 кг *(зона: 1-7)*	**14032.25**	2539.70	8454.79	585.10	**3037.76**	233.00
	Таблицу 10-06-028 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-06-028	**Муфты прямые парных кабелей в котлованах**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта прямая на кабеле в котлованах, емкость:						
10-06-028-01	до 10х2 *(зона: 1-7)*	**279.13**	65.40	102.83	10.24	**110.90**	6.00
10-06-028-02	до 20х2 *(зона: 1-7)*	**306.84**	65.40	113.73	11.33	**127.71**	6.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-028-03	до 30х2 *(зона: 1-7)*	**350.50**	76.30	137.10	13.66	**137.10**	7.00
10-06-028-04	до 50х2 *(зона: 1-7)*	**442.58**	98.10	172.94	17.23	**171.54**	9.00
10-06-028-05	до 100х2 *(зона: 1-7)*	**638.93**	141.70	238.37	23.75	**258.86**	13.00
10-06-028-06	до 150х2 *(зона: 1-7)*	**849.27**	184.96	311.60	31.04	**352.71**	16.00
10-06-028-07	до 200х2 *(зона: 1-7)*	**1053.61**	231.20	361.46	36.01	**460.95**	20.00
10-06-028-08	до 300х2 *(зона: 1-7)*	**1351.84**	300.56	481.42	47.96	**569.86**	26.00
10-06-028-09	до 400х2 *(зона: 1-7)*	**1702.09**	402.07	578.02	57.58	**722.00**	31.00
10-06-028-10	до 500х2 *(зона: 1-7)*	**2078.01**	466.92	668.38	66.58	**942.71**	36.00
10-06-028-11	до 600х2 *(зона: 1-7)*	**2661.02**	531.77	777.44	77.44	**1351.81**	41.00

Таблицу 10-06-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-06-029 Муфты прямые парных кабелей в колодцах

Измеритель: 1 шт.

	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодцах, емкость:						
10-06-029-01	до 10х2 *(зона: 1-7)*	**147.44**	30.75	71.67	7.14	**45.02**	3.00
10-06-029-02	до 20х2 *(зона: 1-7)*	**203.41**	61.50	79.46	7.92	**62.45**	6.00
10-06-029-03	до 30х2 *(зона: 1-7)*	**255.28**	82.00	101.27	10.09	**72.01**	8.00
10-06-029-04	до 50х2 *(зона: 1-7)*	**342.95**	102.50	133.99	13.35	**106.46**	10.00
10-06-029-05	до 100х2 *(зона: 1-7)*	**517.20**	153.75	191.63	19.09	**171.82**	15.00
10-06-029-06	до 150х2 *(зона: 1-7)*	**750.20**	228.90	257.07	25.61	**264.23**	21.00
10-06-029-07	до 200х2 *(зона: 1-7)*	**891.46**	261.60	302.25	30.11	**327.61**	24.00
10-06-029-08	до 300х2 *(зона: 1-7)*	**1175.84**	337.90	392.62	39.11	**445.32**	31.00
10-06-029-09	до 400х2 *(зона: 1-7)*	**1463.72**	439.28	475.19	47.34	**549.25**	38.00
10-06-029-10	до 500х2 *(зона: 1-7)*	**1828.86**	508.64	551.53	54.94	**768.69**	44.00
10-06-029-11	до 600х2 *(зона: 1-7)*	**2295.83**	589.56	646.57	64.41	**1059.70**	51.00
10-06-029-12	до 700х2 *(зона: 1-7)*	**2597.70**	693.60	746.28	74.34	**1157.82**	60.00
10-06-029-13	до 800х2 *(зона: 1-7)*	**2899.22**	786.08	853.78	85.05	**1259.36**	68.00
10-06-029-14	до 900х2 *(зона: 1-7)*	**3418.50**	867.00	945.71	94.21	**1605.79**	75.00
10-06-029-15	до 1000х2 *(зона: 1-7)*	**3766.14**	947.92	1046.98	104.29	**1771.24**	82.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-029-16	до 1200х2 *(зона: 1-7)*	**4190.64**	1028.84	1132.67	112.83	**2029.13**	89.00
	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой в колодцах, емкость:						
10-06-029-17	до 10х2 *(зона: 1-7)*	**214.07**	69.36	77.90	7.76	**66.81**	6.00
10-06-029-18	до 20х2 *(зона: 1-7)*	**237.15**	80.92	93.48	9.31	**62.75**	7.00
10-06-029-19	до 30х2 *(зона: 1-7)*	**267.90**	92.48	109.06	10.86	**66.36**	8.00
10-06-029-20	до 50х2 *(зона: 1-7)*	**344.18**	115.60	143.34	14.28	**85.24**	10.00
10-06-029-21	до 100х2 *(зона: 1-7)*	**537.77**	161.84	176.05	17.54	**199.88**	14.00
10-06-029-22	до 150х2 *(зона: 1-7)*	**654.84**	184.96	211.89	21.11	**257.99**	16.00
10-06-029-23	до 200х2 *(зона: 1-7)*	**787.73**	219.64	247.72	24.68	**320.37**	19.00
10-06-029-24	до 300х2 *(зона: 1-7)*	**1025.09**	312.12	330.30	32.90	**382.67**	27.00
10-06-029-25	до 400х2 *(зона: 1-7)*	**1311.27**	452.88	425.33	42.37	**433.06**	34.00
10-06-029-26	до 500х2 *(зона: 1-7)*	**1537.44**	546.12	507.91	50.60	**483.41**	41.00
10-06-029-27	до 600х2 *(зона: 1-7)*	**1833.49**	612.72	595.16	59.29	**625.61**	46.00
10-06-029-28	до 700х2 *(зона: 1-7)*	**2056.40**	705.96	669.94	66.74	**680.50**	53.00
10-06-029-29	до 800х2 *(зона: 1-7)*	**2449.13**	772.56	744.72	74.19	**931.85**	58.00
10-06-029-30	до 900х2 *(зона: 1-7)*	**2726.80**	892.44	847.55	84.43	**986.81**	67.00
10-06-029-31	до 1000х2 *(зона: 1-7)*	**2953.71**	985.68	927.01	92.34	**1041.02**	74.00
10-06-029-32	до 1200х2 *(зона: 1-7)*	**3370.59**	1145.52	1087.48	108.33	**1137.59**	86.00
10-06-029-33	до 1400х2 *(зона: 1-7)*	**3612.95**	1318.68	1254.19	124.94	**1040.08**	99.00
10-06-029-34	до 1600х2 *(зона: 1-7)*	**4058.70**	1505.16	1409.99	140.46	**1143.55**	113.00
10-06-029-35	до 1800х2 *(зона: 1-7)*	**4714.46**	1678.32	1590.72	158.46	**1445.42**	126.00
10-06-029-36	до 2000х2 *(зона: 1-7)*	**4980.24**	1758.24	1674.85	166.84	**1547.15**	132.00
10-06-029-37	до 2400х2 *(зона: 1-7)*	**6047.13**	2211.12	2097.07	208.90	**1738.94**	166.00
	Таблицу 10-06-030 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-06-030	**Муфты газонепроницаемые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта газонепроницаемая МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:						
10-06-030-01	до 20 мм *(зона: 1-7)*	**371.76**	39.96	71.67	7.14	**260.13**	3.00
10-06-030-02	до 30 мм *(зона: 1-7)*	**450.33**	66.60	98.15	9.78	**285.58**	5.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-030-03	до 50 мм *(зона: 1-7)*	**746.84**	93.24	133.99	13.35	**519.61**	7.00
10-06-030-04	до 70 мм *(зона: 1-7)*	**1003.51**	119.88	185.40	18.47	**698.23**	9.00
	Муфта газонепроницаемая МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:						
10-06-030-05	до 30 мм *(зона: 1-7)*	**415.90**	39.96	74.78	7.45	**301.16**	3.00
10-06-030-06	до 40 мм *(зона: 1-7)*	**563.65**	66.60	91.92	9.16	**405.13**	5.00
10-06-030-07	до 50 мм *(зона: 1-7)*	**771.07**	79.92	123.08	12.26	**568.07**	6.00
10-06-030-08	до 60 мм *(зона: 1-7)*	**893.75**	93.24	126.20	12.57	**674.31**	7.00
10-06-030-09	до 70 мм *(зона: 1-7)*	**1283.46**	133.20	207.21	20.64	**943.05**	10.00
10-06-030-10	до 80 мм *(зона: 1-7)*	**1672.91**	159.84	215.00	21.42	**1298.07**	12.00
	Муфта газонепроницаемая МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля:						
10-06-030-11	до 20 мм *(зона: 1-7)*	**237.33**	39.96	71.67	7.14	**125.70**	3.00
10-06-030-12	до 30 мм *(зона: 1-7)*	**458.72**	66.60	90.36	9.00	**301.76**	5.00
10-06-030-13	до 40 мм *(зона: 1-7)*	**656.09**	106.56	165.15	16.45	**384.38**	8.00
10-06-030-14	до 50 мм *(зона: 1-7)*	**898.46**	133.20	196.31	19.56	**568.95**	10.00
10-06-030-15	до 60 мм *(зона: 1-7)*	**1015.23**	133.20	207.21	20.64	**674.82**	10.00
10-06-030-16	до 70 мм *(зона: 1-7)*	**1433.62**	199.80	289.79	28.87	**944.03**	15.00
10-06-030-17	до 80 мм *(зона: 1-7)*	**1556.51**	253.08	358.34	35.70	**945.09**	19.00
	Таблицу 10-06-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-06-031 Пупинизация и симметрирование кабеля						
	Измеритель: 1 шт.						
	Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью:						
10-06-031-01	100х2 *(зона: 1-7)*	**1572.38**	479.52	914.54	75.12	**178.32**	36.00
10-06-031-02	200х2 *(зона: 1-7)*	**2517.67**	839.16	1430.24	126.49	**248.27**	63.00
	Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью:						
10-06-031-03	100х2 *(зона: 1-7)*	**1893.48**	609.56	1103.00	78.53	**180.92**	49.00
10-06-031-04	200х2 *(зона: 1-7)*	**2891.85**	1069.84	1568.84	124.94	**253.17**	86.00
	Измеритель: 100 пар						
	Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние:						
10-06-031-05	до 5 км *(зона: 1-7)*	106.12	104.04	0.00	0.00	2.08	9.00
10-06-031-06	свыше 5 км *(зона: 1-7)*	165.08	161.84	0.00	0.00	3.24	14.00
	Таблицу 10-06-032 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-06-032	**Измерение кабелей**						
	Измеритель: 100 пар						
10-06-032-01	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства *(зона: 1-7)*	**159.24**	150.28	0.00	0.00	**8.96**	13.00
	Измеритель: 1 кабель						
	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость:						
10-06-032-02	100х2 *(зона: 1-7)*	47.16	46.24	0.00	0.00	0.92	4.00
10-06-032-03	150х2 *(зона: 1-7)*	70.75	69.36	0.00	0.00	1.39	6.00
10-06-032-04	200х2 *(зона: 1-7)*	117.91	115.60	0.00	0.00	2.31	10.00
10-06-032-05	300х2 *(зона: 1-7)*	235.82	231.20	0.00	0.00	4.62	20.00
10-06-032-06	400х2 *(зона: 1-7)*	365.53	358.36	0.00	0.00	7.17	31.00
10-06-032-07	500х2 *(зона: 1-7)*	565.98	554.88	0.00	0.00	11.10	48.00
10-06-032-08	600х2 *(зона: 1-7)*	778.26	763.00	0.00	0.00	15.26	70.00
10-06-032-09	700х2 *(зона: 1-7)*	1056.21	1035.50	0.00	0.00	20.71	95.00
10-06-032-10	800х2 *(зона: 1-7)*	1378.63	1351.60	0.00	0.00	27.03	124.00
10-06-032-11	900х2 *(зона: 1-7)*	1745.53	1711.30	0.00	0.00	34.23	157.00
10-06-032-12	1000х2 *(зона: 1-7)*	2156.89	2114.60	0.00	0.00	42.29	194.00
10-06-032-13	1200х2 *(зона: 1-7)*	3090.80	3030.20	0.00	0.00	60.60	278.00
10-06-032-14	1400х2 *(зона: 1-7)*	4213.72	4131.10	0.00	0.00	82.62	379.00
10-06-032-15	1600х2 *(зона: 1-7)*	5503.41	5395.50	0.00	0.00	107.91	495.00
10-06-032-16	1800х2 *(зона: 1-7)*	6959.87	6823.40	0.00	0.00	136.47	626.00
10-06-032-17	2000х2 *(зона: 1-7)*	8616.45	8447.50	0.00	0.00	168.95	775.00
10-06-032-18	2400х2 *(зона: 1-7)*	12385.45	12142.60	0.00	0.00	242.85	1114.00
Таблицу 10-06-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-033	**Реконструкция кабельных линий**						
	Измеритель: 1 кабель						
	Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки:						
10-06-033-01	до 30 мм *(зона: 1-7)*	22.03	10.90	10.91	1.09	0.22	1.00
10-06-033-02	до 50 мм *(зона: 1-7)*	29.82	10.90	18.70	1.86	0.22	1.00
10-06-033-03	до 70 мм *(зона: 1-7)*	51.84	21.80	29.60	2.95	0.44	2.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля:						
10-06-033-04	до 50х2 *(зона: 1-7)*	**818.69**	305.20	341.20	33.99	**172.29**	28.00
10-06-033-05	до 100х2 *(зона: 1-7)*	**1872.56**	686.70	783.67	78.07	**402.19**	63.00
10-06-033-06	до 200х2 *(зона: 1-7)*	**3486.00**	1318.90	1515.93	151.01	**651.17**	121.00
10-06-033-07	до 500х2 *(зона: 1-7)*	**7866.10**	3182.80	3686.23	367.20	**997.07**	292.00
10-06-033-08	до 700х2 *(зона: 1-7)*	**10957.72**	4425.40	5124.26	510.45	**1408.06**	406.00
10-06-033-09	до 900х2 *(зона: 1-7)*	**14256.05**	5668.00	6552.95	652.77	**2035.10**	520.00
10-06-033-10	до 1200х2 *(зона: 1-7)*	**18589.20**	7521.00	8706.10	867.26	**2362.10**	690.00
	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля:						
10-06-033-11	до 50х2 *(зона: 1-7)*	**399.04**	141.70	171.38	17.07	**85.96**	13.00
10-06-033-12	до 100х2 *(зона: 1-7)*	**826.28**	294.30	331.85	33.06	**200.13**	27.00
10-06-033-13	до 200х2 *(зона: 1-7)*	**1524.67**	555.90	645.01	64.25	**323.76**	51.00
10-06-033-14	до 500х2 *(зона: 1-7)*	**3417.40**	1351.60	1572.02	156.60	**493.78**	124.00
10-06-033-15	до 700х2 *(зона: 1-7)*	**4887.13**	1999.88	2187.43	217.90	**699.82**	173.00
10-06-033-16	до 900х2 *(зона: 1-7)*	**6391.66**	2577.88	2801.28	279.05	**1012.50**	223.00
10-06-033-17	до 1200х2 *(зона: 1-7)*	**8308.15**	3410.20	3723.62	370.93	**1174.33**	295.00
	Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля:						
10-06-033-18	до 50х2 *(зона: 1-7)*	**774.65**	283.40	319.39	31.82	**171.86**	26.00
10-06-033-19	до 100х2 *(зона: 1-7)*	**1479.99**	501.40	590.48	58.82	**388.11**	46.00
10-06-033-20	до 200х2 *(зона: 1-7)*	**2745.40**	970.10	1131.11	112.68	**644.19**	89.00
10-06-033-21	до 500х2 *(зона: 1-7)*	**6059.84**	2354.40	2724.94	271.44	**980.50**	216.00
10-06-033-22	до 700х2 *(зона: 1-7)*	**8431.54**	3270.00	3776.59	376.20	**1384.95**	300.00
10-06-033-23	до 900х2 *(зона: 1-7)*	**10757.35**	3934.90	4822.01	480.34	**2000.44**	361.00
10-06-033-24	до 1200х2 *(зона: 1-7)*	**14256.77**	5537.20	6397.15	637.25	**2322.42**	508.00
	Измеритель: 1 км						
	Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля:						
10-06-033-25	до 1 кг *(зона: 1-7)*	3161.23	707.25	2439.83	243.04	14.15	69.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-033-26	до 2 кг						115.00
	(зона: 1-7)	4581.63	1178.75	3379.30	336.63	23.58	
10-06-033-27	до 3 кг						147.00
	(зона: 1-7)	5693.63	1506.75	4156.74	414.07	30.14	
10-06-033-28	до 6 кг						73.00
	(зона: 1-7)	7460.41	843.88	6599.65	270.05	16.88	
10-06-033-29	до 9 кг						103.00
	(зона: 1-7)	10453.99	1190.68	9239.50	378.07	23.81	
10-06-033-30	до 13 кг						126.00
	(зона: 1-7)	12925.08	1456.56	11439.39	468.08	29.13	
10-06-033-31	до 18 кг						161.00
	(зона: 1-7)	16417.60	1861.16	14519.22	594.11	37.22	
	Измеритель: 1 ящик						
	Замена нумерации:						
10-06-033-32	на кабельном ящике						0.30
	(зона: 1-7)	3.14	3.08	0.00	0.00	0.06	
	Измеритель: 1 коробка						
10-06-033-33	на распределительной коробке						0.20
	(зона: 1-7)	2.09	2.05	0.00	0.00	0.04	
	Измеритель: 1 шт.						
10-06-033-34	кабелей в колодце						0.20
	(зона: 1-7)	**2.78**	2.05	0.00	0.00	**0.73**	
	Измеритель: 10 пар						
	Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля:						
10-06-033-35	до 50х2						2.00
	(зона: 1-7)	51.84	21.80	29.60	2.95	0.44	
10-06-033-36	до 150х2						3.00
	(зона: 1-7)	83.21	32.70	49.86	4.97	0.65	
10-06-033-37	до 300х2						7.00
	(зона: 1-7)	160.40	76.30	82.57	8.23	1.53	
10-06-033-38	до 600х2						13.00
	(зона: 1-7)	309.68	141.70	165.15	16.45	2.83	
10-06-033-39	до 800х2						20.00
	(зона: 1-7)	470.08	218.00	247.72	24.68	4.36	
10-06-033-40	до 1200х2						29.00
	(зона: 1-7)	702.57	316.10	380.15	37.87	6.32	
	Таблицу 10-06-034 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-06-034 Разные работы						
	Измеритель: 1 шкаф						
	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке:						
10-06-034-01	на фундаменте						9.00
	(зона: 1)	**520.80**	92.25	93.48	9.31	**335.07**	
	(зона: 2)	**524.65**	92.25	93.48	9.31	**338.92**	
	(зона: 3)	**534.11**	92.25	93.48	9.31	**348.38**	
	(зона: 4)	**535.15**	92.25	93.48	9.31	**349.42**	
	(зона: 5)	**540.24**	92.25	93.48	9.31	**354.51**	
	(зона: 6)	**539.65**	92.25	93.48	9.31	**353.92**	
	(зона: 7)	**546.30**	92.25	93.48	9.31	**360.57**	
10-06-034-02	в готовой нише						14.00
	(зона: 1)	**545.35**	143.50	138.66	13.81	**263.19**	
	(зона: 2)	**548.84**	143.50	138.66	13.81	**266.68**	
	(зона: 3)	**549.44**	143.50	138.66	13.81	**267.28**	
	(зона: 4)	**550.15**	143.50	138.66	13.81	**267.99**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**551.57**	143.50	138.66	13.81	**269.41**	
	(зона: 6)	**552.19**	143.50	138.66	13.81	**270.03**	
	(зона: 7)	**555.03**	143.50	138.66	13.81	**272.87**	
	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200х2 при установке:						
10-06-034-03	на фундаменте						12.00
	(зона: 1)	**599.37**	123.00	110.62	11.02	**365.75**	
	(зона: 2)	**605.31**	123.00	110.62	11.02	**371.69**	
	(зона: 3)	**616.37**	123.00	110.62	11.02	**382.75**	
	(зона: 4)	**617.88**	123.00	110.62	11.02	**384.26**	
	(зона: 5)	**624.32**	123.00	110.62	11.02	**390.70**	
	(зона: 6)	**623.92**	123.00	110.62	11.02	**390.30**	
	(зона: 7)	**632.78**	123.00	110.62	11.02	**399.16**	
10-06-034-04	в готовой нише						17.00
	(зона: 1)	**620.42**	174.25	165.15	16.45	**281.02**	
	(зона: 2)	**625.50**	174.25	165.15	16.45	**286.10**	
	(зона: 3)	**626.37**	174.25	165.15	16.45	**286.97**	
	(зона: 4)	**627.40**	174.25	165.15	16.45	**288.00**	
	(зона: 5)	**629.46**	174.25	165.15	16.45	**290.06**	
	(зона: 6)	**630.37**	174.25	165.15	16.45	**290.97**	
	(зона: 7)	**634.50**	174.25	165.15	16.45	**295.10**	
	Измеритель: 1 бокс						
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:						
10-06-034-05	до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая						6.00
	(зона: 1-7)	**368.28**	69.36	109.06	10.86	**189.86**	
10-06-034-06	до 50х2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая						6.00
	(зона: 1-7)	**504.94**	69.36	113.73	11.33	**321.85**	
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса:						
10-06-034-07	до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая						8.00
	(зона: 1-7)	**651.25**	92.48	162.03	16.14	**396.74**	
10-06-034-08	до 100х2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая						12.00
	(зона: 1-7)	**1007.72**	138.72	215.00	21.42	**654.00**	
	Измеритель: 1 ящик						
	Ящик кабельный емкостью до 10х2 при установке:						
10-06-034-09	на чердаке						10.00
	(зона: 1-7)	**681.19**	115.60	200.98	20.02	**364.61**	
10-06-034-10	на столбе						14.00
	(зона: 1-7)	**727.85**	161.84	269.53	26.85	**296.48**	
10-06-034-11	Ящик кабельный емкостью до 20х2 при установке на столбе						13.00
	(зона: 1-7)	**905.19**	150.28	246.16	24.52	**508.75**	
	Измеритель: 1 коробка						
10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой						2.00
	(зона: 1-7)	**92.05**	23.12	52.97	5.28	**15.96**	
10-06-034-13	Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой						3.00
	(зона: 1-7)	**141.63**	34.68	60.76	6.05	**46.19**	
	Измеритель: 1 м ограждения						
	Защита кабеля металлическими желобами на стене:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-034-14	деревянной или кирпичной *(зона: 1-7)*	89.79	2.67	9.35	0.93	77.77	0.26
10-06-034-15	бетонной *(зона: 1-7)*	93.53	3.28	12.46	1.24	77.79	0.32
	Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене:						
10-06-034-16	деревянной или кирпичной *(зона: 1-7)*	93.85	4.92	9.35	0.93	79.58	0.48
10-06-034-17	бетонной *(зона: 1-7)*	90.92	4.92	9.35	0.93	76.65	0.48
	Измеритель: 100 м кабеля						
10-06-034-18	Окраска проложенного кабеля *(зона: 1-7)*	175.38	34.68	59.20	5.90	81.50	3.00
	Измеритель: 1 ввод						
10-06-034-19	Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену *(зона: 1-7)*	**258.69**	18.74	59.20	5.90	**180.75**	2.00
	Измеритель: 100 шт.						
	Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25х2, оболочка кабеля:						
10-06-034-20	пластмассовая *(зона: 1-7)*	3016.51	2725.00	0.00	0.00	291.51	250.00
10-06-034-21	свинцовая или алюминиевая *(зона: 1-7)*	3461.80	3161.00	0.00	0.00	300.80	290.00
10-06-034-22	Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40х2, кабель в пластмассовой оболочке *(зона: 1-7)*	3851.87	3390.00	0.00	0.00	461.87	300.00
10-06-034-23	Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену *(зона: 1-7)*	18396.94	5780.00	0.00	0.00	12616.94	500.00
	Измеритель: 1 бокс						
	Устройство заземления боксов (под винт) типа:						
10-06-034-24	БМ 1-1 емкостью 10х2 *(зона: 1-7)*	904.09	34.68	0.00	0.00	869.41	3.00
10-06-034-25	БМ 1-2 емкостью 20х2 *(зона: 1-7)*	1806.59	69.36	0.00	0.00	1737.23	6.00
10-06-034-26	БМ 1-3 емкостью 30х2 *(зона: 1-7)*	2709.32	104.04	0.00	0.00	2605.28	9.00
	Измеритель: 1 канал						
	Герметизация канала кабельной канализации:						
10-06-034-27	свободного *(зона: 1-7)*	121.70	1.16	0.00	0.00	120.54	0.10
10-06-034-28	занятого *(зона: 1-7)*	126.78	6.14	0.00	0.00	120.64	0.55
	Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС):						
10-06-034-29	свободного *(зона: 1-7)*	126.33	5.58	0.12	0.00	120.63	0.50
10-06-034-30	занятого *(зона: 1-7)*	131.71	10.85	0.12	0.00	120.74	0.96
	Измеритель: 1 люк						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-034-31	Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации						2.17
	(зона: 1-7)	195.30	21.85	0.00	0.00	173.45	
Таблицу 10-06-035 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-035	**Кабели, подвешиваемые на опорах**						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабель на столбовой линии, масса 1 м:						
10-06-035-01	до 2 кг						17.00
	(зона: 1-7)	**1324.39**	180.88	336.53	33.52	**806.98**	
10-06-035-02	до 4 кг						23.00
	(зона: 1-7)	**1601.35**	244.72	439.36	43.77	**917.27**	
10-06-035-03	Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг						23.00
	(зона: 1-7)	2331.44	244.72	353.67	35.23	1733.05	
Таблицу 10-06-036 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-036	**Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования**						
	Измеритель: 100 м						
	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования,:						
10-06-036-01	в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 25 мм						44.70 / 0,212
	(зона: 1-7)	753.44	475.61	117.63	0.00	160.20	
10-06-036-02	в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 40 мм						57.80 / 0,333
	(зона: 1-7)	871.05	614.99	110.29	0.00	145.77	
10-06-036-03	в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 50 мм						68.70 / 0,422
	(зона: 1-7)	1065.20	730.97	119.14	0.00	215.09	
10-06-036-04	в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 80 мм						94.80 / 0,734
	(зона: 1-7)	1617.05	1008.67	168.19	0.00	440.19	
10-06-036-05	в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр до 100 мм						120.00 / 1,085
	(зона: 1-7)	1935.31	1276.80	186.83	0.00	471.68	
10-06-036-06	с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм						61.00 / 0,333
	(зона: 1-7)	935.74	641.11	109.34	0.00	185.29	
10-06-036-07	с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм						70.90 / 0,422
	(зона: 1-7)	1124.85	745.16	120.17	0.00	259.52	
10-06-036-08	с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм						98.10 / 0,734
	(зона: 1-7)	1694.48	1031.03	169.21	0.00	494.24	
10-06-036-09	с креплением накладными скобами, диаметр до 100 мм						128.00 / 1,085
	(зона: 1-7)	2148.47	1345.28	254.58	0.00	548.61	
10-06-036-10	по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм						48.00 / 0,212
	(зона: 1-7)	846.64	504.48	146.43	0.00	195.73	
10-06-036-11	по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 40 мм						62.10 / 0,333
	(зона: 1-7)	1011.13	652.67	141.81	0.00	216.65	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-036-12	по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм *(зона: 1-7)*	1242.71	767.23	154.36	0.00	321.12	73.00 0,422
10-06-036-13	по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 80 мм *(зона: 1-7)*	1840.27	1051.00	207.96	0.00	581.31	100.00 0,734
10-06-036-14	по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 100 мм *(зона: 1-7)*	2276.81	1387.32	238.86	0.00	650.63	132.00 1,085
10-06-036-15	в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 50 мм *(зона: 1-7)*	1403.69	939.51	204.69	0.00	259.49	88.30 0,422
10-06-036-16	в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 80 мм *(зона: 1-7)*	2103.08	1266.16	259.44	0.00	577.48	119.00 0,734
10-06-036-17	в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 100 мм *(зона: 1-7)*	2647.12	1649.20	345.84	0.00	652.08	155.00 1,085
10-06-036-18	в стояке с креплением накладными скобами, диаметр до 125 мм *(зона: 1-7)*	3200.46	2053.52	453.47	0.00	693.47	193.00 1,342
10-06-036-19	**в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 50 мм** *(зона: 1-7)*	1513.19	927.81	233.21	0.00	352.17	87.20 0,422
10-06-036-20	**в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 80 мм** *(зона: 1-7)*	2220.05	1266.16	319.71	0.00	634.18	119.00 0,734
10-06-036-21	**в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 100 мм** *(зона: 1-7)*	2786.56	1670.48	382.56	0.00	733.52	157.00 1,085
10-06-036-22	**в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 125 мм** *(зона: 1-7)*	3427.77	2074.80	550.75	0.00	802.22	195.00 1,342

Таблицу 10-06-051 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-06-051 Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце

Измеритель: 1 шт.

	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон:						
10-06-051-01	4 *(зона: 1-7)*	**13941.56**	465.90	12569.59	466.38	**906.07**	30.00
10-06-051-02	8 *(зона: 1-7)*	**19855.49**	667.79	18260.95	677.45	**926.75**	43.00
10-06-051-03	12 *(зона: 1-7)*	**25795.60**	885.21	23962.66	888.99	**947.73**	57.00
10-06-051-04	16 *(зона: 1-7)*	**31726.91**	1102.63	29655.57	1100.21	**968.71**	71.00
10-06-051-05	20 *(зона: 1-7)*	**37642.40**	1304.52	35348.49	1311.44	**989.39**	84.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-051-06	24 *(зона: 1-7)*	**43573.71**	1521.94	41041.40	1522.67	**1010.37**	98.00
10-06-051-07	32 *(зона: 1-7)*	**55364.57**	1941.25	52371.40	1942.95	**1051.92**	125.00
10-06-051-08	48 *(зона: 1-7)*	**79110.09**	2779.87	75197.34	2789.88	**1132.88**	179.00
Таблицу 10-06-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-052	**Муфты прямые на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон:						
10-06-052-01	4 *(зона: 1-7)*	**34369.26**	807.56	30603.03	1001.97	**2958.67**	52.00
10-06-052-02	8 *(зона: 1-7)*	**50745.02**	1226.87	46541.32	1522.05	**2976.83**	79.00
10-06-052-03	12 *(зона: 1-7)*	**67104.93**	1630.65	62479.62	2042.12	**2994.66**	105.00
10-06-052-04	16 *(зона: 1-7)*	**83480.68**	2049.96	78417.91	2562.20	**3012.81**	132.00
10-06-052-05	20 *(зона: 1-7)*	**99873.84**	2484.80	94357.76	3082.43	**3031.28**	160.00
10-06-052-06	24 *(зона: 1-7)*	**116235.30**	2888.58	110297.61	3602.66	**3049.11**	186.00
10-06-052-07	32 *(зона: 1-7)*	**148988.36**	3727.20	142175.75	4642.96	**3085.41**	240.00
10-06-052-08	48 *(зона: 1-7)*	**214478.77**	5388.91	205932.03	6723.57	**3157.83**	347.00
Таблицу 10-06-055 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-055	**Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК)**						
	Измеритель: 1 УССЛК						
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон:						
10-06-055-01	4 *(зона: 1-7)*	**2065.91**	317.46	1735.61	172.89	**12.84**	22.00
10-06-055-02	8 *(зона: 1-7)*	**3102.45**	490.62	2589.40	257.94	**22.43**	34.00
10-06-055-03	12 *(зона: 1-7)*	**4109.56**	634.92	3443.18	342.99	**31.46**	44.00
10-06-055-04	16 *(зона: 1-7)*	**5131.37**	793.65	4296.96	428.04	**40.76**	55.00
10-06-055-05	20 *(зона: 1-7)*	**6153.20**	952.38	5150.75	513.09	**50.07**	66.00
10-06-055-06	24 *(зона: 1-7)*	**7176.57**	1111.11	6006.09	598.30	**59.37**	77.00
10-06-055-07	32 *(зона: 1-7)*	**9220.21**	1428.57	7713.66	768.40	**77.98**	99.00
10-06-055-08	48 *(зона: 1-7)*	**13307.49**	2063.49	11128.79	1108.59	**115.21**	143.00
	Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-055-09	4 *(зона: 1-7)*	**2237.13**	346.32	1877.39	187.02	**13.42**	24.00
10-06-055-10	8 *(зона: 1-7)*	**3368.70**	519.48	2826.21	281.53	**23.01**	36.00
10-06-055-11	12 *(зона: 1-7)*	**4500.28**	692.64	3775.03	376.05	**32.61**	48.00
10-06-055-12	16 *(зона: 1-7)*	**5631.87**	865.80	4723.86	470.57	**42.21**	60.00
10-06-055-13	20 *(зона: 1-7)*	**6778.16**	1053.39	5672.68	565.08	**52.09**	73.00
10-06-055-14	24 *(зона: 1-7)*	**7909.73**	1226.55	6621.50	659.60	**61.68**	85.00
10-06-055-15	32 *(зона: 1-7)*	**10172.88**	1572.87	8519.14	848.63	**80.87**	109.00
10-06-055-16	48 *(зона: 1-7)*	**14713.91**	2279.94	12314.43	1226.70	**119.54**	158.00
Таблицу 10-06-068 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-06-068	**Настройка синхронных цифровых систем передачи**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Электрическая проверка:						
10-06-068-01	мультиплексора *(зона: 1-7)*	1196.61	1173.15	0.00	0.00	23.46	66.00
10-06-068-02	регенератора *(зона: 1-7)*	543.92	533.25	0.00	0.00	10.67	30.00
	Измеритель: 1 направление						
	Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема «м1+0м» или «м1+1м», или «м1:1м»):						
10-06-068-03	STM-1 *(зона: 1-7)*	924.66	906.53	0.00	0.00	18.13	51.00
10-06-068-04	STM-4 *(зона: 1-7)*	1214.75	1190.93	0.00	0.00	23.82	67.00
10-06-068-05	STM-16 *(зона: 1-7)*	3281.63	3217.28	0.00	0.00	64.35	181.00
	Измеритель: 1 система						
	Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке “ввода-вывода”:						
10-06-068-06	**при количестве НРП=0 (схема «м1+0м»)** *(зона: 1-7)*	37834.47	9598.50	28044.00	2793.60	191.97	540.00
10-06-068-07	**при количестве НРП=0 (схема «м1+1м» или «м1:1м»)** *(зона: 1-7)*	47082.90	11944.80	34899.20	3476.48	238.90	672.00
10-06-068-08	**на каждый НРП (схема «м1+0м»)добавлять к расценке 10-06-068-06** *(зона: 1-7)*	4993.59	924.30	4050.80	403.52	18.49	52.00
10-06-068-09	**на каждый НРП (схема «м1+1м» или «м1:1м») добавлять к расценке 10-06-068-07** *(зона: 1-7)*	6145.95	1137.60	4985.60	496.64	22.75	64.00
	Измеритель: 1 тракт						
	Настройка простых сетевых трактов:						
10-06-068-10	2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной *(зона: 1-7)*	870.26	853.20	0.00	0.00	17.06	48.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-068-11	2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий						4.00
	(зона: 1-7)	72.52	71.10	0.00	0.00	1.42	
10-06-068-12	155 Мбит/сек., основной						228.00
	(зона: 1-7)	4133.75	4052.70	0.00	0.00	81.05	
10-06-068-13	155 Мбит/сек., последующий						24.00
	(зона: 1-7)	435.13	426.60	0.00	0.00	8.53	
	Измеритель: 1 шт.						
10-06-068-15	конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)						32.00
	(зона: 1-7)	580.18	568.80	0.00	0.00	11.38	
	Измеритель: 1 сетевой элемент						
10-06-068-16	программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)						20.00
	(зона: 1-7)	362.61	355.50	0.00	0.00	7.11	
	Измеритель: 1 объект						
10-06-068-17	Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания						289.00
	(зона: 1-7)	12718.12	5136.98	7478.40	744.96	102.74	
Таблицу 10-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-001	**Антенны**						
	Измеритель: 1 антенна						
10-07-001-01	Высокочастотное возбуждение волновода						15.40
	(зона: 1-7)	**653.63**	174.02	0.00	0.00	**479.61**	
10-07-001-02	Антенна Г-образная						18.10
	(зона: 1-7)	**1498.44**	204.53	0.00	0.00	**1293.91**	
Таблицу 10-07-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-002	**Подвеска волноводного провода и установка согласовывающего контура на опорах контактной сети**						
	Измеритель: 1 км провода						
10-07-002-01	Подвеска волноводного провода на опорах контактной сети						35.00
	(зона: 1-7)	2466.68	381.50	0.00	0.00	2085.18	
	Измеритель: 1 компл.						
10-07-002-02	Установка согласовывающего контура на опорах контактной сети						4.12 0,0034
	(зона: 1-7)	**1865.63**	44.91	0.00	0.00	**1820.72**	
Таблицу 10-07-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-015	**Аппаратура магистральной связи**						
	Измеритель: 1 устройство						
10-07-015-01	Устройство телефонное переговорной связи типа «Перегон-2КТС»						17.50 0,006
	(зона: 1-7)	233.30	217.70	0.00	0.00	15.60	
	Измеритель: 1 стойка						
10-07-015-02	Стойка перегонной связи (СКПС)						38.10 0,05
	(зона: 1)	**1141.40**	473.96	0.00	0.00	**667.44**	
	(зона: 2)	**1143.08**	473.96	0.00	0.00	**669.12**	
	(зона: 3)	**1142.84**	473.96	0.00	0.00	**668.88**	
	(зона: 4)	**1142.96**	473.96	0.00	0.00	**669.00**	
	(зона: 5)	**1144.53**	473.96	0.00	0.00	**670.57**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**1144.35**	473.96	0.00	0.00	**670.39**	
	(зона: 7)	**1144.90**	473.96	0.00	0.00	**670.94**	
Таблицу 10-07-050 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-050	**Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки**						
	Измеритель: 1 муфта						
	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки прямая на кабеле емкостью:						
10-07-050-01	до 4х4 *(зона: 1-7)*	680.13	187.40	0.00	0.00	492.73	15.50
10-07-050-02	до 7х4 *(зона: 1-7)*	720.43	199.49	0.00	0.00	520.94	16.50
	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на:						
10-07-050-03	ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**1908.94**	907.38	0.00	0.00	**1001.56**	63.90
10-07-050-04	ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2191.02**	1258.12	0.00	0.00	**932.90**	88.60
10-07-050-05	дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**2326.69**	1330.54	0.00	0.00	**996.15**	93.70
10-07-050-06	дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2539.40**	1618.80	0.00	0.00	**920.60**	114.00
Таблицу 10-07-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-051	**Муфты соединительные, монтируемые методом сварки**						
	Измеритель: 1 муфта						
	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью:						
10-07-051-01	до 4х4 *(зона: 1-7)*	**618.43**	162.01	0.00	0.00	**456.42**	13.40
10-07-051-02	до 7х4 *(зона: 1-7)*	**803.75**	199.49	0.00	0.00	**604.26**	16.50
	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на:						
10-07-051-03	ближнем конце на кабеле емкость, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**1865.97**	900.28	0.00	0.00	**965.69**	63.40
10-07-051-04	ближнем конце на кабеле емкость, до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2295.56**	1272.32	0.00	0.00	**1023.24**	89.60
10-07-051-05	дальнем конце на кабеля емкость, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**2304.83**	1330.54	0.00	0.00	**974.29**	93.70
10-07-051-06	дальнем конце на кабеля емкость, до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2649.09**	1618.80	0.00	0.00	**1030.29**	114.00
Таблицу 10-07-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-052	**Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования**						
	Измеритель: 1 муфта						
	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования прямая на кабеле емкостью:						
10-07-052-01	до 4х4 *(зона: 1-7)*	**552.62**	175.08	0.00	0.00	**377.54**	14.70
10-07-052-02	до 7х4 *(зона: 1-7)*	**705.53**	194.13	0.00	0.00	**511.40**	16.30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на:						
10-07-052-03	ближнем конце на кабеле емкостью, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**1818.59**	932.18	0.00	0.00	**886.41**	64.60
10-07-052-04	ближнем конце на кабеле емкостью, до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2240.12**	1295.81	0.00	0.00	**944.31**	89.80
10-07-052-05	дальнем конце на кабеля емкостью, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**1818.59**	932.18	0.00	0.00	**886.41**	64.60
10-07-052-06	дальнем конце на кабеля емкостью, до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2240.12**	1295.81	0.00	0.00	**944.31**	89.80
	Таблицу 10-07-053 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-07-053	**Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД)**						
	Измеритель: 1 муфта						
	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью:						
10-07-053-01	до 1х4 *(зона: 1-7)*	317.15	125.06	0.00	0.00	192.09	10.50
10-07-053-02	до 4х4 *(зона: 1-7)*	383.29	150.07	0.00	0.00	233.22	12.60
10-07-053-03	до 7х4 *(зона: 1-7)*	423.10	157.21	0.00	0.00	265.89	13.20
	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкость:						
10-07-053-04	до 1х4 *(зона: 1-7)*	**614.57**	310.25	0.00	0.00	**304.32**	21.50
10-07-053-05	до 4х4 *(зона: 1-7)*	**1549.17**	894.66	0.00	0.00	**654.51**	62.00
10-07-053-06	до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2026.00**	1242.42	0.00	0.00	**783.58**	86.10
	Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на дальнем конце на кабеля емкостью:						
10-07-053-07	до 1х4 *(зона: 1-7)*	**685.22**	379.51	0.00	0.00	**305.71**	26.30
10-07-053-08	до 4х4 *(зона: 1-7)*	**2012.66**	1349.21	0.00	0.00	**663.45**	93.50
10-07-053-09	до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2421.93**	1630.59	0.00	0.00	**791.34**	113.00
	Таблицу 10-07-054 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-07-054	**Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке**						
	Измеритель: 1 муфта						
	Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью:						
10-07-054-01	до 4х4 *(зона: 1-7)*	**817.00**	332.96	0.00	0.00	**484.04**	23.80
10-07-054-02	до 7х4 *(зона: 1-7)*	**957.78**	362.34	0.00	0.00	**595.44**	25.90
10-07-054-03	до 12х4 *(зона: 1-7)*	**1402.36**	391.72	0.00	0.00	**1010.64**	28.00
	Таблицу 10-07-055 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-055		**Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки**					
	Измеритель: 1 ответвление						
	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки,:						
10-07-055-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**2387.18**	772.55	0.00	0.00	**1614.63**	63.90
10-07-055-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2557.09**	810.03	0.00	0.00	**1747.06**	67.00
10-07-055-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**2438.78**	814.87	0.00	0.00	**1623.91**	67.40
10-07-055-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2691.64**	859.60	0.00	0.00	**1832.04**	71.10
10-07-055-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4 *(зона: 1-7)*	**2636.20**	921.26	0.00	0.00	**1714.94**	76.20
Таблицу 10-07-056 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-056		**Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки**					
	Измеритель: 1 ответвление						
	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки,:						
10-07-056-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**2289.29**	834.21	0.00	0.00	**1455.08**	69.00
10-07-056-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2539.84**	883.78	0.00	0.00	**1656.06**	73.10
10-07-056-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**2524.90**	883.78	0.00	0.00	**1641.12**	73.10
10-07-056-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4 *(зона: 1-7)*	**2731.74**	934.56	0.00	0.00	**1797.18**	77.30
10-07-056-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4 *(зона: 1-7)*	**3407.27**	1021.61	0.00	0.00	**2385.66**	84.50
Таблицу 10-07-057 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-057		**Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования**					
	Измеритель: 1 ответвление						
	Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования,:						
10-07-057-01	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4 *(зона: 1-7)*	**2264.90**	812.45	0.00	0.00	**1452.45**	67.20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-057-02	ответвление от магистрального кабеля емкостью 4х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4						70.40
	(зона: 1-7)	**2467.88**	851.14	0.00	0.00	**1616.74**	
10-07-057-03	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 4х4						69.80
	(зона: 1-7)	**2420.39**	843.88	0.00	0.00	**1576.51**	
10-07-057-04	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 7х4						73.00
	(зона: 1-7)	**2617.89**	882.57	0.00	0.00	**1735.32**	
10-07-057-05	ответвление от магистрального кабеля емкостью 7х4 при емкости кабеля ответвления, до 12х4						76.70
	(зона: 1-7)	**3463.33**	927.30	0.00	0.00	**2536.03**	
Таблицу 10-07-058 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-058	**Вводы кабелей в служебно-технические здания**						
	Измеритель: 1 ввод одного кабеля						
	Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, емкость кабеля:						
10-07-058-01	4х4						23.70
	(зона: 1-7)	**1271.85**	286.53	0.00	0.00	**985.32**	
10-07-058-02	7х4						26.80
	(зона: 1-7)	**1828.06**	324.01	0.00	0.00	**1504.05**	
Таблицу 10-07-059 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-059	**Вводы кабелей в подземные усилительные пункты**						
	Измеритель: 1 ввод одного кабеля						
	Ввод кабеля связи в подземные усилительные пункты, емкость кабеля:						
10-07-059-01	4х4						58.70
	(зона: 1-7)	**2180.49**	709.68	0.00	0.00	**1470.81**	
10-07-059-02	7х4						108.00
	(зона: 1-7)	**3643.69**	1305.72	0.00	0.00	**2337.97**	
Таблицу 10-07-060 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-060	**Вводы кабелей в наземные усилительные пункты**						
	Измеритель: 1 ввод одного кабеля						
	Ввод кабеля связи в наземные усилительные пункты, емкость кабеля:						
10-07-060-01	4х4						46.40
	(зона: 1-7)	**1504.92**	585.10	0.00	0.00	**919.82**	
10-07-060-02	7х4						71.10
	(зона: 1-7)	**2880.22**	896.57	0.00	0.00	**1983.65**	
Таблицу 10-07-061 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-061	**Вводы кабелей в релейные шкафы**						
	Измеритель: 1 ввод одного кабеля						
	Ввод кабелей связи в релейный шкаф, емкость кабеля:						
10-07-061-01	4х4						12.40
	(зона: 1-7)	**565.43**	154.26	0.00	0.00	**411.17**	
10-07-061-02	7х4						15.50
	(зона: 1-7)	**690.49**	192.82	0.00	0.00	**497.67**	
10-07-061-03	12х4						19.60
	(зона: 1-7)	**820.65**	243.82	0.00	0.00	**576.83**	
Таблицу 10-07-063 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-063	**Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железнодорожном ходу в тело земляного полотна железных дорог**						
	Измеритель: 1 км кабеля						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кабель, прокладываемый кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на:						
10-07-063-01	действующих линиях с автономной тягой 1 *(зона: 1-7)*	**10413.11**	3102.48	7182.72	479.48	**127.91**	278.00
10-07-063-02	действующих линиях с автономной тягой 2 *(зона: 1-7)*	**6408.08**	2633.76	3655.78	244.04	**118.54**	236.00
10-07-063-03	действующих электрифицированных линиях 1 *(зона: 1-7)*	**10586.34**	3169.44	7287.65	486.49	**129.25**	284.00
10-07-063-04	действующих электрифицированных линиях 2 *(зона: 1-7)*	**6453.61**	2678.40	3655.78	244.04	**119.43**	240.00
10-07-063-05	новостроящихся линиях 1 *(зона: 1-7)*	**7012.97**	2011.68	4895.20	326.77	**106.09**	176.00
10-07-063-06	новостроящихся линиях 2 *(зона: 1-7)*	**4347.00**	1851.66	2392.45	159.72	**102.89**	162.00
	Таблицу 10-07-065 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-07-065 Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м						
	Измеритель: 100 м кабеля						
	Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м,:						
10-07-065-01	в желобах *(зона: 1-7)*	2038.10	500.59	1433.83	0.00	103.68	44.30
10-07-065-02	подвешиваемые на тросах *(зона: 1-7)*	**8620.55**	2395.60	2867.66	0.00	**3357.29**	212.00
	Таблицу 10-07-068 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-07-068 Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог						
	Измеритель: 100 м кабеля или провода						
	Кабель и провод в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля:						
10-07-068-01	до 0,6 кг *(зона: 1-7)*	**460.73**	120.82	0.00	0.00	**339.91**	10.30
10-07-068-02	до 1 кг *(зона: 1-7)*	**522.95**	181.82	0.00	0.00	**341.13**	15.50
10-07-068-03	до 2 кг *(зона: 1-7)*	**534.91**	193.55	0.00	0.00	**341.36**	16.50
10-07-068-04	до 3 кг *(зона: 1-7)*	**558.84**	217.01	0.00	0.00	**341.83**	18.50
	Таблицу 10-07-069 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-07-069 Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях)						
	Измеритель: 100 м трассы						
	Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на:						
10-07-069-01	однокабельных линиях *(зона: 1-7)*	13062.27	1113.49	679.01	0.00	11269.77	92.10
10-07-069-02	двухкабельных линиях *(зона: 1-7)*	14039.66	1317.81	801.99	0.00	11919.86	109.00
10-07-069-03	трехкабельных линиях *(зона: 1-7)*	**18008.96**	2466.36	1504.55	0.00	**14038.05**	204.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-07-070 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-070	**Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог**						
	Измеритель: 100 м трассы						
	Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог на:						
10-07-070-01	однокабельных линиях						276.00
	(зона: 1)	21940.29	3336.84	4720.44	281.60	13883.01	
	(зона: 2)	22035.51	3336.84	4720.44	281.60	13978.23	
	(зона: 3)	22051.71	3336.84	4720.44	281.60	13994.43	
	(зона: 4)	22071.09	3336.84	4720.44	281.60	14013.81	
	(зона: 5)	22109.76	3336.84	4720.44	281.60	14052.48	
	(зона: 6)	22126.71	3336.84	4720.44	281.60	14069.43	
	(зона: 7)	22204.32	3336.84	4720.44	281.60	14147.04	
10-07-070-02	двухкабельных линиях						294.00
	(зона: 1)	23279.50	3554.46	5054.26	301.72	14670.78	
	(зона: 2)	23374.72	3554.46	5054.26	301.72	14766.00	
	(зона: 3)	23390.92	3554.46	5054.26	301.72	14782.20	
	(зона: 4)	23410.30	3554.46	5054.26	301.72	14801.58	
	(зона: 5)	23448.97	3554.46	5054.26	301.72	14840.25	
	(зона: 6)	23465.92	3554.46	5054.26	301.72	14857.20	
	(зона: 7)	23543.53	3554.46	5054.26	301.72	14934.81	
10-07-070-03	трехкабельных линиях						356.00
	(зона: 1)	**27656.82**	4304.04	6063.69	361.83	**17289.09**	
	(зона: 2)	**27752.04**	4304.04	6063.69	361.83	**17384.31**	
	(зона: 3)	**27768.24**	4304.04	6063.69	361.83	**17400.51**	
	(зона: 4)	**27787.62**	4304.04	6063.69	361.83	**17419.89**	
	(зона: 5)	**27826.29**	4304.04	6063.69	361.83	**17458.56**	
	(зона: 6)	**27843.24**	4304.04	6063.69	361.83	**17475.51**	
	(зона: 7)	**27920.85**	4304.04	6063.69	361.83	**17553.12**	
Таблицу 10-07-071 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-071	**Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог**						
	Измеритель: 1 переход						
	Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог:						
10-07-071-01	на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 100 м						135.00
	(зона: 1-7)	**71139.14**	1632.15	45057.82	2986.05	**24449.17**	
10-07-071-02	на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 200 м						209.00
	(зона: 1-7)	**97614.67**	2526.81	59874.92	3968.46	**35212.94**	
10-07-071-03	на однокабельной линии, ширина зеркала водоема до 300 м						379.00
	(зона: 1-7)	**168628.54**	4582.11	118046.52	7704.13	**45999.91**	
10-07-071-04	на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 100 м						287.00
	(зона: 1-7)	**91990.01**	3469.83	64034.25	4244.72	**24485.93**	
10-07-071-05	на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 200 м						413.00
	(зона: 1-7)	**133119.95**	4993.17	92864.52	6102.46	**35262.26**	
10-07-071-06	на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема до 300 м						774.00
	(зона: 1-7)	**247949.70**	9357.66	192496.62	12490.50	**46095.42**	
Таблицу 10-07-072 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-072		**Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог**					
	Измеритель: 1 км трассы						
	Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог:						
10-07-072-01	магистрального кабеля на однокабельной линии						120.00
	(зона: 1)	**52032.38**	1472.40	23742.35	1595.80	**26817.63**	
	(зона: 2)	**52218.11**	1472.40	23742.35	1595.80	**27003.36**	
	(зона: 3)	**52237.95**	1472.40	23742.35	1595.80	**27023.20**	
	(зона: 4)	**52331.43**	1472.40	23742.35	1595.80	**27116.68**	
	(зона: 5)	**52455.54**	1472.40	23742.35	1595.80	**27240.79**	
	(зона: 6)	**52511.99**	1472.40	23742.35	1595.80	**27297.24**	
	(зона: 7)	**52681.96**	1472.40	23742.35	1595.80	**27467.21**	
10-07-072-02	магистрального кабеля на двухкабельной линии						136.00
	(зона: 1)	**54672.77**	1668.72	25045.78	1690.94	**27958.27**	
	(зона: 2)	**54858.49**	1668.72	25045.78	1690.94	**28143.99**	
	(зона: 3)	**54878.33**	1668.72	25045.78	1690.94	**28163.83**	
	(зона: 4)	**54971.82**	1668.72	25045.78	1690.94	**28257.32**	
	(зона: 5)	**55095.93**	1668.72	25045.78	1690.94	**28381.43**	
	(зона: 6)	**55152.38**	1668.72	25045.78	1690.94	**28437.88**	
	(зона: 7)	**55322.34**	1668.72	25045.78	1690.94	**28607.84**	
10-07-072-03	кабеля вторичной коммутации на однокабельной линии						123.00
	(зона: 1)	**55104.30**	1509.21	24514.56	1653.98	**29080.53**	
	(зона: 2)	**55423.71**	1509.21	24514.56	1653.98	**29399.94**	
	(зона: 3)	**55462.82**	1509.21	24514.56	1653.98	**29439.05**	
	(зона: 4)	**55641.37**	1509.21	24514.56	1653.98	**29617.60**	
	(зона: 5)	**55861.85**	1509.21	24514.56	1653.98	**29838.08**	
	(зона: 6)	**55964.39**	1509.21	24514.56	1653.98	**29940.62**	
	(зона: 7)	**56275.42**	1509.21	24514.56	1653.98	**30251.65**	
10-07-072-04	кабеля вторичной коммутации на двухкабельной линии						138.00
	(зона: 1)	**57966.08**	1693.26	25528.64	1723.51	**30744.18**	
	(зона: 2)	**58285.49**	1693.26	25528.64	1723.51	**31063.59**	
	(зона: 3)	**58324.60**	1693.26	25528.64	1723.51	**31102.70**	
	(зона: 4)	**58503.15**	1693.26	25528.64	1723.51	**31281.25**	
	(зона: 5)	**58723.64**	1693.26	25528.64	1723.51	**31501.74**	
	(зона: 6)	**58826.17**	1693.26	25528.64	1723.51	**31604.27**	
	(зона: 7)	**59137.20**	1693.26	25528.64	1723.51	**31915.30**	
Таблицу 10-07-073 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-073		**Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншеи в полосе отвода железных дорог**					
	Измеритель: 1 км трассы						
	Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог:						
10-07-073-01	одного кабеля массой 1 м до 1 кг						357.00
	(зона: 1)	**23294.49**	4187.61	8386.13	713.44	**10720.75**	
	(зона: 2)	**23635.16**	4187.61	8386.13	713.44	**11061.42**	
	(зона: 3)	**23668.44**	4187.61	8386.13	713.44	**11094.70**	
	(зона: 4)	**23817.02**	4187.61	8386.13	713.44	**11243.28**	
	(зона: 5)	**24033.47**	4187.61	8386.13	713.44	**11459.73**	
	(зона: 6)	**24128.12**	4187.61	8386.13	713.44	**11554.38**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**24420.82**	4187.61	8386.13	713.44	**11847.08**	
10-07-073-02	одного кабеля массой 1 м до 2 кг						375.00
	(зона: 1)	**22765.38**	4398.75	8471.18	718.20	**9895.45**	
	(зона: 2)	**23038.14**	4398.75	8471.18	718.20	**10168.21**	
	(зона: 3)	**23068.15**	4398.75	8471.18	718.20	**10198.22**	
	(зона: 4)	**23205.08**	4398.75	8471.18	718.20	**10335.15**	
	(зона: 5)	**23387.35**	4398.75	8471.18	718.20	**10517.42**	
	(зона: 6)	**23468.82**	4398.75	8471.18	718.20	**10598.89**	
	(зона: 7)	**23719.68**	4398.75	8471.18	718.20	**10849.75**	
10-07-073-03	одного кабеля массой 1 м до 3 кг						381.00
	(зона: 1)	**24738.01**	4469.13	10929.64	926.00	**9339.24**	
	(зона: 2)	**24963.73**	4469.13	10929.64	926.00	**9564.96**	
	(зона: 3)	**24991.37**	4469.13	10929.64	926.00	**9592.60**	
	(зона: 4)	**25120.52**	4469.13	10929.64	926.00	**9721.75**	
	(зона: 5)	**25277.39**	4469.13	10929.64	926.00	**9878.62**	
	(зона: 6)	**25351.90**	4469.13	10929.64	926.00	**9953.13**	
	(зона: 7)	**25573.44**	4469.13	10929.64	926.00	**10174.67**	
10-07-073-04	двух кабелей массой 1 м до 1 кг						389.00
	(зона: 1)	**26162.85**	4562.97	9604.87	814.78	**11995.01**	
	(зона: 2)	**26503.52**	4562.97	9604.87	814.78	**12335.68**	
	(зона: 3)	**26536.80**	4562.97	9604.87	814.78	**12368.96**	
	(зона: 4)	**26685.38**	4562.97	9604.87	814.78	**12517.54**	
	(зона: 5)	**26901.83**	4562.97	9604.87	814.78	**12733.99**	
	(зона: 6)	**26996.48**	4562.97	9604.87	814.78	**12828.64**	
	(зона: 7)	**27289.18**	4562.97	9604.87	814.78	**13121.34**	
10-07-073-05	двух кабелей массой 1 м до 2 кг						430.00
	(зона: 1)	**25912.69**	5043.90	9664.74	818.71	**11204.05**	
	(зона: 2)	**26185.45**	5043.90	9664.74	818.71	**11476.81**	
	(зона: 3)	**26215.45**	5043.90	9664.74	818.71	**11506.81**	
	(зона: 4)	**26352.39**	5043.90	9664.74	818.71	**11643.75**	
	(зона: 5)	**26534.65**	5043.90	9664.74	818.71	**11826.01**	
	(зона: 6)	**26616.12**	5043.90	9664.74	818.71	**11907.48**	
	(зона: 7)	**26866.98**	5043.90	9664.74	818.71	**12158.34**	
10-07-073-06	двух кабелей массой 1 м до 3 кг						438.00
	(зона: 1)	**27887.40**	5137.74	12035.62	1019.59	**10714.04**	
	(зона: 2)	**28128.98**	5137.74	12035.62	1019.59	**10955.62**	
	(зона: 3)	**28159.32**	5137.74	12035.62	1019.59	**10985.96**	
	(зона: 4)	**28291.71**	5137.74	12035.62	1019.59	**11118.35**	
	(зона: 5)	**28455.02**	5137.74	12035.62	1019.59	**11281.66**	
	(зона: 6)	**28532.36**	5137.74	12035.62	1019.59	**11359.00**	
	(зона: 7)	**28766.83**	5137.74	12035.62	1019.59	**11593.47**	
10-07-073-07	трех кабелей массой 1 м до 1 кг						423.00
	(зона: 1)	**29013.12**	4961.79	10775.74	908.80	**13275.59**	
	(зона: 2)	**29353.78**	4961.79	10775.74	908.80	**13616.25**	
	(зона: 3)	**29387.06**	4961.79	10775.74	908.80	**13649.53**	
	(зона: 4)	**29535.65**	4961.79	10775.74	908.80	**13798.12**	
	(зона: 5)	**29752.09**	4961.79	10775.74	908.80	**14014.56**	
	(зона: 6)	**29846.75**	4961.79	10775.74	908.80	**14109.22**	
	(зона: 7)	**30139.45**	4961.79	10775.74	908.80	**14401.92**	
10-07-073-08	трех кабелей массой 1 м до 2 кг						484.00
	(зона: 1)	**29103.74**	5677.32	10929.64	926.00	**12496.78**	
	(зона: 2)	**29376.50**	5677.32	10929.64	926.00	**12769.54**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**29406.50**	5677.32	10929.64	926.00	**12799.54**	
	(зона: 4)	**29543.44**	5677.32	10929.64	926.00	**12936.48**	
	(зона: 5)	**29725.70**	5677.32	10929.64	926.00	**13118.74**	
	(зона: 6)	**29807.17**	5677.32	10929.64	926.00	**13200.21**	
	(зона: 7)	**30058.03**	5677.32	10929.64	926.00	**13451.07**	
10-07-073-09	трех кабелей массой 1 м до 3 кг						502.00
	(зона: 1)	**31685.73**	5888.46	13313.47	1128.73	**12483.80**	
	(зона: 2)	**31923.93**	5888.46	13313.47	1128.73	**12722.00**	
	(зона: 3)	**31947.09**	5888.46	13313.47	1128.73	**12745.16**	
	(зона: 4)	**32077.84**	5888.46	13313.47	1128.73	**12875.91**	
	(зона: 5)	**32240.55**	5888.46	13313.47	1128.73	**13038.62**	
	(зона: 6)	**32323.58**	5888.46	13313.47	1128.73	**13121.65**	
	(зона: 7)	**32544.05**	5888.46	13313.47	1128.73	**13342.12**	
Таблицу 10-07-074 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-07-074	**Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях**						
	Измеритель: 1 км кабеля						
	Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях:						
10-07-074-01	по свободному каналу кабеля массой 1 м до 1 кг						548.00
	(зона: 1-7)	**57687.42**	6723.96	10163.54	401.97	**40799.92**	
10-07-074-02	по свободному каналу кабеля массой 1 м до 2 кг						554.00
	(зона: 1-7)	**59018.68**	6797.58	11405.45	451.63	**40815.65**	
10-07-074-03	по свободному каналу кабеля массой 1 м до 3 кг						571.00
	(зона: 1-7)	**60545.07**	7006.17	12686.56	502.85	**40852.34**	
10-07-074-04	по свободному каналу кабеля массой 1 м до 6 кг						593.00
	(зона: 1-7)	**85147.33**	7276.11	14658.56	580.45	**63212.66**	
10-07-074-05	по занятому каналу кабеля массой 1 м до 1 кг						576.00
	(зона: 1-7)	**59004.83**	7067.52	10687.67	423.70	**41249.64**	
10-07-074-06	по занятому каналу кабеля массой 1 м до 2 кг						595.00
	(зона: 1-7)	**60326.81**	7300.65	11755.28	465.29	**41270.88**	
10-07-074-07	по занятому каналу кабеля массой 1 м до 3 кг						622.00
	(зона: 1-7)	**61839.11**	7631.94	12894.83	510.61	**41312.34**	
10-07-074-08	по занятому каналу кабеля массой 1 м до 6 кг						657.00
	(зона: 1-7)	**86398.12**	8061.39	14658.56	580.45	**63678.17**	
Таблицу 10-08-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-08-004	**Блокировка поверхностей проводом, фольгой**						
	Измеритель: 100 м блокировки						
10-08-004-01	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой						45.00
	(зона: 1-7)	**688.86**	527.85	0.00	0.00	**161.01**	
	Измеритель: 1 м^2 блокировки						
	Блокировка поверхностей проводом, фольгой строительных конструкций на пролом:						
10-08-004-02	дверей, перегородок						2.00
	(зона: 1-7)	**32.37**	22.60	0.95	0.00	**8.82**	
10-08-004-03	потолков						3.00
	(зона: 1-7)	**44.46**	33.90	1.51	0.00	**9.05**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-08-004-04	Блокировка металлических решеток						4.00
	(зона: 1-7)	**51.17**	45.20	0.62	0.00	**5.35**	

В Части 11. ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ таблицу 11-02-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-02-022 Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе

Измеритель: 1 шт.

11-02-022-01	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм, устанавливаемые на резьбовых (муфтовых) соединениях						1.03
	(зона: 1-7)	11.05	10.83	0.00	0.00	0.22	
	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода:						
11-02-022-02	до 20 мм						1.03
	(зона: 1-7)	18.74	10.83	0.00	0.00	7.91	
11-02-022-03	до 32 мм						1.03
	(зона: 1-7)	21.27	10.83	0.00	0.00	10.44	
11-02-022-04	до 50 мм						3.09
	(зона: 1-7)	62.11	32.48	13.53	0.00	16.10	
11-02-022-05	до 80 мм						4.12
	(зона: 1-7)	**98.79**	43.30	19.68	0.00	**35.81**	
11-02-022-06	до 120 мм						6.18
	(зона: 1-7)	**139.46**	64.95	38.12	0.00	**36.39**	
11-02-022-07	до 150 мм						7.21
	(зона: 1-7)	**173.00**	73.90	62.40	2.66	**36.70**	
11-02-022-08	до 200 мм						10.30
	(зона: 1-7)	**239.80**	105.58	93.60	3.99	**40.62**	
11-02-022-09	до 250 мм						11.30
	(зона: 1-7)	**275.56**	115.83	93.60	3.99	**66.13**	
11-02-022-10	до 300 мм						14.40
	(зона: 1-7)	**378.13**	147.60	115.44	4.92	**115.09**	
11-02-022-11	до 350 мм						15.50
	(зона: 1-7)	**404.25**	157.48	115.44	4.92	**131.33**	
11-02-022-12	до 400 мм						21.60
	(зона: 1-7)	**528.15**	219.46	174.71	7.45	**133.98**	
11-02-022-13	до 450 мм						23.70
	(зона: 1-7)	**569.11**	240.79	177.83	7.58	**150.49**	
11-02-022-14	до 500 мм						24.70
	(зона: 1-7)	**652.21**	250.95	180.95	7.71	**220.31**	

Таблицу 11-02-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-02-032 Первичные преобразователи уровнемеров

Измеритель: 1 шт.

	Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем:						
11-02-032-01	при атмосферном давлении, масса до 10 кг						2.25
	(зона: 1-7)	**124.05**	26.80	69.03	2.93	**28.22**	
11-02-032-02	при атмосферном давлении, масса до 20 кг						3.37
	(зона: 1-7)	**172.72**	40.14	103.66	4.39	**28.92**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
11-02-032-03	при атмосферном давлении, масса до 40 кг *(зона: 1-7)*	**288.63**	66.82	191.49	8.11	**30.32**	5.61
11-02-032-04	под давлением до 4 МПа *(зона: 1-7)*	**130.64**	26.80	68.64	2.93	**35.20**	2.25
11-02-032-05	под давлением до 6,3 МПа *(зона: 1-7)*	**207.44**	40.14	102.96	4.39	**64.34**	3.37
11-02-032-06	под давлением до 20 МПа *(зона: 1-7)*	**358.48**	66.82	190.31	8.11	**101.35**	5.61
Таблицу 11-02-042 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-02-042	**Клапаны и заслонки с рычажным приводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода:						
11-02-042-01	10 мм *(зона: 1-7)*	**79.02**	11.77	59.28	2.53	**7.97**	1.12
11-02-042-02	15; 20 мм *(зона: 1-7)*	82.32	11.77	62.40	2.66	8.15	1.12
11-02-042-03	25; 32 мм *(зона: 1-7)*	83.21	11.77	62.40	2.66	9.04	1.12
11-02-042-04	40; 50 мм *(зона: 1-7)*	212.30	23.65	74.88	3.19	113.77	2.25
11-02-042-05	65; 80 мм *(зона: 1-7)*	**210.78**	23.65	74.88	3.19	**112.25**	2.25
11-02-042-06	100; 125 мм *(зона: 1-7)*	**301.15**	35.42	121.68	5.19	**144.05**	3.37
11-02-042-07	150; 175 мм *(зона: 1-7)*	**232.26**	35.42	121.68	5.19	**75.16**	3.37
11-02-042-08	200; 225 мм *(зона: 1-7)*	**306.17**	47.51	180.95	7.71	**77.71**	4.52
11-02-042-09	250 мм *(зона: 1-7)*	**359.74**	70.84	121.68	5.19	**167.22**	6.74
11-02-042-10	300 мм *(зона: 1-7)*	**495.06**	82.61	180.95	7.71	**231.50**	7.86
11-02-042-11	500 мм *(зона: 1-7)*	871.81	117.71	305.75	13.03	448.35	11.20
	Заслонка с рычажным приводом, диаметр условного прохода:						
11-02-042-12	30 мм *(зона: 1-7)*	**205.18**	11.77	59.28	2.53	**134.13**	1.12
11-02-042-13	40 мм *(зона: 1-7)*	**226.71**	11.77	62.40	2.66	**152.54**	1.12
11-02-042-14	50 мм *(зона: 1-7)*	**226.71**	11.77	62.40	2.66	**152.54**	1.12
11-02-042-15	60 мм *(зона: 1-7)*	**405.06**	23.65	74.88	3.19	**306.53**	2.25
11-02-042-16	70 мм *(зона: 1-7)*	**387.06**	23.65	74.88	3.19	**288.53**	2.25
11-02-042-17	80 мм *(зона: 1-7)*	**565.76**	23.65	74.88	3.19	**467.23**	2.25
11-02-042-18	90 мм *(зона: 1-7)*	**831.86**	35.42	121.68	5.19	**674.76**	3.37
Таблицу 11-04-020 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-04-020	**Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм^2, количество подключаемых жил:						
11-04-020-01	14 шт. *(зона: 1-7)*	**27.42**	23.28	0.00	0.00	**4.14**	2.06
11-04-020-02	24 шт. *(зона: 1-7)*	**40.44**	34.92	0.00	0.00	**5.52**	3.09
11-04-020-03	37 шт. *(зона: 1-7)*	**54.50**	47.63	0.00	0.00	**6.87**	4.12
11-04-020-04	52 шт. *(зона: 1-7)*	**68.75**	61.34	0.00	0.00	**7.41**	5.15
11-04-020-05	61 шт. *(зона: 1-7)*	**85.25**	76.88	0.00	0.00	**8.37**	6.18
11-04-020-06	91 шт. *(зона: 1-7)*	**126.08**	115.32	0.00	0.00	**10.76**	9.27
11-04-020-07	108 шт. *(зона: 1-7)*	**162.65**	140.57	0.00	0.00	**22.08**	11.30
Таблицу 11-04-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-04-022	**Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм^2, количество подключаемых жил:						
11-04-022-01	14 шт. *(зона: 1-7)*	**31.35**	27.09	0.00	0.00	**4.26**	2.06
11-04-022-02	24 шт. *(зона: 1-7)*	**46.59**	40.63	0.00	0.00	**5.96**	3.09
11-04-022-03	37 шт. *(зона: 1-7)*	**76.30**	68.60	0.00	0.00	**7.70**	5.15
11-04-022-04	52 шт. *(зона: 1-7)*	**90.61**	82.32	0.00	0.00	**8.29**	6.18
11-04-022-05	61 шт. *(зона: 1-7)*	**105.17**	96.04	0.00	0.00	**9.13**	7.21
11-04-022-06	91 шт. *(зона: 1-7)*	**148.06**	137.20	0.00	0.00	**10.86**	10.30
11-04-022-07	108 шт. *(зона: 1-7)*	**177.13**	165.17	0.00	0.00	**11.96**	12.40
Таблицу 11-04-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-04-024	**Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм^2, количество подключаемых жил:						
11-04-024-01	14 шт. *(зона: 1-7)*	**43.48**	38.96	0.00	0.00	**4.52**	3.09
11-04-024-02	24 шт. *(зона: 1-7)*	**58.06**	51.95	0.00	0.00	**6.11**	4.12
11-04-024-03	37 шт. *(зона: 1-7)*	**85.78**	77.93	0.00	0.00	**7.85**	6.18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
11-04-024-04	52 шт. *(зона: 1-7)*	**100.63**	92.29	0.00	0.00	**8.34**	7.21
11-04-024-05	61 шт. *(зона: 1-7)*	**117.72**	108.36	0.00	0.00	**9.36**	8.24
11-04-024-06	91 шт. *(зона: 1-7)*	**175.07**	163.06	0.00	0.00	**12.01**	12.40
11-04-024-07	108 шт. *(зона: 1-7)*	**202.73**	189.36	0.00	0.00	**13.37**	14.40

Таблицу 11-04-026 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-04-026 Разъемы штепсельные

Измеритель: 1 шт.

	Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля:						
11-04-026-01	с экранированными парами, емкость 5х2 *(зона: 1-7)*	**15.73**	11.91	0.00	0.00	**3.82**	1.03
11-04-026-02	с экранированными парами, емкость 10х2 *(зона: 1-7)*	**17.45**	12.81	0.00	0.00	**4.64**	1.03
11-04-026-03	радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм *(зона: 1-7)*	15.28	13.72	0.00	0.00	1.56	1.03

В Части 12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ таблицу 12-01-062 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-062 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м трубопровода

	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:						
12-01-062-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**4939.76**	1093.58	3805.19	206.39	**40.99**	94.60 210
12-01-062-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**4964.04**	1093.58	3821.26	206.39	**49.20**	94.60 300
12-01-062-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**5921.54**	1421.88	4428.47	231.73	**71.19**	123.00 450
12-01-062-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**6002.93**	1433.44	4475.29	233.29	**94.20**	124.00 670
12-01-062-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**6153.74**	1468.12	4528.77	233.29	**156.85**	127.00 1100
12-01-062-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**7223.59**	1618.40	5433.81	280.00	**171.38**	140.00 1490
12-01-062-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**7838.59**	1757.12	5887.33	294.61	**194.14**	152.00 1750
12-01-062-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**9180.61**	1965.20	6645.52	323.57	**569.89**	170.00 3450

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-062-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**9918.93**	2150.16	6847.37	323.57	**921.40**	186.00 5000
12-01-062-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**10731.82**	2335.12	7221.67	338.16	**1175.03**	202.00 6670
Таблицу 12-01-063 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-063	**Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа** Измеритель: 100 м трубопровода						
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:						
12-01-063-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**5220.16**	1117.85	4055.39	222.46	**46.92**	96.70 270
12-01-063-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**5244.49**	1117.85	4071.46	222.46	**55.18**	96.70 370
12-01-063-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**6338.17**	1456.56	4790.83	254.87	**90.78**	126.00 640
12-01-063-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**6492.53**	1468.12	4919.50	262.22	**104.91**	127.00 780
12-01-063-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**6778.83**	1549.04	5071.12	269.41	**158.67**	134.00 1100
12-01-063-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**7797.80**	1734.00	5890.11	309.13	**173.69**	150.00 1490
12-01-063-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**8402.67**	1895.84	6308.90	316.43	**197.93**	164.00 1750
12-01-063-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**9945.01**	2404.48	6961.85	338.16	**578.68**	208.00 3450
12-01-063-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**10860.87**	2705.04	7158.44	338.16	**997.39**	234.00 5000
12-01-063-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**11801.61**	3063.40	7548.61	352.44	**1189.60**	265.00 6670
Таблицу 12-01-064 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-064	**Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа** Измеритель: 100 м трубопровода						
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:						
12-01-064-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**5527.18**	1190.68	4283.61	236.87	**52.89**	103.00 320

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-064-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**5644.82**	1190.68	4391.55	244.19	**62.59**	103.00 430
12-01-064-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**6504.44**	1491.24	4940.54	262.22	**72.66**	129.00 420
12-01-064-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**6857.66**	1595.28	5148.14	269.41	**114.24**	138.00 880
12-01-064-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**7455.36**	1722.44	5530.15	291.14	**202.77**	149.00 1470
12-01-064-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**8629.37**	1953.64	6465.96	338.16	**209.77**	169.00 1820
12-01-064-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**9324.47**	2207.96	6852.36	352.44	**264.15**	191.00 2500
12-01-064-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**11310.42**	2797.52	7752.33	388.92	**760.57**	242.00 4540
12-01-064-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**12541.60**	3248.36	8064.63	388.92	**1228.61**	281.00 6670
12-01-064-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**14291.13**	3965.08	8550.04	396.16	**1776.01**	343.00 10000

Таблицу 12-01-065 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-065 **Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм**

Измеритель: 100 м трубопровода

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-065-01	14 мм *(зона: 1-7)*	**8232.41**	1826.48	6329.30	367.29	**76.63**	158.00 140
12-01-065-02	25 мм *(зона: 1-7)*	**10335.91**	2046.12	8185.35	483.29	**104.44**	177.00 220
12-01-065-03	38 мм *(зона: 1-7)*	**11169.58**	2589.44	8437.38	483.29	**142.76**	224.00 320

Таблицу 12-01-066 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-066 **Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа**

Измеритель: 100 м трубопровода

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-066-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**9019.39**	2416.04	6494.45	345.70	**108.90**	209.00 210
12-01-066-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**9132.45**	2416.04	6525.27	345.70	**191.14**	209.00 300
12-01-066-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**12156.08**	3548.92	8296.79	407.16	**310.37**	307.00 450
12-01-066-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**12468.01**	3606.72	8403.09	407.16	**458.20**	312.00 670
12-01-066-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**14174.57**	3780.12	9651.99	486.73	**742.46**	327.00 1100
12-01-066-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**16121.32**	4138.48	11096.29	562.79	**886.55**	358.00 1490
12-01-066-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**17242.43**	4531.52	11922.02	591.84	**788.89**	392.00 1750
12-01-066-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**20972.12**	5629.72	13558.97	649.67	**1783.43**	487.00 3450
12-01-066-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**22073.30**	5768.44	13704.74	657.05	**2600.12**	499.00 5000
12-01-066-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**24136.68**	6508.28	14295.96	664.07	**3332.44**	563.00 6670

Таблицу 12-01-067 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-067 **Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа**

Измеритель: 100 м трубопровода

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-067-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**9881.43**	2508.52	7245.44	396.31	**127.47**	217.00 270
12-01-067-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**10008.44**	2508.52	7274.43	396.31	**225.49**	217.00 370
12-01-067-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**13425.50**	3583.60	9434.16	479.70	**407.74**	310.00 640
12-01-067-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**13668.23**	3606.72	9539.13	479.70	**522.38**	312.00 780
12-01-067-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**14490.14**	3791.68	9955.77	501.28	**742.69**	328.00 1100
12-01-067-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**16366.97**	4184.72	11294.78	570.20	**887.47**	362.00 1490

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-067-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**17477.41**	4577.76	12109.83	598.80	**789.82**	396.00 1750
12-01-067-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**21250.60**	5722.20	13743.12	657.05	**1785.28**	495.00 3450
12-01-067-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**22235.18**	5849.36	13784.08	657.05	**2601.74**	506.00 5000
12-01-067-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**24524.42**	6600.76	14589.37	678.95	**3334.29**	571.00 6670

Таблицу 12-01-068 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-068 **Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа**

Измеритель: 100 м трубопровода

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:

12-01-068-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**10789.64**	2705.04	7937.27	439.75	**147.33**	234.00 320
12-01-068-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**10932.89**	2705.04	7968.91	439.75	**258.94**	234.00 430
12-01-068-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**14405.60**	3837.92	10271.18	537.81	**296.50**	332.00 650
12-01-068-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**14865.74**	3884.16	10393.16	537.81	**588.42**	336.00 880
12-01-068-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**16544.40**	4242.52	11325.94	595.57	**975.94**	367.00 1470
12-01-068-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**18783.94**	4693.36	13013.23	685.82	**1077.35**	406.00 1820
12-01-068-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**20580.99**	5248.24	14232.63	744.20	**1100.12**	454.00 2500
12-01-068-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**24848.30**	6473.60	16045.06	809.28	**2329.64**	560.00 4540
12-01-068-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**26767.56**	6901.32	16422.40	809.28	**3443.84**	597.00 6670
12-01-068-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**30928.30**	8485.04	17486.88	816.62	**4956.38**	734.00 1000

Таблицу 12-01-069 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-069 **Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа**

Измеритель: 100 м трубопровода

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:						
12-01-069-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**5565.66**	1352.52	4158.58	222.46	**54.56**	117.00 250
12-01-069-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**5579.51**	1352.52	4166.98	222.46	**60.01**	117.00 310
12-01-069-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**7035.67**	1838.04	5104.96	254.87	**92.67**	159.00 490
12-01-069-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**7147.40**	1861.16	5169.26	254.87	**116.98**	161.00 700
12-01-069-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**7826.99**	2080.80	5548.80	276.72	**197.39**	180.00 1150
12-01-069-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**9182.82**	2346.68	6616.15	330.83	**219.99**	203.00 1550
12-01-069-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**9898.05**	2658.80	6989.89	345.38	**249.36**	230.00 1820
12-01-069-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**12661.96**	3560.48	8372.06	403.23	**729.42**	308.00 3570
12-01-069-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**13782.37**	3953.52	8697.35	410.43	**1131.50**	342.00 5000
12-01-069-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**14472.18**	4254.08	8764.96	410.43	**1453.14**	368.00 6670
	Таблицу 12-01-070 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-01-070	**Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа** Измеритель: 100 м трубопровода						
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа, диаметр наружный:						
12-01-070-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**6104.72**	1468.12	4572.15	251.35	**64.45**	127.00 310
12-01-070-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**6120.47**	1468.12	4580.92	251.35	**71.43**	127.00 380
12-01-070-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**7841.94**	1999.88	5727.04	298.46	**115.02**	173.00 670
12-01-070-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**7936.76**	2011.44	5790.00	298.46	**135.32**	174.00 820
12-01-070-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**8379.44**	2219.52	5959.76	305.68	**200.16**	192.00 1140

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-070-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**9837.95**	2485.40	7129.78	367.15	**222.77**	215.00 1540
12-01-070-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**10566.41**	2797.52	7516.76	381.54	**252.13**	242.00 1820
12-01-070-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**13328.49**	3699.20	8897.10	439.42	**732.19**	320.00 3570
12-01-070-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**14374.67**	4092.24	9148.16	439.42	**1134.27**	354.00 5000
12-01-070-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**15034.23**	4392.80	9198.83	439.42	**1442.60**	380.00 6670

Таблицу 12-01-071 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-071 **Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа**

Измеритель: 100 м трубопровода

	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:						
12-01-071-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**6692.93**	1606.84	5014.85	280.46	**71.24**	139.00 360
12-01-071-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**6705.29**	1606.84	5017.51	280.46	**80.94**	139.00 450
12-01-071-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**8526.24**	2173.28	6245.71	334.82	**107.25**	188.00 760
12-01-071-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**8640.13**	2184.84	6307.35	334.82	**147.94**	189.00 920
12-01-071-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**9366.79**	2427.60	6687.66	356.40	**251.53**	210.00 1490
12-01-071-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**10862.85**	2739.72	7859.38	417.76	**263.75**	237.00 1850
12-01-071-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**12314.26**	3167.44	8805.91	468.57	**340.91**	274.00 2560
12-01-071-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**14723.69**	4011.32	9798.25	504.81	**914.12**	347.00 4540
12-01-071-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**17161.36**	5040.16	10522.02	504.81	**1599.18**	436.00 7140
12-01-071-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**18212.79**	5456.32	10615.89	504.81	**2140.58**	472.00 10000

Таблицу 12-01-072 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-01-072	**Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:						
12-01-072-01	14 мм *(зона: 1-7)*	**11398.06**	2647.24	8656.73	519.68	**94.09**	229.00 120
12-01-072-02	25 мм *(зона: 1-7)*	**11908.16**	2855.32	8916.08	519.68	**136.76**	247.00 220
12-01-072-03	38 мм *(зона: 1-7)*	**15544.54**	3664.52	11686.06	693.85	**193.96**	317.00 340
Таблицу 12-01-073 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-073	**Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:						
12-01-073-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**12075.62**	3167.44	8753.97	497.76	**154.21**	274.00 250
12-01-073-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**12258.37**	3179.00	8827.71	497.76	**251.66**	275.00 310
12-01-073-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**16619.84**	4716.48	11484.18	617.30	**419.18**	408.00 490
12-01-073-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**17008.26**	4774.28	11622.21	617.30	**611.77**	413.00 700
12-01-073-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**20256.78**	5144.20	14140.64	762.17	**971.94**	445.00 1140
12-01-073-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**22842.27**	5652.84	15984.59	867.26	**1204.84**	489.00 1540
12-01-073-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**25043.15**	6219.28	17751.10	953.89	**1072.77**	538.00 1820
12-01-073-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**29518.20**	6635.44	20497.50	1091.61	**2385.26**	574.00 3570
12-01-073-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**30568.21**	6647.00	20559.41	1091.61	**3361.80**	575.00 5000
12-01-073-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**32025.83**	7063.16	20654.71	1091.61	**4307.96**	611.00 6670

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 12-01-074 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-074	**Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа, диаметр трубопровода наружный:						
12-01-074-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**13234.93**	3259.92	9800.04	563.29	**174.97**	282.00 / 310
12-01-074-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**13544.85**	3271.48	9977.18	570.20	**296.19**	283.00 / 380
12-01-074-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**18373.96**	4808.96	13019.30	704.17	**545.70**	416.00 / 670
12-01-074-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**18723.49**	4832.08	13185.50	704.17	**705.91**	418.00 / 820
12-01-074-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**20361.43**	5213.56	14163.73	762.17	**984.14**	451.00 / 1140
12-01-074-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**22936.52**	5699.08	16031.68	867.26	**1205.76**	493.00 / 1540
12-01-074-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**25144.72**	6265.52	17805.51	953.89	**1073.69**	542.00 / 1820
12-01-074-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**31177.70**	7953.28	20812.80	1091.61	**2411.62**	688.00 / 3570
12-01-074-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**32173.71**	7941.72	20844.30	1091.61	**3387.69**	687.00 / 5000
12-01-074-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**34019.59**	8346.32	21339.64	1121.06	**4333.63**	722.00 / 6670
Таблицу 12-01-075 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-075	**Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный:						
12-01-075-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**15391.89**	3652.96	11538.11	679.11	**200.82**	316.00 / 360
12-01-075-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**15552.01**	3664.52	11540.76	679.11	**346.73**	317.00 / 450
12-01-075-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**20629.94**	4947.68	15082.27	849.46	**599.99**	428.00 / 760

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-075-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**21301.08**	5271.36	15247.14	849.46	**782.58**	456.00 920
12-01-075-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**23759.56**	5814.68	16679.55	936.50	**1265.33**	503.00 1490
12-01-075-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**26734.87**	6404.24	18886.94	1062.94	**1443.69**	554.00 1850
12-01-075-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**30502.47**	7317.48	21695.12	1222.33	**1489.87**	633.00 2560
12-01-075-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**35482.53**	8704.68	23742.45	1294.89	**3035.40**	753.00 4540
12-01-075-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**38526.20**	9548.56	24190.80	1294.89	**4786.84**	826.00 7140
12-01-075-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**42217.45**	10542.72	25215.22	1317.00	**6459.51**	912.00 10000
Таблицу 12-01-076 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-076	**Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа** Измеритель: 100 м						
	Трубопровод кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа, диаметр труб наружный:						
12-01-076-01	25 мм *(зона: 1-7)*	**1956.49**	1352.52	529.32	101.33	**74.65**	117.00
12-01-076-02	32 мм *(зона: 1-7)*	**2028.59**	1352.52	600.84	115.16	**75.23**	117.00
12-01-076-03	38 мм *(зона: 1-7)*	**2229.91**	1352.52	765.61	137.19	**111.78**	117.00
12-01-076-04	56 мм *(зона: 1-7)*	**4424.28**	2785.96	1390.17	235.30	**248.15**	241.00
12-01-076-05	76 мм *(зона: 1-7)*	**5057.06**	2762.84	2030.38	299.73	**263.84**	239.00
12-01-076-06	102 мм *(зона: 1-7)*	**6780.63**	2716.60	3749.50	373.01	**314.53**	235.00
Таблицу 12-01-077 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-077	**Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке** Измеритель: 100 м						
	Трубопровод криогенный с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке, диаметр условный внутренних и наружных труб:						
12-01-077-01	20х100 мм *(зона: 1-7)*	**44713.90**	20923.60	10326.09	528.35	**13464.21**	1810.00
12-01-077-02	32х100 мм *(зона: 1-7)*	**44749.84**	20923.60	10362.03	529.80	**13464.21**	1810.00
12-01-077-03	50х150 мм *(зона: 1-7)*	**71180.67**	35142.40	18897.73	679.18	**17140.54**	3040.00
12-01-077-04	70х150 мм *(зона: 1-7)*	**73780.95**	35258.00	20480.65	714.29	**18042.30**	3050.00
12-01-077-05	100х200 мм *(зона: 1-7)*	**89451.08**	45662.00	22865.76	781.31	**20923.32**	3950.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-077-06	150х250 мм *(зона: 1-7)*	**117774.21**	72018.80	20898.95	544.94	**24856.46**	6230.00
12-01-077-07	200х300 мм *(зона: 1-7)*	**114118.95**	71903.20	16669.39	557.63	**25546.36**	6220.00
12-01-077-08	250х350 мм *(зона: 1-7)*	**130156.29**	87509.20	16957.97	587.93	**25689.12**	7570.00
12-01-077-09	300х400 мм *(зона: 1-7)*	**133696.23**	87509.20	19345.13	665.50	**26841.90**	7570.00
12-01-077-10	400х500 мм *(зона: 1-7)*	**145987.35**	96526.00	23374.46	735.08	**26086.89**	8350.00
12-01-077-11	500х650 мм *(зона: 1-7)*	**151892.84**	96526.00	26985.97	858.97	**28380.87**	8350.00
Таблицу 12-01-088 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-088	**Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа, диаметр наружный:						
12-01-088-01	25 мм *(зона: 1-7)*	**1135.67**	919.02	159.37	8.51	**57.28**	79.50
12-01-088-02	36 мм *(зона: 1-7)*	**1477.91**	1179.12	231.27	12.64	**67.52**	102.00
12-01-088-03	55 мм *(зона: 1-7)*	**1774.46**	1317.84	376.13	27.27	**80.49**	114.00
12-01-088-04	85 мм *(зона: 1-7)*	**3503.64**	2647.24	714.00	57.99	**142.40**	229.00
12-01-088-05	100 мм *(зона: 1-7)*	**3991.17**	2647.24	1185.23	104.14	**158.70**	229.00
12-01-088-06	150 мм *(зона: 1-7)*	**5250.08**	2658.80	2380.26	223.57	**211.02**	230.00
12-01-088-07	200 мм *(зона: 1-7)*	**7902.19**	4115.36	3487.61	337.82	**299.22**	356.00
Таблицу 12-01-089 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-089	**Трубопроводы из листового алюминия**						
	Измеритель: 100 м						
	Прямые участки трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний:						
12-01-089-01	200х4 мм *(зона: 1-7)*	**3731.54**	2820.64	540.84	20.35	**370.06**	244.00
12-01-089-02	800х8 мм *(зона: 1-7)*	**15643.87**	7514.00	5484.09	303.77	**2645.78**	650.00
12-01-089-03	1400х10 мм *(зона: 1-7)*	**26551.36**	13594.56	7696.18	388.89	**5260.62**	1176.00
	Фасонные детали трубопровода из листового алюминия, диаметр внутренний:						
12-01-089-04	200 мм *(зона: 1-7)*	**9623.03**	7560.24	755.20	11.57	**1307.59**	654.00
12-01-089-05	800 мм *(зона: 1-7)*	**59576.91**	28784.40	22725.87	1361.26	**8066.64**	2490.00
12-01-089-06	1400 мм *(зона: 1-7)*	**101737.21**	50794.64	36731.92	2139.70	**14210.65**	4394.00
Таблицу 12-01-105 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-105	**Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-105-01	18 мм *(зона: 1-7)*	**1483.59**	1020.75	401.89	20.08	**60.95**	88.30
12-01-105-02	28 мм *(зона: 1-7)*	**1612.09**	1294.72	190.82	11.04	**126.55**	112.00
12-01-105-03	35 мм *(зона: 1-7)*	**1811.22**	1294.72	252.47	15.16	**264.03**	112.00
12-01-105-04	55 мм *(зона: 1-7)*	**2165.43**	1317.84	578.40	47.75	**269.19**	114.00
12-01-105-05	85 мм *(зона: 1-7)*	**2739.06**	1306.28	857.06	67.17	**575.72**	113.00
12-01-105-06	100 мм *(зона: 1-7)*	**4854.34**	2624.12	1334.50	113.98	**895.72**	227.00
Таблицу 12-01-106 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-106	**Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 Мпа**						
	Измеритель: 100 м						
12-01-106-01	Трубопровод из медных труб на условное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный 30 мм *(зона: 1-7)*	**3222.44**	2635.68	441.09	75.54	**145.67**	228.00
Таблицу 12-01-107 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-107	**Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный:						
12-01-107-01	35 мм *(зона: 1-7)*	**1016.87**	756.02	157.77	5.85	**103.08**	65.40
12-01-107-02	54 мм *(зона: 1-7)*	**1532.62**	1134.04	261.11	10.11	**137.47**	98.10
12-01-107-03	65 мм *(зона: 1-7)*	**1857.81**	1260.04	426.42	16.23	**171.35**	109.00
12-01-107-04	100 мм *(зона: 1-7)*	**2167.44**	1260.04	676.71	26.73	**230.69**	109.00
Таблицу 12-01-108 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-108	**Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа, диаметр труб наружный:						
12-01-108-01	22 мм *(зона: 1-7)*	**1676.57**	1329.40	293.46	65.57	**53.71**	115.00
12-01-108-02	28 мм *(зона: 1-7)*	**1813.79**	1317.84	415.13	70.76	**80.82**	114.00
12-01-108-03	42 мм *(зона: 1-7)*	**3376.85**	2624.12	568.09	84.19	**184.64**	227.00
12-01-108-04	55 мм *(зона: 1-7)*	**3812.96**	2635.68	925.05	148.96	**252.23**	228.00
Таблицу 12-01-124 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-124	**Трубопроводы из свинцовых труб**						
	Измеритель: 10 м						
	Трубопроводы из свинцовых труб, диаметр труб наружный:						
12-01-124-01	16х3 - 25х3 мм *(зона: 1-7)*	**316.07**	252.01	41.36	1.46	**22.70**	21.80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-124-02	38х4 - 50х6 мм *(зона: 1-7)*	**376.19**	252.01	88.16	3.46	**36.02**	21.80
12-01-124-03	75х6 мм *(зона: 1-7)*	**556.48**	390.73	100.40	3.86	**65.35**	33.80
12-01-124-04	90х7 - 125х8 мм *(зона: 1-7)*	**735.37**	390.73	245.79	9.98	**98.85**	33.80
12-01-124-05	150х8 мм *(зона: 1-7)*	**971.32**	516.73	331.50	13.43	**123.09**	44.70
	Таблицу 12-01-125 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-01-125	**Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей**						
	Измеритель: 10 м						
	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей, диаметр условного прохода:						
12-01-125-01	150 мм *(зона: 1-7)*	**714.04**	465.87	130.94	6.38	**117.23**	40.30
12-01-125-02	300 мм *(зона: 1-7)*	**1073.80**	617.30	337.94	18.09	**118.56**	53.40
12-01-125-03	500 мм *(зона: 1-7)*	**1719.16**	781.46	804.76	34.45	**132.94**	67.60
12-01-125-04	1000-1500 мм *(зона: 1-7)*	**4031.83**	1179.12	2570.67	152.29	**282.04**	102.00
	Таблицу 12-01-164 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-01-164	**Трубопроводы из фаолитовых труб**						
	Измеритель: 10 м						
	Трубопровод из фаолитовых труб, рабочее давление до 0,47 Мпа, диаметр условного прохода:						
12-01-164-01	32-50 мм *(зона: 1-7)*	**593.18**	516.73	55.88	1.86	**20.57**	44.70
12-01-164-02	80-150 мм *(зона: 1-7)*	**930.29**	781.46	88.07	2.79	**60.76**	67.60
12-01-164-03	200 мм *(зона: 1-7)*	**961.04**	781.46	115.58	3.72	**64.00**	67.60
12-01-164-04	250-300 мм *(зона: 1-7)*	**1185.89**	907.46	197.79	6.78	**80.64**	78.50
12-01-164-05	350 мм *(зона: 1-7)*	**1435.63**	1033.46	258.11	9.04	**144.06**	89.40
	Таблицу 12-02-013 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-02-013	**Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа, диаметр труб условный:						
12-02-013-01	50 мм *(зона: 1-7)*	**3274.81**	2601.00	572.36	28.46	**101.45**	225.00
12-02-013-02	65-80 мм *(зона: 1-7)*	**3740.17**	2601.00	1033.02	49.61	**106.15**	225.00
12-02-013-03	150 мм *(зона: 1-7)*	**6012.23**	3907.28	1851.69	86.98	**253.26**	338.00
	Таблицу 12-02-014 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-02-014	**Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа**						
	Измеритель: 10 м						
	Трубопровод из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа, диаметр условного прохода:						
12-02-014-01	25х32 мм *(зона: 1-7)*	**341.75**	260.10	73.14	4.39	**8.51**	22.50
12-02-014-02	40х45 - 50х57 мм *(зона: 1-7)*	**396.29**	260.10	127.68	7.45	**8.51**	22.50
12-02-014-03	65х76 мм *(зона: 1-7)*	**439.22**	260.10	170.15	9.84	**8.97**	22.50
12-02-014-04	80х89 - 100х108 мм *(зона: 1-7)*	**481.63**	260.10	209.54	11.57	**11.99**	22.50
12-02-014-05	125х133 - 150х159 мм *(зона: 1-7)*	**741.61**	390.73	330.58	17.82	**20.30**	33.80
12-02-014-06	200х219 мм *(зона: 1-7)*	**908.91**	390.73	494.63	26.33	**23.55**	33.80
12-02-014-07	250х273 мм *(зона: 1-7)*	**1161.17**	516.73	616.17	32.72	**28.27**	44.70
12-02-014-08	300х325 мм *(зона: 1-7)*	**1377.44**	516.73	823.84	42.83	**36.87**	44.70
12-02-014-09	400х426 мм *(зона: 1-7)*	**1864.65**	655.45	1152.83	58.52	**56.37**	56.70
Таблицу 12-02-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-02-040	**Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:						
12-02-040-01	25 мм *(зона: 1-7)*	**2623.77**	781.46	1814.83	126.22	**27.48**	67.60
12-02-040-02	36 мм *(зона: 1-7)*	**2924.29**	1033.46	1853.19	129.14	**37.64**	89.40
12-02-040-03	55 мм *(зона: 1-7)*	**3994.43**	1167.56	2778.02	197.90	**48.85**	101.00
12-02-040-04	85 мм *(зона: 1-7)*	**5292.23**	1294.72	3936.17	288.48	**61.34**	112.00
12-02-040-05	100 мм *(зона: 1-7)*	**5754.83**	1294.72	4377.78	331.97	**82.33**	112.00
12-02-040-06	150 мм *(зона: 1-7)*	**8170.39**	1294.72	6764.26	537.85	**111.41**	112.00
12-02-040-07	200 мм *(зона: 1-7)*	**12246.50**	2601.00	9427.20	762.62	**218.30**	225.00
Таблицу 12-02-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-02-041	**Трубопроводы из листового алюминия. Прямые участки на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**						
	Измеритель: 100 м						
	Прямой участок трубопровода из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-02-041-01	200 мм						155.00
	(зона: 1-7)	**4268.34**	1791.80	2282.21	143.51	**194.33**	
12-02-041-02	800 мм						567.00
	(зона: 1-7)	**17929.17**	6554.52	10268.33	607.41	**1106.32**	
12-02-041-03	1400 мм						986.00
	(зона: 1-7)	**31111.74**	11398.16	17758.76	1037.93	**1954.82**	

Таблицу 12-02-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-02-042 **Трубопроводы из листового алюминия. Фасонные детали на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**

Измеритель: 100 м

	Фасонные детали трубопроводов из листового алюминия на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб внутренний:						
12-02-042-01	200 мм						426.00
	(зона: 1-7)	**8584.56**	4924.56	2965.24	147.90	**694.76**	
12-02-042-02	800 мм						1799.00
	(зона: 1-7)	**46409.27**	20796.44	21585.77	953.88	**4027.06**	
12-02-042-03	1400 мм						3346.00
	(зона: 1-7)	**79185.21**	38679.76	33308.12	1559.82	**7197.33**	

Таблицу 12-02-053 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-02-053 **Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**

Измеритель: 100 м

	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:						
12-02-053-01	18 мм						89.60
	(зона: 1-7)	**3105.27**	1035.78	2008.23	135.66	**61.26**	
12-02-053-02	28 мм						113.00
	(зона: 1-7)	**4032.46**	1306.28	2599.39	183.67	**126.79**	
12-02-053-03	35 мм						113.00
	(зона: 1-7)	**4173.63**	1306.28	2603.08	183.67	**264.27**	
12-02-053-04	55 мм						112.00
	(зона: 1-7)	**5108.22**	1294.72	3548.95	248.84	**264.55**	
12-02-053-05	85 мм						225.00
	(зона: 1-7)	**6874.36**	2601.00	3742.73	261.21	**530.63**	
12-02-053-06	100 мм						225.00
	(зона: 1-7)	**10198.66**	2601.00	6703.97	471.35	**893.69**	

Таблицу 12-02-055 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-02-055 **Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**

Измеритель: 100 м

	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:						
12-02-055-01	35 мм						113.00
	(зона: 1-7)	**3181.52**	1306.28	1786.87	127.41	**88.37**	
12-02-055-02	54 мм						113.00
	(зона: 1-7)	**4165.56**	1306.28	2742.79	198.84	**116.49**	
12-02-055-03	65 мм						226.00
	(зона: 1-7)	**6743.17**	2612.56	3864.18	282.09	**266.43**	
12-02-055-04	100 мм						228.00
	(зона: 1-7)	**7359.68**	2635.68	4430.44	340.48	**293.56**	

Таблицу 12-02-056 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-02-056	**Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:						
12-02-056-01	22 мм *(зона: 1-7)*	**5943.25**	5467.88	338.89	94.43	**136.48**	473.00
12-02-056-02	28 мм *(зона: 1-7)*	**6144.58**	5467.88	512.88	133.53	**163.82**	473.00
12-02-056-03	42 мм *(зона: 1-7)*	**7815.77**	6912.88	632.47	154.68	**270.42**	598.00
12-02-056-04	55 мм *(зона: 1-7)*	**8369.42**	6924.44	1105.45	285.15	**339.53**	599.00
Таблицу 12-02-067 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-02-067	**Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр труб наружный:						
12-02-067-01	16-25 мм *(зона: 1-7)*	**2059.95**	1294.72	723.51	40.57	**41.72**	112.00
12-02-067-02	38-50 мм *(зона: 1-7)*	**3108.28**	1294.72	1707.70	94.30	**105.86**	112.00
12-02-067-03	80-100 мм *(зона: 1-7)*	**5284.03**	2601.00	2501.20	127.55	**181.83**	225.00
12-02-067-04	125-150 мм *(зона: 1-7)*	**6970.20**	2601.00	4126.90	207.35	**242.30**	225.00
Таблицу 12-02-068 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-02-068	**Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемый из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода:						
12-02-068-01	150 мм *(зона: 1-7)*	**5869.56**	3271.48	2348.19	110.12	**249.89**	283.00
12-02-068-02	300 мм *(зона: 1-7)*	**10423.50**	4288.76	5769.29	271.05	**365.45**	371.00
12-02-068-03	500 мм *(зона: 1-7)*	**17288.01**	5548.80	11255.46	521.89	**483.75**	480.00
12-02-068-04	1000 мм *(зона: 1-7)*	**35432.01**	8311.64	26318.58	1216.29	**801.79**	719.00
12-02-068-05	1500 мм *(зона: 1-7)*	**52255.71**	11560.00	39702.35	1841.12	**993.36**	1000.00
Таблицу 12-02-079 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-02-079	**Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр условного прохода:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-02-079-01	65-100 мм *(зона: 1-7)*	**6501.00**	3907.28	2450.92	129.01	**142.80**	338.00
12-02-079-02	125-150 мм *(зона: 1-7)*	**8132.11**	3907.28	4035.77	208.81	**189.06**	338.00
12-02-079-03	200 мм *(зона: 1-7)*	**9428.43**	3907.28	5299.57	278.37	**221.58**	338.00
12-02-079-04	250 мм *(зона: 1-7)*	**12130.86**	5167.32	6684.79	349.39	**278.75**	447.00
12-02-079-05	300 мм *(зона: 1-7)*	**15180.98**	6554.52	8234.71	427.73	**391.75**	567.00
12-02-079-06	350 мм *(зона: 1-7)*	**17395.61**	6554.52	10333.77	532.00	**507.32**	567.00
Таблицу 12-02-080 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-02-080	**Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях**						
	Измеритель: 10 м						
	Трубопровод из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях, диаметр условного прохода:						
12-02-080-01	65-100 мм *(зона: 1-7)*	**585.21**	390.73	180.26	8.38	**14.22**	33.80
12-02-080-02	125-150 мм *(зона: 1-7)*	**713.30**	390.73	303.64	13.97	**18.93**	33.80
12-02-080-03	200 мм *(зона: 1-7)*	**796.41**	390.73	383.50	17.56	**22.18**	33.80
12-02-080-04	250 мм *(зона: 1-7)*	**1044.91**	516.73	500.31	23.01	**27.87**	44.70
12-02-080-05	300-350 мм *(зона: 1-7)*	**1273.94**	516.73	709.26	32.19	**47.95**	44.70
Таблицу 12-02-121 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-02-121	**Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:						
12-02-121-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**3923.43**	643.89	3258.25	183.19	**21.29**	55.70 180
12-02-121-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**4006.09**	656.61	3324.96	187.57	**24.52**	56.80 240
12-02-121-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**4730.26**	786.08	3908.74	214.06	**35.44**	68.00 400
12-02-121-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**4757.91**	798.80	3911.39	214.06	**47.72**	69.10 570
12-02-121-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**4805.63**	811.51	3945.12	215.46	**49.00**	70.20 750
12-02-121-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**5399.63**	853.13	4489.06	238.95	**57.44**	73.80 910

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-02-121-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**5686.66**	890.12	4727.33	254.78	**69.21**	77.00 1100
12-02-121-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**6729.74**	1056.58	5537.19	305.64	**135.97**	91.40 2200
12-02-121-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**8291.59**	1352.52	6684.59	378.23	**254.48**	117.00 3200
12-02-121-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**10220.33**	1849.60	8033.90	465.29	**336.83**	160.00 4750

Таблицу 12-02-122 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-02-122 **Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**

Измеритель: 100 м трубопровода

Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-122-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**4142.05**	668.17	3449.31	196.28	**24.57**	57.80 240
12-02-122-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**4201.10**	680.88	3492.22	199.22	**28.00**	58.90 310
12-02-122-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**5016.48**	823.07	4148.71	231.40	**44.70**	71.20 580
12-02-122-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**5036.09**	823.07	4160.32	231.40	**52.70**	71.20 670
12-02-122-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**5301.04**	860.06	4383.55	245.84	**57.43**	74.40 950
12-02-122-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**6589.64**	1054.27	5457.77	305.64	**77.60**	91.20 1350
12-02-122-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**6689.17**	1092.42	5503.03	305.64	**93.72**	94.50 1600
12-02-122-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**8032.15**	1375.64	6456.26	363.62	**200.25**	119.00 3200
12-02-122-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**9170.72**	1572.16	7245.29	414.19	**353.27**	136.00 4750
12-02-122-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**10389.93**	1918.96	8042.33	465.29	**428.64**	166.00 6300

Таблицу 12-02-123 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-02-123 **Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**

Измеритель: 100 м трубопровода

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:						
12-02-123-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**4478.90**	731.75	3719.12	215.11	**28.03**	63.30 290
12-02-123-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**4522.24**	744.46	3745.70	216.64	**32.08**	64.40 370
12-02-123-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**5663.42**	936.36	4676.40	267.65	**50.66**	81.00 660
12-02-123-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**5702.76**	949.08	4692.31	267.65	**61.37**	82.10 780
12-02-123-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**6111.63**	1024.22	5011.09	289.33	**76.32**	88.60 1300
12-02-123-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**7438.26**	1260.04	6084.04	349.23	**94.18**	109.00 1650
12-02-123-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**7767.58**	1294.72	6343.08	363.62	**129.78**	112.00 2300
12-02-123-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**8857.53**	1514.36	7092.91	407.02	**250.26**	131.00 4150
12-02-123-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**10561.80**	2011.44	8057.68	465.29	**492.68**	174.00 6700
12-02-123-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**12081.09**	2346.68	9132.92	530.44	**601.49**	203.00 9100
	Таблицу 12-02-124 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-02-124	**Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 14-38 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях** Измеритель: 100 м трубопровода						
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:						
12-02-124-01	14 мм *(зона: 1-7)*	**5022.94**	832.32	4157.46	244.11	**33.16**	72.00 110
12-02-124-02	25 мм *(зона: 1-7)*	**5086.05**	870.47	4169.06	244.11	**46.52**	75.30 190
12-02-124-03	38 мм *(зона: 1-7)*	**5918.07**	1034.62	4819.47	287.59	**63.98**	89.50 290
	Таблицу 12-02-125 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-02-125	**Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях** Измеритель: 100 м трубопровода						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:						
12-02-125-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**4848.38**	871.62	3931.72	222.46	**45.04**	75.40 / 180
12-02-125-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**4907.22**	897.06	3939.53	222.46	**70.63**	77.60 / 240
12-02-125-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**6229.20**	1179.12	4929.35	269.37	**120.73**	102.00 / 400
12-02-125-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**6350.89**	1202.24	4968.81	269.37	**179.84**	104.00 / 570
12-02-125-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**6477.73**	1260.04	5000.95	269.37	**216.74**	109.00 / 750
12-02-125-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**7244.15**	1260.04	5735.57	305.64	**248.54**	109.00 / 910
12-02-125-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**7275.25**	1294.72	5753.15	305.64	**227.38**	112.00 / 1100
12-02-125-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**7585.95**	1340.96	5802.71	305.64	**442.28**	116.00 / 2200
12-02-125-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**8483.58**	1768.68	5974.77	305.64	**740.13**	153.00 / 3200
12-02-125-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**10166.84**	2150.16	6991.79	363.62	**1024.89**	186.00 / 4750

Таблицу 12-02-126 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-02-126 **Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях**

Измеритель: 100 м трубопровода

	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:						
12-02-126-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**5565.45**	945.61	4564.57	265.90	**55.27**	81.80 / 240
12-02-126-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**5625.60**	971.04	4566.26	265.90	**88.30**	84.00 / 310
12-02-126-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**7183.36**	1260.04	5756.13	327.36	**167.19**	109.00 / 580
12-02-126-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**7286.03**	1283.16	5794.26	327.36	**208.61**	111.00 / 670
12-02-126-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**7681.41**	1375.64	6035.09	341.94	**270.68**	119.00 / 950

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-02-126-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**9368.23**	1606.84	7407.07	421.48	**354.32**	139.00 / 1350
12-02-126-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**9660.99**	1710.88	7626.03	436.22	**324.08**	148.00 / 1600
12-02-126-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**11053.82**	1999.88	8365.93	472.38	**688.01**	173.00 / 3200
12-02-126-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**11872.32**	2231.08	8559.92	479.60	**1081.32**	193.00 / 4750
12-02-126-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**13198.70**	2566.32	9291.23	523.04	**1341.15**	222.00 / 6300
Таблицу 12-02-127 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-02-127	**Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей, диаметр трубопровода наружный:						
12-02-127-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**6075.44**	1033.46	4977.96	294.95	**64.02**	89.40 / 290
12-02-127-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**6143.33**	1046.18	4994.39	294.95	**102.76**	90.50 / 370
12-02-127-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**8367.28**	1456.56	6720.46	392.55	**190.26**	126.00 / 660
12-02-127-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**8470.55**	1479.68	6767.35	392.55	**223.52**	128.00 / 780
12-02-127-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**8928.93**	1560.60	6998.92	407.23	**369.41**	135.00 / 1300
12-02-127-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**10527.45**	1838.04	8238.37	479.60	**451.04**	159.00 / 1650
12-02-127-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**10567.33**	1838.04	8267.70	479.60	**461.59**	159.00 / 2300
12-02-127-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**12376.75**	2184.84	9313.13	537.59	**878.78**	189.00 / 4150
12-02-127-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**13976.84**	2797.52	9667.93	544.99	**1511.39**	242.00 / 6700
12-02-127-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**15932.90**	3248.36	10753.18	610.02	**1931.36**	281.00 / 9100
Таблицу 12-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-001	**Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа**						
	Измеритель: 1 т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный:						
12-03-001-01	14-18 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**98894.07**	25632.03	64786.18	4170.93	**8475.86**	2089.00
12-03-001-02	25-32 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**56632.53**	15251.61	34913.18	2280.82	**6467.74**	1243.00
12-03-001-03	38-45 мм, толщина стенки 2,5 мм *(зона: 1-7)*	**35532.87**	10412.28	21134.13	1419.01	**3986.46**	837.00
12-03-001-04	57 мм, толщина стенки 3 мм *(зона: 1-7)*	**20120.25**	5772.80	11827.55	804.70	**2519.90**	451.00
12-03-001-05	76 мм, толщина стенки 3 мм *(зона: 1-7)*	**19842.09**	5772.80	11409.26	732.67	**2660.03**	451.00
	Таблицу 12-03-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-03-002 Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа, диаметр наружный:						
12-03-002-01	16 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**99742.00**	26171.91	64972.19	4158.08	**8597.90**	2133.00
12-03-002-02	28 мм, толщина стенки 3 мм *(зона: 1-7)*	**39938.35**	10895.76	24547.59	1606.70	**4495.00**	888.00
12-03-002-03	38 мм, толщина стенки 3 мм *(зона: 1-7)*	**30355.30**	8956.80	17952.65	1207.31	**3445.85**	720.00
12-03-002-04	57 мм, толщина стенки 3,5 мм *(зона: 1-7)*	**17466.81**	5068.80	10200.94	697.69	**2197.07**	396.00
12-03-002-05	76 мм, толщина стенки 3,5 мм *(зона: 1-7)*	**17086.65**	5068.80	9723.51	618.68	**2294.34**	396.00
	Таблицу 12-03-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-03-003 Трубопроводы из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр наружный:						
12-03-003-01	16 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**87662.69**	26540.01	52517.37	3561.35	**8605.31**	2163.00
12-03-003-02	28 мм, толщина стенки 3 мм *(зона: 1-7)*	**34733.01**	10250.56	19993.09	1384.80	**4489.36**	824.00
	Таблицу 12-03-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-03-004 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный:						
12-03-004-01	16 мм, толщина стенки 2,5 мм *(зона: 1-7)*	**113528.01**	37116.30	67781.52	3394.08	**8630.19**	3070.00
12-03-004-02	28 мм, толщина стенки 3 мм *(зона: 1-7)*	**39570.43**	12912.12	22888.13	1184.34	**3770.18**	1068.00
12-03-004-03	57 мм, толщина стенки 3,5 мм *(зона: 1-7)*	**24125.87**	8496.52	12968.85	691.82	**2660.50**	683.00
	Таблицу 12-03-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-03-005 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-03-005-01	16 мм, толщина стенки 2,5 мм *(зона: 1-7)*	**105739.41**	37987.92	59069.37	2979.59	**8682.12**	3096.00
12-03-005-02	28 мм, толщина стенки 3 мм *(зона: 1-7)*	**50571.63**	18306.84	27063.33	1417.13	**5201.46**	1492.00
12-03-005-03	76 мм, толщина стенки 7 мм *(зона: 1-7)*	**11972.75**	5107.20	5428.17	350.07	**1437.38**	399.00
Таблицу 12-03-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-006	**Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный:						
12-03-006-01	16 мм, толщина стенки 2,5 мм *(зона: 1-7)*	**113691.35**	38023.05	66994.02	3320.60	**8674.28**	3145.00
12-03-006-02	28 мм, толщина стенки 3 мм *(зона: 1-7)*	**51840.99**	16079.70	30574.10	1565.79	**5187.19**	1330.00
12-03-006-03	28 мм, толщина стенки 4,5 мм *(зона: 1-7)*	**43355.96**	16079.70	22665.18	1334.89	**4611.08**	1330.00
12-03-006-04	76 мм, толщина стенки 9 мм *(зона: 1-7)*	**11232.23**	4526.99	5180.91	346.22	**1524.33**	359.00
12-03-006-05	76 мм, толщина стенки 13 мм *(зона: 1-7)*	**10012.09**	4526.99	4104.33	265.46	**1380.77**	359.00
Таблицу 12-03-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-007	**Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный:						
12-03-007-01	16 мм, толщина стенки 3,5мм *(зона: 1-7)*	**97725.47**	35963.37	52737.24	2849.15	**9024.86**	2931.00
12-03-007-02	28 мм, толщина стенки 6 мм *(зона: 1-7)*	**35543.81**	13386.57	18223.82	1065.15	**3933.42**	1091.00
12-03-007-03	57 мм, толщина стенки 13 мм *(зона: 1-7)*	**18506.94**	6977.86	4864.07	307.65	**6665.01**	538.00
Таблицу 12-03-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-008	**Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа, диаметр наружный:						
12-03-008-01	16 мм, толщина стенки 2,5мм *(зона: 1-7)*	**113714.39**	38023.05	66994.10	3320.60	**8697.24**	3145.00
12-03-008-02	28 мм, толщина стенки 4 мм *(зона: 1-7)*	**42428.69**	14350.83	23946.14	1222.96	**4131.72**	1187.00
12-03-008-03	57 мм, толщина стенки 9 мм *(зона: 1-7)*	**12911.56**	5384.47	6046.10	404.94	**1480.99**	427.00
12-03-008-04	76 мм, толщина стенки 9 мм *(зона: 1-7)*	**11145.67**	4590.04	5183.07	346.22	**1372.56**	364.00
Таблицу 12-03-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-009	**Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания**						
	Измеритель: 1 т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный:						
12-03-009-01	14 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**108627.15**	63082.17	31444.68	5064.50	**14100.30**	5519.00
12-03-009-02	18 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**49797.19**	30906.72	14304.20	1289.83	**4586.27**	2704.00
12-03-009-03	25 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**35846.36**	21617.20	11209.70	836.74	**3019.46**	1870.00
12-03-009-04	32-38 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**22833.32**	12515.40	7971.97	497.36	**2345.95**	1020.00
12-03-009-05	57 мм, толщина стенки 3 мм *(зона: 1-7)*	**13548.75**	7526.20	3863.39	84.03	**2159.16**	605.00
12-03-009-06	89 мм, толщина стенки 3,5 мм *(зона: 1-7)*	**9534.14**	5144.88	2597.21	50.17	**1792.05**	408.00
12-03-009-07	108 мм, толщина стенки 3,5 мм *(зона: 1-7)*	**7329.18**	3959.54	1956.77	29.79	**1412.87**	314.00
12-03-009-08	133 мм, толщина стенки 4 мм *(зона: 1-7)*	**6141.63**	3325.17	1842.69	54.61	**973.77**	271.00
12-03-009-09	159 мм, толщина стенки 4,5 мм *(зона: 1-7)*	**5688.58**	3325.17	1541.47	35.15	**821.94**	271.00
12-03-009-10	219 мм, толщина стенки 6 мм *(зона: 1-7)*	5103.66	3325.17	1266.83	31.33	511.66	271.00
12-03-009-11	219 мм, толщина стенки 7 мм *(зона: 1-7)*	5869.08	3325.17	1812.60	43.48	731.31	271.00
12-03-009-12	273 мм, толщина стенки 6 мм *(зона: 1-7)*	3483.32	2118.48	941.12	20.02	423.72	168.00
12-03-009-13	273 мм, толщина стенки 8 мм *(зона: 1-7)*	3884.23	2118.48	1281.31	23.28	484.44	168.00
12-03-009-14	325 мм, толщина стенки 6 мм *(зона: 1-7)*	3776.21	1728.00	1388.87	17.07	659.34	135.00
12-03-009-15	377 мм, толщина стенки 9 мм *(зона: 1-7)*	3951.14	1728.00	1494.72	45.25	728.42	135.00

Таблицу 12-03-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-03-010 **Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания**

Измеритель: 1 т

	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания, диаметр наружный:						
12-03-010-01	12 мм, толщина стенки 1,4мм *(зона: 1-7)*	**98453.31**	59202.75	37550.07	5137.55	**1700.49**	4825.00
12-03-010-02	14 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**62079.37**	38429.64	21945.59	2903.58	**1704.14**	3132.00
12-03-010-03	18 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**50268.54**	31582.98	17445.53	2436.60	**1240.03**	2574.00
12-03-010-04	56 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	**23620.48**	13938.72	8845.85	1113.14	**835.91**	1136.00

Таблицу 12-03-011 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-03-011	**Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах, диаметр наружный:						
12-03-011-01	25 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	37529.86	17478.20	18103.86	1077.62	1947.80	1405.00
12-03-011-02	32 мм, толщина стенки 2 мм *(зона: 1-7)*	26617.86	14256.24	10827.08	426.60	1534.54	1146.00
12-03-011-03	45 мм, толщина стенки 2,5 мм *(зона: 1-7)*	24439.60	14256.24	7939.42	225.99	2243.94	1146.00
12-03-011-04	57 мм, толщина стенки 3 мм *(зона: 1-7)*	**13341.77**	7464.00	4711.25	164.16	**1166.52**	600.00
12-03-011-05	89 мм, толщина стенки 3,5 мм *(зона: 1-7)*	**12850.14**	7464.00	3855.64	111.67	**1530.50**	600.00
12-03-011-06	108 мм, толщина стенки 4 мм *(зона: 1-7)*	**6339.28**	3371.24	2266.52	54.97	**701.52**	271.00
12-03-011-07	159 мм, толщина стенки 5 мм *(зона: 1-7)*	**5610.39**	2960.72	2060.57	46.63	**589.10**	238.00
12-03-011-08	219 мм, толщина стенки 7 мм *(зона: 1-7)*	**4475.08**	2351.16	1696.18	42.73	**427.74**	189.00
12-03-011-09	273 мм, толщина стенки 8 мм *(зона: 1-7)*	**3538.06**	2239.20	906.82	33.79	**392.04**	180.00
	Таблицу 12-03-030 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-03-030	**Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа, диаметр наружный:						
12-03-030-01	89 мм, толщина стенки 3,5 мм *(зона: 1-7)*	**13194.15**	3411.06	9059.78	514.69	**723.31**	278.00
12-03-030-02	108 мм, толщина стенки 4 мм *(зона: 1-7)*	9540.75	2613.51	6460.18	378.35	467.06	213.00
12-03-030-03	133 мм, толщина стенки 4 мм *(зона: 1-7)*	8612.22	2331.30	5838.84	336.98	442.08	190.00
12-03-030-04	159 мм, толщина стенки 5 мм *(зона: 1-7)*	6745.91	2012.28	4329.02	258.92	404.61	164.00
12-03-030-05	219 мм, толщина стенки 6 мм *(зона: 1-7)*	4369.65	1435.59	2609.65	161.70	324.41	117.00
12-03-030-06	219 мм, толщина стенки 7 мм *(зона: 1-7)*	4207.73	1435.59	2387.10	149.07	385.04	117.00
12-03-030-07	273 мм, толщина стенки 6 мм *(зона: 1-7)*	3481.42	1435.59	1716.01	114.59	329.82	117.00
12-03-030-08	273 мм, толщина стенки 8мм *(зона: 1-7)*	3198.10	1435.59	1410.51	95.44	352.00	117.00
12-03-030-09	325 мм, толщина стенки 6 мм *(зона: 1-7)*	3184.44	1167.56	1684.63	115.35	332.25	101.00
12-03-030-10	325-377 мм, толщина стенки 10 мм *(зона: 1-7)*	2708.50	1167.56	1216.89	85.99	324.05	101.00
12-03-030-11	426 мм, толщина стенки 8 мм *(зона: 1-7)*	2847.13	1167.56	1376.49	95.45	303.08	101.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-03-030-12	426 мм, толщина стенки 9 мм *(зона: 1-7)*	2675.85	1167.56	1181.15	83.66	327.14	101.00
12-03-030-13	630 мм, толщина стенки 8 мм *(зона: 1-7)*	2129.23	821.04	1033.73	73.06	274.46	66.00
12-03-030-14	630 мм, толщина стенки 15 мм *(зона: 1-7)*	1904.80	821.04	808.14	60.16	275.62	66.00
12-03-030-15	1420 мм, толщина стенки 14 мм *(зона: 1-7)*	1454.11	622.00	576.51	41.54	255.60	50.00
12-03-030-16	1620 мм, толщина стенки 14 мм *(зона: 1-7)*	1471.04	622.00	592.08	42.21	256.96	50.00
Таблицу 12-03-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-031	**Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный:						
12-03-031-01	89 мм, толщина стенки 4 мм *(зона: 1-7)*	**10716.93**	2699.40	7389.77	417.21	**627.76**	220.00
12-03-031-02	89 мм, толщина стенки 6 мм *(зона: 1-7)*	**8525.92**	2699.40	5256.16	300.66	**570.36**	220.00
12-03-031-03	108 мм, толщина стенки 8 мм *(зона: 1-7)*	6960.89	2239.20	4268.32	250.67	453.37	180.00
12-03-031-04	133 мм, толщина стенки 5 мм *(зона: 1-7)*	7400.62	2239.20	4692.18	272.29	469.24	180.00
12-03-031-05	159 мм, толщина стенки 9 мм *(зона: 1-7)*	4814.02	1741.60	2686.20	161.44	386.22	140.00
12-03-031-06	219 мм, толщина стенки 9 мм *(зона: 1-7)*	3378.71	1194.24	1854.01	107.19	330.46	96.00
12-03-031-07	219 мм, толщина стенки 13 мм *(зона: 1-7)*	2940.55	1194.24	1421.81	88.68	324.50	96.00
12-03-031-08	273 мм, толщина стенки 10 мм *(зона: 1-7)*	2398.81	957.88	1138.95	70.41	301.98	77.00
12-03-031-09	273 мм, толщина стенки 16 мм *(зона: 1-7)*	2075.50	957.88	834.92	56.58	282.70	77.00
12-03-031-10	325-377 мм, толщина стенки 13 мм *(зона: 1-7)*	2140.91	957.88	891.99	61.31	291.04	77.00
12-03-031-11	325 мм, толщина стенки 19 мм *(зона: 1-7)*	1964.18	957.88	721.82	51.06	284.48	77.00
12-03-031-12	426 мм, толщина стенки 14 мм *(зона: 1-7)*	2103.71	957.88	854.36	59.63	291.47	77.00
12-03-031-13	465 мм, толщина стенки 16 мм *(зона: 1-7)*	1953.07	957.88	720.85	51.34	274.34	77.00
Таблицу 12-03-032 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-032	**Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа, диаметр наружный:						
12-03-032-01	108 мм, толщина стенки 6 мм *(зона: 1-7)*	8561.37	2834.37	5063.36	260.46	663.64	231.00
12-03-032-02	159 мм, толщина стенки 8 мм *(зона: 1-7)*	5717.65	2036.82	3081.23	163.41	599.60	166.00
12-03-032-03	273 мм, толщина стенки 13 мм *(зона: 1-7)*	5119.32	1815.96	1847.49	73.29	1455.87	148.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-03-032-04	377 мм, толщина стенки 17 мм *(зона: 1-7)*	3611.25	1156.92	1106.40	49.28	1347.93	93.00
12-03-032-05	426 мм, толщина стенки 19 мм *(зона: 1-7)*	3579.82	1156.92	1103.89	51.78	1319.01	93.00
12-03-032-06	465 мм, толщина стенки 22 мм *(зона: 1-7)*	**3274.05**	1156.92	949.71	44.48	**1167.42**	93.00
12-03-032-07	530 мм, толщина стенки 25 мм *(зона: 1-7)*	**2782.70**	920.53	844.62	39.73	**1017.55**	73.00
12-03-032-08	630 мм, толщина стенки 28 мм *(зона: 1-7)*	**2793.03**	920.53	780.23	36.64	**1092.27**	73.00
12-03-032-09	720 мм, толщина стенки 25 мм *(зона: 1-7)*	**2795.48**	920.53	813.50	38.39	**1061.45**	73.00
Таблицу 12-03-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-033	**Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа, диаметр наружный:						
12-03-033-01	133 мм, толщина стенки 11 мм *(зона: 1-7)*	8775.37	2993.88	3895.47	150.08	1886.02	244.00
12-03-033-02	159 мм, толщина стенки 13 мм *(зона: 1-7)*	6836.35	2429.46	2777.99	110.21	1628.90	198.00
12-03-033-03	194 мм, толщина стенки 16 мм *(зона: 1-7)*	5118.97	1754.61	1952.46	74.21	1411.90	143.00
12-03-033-04	219 мм, толщина стенки 18 мм *(зона: 1-7)*	4647.33	1567.44	1674.56	66.98	1405.33	126.00
12-03-033-05	273 мм, толщина стенки 22 мм *(зона: 1-7)*	**3883.19**	1399.71	1273.11	47.06	**1210.37**	111.00
12-03-033-06	325 мм, толщина стенки 26 мм *(зона: 1-7)*	**3405.37**	1160.12	1037.33	44.52	**1207.92**	92.00
Таблицу 12-03-034 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-034	**Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа, диаметр наружный:						
12-03-034-01	133 мм, толщина стенки 14 мм *(зона: 1-7)*	6946.85	2110.44	3184.94	128.28	1651.47	172.00
12-03-034-02	133 мм, толщина стенки 20 мм *(зона: 1-7)*	6134.11	2110.44	2467.86	96.03	1555.81	172.00
12-03-034-03	159 мм, толщина стенки 16 мм *(зона: 1-7)*	5978.20	2110.44	2370.29	88.72	1497.47	172.00
12-03-034-04	194 мм, толщина стенки 20 мм *(зона: 1-7)*	4499.01	1487.98	1629.87	63.46	1381.16	118.00
12-03-034-05	219 мм, толщина стенки 28 мм *(зона: 1-7)*	**4396.19**	1487.98	1576.38	60.99	**1331.83**	118.00
12-03-034-06	219 мм, толщина стенки 32 мм *(зона: 1-7)*	**4031.92**	1487.98	1373.52	56.39	**1170.42**	118.00
12-03-034-07	273 мм, толщина стенки 26 мм *(зона: 1-7)*	**3407.68**	1197.95	1112.13	42.50	**1097.60**	95.00
12-03-034-08	273 мм, толщина стенки 36 мм *(зона: 1-7)*	**3397.98**	1197.95	1033.23	42.51	**1166.80**	95.00
12-03-034-09	325 мм, толщина стенки 38 мм *(зона: 1-7)*	**3256.24**	1197.95	948.91	43.25	**1109.38**	95.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-03-034-10	377 мм, толщина стенки 50 мм *(зона: 1-7)*	**2618.35**	907.90	724.69	34.06	**985.76**	70.00
12-03-034-11	426 мм, толщина стенки 38 мм *(зона: 1-7)*	**2770.36**	907.90	856.67	38.58	**1005.79**	70.00
Таблицу 12-03-035 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-035	**Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа, диаметр наружный:						
12-03-035-01	108 мм, толщина стенки 22 мм *(зона: 1-7)*	7365.47	2699.48	2965.93	106.13	1700.06	217.00
12-03-035-02	159 мм, толщина стенки 32 мм *(зона: 1-7)*	**4906.81**	1791.36	1808.68	68.18	**1306.77**	144.00
12-03-035-03	194 мм, толщина стенки 38 мм *(зона: 1-7)*	**3737.62**	1293.76	1319.69	51.84	**1124.17**	104.00
12-03-035-04	245 мм, толщина стенки 48 мм *(зона: 1-7)*	**3274.65**	1190.40	1028.99	41.80	**1055.26**	93.00
12-03-035-05	273 мм, толщина стенки 52 мм *(зона: 1-7)*	**3123.76**	1177.60	940.16	37.56	**1006.00**	92.00
12-03-035-06	325 мм, толщина стенки 60 мм *(зона: 1-7)*	**3750.57**	933.65	805.04	35.93	**2011.88**	71.00
12-03-035-07	377 мм, толщина стенки 70 мм *(зона: 1-7)*	**2681.64**	933.65	761.15	32.27	**986.84**	71.00
12-03-035-08	426 мм, толщина стенки 80 мм *(зона: 1-7)*	**2625.71**	933.65	717.44	31.36	**974.62**	71.00
12-03-035-09	465 мм, толщина стенки 80 мм *(зона: 1-7)*	**2649.06**	933.65	672.25	29.81	**1043.16**	71.00
Таблицу 12-03-037 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-037	**Трубопроводы из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа, диаметр наружный:						
12-03-037-01	630 мм, толщина стенки 17 мм *(зона: 1-7)*	1861.50	743.99	839.14	51.87	278.37	59.00
12-03-037-02	630 мм, толщина стенки 25 мм *(зона: 1-7)*	**1696.07**	743.99	661.68	40.04	**290.40**	59.00
12-03-037-03	720 мм, толщина стенки 22 мм *(зона: 1-7)*	**1732.52**	743.99	676.43	41.67	**312.10**	59.00
Таблицу 12-03-038 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-03-038	**Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа**						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа, диаметр наружный:						
12-03-038-01	133 мм, толщина стенки 13 мм *(зона: 1-7)*	4261.21	1803.69	2093.22	119.92	364.30	147.00
12-03-038-02	194 мм, толщина стенки 15 мм *(зона: 1-7)*	2791.99	1153.38	1345.69	73.73	292.92	94.00
12-03-038-03	219 мм, толщина стенки 16 мм *(зона: 1-7)*	2678.76	1153.38	1228.20	71.78	297.18	94.00
12-03-038-04	273 мм, толщина стенки 20 мм *(зона: 1-7)*	2053.41	895.68	883.37	51.65	274.36	72.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-03-038-05	325 мм, толщина стенки 22 мм *(зона: 1-7)*	**2029.34**	895.68	776.70	48.89	**356.96**	72.00
12-03-038-06	377 мм, толщина стенки 26 мм *(зона: 1-7)*	**1669.80**	743.99	620.32	39.33	**305.49**	59.00
	Таблицу 12-03-039 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-03-039 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа, диаметр наружный:						
12-03-039-01	194 мм, толщина стенки 17 мм *(зона: 1-7)*	2533.37	1018.41	1229.45	69.67	285.51	83.00
12-03-039-02	219 мм, толщина стенки 19 мм *(зона: 1-7)*	2378.86	1018.41	1073.74	63.31	286.71	83.00
12-03-039-03	273 мм, толщина стенки 24 мм *(зона: 1-7)*	**1813.36**	781.82	732.08	43.66	**299.46**	62.00
12-03-039-04	325 мм, толщина стенки 28 мм *(зона: 1-7)*	**1740.55**	781.82	652.22	41.81	**306.51**	62.00
12-03-039-05	377 мм, толщина стенки 32 мм *(зона: 1-7)*	**2330.03**	896.00	787.59	38.10	**646.44**	70.00
12-03-039-06	426 мм, толщина стенки 36 мм *(зона: 1-7)*	**2242.84**	896.00	742.43	36.70	**604.41**	70.00
	Таблицу 12-03-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-03-040 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа						
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа, диаметр наружный:						
12-03-040-01	133 мм, толщина стенки 18 мм *(зона: 1-7)*	3835.53	1567.44	1924.67	101.49	343.42	126.00
12-03-040-02	194 мм, толщина стенки 26 мм *(зона: 1-7)*	**2415.46**	1011.66	1089.33	60.16	**314.47**	78.00
12-03-040-03	273 мм, толщина стенки 36 мм *(зона: 1-7)*	**2612.03**	1011.66	940.39	40.51	**659.98**	78.00
12-03-040-04	325 мм, толщина стенки 42 мм *(зона: 1-7)*	**2428.43**	1011.66	828.11	39.78	**588.66**	78.00
12-03-040-05	377 мм, толщина стенки 50 мм *(зона: 1-7)*	**2055.26**	828.45	695.61	33.63	**531.20**	63.00
12-03-040-06	465 мм, толщина стенки 60 мм *(зона: 1-7)*	**1963.09**	828.45	655.52	31.25	**479.12**	63.00
12-03-040-07	530 мм, толщина стенки 65 мм *(зона: 1-7)*	**1979.06**	828.45	677.21	30.64	**473.40**	63.00
	Таблицу 12-04-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-04-022 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб:						
12-04-022-01	до 4 м *(зона: 1-7)*	19271.80	5294.48	8558.78	295.07	5418.54	458.00
12-04-022-02	до 6 м *(зона: 1-7)*	16010.53	4352.40	7935.97	288.80	3722.16	390.00
12-04-022-03	до 8 м *(зона: 1-7)*	14296.00	3816.72	7600.14	284.65	2879.14	342.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-04-022-04	до 12,5 м *(зона: 1-7)*	11921.27	2922.95	7213.62	280.78	1784.70	265.00
Таблицу 12-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-05-001	**Молокопроводы городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа**						
	Измеритель: 10 м						
	Молокопровод городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный:						
12-05-001-01	38 мм *(зона: 1-7)*	**1930.06**	1109.76	653.40	72.72	**166.90**	96.00
12-05-001-02	53 мм *(зона: 1-7)*	**2602.50**	1398.76	986.71	124.13	**217.03**	121.00
12-05-001-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**3423.14**	1676.20	1478.53	192.81	**268.41**	145.00
Таблицу 12-05-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-05-002	**Молокопроводы маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 Мпа**						
	Измеритель: 10 м						
	Молокопровод маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 Мпа, диаметр труб наружный:						
12-05-002-01	38 мм *(зона: 1-7)*	**1684.72**	974.51	555.97	59.00	**154.24**	84.30
12-05-002-02	53 мм *(зона: 1-7)*	**2040.51**	1109.76	736.45	86.98	**194.30**	96.00
12-05-002-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**2888.30**	1525.92	1107.26	135.07	**255.12**	132.00
Таблицу 12-05-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-05-003	**Молокопроводы сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа**						
	Измеритель: 10 м						
	Молокопровод сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа, диаметр труб наружный:						
12-05-003-01	38 мм *(зона: 1-7)*	**1549.53**	972.20	434.82	42.13	**142.51**	84.10
12-05-003-02	53 мм *(зона: 1-7)*	**1660.37**	972.20	526.19	56.37	**161.98**	84.10
12-05-003-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**2330.22**	1260.04	844.90	94.40	**225.28**	109.00
Таблицу 12-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-07-001	**Трубные проводки из водогазопроводных труб**						
	Измеритель: 1000 м						
	Трубная проводка из водогазопроводных труб углеродистых и низколегированных сталей на соединениях:						
12-07-001-01	разъемных, диаметр условного прохода 25 мм *(зона: 1-7)*	**36531.68**	5121.08	23307.24	2989.05	**8103.36**	443.00
12-07-001-02	разъемных, диаметр условного прохода 50 мм *(зона: 1-7)*	**47091.05**	6912.88	31394.65	4550.40	**8783.52**	598.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-07-001-03	сварных, диаметр условного прохода 25 мм						388.00
	(зона: 1-7)	**26632.88**	4485.28	21278.57	2547.36	**869.03**	
12-07-001-04	сварных, диаметр условного прохода 50 мм						521.00
	(зона: 1-7)	**36498.80**	6022.76	29453.53	4106.92	**1022.51**	
Таблицу 12-07-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-07-002	**Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа**						
	Измеритель: 1000 м						
	Трубная проводка из бесшовных труб углеродистых и низколегированных сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях:						
12-07-002-01	разъемных, диаметр наружный 10 мм						311.00
	(зона: 1-7)	**20516.56**	3595.16	16424.65	1652.57	**496.75**	
12-07-002-02	разъемных, диаметр наружный 22 мм						388.00
	(зона: 1-7)	**24325.41**	4485.28	18917.38	2140.93	**922.75**	
12-07-002-03	сварных, диаметр наружный 10 мм						289.00
	(зона: 1-7)	**20439.35**	3340.84	16599.69	1652.57	**498.82**	
12-07-002-04	сварных, диаметр наружный 22 мм						355.00
	(зона: 1-7)	**24724.46**	4103.80	19679.82	2241.69	**940.84**	
Таблицу 12-07-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-07-004	**Трубные проводки из стальных труб и труб из цветных металлов, прокладываемые блоками**						
	Измеритель: 1000 м труб в блоке						
	Проводка трубная, прокладываемая блоками, из труб диаметром 10 мм:						
12-07-004-01	стальных из углеродистых и низколегированных сталей						273.00
	(зона: 1-7)	16954.17	3155.88	12114.90	712.87	1683.39	
12-07-004-02	цветных металлов						167.00
	(зона: 1-7)	**18025.15**	1930.52	13446.89	892.62	**2647.74**	
Таблицу 12-07-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-07-015	**Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа**						
	Измеритель: 1000 м						
	Трубная проводка из бесшовных труб легированных и коррозионно-стойких сталей на условное давление до 10 МПа на соединениях:						
12-07-015-01	разъемных, диаметр наружный 10 мм						311.00
	(зона: 1-7)	**19810.95**	3595.16	15538.90	1380.07	**676.89**	
12-07-015-02	разъемных, диаметр наружный 22 мм						394.00
	(зона: 1-7)	**23624.04**	4554.64	17937.61	1796.01	**1131.79**	
12-07-015-03	сварных, диаметр наружный 10 мм						348.00
	(зона: 1-7)	**23665.79**	4022.88	18778.64	1875.06	**864.27**	
12-07-015-04	сварных, диаметр наружный 22 мм						442.00
	(зона: 1-7)	**29134.29**	5109.52	22489.06	2493.45	**1535.71**	
Таблицу 12-07-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-07-027	**Трубные проводки из труб цветных металлов**						
	Измеритель: 100 м						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-07-027-01	Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм						33.40
	(зона: 1-7)	**873.74**	386.10	260.52	43.16	**227.12**	
Таблицу 12-08-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-08-001	**Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода:						
12-08-001-01	40 мм						126.00
	(зона: 1-7)	**1973.07**	1456.56	395.79	7.85	**120.72**	
12-08-001-02	50 мм						135.00
	(зона: 1-7)	**2189.72**	1560.60	461.82	10.37	**167.30**	
12-08-001-03	100 мм						152.00
	(зона: 1-7)	2862.38	1757.12	960.72	24.07	144.54	
12-08-001-04	150 мм						193.00
	(зона: 1-7)	3757.49	2231.08	1340.13	36.97	186.28	
12-08-001-05	200 мм						230.00
	(зона: 1-7)	4823.88	2658.80	1856.40	56.66	308.68	
12-08-001-06	250 мм						268.00
	(зона: 1-7)	5654.16	3098.08	2197.71	68.89	358.37	
Таблицу 12-08-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-08-002	**Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемые из готовых узлов**						
	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода:						
12-08-002-01	40 мм						160.00
	(зона: 1-7)	**2987.68**	1849.60	997.74	108.41	**140.34**	
12-08-002-02	50 мм						161.00
	(зона: 1-7)	**3093.93**	1861.16	1058.12	110.92	**174.65**	
12-08-002-03	100 мм						181.00
	(зона: 1-7)	3951.41	2092.36	1707.80	150.11	151.25	
12-08-002-04	150 мм						230.00
	(зона: 1-7)	5132.09	2658.80	2278.45	195.17	194.84	
12-08-002-05	200 мм						273.00
	(зона: 1-7)	6175.84	3155.88	2778.94	212.29	241.02	
12-08-002-06	250 мм						310.00
	(зона: 1-7)	6995.29	3583.60	3121.21	224.43	290.48	
Таблицу 12-08-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-08-003	**Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов**						
	Измеритель: 1000 м						
	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода:						
12-08-003-01	10 мм						1656.00
	(зона: 1-7)	**24127.78**	19143.36	3859.91	256.01	**1124.51**	
12-08-003-02	32 мм						1802.00
	(зона: 1-7)	**27452.77**	20831.12	5337.89	312.37	**1283.76**	
12-08-003-03	50 мм						1923.00
	(зона: 1-7)	**33002.33**	22229.88	8449.19	425.75	**2323.26**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-08-003-04	80 мм *(зона: 1-7)*	**38947.10**	25917.52	9459.53	457.07	**3570.05**	2242.00
Таблицу 12-08-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-08-004	**Трубопроводы в помещениях с подвесными потолками**						
	Измеритель: 1000 м						
12-08-004-01	Трубопровод спринклерных установок водяного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, диаметр условного прохода до 40 мм *(зона: 1-7)*	**30336.50**	22542.00	5993.74	258.65	**1800.76**	1950.00
12-08-004-02	Трубопровод установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов в помещениях с подвесными потолками, диаметр условного прохода до 32 мм *(зона: 1-7)*	**31455.72**	23698.00	6266.18	312.37	**1491.54**	2050.00
Таблицу 12-08-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-08-005	**Оросители, насадки, генераторы пены**						
	Измеритель: 100 шт.						
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения:						
12-08-005-01	спринклерные *(зона: 1-7)*	623.87	516.73	12.73	0.53	94.41	44.70
12-08-005-02	спринклерные с декоративной розеткой *(зона: 1-7)*	762.17	655.45	9.53	0.40	97.19	56.70
	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода:						
12-08-005-03	до 16 мм *(зона: 1-7)*	620.67	516.73	9.53	0.40	94.41	44.70
12-08-005-04	до 25 мм *(зона: 1-7)*	906.63	781.46	25.46	1.06	99.71	67.60
12-08-005-05	до 40 мм *(зона: 1-7)*	1086.72	907.46	34.99	1.46	144.27	78.50
12-08-005-06	до 50 мм *(зона: 1-7)*	1231.26	1033.46	51.01	2.13	146.79	89.40
	Генераторы пены, диаметр условного прохода:						
12-08-005-07	до 50 мм *(зона: 1-7)*	**2884.26**	2265.76	301.94	6.52	**316.56**	196.00
12-08-005-08	до 75 мм *(зона: 1-7)*	**3722.08**	2774.40	457.17	12.24	**490.51**	240.00
12-08-005-09	до 100 мм *(зона: 1-7)*	5647.74	3398.64	1996.56	68.89	252.54	294.00
	Оросители, насадки газового пожаротушения:						
12-08-005-10	без декоративной розетки *(зона: 1-7)*	704.75	516.73	9.53	0.40	178.49	44.70
12-08-005-11	с декоративной розеткой *(зона: 1-7)*	891.49	655.45	12.73	0.53	223.31	56.70
Таблицу 12-08-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-08-006	**Арматура тросовой побудительной системы**						
	Измеритель: 100 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-08-006-01	Устройство ручного пуска, приспособление натяжения троса						225.00
	(зона: 1-7)	3097.15	2601.00	142.93	4.39	353.22	
12-08-006-02	Ролик натяжения троса						112.00
	(зона: 1-7)	**1580.46**	1294.72	122.96	1.33	**162.78**	
	Измеритель: 1000 м						
12-08-006-03	Трос с замками тросовой системы						360.00
	(зона: 1-7)	4545.95	4161.60	38.19	1.60	346.16	
	Таблицу 12-10-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-10-001	**Закладные устройства приборов**						
	Измеритель: 100 шт.						
	Бобышки, штуцеры на условное давление:						
12-10-001-01	до 10 МПа						65.40
	(зона: 1-7)	**3490.95**	756.02	431.56	0.00	**2303.37**	
12-10-001-02	свыше 10 МПа						119.00
	(зона: 1-7)	3395.19	1375.64	1115.46	200.56	904.09	
12-10-001-03	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм						359.00
	(зона: 1-7)	10690.45	4150.04	845.01	108.00	5695.40	
	Закладное устройство:						
12-10-001-04	для установки поверхностных приборов - прижим						112.00
	(зона: 1-7)	1579.92	1294.72	238.29	0.00	46.91	
12-10-001-05	с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов)						70.90
	(зона: 1-7)	1286.73	819.60	293.07	0.00	174.06	
12-10-001-06	в кирпичной кладке						112.00
	(зона: 1-7)	1325.53	1294.72	4.92	0.00	25.89	
	Таблицу 12-13-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-13-001	**Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:						
12-13-001-01	50 мм						12.00
	(зона: 1-7)	**243.56**	138.72	44.96	0.86	**59.88**	
12-13-001-02	100 мм						17.00
	(зона: 1-7)	347.49	199.41	58.24	1.15	89.84	
12-13-001-03	150 мм						29.00
	(зона: 1-7)	572.94	340.17	105.75	2.82	127.02	
12-13-001-04	250 мм						42.00
	(зона: 1-7)	883.65	492.66	177.37	4.75	213.62	
	Таблицу 12-13-002 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-13-002	**Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:						
12-13-002-01	10 мм						5.00
	(зона: 1-7)	**89.80**	55.80	13.85	0.29	**20.15**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-13-002-02	20 мм *(зона: 1-7)*	**99.91**	59.55	17.67	0.29	**22.69**	5.00
12-13-002-03	32 мм *(зона: 1-7)*	**150.54**	95.28	27.60	0.29	**27.66**	8.00
12-13-002-04	50 мм *(зона: 1-7)*	**202.16**	132.99	34.99	0.58	**34.18**	11.00
12-13-002-05	80 мм *(зона: 1-7)*	**282.34**	181.35	52.87	1.15	**48.12**	15.00
12-13-002-06	150 мм *(зона: 1-7)*	650.49	362.70	123.25	3.84	164.54	30.00
12-13-002-07	200 мм *(зона: 1-7)*	885.86	447.84	167.05	6.32	270.97	36.00
12-13-002-08	250 мм *(зона: 1-7)*	1053.11	522.48	182.82	6.74	347.81	42.00
12-13-002-09	300 мм *(зона: 1-7)*	1210.14	614.40	214.60	7.92	381.14	48.00
12-13-002-10	350 мм *(зона: 1-7)*	1512.95	742.40	275.29	9.98	495.26	58.00
12-13-002-11	400 мм *(зона: 1-7)*	1669.84	832.00	381.79	18.25	456.05	65.00

Таблицу 12-13-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-13-004 **Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом**

Измеритель: 1 шт.

	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:						
12-13-004-01	10 мм *(зона: 1-7)*	**90.47**	58.65	13.85	0.29	**17.97**	5.00
12-13-004-02	32 мм *(зона: 1-7)*	**153.23**	93.84	28.07	0.29	**31.32**	8.00
12-13-004-03	50 мм *(зона: 1-7)*	**227.49**	136.84	35.45	0.58	**55.20**	11.00
12-13-004-04	80 мм *(зона: 1-7)*	**360.06**	199.04	55.94	1.44	**105.08**	16.00
12-13-004-05	100 мм *(зона: 1-7)*	434.05	223.92	72.13	2.31	138.00	18.00
12-13-004-06	150 мм *(зона: 1-7)*	735.90	398.08	135.55	5.01	202.27	32.00
12-13-004-07	200 мм *(зона: 1-7)*	825.82	497.60	155.07	4.48	173.15	40.00
12-13-004-08	250 мм *(зона: 1-7)*	1258.99	580.06	220.30	10.67	458.63	46.00
12-13-004-09	300 мм *(зона: 1-7)*	1276.64	693.55	236.59	7.83	346.50	55.00

Таблицу 12-13-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-13-005 **Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом**

Измеритель: 1 шт.

12-13-005-01	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм *(зона: 1-7)*	**382.94**	214.37	61.34	1.44	**107.23**	17.00

Таблицу 12-13-006 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-13-006	**Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:						
12-13-006-01	150 мм *(зона: 1-7)*	2918.76	1018.41	791.71	7.47	1108.64	83.00
12-13-006-02	250 мм *(зона: 1-7)*	3966.86	1349.70	964.09	12.61	1653.07	110.00
12-13-006-03	350 мм *(зона: 1-7)*	**6485.95**	2022.40	1414.31	19.34	**3049.24**	158.00
12-13-006-04	400 мм *(зона: 1-7)*	**9194.44**	2585.60	1859.56	29.84	**4749.28**	202.00
12-13-006-05	450 мм *(зона: 1-7)*	**8342.67**	2585.60	1759.65	32.69	**3997.42**	202.00
Таблицу 12-13-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-007	**Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:						
12-13-007-01	150 мм *(зона: 1-7)*	2944.87	1015.56	794.71	8.49	1134.60	84.00
12-13-007-02	250 мм *(зона: 1-7)*	3993.71	1349.70	965.43	13.36	1678.58	110.00
12-13-007-03	400 мм *(зона: 1-7)*	**8082.17**	2368.00	1701.61	31.48	**4012.56**	185.00
12-13-007-04	450 мм *(зона: 1-7)*	**9088.74**	2788.55	1835.61	34.51	**4464.58**	215.00
Таблицу 12-13-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-008	**Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:						
12-13-008-01	65 мм *(зона: 1-7)*	**425.23**	252.20	100.18	4.03	**72.85**	20.00
12-13-008-02	100 мм *(зона: 1-7)*	2587.44	882.70	703.43	6.34	1001.31	70.00
12-13-008-03	125 мм *(зона: 1-7)*	2939.50	1059.24	852.57	14.54	1027.69	84.00
12-13-008-04	150 мм *(зона: 1-7)*	**4202.71**	1424.93	1164.37	11.09	**1613.41**	113.00
12-13-008-05	175 мм *(зона: 1-7)*	**4603.66**	1638.40	1228.00	15.87	**1737.26**	128.00
12-13-008-06	225 мм *(зона: 1-7)*	**5767.50**	2024.64	1393.95	19.12	**2348.91**	152.00
12-13-008-07	250 мм *(зона: 1-7)*	**6463.18**	2024.64	1509.62	30.93	**2928.92**	152.00
Таблицу 12-13-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-009	**Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:						
12-13-009-01	65 мм *(зона: 1-7)*	**499.73**	277.42	111.61	4.90	**110.70**	22.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-13-009-02	100 мм *(зона: 1-7)*	2634.48	882.70	702.34	6.92	1049.44	70.00
12-13-009-03	150 мм *(зона: 1-7)*	**4189.56**	1336.66	1146.56	13.56	**1706.34**	106.00
12-13-009-04	175 мм *(зона: 1-7)*	4113.96	1336.66	991.75	18.06	1785.55	106.00
12-13-009-05	225 мм *(зона: 1-7)*	**6266.04**	1945.50	1373.55	19.87	**2946.99**	150.00
Таблицу 12-13-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-010	**Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:						
12-13-010-01	65 мм *(зона: 1-7)*	**514.51**	338.52	105.59	4.03	**70.40**	28.00
12-13-010-02	100 мм *(зона: 1-7)*	786.46	428.74	180.40	7.09	177.32	34.00
12-13-010-03	150 мм *(зона: 1-7)*	**1365.21**	657.50	301.24	10.59	**406.47**	50.00
12-13-010-04	175 мм *(зона: 1-7)*	**1939.62**	867.90	408.31	15.87	**663.41**	66.00
12-13-010-05	225 мм *(зона: 1-7)*	**4165.67**	1138.20	1292.08	18.84	**1735.39**	84.00
12-13-010-06	250 мм *(зона: 1-7)*	**2819.44**	1138.20	567.22	24.60	**1114.02**	84.00
12-13-010-07	300 мм *(зона: 1-7)*	**6556.31**	2559.36	1616.26	28.48	**2380.69**	186.00
Таблицу 12-13-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-011	**Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:						
12-13-011-01	20 мм *(зона: 1-7)*	**190.30**	98.16	67.92	3.17	**24.22**	8.00
12-13-011-02	65 мм *(зона: 1-7)*	**503.04**	286.12	111.65	4.61	**105.27**	23.00
12-13-011-03	100 мм *(зона: 1-7)*	839.75	435.40	191.95	8.57	212.40	35.00
12-13-011-04	150 мм *(зона: 1-7)*	**1466.54**	696.64	340.84	13.45	**429.06**	56.00
12-13-011-05	175 мм *(зона: 1-7)*	1613.53	696.64	345.28	17.77	571.61	56.00
12-13-011-06	225 мм *(зона: 1-7)*	**4143.75**	1104.60	1274.26	19.87	**1764.89**	84.00
12-13-011-07	250 мм *(зона: 1-7)*	**2794.17**	1104.60	556.29	25.34	**1133.28**	84.00
12-13-011-08	300 мм *(зона: 1-7)*	**6296.30**	2380.15	1548.07	26.92	**2368.08**	181.00
Таблицу 12-13-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-012	**Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-13-012-01	10 мм						6.00
	(зона: 1-7)	**152.58**	75.66	60.57	3.17	**16.35**	
12-13-012-02	50 мм						44.00
	(зона: 1-7)	**825.82**	554.84	169.77	4.03	**101.21**	
12-13-012-03	100 мм						99.00
	(зона: 1-7)	**3789.21**	1284.03	1095.79	7.60	**1409.39**	
12-13-012-04	175 мм						135.00
	(зона: 1-7)	**5207.91**	1750.95	1274.72	16.01	**2182.24**	
12-13-012-05	200 мм						156.00
	(зона: 1-7)	**6391.44**	2051.40	1425.87	18.03	**2914.17**	
12-13-012-06	250 мм						190.00
	(зона: 1-7)	**8254.97**	2530.80	1714.88	34.82	**4009.29**	
12-13-012-07	300 мм						308.00
	(зона: 1-7)	**13534.47**	4308.92	2784.20	40.63	**6441.35**	

Таблицу 12-13-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-13-013 **Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом**

Измеритель: 1 шт.

Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:

12-13-013-01	100 мм						98.00
	(зона: 1-7)	**3738.74**	1254.40	1028.82	8.57	**1455.52**	
12-13-013-02	175 мм						137.00
	(зона: 1-7)	**5285.31**	1753.60	1302.68	18.97	**2229.03**	
12-13-013-03	200 мм						195.00
	(зона: 1-7)	**7831.15**	2642.25	1763.71	21.56	**3425.19**	
12-13-013-04	250 мм						195.00
	(зона: 1-7)	**8472.63**	2642.25	1703.26	37.81	**4127.12**	
12-13-013-05	300 мм						302.00
	(зона: 1-7)	**13475.65**	4155.52	2774.09	44.30	**6546.04**	

Таблицу 12-13-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-13-014 **Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом**

Измеритель: 1 шт.

Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:

12-13-014-01	10 мм						7.00
	(зона: 1-7)	**162.75**	92.05	58.32	3.17	**12.38**	
12-13-014-02	20 мм						8.00
	(зона: 1-7)	**191.86**	105.20	65.42	3.17	**21.24**	
12-13-014-03	50 мм						16.00
	(зона: 1-7)	**405.90**	210.40	97.24	4.03	**98.26**	
12-13-014-04	100 мм						44.00
	(зона: 1-7)	**1220.46**	578.60	249.31	7.71	**392.55**	
12-13-014-05	150 мм						55.00
	(зона: 1-7)	**1694.94**	723.25	314.83	11.05	**656.86**	
12-13-014-06	200 мм						145.00
	(зона: 1-7)	**5662.70**	1995.20	1309.81	20.45	**2357.69**	
12-13-014-07	250 мм						218.00
	(зона: 1-7)	**8956.87**	2999.68	1900.00	35.55	**4057.19**	
12-13-014-08	300 мм						312.00
	(зона: 1-7)	**11946.16**	4364.88	2565.92	41.90	**5015.36**	

Таблицу 12-13-015 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-13-015	**Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:						
12-13-015-01	20 мм *(зона: 1-7)*	**213.96**	108.81	67.78	3.46	**37.37**	9.00
12-13-015-02	50 мм *(зона: 1-7)*	**411.23**	226.98	98.00	4.32	**86.25**	18.00
12-13-015-03	100 мм *(зона: 1-7)*	**1118.97**	565.45	249.45	8.74	**304.07**	43.00
12-13-015-04	150 мм *(зона: 1-7)*	**1483.78**	723.25	327.60	12.33	**432.93**	55.00
12-13-015-05	200 мм *(зона: 1-7)*	**5036.82**	1893.60	1322.67	22.72	**1820.55**	144.00
12-13-015-06	250 мм *(зона: 1-7)*	**6914.07**	2560.95	1635.20	37.14	**2717.92**	189.00
12-13-015-07	300 мм *(зона: 1-7)*	**8250.36**	3089.40	1935.69	42.28	**3225.27**	228.00
12-13-015-08	350 мм *(зона: 1-7)*	**12373.36**	4462.81	2933.37	71.83	**4977.18**	319.00
12-13-015-09	400 мм *(зона: 1-7)*	**14932.96**	5749.89	3708.62	74.80	**5474.45**	411.00
Таблицу 12-13-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-016	**Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода:						
12-13-016-01	10 мм *(зона: 1-7)*	**158.83**	89.60	58.82	3.17	**10.41**	7.00
12-13-016-02	20 мм *(зона: 1-7)*	**184.30**	102.40	64.24	3.17	**17.66**	8.00
12-13-016-03	40 мм *(зона: 1-7)*	**796.69**	537.60	184.80	5.40	**74.29**	42.00
12-13-016-04	100 мм *(зона: 1-7)*	**4593.59**	1517.49	1151.27	11.74	**1924.83**	117.00
12-13-016-05	150 мм *(зона: 1-7)*	**4818.57**	1673.13	1263.78	17.39	**1881.66**	129.00
12-13-016-06	200 мм *(зона: 1-7)*	**9833.96**	3455.53	2243.65	37.88	**4134.78**	247.00
Таблицу 12-13-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-017	**Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода:						
12-13-017-01	20 мм *(зона: 1-7)*	**221.40**	116.73	67.00	3.46	**37.67**	9.00
12-13-017-02	40 мм *(зона: 1-7)*	**677.69**	363.16	194.39	6.27	**120.14**	28.00
12-13-017-03	100 мм *(зона: 1-7)*	**4589.01**	1491.55	1140.05	12.77	**1957.41**	115.00
12-13-017-04	150 мм *(зона: 1-7)*	**6361.42**	1763.92	1610.95	19.54	**2986.55**	136.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-13-017-05	175 мм						135.00
	(зона: 1-7)	**5047.54**	1750.95	1326.22	16.81	**1970.37**	
12-13-017-06	200 мм						238.00
	(зона: 1-7)	**10904.53**	3274.88	2260.00	43.03	**5369.65**	
12-13-017-07	250 мм						315.00
	(зона: 1-7)	**15106.90**	4334.40	3120.20	71.39	**7652.30**	
Таблицу 12-13-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-051	**Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа, диаметр условного прохода:						
12-13-051-01	20 мм						12.00
	(зона: 1-7)	**204.75**	133.92	32.92	0.29	**37.91**	
12-13-051-02	80 мм						14.00
	(зона: 1-7)	**294.50**	181.58	45.48	0.58	**67.44**	
Таблицу 12-13-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-052	**Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода:						
12-13-052-01	20-25 мм						5.00
	(зона: 1-7)	**110.52**	62.20	21.61	0.29	**26.71**	
12-13-052-02	32 мм						7.00
	(зона: 1-7)	**141.99**	87.08	27.49	0.29	**27.42**	
12-13-052-03	80 мм						14.00
	(зона: 1-7)	**277.49**	174.16	41.68	0.58	**61.65**	
12-13-052-04	100 мм						17.00
	(зона: 1-7)	358.84	211.48	59.43	1.15	87.93	
12-13-052-05	150 мм						33.00
	(зона: 1-7)	662.10	410.52	123.15	3.44	128.43	
12-13-052-06	200 мм						36.00
	(зона: 1-7)	931.65	543.24	180.56	4.92	207.85	
Таблицу 12-13-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-053	**Арматура для пара на условное давление 10 МПа**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 10 МПа, диаметр условного прохода:						
12-13-053-01	20 мм						11.00
	(зона: 1-7)	**335.79**	129.03	65.41	2.88	**141.35**	
12-13-053-02	250 мм						163.00
	(зона: 1-7)	7758.31	2055.43	1523.74	23.78	4179.14	
Таблицу 12-13-054 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-054	**Арматура для пара на условное давление 20 МПа**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 20 МПа, диаметр условного прохода:						
12-13-054-01	50 мм						11.00
	(зона: 1-7)	**372.54**	136.84	94.40	5.76	**141.30**	
12-13-054-02	65 мм						22.00
	(зона: 1-7)	**416.94**	273.68	95.69	3.46	**47.57**	
12-13-054-03	100 мм						80.00
	(зона: 1-7)	2640.42	995.20	733.91	4.03	911.31	
12-13-054-04	150 мм						113.00
	(зона: 1-7)	**3979.94**	1424.93	1106.60	7.63	**1448.41**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-13-054-05	175 мм *(зона: 1-7)*	**2841.07**	1059.24	687.37	11.67	**1094.46**	84.00
Таблицу 12-13-055 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-055	**Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа, диаметр условного прохода:						
12-13-055-01	65 мм *(зона: 1-7)*	**460.16**	281.60	98.43	3.46	**80.13**	22.00
12-13-055-02	100 мм *(зона: 1-7)*	721.58	448.00	169.86	5.69	103.72	35.00
12-13-055-03	150 мм *(зона: 1-7)*	**1183.86**	657.50	280.34	7.63	**246.02**	50.00
12-13-055-04	175 мм *(зона: 1-7)*	**1609.29**	892.44	361.28	9.82	**355.57**	67.00
12-13-055-05	225 мм *(зона: 1-7)*	**4892.11**	1918.08	1268.28	17.85	**1705.75**	144.00
12-13-055-06	250 мм *(зона: 1-7)*	**5407.53**	2091.24	1355.90	17.85	**1960.39**	157.00
Таблицу 12-13-056 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-056	**Арматура для пара на условное давление 40 МПа**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 40 МПа, диаметр условного прохода:						
12-13-056-01	20 мм *(зона: 1-7)*	**412.89**	142.67	128.39	6.05	**141.83**	11.00
12-13-056-02	175 мм *(зона: 1-7)*	**3031.55**	1154.33	736.74	13.49	**1140.48**	89.00
Таблицу 12-13-057 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-13-057	**Арматура для воды на условное давление 50 МПа**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для воды на условное давление 50 МПа, диаметр условного прохода:						
12-13-057-01	20 мм *(зона: 1-7)*	**149.21**	64.85	70.31	3.17	**14.05**	5.00
12-13-057-02	50 мм *(зона: 1-7)*	**374.39**	246.43	90.88	3.46	**37.08**	19.00
12-13-057-03	100 мм *(зона: 1-7)*	**1017.61**	586.08	237.18	6.15	**194.35**	44.00
12-13-057-04	150 мм *(зона: 1-7)*	**4149.23**	1704.96	1158.45	8.29	**1285.82**	128.00
12-13-057-05	200 мм *(зона: 1-7)*	**6171.52**	2490.56	1564.70	22.92	**2116.26**	181.00
12-13-057-06	250 мм *(зона: 1-7)*	**7208.22**	2985.92	1789.43	22.92	**2432.87**	217.00
12-13-057-07	300 мм *(зона: 1-7)*	**9859.78**	4331.00	2427.98	27.88	**3100.80**	305.00
12-13-057-08	325 мм *(зона: 1-7)*	**10151.02**	4331.00	2620.56	32.35	**3199.46**	305.00
12-13-057-09	350 мм *(зона: 1-7)*	**12993.51**	5836.20	3436.55	32.63	**3720.76**	411.00
12-13-057-10	400 мм *(зона: 1-7)*	**15137.54**	5836.20	3851.94	73.90	**5449.40**	411.00
Таблицу 12-13-058 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-13-058	**Арматура для пара на условное давление 80 МПа**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Арматура для пара на условное давление 80 МПа, диаметр условного прохода:						
12-13-058-01	20 мм *(зона: 1-7)*	**405.87**	151.32	100.44	6.34	**154.11**	12.00
12-13-058-02	40 мм *(зона: 1-7)*	**681.64**	440.98	180.20	5.12	**60.46**	34.00
12-13-058-03	125 мм *(зона: 1-7)*	**5937.35**	1670.05	1667.96	19.09	**2599.34**	127.00
12-13-058-04	200 мм *(зона: 1-7)*	**13372.72**	4200.50	2943.54	40.18	**6228.68**	310.00
12-13-058-05	325 мм *(зона: 1-7)*	**11105.64**	3921.60	2333.43	32.35	**4850.61**	285.00
Таблицу 12-14-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-14-001	**Вентили латунные запорные теплые низкого давления**						
	Измеритель: 100 шт.						
	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода:						
12-14-001-01	25 мм *(зона: 1-7)*	**3560.99**	2647.24	311.99	13.30	**601.76**	229.00
12-14-001-02	40 мм *(зона: 1-7)*	**5596.83**	3907.28	577.18	24.61	**1112.37**	338.00
12-14-001-03	60 мм *(зона: 1-7)*	**8360.77**	5167.32	985.89	42.03	**2207.56**	447.00
12-14-001-04	80 мм *(зона: 1-7)*	**8872.43**	5167.32	1497.55	63.84	**2207.56**	447.00
12-14-001-05	100 мм *(зона: 1-7)*	**13437.82**	9074.60	1868.67	78.34	**2494.55**	785.00
Таблицу 12-14-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-14-002	**Вентили латунные запорные холодные низкого давления**						
	Измеритель: 100 шт.						
	Вентиль латунный запорный холодный низкого давления, диаметр условного прохода:						
12-14-002-01	20 мм *(зона: 1-7)*	**3676.80**	2647.24	611.50	26.07	**418.06**	229.00
12-14-002-02	32 мм *(зона: 1-7)*	**5042.79**	3907.28	508.54	21.68	**626.97**	338.00
12-14-002-03	50 мм *(зона: 1-7)*	**5902.58**	3907.28	882.93	37.64	**1112.37**	338.00
Таблицу 12-14-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-14-003	**Вентили латунные дроссельные холодные высокого давления**						
	Измеритель: 100 шт.						
	Вентиль латунный дроссельный холодный высокого давления, диаметр условного прохода:						
12-14-003-01	6 мм *(зона: 1-7)*	**6268.61**	3907.28	2098.60	79.80	**262.73**	338.00
12-14-003-02	12 мм *(зона: 1-7)*	**8436.78**	5167.32	2981.53	117.44	**287.93**	447.00
Таблицу 12-14-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-14-004	**Вентили латунные дроссельные холодные низкого давления с электроприводом**						
	Измеритель: 100 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вентиль латунный дроссельный холодный низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода:						
12-14-004-01	10 мм *(зона: 1-7)*	**8453.69**	6554.52	1402.96	53.60	**496.21**	567.00
12-14-004-02	40 мм *(зона: 1-7)*	**15792.17**	9074.60	5501.86	226.10	**1215.71**	785.00
	Таблицу 12-14-020 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-14-020 Вентили стальные низкого давления						
	Измеритель: 100 шт.						
	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода:						
12-14-020-01	20 мм *(зона: 1-7)*	**7251.26**	5167.32	1615.47	66.63	**468.47**	447.00
12-14-020-02	32 мм *(зона: 1-7)*	**7743.83**	5167.32	1924.34	79.80	**652.17**	447.00
12-14-020-03	50 мм *(зона: 1-7)*	**11818.74**	6554.52	4098.91	172.50	**1165.31**	567.00
12-14-020-04	80 мм *(зона: 1-7)*	**15767.94**	7814.56	5692.88	233.42	**2260.50**	676.00
12-14-020-05	100 мм *(зона: 1-7)*	**23392.65**	10334.64	9433.64	392.88	**3624.37**	894.00
12-14-020-06	150 мм *(зона: 1-7)*	**26135.35**	10334.64	15114.16	626.30	**686.55**	894.00
12-14-020-07	200 мм *(зона: 1-7)*	**33022.61**	12947.20	18936.77	782.84	**1138.64**	1120.00
12-14-020-08	250 мм *(зона: 1-7)*	**57287.65**	15606.00	40205.08	1681.65	**1476.57**	1350.00
	Таблицу 12-14-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-14-021 Вентили стальные высокого давления						
	Измеритель: 100 шт.						
12-14-021-01	Вентиль стальной высокого давления, диаметр условного прохода 100 мм *(зона: 1-7)*	**32347.69**	19536.40	11408.24	440.76	**1403.05**	1690.00
	Таблицу 12-14-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-14-022 Вентили стальные низкого давления с электроприводом						
	Измеритель: 100 шт.						
	Вентиль стальной низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода:						
12-14-022-01	32 мм *(зона: 1-7)*	**8667.47**	6554.52	1592.63	59.45	**520.32**	567.00
12-14-022-02	50 мм *(зона: 1-7)*	**10672.74**	7814.56	2069.97	79.80	**788.21**	676.00
12-14-022-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**12147.21**	7814.56	3015.01	113.05	**1317.64**	676.00
12-14-022-04	100 мм *(зона: 1-7)*	**17662.34**	10334.64	5192.70	205.88	**2135.00**	894.00
12-14-022-05	150 мм *(зона: 1-7)*	**23535.23**	14218.80	6747.16	263.87	**2569.27**	1230.00
	Таблицу 12-14-033 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-14-033 Задвижки стальные блочные низкого давления с электроприводом						
	Измеритель: 100 шт.						
	Задвижка стальная блочная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-14-033-01	300 мм						3050.00
	(зона: 1-7)	**93310.26**	35258.00	38100.34	1522.19	**19951.92**	
12-14-033-02	400 мм						3710.00
	(зона: 1-7)	**115236.59**	42887.60	51770.09	2058.57	**20578.90**	
12-14-033-03	600 мм						7300.00
	(зона: 1-7)	**193609.87**	84388.00	84899.80	3290.82	**24322.07**	
Таблицу 12-14-044 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-14-044	**Заслонки стальные холодные низкого давления**						
	Измеритель: 100 шт.						
	Заслонка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода:						
12-14-044-01	50 мм						447.00
	(зона: 1-7)	**6156.81**	5167.32	521.02	22.21	**468.47**	
12-14-044-02	100 мм						676.00
	(зона: 1-7)	**12743.20**	7814.56	1563.07	66.63	**3365.57**	
12-14-044-03	160 мм						785.00
	(зона: 1-7)	**11856.90**	9074.60	2200.27	81.13	**582.03**	
12-14-044-04	200 мм						1010.00
	(зона: 1-7)	**17634.61**	11675.60	4703.74	159.47	**1255.27**	
12-14-044-05	300 мм						1570.00
	(зона: 1-7)	**27733.88**	18149.20	7248.28	243.52	**2336.40**	
12-14-044-06	400 мм						2250.00
	(зона: 1-7)	**39769.86**	26010.00	9823.99	310.29	**3935.87**	
12-14-044-07	500 мм						2690.00
	(зона: 1-7)	**53592.97**	31096.40	17023.34	576.95	**5473.23**	
12-14-044-08	600 мм						3260.00
	(зона: 1-7)	**67336.15**	37685.60	22982.92	798.80	**6667.63**	
12-14-044-09	800 мм						4720.00
	(зона: 1-7)	**100387.44**	54563.20	34634.59	1220.67	**11189.65**	
Таблицу 12-14-045 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-14-045	**Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом**						
	Измеритель: 100 шт.						
	Заслонка стальная холодная низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода:						
12-14-045-01	100 мм						676.00
	(зона: 1-7)	**12405.64**	7814.56	3889.46	153.62	**701.62**	
12-14-045-02	200 мм						1350.00
	(зона: 1-7)	**22393.40**	15606.00	5453.52	195.78	**1333.88**	
12-14-045-03	300 мм						1910.00
	(зона: 1-7)	**32056.78**	22079.60	7562.17	266.80	**2415.01**	
12-14-045-04	400 мм						2690.00
	(зона: 1-7)	**44526.85**	31096.40	9392.85	310.29	**4037.60**	
12-14-045-05	500 мм						3380.00
	(зона: 1-7)	**64798.57**	39072.80	19794.49	687.21	**5931.28**	
12-14-045-06	600 мм						4470.00
	(зона: 1-7)	**92820.39**	51673.20	33581.14	1220.67	**7566.05**	
Таблицу 12-14-046 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-14-046	**Заслонки стальные переключающие низкого давления с пневмоприводом**						
	Измеритель: 100 шт.						
	Заслонка стальная переключающая низкого давления с пневмоприводом, диаметр условного прохода:						
12-14-046-01	400 мм						2810.00
	(зона: 1-7)	**49351.69**	32483.60	12802.75	421.88	**4065.34**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-14-046-02	600 мм *(зона: 1-7)*	**117091.93**	59765.20	50217.51	1913.60	**7109.22**	5170.00
12-14-046-03	1000 мм *(зона: 1-7)*	**280590.32**	115600.00	137335.47	5450.87	**27654.85**	10000.00
	Таблицу 12-14-062 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-14-062 Клапаны латунные низкого давления						
	Измеритель: 100 шт.						
	Клапан латунный низкого давления, диаметр условного прохода:						
12-14-062-01	25 мм *(зона: 1-7)*	**5011.59**	3907.28	477.34	20.35	**626.97**	338.00
12-14-062-02	50 мм *(зона: 1-7)*	**6005.54**	3907.28	985.89	42.03	**1112.37**	338.00
12-14-062-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**12825.17**	7814.56	2750.11	108.79	**2260.50**	676.00
12-14-062-04	150 мм *(зона: 1-7)*	**24221.14**	11675.60	8894.35	359.50	**3651.19**	1010.00
12-14-062-05	250 мм *(зона: 1-7)*	**32334.34**	14218.80	16309.71	634.94	**1805.83**	1230.00
	Таблицу 12-14-064 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-14-064 Клапаны стальные низкого давления						
	Измеритель: 100 шт.						
	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода:						
12-14-064-01	25 мм *(зона: 1-7)*	**4803.90**	3907.28	562.75	20.35	**333.87**	338.00
12-14-064-02	50 мм *(зона: 1-7)*	**5484.04**	3907.28	1242.89	49.34	**333.87**	338.00
12-14-064-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**7764.49**	5167.32	2157.92	79.80	**439.25**	447.00
12-14-064-04	100 мм *(зона: 1-7)*	**10847.00**	6554.52	3532.27	137.79	**760.21**	567.00
12-14-064-05	150 мм *(зона: 1-7)*	**17263.53**	10334.64	5596.62	218.92	**1332.27**	894.00
12-14-064-06	200 мм *(зона: 1-7)*	**23697.54**	15606.00	6541.36	237.80	**1550.18**	1350.00
12-14-064-07	300 мм *(зона: 1-7)*	**36776.37**	26472.40	7746.28	281.30	**2557.69**	2290.00
12-14-064-08	400 мм *(зона: 1-7)*	**57214.37**	39072.80	13918.97	514.58	**4222.60**	3380.00
12-14-064-09	600 мм *(зона: 1-7)*	**92048.20**	57915.60	27168.52	1033.68	**6964.08**	5010.00
	Таблицу 12-17-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-17-001 Маслопроводы турбин и генераторов						
	Измеритель: 1 т						
	Маслопровод турбин и генераторов, мощность:						
12-17-001-01	до 40 тыс. кВт *(зона: 1-7)*	**14433.45**	6238.44	6306.77	405.32	**1888.24**	516.00
12-17-001-02	до 200 тыс. кВт *(зона: 1-7)*	**13750.89**	5633.94	6265.46	400.30	**1851.49**	466.00
12-17-001-03	более 200 тыс. кВт *(зона: 1-7)*	**13131.61**	5198.70	6234.99	393.03	**1697.92**	430.00
	Таблицу 12-17-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 12-17-002 Маслопроводы машинного зала						
	Измеритель: 1 т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-17-002-01	Маслопровод машинного зала						515.00
	(зона: 1-7)	**15053.46**	6133.65	6965.08	453.84	**1954.73**	

Таблицу 12-18-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-18-005 **Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**

Измеритель: 100 м

	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:						
12-18-005-01	45 мм						82.10 / 240
	(зона: 1-7)	**1529.87**	949.08	520.70	45.11	**60.09**	
12-18-005-02	57 мм						88.00 / 330
	(зона: 1-7)	**1698.77**	1017.28	556.75	46.66	**124.74**	
12-18-005-03	76 мм						134.00 / 610
	(зона: 1-7)	**2648.76**	1549.04	852.13	59.95	**247.59**	
12-18-005-04	89 мм						134.00 / 750
	(зона: 1-7)	**2757.79**	1549.04	874.03	62.38	**334.72**	
12-18-005-05	108 мм						167.00 / 1050
	(зона: 1-7)	**3382.51**	1930.52	995.79	66.99	**456.20**	
12-18-005-06	133 мм						183.00 / 1450
	(зона: 1-7)	**3871.21**	2115.48	1183.20	88.49	**572.53**	
12-18-005-07	159 мм						200.00 / 1750
	(зона: 1-7)	**4085.17**	2312.00	1278.11	91.21	**495.06**	
12-18-005-08	219 мм						202.00 / 3450
	(зона: 1-7)	**4646.27**	2335.12	1317.00	124.45	**994.15**	
12-18-005-09	273 мм						214.00 / 5000
	(зона: 1-7)	**5473.36**	2473.84	1607.99	177.71	**1391.53**	
12-18-005-10	325 мм						219.00 / 6700
	(зона: 1-7)	**5954.32**	2531.64	1663.50	179.53	**1759.18**	

Таблицу 12-18-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-18-006 **Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных, и т. п.**

Измеритель: 100 м

	Изготовление узла трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т. п., диаметр трубопровода наружный:						
12-18-006-01	45 мм						153.00 / 290
	(зона: 1-7)	**2715.61**	1768.68	850.56	61.26	**96.37**	
12-18-006-02	57 мм						157.00 / 360
	(зона: 1-7)	**2910.90**	1814.92	909.73	64.64	**186.25**	
12-18-006-03	76 мм						233.00 / 650
	(зона: 1-7)	**4453.88**	2693.48	1404.95	87.27	**355.45**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-18-006-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**4573.48**	2693.48	1411.20	83.18	**468.80**	233.00 790
12-18-006-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**5384.16**	3121.20	1634.12	98.36	**628.84**	270.00 1050
12-18-006-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**6287.64**	3572.04	1906.06	135.54	**809.54**	309.00 1500
12-18-006-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**6596.63**	3699.20	2219.86	161.56	**677.57**	320.00 1750
12-18-006-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**7605.52**	3837.92	2421.64	225.86	**1345.96**	332.00 3450
12-18-006-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**8591.60**	4126.92	2567.49	260.66	**1897.19**	357.00 5000
12-18-006-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**10041.74**	4577.76	3030.57	333.32	**2433.41**	396.00 6700

Таблицу 12-18-024 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-18-024 Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей

Измеритель: 100 м

	Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей, диаметр трубопровода наружный:						
12-18-024-01	45 мм *(зона: 1-7)*	**195.57**	126.00	58.23	4.92	**11.34**	10.90 240
12-18-024-02	57 мм *(зона: 1-7)*	**213.56**	136.41	64.62	5.06	**12.53**	11.80 310
12-18-024-03	76 мм *(зона: 1-7)*	**331.61**	205.77	101.74	7.03	**24.10**	17.80 580
12-18-024-04	89 мм *(зона: 1-7)*	**368.56**	226.58	114.27	7.78	**27.71**	19.60 670
12-18-024-05	108 мм *(зона: 1-7)*	**446.06**	280.91	135.17	8.36	**29.98**	24.30 950
12-18-024-06	133 мм *(зона: 1-7)*	**529.30**	342.18	145.43	9.36	**41.69**	29.60 1350
12-18-024-07	159 мм *(зона: 1-7)*	**571.67**	382.64	152.52	10.24	**36.51**	33.10 1600
12-18-024-08	219 мм *(зона: 1-7)*	**685.73**	428.88	191.68	14.59	**65.17**	37.10 3250
12-18-024-09	273 мм *(зона: 1-7)*	**771.79**	428.88	241.88	21.28	**101.03**	37.10 4750
12-18-024-10	325 мм *(зона: 1-7)*	**936.57**	483.21	301.53	28.10	**151.83**	41.80 6250

Таблицу 12-20-001 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-20-001	**Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа.**						
	Измеритель: 1 м						
	Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный:						
12-20-001-01	до 14 мм *(зона: 1-7)*	48.55	5.67	42.77	2.06	0.11	0.52 / 0,6
12-20-001-02	до 18 мм *(зона: 1-7)*	48.55	5.67	42.77	2.06	0.11	0.52 / 0,83
12-20-001-03	до 25 мм *(зона: 1-7)*	48.79	5.89	42.77	2.06	0.13	0.54 / 1,7
12-20-001-04	до 32 мм *(зона: 1-7)*	53.01	6.32	46.55	2.33	0.14	0.58 / 2
12-20-001-05	до 38 мм *(зона: 1-7)*	53.02	6.32	46.55	2.33	0.15	0.58 / 2,3
12-20-001-06	до 45 мм *(зона: 1-7)*	53.03	6.32	46.55	2.33	0.16	0.58 / 2,6
12-20-001-07	до 57 мм *(зона: 1-7)*	61.59	7.52	53.87	2.75	0.20	0.69 / 4,2
12-20-001-08	до 76 мм *(зона: 1-7)*	65.38	7.74	57.40	2.90	0.24	0.71 / 6,3
12-20-001-09	до 89 мм *(зона: 1-7)*	67.76	8.18	59.29	3.04	0.29	0.75 / 7,7
12-20-001-10	до 108 мм *(зона: 1-7)*	82.31	9.92	72.04	3.75	0.35	0.91 / 11
12-20-001-11	до 133 мм *(зона: 1-7)*	86.45	10.36	75.57	3.90	0.52	0.95 / 13
12-20-001-12	до 159 мм *(зона: 1-7)*	109.02	12.71	95.63	5.03	0.68	1.18 / 17,5
12-20-001-13	до 219 мм *(зона: 1-7)*	120.28	14.89	104.28	5.43	1.11	1.35 / 34,5
12-20-001-14	до 273 мм *(зона: 1-7)*	141.74	17.54	122.45	6.43	1.75	1.59 / 43,5
12-20-001-15	до 325 мм *(зона: 1-7)*	155.61	19.96	133.39	7.10	2.26	1.81 / 53
12-20-001-16	до 377 мм *(зона: 1-7)*	161.69	20.52	138.26	7.23	2.91	1.86 / 63
12-20-001-17	до 426 мм *(зона: 1-7)*	194.56	23.49	167.28	8.80	3.79	2.13 / 77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-20-001-18	до 530 мм *(зона: 1-7)*	217.77	27.69	184.29	10.00	5.79	2.51 / 91
12-20-001-19	до 630 мм *(зона: 1-7)*	264.19	31.33	224.66	12.37	8.20	2.84 / 111
12-20-001-20	до 820 мм *(зона: 1-7)*	285.77	35.93	241.55	13.04	8.29	3.18 / 167
12-20-001-21	до 1020 мм *(зона: 1-7)*	361.38	46.10	294.18	16.05	21.10	4.08 / 200
12-20-001-22	до 1220 мм *(зона: 1-7)*	396.82	46.90	320.27	17.12	29.65	4.15 / 250
12-20-001-23	до 1420 мм *(зона: 1-7)*	489.00	59.10	389.73	20.87	40.17	5.23 / 333
	Измеритель: 1 стык						
	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:						
12-20-001-24	до 14 мм *(зона: 1-7)*	**77.37**	35.33	17.04	0.93	**25.00**	2.76
12-20-001-25	до 18 мм *(зона: 1-7)*	**79.53**	35.33	17.04	0.93	**27.16**	2.76
12-20-001-26	до 25 мм *(зона: 1-7)*	53.68	35.71	16.02	0.93	1.95	2.79
12-20-001-27	до 32 мм *(зона: 1-7)*	60.92	37.20	21.69	1.33	2.03	2.95
12-20-001-28	до 38 мм *(зона: 1-7)*	63.20	38.46	22.61	1.33	2.13	3.05
12-20-001-29	до 45 мм *(зона: 1-7)*	63.67	38.84	22.61	1.33	2.22	3.08
12-20-001-30	до 57 мм *(зона: 1-7)*	75.88	43.25	29.89	1.73	2.74	3.43
12-20-001-31	до 76 мм *(зона: 1-7)*	88.81	47.16	38.42	1.73	3.23	3.74
12-20-001-32	до 89 мм *(зона: 1-7)*	97.27	48.93	44.65	2.13	3.69	3.88
12-20-001-33	до 108 мм *(зона: 1-7)*	121.88	64.18	52.60	2.66	5.10	5.09
12-20-001-34	до 133 мм *(зона: 1-7)*	130.48	69.61	55.11	2.66	5.76	5.52
12-20-001-35	до 159 мм *(зона: 1-7)*	170.62	86.66	75.57	3.59	8.39	6.77
12-20-001-36	до 219 мм *(зона: 1-7)*	259.74	124.42	110.79	4.66	24.53	9.72
12-20-001-37	до 273 мм *(зона: 1-7)*	296.02	145.13	120.90	4.66	29.99	11.19
12-20-001-38	до 325 мм *(зона: 1-7)*	351.97	168.87	147.59	5.85	35.51	13.02
12-20-001-39	до 377 мм *(зона: 1-7)*	403.63	185.34	170.71	6.78	47.58	14.48
12-20-001-40	до 426 мм *(зона: 1-7)*	451.72	209.07	196.54	7.71	46.11	16.58

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-20-001-41	до 530 мм *(зона: 1-7)*	567.90	260.99	240.26	9.18	66.65	20.39
12-20-001-42	до 630 мм *(зона: 1-7)*	647.46	273.64	319.67	15.03	54.15	21.70
12-20-001-43	до 820 мм *(зона: 1-7)*	906.40	352.30	466.25	23.14	87.85	28.32
12-20-001-44	до 1020 мм *(зона: 1-7)*	1502.30	575.23	785.53	38.30	141.54	46.24
12-20-001-45	до 1220 мм *(зона: 1-7)*	1992.61	761.52	1038.29	51.07	192.80	60.39
12-20-001-46	до 1420 мм *(зона: 1-7)*	2401.18	893.92	1233.86	60.91	273.40	70.89

Таблицу 12-20-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-20-002 **Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях.**

Измеритель: 1 м

Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях, диаметр трубопровода наружный:

12-20-002-01	до 14 мм *(зона: 1-7)*	63.94	6.65	57.16	2.79	0.13	0.61 / 0,6
12-20-002-02	до 18 мм *(зона: 1-7)*	63.94	6.65	57.16	2.79	0.13	0.61 / 0,83
12-20-002-03	до 25 мм *(зона: 1-7)*	64.29	6.98	57.16	2.79	0.15	0.64 / 1,7
12-20-002-04	до 32 мм *(зона: 1-7)*	66.62	7.41	59.05	2.93	0.16	0.68 / 2
12-20-002-05	до 38 мм *(зона: 1-7)*	66.63	7.41	59.05	2.93	0.17	0.68 / 2,3
12-20-002-06	до 45 мм *(зона: 1-7)*	66.64	7.41	59.05	2.93	0.18	0.68 / 2,6
12-20-002-07	до 57 мм *(зона: 1-7)*	80.96	8.94	71.79	3.64	0.23	0.82 / 4,2
12-20-002-08	до 76 мм *(зона: 1-7)*	81.11	9.05	71.79	3.64	0.27	0.83 / 6,3
12-20-002-09	до 89 мм *(зона: 1-7)*	85.59	9.70	75.57	3.90	0.32	0.89 / 7,7
12-20-002-10	до 108 мм *(зона: 1-7)*	107.55	11.77	95.39	4.92	0.39	1.08 / 11
12-20-002-11	до 133 мм *(зона: 1-7)*	108.27	12.32	95.39	4.92	0.56	1.13 / 13
12-20-002-12	до 159 мм *(зона: 1-7)*	136.88	15.26	120.88	6.34	0.74	1.40 / 17,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-20-002-13	до 219 мм *(зона: 1-7)*	150.43	17.86	131.41	6.87	1.16	1.60 / 34,5
12-20-002-14	до 273 мм *(зона: 1-7)*	181.35	20.98	158.55	8.31	1.82	1.88 / 43,5
12-20-002-15	до 325 мм *(зона: 1-7)*	199.60	23.99	173.27	9.24	2.34	2.15 / 53
12-20-002-16	до 377 мм *(зона: 1-7)*	203.56	24.33	176.24	9.24	2.99	2.18 / 63
12-20-002-17	до 426 мм *(зона: 1-7)*	239.56	28.12	207.56	11.08	3.88	2.52 / 77
12-20-002-18	до 530 мм *(зона: 1-7)*	271.75	33.03	232.82	12.55	5.90	2.96 / 91
12-20-002-19	до 630 мм *(зона: 1-7)*	305.75	39.21	258.19	14.54	8.35	3.47 / 111
12-20-002-20	до 820 мм *(зона: 1-7)*	327.50	43.96	275.09	15.21	8.45	3.89 / 167
12-20-002-21	до 1020 мм *(зона: 1-7)*	446.62	56.39	369.00	20.29	21.23	4.99 / 200
12-20-002-22	до 1220 мм *(зона: 1-7)*	484.84	58.20	396.73	21.37	29.91	5.15 / 250
12-20-002-23	до 1420 мм *(зона: 1-7)*	590.95	74.64	475.88	25.89	40.43	6.53 / 333
	Измеритель: 1 стык						
	Добавлять на 1 стык, диаметр трубопровода наружный:						
12-20-002-24	до 14 мм *(зона: 1-7)*	**87.55**	43.39	19.00	1.20	**25.16**	3.39
12-20-002-25	до 18 мм *(зона: 1-7)*	**89.71**	43.39	19.00	1.20	**27.32**	3.39
12-20-002-26	до 25 мм *(зона: 1-7)*	65.55	43.65	19.79	1.20	2.11	3.41
12-20-002-27	до 32 мм *(зона: 1-7)*	73.36	45.70	25.46	1.60	2.20	3.57
12-20-002-28	до 38 мм *(зона: 1-7)*	75.48	46.85	26.33	1.60	2.30	3.66
12-20-002-29	до 45 мм *(зона: 1-7)*	76.21	47.49	26.33	1.60	2.39	3.71
12-20-002-30	до 57 мм *(зона: 1-7)*	92.42	52.22	37.29	2.26	2.91	4.08
12-20-002-31	до 76 мм *(зона: 1-7)*	106.04	56.96	45.65	2.26	3.43	4.45
12-20-002-32	до 89 мм *(зона: 1-7)*	114.99	59.14	51.96	2.66	3.89	4.62
12-20-002-33	до 108 мм *(зона: 1-7)*	144.70	76.93	62.41	3.33	5.36	6.01

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-20-002-34	до 133 мм *(зона: 1-7)*	152.97	83.20	63.74	3.33	6.03	6.50
12-20-002-35	до 159 мм *(зона: 1-7)*	195.02	100.74	85.61	4.39	8.67	7.87
12-20-002-36	до 219 мм *(зона: 1-7)*	301.68	151.35	128.66	5.85	21.67	11.17
12-20-002-37	до 273 мм *(зона: 1-7)*	338.89	173.03	139.52	5.85	26.34	12.77
12-20-002-38	до 325 мм *(зона: 1-7)*	402.25	201.08	170.05	7.32	31.12	14.84
12-20-002-39	до 377 мм *(зона: 1-7)*	462.56	218.71	195.61	8.51	48.24	16.42
12-20-002-40	до 426 мм *(зона: 1-7)*	516.15	246.02	223.28	9.71	46.85	18.47
12-20-002-41	до 530 мм *(зона: 1-7)*	644.64	304.36	272.76	11.44	67.52	22.85
12-20-002-42	до 630 мм *(зона: 1-7)*	746.68	319.28	372.33	18.89	55.07	24.28
12-20-002-43	до 820 мм *(зона: 1-7)*	1047.58	411.02	547.54	28.99	89.02	31.69
12-20-002-44	до 1020 мм *(зона: 1-7)*	1717.20	654.99	919.07	47.88	143.14	50.50
12-20-002-45	до 1220 мм *(зона: 1-7)*	2316.69	897.52	1223.65	63.84	195.52	69.20
12-20-002-46	до 1420 мм *(зона: 1-7)*	2784.86	1055.76	1452.46	76.08	276.64	81.40

В Части 14. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ таблицу 14-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 14-01-001 Станы заготовочные

Измеритель: 100 т

14-01-001-01	Стан непрерывный заготовочный 850/700/500 мм *(зона: 1-7)*	**113877.35**	18414.00	73067.21	3482.55	**22396.14**	1650.00
14-01-001-02	Стан крупносортно-заготовочный 1000/850/630 мм *(зона: 1-7)*	**112951.73**	18645.00	71905.97	3552.29	**22400.76**	1650.00
14-01-001-03	Стан трубозаготовочный 900/750х3 мм *(зона: 1-7)*	**115992.92**	18859.50	74728.37	3552.29	**22405.05**	1650.00

Таблицу 14-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 14-01-002 Станы крупносортные

Измеритель: 100 т

14-01-002-01	Стан универсально-балочный прокатки широкополочных балок *(зона: 1-7)*	**101041.03**	16415.20	62269.67	3021.92	**22356.16**	1420.00
14-01-002-02	Стан рельсобалочный *(зона: 1-7)*	**90374.60**	14508.00	53548.58	2649.36	**22318.02**	1300.00
14-01-002-03	Стан крупносортный 650 мм *(зона: 1-7)*	**107856.28**	17946.90	67522.58	3357.80	**22386.80**	1530.00

Таблицу 14-01-003 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 14-01-003	**Станы среднесортные, мелкосортные и проволочные**						
	Измеритель: 100 т						
14-01-003-01	Стан среднесортный 550 мм *(зона: 1-7)*	**127390.32**	19651.50	79711.85	3764.76	**28026.97**	1650.00
14-01-003-02	Стан среднесортный до 450 мм, мелкосортно-проволочный до 300 мм, сортопроволочный 350/250 мм или проволочный 250 мм *(зона: 1-7)*	**86495.18**	19354.50	39119.65	3480.96	**28021.03**	1650.00
Таблицу 14-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-010	**Станы толстолистовые горячей прокатки**						
	Измеритель: 100 т						
	Стан толстолистовой горячей прокатки:						
14-01-010-01	2800 и 3600 мм *(зона: 1-7)*	**99776.32**	15483.00	65394.29	2961.00	**18899.03**	1300.00
14-01-010-02	3000 мм *(зона: 1-7)*	**115504.86**	16415.20	80171.99	3056.40	**18917.67**	1420.00
Таблицу 14-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-011	**Станы среднелистовые и тонколистовые горячей прокатки**						
	Измеритель: 100 т						
	Стан непрерывный широкополосовой горячей прокатки:						
14-01-011-01	2500 мм *(зона: 1-7)*	**104702.13**	17167.80	65176.70	3144.74	**22357.63**	1420.00
14-01-011-02	2000 мм *(зона: 1-7)*	**113758.85**	15847.20	75580.44	3056.40	**22331.21**	1420.00
14-01-011-03	Стан среднелистовой горячей прокатки 2300 мм *(зона: 1-7)*	**100839.15**	16230.60	62269.67	3021.92	**22338.88**	1420.00
14-01-011-04	Стан широкополосовой 1700 мм и тонколистовой горячей прокатки 1500 мм *(зона: 1-7)*	**92339.84**	14859.00	55169.39	2808.75	**22311.45**	1300.00
Таблицу 14-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-012	**Станы среднелистовые и тонколистовые холодной прокатки**						
	Измеритель: 100 т						
	Стан непрерывный широкополосовой холодной прокатки с агрегатами резки и травления:						
14-01-012-01	2500 и 1700 мм *(зона: 1-7)*	**81363.34**	13015.40	46073.36	2331.00	**22274.58**	1180.00
14-01-012-02	2000 мм *(зона: 1-7)*	**81574.63**	12815.40	46488.65	2349.73	**22270.58**	1060.00
14-01-012-03	Стан холодной прокатки электротехнической стали *(зона: 1-7)*	**76099.68**	11829.60	42019.22	2225.14	**22250.86**	1060.00
Таблицу 14-01-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-013	**Агрегаты, станы холодной и горячей прокатки листов и лент, отдельно стоящие в цехе**						
	Измеритель: 100 т						
	Агрегат:						
14-01-013-01	поперечной резки полос 1,2-4х1850; 0,4-1,2х1550 мм *(зона: 1-7)*	**108012.43**	17686.80	67921.07	3376.17	**22404.56**	1530.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-013-02	продольной резки полос 1,2-8х1850; 1,5-8х1850 мм						1650.00
	(зона: 1-7)	**111145.11**	18414.00	70312.01	3482.55	**22419.10**	
14-01-013-03	нанесения электроизоляционного покрытия и непрерывно-травильный						1650.00
	(зона: 1-7)	**114170.16**	18645.00	73101.44	3605.80	**22423.72**	
14-01-013-04	термообработки и травления полос						1650.00
	(зона: 1-7)	**118311.12**	19074.00	76804.82	3640.80	**22432.30**	
14-01-013-05	упаковки и обвязки пачек листов 4000 мм						1530.00
	(зона: 1-7)	**109778.93**	18497.70	68860.46	3429.30	**22420.77**	
14-01-013-06	упаковки широких рулонов 1500 мм						1890.00
	(зона: 1-7)	**134142.88**	22850.10	88784.96	4313.40	**22507.82**	
14-01-013-07	электролитической очистки						2120.00
	(зона: 1-7)	**162182.86**	23383.60	116280.77	5533.78	**22518.49**	
14-01-013-08	Стан дрессировочный холодной прокатки 1700 и 2500 мм						1420.00
	(зона: 1-7)	**124499.81**	16912.20	85198.55	4154.05	**22389.06**	
14-01-013-09	Стан холодной прокатки четырехклетьевой 2500 мм и пятиклетьевой 1200 мм, дрессировочный горячей прокатки 2500 мм						1300.00
	(зона: 1-7)	**89371.35**	14508.00	52522.37	2704.00	**22340.98**	
Таблицу 14-01-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-014	**Станы прокатки цветных металлов**						
	Измеритель: 100 т						
14-01-014-01	Стан пятиклетьевой горячей прокатки алюминиевых листов 2800 мм и теплой и холодной прокатки 2000 мм						1420.00
	(зона: 1-7)	**99794.96**	16656.60	60748.25	3056.13	**22390.11**	
14-01-014-02	Стан фольгопрокатный 230х550 и 320х750 мм двухвалковый						2360.00
	(зона: 1-7)	**84722.22**	28532.40	33562.19	4646.34	**22627.63**	
Таблицу 14-01-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-020	**Цехи покрытий листов**						
	Измеритель: 100 т						
14-01-020-01	Агрегат горячего оцинкования и алюминирования АНГА-1700 мм						1420.00
	(зона: 1-7)	**103612.99**	15478.00	60748.25	3056.13	**27386.74**	
14-01-020-02	Цех по производству жести						1060.00
	(зона: 1-7)	**81496.31**	12253.60	41920.46	2154.18	**27322.25**	
Таблицу 14-01-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-030	**Агрегаты, станы и цехи по производству труб**						
	Измеритель: 100 т						
	Агрегат:						
14-01-030-01	трубопрокатный с двумя прошивными и автоматическими станами 400 мм						1180.00
	(зона: 1-7)	**85689.87**	14053.80	49192.04	2544.00	**22444.03**	
14-01-030-02	трубопрокатный 250 мм						1420.00
	(зона: 1-7)	**72677.04**	16912.20	33263.65	2983.72	**22501.19**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-030-03	трубопрокатный 200 мм производства подшипниковых труб, трубопрокатный 80 мм						1650.00
	(зона: 1-7)	**75965.68**	18414.00	35020.45	3134.32	**22531.23**	
14-01-030-04	трубопрокатный 140 мм						1530.00
	(зона: 1-7)	**98733.54**	17074.80	59154.29	2985.90	**22504.45**	
14-01-030-05	трубоволочильный для труб диаметром 6-114 мм						1420.00
	(зона: 1-7)	**70817.52**	16046.00	32287.65	2901.15	**22483.87**	
14-01-030-06	Стан прокатки двухслойных паяных труб диаметром 5-15 мм						2120.00
	(зона: 1-7)	**144288.51**	24231.60	97409.33	4684.27	**22647.58**	
14-01-030-07	Стан пилигримовой прокатки труб диаметром 159-351 мм						1420.00
	(зона: 1-7)	**97509.99**	16656.60	58357.31	2949.96	**22496.08**	
14-01-030-08	Цех непрерывной прокатки труб диаметром 30-102 мм						1650.00
	(зона: 1-7)	**111930.44**	19074.00	70312.01	3482.55	**22544.43**	
14-01-030-09	Цех прессования труб						1300.00
	(зона: 1-7)	**91110.62**	14690.00	53963.87	2666.99	**22456.75**	
14-01-030-10	Цех производства труб из сплавов и биметаллических труб						1300.00
	(зона: 1-7)	**100640.57**	15483.00	62684.96	3039.96	**22472.61**	
Таблицу 14-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-031	**Агрегаты, станы и цехи трубосварочные**						
	Измеритель: 100 т						
	Агрегат:						
14-01-031-01	трубоэлектросварочный для труб диаметром 530-1420 и 2020-2520 мм со спиральным швом; 720-1620 мм						1650.00
	(зона: 1-7)	**118032.16**	18859.50	74728.37	3552.29	**24444.29**	
14-01-031-02	трубоэлектросварочный для труб диаметром 426-820 мм, сварка под слоем флюса						1180.00
	(зона: 1-7)	**63436.37**	13640.80	25455.65	2320.78	**24339.92**	
14-01-031-03	трубосварочный диаметром 159-529 мм, сварка радиочастотная; диаметром 73-220 мм, сварка сопротивлением						1530.00
	(зона: 1-7)	**74575.13**	17289.00	32873.25	2951.04	**24412.88**	
14-01-031-04	трубосварочный для труб диаметром 20-83 или 20-102 мм, сварка радиочастотная						1650.00
	(зона: 1-7)	**80471.44**	18859.50	37167.65	3317.00	**24444.29**	
	Стан трубоэлектросварочный для труб диаметром:						
14-01-031-05	20-76 мм						1890.00
	(зона: 1-7)	**87332.29**	22509.90	40305.09	3808.74	**24517.30**	
14-01-031-06	51-114 мм						1890.00
	(зона: 1-7)	**85807.91**	21848.40	39455.44	3732.12	**24504.07**	
14-01-031-07	203-530 мм и цех трубоэлектросварочный с агрегатами ТЭСА 159-426 мм и ТЭСА 530-1020 мм, со спиральным швом						1530.00
	(зона: 1-7)	**71762.62**	17074.80	30279.22	2892.78	**24408.60**	
Таблицу 14-01-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-040	**Станы особых видов проката**						
	Измеритель: 100 т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-040-01	Стан обжимно-сортовой 220 мм винтовой прокатки; цех по производству колес *(зона: 1-7)*	**73639.37**	15717.00	30530.85	2752.20	**27391.52**	1300.00
14-01-040-02	Стан периодической прокатки 120 мм *(зона: 1-7)*	**84826.72**	22974.30	34315.75	3917.76	**27536.67**	2010.00
14-01-040-03	Цех по производству гнутых профилей *(зона: 1-7)*	**145322.02**	22713.00	95077.58	4418.26	**27531.44**	2010.00
14-01-040-04	Цех по производству колец *(зона: 1-7)*	**80399.60**	12253.60	40823.75	2172.57	**27322.25**	1060.00
14-01-040-05	Цех углеродистой ленты *(зона: 1-7)*	**102055.87**	15717.00	58947.35	2880.11	**27391.52**	1300.00
14-01-040-06	Цех по производству баллонов *(зона: 1-7)*	**88568.99**	19062.90	42047.65	3730.79	**27458.44**	1770.00
Таблицу 14-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-001	**Узлы заготовочных и крупносортных станов**						
	Измеритель: 100 т						
14-02-001-01	Весы *(зона: 1-7)*	**240181.57**	41269.20	176059.13	7869.27	**22853.24**	3570.00
14-02-001-02	Кантователь *(зона: 1-7)*	**150331.44**	27281.60	100476.35	4648.14	**22573.49**	2360.00
14-02-001-03	Клеймитель *(зона: 1-7)*	**190876.17**	33705.30	134468.90	6328.08	**22701.97**	2830.00
14-02-001-04	Клеть ДУО черновая или чистовая; универсальная; шестеренная и манипулятор *(зона: 1-7)*	**86589.00**	14053.80	50226.26	2509.04	**22308.94**	1180.00
14-02-001-05	Клеть ТРИО *(зона: 1-7)*	**79927.06**	12815.40	44827.49	2277.95	**22284.17**	1060.00
14-02-001-06	Конвейер уборки обрезков *(зона: 1-7)*	**213935.25**	37116.30	154048.76	6931.92	**22770.19**	3070.00
14-02-001-07	Машина сортоправильная *(зона: 1-7)*	**64970.16**	9959.04	32784.08	1765.52	**22227.04**	936.00
14-02-001-08	Моталка *(зона: 1-7)*	**202777.43**	35134.50	144912.38	6542.70	**22730.55**	2950.00
14-02-001-09	Ножницы холодной и горячей резки *(зона: 1-7)*	**149162.71**	24507.20	102137.51	4720.44	**22518.00**	2120.00
14-02-001-10	Пила холодной и горячей резки *(зона: 1-7)*	**95760.68**	15717.00	57701.48	2826.56	**22342.20**	1300.00
14-02-001-11	Пресс *(зона: 1-7)*	**88051.51**	14266.20	51472.13	2561.51	**22313.18**	1180.00
14-02-001-12	Рольганг рабочий транспортный *(зона: 1-7)*	**123856.00**	20461.20	80957.72	3818.72	**22437.08**	1770.00
14-02-001-13	Стол *(зона: 1-7)*	**92150.87**	15028.00	54794.45	2704.00	**22328.42**	1300.00
14-02-001-14	Толкатель или сталкиватель *(зона: 1-7)*	**72854.42**	11581.50	39013.43	2030.50	**22259.49**	1050.00
14-02-001-15	Упор опускающийся или устройство передаточное *(зона: 1-7)*	**111275.03**	16677.00	72236.63	3445.63	**22361.40**	1530.00
14-02-001-16	Упор передвижной *(зона: 1-7)*	**127878.01**	19372.50	86090.20	3993.60	**22415.31**	1890.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-001-17	Упор стационарный *(зона: 1-7)*	**80521.59**	12555.20	45687.43	2349.06	**22278.96**	1180.00
14-02-001-18	Холодильник цепной, винтовой *(зона: 1-7)*	**137482.49**	23088.60	91904.26	4241.80	**22489.63**	2020.00
14-02-001-19	Шлеппер цепной, канатный *(зона: 1-7)*	**105191.22**	17487.90	65325.70	3110.30	**22377.62**	1530.00
Таблицу 14-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-002	**Узлы среднесортных, мелкосортных и проволочных станов**						
	Измеритель: 100 т						
14-02-002-01	Весы *(зона: 1-7)*	**262982.77**	44691.30	189763.70	8452.34	**28527.77**	3810.00
14-02-002-02	Кантователь *(зона: 1-7)*	**164658.61**	27281.60	109197.44	5022.00	**28179.57**	2360.00
14-02-002-03	Клеймитель *(зона: 1-7)*	**125697.19**	35134.50	62226.06	5809.30	**28336.63**	2950.00
14-02-002-04	Клеть рабочая ДУО *(зона: 1-7)*	**108245.35**	17167.80	63100.25	3056.13	**27977.30**	1420.00
14-02-002-05	Клеть шестеренная *(зона: 1-7)*	**90732.56**	13841.40	48980.39	2455.20	**27910.77**	1180.00
14-02-002-06	Конвейер *(зона: 1-7)*	**122233.08**	19074.00	75143.66	3570.84	**28015.42**	1650.00
14-02-002-07	Манипулятор *(зона: 1-7)*	**91069.06**	22509.90	40475.02	3823.56	**28084.14**	1890.00
14-02-002-08	Машина сортоправильная *(зона: 1-7)*	**100491.60**	14859.00	57701.48	2826.56	**27931.12**	1300.00
14-02-002-09	Механизм уборки обрезков *(зона: 1-7)*	**100120.89**	15717.00	56455.61	2773.19	**27948.28**	1300.00
14-02-002-10	Моталка *(зона: 1-7)*	**170917.91**	28532.40	114180.92	5232.24	**28204.59**	2360.00
14-02-002-11	Ножницы горячей и холодной резки *(зона: 1-7)*	**154768.79**	24507.20	102137.51	4720.44	**28124.08**	2120.00
14-02-002-12	Пила горячей и холодной резки *(зона: 1-7)*	**115684.67**	17946.90	69744.89	3339.45	**27992.88**	1530.00
14-02-002-13	Раскладчик *(зона: 1-7)*	**164213.38**	26030.80	110028.02	5055.48	**28154.56**	2360.00
14-02-002-14	Рольганг рабочий транспортный *(зона: 1-7)*	**146411.83**	23235.60	95077.58	4418.26	**28098.65**	2010.00
14-02-002-15	Сбрасыватель *(зона: 1-7)*	**191351.38**	30243.60	132868.97	6029.73	**28238.81**	2710.00
14-02-002-16	Сортоукладчик *(зона: 1-7)*	**158359.47**	23956.00	106290.41	4896.03	**28113.06**	2120.00
14-02-002-17	Стол, тележка передаточная *(зона: 1-7)*	**93657.59**	14266.20	51472.13	2561.51	**27919.26**	1180.00
14-02-002-18	Толкатель или сталкиватель *(зона: 1-7)*	**140178.08**	21602.70	90509.39	4225.35	**28065.99**	1890.00
14-02-002-19	Транспортер *(зона: 1-7)*	**135146.35**	21399.30	85685.12	4030.88	**28061.93**	1770.00
14-02-002-20	Упор исчезающий и передвижной *(зона: 1-7)*	**130452.07**	18832.80	83608.67	3941.11	**28010.60**	1770.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-002-21	Холодильник *(зона: 1-7)*	**99387.45**	15249.00	56199.53	2773.19	**27938.92**	1300.00
14-02-002-22	Шлеппер цепной канатный *(зона: 1-7)*	**131174.08**	20762.10	82362.80	3889.28	**28049.18**	1770.00
Таблицу 14-02-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-010	**Узлы толстолистовых станов горячей прокатки** Измеритель: 100 т						
14-02-010-01	Агрегат зачистки листов *(зона: 1-7)*	**120182.81**	20231.10	80957.72	3818.72	**18993.99**	1770.00
14-02-010-02	Агрегат огневой резки *(зона: 1-7)*	**83150.51**	14053.80	50226.26	2509.04	**18870.45**	1180.00
14-02-010-03	Агрегат нормализации и отжига *(зона: 1-7)*	**176208.97**	20601.00	136606.58	6189.06	**19001.39**	1890.00
14-02-010-04	Весы *(зона: 1-7)*	**176852.12**	50974.80	106268.45	9184.56	**19608.87**	4280.00
14-02-010-05	Кантователь листов *(зона: 1-7)*	**106224.81**	17946.90	69329.60	3323.16	**18948.31**	1530.00
14-02-010-06	Клеймитель *(зона: 1-7)*	**181805.96**	31788.30	130792.52	5941.76	**19225.14**	2710.00
14-02-010-07	Клеть с вертикальными валками *(зона: 1-7)*	**88577.37**	13015.40	56712.29	2395.40	**18849.68**	1180.00
14-02-010-08	Клеть с горизонтальными валками *(зона: 1-7)*	**86561.48**	12624.60	55095.02	2338.74	**18841.86**	1060.00
14-02-010-09	Клеть КВАРТО реверсивная *(зона: 1-7)*	**80934.88**	11865.00	50243.21	2167.90	**18826.67**	1050.00
14-02-010-10	Листоукладчик или листораскладчик *(зона: 1-7)*	**153708.83**	20846.70	113855.83	4397.52	**19006.30**	1890.00
14-02-010-11	Манипулятор *(зона: 1-7)*	**99556.80**	14266.20	66415.91	2735.14	**18874.69**	1180.00
14-02-010-12	Машина листоправильная *(зона: 1-7)*	**67960.77**	9715.68	39461.41	1789.92	**18783.68**	936.00
14-02-010-13	Машина роликовая закалочная *(зона: 1-7)*	**133032.53**	19074.00	94987.68	3736.80	**18970.85**	1650.00
14-02-010-14	Ножницы холодной и горячей резки, опрокидыватель *(зона: 1-7)*	**69120.43**	10324.08	40000.50	1809.18	**18795.85**	936.00
14-02-010-15	Рольганг рабочий или транспортный *(зона: 1-7)*	**137395.21**	19651.50	98761.31	3869.05	**18982.40**	1650.00
14-02-010-16	Стеллаж для зачистки листов *(зона: 1-7)*	**98941.54**	13663.00	66415.91	2735.14	**18862.63**	1300.00
14-02-010-17	Стол, тележка передаточная *(зона: 1-7)*	**62355.45**	9361.17	34217.69	1733.60	**18776.59**	819.00
14-02-010-18	Толкатель или сталкиватель *(зона: 1-7)*	**74114.27**	11484.72	43810.49	2111.20	**18819.06**	936.00
14-02-010-19	Транспортер *(зона: 1-7)*	**99556.80**	14266.20	66415.91	2735.14	**18874.69**	1180.00
14-02-010-20	Упор *(зона: 1-7)*	**104717.10**	16875.90	68914.31	3304.84	**18926.89**	1530.00
14-02-010-21	Устройство загрузочное *(зона: 1-7)*	**65256.18**	10324.08	36136.25	1809.18	**18795.85**	936.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-010-22	Устройство охлаждения полос *(зона: 1-7)*	**190301.64**	33195.90	137852.45	6239.79	**19253.29**	2830.00
14-02-010-23	Устройство передаточное *(зона: 1-7)*	**111803.20**	16230.60	76658.62	3094.00	**18913.98**	1420.00
14-02-010-24	Устройство уборки крупного скрапа *(зона: 1-7)*	**109732.03**	18859.50	71905.97	3552.29	**18966.56**	1650.00
14-02-010-25	Устройство уборки обрезков *(зона: 1-7)*	**100731.19**	13832.00	68033.18	2792.12	**18866.01**	1300.00
14-02-010-26	Холодильник *(зона: 1-7)*	**139315.42**	19948.50	100378.58	3925.62	**18988.34**	1650.00
14-02-010-27	Шлеппер цепной или канатный *(зона: 1-7)*	**86022.39**	12624.60	54555.93	2319.45	**18841.86**	1060.00

Таблицу 14-02-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 14-02-011 **Узлы среднелистовых и тонколистовых станов горячей прокатки черных и цветных металлов**

Измеритель: 100 т

14-02-011-01	Ванна травления *(зона: 1-7)*	**48665.81**	9921.44	16531.67	2225.80	**22212.70**	944.00
14-02-011-02	Весы платформенные *(зона: 1-7)*	**228144.66**	39660.30	165676.88	7425.08	**22807.48**	3330.00
14-02-011-03	Кантователь рулонов *(зона: 1-7)*	**129693.23**	19354.50	87937.37	3849.48	**22401.36**	1650.00
14-02-011-04	Клеймитель рулонов *(зона: 1-7)*	**99601.40**	35134.50	41749.94	5809.30	**22716.96**	2950.00
14-02-011-05	Клеть вертикальная *(зона: 1-7)*	**95291.47**	13841.40	59158.97	2716.74	**22291.10**	1180.00
14-02-011-06	Клеть рабочая *(зона: 1-7)*	**87311.05**	12115.80	52938.66	2261.82	**22256.59**	1060.00
14-02-011-07	Клеть шестеренная *(зона: 1-7)*	**80944.13**	12001.50	46688.33	2224.96	**22254.30**	1050.00
14-02-011-08	Конвейер *(зона: 1-7)*	**95845.58**	12555.20	61025.01	2545.92	**22265.37**	1180.00
14-02-011-09	Линейки направляющие *(зона: 1-7)*	**114733.46**	18859.50	73482.50	3498.90	**22391.46**	1650.00
14-02-011-10	Листоукладчик *(зона: 1-7)*	**137465.44**	21602.70	93416.42	4349.20	**22446.32**	1890.00
14-02-011-11	Маркировщик рулонов *(зона: 1-7)*	**81301.79**	36563.70	21992.55	6088.28	**22745.54**	3070.00
14-02-011-12	Машина правильная *(зона: 1-7)*	**110639.81**	17289.00	70990.76	3392.48	**22360.05**	1530.00
14-02-011-13	Машина промасливающая *(зона: 1-7)*	**75309.59**	28107.60	24625.57	4553.65	**22576.42**	2360.00
14-02-011-14	Механизм перевалки валков *(зона: 1-7)*	**115767.19**	16230.60	77197.71	3112.83	**22338.88**	1420.00
14-02-011-15	Механизм уборки обрезков *(зона: 1-7)*	**90431.54**	14170.00	53963.87	2666.99	**22297.67**	1300.00
14-02-011-16	Механизм уборки окалины *(зона: 1-7)*	**67681.08**	21909.00	23319.63	4288.32	**22452.45**	2010.00
14-02-011-17	Моталка *(зона: 1-7)*	**128034.32**	17686.80	87979.51	3491.60	**22368.01**	1530.00
14-02-011-18	Ножницы гильотинные *(зона: 1-7)*	**79913.47**	12815.40	44827.49	2277.95	**22270.58**	1060.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-011-19	Ножницы дисковые *(зона: 1-7)*	**111876.15**	17686.80	71821.34	3429.30	**22368.01**	1530.00
14-02-011-20	Окалиноломатель *(зона: 1-7)*	**92552.57**	15028.00	55209.74	2721.70	**22314.83**	1300.00
14-02-011-21	Петледержатель, проводки направляющие *(зона: 1-7)*	**113533.84**	18497.70	72651.92	3464.08	**22384.22**	1530.00
14-02-011-22	Разматыватель *(зона: 1-7)*	**79223.00**	19074.00	37753.25	3365.67	**22395.75**	1650.00
14-02-011-23	Рольганг рабочий, транспортный *(зона: 1-7)*	**184116.21**	25630.80	135958.52	5174.24	**22526.89**	2120.00
14-02-011-24	Ролик тянущий, подающий, регулирующий *(зона: 1-7)*	**108969.12**	17686.80	68914.31	3304.84	**22368.01**	1530.00
14-02-011-25	Сбрасыватель *(зона: 1-7)*	**113178.24**	29016.00	61567.65	5390.10	**22594.59**	2600.00
14-02-011-26	Сталкиватель,толкатель *(зона: 1-7)*	**72840.83**	11581.50	39013.43	2030.50	**22245.90**	1050.00
14-02-011-27	Стол *(зона: 1-7)*	**95747.09**	15717.00	57701.48	2826.56	**22328.61**	1300.00
14-02-011-28	Тележка передаточная *(зона: 1-7)*	**61331.11**	9254.70	29877.05	1641.54	**22199.36**	819.00
14-02-011-29	Транспортер *(зона: 1-7)*	**128627.20**	21080.70	85110.62	3995.42	**22435.88**	1770.00
14-02-011-30	Упор опускающийся *(зона: 1-7)*	**113578.10**	16912.50	74313.08	3533.76	**22352.52**	1650.00
14-02-011-31	Упор передвижной *(зона: 1-7)*	**107745.78**	16080.30	69329.60	3323.16	**22335.88**	1530.00
14-02-011-32	Упор стационарный *(зона: 1-7)*	**60119.76**	12401.80	25455.65	2320.78	**22262.31**	1180.00
14-02-011-33	Устройство шпиндельное *(зона: 1-7)*	**119278.91**	19651.50	77220.11	3659.43	**22407.30**	1650.00

Таблицу 14-02-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 14-02-012 **Узлы среднелистовых и тонколистовых станов холодной прокатки черных и цветных металлов**

Измеритель: 100 т

14-02-012-01	Весы *(зона: 1-7)*	**357530.47**	61465.20	272821.70	11992.32	**23243.57**	5240.00
14-02-012-02	Задаватель полосы *(зона: 1-7)*	**78912.74**	29983.20	26315.61	4895.19	**22613.93**	2480.00
14-02-012-03	Кантователь рулонов *(зона: 1-7)*	**96266.44**	24300.90	49465.25	4359.98	**22500.29**	2010.00
14-02-012-04	Клеть рабочая *(зона: 1-7)*	**89115.14**	14508.00	52302.71	2596.59	**22304.43**	1300.00
14-02-012-05	Клеть шестеренная *(зона: 1-7)*	**64416.44**	15717.00	26370.83	2535.75	**22328.61**	1300.00
14-02-012-06	Конвейер *(зона: 1-7)*	**81935.10**	13168.80	46488.65	2349.73	**22277.65**	1180.00
14-02-012-07	Машина для обвязки рулонов *(зона: 1-7)*	**93878.10**	26275.20	45063.13	4243.65	**22539.77**	2240.00
14-02-012-08	Машина правильная *(зона: 1-7)*	**63358.18**	13663.00	27407.65	2487.88	**22287.53**	1300.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-012-09	Машина стыкосварочная						1770.00
	(зона: 1-7)	**148115.08**	20461.20	105230.39	4096.05	**22423.49**	
14-02-012-10	Механизм для перевалки валков						2600.00
	(зона: 1-7)	**174742.82**	30056.00	122071.43	5567.42	**22615.39**	
14-02-012-11	Моталка						2480.00
	(зона: 1-7)	**110000.66**	29536.80	57858.85	5072.00	**22605.01**	
14-02-012-12	Ножницы гильотинные						2120.00
	(зона: 1-7)	**152397.70**	25249.20	104629.25	4826.30	**22519.25**	
14-02-012-13	Ножницы поперечной резки						1420.00
	(зона: 1-7)	**103456.26**	17167.80	63930.83	3092.29	**22357.63**	
14-02-012-14	Пресс						1300.00
	(зона: 1-7)	**94439.15**	15249.00	56870.90	2790.96	**22319.25**	
14-02-012-15	Разматыватель						1650.00
	(зона: 1-7)	**120827.72**	19948.50	78465.98	3710.92	**22413.24**	
14-02-012-16	Ролик прижимной						2480.00
	(зона: 1-7)	**76573.40**	28668.80	25316.95	4694.30	**22587.65**	
14-02-012-17	Ролик тянущий						1770.00
	(зона: 1-7)	**123790.84**	21080.70	80274.26	3924.62	**22435.88**	
14-02-012-18	Сортировщик листов						1770.00
	(зона: 1-7)	**127941.20**	20001.00	85525.91	4011.93	**22414.29**	
14-02-012-19	Тележка передаточная						819.00
	(зона: 1-7)	**59029.11**	9033.57	27800.60	1553.76	**22194.94**	
14-02-012-20	Транспортер цепной						1420.00
	(зона: 1-7)	**103871.55**	17167.80	64346.12	3110.40	**22357.63**	
14-02-012-21	Устройство маркировки рулонов						3070.00
	(зона: 1-7)	**91539.99**	36563.70	32230.75	6088.28	**22745.54**	
14-02-012-22	Устройство передаточное						1420.00
	(зона: 1-7)	**98762.70**	16230.60	60193.22	2933.84	**22338.88**	

Таблицу 14-02-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 14-02-020 Узлы цехов покрытий листов

Измеритель: 100 т

14-02-020-01	Ванна охлаждения оправок						1180.00
	(зона: 1-7)	**111849.35**	11882.60	72651.92	3464.08	**27314.83**	
14-02-020-02	Весы платформенные; захлесты-ватель						3330.00
	(зона: 1-7)	**114848.30**	39660.30	47317.61	6603.07	**27870.39**	
14-02-020-03	Машина алюминирования						1530.00
	(зона: 1-7)	**116239.40**	18222.30	70575.47	3376.17	**27441.63**	
14-02-020-04	Машина листоправильная						2120.00
	(зона: 1-7)	**104100.75**	23956.00	52588.45	4626.47	**27556.30**	
14-02-020-05	Машина обвязки рулонов						2950.00
	(зона: 1-7)	**83501.66**	34603.50	21128.91	5809.30	**27769.25**	
14-02-020-06	Машина правки полос						1180.00
	(зона: 1-7)	**66719.11**	13334.00	26041.25	2370.70	**27343.86**	
14-02-020-07	Машина промасливающая						2360.00
	(зона: 1-7)	**73710.64**	28532.40	17530.41	4646.34	**27647.83**	
14-02-020-08	Моталка						2360.00
	(зона: 1-7)	**169945.86**	28532.40	113765.63	5215.47	**27647.83**	
14-02-020-09	Ножницы гильотинные						2120.00
	(зона: 1-7)	**69887.37**	25630.80	16666.77	4368.63	**27589.80**	
14-02-020-10	Ножницы дисковые						1890.00
	(зона: 1-7)	**78378.80**	22850.10	27994.52	3855.80	**27534.18**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-020-11	Ножницы летучие *(зона: 1-7)*	**133656.42**	35134.50	70742.05	6168.28	**27779.87**	2950.00
14-02-020-12	Разматыватель *(зона: 1-7)*	**134430.38**	21399.30	85525.91	4011.93	**27505.17**	1770.00
14-02-020-13	Ролик подающий *(зона: 1-7)*	**75388.53**	22509.90	25351.25	2442.05	**27527.38**	1890.00
14-02-020-14	Ролик прижимной *(зона: 1-7)*	**81266.72**	28532.40	25086.49	4646.34	**27647.83**	2360.00
14-02-020-15	Ролик тянущий *(зона: 1-7)*	**130151.19**	20461.20	82203.59	3870.45	**27486.40**	1770.00
14-02-020-16	Ролик обводной *(зона: 1-7)*	**101329.35**	24300.90	49465.25	4359.98	**27563.20**	2010.00
14-02-020-17	Ролик центрирующий *(зона: 1-7)*	**86406.71**	27081.60	31706.30	4383.54	**27618.81**	2240.00
14-02-020-18	Стол роликовый *(зона: 1-7)*	**72412.23**	27682.80	17098.59	4505.84	**27630.84**	2360.00
14-02-020-19	Тележка передаточная *(зона: 1-7)*	**72052.98**	10324.08	34445.24	1836.00	**27283.66**	936.00
14-02-020-20	Устройство выравнивающее *(зона: 1-7)*	**87784.13**	27682.80	32470.49	4490.92	**27630.84**	2360.00
14-02-020-21	Устройство загрузочное *(зона: 1-7)*	**104240.90**	16230.60	60608.51	2949.96	**27401.79**	1420.00
14-02-020-22	Устройство задающее *(зона: 1-7)*	**92968.95**	29983.20	35308.91	4895.19	**27676.84**	2480.00
14-02-020-23	Устройство петлевое *(зона: 1-7)*	**112998.57**	17487.90	68083.73	3268.26	**27426.94**	1530.00
14-02-020-24	Устройство уборочное, центрователь *(зона: 1-7)*	**125890.63**	19948.50	78465.98	3710.92	**27476.15**	1650.00
Таблицу 14-02-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-030 Измеритель: 100 т	**Узлы агрегатов, станов и цехов по производству труб**						
14-02-030-01	Агрегат закалочный *(зона: 1-7)*	**215742.94**	38808.90	153994.91	7195.23	**22939.13**	3210.00
14-02-030-02	Ванна *(зона: 1-7)*	**97240.55**	12095.00	62740.70	3144.74	**22404.85**	1180.00
14-02-030-03	Весы *(зона: 1-7)*	**160352.53**	44691.30	92604.45	8022.78	**23056.78**	3810.00
14-02-030-04	Выбрасыватель *(зона: 1-7)*	**100075.10**	16046.00	61545.23	3092.29	**22483.87**	1420.00
14-02-030-05	Клеймитель *(зона: 1-7)*	**182380.65**	32276.10	127296.08	6012.84	**22808.47**	2710.00
14-02-030-06	Клеть рабочая *(зона: 1-7)*	**90496.07**	14859.00	53176.94	2721.70	**22460.13**	1300.00
14-02-030-07	Клеть шестеренная *(зона: 1-7)*	**71114.70**	11484.72	37237.34	2013.70	**22392.64**	936.00
14-02-030-08	Механизм уборки обрезков *(зона: 1-7)*	**87854.57**	13832.00	51582.98	2649.36	**22439.59**	1300.00
14-02-030-09	Машина правильная *(зона: 1-7)*	**79790.61**	5144.80	52379.96	2684.64	**22265.85**	472.00
14-02-030-10	Машина промасливающая *(зона: 1-7)*	**147966.94**	26275.20	99003.29	4753.80	**22688.45**	2240.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-030-11	Ножницы холодной и горячей резки						1650.00
	(зона: 1-7)	**113922.89**	19074.00	72304.46	3570.84	**22544.43**	
14-02-030-12	Пила холодной и горячей резки; пресс						1300.00
	(зона: 1-7)	**93363.68**	15717.00	55169.39	2808.75	**22477.29**	
14-02-030-13	Рольганг рабочий						2010.00
	(зона: 1-7)	**136498.26**	23235.60	90635.00	4382.40	**22627.66**	
14-02-030-14	Стан индукционный						1180.00
	(зона: 1-7)	**80403.78**	13168.80	44808.65	2349.73	**22426.33**	
14-02-030-15	Стан калибровочный						1180.00
	(зона: 1-7)	**84494.40**	14053.80	47996.57	2491.59	**22444.03**	
14-02-030-16	Стан обкатной						1180.00
	(зона: 1-7)	**84892.89**	14053.80	48395.06	2509.04	**22444.03**	
14-02-030-17	Стан прошивной						1180.00
	(зона: 1-7)	**81525.73**	13487.40	45605.63	2384.29	**22432.70**	
14-02-030-18	Стан холодной прокатки, стол						1180.00
	(зона: 1-7)	**83119.69**	13487.40	47199.59	2455.20	**22432.70**	
14-02-030-19	Транспортер						2010.00
	(зона: 1-7)	**135036.27**	22974.30	89439.53	4329.99	**22622.44**	
14-02-030-20	Упор опускающийся						1890.00
	(зона: 1-7)	**127628.14**	19618.20	85454.63	4154.05	**22555.31**	
14-02-030-21	Упор передвижной						2120.00
	(зона: 1-7)	**141338.39**	21730.00	97010.84	4667.60	**22597.55**	
14-02-030-22	Упор стационарный						1530.00
	(зона: 1-7)	**103493.62**	15881.40	65131.64	3252.00	**22480.58**	
14-02-030-23	Устройство задающее						1180.00
	(зона: 1-7)	**85109.53**	14266.20	48395.06	2509.04	**22448.27**	
14-02-030-24	Устройство закалочное						1890.00
	(зона: 1-7)	**83733.83**	21848.40	39285.51	3714.80	**22599.92**	
14-02-030-25	Устройство передаточное						1420.00
	(зона: 1-7)	**98060.74**	16415.20	59154.29	2985.90	**22491.25**	
14-02-030-26	Устройство сбива окалины						1890.00
	(зона: 1-7)	**133238.74**	21602.70	89041.04	4313.40	**22595.00**	
14-02-030-27	Холодильник						1770.00
	(зона: 1-7)	**125533.48**	21080.70	81868.22	3995.42	**22584.56**	

Таблицу 14-02-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 14-02-031 Узлы агрегатов, станов и цехов трубосварочных

Измеритель: 100 т

14-02-031-01	Весы						3690.00
	(зона: 1-7)	**149980.01**	44612.10	80408.57	7468.95	**24959.34**	
14-02-031-02	Выбрасыватель, гратоснимателъ, дозатор						1770.00
	(зона: 1-7)	**83820.46**	21399.30	37926.07	3591.54	**24495.09**	
14-02-031-03	Клеймитель						2830.00
	(зона: 1-7)	**115583.94**	32714.80	58147.74	5437.24	**24721.40**	
14-02-031-04	Конвейер						1300.00
	(зона: 1-7)	**63892.36**	14690.00	24841.46	2395.38	**24360.90**	
14-02-031-05	Машина листоправильная						1060.00
	(зона: 1-7)	**57358.29**	12115.80	20933.07	2039.18	**24309.42**	
14-02-031-06	Устройство охлаждающее						2360.00
	(зона: 1-7)	**68223.11**	26668.00	16954.65	4461.08	**24600.46**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-031-07	Петлеобразователь *(зона: 1-7)*	**116924.31**	33195.90	58997.39	5516.01	**24731.02**	2830.00
14-02-031-08	Пила для резки труб *(зона: 1-7)*	**72523.84**	17487.90	30619.08	2924.00	**24416.86**	1530.00
14-02-031-09	Пресс *(зона: 1-7)*	**59790.36**	13334.00	22122.58	2148.00	**24333.78**	1180.00
14-02-031-10	Разматыватель рулонов *(зона: 1-7)*	**69050.66**	16415.20	28240.06	2706.30	**24395.40**	1420.00
14-02-031-11	Ролик тянущий *(зона: 1-7)*	**88189.08**	22850.10	40814.88	3855.80	**24524.10**	1890.00
14-02-031-12	Рольганг *(зона: 1-7)*	**74292.51**	18222.30	31638.66	3017.90	**24431.55**	1530.00
14-02-031-13	Стан правильный валковый или редукционный *(зона: 1-7)*	**63874.20**	14339.00	25181.32	2427.60	**24353.88**	1300.00
14-02-031-14	Стан формовочный или холодной калибровки *(зона: 1-7)*	**70837.90**	17167.80	29259.64	2799.36	**24410.46**	1420.00
14-02-031-15	Стол *(зона: 1-7)*	**82150.93**	20762.10	36906.49	3498.12	**24482.34**	1770.00
14-02-031-16	Тележка передаточная *(зона: 1-7)*	**54696.31**	11172.00	19233.77	1884.61	**24290.54**	1050.00
14-02-031-17	Транспортер *(зона: 1-7)*	**88528.94**	22850.10	41154.74	3885.46	**24524.10**	1890.00
14-02-031-18	Упор или устройство загрузочное *(зона: 1-7)*	**71937.74**	16080.30	31468.73	3001.20	**24388.71**	1530.00
14-02-031-19	Холодильник *(зона: 1-7)*	**94862.80**	25894.40	44383.41	4181.28	**24584.99**	2240.00
14-02-031-20	Шлеппер *(зона: 1-7)*	**103095.52**	31788.30	46604.35	5313.54	**24702.87**	2710.00
Таблицу 14-02-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-040 **Узлы станов особых видов проката** Измеритель: 100 т							
14-02-040-01	Ванна *(зона: 1-7)*	**67841.64**	13015.40	27488.75	3141.52	**27337.49**	1180.00
14-02-040-02	Весы платформенные *(зона: 1-7)*	**147226.15**	39060.90	80306.85	6981.75	**27858.40**	3330.00
14-02-040-03	Гратосниматель *(зона: 1-7)*	**130151.19**	20461.20	82203.59	3870.45	**27486.40**	1770.00
14-02-040-04	Дозатор *(зона: 1-7)*	**67340.93**	20001.00	19862.73	3591.54	**27477.20**	1770.00
14-02-040-05	Кантователь *(зона: 1-7)*	**143385.41**	22850.10	93001.13	4329.99	**27534.18**	1890.00
14-02-040-06	Клеймитель *(зона: 1-7)*	**192867.77**	32276.10	132868.97	6029.73	**27722.70**	2710.00
14-02-040-07	Клеть рабочая *(зона: 1-7)*	**94178.05**	14508.00	52302.71	2596.59	**27367.34**	1300.00
14-02-040-08	Конвейер *(зона: 1-7)*	**148397.97**	24507.20	96323.45	4473.47	**27567.32**	2120.00
14-02-040-09	Машина листоправильная *(зона: 1-7)*	**136107.85**	20601.00	88017.65	4118.46	**27489.20**	1890.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-040-10	Машина промасливающая *(зона: 1-7)*	**75828.97**	30609.20	17530.41	4646.34	**27689.36**	2360.00
14-02-040-11	Машина стыкосварочная *(зона: 1-7)*	**96531.13**	22850.10	46146.85	4079.40	**27534.18**	1890.00
14-02-040-12	Моталка *(зона: 1-7)*	**114032.03**	17686.80	68914.31	3304.84	**27430.92**	1530.00
14-02-040-13	Накопитель *(зона: 1-7)*	**56627.87**	8607.69	20770.85	1922.70	**27249.33**	819.00
14-02-040-14	Ножницы холодной и горячей резки *(зона: 1-7)*	**96140.73**	22850.10	45756.45	4045.44	**27534.18**	1890.00
14-02-040-15	Отгибатель *(зона: 1-7)*	**93362.20**	21848.40	43999.65	3896.85	**27514.15**	1890.00
14-02-040-16	Петлеобразователь *(зона: 1-7)*	**152451.08**	25630.80	99230.48	4595.40	**27589.80**	2120.00
14-02-040-17	Пила холодной и горячей резки *(зона: 1-7)*	**66846.26**	13841.40	25650.85	2337.40	**27354.01**	1180.00
14-02-040-18	Пресс *(зона: 1-7)*	**75556.72**	11316.24	36936.98	1942.92	**27303.50**	936.00
14-02-040-19	Разматыватель *(зона: 1-7)*	**106090.35**	16415.20	62269.67	3021.92	**27405.48**	1420.00
14-02-040-20	Рольганг рабочий *(зона: 1-7)*	**134845.67**	21399.30	85941.20	4030.88	**27505.17**	1770.00
14-02-040-21	Стан формовочный *(зона: 1-7)*	**147726.60**	24507.20	95652.08	4454.16	**27567.32**	2120.00
14-02-040-22	Стол подъемно-поворотный *(зона: 1-7)*	**90761.46**	21080.70	42181.97	3764.42	**27498.79**	1770.00
14-02-040-23	Тележка передаточная *(зона: 1-7)*	**85700.76**	12555.20	45817.28	2331.00	**27328.28**	1180.00
14-02-040-24	Толкатель, сталкиватель *(зона: 1-7)*	**70533.31**	15028.00	28127.57	2570.49	**27377.74**	1300.00
14-02-040-25	Транспортер *(зона: 1-7)*	**112026.20**	28532.40	55845.97	4923.13	**27647.83**	2360.00
14-02-040-26	Упор опускающийся, передвижной, стационарный *(зона: 1-7)*	**82434.29**	17127.00	37887.57	3398.88	**27419.72**	1650.00
14-02-040-27	Устройство загрузочное *(зона: 1-7)*	**74713.51**	11147.76	36265.61	1925.00	**27300.14**	936.00
14-02-040-28	Устройство передаточное *(зона: 1-7)*	**76749.59**	16912.20	32421.97	2935.67	**27415.42**	1420.00
14-02-040-29	Холодильник *(зона: 1-7)*	**141121.17**	22509.90	91083.89	4261.06	**27527.38**	1890.00
14-02-040-30	Штабелер *(зона: 1-7)*	**75300.64**	11316.24	36680.90	1942.92	**27303.50**	936.00
Таблицу 14-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-03-001	**Системы густой смазки** Измеритель: 1 точка						
14-03-001-01	Смазка автоматическая централизованная *(зона: 1-7)*	**626.97**	119.17	72.66	6.32	**435.14**	11.20 0,015
Таблицу 14-03-009 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 14-03-009	**Станции систем жидкой смазки с трубопроводами в пределах масляного подвала**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Станция системы жидкой смазки с фильтром, резервуаром и теплообменником, производительность:						
14-03-009-01	до 50 л/мин						282.00
	(зона: 1-7)	**15282.78**	3110.46	1224.84	68.53	**10947.48**	2,2
14-03-009-02	до 100 л/мин						546.00
	(зона: 1-7)	**24533.54**	6093.36	2089.07	154.98	**16351.11**	3,3
14-03-009-03	до 250 л/мин						4657.00
	(зона: 1-7)	**113662.79**	52624.10	18140.95	1798.10	**42897.74**	8,3
14-03-009-04	до 600 л/мин						3089.00
	(зона: 1-7)	**134627.45**	34905.70	11575.85	1112.91	**88145.90**	11,7
14-03-009-05	до 320 л/мин						4254.00
	(зона: 1-7)	**196251.67**	48070.20	15962.23	1495.50	**132219.24**	21,7
14-03-009-06	до 3000 л/мин						9864.00
	(зона: 1-7)	**282577.49**	111463.20	35064.58	3409.07	**136049.71**	29,3
14-03-009-07	Станция системы жидкой смазки с фильтром и резервуаром, производительность до 100 л/мин.						252.00
	(зона: 1-7)	**19621.56**	2714.04	1096.09	60.46	**15811.43**	1,9
Таблицу 14-03-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-03-010	**Машины маслоочистительные с подогревателем и обслуживающими трубопроводами**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Машина маслоочистительная с подогревателем типа:						
14-03-010-01	СЦ-1,5А						88.60
	(зона: 1-7)	**1528.51**	1024.22	326.44	34.06	**177.85**	0,5
14-03-010-02	СЦ-3А						451.00
	(зона: 1-7)	**7296.89**	5096.30	1753.55	197.95	**447.04**	1,1
Таблицу 14-03-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-03-011	**Резервуары дополнительные**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Резервуар дополнительный для станций системы смазки объемом:						
14-03-011-01	до 1 $м^3$						38.10
	(зона: 1-7)	**2631.84**	415.29	154.37	12.20	**2062.18**	0,3
14-03-011-02	до 3,15 $м^3$						40.30
	(зона: 1-7)	**2859.97**	439.27	155.92	12.20	**2264.78**	0,9
14-03-011-03	до 6,5 $м^3$						43.70
	(зона: 1-7)	**3043.45**	482.01	160.83	12.20	**2400.61**	1,3
14-03-011-04	до 10 $м^3$						66.00
	(зона: 1-7)	**3632.22**	736.56	254.38	21.10	**2641.28**	2
14-03-011-05	до 16 $м^3$						440.00
	(зона: 1-7)	**9773.74**	5029.20	1578.78	153.73	**3165.76**	3,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-03-011-06	до 25 м^3						303.00 5,2
	(зона: 1-7)	**8289.11**	3463.29	1051.53	98.79	**3774.29**	
14-03-011-07	до 31,5 м^3						318.00 6
	(зона: 1-7)	**8822.22**	3634.74	1139.82	154.18	**4047.66**	
14-03-011-08	до 40 м^3						413.00 6,7
	(зона: 1-7)	**10458.23**	4720.59	1432.51	180.18	**4305.13**	
14-03-011-09	до 50 м^3						937.00 8,5
	(зона: 1-7)	**18815.10**	10709.91	3072.80	350.16	**5032.39**	
Таблицу 14-03-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-03-012	**Разводка трубопроводов смазки по оборудованию**						
	Измеритель: 1 точка						
	Разводка трубопроводов по клетям:						
14-03-012-01	рабочим						17.40 0,03
	(зона: 1-7)	**429.72**	189.66	155.78	16.69	**84.28**	
14-03-012-02	рабочим с подшипниками жидкостного трения						23.10 0,12
	(зона: 1-7)	**522.31**	251.79	184.99	19.42	**85.53**	
14-03-012-03	шестеренным						8.64 0,01
	(зона: 1-7)	**281.60**	99.88	99.23	11.35	**82.49**	
	Разводка трубопроводов по рольгангам:						
14-03-012-04	с групповым приводом роликов						29.70 0,08
	(зона: 1-7)	**690.08**	331.45	271.51	27.01	**87.12**	
14-03-012-05	с индивидуальным приводом роликов						13.00 0,02
	(зона: 1-7)	**368.11**	150.28	134.33	14.78	**83.50**	
	Разводка трубопроводов по:						
14-03-012-06	электрическим машинам						20.70 0,02
	(зона: 1-7)	**475.79**	220.25	170.65	18.07	**84.89**	
14-03-012-07	крупным редукторам (рабочих клетей, ножниц, качающихся столов и др.)						14.20 0,05
	(зона: 1-7)	**379.03**	158.47	136.90	14.96	**83.66**	
14-03-012-08	средним и мелким редукторам или другим мелким механизмам						8.72 0,01
	(зона: 1-7)	**256.40**	92.78	81.27	8.87	**82.35**	
Таблицу 14-03-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-03-013	**Трубопроводы магистральные**						
	Измеритель: 10 м						
	Трубопровод магистральный, условный диаметр:						
14-03-013-01	25 мм						11.00 0,03
	(зона: 1-7)	**319.49**	142.67	115.01	11.17	**61.81**	
14-03-013-02	40 мм						11.00 0,05
	(зона: 1-7)	**361.48**	112.75	148.86	14.82	**99.87**	
14-03-013-03	50 мм						11.00 0,07
	(зона: 1-7)	**437.70**	158.73	139.67	13.44	**139.30**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-03-013-04	70 мм						11.00 / 0,09
	(зона: 1-7)	**453.75**	132.99	142.55	13.42	**178.21**	
14-03-013-05	80 мм						11.00 / 0,1
	(зона: 1-7)	**499.71**	132.99	169.23	16.96	**197.49**	
14-03-013-06	100 мм						11.00 / 0,13
	(зона: 1-7)	**545.40**	132.99	156.27	16.49	**256.14**	
14-03-013-07	125 мм						22.00 / 0,17
	(зона: 1-7)	**772.72**	265.98	170.53	18.14	**336.21**	
14-03-013-08	150 мм						22.00 / 0,2
	(зона: 1-7)	**884.81**	265.98	223.80	23.61	**395.03**	
14-03-013-09	200 мм						22.00 / 0,4
	(зона: 1-7)	**1291.61**	273.68	252.34	27.06	**765.59**	
14-03-013-10	250 мм						32.70 / 0,55
	(зона: 1-7)	**1859.41**	406.79	369.36	39.24	**1083.26**	
14-03-013-11	300 мм						43.60 / 0,83
	(зона: 1-7)	**2675.94**	542.38	508.34	54.98	**1625.22**	
14-03-013-12	350 мм						54.50 / 1,2
	(зона: 1-7)	**3661.32**	677.98	631.61	68.10	**2351.73**	

В Части 16. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ таблицу 16-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-02-001 Оборудование печей

Измеритель: 1 шт.

	Кольцо опорное, колошниковое, масса:						
16-02-001-01	4,1 т						407.00
	(зона: 1-7)	16991.72	5873.01	7445.66	352.58	3673.05	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,53)*	-
16-02-001-02	6,6 т						545.00
	(зона: 1-7)	21883.13	7624.55	10052.57	475.84	4206.01	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,84)*	-
16-02-001-03	7,1 т						603.00
	(зона: 1-7)	23765.90	8562.60	10435.77	493.99	4767.53	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,08)*	-
16-02-001-04	18,4 т						820.00
	(зона: 1-7)	43763.30	11283.20	26521.20	1122.75	5958.90	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,39)*	-
16-02-001-05	32,4 т						1038.00
	(зона: 1-7)	48017.77	14064.90	27201.37	1570.65	6751.50	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,72)*	-
16-02-001-06	Рама летки для чугуна						191.00 / 0,725
	(зона: 1-7)	11487.47	2343.57	3267.60	400.04	5876.30	
16-02-001-07	Прибор фурменный						408.00 / 6,2
	(зона: 1-7)	13209.99	5144.88	2349.29	171.41	5715.82	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
16-02-001-08	Прибор шлаковый *(зона: 1-7)*	**9591.72**	1789.86	3116.49	228.20	**4685.37**	138.00 3,3
16-02-001-09	Площадка механизированная для смены фуры над чугунной леткой, масса 1,8 т *(зона: 1-7)*	2372.84	1635.00	596.07	49.28	141.77	150.00
	Машины для вскрытия чугунной летки, масса:						
16-02-001-10	1,43 т *(зона: 1-7)*	3850.01	1632.44	1274.00	194.29	943.57	148.00
16-02-001-11	10,53 т *(зона: 1-7)*	7064.09	2194.97	3748.78	438.37	1120.34	199.00
16-02-001-12	18,2 т *(зона: 1-7)*	11340.74	3187.67	5658.74	670.61	2494.33	289.00
	Измеритель: 1 компл.						
	Пушка электрическая, масса:						
16-02-001-13	9,8 т *(зона: 1-7)*	23243.98	10110.96	9715.70	978.27	3417.32	906.00
16-02-001-14	29 т *(зона: 1-7)*	50794.78	12412.98	31516.51	2565.24	6865.29	1086.00
16-02-001-15	50 т *(зона: 1-7)*	80366.99	18550.89	51095.59	3977.15	10720.51	1623.00
	Стопор шлаковый, масса:						
16-02-001-16	2,2 т *(зона: 1-7)*	2464.84	1744.74	633.58	61.67	86.52	162.00
16-02-001-17	3,8 т *(зона: 1-7)*	3592.40	2558.96	888.59	86.46	144.85	232.00
16-02-001-18	6,4 т *(зона: 1-7)*	4485.93	3069.00	1201.37	116.72	215.56	275.00
	Таблицу 16-04-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 16-04-001	**Машины центробежные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Машина центробежная для отливки труб диаметром:						
16-04-001-01	100-150 мм *(зона: 1-7)*	**35156.71**	10984.23	16353.29	1706.61	**7819.19**	961.00 40
16-04-001-02	200-300 мм *(зона: 1-7)*	**69031.09**	16542.36	43544.75	3280.18	**8943.98**	1431.00 86,7
	Таблицу 16-05-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 16-05-001	**Машина для разливки ферросплавов**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Машина для разливки ферросплавов длиной:						
16-05-001-01	40 м, одноленточная *(зона: 1-7)*	**136611.05**	35044.38	93127.54	7382.00	**8439.13**	3066.00 99,5
16-05-001-02	70 м, двухленточная *(зона: 1-7)*	**749332.56**	99925.90	591831.14	43371.06	**57575.52**	8843.00 502

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 17. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ таблицу 17-02-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 17-02-012	**Оборудование для непрерывного питания глиноземом**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Система непрерывного питания глиноземом для электролизера с боковым токоподводом, состоящая из:						
17-02-012-01	8 комплектов загрузочных труб и затворов *(зона: 1-7)*	462.42	254.25	90.40	3.86	117.77	22.50 0,43
17-02-012-02	двух аэрожелобов, пневмоцилиндров и мелких деталей *(зона: 1-7)*	1417.12	545.79	352.65	9.44	518.68	48.30 0,87
	Измеритель: 1 шт.						
17-02-012-03	Установка для питания глиноземом *(зона: 1-7)*	1226.67	500.63	228.14	3.72	497.90	43.80 0,4
17-02-012-04	Секция автоматизированного питания глиноземом АПГ *(зона: 1-7)*	1524.79	334.21	714.40	69.00	476.18	30.30 3,35
	Питатель автоматизированный АПГ:						
17-02-012-05	с секторным дозатором (точечного типа) *(зона: 1-7)*	497.19	205.35	175.05	9.71	116.79	19.30 0,96
17-02-012-06	балочного типа *(зона: 1-7)*	1508.35	344.44	687.52	69.04	476.39	31.60 3,48
	Машина:						
17-02-012-07	напольно-рельсовая МНР-2 *(зона: 1-7)*	25438.53	14019.13	6350.12	1262.65	5069.28	1271.00 46,7
17-02-012-08	для пробивки корки электролита МПТ-2 *(зона: 1-7)*	4009.48	1849.60	1653.39	238.62	506.49	160.00 5
17-02-012-09	для раздачи глинозема М408У «Нева» *(зона: 1-7)*	3871.79	1975.32	1387.46	210.13	509.01	177.00 4
17-02-012-10	для перевозки обожженных анодов *(зона: 1-7)*	2631.03	698.20	1526.13	94.92	406.70	63.30 6
17-02-012-11	пылеуборочная МПУ-2М *(зона: 1-7)*	853.48	256.44	591.91	39.62	5.13	24.40 2,54
17-02-012-12	пневматическая МПК-75 *(зона: 1-7)*	461.90	162.41	296.24	20.61	3.25	14.90 1,24
В Части 18. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ таблицу 18-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-01-018	**Аппараты выпарные с естественной циркуляцией**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Аппарат выпарный с соосной греющей камерой, масса:						
18-01-018-01	25 т *(зона: 1-7)*	**17172.53**	6404.24	6132.79	776.95	**4635.50**	554.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-018-02	36,5 т *(зона: 1-7)*	**20231.68**	7594.92	6429.67	856.84	**6207.09**	657.00
	Аппарат выпарный с выносной греющей камерой, масса:						
18-01-018-03	3 т *(зона: 1-7)*	**3701.94**	1602.30	1293.18	87.61	**806.46**	147.00
18-01-018-04	8,5 т *(зона: 1-7)*	**7962.98**	3052.00	2907.91	156.20	**2003.07**	280.00
18-01-018-05	15 т *(зона: 1-7)*	**12276.73**	4697.90	4712.30	216.50	**2866.53**	431.00
18-01-018-06	21 т *(зона: 1-7)*	**16348.83**	5989.00	6028.16	672.49	**4331.67**	530.00
18-01-018-07	33 т *(зона: 1-7)*	**19967.01**	7661.40	6484.37	794.53	**5821.24**	678.00
18-01-018-08	40 т *(зона: 1-7)*	**22521.20**	8655.80	7631.99	943.08	**6233.41**	766.00
	Таблицу 18-01-019 изложить в следующей редакции:						
Таблица 18-01-019	**Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Аппарат выпарный с греющей камерой соосной, масса:						
18-01-019-01	4 т *(зона: 1-7)*	**6440.90**	2165.04	3093.85	251.38	**1182.01**	194.00
18-01-019-02	14,5 т *(зона: 1-7)*	**15308.15**	6092.12	6284.23	389.95	**2931.80**	527.00
18-01-019-03	20 т *(зона: 1-7)*	**17367.58**	6739.48	6688.78	416.01	**3939.32**	583.00
18-01-019-04	28 т *(зона: 1-7)*	**23432.59**	8363.49	9488.46	552.67	**5580.64**	713.00
18-01-019-05	36 т *(зона: 1-7)*	**27301.00**	10087.80	10921.75	1341.87	**6291.45**	860.00
18-01-019-06	44,5 т *(зона: 1-7)*	**29659.17**	11469.33	11193.80	711.13	**6996.04**	963.00
18-01-019-07	55,5 т *(зона: 1-7)*	**35790.95**	13494.03	13733.01	1723.12	**8563.91**	1133.00
	Аппарат выпарный с греющей камерой выносной, масса:						
18-01-019-08	4,5 т *(зона: 1-7)*	**8372.43**	2277.32	4637.05	336.91	**1458.06**	197.00
18-01-019-09	13 т *(зона: 1-7)*	**21143.69**	6115.24	11809.80	2310.11	**3218.65**	529.00
18-01-019-10	19,4 т *(зона: 1-7)*	**23389.77**	6704.80	12710.12	2503.44	**3974.85**	580.00
18-01-019-11	29,8 т *(зона: 1-7)*	**35405.10**	8390.46	21098.61	4711.03	**5916.03**	694.00
18-01-019-12	39 т *(зона: 1-7)*	**39247.21**	9478.56	22761.11	4814.43	**7007.54**	784.00
18-01-019-13	62 т *(зона: 1-7)*	**68664.63**	14411.28	45276.71	8924.53	**8976.64**	1192.00
	Таблицу 18-01-020 изложить в следующей редакции:						
Таблица 18-01-020	**Смесители роторные периодического действия**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Смеситель роторный периодического действия, монтаж в помещении, масса:						
18-01-020-01	5,9 т *(зона: 1-7)*	**5087.22**	1484.34	2305.78	160.11	**1297.10**	143.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-020-02	8,5 т *(зона: 1-7)*	**8591.13**	2242.08	4710.24	266.97	**1638.81**	216.00
	Смеситель роторный периодического действия, монтаж на открытой площадке, масса:						
18-01-020-03	5,9 т *(зона: 1-7)*	**4185.00**	593.74	3126.10	281.09	**465.16**	57.20
18-01-020-04	8,5 т *(зона: 1-7)*	**7399.02**	817.94	5784.87	430.32	**796.21**	78.80
	Таблицу 18-01-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-01-021 Сушилки барабанные Измеритель: 1 шт.						
	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж в помещении, масса:						
18-01-021-01	5,4 т *(зона: 1-7)*	6576.48	2270.16	2370.70	168.22	1935.62	216.00
18-01-021-02	18,7 т *(зона: 1-7)*	17596.30	8643.70	5858.90	388.13	3093.70	793.00
18-01-021-03	28,5 т *(зона: 1-7)*	22604.59	10987.20	7189.82	477.40	4427.57	1008.00
18-01-021-04	33,8 т *(зона: 1-7)*	31868.20	13407.00	11550.47	742.68	6910.73	1230.00
18-01-021-05	80 т *(зона: 1-7)*	80202.16	23971.68	48902.57	4072.37	7327.91	2148.00
18-01-021-06	115 т *(зона: 1-7)*	170346.73	40667.04	117023.57	7229.71	12656.12	3644.00
18-01-021-07	139 т *(зона: 1-7)*	**190916.63**	43669.08	129529.14	8028.16	**17718.41**	3913.00
18-01-021-08	185 т *(зона: 1-7)*	**250980.09**	57833.40	170792.12	10628.91	**22354.57**	5118.00
18-01-021-09	229 т *(зона: 1-7)*	**295684.32**	67506.20	198544.27	12518.72	**29633.85**	5974.00
	Сушилка барабанная непрерывного действия, монтаж на открытой площадке, масса:						
18-01-021-10	5,4 т *(зона: 1-7)*	**10121.11**	1198.14	7616.51	551.57	**1306.46**	114.00
18-01-021-11	18,7 т *(зона: 1-7)*	**14187.67**	2474.30	8588.53	503.99	**3124.84**	227.00
18-01-021-12	28,5 т *(зона: 1-7)*	**18992.16**	3291.80	11240.42	680.94	**4459.94**	302.00
18-01-021-13	33,8 т *(зона: 1-7)*	**24514.34**	3995.28	13601.52	826.90	**6917.54**	358.00
18-01-021-14	80 т *(зона: 1-7)*	**55157.84**	8079.84	39815.88	2847.23	**7262.12**	724.00
18-01-021-15	115 т *(зона: 1-7)*	**170861.07**	12521.52	146549.93	8045.31	**11789.62**	1122.00
18-01-021-16	139 т *(зона: 1-7)*	**198756.44**	14809.32	166817.26	9178.61	**17129.86**	1327.00
18-01-021-17	185 т *(зона: 1-7)*	**259445.16**	19345.60	218606.64	12094.36	**21492.92**	1712.00
18-01-021-18	229 т *(зона: 1-7)*	**300657.17**	22814.70	254682.57	14100.12	**23159.90**	2019.00
	Таблицу 18-01-022 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-01-022 Сушилки разные Измеритель: 1 шт.						
	Сушилка вакуумная с реверсивной мешалкой, масса:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-022-01	9,1 т *(зона: 1-7)*	**7146.83**	2485.20	2619.79	295.49	**2041.84**	228.00
18-01-022-02	12,4 т *(зона: 1-7)*	**11044.85**	3433.50	4922.05	416.84	**2689.30**	315.00
18-01-022-03	Сушилка вальцеленточная, тип СВЛ 600/800-3 *(зона: 1-7)*	**17691.59**	6885.72	6768.73	574.03	**4037.14**	617.00 16,6
	Сушилка ленточная, тип:						
18-01-022-04	ЛС 2000-3 *(зона: 1-7)*	**22667.16**	9664.56	8472.96	522.72	**4529.64**	866.00 19
18-01-022-05	ЛС 2000-4 *(зона: 1-7)*	**28108.31**	11014.92	8688.98	526.70	**8404.41**	987.00 23,5
	Таблицу 18-01-023 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-01-023 Аппараты воздушного охлаждения						
	Измеритель: 1 шт.						
	Аппарат воздушного охлаждения малопоточный, масса:						
18-01-023-01	1,3 т, длина труб 1,5 м *(зона: 1-7)*	3502.16	1249.32	1729.08	163.12	523.76	116.00
18-01-023-02	3,8 т, длина труб 1,5 м *(зона: 1-7)*	4838.64	1400.10	2625.54	240.98	813.00	130.00
18-01-023-03	2 т, длина труб 3 м *(зона: 1-7)*	4104.92	1475.49	2101.15	193.21	528.28	137.00
18-01-023-04	5 т, длина труб 3 м *(зона: 1-7)*	5220.50	1593.96	2809.66	253.94	816.88	148.00
	Аппарат воздушного охлаждения одинарный, масса:						
18-01-023-05	11,4 т, длина труб 4 м *(зона: 1-7)*	**34683.56**	8091.00	23531.61	2295.98	**3060.95**	725.00
18-01-023-06	18 т, длина труб 4 м *(зона: 1-7)*	**36973.92**	9128.88	24652.39	2359.28	**3192.65**	818.00
18-01-023-07	14,1 т, длина труб 8 м *(зона: 1-7)*	**53615.59**	10289.52	39262.48	3890.16	**4063.59**	922.00
18-01-023-08	21,4 т, длина труб 8 м *(зона: 1-7)*	**73082.74**	14106.24	54215.28	4004.86	**4761.22**	1264.00
18-01-023-09	29,3 т, длина труб 8 м *(зона: 1-7)*	**75187.25**	15813.72	54504.28	3957.91	**4869.25**	1417.00
	Аппарат воздушного охлаждения сдвоенный, масса:						
18-01-023-10	14,9 т, длина труб 4 м *(зона: 1-7)*	**58015.85**	14904.72	38342.91	3766.12	**4768.22**	1304.00
18-01-023-11	35,7 т, длина труб 4 м *(зона: 1-7)*	**84659.59**	16562.07	62295.50	4543.44	**5802.02**	1449.00
18-01-023-12	42,1 т, длина труб 8 м *(зона: 1-7)*	**138363.51**	27009.09	102871.75	7586.80	**8482.67**	2363.00
18-01-023-13	Аппарат воздушного охлаждения зигзагообразный с одним вентилятором, масса аппарата 25,1 т, длина труб 6 м *(зона: 1-7)*	**55535.26**	10732.77	40232.17	2896.96	**4570.32**	939.00
	Таблицу 18-01-024 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-01-024 Холодильники барабанные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Холодильник монтируемый в помещении, масса:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-024-01	4,9 т *(зона: 1-7)*	7357.84	2691.32	3188.18	319.03	1478.34	244.00
18-01-024-02	7,7 т *(зона: 1-7)*	11117.19	4345.82	4543.02	375.95	2228.35	394.00
18-01-024-03	23,8 т *(зона: 1-7)*	25282.07	9419.62	12460.80	943.10	3401.65	854.00
18-01-024-04	46,8 т *(зона: 1-7)*	127137.56	19762.47	101612.11	10211.13	5762.98	1729.00
18-01-024-05	54 т *(зона: 1-7)*	138765.90	24414.48	107847.64	10813.69	6503.78	2136.00
18-01-024-06	88,4 т *(зона: 1-7)*	189972.88	38770.56	143524.83	13540.46	7677.49	3392.00
18-01-024-07	141 т *(зона: 1-7)*	**385303.67**	49927.64	319257.99	19200.47	**16118.04**	4319.00
18-01-024-08	191 т *(зона: 1-7)*	**536769.75**	61591.68	456528.53	27792.05	**18649.54**	5328.00
	Холодильник монтируемый на открытой площадке, масса:						
18-01-024-09	4,9 т *(зона: 1-7)*	11165.62	1301.54	8413.54	615.66	1450.54	118.00
18-01-024-10	7,7 т *(зона: 1-7)*	12847.01	1533.17	9858.67	717.77	1455.17	139.00
18-01-024-11	23,8 т *(зона: 1-7)*	52827.57	3077.37	47746.52	1937.02	2003.68	279.00
18-01-024-12	46,8 т *(зона: 1-7)*	107704.98	6446.52	98528.30	3843.61	2730.16	564.00
18-01-024-13	54 т *(зона: 1-7)*	130060.15	6823.71	119850.98	5881.20	3385.46	597.00
18-01-024-14	88,4 т *(зона: 1-7)*	160797.40	8572.50	147917.87	7317.18	4307.03	750.00
18-01-024-15	141 т *(зона: 1-7)*	**465732.97**	14426.88	438664.56	20812.67	**12641.53**	1248.00
18-01-024-16	191 т *(зона: 1-7)*	**656988.19**	19698.24	623360.88	29456.45	**13929.07**	1704.00
Таблицу 18-01-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-01-025	**Теплообменники оросительные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Теплообменник оросительный чугунный, масса:						
18-01-025-01	3,9 т *(зона: 1-7)*	**4578.32**	719.16	3228.39	295.40	**630.77**	65.20
18-01-025-02	6,6 т *(зона: 1-7)*	**5889.27**	1114.03	3842.20	345.94	**933.04**	101.00
18-01-025-03	9,2 т *(зона: 1-7)*	**7141.93**	1400.81	4740.97	419.89	**1000.15**	127.00
18-01-025-04	12 т *(зона: 1-7)*	**8311.25**	1643.47	5662.78	494.19	**1005.00**	149.00
Таблицу 18-01-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-01-026	**Конденсаторы смешения барометрические**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Конденсатор смешения барометрический, монтаж в помещении, масса:						
18-01-026-01	0,6 т *(зона: 1-7)*	**1866.69**	564.74	427.90	34.50	**874.05**	51.20
18-01-026-02	2,2 т *(зона: 1-7)*	**3337.03**	1043.44	1042.46	74.55	**1251.13**	94.60

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-026-03	6,9 т *(зона: 1-7)*	**11720.44**	3617.84	5225.49	393.54	**2877.11**	328.00
	Конденсатор смешения барометрический, монтаж на открытой площадке, масса:						
18-01-026-04	0,6 т *(зона: 1-7)*	**1747.99**	254.79	625.34	58.25	**867.86**	23.10
18-01-026-05	2,2 т *(зона: 1-7)*	**3054.03**	478.70	1335.50	117.12	**1239.83**	43.40
18-01-026-06	6,9 т *(зона: 1-7)*	**5927.58**	958.51	2959.28	254.13	**2009.79**	86.90
	Таблицу 18-01-028 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-01-028 Печи с вращающимися барабанами						
	Измеритель: 1 шт.						
	Печь с вращающимся барабаном, монтаж в помещении, масса:						
18-01-028-01	6,4 т *(зона: 1-7)*	9810.19	4588.90	2991.18	207.62	2230.11	421.00
18-01-028-02	11,1 т *(зона: 1-7)*	14766.57	7908.51	4436.50	638.48	2421.56	717.00
18-01-028-03	20 т *(зона: 1-7)*	21228.72	9882.88	7941.12	979.17	3404.72	896.00
18-01-028-04	38,6 т *(зона: 1-7)*	37092.26	19329.12	12808.26	1525.93	4954.88	1732.00
18-01-028-05	71,3 т *(зона: 1-7)*	82357.10	25458.90	45707.78	3778.84	11190.42	2253.00
18-01-028-06	159 т *(зона: 1-7)*	**170283.95**	52194.70	102155.26	9645.83	**15933.99**	4619.00
18-01-028-07	216 т *(зона: 1-7)*	**218567.53**	60133.23	137986.32	12898.17	**20447.98**	5261.00
18-01-028-08	280 т *(зона: 1-7)*	**251486.58**	73060.56	156101.95	14432.74	**22324.07**	6392.00
	Печь с вращающимся барабаном, монтаж на открытой площадке, масса:						
18-01-028-09	6,4 т *(зона: 1-7)*	6339.58	1493.30	3394.94	296.70	1451.34	137.00
18-01-028-10	11,1 т *(зона: 1-7)*	8242.33	1908.19	4846.71	416.11	1487.43	173.00
18-01-028-11	20 т *(зона: 1-7)*	15110.95	2823.68	10294.87	576.36	1992.40	256.00
18-01-028-12	38,6 т *(зона: 1-7)*	24505.90	4642.56	17175.46	912.05	2687.88	416.00
18-01-028-13	71,3 т *(зона: 1-7)*	39940.29	7797.00	27846.78	1605.88	4296.51	690.00
18-01-028-14	159 т *(зона: 1-7)*	**156632.17**	17085.60	126858.07	6981.31	**12688.50**	1512.00
18-01-028-15	177 т *(зона: 1-7)*	**179339.29**	19511.01	146798.84	8075.70	**13029.44**	1707.00
18-01-028-16	216 т *(зона: 1-7)*	**197252.80**	22940.01	158372.34	8717.50	**15940.45**	2007.00
18-01-028-17	280 т *(зона: 1-7)*	**227597.43**	25351.74	185084.19	10172.49	**17161.50**	2218.00
18-01-028-18	Печь с вращающимся барабаном, диаметр 3,6 м, длина 100 м *(зона: 1-7)*	**644067.54**	187522.95	362307.42	19189.72	**94237.17**	15745.00 804
	Таблицу 18-01-030 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 18-01-030	**Фильтры непрерывного действия**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Вакуум-фильтр барабанный, масса:						
18-01-030-01	2,5 т *(зона: 1-7)*	**5213.47**	1401.20	2358.66	181.42	**1453.61**	124.00
18-01-030-02	8 т *(зона: 1-7)*	**8560.97**	3118.80	3826.07	238.40	**1616.10**	276.00
18-01-030-03	11,7 т *(зона: 1-7)*	**11933.60**	3717.70	5708.82	361.85	**2507.08**	329.00
18-01-030-04	20 т *(зона: 1-7)*	**27829.70**	8407.20	15784.89	1902.32	**3637.61**	744.00
18-01-030-05	31,6 т *(зона: 1-7)*	**39992.51**	10565.50	22005.79	2405.26	**7421.22**	935.00
18-01-030-06	40,4 т *(зона: 1-7)*	**46681.63**	14995.10	24164.32	1557.86	**7522.21**	1327.00
	Вакуум-фильтр дисковый, масса:						
18-01-030-07	8,3 т *(зона: 1-7)*	**14769.56**	6316.70	6247.67	471.24	**2205.19**	559.00
18-01-030-08	12,4 т *(зона: 1-7)*	**21722.17**	7910.00	11016.39	767.50	**2795.78**	700.00
18-01-030-09	17 т *(зона: 1-7)*	**29093.12**	10000.50	15247.18	1882.77	**3845.44**	885.00
	Вакуум-фильтр ленточный, масса:						
18-01-030-10	3,4 т *(зона: 1-7)*	**5444.70**	1785.40	2063.36	144.19	**1595.94**	158.00
18-01-030-11	6,2 т *(зона: 1-7)*	**8073.97**	2836.30	3037.23	211.94	**2200.44**	251.00
18-01-030-12	20,8 т *(зона: 1-7)*	**23570.67**	8181.20	12086.12	730.89	**3303.35**	724.00
Таблицу 18-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-01-031	**Фильтры периодического действия**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Фильтр листовой горизонтальный, масса:						
18-01-031-01	2,9 т *(зона: 1-7)*	**2942.11**	1198.14	1290.34	92.93	**453.63**	114.00
18-01-031-02	7,7 т *(зона: 1-7)*	**6661.16**	2259.65	2826.72	166.01	**1574.79**	215.00
18-01-031-03	Фильтр листовой вертикальный, тип ЛВЖ-100Р *(зона: 1-7)*	**8712.15**	3237.08	3565.42	199.80	**1909.65**	308.00 9,35
	Фильтр-пресс с чугунными рамами, гидравлическим или электрическим приводом, масса:						
18-01-031-04	5,3 т *(зона: 1-7)*	**3230.53**	1082.53	1435.97	86.57	**712.03**	103.00
18-01-031-05	9,3 т *(зона: 1-7)*	**7025.95**	2312.20	3208.08	189.10	**1505.67**	220.00
18-01-031-06	14,2 т *(зона: 1-7)*	**10904.10**	4025.33	5228.38	308.55	**1650.39**	383.00
	Фильтр-пресс с деревянными рамами и электрическим приводом, масса:						
18-01-031-07	2,6 т *(зона: 1-7)*	**1953.15**	732.55	808.00	49.16	**412.60**	69.70
18-01-031-08	3,4 т *(зона: 1-7)*	**2315.04**	793.51	1107.71	67.00	**413.82**	75.50
	Фильтр-пресс автоматический, тип ФПАКМ, масса:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-031-09	11,2 т						303.00
	(зона: 1-7)	8016.19	3342.09	2640.17	173.53	2033.93	
18-01-031-10	15,7 т						754.00
	(зона: 1-7)	**18308.72**	8316.62	7498.27	478.07	**2493.83**	
18-01-031-11	24,8 т						932.00
	(зона: 1-7)	**24107.00**	10279.96	10662.75	597.84	**3164.29**	
	Таблицу 18-02-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 18-02-001	**Аппараты вертикальные или горизонтальные со сложными внутренними устройствами**						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-001-01	Аппарат охлаждения аммиачной селитры, размер 15000х2400х7400 мм						380.00 23,9
	(зона: 1-7)	**19622.10**	4392.80	11909.18	995.53	**3320.12**	
18-02-001-02	Аппарат газовой промывки, диаметр 4000 мм, высота 10960 мм						88.00 25,9
	(зона: 1-7)	3590.83	1017.28	1692.08	117.49	881.47	
	Таблицу 18-02-002 изложить в следующей редакции:						
Таблица 18-02-002	**Аппараты вертикальные со сложными внутренними устройствами, работающие под давлением до 5 МПа (50 ати)**						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-002-01	Колонна отбелочная тарельчатая, диаметр 800 мм, высота 9440 мм						76.40 4,8
	(зона: 1-7)	2497.95	863.32	1529.09	110.11	105.54	
18-02-002-02	Колонна промывочная ферросилидовая, диаметр 1000 мм, высота 3808 мм						144.00 5,1
	(зона: 1-7)	**3116.30**	1627.20	1177.10	60.32	**312.00**	
18-02-002-03	Аппарат ИТН, диаметр 1600/3600 мм, высота 11100 мм						83.10 15,9
	(зона: 1-7)	3199.80	939.03	2069.21	166.22	191.56	
18-02-002-04	Автоклав непрерывного действия с двумя алюминиевыми рубашками, диаметр 1144/1220 мм, высота 9000 мм						332.00 19,3
	(зона: 1-7)	**14552.06**	3751.60	10335.25	895.75	**465.21**	
	Таблицу 18-02-004 изложить в следующей редакции:						
Таблица 18-02-004	**Аппараты выпарные**						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-004-01	Аппарат выпарной, комбинированный, диаметр 2800 мм, высота 13900 мм						425.00 44,6
	(зона: 1-7)	**44202.29**	4743.00	36886.06	3158.56	**2573.23**	
	Таблицу 18-02-005 изложить в следующей редакции:						
Таблица 18-02-005	**Аппараты для очистки воздуха**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Фильтр для очистки воздуха, масса:						
18-02-005-01	24,3 т						98.30
	(зона: 1-7)	4761.66	1123.57	2842.77	241.18	795.32	
18-02-005-02	39,3 т						122.00
	(зона: 1-7)	5994.86	1394.46	3422.06	259.80	1178.34	
18-02-005-03	49 т						643.00
	(зона: 1-7)	**17322.39**	7349.49	7415.42	567.11	**2557.48**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-005-04	Скруббер промывный						1169.00
	(зона: 1-7)	174476.39	13513.64	152106.49	7076.86	8856.26	89,6
Таблицу 18-02-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-020	**Абсорберы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Абсорбер углекислого газа, габаритные размеры:						
18-02-020-01	диаметр 3560 мм, высота 48650 мм						1284.00
	(зона: 1-7)	364130.76	14843.04	336766.48	11278.49	12521.24	202
18-02-020-02	диаметр 3800/4000 мм, высота 55610 мм						2786.00
	(зона: 1-7)	**736645.76**	32679.78	682012.56	27726.84	**21953.42**	355
Таблицу 18-02-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-021	**Аппараты сероочистные и метанатор**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Аппарат сероочистной, размеры:						
18-02-021-01	диаметр 2800 мм, высота 12680 мм						502.00
	(зона: 1-7)	**46913.72**	5803.12	30145.85	2619.36	**10964.75**	46,8
18-02-021-02	диаметр 3200 мм, высота 16700 мм						1178.00
	(зона: 1-7)	**145921.01**	13817.94	107491.36	5872.39	**24611.71**	110
18-02-021-03	Метанатор, диаметр 3800 мм, высота 7660 мм						500.00
	(зона: 1-7)	**69141.80**	5780.00	47490.16	2586.50	**15871.64**	63,8
Таблицу 18-02-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-022	**Аппараты воздушного охлаждения**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Парогазовой смеси:						
18-02-022-01	18-секционный зигзагообразный, размеры 18000x13500x7000 мм						6417.00
	(зона: 1-7)	**389628.19**	77581.53	251908.97	12544.43	**60137.69**	161
18-02-022-02	15-секционный горизонтальный, размеры 30000x14400x6400 мм						9606.00
	(зона: 1-7)	**449515.36**	116136.54	251614.95	20656.91	**81763.87**	212
	Для отделения МЭА очистки:						
18-02-022-03	30-секционный зигзагообразный, размеры 30000x13400x7500 мм						10780.00
	(зона: 1-7)	**639419.60**	134103.20	402888.11	20092.48	**102428.29**	269
	Азотно-водородной смеси:						
18-02-022-04	15-секционный горизонтальный, размеры 36000x13500x7000 мм, масса 313 т						13001.00
	(зона: 1-7)	**858074.97**	161732.44	566974.97	47632.20	**129367.56**	
18-02-022-05	6-секционный зигзагообразный, размеры 36000x13500x7000 мм, масса 338 т						13338.00
	(зона: 1-7)	**908192.99**	165924.72	608368.07	36337.53	**133900.20**	
18-02-022-06	Для отделения МЭА очистки, 30-секционный горизонтальный, размеры 60000x13630x7100 мм						19248.00
	(зона: 1-7)	**1341834.88**	239445.12	938136.98	83421.40	**164252.78**	466
Таблицу 18-02-023 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 18-02-023	**Колонны конденсационные или синтеза аммиака, работающие под давлением 32 МПа (320 ати)**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Колонна:						
18-02-023-01	конденсационная продувочных газов, диаметр 400 мм, высота 7530 мм						39.70 9,1
	(зона: 1-7)	3076.81	417.25	2155.49	135.96	504.07	
18-02-023-02	конденсационная диаметр 2000 мм, высота 21335 мм						1853.00 277
	(зона: 1-7)	360365.21	21420.68	310480.46	11827.20	28464.07	
18-02-023-03	синтеза аммиака, диаметр 2400/1000 мм, высота 32080 мм						3356.00 475
	(зона: 1-7)	**605477.91**	38795.36	555555.36	23144.42	**11127.19**	
Таблицу 18-02-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-024	**Конверторы метана**						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-024-01	Конвертор метана второй ступени, диаметр 4580 мм, высота 17410 мм						1310.00 122
	(зона: 1-7)	**223932.20**	16296.40	198599.74	8061.62	**9036.06**	
Таблицу 18-02-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-026	**Котлы-утилизаторы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Котел-утилизатор:						
18-02-026-01	второй ступени, диаметр 1660 мм, высота 7675 мм						452.00 45,7
	(зона: 1-7)	**104320.61**	4868.04	89714.95	4940.41	**9737.62**	
18-02-026-02	первой ступени, диаметр 1880 мм, высота 14633 мм						2172.00 61
	(зона: 1-7)	**397860.32**	23392.44	362284.24	20237.14	**12183.64**	
Таблицу 18-02-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-028	**Печи вспомогательные конверсии метана**						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-028-01	Печь вспомогательная конверсии метана						7060.00 145
	(зона: 1-7)	**411899.56**	81613.60	211634.83	14892.50	**118651.13**	
Таблицу 18-02-029 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-029	**Подогреватели и испарители, работающие под давлением 32 МПа (320 ати)**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Подогреватель:						
18-02-029-01	природного газа, диаметр 4680 мм, высота 31500 мм						1997.00 41,1
	(зона: 1-7)	**110465.12**	22286.52	70882.36	3562.85	**17296.24**	
18-02-029-02	питательной воды, диаметр 1600 мм, высота 16705 мм						1101.00 180
	(зона: 1-7)	145497.06	12287.16	106957.69	4428.95	26252.21	
18-02-029-03	горячей воды, размеры 13550x6000x19670 мм						588.00 132
	(зона: 1-7)	**37982.13**	6562.08	26651.55	1802.65	**4768.50**	
	Испаритель жидкого аммиака, диаметр:						
18-02-029-04	1000 мм, длина 6483 мм						37.70 6,7
	(зона: 1-7)	2710.31	420.73	1711.49	125.57	578.09	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-029-05	3256 мм, длина 14000 мм						665.00 112
	(зона: 1-7)	120114.21	7421.40	109056.06	3632.55	3636.75	
18-02-029-06	Теплообменник кожухотрубчатый выносной, диаметр 1600 мм, высота 20075 мм						1771.00 225
	(зона: 1-7)	232017.89	19303.90	183847.10	7267.05	28866.89	
	Таблицу 18-02-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-02-031 Регенераторы						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-031-01	Регенератор, диаметр 4200 мм, высота 59185 мм						1324.00 188
	(зона: 1-7)	242979.40	15133.32	212686.69	9867.22	15159.39	
18-02-031-02	Регенератор-рекуператор, диаметр 3600/3000, высота 53600 мм						5079.00 278
	(зона: 1-7)	**628293.54**	58052.97	533603.95	24590.93	**36636.62**	
	Таблицу 18-02-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-02-041 Вакуум-фильтры карусельные						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-041-01	Вакуум-фильтр карусельный тип К100-15К-2						4990.00 112
	(зона: 1-7)	**312303.75**	54391.00	225334.87	16860.48	**32577.88**	
	Таблицу 18-02-044 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-02-044 Печи для сжигания серы и колчедана						
	Измеритель: 1 шт.						
	Печь для сжигания серы и колчедана, тип:						
18-02-044-01	КС-200, диаметр 7200 мм, высота 14500 мм						885.00 45,4
	(зона: 1-7)	**46803.81**	10000.50	26938.25	2218.58	**9865.06**	
18-02-044-02	КС-ЦВ-450, диаметр 10500/9141 мм, высота 15110 мм						2167.00 117
	(зона: 1-7)	**118413.12**	24487.10	74735.86	6040.07	**19190.16**	
	Таблицу 18-02-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-02-045 Смесители, экстракторы с мешалками и камеры абсорбционные						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-045-01	Камера абсорбционная, диаметр 2800 мм, длина 6700 мм						235.00 7
	(зона: 1-7)	**5499.77**	2592.05	1748.09	37.64	**1159.63**	
18-02-045-02	Реактор-смеситель вертикальный с четырьмя мешалками, размеры 4970х1678х2450 мм						322.00 10,1
	(зона: 1-7)	**11560.78**	3638.60	6564.17	765.88	**1358.01**	
18-02-045-03	Экстрактор с мешалкой, диаметр 2250 мм, высотой 5768 мм						129.00 2,9
	(зона: 1-7)	**2556.22**	1389.33	592.72	20.35	**574.17**	
	Таблицу 18-02-046 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-02-046 Топки мазутные и газомазутные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Топка мазутная, масса:						
18-02-046-01	3,2 т						87.50
	(зона: 1-7)	**3260.75**	919.63	541.90	15.96	**1799.22**	
18-02-046-02	4,2 т						93.20
	(зона: 1-7)	**3968.99**	979.53	652.01	20.35	**2337.45**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-046-03	Топка газомазутная к пусковому подогревателю						231.00 20,4
	(зона: 1-7)	**11483.93**	2487.87	5340.32	405.75	**3655.74**	
Таблицу 18-02-047 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-047	**Фильтры для расплавленной серы**						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-047-01	Фильтр для расплавленной серы						268.00 7,1
	(зона: 1-7)	**6916.75**	2921.20	2769.24	620.83	**1226.31**	
Таблицу 18-02-048 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-048	**Холодильники оросительные из антегмитовых труб**						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-048-01	Холодильник оросительный из антегмитовых труб, поверхность охлаждения одной секции 114 $м^2$, количество секций 38						5934.00 178
	(зона: 1-7)	**128740.25**	64680.60	47733.53	907.46	**16326.12**	
Таблицу 18-02-055 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-055	**Аппараты колонные на фланцевом соединении, чугунные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Колонна абсорбционная, диаметр 2800 мм, высота:						
18-02-055-01	27538 мм						2629.00 145
	(зона: 1-7)	**111431.01**	28997.87	59621.49	6471.70	**22811.65**	
18-02-055-02	51955 мм						4655.00 305
	(зона: 1-7)	**188811.70**	51344.65	113410.60	10640.49	**24056.45**	
18-02-055-03	51955 мм						6395.00 399
	(зона: 1-7)	**227334.06**	70536.85	132382.29	13804.06	**24414.92**	
	Колонна дистилляционная, размеры:						
18-02-055-04	диаметр 2200 мм, высота 32055 мм						1554.00 79,8
	(зона: 1-7)	**58819.80**	17140.62	39832.40	3510.91	**1846.78**	
18-02-055-05	диаметр 2800 мм, высота 38521 мм						3862.00 202
	(зона: 1-7)	**130026.51**	42597.86	74410.58	7935.46	**13018.07**	
	Колонна дистилляционная, диаметр 3000/3200 мм, высота:						
18-02-055-06	52218 мм						3936.00 232
	(зона: 1-7)	**124686.39**	43414.08	77660.68	7618.31	**3611.63**	
18-02-055-07	50889 мм						7571.00 408
	(зона: 1-7)	**255033.87**	83508.13	153697.38	15588.88	**17828.36**	
18-02-055-08	Колонна карбонизационная, диаметр 2800/3000 мм, высота 28610 мм						3892.00 245
	(зона: 1-7)	**134574.35**	42928.76	74752.79	8061.82	**16892.80**	
18-02-055-09	Колонна промывателя газа абсорбции и воздуха фильтров, диаметр 2800 мм, высота 13836 мм						953.00 74,8
	(зона: 1-7)	**41736.71**	10511.59	29417.08	2443.66	**1808.04**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-055-10	Колонна первого промывателя газа колонн с холодильником, диаметр 2800/3000 мм, высота 25958 мм						2226.00 145
	(зона: 1-7)	**87343.15**	24552.78	53227.97	5109.30	**9562.40**	
18-02-055-11	Колонна первого промывателя газа карбонизации, диаметр 2800/2200 мм, высота 20630 мм						1133.00 87,9
	(зона: 1-7)	**41018.74**	12496.99	26674.00	2598.22	**1847.75**	
18-02-055-12	Колонна бикарбонатная, диаметр 2400 мм, высота 28600 мм						1188.00 91,6
	(зона: 1-7)	**51463.55**	13103.64	36117.18	2939.29	**2242.73**	
Таблицу 18-02-056 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-056	**Печи и сушилки**						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-056-01	Печь содовая барабанная вращающаяся, диаметр 2800 мм, длина 27000 мм						3044.00 209
	(зона: 1-7)	**258722.43**	34397.20	183171.24	22506.67	**41153.99**	
18-02-056-02	Кальцинатор паровой, диаметр 3000 мм, длина 30000 мм						4890.00 240
	(зона: 1-7)	350974.10	53936.70	253050.04	31202.85	43987.36	
Таблицу 18-02-057 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-057	**Разное оборудование**						
	Измеритель: 1 шт.						
18-02-057-01	Смеситель и испаритель дистилляции с мешалкой, диаметр 3400 мм, высота 29800 мм						1026.00 55,7
	(зона: 1-7)	**49345.48**	11450.16	36293.50	3368.33	**1601.82**	
18-02-057-02	Испаритель, диаметр 2200 мм, высота 11650 мм						241.00 6,7
	(зона: 1-7)	**15918.57**	2723.30	12704.56	986.99	**490.71**	
18-02-057-03	Конденсатор дистилляции пленочный, диаметр 1800 мм, высота 8288 мм						304.00 15,9
	(зона: 1-7)	**18242.94**	3435.20	13948.86	1056.51	**858.88**	
18-02-057-04	Аппарат выпарной с вынесенной греющей камерой и брызгоотделителем, диаметр 5000 мм, высота 17650 мм						690.00 63,4
	(зона: 1-7)	**39708.25**	7976.40	29289.29	2390.59	**2442.56**	
18-02-057-05	Обеспыливающая установка для парового кальцинатора, длина 3600 мм, ширина 9600 мм, высота 7575 мм						252.00 16,3
	(зона: 1-7)	**18847.04**	2746.80	14505.02	1115.55	**1595.22**	
Таблицу 18-02-101 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-101	**Электролизеры диафрагменные с титановыми анодами**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Электролизер диафрагменный с титановым анодом, тип:						
18-02-101-01	БГК-50/25						252.00 5
	(зона: 1-7)	**3777.33**	2746.80	823.31	74.83	**207.22**	
18-02-101-02	БГК-75						308.00 7,7
	(зона: 1-7)	**4652.51**	3357.20	1066.19	95.41	**229.12**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-101-03	БГК-100						260.00
	(зона: 1-7)	**4488.85**	2834.00	1436.19	112.96	**218.66**	10
	Таблицу 18-02-102 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-02-102 Электролизеры диафрагменные с графитовыми анодами						
	Измеритель: 1 шт.						
	Электролизер диафрагменный с графитовым анодом, тип:						
18-02-102-01	БГК-50						384.00
	(зона: 1-7)	**6572.18**	4185.60	2140.89	144.76	**245.69**	10
18-02-102-02	БГК-62,5						445.00
	(зона: 1-7)	**7536.61**	4850.50	2427.12	158.92	**258.99**	11,5
	Таблицу 18-02-103 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-02-103 Электролизеры диафрагменные монополярные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Электролизер диафрагменный монополярный, тип:						
18-02-103-01	ДМ-50-17-01						187.00
	(зона: 1-7)	**3266.95**	2038.30	1025.90	115.12	**202.75**	5
18-02-103-02	ДМ-62						260.00
	(зона: 1-7)	**4011.43**	2834.00	958.77	90.64	**218.66**	6,9
18-02-103-03	ДМ-75						296.00
	(зона: 1-7)	**4456.72**	3226.40	1003.81	93.98	**226.51**	7
18-02-103-04	ДМ-100						324.00
	(зона: 1-7)	**5209.78**	3531.60	1445.57	114.38	**232.61**	9,7
	Таблицу 18-02-152 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 18-02-152 Оборудование предприятий калийной промышленности						
	Измеритель: 1 шт.						
	Машина флотационная двухкамерная:						
18-02-152-01	пневмомеханическая						33.70
	(зона: 1-7)	1290.17	367.33	434.82	48.90	488.02	3,9
18-02-152-02	механическая						43.40
	(зона: 1-7)	1734.82	473.06	762.91	85.86	498.85	6,9
	Вакуум-кристаллизатор, размеры:						
18-02-152-03	2800 мм, длина 9350 мм						60.90
	(зона: 1-7)	**4435.32**	679.64	1022.58	111.74	**2733.10**	14,1
18-02-152-04	3000 мм, длина 12000 мм						232.00
	(зона: 1-7)	**9570.28**	2589.12	3405.60	309.83	**3575.56**	38
18-02-152-05	3600 мм, длина 16400 мм						371.00
	(зона: 1-7)	**19440.08**	4140.36	9502.48	695.20	**5797.24**	68,8
18-02-152-06	Мешалка горизонтальная лопастная корытообразная						189.00
	(зона: 1-7)	5297.13	2060.10	2322.64	263.32	914.39	6,3
	Растворитель шнековый с обезвоживающим наклонным элеватором, масса:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-02-152-07	144 т						3132.00
	(зона: 1-7)	102682.42	35391.60	62099.01	5751.56	5191.81	
18-02-152-08	345 т						4104.00
	(зона: 1-7)	131654.30	46375.20	63881.12	6608.22	21397.98	
	Сушилка кипящего слоя для сушки хлористого калия:						
18-02-152-09	крупнозернистого						194.00 39,5
	(зона: 1-7)	8832.59	2114.60	4254.91	431.95	2463.08	
18-02-152-10	мелкозернистого						266.00 52,9
	(зона: 1-7)	14255.33	2899.40	7801.28	644.48	3554.65	
18-02-152-11	Агрегат погружного горения, тип ПГ-8						68.10 12,9
	(зона: 1-7)	6003.40	742.29	2026.13	160.51	3234.98	
	Таблицу 18-03-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 18-03-001	**Установки разделения воздуха**						
	Измеритель: 1 компл.						
18-03-001-01	Установка жидкого и газообразного кислорода и азота, тип КЖАЖ-0,04М						679.00 5
	(зона: 1-7)	**18858.58**	8086.89	7736.82	1301.25	**3034.87**	
	Установка разделения воздуха, тип:						
18-03-001-02	КЖАЖ-0,25						1510.00 19,9
	(зона: 1-7)	**46827.36**	17984.10	21846.02	2833.48	**6997.24**	
18-03-001-03	АК-1,5						2453.00 30,8
	(зона: 1-7)	**86280.37**	29215.23	45816.28	5449.87	**11248.86**	
18-03-001-04	К-1,4						7449.00 52,9
	(зона: 1-7)	**352733.00**	88717.59	119100.42	12619.85	**144914.99**	
	Установка разделения воздуха, тип К-1,4, в том числе:						
18-03-001-05	вспомогательные работы						53.40
	(зона: 1-7)	8797.29	603.42	7593.84	323.72	600.03	
18-03-001-06	аппараты						931.00 29,8
	(зона: 1-7)	51575.30	11255.79	38243.39	3130.79	2076.12	
18-03-001-07	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб						3265.00 10,8
	(зона: 1-7)	**126749.43**	40061.55	63642.90	8334.98	**23044.98**	
18-03-001-08	кожух защитный						338.00 12,3
	(зона: 1-7)	14672.32	4025.58	9620.29	832.96	1026.45	
18-03-001-09	испытание и продувка						2862.00
	(зона: 1-7)	151754.69	33571.26	0.00	0.00	118183.43	
18-03-001-10	Установка разделения воздуха, тип АЖКЖКААРЖ-2						10723.00 109
	(зона: 1-7)	**911822.13**	127710.93	202062.46	22389.85	**582048.74**	
	Установка разделения воздуха, тип АЖКЖКААРЖ-2, в том числе:						
18-03-001-11	вспомогательные работы						81.60
	(зона: 1-7)	12826.83	922.08	10999.72	570.02	905.03	
18-03-001-12	аппараты						891.00 58,9
	(зона: 1-7)	56513.70	10772.19	42535.37	3726.38	3206.14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-03-001-13	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов, агрегат смазки *(зона: 1-7)*	**200874.76**	61938.96	110620.33	15372.88	**28315.47**	5048.00 16
18-03-001-14	кожух защитный *(зона: 1-7)*	51622.97	10838.10	37907.03	2717.40	2877.84	910.00 34,1
18-03-001-15	испытание и продувка *(зона: 1-7)*	591249.76	44480.16	0.00	0.00	546769.60	3792.00
18-03-001-16	Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании *(зона: 1-7)*	**1676859.84**	132415.38	394819.11	45747.01	**1149625.35**	11118.00 149,5
	Установка разделения воздуха, тип А-6, монтаж в здании, в том числе:						
18-03-001-17	вспомогательные работы *(зона: 1-7)*	20679.51	1480.30	15926.52	727.38	3272.69	131.00
18-03-001-18	аппараты *(зона: 1-7)*	103874.86	22862.19	78244.44	6237.36	2768.23	1891.00 69,2
18-03-001-19	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб *(зона: 1-7)*	**476234.48**	148074.36	271837.95	36523.50	**56322.17**	12068.00 40,7
18-03-001-20	кожух защитный *(зона: 1-7)*	**48497.66**	14720.76	28810.19	2271.66	**4966.71**	1236.00 39,6
18-03-001-21	испытание и продувка *(зона: 1-7)*	**1128759.76**	44480.16	0.00	0.00	**1084279.60**	3792.00
18-03-001-22	Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания *(зона: 1-7)*	**1827756.83**	246977.67	420671.52	47038.97	**1160107.64**	20737.00 166
	Установка разделения воздуха, тип А-6-1, монтаж вне здания, в том числе:						
18-03-001-23	вспомогательные работы *(зона: 1-7)*	26338.74	1627.20	18768.40	869.82	5943.14	144.00
18-03-001-24	аппараты *(зона: 1-7)*	109850.27	24022.83	82928.06	6661.59	2899.38	1987.00 69,2
18-03-001-25	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб *(зона: 1-7)*	**480117.54**	148074.36	271327.70	36523.50	**60715.48**	12068.00 40,7
18-03-001-26	кожух защитный *(зона: 1-7)*	**71697.87**	17996.01	47647.36	2996.76	**6054.50**	1511.00 55,8
18-03-001-27	испытание и продувка *(зона: 1-7)*	**1143536.04**	58966.71	0.00	0.00	**1084569.33**	5027.00
18-03-001-28	Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании *(зона: 1-7)*	**10358426.67**	766992.09	1616151.58	192106.43	**7975283.00**	64399.00 601
	Установка разделения воздуха, тип КААР-15, монтаж в здании, в том числе:						
18-03-001-29	вспомогательные работы *(зона: 1-7)*	72057.63	4881.60	61167.80	3774.77	6008.23	432.00
18-03-001-30	аппараты *(зона: 1-7)*	**386579.13**	67836.99	313439.59	27950.91	**5302.55**	5611.00 308,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-03-001-31	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб *(зона: 1-7)*	**1842343.92**	566714.49	1068010.37	147215.04	**207619.06**	46187.00 109,4
18-03-001-32	кожух защитный *(зона: 1-7)*	**274128.74**	75830.97	173549.17	13081.12	**24748.60**	6367.00 183,4
18-03-001-33	испытание и продувка *(зона: 1-7)*	**7799988.61**	68057.46	0.00	0.00	**7731931.15**	5802.00
18-03-001-34	Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания *(зона: 1-7)*	**10416709.09**	785726.52	1648011.12	194638.14	**7982971.45**	65972.00 657
	Установка разделения воздуха, тип КААР-15-3 монтаж вне здания, в том числе:						
18-03-001-35	вспомогательные работы *(зона: 1-7)*	77890.29	5152.80	63768.53	3609.69	8968.96	456.00
18-03-001-36	аппараты *(зона: 1-7)*	**385993.64**	67776.54	312912.45	27948.26	**5304.65**	5606.00 308,2
18-03-001-37	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, механизм переключения, блок насосов, разводка труб *(зона: 1-7)*	**1820122.46**	566714.49	1045788.91	145964.02	**207619.06**	46187.00 109,4
18-03-001-38	кожух защитный *(зона: 1-7)*	**349354.26**	94339.11	225541.24	17185.00	**29473.91**	7921.00 239,4
18-03-001-39	испытание и продувка *(зона: 1-7)*	**7799988.61**	68057.46	0.00	0.00	**7731931.15**	5802.00
18-03-001-40	Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2 *(зона: 1-7)*	**14448906.49**	1010158.56	2540431.65	301928.69	**10898316.28**	84816.00 974
	Установка разделения воздуха, тип КААР-32-2, в том числе:						
18-03-001-41	вспомогательные работы *(зона: 1-7)*	116151.67	7650.10	99482.67	5932.44	9018.90	677.00
18-03-001-42	аппараты *(зона: 1-7)*	715987.64	116837.76	591474.65	52389.95	7675.23	9664.00 541
18-03-001-43	арматура и узлы блока, турбодетандерный агрегат, блок насосов *(зона: 1-7)*	**2710453.76**	771132.69	1553310.29	217276.99	**386010.78**	62847.00 217
18-03-001-44	кожух защитный *(зона: 1-7)*	**383440.93**	64957.14	296164.04	26246.98	**22319.75**	5454.00 216
18-03-001-45	испытание и продувка *(зона: 1-7)*	**10546169.44**	72421.02	0.00	0.00	**10473748.42**	6174.00
Таблицу 18-03-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-03-003	**Блоки для осушки кислорода**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Блок осушки кислорода, тип:						
18-03-003-01	СК-600/220 *(зона: 1-7)*	**7065.71**	2681.92	3577.48	693.01	**806.31**	232.00 2,4
18-03-003-02	СК-1500/40 *(зона: 1-7)*	**15750.65**	6034.32	8612.74	1477.63	**1103.59**	522.00 6,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 18-03-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-03-004	**Установки для осушки воздуха**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка осушки воздуха, тип:						
18-03-004-01	А 500 *(зона: 1-7)*	**5102.91**	2046.12	2508.89	514.53	**547.90**	177.00 3,7
18-03-004-02	А 800 *(зона: 1-7)*	**5664.75**	2092.36	2734.23	530.35	**838.16**	181.00 5,4
Таблицу 18-03-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-03-005	**Стационарные газификационные установки**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка газификационная, тип:						
18-03-005-01	Г-1,6-0,28/40 *(зона: 1-7)*	**6763.74**	1283.16	4655.80	305.90	**824.78**	111.00 2,8
18-03-005-02	Г-7,4-0,5/20 *(зона: 1-7)*	**12659.55**	3560.48	7746.14	495.82	**1352.93**	308.00 5,7
Таблицу 18-03-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-03-010	**Газификаторы холодные криогенные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Газификатор холодный криогенный, тип:						
18-03-010-01	ГХК-3/1,6-200 *(зона: 1-7)*	**8607.66**	1255.11	6264.39	618.28	**1088.16**	107.00 3,8
18-03-010-02	ГХК-8/1,6-500 *(зона: 1-7)*	**15857.62**	2404.65	11872.15	1209.91	**1580.82**	205.00 7,8
18-03-010-03	ГХК-25/1,6-2000 *(зона: 1-7)*	**41259.29**	6721.29	28827.69	2840.22	**5710.31**	573.00 20,3
Таблицу 18-03-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-03-012	**Рампы двухветвевые**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Рампа двухветвевая:						
18-03-012-01	перепускная с количеством баллонов 5 *(зона: 1-7)*	**379.93**	279.11	74.70	0.93	**26.12**	24.70 0,08
18-03-012-02	наполнительная с количеством баллонов 10 *(зона: 1-7)*	**571.60**	419.23	112.25	1.33	**40.12**	37.10 0,11
18-03-012-03	Агрегат ремонта и гидроиспытания баллонов *(зона: 1-7)*	**2096.48**	1288.20	415.51	28.46	**392.77**	114.00 1,6
Таблицу 18-03-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-03-020	**Установки очистки сырого аргона**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Установка очистки сырого аргона, тип:						
18-03-020-01	АРТ-0,24 *(зона: 1-7)*	**14542.52**	4554.64	8774.53	1319.71	**1213.35**	394.00 4,6
18-03-020-02	АРТ-0,75 *(зона: 1-7)*	**28336.68**	8542.84	18279.54	2389.66	**1514.30**	739.00 7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 18-03-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-03-030	**Установки ацетиленовые**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Установка ацетиленовая, тип:						
18-03-030-01	УАС-5						76.30 0,34
	(зона: 1-7)	**1785.47**	882.03	287.83	3.33	**615.61**	
18-03-030-02	УСН-20-3						749.00 6,7
	(зона: 1-7)	**15893.98**	8658.44	5556.13	516.22	**1679.41**	
18-03-030-03	Блок низкого давления для ацетиленовых установок на базе газообразователя ГНД-80						1702.00 24,6
	(зона: 1-7)	**38217.16**	19675.12	14861.33	1486.59	**3680.71**	
В Части 19. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ И ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ таблицу 19-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-006	**Конвейеры ленточные стационарные**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Конвейер ленточный, длина 600 м, ширина ленты:						
19-01-006-01	800 мм, масса до 30,5 т						2402.00
	(зона: 1-7)	**70706.04**	31994.64	11133.19	293.71	**27578.21**	
19-01-006-02	800 мм, масса до 56,1 т						2787.00
	(зона: 1-7)	**80450.99**	37122.84	14706.07	485.49	**28622.08**	
19-01-006-03	1000 мм						2402.00 60
	(зона: 1-7)	**76554.92**	31994.64	15951.59	514.86	**28608.69**	
19-01-006-04	1200 мм						5796.00 105
	(зона: 1-7)	**147668.41**	77202.72	38379.95	849.90	**32085.74**	
	Измеритель: 1 м						
	Увеличение или уменьшение на каждый метр длины средней части ленточного конвейера, ширина ленты:						
19-01-006-05	800 мм						3.27 0,042
	(зона: 1-7)	60.42	43.56	12.64	0.53	4.22	
19-01-006-06	1000 мм						3.27 0,046
	(зона: 1-7)	63.54	43.56	15.76	0.67	4.22	
19-01-006-07	1200 мм						4.36 0,08
	(зона: 1-7)	84.59	58.08	22.00	0.93	4.51	
Таблицу 19-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-009	**Соединение стыков конвейерных лент**						
	Измеритель: 10 стыков						
	Соединение стыка конвейерной ленты способом вулканизации:						
19-01-009-01	резинотканевой или капроновой любой ширины						421.00
	(зона: 1-7)	**12150.13**	5607.72	1637.95	69.83	**4904.46**	
19-01-009-02	резинотросовой, ширина до 1000 мм						1198.00
	(зона: 1-7)	**23782.15**	15957.36	1637.95	69.83	**6186.84**	
19-01-009-03	резинотросовой, ширина до 1200 мм						1503.00
	(зона: 1-7)	**29247.25**	20019.96	1637.95	69.83	**7589.34**	
Таблицу 19-01-030 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 19-01-030		**Аккумуляторы щелочные (железоникелевые) для питания двигателей рудничных электровозов**					
	Измеритель: 1 шт.						
	Аккумулятор щелочной, масса:						
19-01-030-01	до 0,016 т *(зона: 1-7)*	**60.49**	39.96	3.12	0.13	**17.41**	3.00
19-01-030-02	до 0,024 т *(зона: 1-7)*	**90.69**	53.28	3.12	0.13	**34.29**	4.00
Таблицу 19-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-031		**Батареи аккумуляторные для питания двигателей рудничных электровозов**					
	Измеритель: 1 шт.						
	Батарея аккумуляторная, число элементов:						
19-01-031-01	26-36 *(зона: 1-7)*	**2454.31**	1194.80	780.55	109.33	**478.96**	89.70 / 0,6
19-01-031-02	80-96 *(зона: 1-7)*	**4712.10**	2064.60	1020.78	119.57	**1626.72**	155.00 / 2
19-01-031-03	112 *(зона: 1-7)*	**5386.11**	2317.68	1086.30	122.36	**1982.13**	174.00 / 2,4
19-01-031-04	126-133 *(зона: 1-7)*	**6959.42**	2730.60	1363.97	134.20	**2864.85**	205.00 / 4
Таблицу 19-01-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-033		**Столы зарядные**					
	Измеритель: 1 шт.						
	Стол зарядный, размеры:						
19-01-033-01	длина 2000 мм, ширина 960 мм *(зона: 1-7)*	**226.76**	119.88	37.44	1.60	**69.44**	9.00 / 0,24
19-01-033-02	длина 2000-3000 мм, ширина 960-1250 мм *(зона: 1-7)*	**294.49**	146.52	78.00	3.33	**69.97**	11.00 / 0,37-0,5
19-01-033-03	длина 3000-4000 мм, ширина 960-1250 мм *(зона: 1-7)*	**440.26**	199.80	115.44	4.92	**125.02**	15.00 / 0,64-0,74
Таблицу 19-01-034 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-034		**Краны электровозного депо**					
	Измеритель: 1 компл.						
19-01-034-01	Кран электровозного депо, тип КЭД-7, грузоподъемность 7 т, длина пролета 3,08 м *(зона: 1-7)*	**7549.60**	1958.04	2729.91	116.38	**2861.65**	147.00 / 4,6
Таблицу 19-01-035 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-035		**Выключатели участковые**					
	Измеритель: 1 шт.						
	Выключатель участковый однополюсный на крепи:						
19-01-035-01	металлической *(зона: 1-7)*	**69.11**	26.64	3.12	0.13	**39.35**	2.00 / 0,027
19-01-035-02	деревянной, из породы или бетона *(зона: 1-7)*	**82.70**	39.96	3.12	0.13	**39.62**	3.00 / 0,027
Таблицу 19-01-036 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 19-01-036	**Изоляторы участковые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Изолятор участковый на крепи:						
19-01-036-01	металлической						4.00 0,015
	(зона: 1-7)	**71.11**	53.28	3.12	0.13	**14.71**	
19-01-036-02	деревянной, из породы или бетона						6.00 0,015
	(зона: 1-7)	**98.28**	79.92	3.12	0.13	**15.24**	
Таблицу 19-01-037 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-037	**Анкерные крепления контактных проводов**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Крепление анкерное контактного провода для сетей однопутевых, на креплении выработок:						
19-01-037-01	деревянном или бетонном						2.00
	(зона: 1-7)	**159.61**	26.64	0.00	0.00	**132.97**	
19-01-037-02	металлическом						1.00
	(зона: 1-7)	**84.12**	13.32	0.00	0.00	**70.80**	
	Крепление анкерное контактного провода для сетей двухпутевых, на креплении выработок:						
19-01-037-03	деревянном						2.00
	(зона: 1-7)	**306.24**	26.64	0.00	0.00	**279.60**	
19-01-037-04	бетонном						4.00
	(зона: 1-7)	**201.83**	53.28	0.00	0.00	**148.55**	
19-01-037-05	металлическом						1.00
	(зона: 1-7)	**161.07**	13.32	0.00	0.00	**147.75**	
Таблицу 19-01-038 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-038	**Сети контактные**						
	Измеритель: 100 м						
	Сеть контактная однопутевая на креплении бетонном, на участках:						
19-01-038-01	прямых						64.30
	(зона: 1-7)	**2142.05**	856.48	718.14	28.60	**567.43**	
19-01-038-02	кривых						86.10
	(зона: 1-7)	**2587.18**	1146.85	718.14	28.60	**722.19**	
	Сеть контактная однопутевая на креплении деревянном или металлическом, на участках:						
19-01-038-03	прямых						51.20
	(зона: 1-7)	**1964.06**	681.98	718.14	28.60	**563.94**	
19-01-038-04	кривых						62.10
	(зона: 1-7)	**2261.10**	827.17	718.14	28.60	**715.79**	
	Сеть контактная двухпутевая на креплении бетонном, на участках:						
19-01-038-05	прямых						112.00
	(зона: 1-7)	**3859.33**	1491.84	718.14	28.60	**1649.35**	
19-01-038-06	кривых						172.00
	(зона: 1-7)	**5171.28**	2291.04	718.14	28.60	**2162.10**	
	Сеть контактная двухпутевая на креплении деревянном или металлическом, на участках:						
19-01-038-07	прямых						77.40
	(зона: 1-7)	**3595.85**	1030.97	718.14	28.60	**1846.74**	
19-01-038-08	кривых						104.00
	(зона: 1-7)	**4247.41**	1385.28	718.14	28.60	**2143.99**	
	Измеритель: 1 стрелка						
	Сеть контактная над путевой стрелкой при одностороннем съезде при дуговом токоприемнике на креплении:						
19-01-038-09	бетонном						44.70
	(зона: 1)	**1155.38**	595.40	100.40	2.26	**459.58**	
	(зона: 2)	**1155.41**	595.40	100.40	2.26	**459.61**	
	(зона: 3)	**1155.42**	595.40	100.40	2.26	**459.62**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**1155.43**	595.40	100.40	2.26	**459.63**	
	(зона: 5,6)	**1155.44**	595.40	100.40	2.26	**459.64**	
	(зона: 7)	**1155.47**	595.40	100.40	2.26	**459.67**	
19-01-038-10	деревянном						39.20
	(зона: 1)	**1080.65**	522.14	100.40	2.26	**458.11**	
	(зона: 2)	**1080.68**	522.14	100.40	2.26	**458.14**	
	(зона: 3)	**1080.69**	522.14	100.40	2.26	**458.15**	
	(зона: 4)	**1080.70**	522.14	100.40	2.26	**458.16**	
	(зона: 5,6)	**1080.71**	522.14	100.40	2.26	**458.17**	
	(зона: 7)	**1080.74**	522.14	100.40	2.26	**458.20**	
19-01-038-11	металлическом						38.20
	(зона: 1)	**1067.07**	508.82	100.40	2.26	**457.85**	
	(зона: 2)	**1067.10**	508.82	100.40	2.26	**457.88**	
	(зона: 3)	**1067.11**	508.82	100.40	2.26	**457.89**	
	(зона: 4)	**1067.12**	508.82	100.40	2.26	**457.90**	
	(зона: 5,6)	**1067.13**	508.82	100.40	2.26	**457.91**	
	(зона: 7)	**1067.16**	508.82	100.40	2.26	**457.94**	
	Таблицу 19-01-061 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 19-01-061 Вентиляторы шахтные главного проветривания центробежные без электродвигателей						
	Измеритель: 1 компл.						
	Вентилятор центробежный одностороннего всасывания без электродвигателя, масса:						
19-01-061-01	до 2,46 т						207.00
	(зона: 1-7)	**33151.58**	2757.24	8009.88	452.62	**22384.46**	
19-01-061-02	до 4,5 т						246.00
	(зона: 1-7)	**35500.66**	3276.72	9296.65	534.13	**22927.29**	
19-01-061-03	до 9,5 т						354.00
	(зона: 1-7)	**45733.57**	4715.28	12478.05	714.96	**28540.24**	
19-01-061-04	до 16,7 т						475.00
	(зона: 1-7)	**63502.11**	6327.00	16902.09	1015.44	**40273.02**	
	Вентилятор центробежный двухстороннего всасывания без электродвигателя, масса:						
19-01-061-05	до 29 т						1350.00
	(зона: 1-7)	**100877.61**	17982.00	29105.90	1954.28	**53789.71**	
19-01-061-06	до 81 т						1951.00
	(зона: 1-7)	**164194.32**	25987.32	54718.44	3045.27	**83488.56**	
	Вентиляторы осевые одно- и двухступенчатые без электродвигателя, масса:						
19-01-061-07	до 4,56 т						703.00
	(зона: 1-7)	36152.65	9363.96	8347.36	541.49	18441.33	
19-01-061-08	до 11,1 т						789.00
	(зона: 1-7)	40146.92	10509.48	10499.49	691.89	19137.95	
19-01-061-09	до 13 т						913.00
	(зона: 1-7)	49607.17	12161.16	12379.46	865.98	25066.55	
19-01-061-10	до 29 т						1272.00
	(зона: 1-7)	73039.90	16943.04	28666.00	1759.85	27430.86	
19-01-061-11	до 41 т						1431.00
	(зона: 1-7)	104589.93	19060.92	47866.85	3958.58	37662.16	
19-01-061-12	до 74 т						1854.00
	(зона: 1-7)	177143.72	24695.28	106860.04	5736.69	45588.40	
	Таблицу 19-01-097 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 19-01-097 Полки подвесные проходческие						
	Измеритель: 1 т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
19-01-097-01	Полок подвесной проходческий для стволов						34.70
	(зона: 1-7)	**1482.41**	462.20	392.57	55.62	**627.64**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
	Таблицу 19-01-098 изложить в следующей редакции:						
Таблица 19-01-098	**Опалубка металлическая**						
	Измеритель: 1 т						
19-01-098-01	Опалубка металлическая секционная						14.70
	(зона: 1-7)	**829.94**	195.80	401.76	57.03	**232.38**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
	Таблицу 19-01-099 изложить в следующей редакции:						
Таблица 19-01-099	**Ляды разгрузочных площадок**						
	Измеритель: 1 т						
19-01-099-01	Ляда разгрузочной площадки для бадей						20.10
	(зона: 1-7)	**1390.50**	267.73	439.71	73.36	**683.06**	
	Таблицу 19-01-100 изложить в следующей редакции:						
Таблица 19-01-100	**Лестницы**						
	Измеритель: 1 т						
19-01-100-01	Лестница спасательная						19.10
	(зона: 1-7)	**789.57**	254.41	439.71	73.36	**95.45**	
	Таблицу 19-01-101 изложить в следующей редакции:						
Таблица 19-01-101	**Люльки**						
	Измеритель: 1 т						
19-01-101-01	Люлька для навески проводников при армировании вертикальных стволов						6.36
	(зона: 1-7)	**1524.94**	84.72	163.23	28.29	**1276.99**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
	Таблицу 19-01-102 изложить в следующей редакции:						
Таблица 19-01-102	**Коллекторы из бесшовных труб**						
	Измеритель: 10 м						
	Коллектор из бесшовных труб, монтаж на поверхности, диаметр и толщина труб:						
19-01-102-01	89х4,5 мм						48.60 / 0,186
	(зона: 1-7)	**1080.66**	561.82	431.38	41.63	**87.46**	
19-01-102-02	133х4,5 мм						57.80 / 0,254
	(зона: 1-7)	**1436.91**	668.17	662.82	58.92	**105.92**	
19-01-102-03	159х4,5 мм						60.00 / 0,296
	(зона: 1-7)	**1502.74**	693.60	695.48	61.71	**113.66**	
19-01-102-04	219х7 мм						75.20 / 0,572
	(зона: 1-7)	**2082.51**	869.31	1057.45	88.05	**155.75**	
19-01-102-05	273х7 мм						84.70 / 0,633
	(зона: 1-7)	**2505.77**	979.13	1339.92	112.39	**186.72**	
19-01-102-06	325х9 мм						97.90 / 0,906
	(зона: 1-7)	**3103.38**	1131.72	1739.02	145.37	**232.64**	
	Коллектор из бесшовных труб, монтаж в стволе, диаметр и толщина труб:						
19-01-102-07	89х4,5 мм						48.60 / 0,172
	(зона: 1-7)	**1176.18**	561.82	190.02	23.81	**424.34**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
19-01-102-08	133х4,5 мм *(зона: 1-7)*	**1461.90**	661.23	233.68	27.13	**566.99**	57.20 0,239
19-01-102-09	159х4,5 мм *(зона: 1-7)*	**1642.01**	693.60	260.85	29.53	**687.56**	60.00 0,282
	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж на поверхности, диаметр и толщина труб:						
19-01-102-10	89х4,5 мм *(зона: 1-7)*	101.25	34.68	65.88	3.86	0.69	3.00 0,186
19-01-102-11	133х4,5 мм *(зона: 1-7)*	137.52	46.24	90.36	5.32	0.92	4.00 0,254
19-01-102-12	159х4,5 мм *(зона: 1-7)*	149.43	46.24	102.27	5.99	0.92	4.00 0,296
19-01-102-13	219х7 мм *(зона: 1-7)*	241.58	57.80	182.62	10.77	1.16	5.00 0,572
19-01-102-14	273х7 мм *(зона: 1-7)*	293.54	69.36	222.79	13.17	1.39	6.00 0,633
19-01-102-15	325х9 мм *(зона: 1-7)*	391.25	80.92	308.71	18.09	1.62	7.00 0,906
	Коллектор из бесшовных труб, демонтаж в стволе, диаметр и толщина труб:						
19-01-102-16	89х4,5 мм *(зона: 1-7)*	127.22	102.65	22.52	1.24	2.05	8.88 0,172
19-01-102-17	133х4,5 мм *(зона: 1-7)*	148.82	115.48	31.03	1.71	2.31	9.99 0,239
19-01-102-18	159х4,5 мм *(зона: 1-7)*	153.29	114.44	36.56	2.02	2.29	9.90 0,282
	Таблицу 19-02-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 19-02-001	**Экскаваторы одноковшовые**						
	Измеритель: 1 т						
19-02-001-01	Экскаватор гусеничный ЭКГ-4, масса 365 т *(зона: 1-7)*	1663.90	213.64	1267.77	117.97	182.49	19.60
19-02-001-02	Экскаватор гусеничный ЭКГ-8, масса 337 т *(зона: 1-7)*	1854.85	228.32	1442.93	133.82	183.60	20.70
19-02-001-03	Экскаватор карьерный электрический полноповоротный гусеничный с нормальным рабочим оборудованием, вместимость ковша 12,5 м^3, масса 666 т *(зона: 1-7)*	**1835.36**	191.75	1536.63	142.98	**106.98**	16.10
19-02-001-04	Экскаватор гусеничный, вместимость ковша 20 м^3, масса 950 т *(зона: 1-7)*	1698.66	388.09	1085.33	99.02	225.24	32.10
	Экскаватор-драглайн, вместимость ковша:						
19-02-001-05	10 м^3, масса 680 т *(зона: 1-7)*	**2373.85**	422.28	1322.89	123.09	**628.68**	36.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
19-02-001-06	20 м^3, масса 1697 т						55.80
	(зона: 1-7)	**5217.24**	654.53	3998.43	261.75	**564.28**	
19-02-001-07	40 м^3, масса 3200 т						54.20
	(зона: 1-7)	**6905.55**	635.77	4872.81	278.36	**1396.97**	
Таблицу 19-02-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-02-020	**Перегружатели**						
	Измеритель: 1 т						
19-02-020-01	Перегружатель ПКЗ-5250-65, масса 618 т						69.80
	(зона: 1-7)	**3299.14**	818.75	2155.59	140.92	**324.80**	
Таблицу 19-02-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-02-030	**Станки буровые**						
	Измеритель: 1 шт.						
19-02-030-01	Станок буровой для вращательного бурения шарошечными долотами						269.00 54,8
	(зона: 1-7)	15227.21	2967.07	5980.20	356.96	6279.94	
19-02-030-02	Установка буровая УБЗШ-2-30						4465.00 39
	(зона: 1-7)	**141245.61**	53981.85	73474.82	3001.54	**13788.94**	
В Части 20. ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ, БЛОКИРОВКИ И КОНТАКТНОЙ СЕТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ таблицу 20-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-001	**Пульты, табло, манипуляторы**						
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-001-01	Пульт наклонный и унифицированный						23.50 0,16
	(зона: 1-7)	307.61	296.34	0.00	0.00	11.27	
20-01-001-02	Секция пульта централизации						52.50 0,2
	(зона: 1-7)	**812.05**	662.03	75.92	8.07	**74.10**	
	Измеритель: 10 огней						
20-01-001-03	Табло электрической или диспетчерской централизации, устанавливаемое дополнительно						9.30 0,013
	(зона: 1-7)	**209.20**	117.27	75.92	8.07	**16.01**	
	Измеритель: 1 секция						
20-01-001-04	Секция пульта-манипулятора электрической централизации						73.80 0,125
	(зона: 1-7)	**1096.18**	930.62	75.92	8.07	**89.64**	
Таблицу 20-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-002	**Стативы**						
	Измеритель: 1 статив						
20-01-002-01	Статив релейный со штепсельными реле или блоками, смонтированный заводом изготовителем						66.10 0,21
	(зона: 1-7)	**1041.91**	833.52	75.92	8.07	**132.47**	
	Статив кроссовый электрической централизации, число стрелок:						
20-01-002-02	до 100						80.10 0,075
	(зона: 1-7)	**1054.62**	968.41	0.00	0.00	**86.21**	
20-01-002-03	свыше 100						129.00 0,085
	(зона: 1-7)	**1691.17**	1559.61	0.00	0.00	**131.56**	
Таблицу 20-01-003 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 20-01-003	**Стойки диспетчерского контроля**						
	Измеритель: 1 стойка						
	Стойка диспетчерского контроля:						
20-01-003-01	центральная						28.40 / 0,31
	(зона: 1-7)	**446.22**	358.12	75.92	8.07	**12.18**	
20-01-003-02	трансляционная						16.70 / 0,22
	(зона: 1-7)	**293.23**	210.59	75.92	8.07	**6.72**	
Таблицу 20-01-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-004	**Установка и подключение приборов (выпрямитель, трансформатор, блок, штепсельный прибор) на релейном стативе**						
	Измеритель: 10 шт.						
	Установка и подключение приборов (ячейка кодовая до 5 реле, выпрямитель, трансформатор или блок конденсаторов с количеством выводов от 4 до 25) на релейном стативе:						
20-01-004-01	без заводского монтажа						27.20 / 0,008
	(зона: 1-7)	**449.16**	328.85	0.00	0.00	**120.31**	
20-01-004-02	с заводским монтажом						15.80 / 0,008
	(зона: 1-7)	**226.05**	191.02	0.00	0.00	**35.03**	
20-01-004-03	Прибор штепсельный без монтажа проводов						1.16 / 0,02
	(зона: 1-7)	15.26	14.02	0.00	0.00	1.24	
20-01-004-04	Блок электрической или диспетчерской централизации, устанавливаемый дополнительно						10.50 / 0,014
	(зона: 1-7)	136.29	132.41	0.00	0.00	3.88	
Таблицу 20-01-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-005	**Установки электропитающие щитовые**						
	Измеритель: 1 компл.						
20-01-005-01	Установка электропитающая щитовая до четырех панелей с трансформаторами и преобразователем частоты						92.10 / 2,2
	(зона: 1-7)	**1822.23**	1226.77	366.46	38.96	**229.00**	
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-005-02	Панель электропитающая щитовая, устанавливаемая дополнительно						10.40 / 0,25
	(зона: 1-7)	238.08	138.53	67.16	7.14	32.39	
Таблицу 20-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-007	**Ячейки световые, кнопки, знаки, лампы, фигуры точечного типа, устанавливаемые дополнительно в пульт-табло желобкового типа**						
	Измеритель: 10 шт.						
	Устанавливаемая дополнительно в пульт-табло желобкового типа:						
20-01-007-01	ячейка световая или кнопка или знак						13.50
	(зона: 1-7)	**189.45**	163.22	0.00	0.00	**26.23**	
20-01-007-02	лампа или фигура точечного типа						5.20
	(зона: 1-7)	**145.81**	65.57	0.00	0.00	**80.24**	
Таблицу 20-01-008 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 20-01-008	**Провода в смонтированных заводских стативах (изменение схемы)**						
	Измеритель: 10 шт.						
	Провода в смонтированных заводских стативах (изменение схемы):						
20-01-008-01	упразднение проводов *(зона: 1-7)*	**34.03**	27.74	0.00	0.00	**6.29**	2.23
20-01-008-02	провода новые, прокладка и подключение *(зона: 1-7)*	**103.51**	90.81	0.00	0.00	**12.70**	7.30
20-01-008-03	переключение проводов *(зона: 1-7)*	**60.62**	48.76	0.00	0.00	**11.86**	3.92
Таблицу 20-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-010	**Приводы электрические**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Привод электрический на:						
20-01-010-01	простой стрелке *(зона: 1-7)*	**644.62**	427.00	78.03	6.27	**139.59**	34.80 0,35
20-01-010-02	перекрестной стрелке *(зона: 1-7)*	**1038.39**	785.28	98.10	7.89	**155.01**	64.00 0,42
	Измеритель: 1 компл.						
20-01-010-03	простой стрелке с дополнительной установкой рычажно-приводных устройств *(зона: 1-7)*	**1370.04**	928.84	172.67	14.05	**268.53**	75.70 0,75
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-010-04	Мотор стрелочного электропривода на стрелке (замена) *(зона: 1-7)*	**156.20**	138.65	0.00	0.00	**17.55**	11.30 0,02
Таблицу 20-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-011	**Дроссель-трансформаторы путевые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дроссель-трансформатор путевой:						
20-01-011-01	одиночный *(зона: 1-7)*	**377.22**	246.31	110.17	8.89	**20.74**	19.80 0,4
	Измеритель: 1 компл.						
20-01-011-02	спаренный или сдвоенный *(зона: 1-7)*	**753.30**	478.94	219.10	17.63	**55.26**	38.50 0,8
	Измеритель: 1 шт.						
	Заливка дроссель-трансформатора маслом:						
20-01-011-03	одиночного *(зона: 1-7)*	12.57	12.32	0.00	0.00	0.25	0.99
	Измеритель: 1 компл.						
20-01-011-04	спаренного или сдвоенного *(зона: 1-7)*	19.67	19.28	0.00	0.00	0.39	1.55
Таблицу 20-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-012	**Колонки маневровые**						
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-012-01	Колонка маневровая *(зона: 1-7)*	**728.84**	528.14	88.80	7.16	**111.90**	36.60 0,4
Таблицу 20-01-013 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 20-01-013	**Шкафы батарейные**						
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-013-01	Шкаф батарейный, количество аккумуляторов до 24 *(зона: 1-7)*	**945.15**	370.61	485.93	39.79	**88.61**	33.60 0,97
Таблицу 20-01-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-014	**Светофоры мачтовые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Светофор на железобетонной мачте без трансформаторного ящика с:						
20-01-014-01	одной головкой *(зона: 1-7)*	**801.20**	253.16	491.49	38.49	**56.55**	21.90 0,66
20-01-014-02	двумя головками *(зона: 1-7)*	**1021.87**	362.98	575.04	45.18	**83.85**	31.40 0,94
	Светофор на железобетонной мачте с одним трансформаторным ящиком с:						
20-01-014-03	одной головкой *(зона: 1-7)*	**941.11**	371.08	500.80	39.21	**69.23**	32.10 0,7
20-01-014-04	двумя головками *(зона: 1-7)*	**1146.21**	463.56	584.14	45.90	**98.51**	40.10 0,97
	Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с:						
20-01-014-05	одной головкой *(зона: 1-7)*	**1004.02**	338.71	601.64	47.56	**63.67**	29.30 1,2
20-01-014-06	двумя головками *(зона: 1-7)*	**1175.53**	403.44	666.80	52.78	**105.29**	34.90 1,4
	Светофор на металлической мачте с одним трансформаторным ящиком с:						
20-01-014-07	одной головкой *(зона: 1-7)*	**1222.48**	435.81	692.39	54.81	**94.28**	37.70 1,5
20-01-014-08	двумя головками *(зона: 1-7)*	**1460.72**	545.63	790.12	62.68	**124.97**	47.20 1,8
	Трансформаторный ящик, устанавливаемый дополнительно (свыше одного) на мачте светофора:						
20-01-014-09	железобетонной *(зона: 1-7)*	**65.26**	56.07	0.00	0.00	**9.19**	4.85
20-01-014-10	металлической *(зона: 1-7)*	**52.76**	43.81	0.00	0.00	**8.95**	3.79
Таблицу 20-01-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-015	**Светофоры карликовые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Светофор карликовый с:						
20-01-015-01	одной головкой *(зона: 1-7)*	**366.78**	151.78	183.13	14.35	**31.87**	13.60 0,35
20-01-015-02	двумя головками *(зона: 1-7)*	**544.69**	224.32	262.62	20.78	**57.75**	20.10 0,7
Таблицу 20-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-016	**Светофоры или световые указатели на консолях или мостиках**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Светофор или световой указатель на консоли или мостике с:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-016-01	одной головкой *(зона: 1-7)*	**511.11**	354.89	61.74	4.97	**94.48**	30.70 0,28
20-01-016-02	двумя головками *(зона: 1-7)*	**673.02**	475.12	71.05	5.70	**126.85**	41.10 0,33
Таблицу 20-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-017	**Головки, указатели скорости неполного тормозного пути или карликовые приставки на светофоре, устанавливаемые дополнительно**						
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-017-01	Головка, указатель скорости неполного тормозного пути или карликовая приставка на светофоре, устанавливаемая дополнительно *(зона: 1-7)*	**203.73**	146.81	15.42	1.31	**41.50**	12.70 0,06
Таблицу 20-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-018	**Указатели световые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Указатель световой на отдельной мачте:						
20-01-018-01	железобетонной *(зона: 1-7)*	**786.34**	327.15	419.51	32.72	**39.68**	28.30 0,6
20-01-018-02	металлической *(зона: 1-7)*	**1102.75**	398.82	642.39	50.32	**61.54**	34.50 1,2
20-01-018-03	Указатель световой на мачте светофора *(зона: 1-7)*	**369.24**	279.75	18.18	1.46	**71.31**	24.20 0,07
Таблицу 20-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-019	**Звонки, щитки местного управления стрелками, жгуты (замена), устанавливаемые на светофоре**						
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-019-01	Звонок, устанавливаемый на светофоре *(зона: 1-7)*	**25.55**	24.62	0.00	0.00	**0.93**	2.13 0,006
20-01-019-02	Щиток местного управления стрелками на светофоре *(зона: 1-7)*	**197.45**	149.12	35.38	3.13	**12.95**	12.90 0,1
20-01-019-03	Жгут, устанавливаемый на светофоре *(зона: 1-7)*	67.90	50.29	0.00	0.00	17.61	4.35
Таблицу 20-01-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-020	**Приборы в напольных релейных шкафах (трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выходов от 4 до 25**						
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-020-01	Приборы в напольных релейных шкафах (ячейки кодовые до 5 реле, трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выводов от 4 до 25 *(зона: 1-7)*	**61.37**	52.02	0.00	0.00	**9.35**	4.24 0,009
Таблицу 20-01-021 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 20-01-021	**Шкафы релейные с заводским монтажом со штепсельными реле**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Шкаф релейный с заводским монтажом, со штепсельными реле, тип:						
20-01-021-01	ШРШ-4 *(зона: 1-7)*	**1389.94**	376.29	920.66	74.89	**92.99**	33.30 / 0,4
20-01-021-02	ШРШ-6 *(зона: 1-7)*	**1620.76**	493.81	995.12	80.86	**131.83**	43.70 / 0,65
20-01-021-03	ШРУ-М, ШРУ-М-У *(зона: 1-7)*	**1620.34**	583.08	920.66	74.89	**116.60**	51.60 / 0,4
Таблицу 20-01-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-022	**Шлагбаумы автоматические, включая светофор и щитки переездной сигнализации (или централизаторы упрощенные)**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Шлагбаум автоматический, включая светофор с:						
20-01-022-01	двумя однозначными головками *(зона: 1-7)*	**847.40**	490.35	290.31	23.36	**66.74**	42.90 / 1,31
20-01-022-02	тремя однозначными головками *(зона: 1-7)*	**895.29**	520.20	299.83	24.11	**75.26**	45.00 / 1,37
20-01-022-03	Щиток переездной сигнализации или централизатор упрощенный *(зона: 1-7)*	**100.25**	85.31	8.66	0.73	**6.28**	7.38 / 0,024
Таблицу 20-01-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-024	**Ящики трансформаторные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Ящик трансформаторный с:						
20-01-024-01	одним трансформатором *(зона: 1-7)*	**291.48**	133.34	32.58	2.62	**125.56**	11.80 / 0,11
20-01-024-02	двумя трансформаторами *(зона: 1-7)*	**342.05**	172.89	41.67	3.35	**127.49**	15.30 / 0,12
20-01-024-03	релейной ячейкой, двумя трансформаторами и резистором *(зона: 1-7)*	**257.74**	192.10	40.37	3.35	**25.27**	17.00 / 0,14
20-01-024-04	четырьмя трансформаторами и резистором *(зона: 1-7)*	**330.12**	261.58	41.88	3.35	**26.66**	22.30 / 0,14
	Измеритель: 10 шт.						
20-01-024-05	Трансформатор с резистором в трансформаторном ящике, устанавливаемый дополнительно свыше двух *(зона: 1-7)*	**910.43**	664.55	39.77	3.19	**206.11**	52.70 / 0,012
Таблицу 20-01-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-01-025	**Аппаратура тоннельной сигнализации**						
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-025-01	Кнопка управления тоннельной сигнализации, устанавливаемая на портале тоннеля						15.70 0,003
	(зона: 1-7)	**273.27**	186.99	9.09	0.73	**77.19**	
20-01-025-02	Щиток тоннельной сигнализации, устанавливаемый на посту охраны						8.90 0,029
	(зона: 1-7)	167.36	106.00	8.87	0.73	52.49	
	Измеритель: 1 ввод одного тоннеля						
20-01-025-03	Ввод кабеля с пола на стене тоннеля						34.20
	(зона: 1-7)	582.96	407.32	9.09	0.73	166.55	
	Измеритель: 1 компл.						
	Светильник с лампой накаливания, устанавливаемый внутри тоннеля с:						
20-01-025-04	одним гудком						17.80 0,026
	(зона: 1-7)	**396.49**	212.00	8.87	0.73	**175.62**	
20-01-025-05	двумя гудками						23.50 0,034
	(зона: 1-7)	**483.57**	279.89	15.86	1.31	**187.82**	
20-01-025-06	кнопкой управления						13.60 0,021
	(зона: 1-7)	**364.94**	161.98	9.09	0.73	**193.87**	
	Таблицу 20-01-050 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-050	**Воздухосборники**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Воздухосборник малый:						
20-01-050-01	специальный объемом 0,05-0,5 $м^3$						36.20 0,21
	(зона: 1-7)	603.16	444.17	0.00	0.00	158.99	
20-01-050-02	объемом 0,3 $м^3$ (300 л.) к замедлителю типа КВ						26.90 0,68
	(зона: 1-7)	374.71	330.06	0.00	0.00	44.65	
	Воздухосборник большой:						
20-01-050-03	объемом 4 $м^3$ (4000 л.) одиночная установка						68.70 1,4
	(зона: 1-7)	**2444.28**	842.95	108.15	0.00	**1493.18**	
20-01-050-04	объемом 4 $м^3$ (4000 л.) сдвоенная установка						129.00 2,8
	(зона: 1-7)	**3403.43**	1582.83	108.15	0.00	**1712.45**	
20-01-050-05	объемом 10 $м^3$ (10 000 л.) одиночная установка						80.00 5
	(зона: 1-7)	**2626.16**	981.60	108.15	0.00	**1536.41**	
20-01-050-06	объемом 10 $м^3$ (10 000 л.) сдвоенная установка						149.00 9,5
	(зона: 1-7)	**3773.65**	1828.23	108.15	0.00	**1837.27**	
	Таблицу 20-01-053 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-053	**Весомеры вагонные**						
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-053-01	Весомер вагонный						18.10 0,24
	(зона: 1-7)	**291.99**	212.31	0.00	0.00	**79.68**	
	Таблицу 20-01-054 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-054	**Скоростемеры**						
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-054-01	Скоростемер						7.90 / 0,13
	(зона: 1-7)	**184.47**	92.67	0.00	0.00	**91.80**	
	Таблицу 20-01-055 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-055	**Педали горочной автоматики**						
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-055-01	Педаль горочной автоматики						7.36 / 0,027
	(зона: 1-7)	**92.30**	86.33	0.00	0.00	**5.97**	
	Таблицу 20-01-057 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-057	**Устройства пневматической очистки на стрелочных переводах электрической централизации или ГАЦ**						
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-057-01	Устройство электропневматической очистки на стрелочном переводе электрической централизации или ГАЦ						17.43 / 0,06
	(зона: 1-7)	**1050.38**	204.45	61.14	10.06	**784.79**	
	Таблицу 20-01-070 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-070	**Пункты питающие линейные с трансформаторами типа ОМ**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Пункт питающий линейный с одним трансформатором типа ОМ, устанавливаемый:						
20-01-070-01	на опоре						8.47
	(зона: 1-7)	162.50	106.81	0.00	0.00	55.69	
20-01-070-02	в металлическом шкафу						19.80
	(зона: 1-7)	**683.48**	249.68	173.74	18.47	**260.06**	
	Пункт питающий линейный с двумя трансформаторами типа ОМ, устанавливаемый:						
20-01-070-03	на опоре						15.50
	(зона: 1-7)	714.93	195.46	0.00	0.00	519.47	
20-01-070-04	в металлическом шкафу						22.10
	(зона: 1-7)	**639.86**	278.68	173.74	18.47	**187.44**	
	Трансформатор типа ОМ, дополнительно устанавливаемый на опоре:						
20-01-070-05	железобетонной						7.69
	(зона: 1-7)	325.76	96.97	0.00	0.00	228.79	
20-01-070-06	деревянной						5.88
	(зона: 1-7)	229.12	74.15	0.00	0.00	154.97	
	Таблицу 20-01-074 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-074	**Муфты кабельные и разделки сухие на кабелях без гидрофобного заполнения**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил:						
20-01-074-01	до 12						3.55
	(зона: 1-7)	**54.16**	42.92	0.00	0.00	**11.24**	
20-01-074-02	до 27						6.00
	(зона: 1-7)	**84.37**	72.54	0.00	0.00	**11.83**	
20-01-074-03	до 48						9.16
	(зона: 1-7)	**124.86**	110.74	0.00	0.00	**14.12**	
20-01-074-04	до 61						11.85
	(зона: 1-7)	**158.56**	143.27	0.00	0.00	**15.29**	
20-01-074-05	Муфта кабельная универсальная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения						8.62
	(зона: 1-7)	**122.59**	104.22	0.00	0.00	**18.37**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-074-06	Муфта кабельная универсальная промежуточная для кабеля без гидрофобного заполнения *(зона: 1-7)*	**191.45**	163.22	0.00	0.00	**28.23**	13.50
	Муфта кабельная разветвительная для кабеля без гидрофобного заполнения, количество направлений:						
20-01-074-07	до 4 *(зона: 1-7)*	**289.36**	279.28	0.00	0.00	**10.08**	23.10
20-01-074-08	до 7 *(зона: 1-7)*	**374.96**	360.28	0.00	0.00	**14.68**	29.80
20-01-074-09	до 8 *(зона: 1-7)*	**544.84**	527.12	0.00	0.00	**17.72**	43.60
	Муфта кабельная соединительная для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил:						
20-01-074-10	до 12 *(зона: 1-7)*	**108.47**	102.52	0.00	0.00	**5.95**	8.48
20-01-074-11	до 27 *(зона: 1-7)*	**150.79**	142.66	0.00	0.00	**8.13**	11.80
20-01-074-12	до 48 *(зона: 1-7)*	**211.78**	200.69	0.00	0.00	**11.09**	16.60
20-01-074-13	до 61 *(зона: 1-7)*	**252.63**	239.38	0.00	0.00	**13.25**	19.80
	Разделка сухая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил:						
20-01-074-14	до 12 *(зона: 1-7)*	39.51	27.57	0.00	0.00	11.94	2.28
20-01-074-15	до 27 *(зона: 1-7)*	62.69	50.29	0.00	0.00	12.40	4.16
20-01-074-16	до 48 *(зона: 1-7)*	92.16	79.19	0.00	0.00	12.97	6.55
20-01-074-17	до 61 *(зона: 1-7)*	114.36	100.95	0.00	0.00	13.41	8.35
20-01-074-18	Муфта кабельная концевая (стойка) для кабеля без гидрофобного заполнения *(зона: 1-7)*	**92.60**	60.09	0.00	0.00	**32.51**	4.97
20-01-074-19	Муфта кабельная проходная (стойка) для кабеля без гидрофобного заполнения *(зона: 1-7)*	**109.60**	76.17	0.00	0.00	**33.43**	6.30

Таблицу 20-01-075 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-01-075 Муфты кабельные и разделки сухие на кабелях с гидрофобным заполнением

Измеритель: 1 шт.

	Муфта кабельная концевая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил:						
20-01-075-01	до 12 *(зона: 1-7)*	**79.03**	57.79	0.00	0.00	**21.24**	4.78
20-01-075-02	до 27 *(зона: 1-7)*	**109.24**	87.41	0.00	0.00	**21.83**	7.23
20-01-075-03	до 48 *(зона: 1-7)*	**145.50**	122.96	0.00	0.00	**22.54**	10.17
20-01-075-04	до 61 *(зона: 1-7)*	**180.03**	156.81	0.00	0.00	**23.22**	12.97
20-01-075-05	Муфта кабельная универсальная концевая для кабеля с гидрофобным заполнением *(зона: 1-7)*	**145.65**	119.69	0.00	0.00	**25.96**	9.90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-01-075-06	Муфта кабельная универсальная промежуточная для кабеля с гидрофобным заполнением *(зона: 1-7)*	**224.58**	188.60	0.00	0.00	**35.98**	15.60
	Муфта кабельная разветвительная для кабеля с гидрофобным заполнением, количество направлений:						
20-01-075-07	до 4 *(зона: 1-7)*	**431.47**	380.84	0.00	0.00	**50.63**	31.50
20-01-075-08	до 7 *(зона: 1-7)*	**558.65**	483.60	0.00	0.00	**75.05**	40.00
20-01-075-09	до 8 *(зона: 1-7)*	**806.20**	707.27	0.00	0.00	**98.93**	58.50
	Муфта кабельная соединительная для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил:						
20-01-075-10	до 12 *(зона: 1-7)*	**569.28**	114.25	0.00	0.00	**455.03**	9.45
20-01-075-11	до 27 *(зона: 1-7)*	**614.88**	158.38	0.00	0.00	**456.50**	13.10
20-01-075-12	до 48 *(зона: 1-7)*	**679.60**	221.25	0.00	0.00	**458.35**	18.30
20-01-075-13	до 61 *(зона: 1-7)*	**723.35**	263.56	0.00	0.00	**459.79**	21.80
	Разделка сухая для кабеля с гидрофобным заполнением с количеством жил:						
20-01-075-14	до 12 *(зона: 1-7)*	48.06	30.83	0.00	0.00	17.23	2.55
20-01-075-15	до 27 *(зона: 1-7)*	71.73	54.04	0.00	0.00	17.69	4.47
20-01-075-16	до 48 *(зона: 1-7)*	100.83	82.57	0.00	0.00	18.26	6.83
20-01-075-17	до 61 *(зона: 1-7)*	122.78	104.09	0.00	0.00	18.69	8.61
20-01-075-18	Муфта кабельная концевая (стойка) для кабеля с гидрофобным заполнением *(зона: 1-7)*	**99.06**	76.41	0.00	0.00	**22.65**	6.32
20-01-075-19	Муфта кабельная проходная (стойка) для кабеля с гидрофобным заполнением *(зона: 1-7)*	**109.04**	86.20	0.00	0.00	**22.84**	7.13
	Таблицу 20-01-076 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-076	**Муфты кабельные концевые на опорах с установкой предохранителей и разрядников**						
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-076-01	Муфта кабельная концевая на опоре с установкой предохранителей и разрядников *(зона: 1-7)*	**381.81**	259.94	0.00	0.00	**121.87**	21.50
	Таблицу 20-01-077 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-077	**Ящики кабельные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Ящик кабельный на опоре деревянной, количество разрядников:						
20-01-077-01	до 10 *(зона: 1-7)*	**181.64**	138.16	0.00	0.00	**43.48**	11.60
20-01-077-02	до 24 *(зона: 1-7)*	**307.62**	215.57	0.00	0.00	**92.05**	18.10
20-01-077-03	до 32 *(зона: 1-7)*	**440.45**	322.76	0.00	0.00	**117.69**	27.10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ящик кабельный на опоре железобетонной, количество разрядников:						
20-01-077-04	до 10 *(зона: 1-7)*	**205.26**	159.59	0.00	0.00	**45.67**	13.40
20-01-077-05	до 24 *(зона: 1-7)*	**376.14**	281.08	0.00	0.00	**95.06**	23.60
20-01-077-06	до 32 *(зона: 1-7)*	**450.09**	332.29	0.00	0.00	**117.80**	27.90
20-01-077-07	Труба защитная для кабельного ящика (удлинение) *(зона: 1-7)*	**185.55**	59.55	0.00	0.00	**126.00**	5.00
	Таблицу 20-01-078 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-078	**Защита кабелей от коррозии блуждающими токами**						
	Измеритель: 1 точка						
20-01-078-01	Защита катодная в релейном шкафу или путевом ящике *(зона: 1-7)*	**182.84**	132.20	0.00	0.00	**50.64**	11.10
20-01-078-02	Дренаж электрический *(зона: 1-7)*	**148.79**	120.29	0.00	0.00	**28.50**	10.10
	Точка контрольная для измерения блуждающих токов:						
20-01-078-03	два кабеля в траншее *(зона: 1-7)*	**106.79**	96.35	0.00	0.00	**10.44**	8.09
	Измеритель: 1 кабель						
20-01-078-04	на каждый последующий кабель к расценке 20-01-078-03 добавлять *(зона: 1-7)*	**31.28**	25.37	0.00	0.00	**5.91**	2.13
	Измеритель: 1 шт.						
20-01-078-05	Изоляция муфт, трансформаторных ящиков, стрелочных приводов от попадания тяговых токов в кабель *(зона: 1-7)*	**27.60**	18.58	0.00	0.00	**9.02**	1.56
	Таблицу 20-01-091 изложить в следующей редакции:						
Таблица 20-01-091	**Маршрутно-контрольные устройства**						
	Измеритель: 1 место						
20-01-091-01	Стрелочный централизатор *(зона: 1-7)*	**99.48**	52.66	0.00	0.00	**46.82**	3.49 0,02
20-01-091-02	Ящик зависимости, изменение схемы *(зона: 1-7)*	**98.67**	92.25	0.00	0.00	**6.42**	7.63 0,011
	Измеритель: 1 шт.						
	Замок контрольный на стрелке, включая установку кожуха, гарнитура с количеством замков:						
20-01-091-03	одним *(зона: 1-7)*	73.85	55.25	0.00	0.00	18.60	4.57 0,02
	Измеритель: 1 компл.						
20-01-091-04	двумя *(зона: 1-7)*	115.84	80.76	0.00	0.00	35.08	6.68 0,024
20-01-091-05	Замок контрольный на аппарате и пульте, устанавливаемый дополнительно комплект из двух замков *(зона: 1-7)*	66.08	58.76	0.00	0.00	7.32	4.86 0,004
	Таблицу 20-02-001 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 20-02-001	**Раскатка несущих тросов и контактных проводов**						
	Измеритель: 1 км троса						
20-02-001-01	Раскатка несущего троса «поверху»						115.00
	(зона: 1-7)	**17430.01**	1238.55	8415.45	438.06	**7776.01**	
(509-9020)	*Струна двухзвеньевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(180)*	-
20-02-001-02	При раскатке сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценке 20-02-001-01						49.60
	(зона: 1-7)	**2256.13**	534.19	1277.69	66.86	**444.25**	
	Измеритель: 1 км провода						
20-02-001-03	Раскатка одиночного контактного провода						16.60
	(зона: 1-7)	**1161.26**	178.78	830.57	41.79	**151.91**	
20-02-001-04	При раскатке двойного контактного провода добавлять к расценке 20-02-001-03						9.17
	(зона: 1-7)	**893.41**	96.38	646.77	32.57	**150.26**	
Таблицу 20-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-02-002	**Регулировка контактных подвесок**						
	Измеритель: 1 км подвески						
	Подвеска:						
20-02-002-01	трамвайная						137.00
	(зона: 1-7)	**22501.49**	1583.72	5276.85	275.81	**15640.92**	
20-02-002-02	цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом						190.00
	(зона: 1-7)	**31339.19**	2196.40	9833.73	514.15	**19309.06**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(128)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(49)*	-
20-02-002-03	цепная полукомпенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети						190.00
	(зона: 1-7)	**33468.19**	2196.40	9833.73	514.15	**21438.06**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(128)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(49)*	-
20-02-002-04	цепная компенсированная с одиночным контактным проводом						197.00
	(зона: 1-7)	**32911.52**	2277.32	11260.65	589.08	**19373.55**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(128)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(49)*	-
20-02-002-05	цепная компенсированная с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети						197.00
	(зона: 1-7)	**34856.62**	2277.32	11260.65	589.08	**21318.65**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(128)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(49)*	-
	Измеритель: 1 проход						
20-02-002-06	под пешеходными мостами и малыми путепроводами						37.90
	(зона: 1-7)	**3916.15**	418.04	1503.49	78.68	**1994.62**	
20-02-002-07	под большими путепроводами						54.20
	(зона: 1-7)	**6099.64**	655.28	2918.87	152.75	**2525.49**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9020)	*Струна двухзвеньевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,06)*	-
	Измеритель: 10 м моста или тоннеля						
20-02-002-08	на мостах с ездой понизу *(зона: 1-7)*	**1869.72**	169.93	594.86	31.13	**1104.93**	14.70
20-02-002-09	в тоннелях *(зона: 1-7)*	**1347.66**	117.91	936.34	48.99	**293.41**	10.20
	Измеритель: 1 км подвески						
20-02-002-10	При подвеске с двойным контактным проводом добавлять к расценкам 20-02-002-02, -03, -04, -05, -08 *(зона: 1-7)*	**10362.21**	745.57	2928.21	153.03	**6688.43**	62.60
20-02-002-11	При эластичной подвеске добавлять к расценкам 20-02-002-02, -03, -04, -05 *(зона: 1-7)*	**7495.25**	311.05	2593.94	135.74	**4590.26**	28.20
	Измеритель: 1 точка подвеса на ролике						
20-02-002-12	При компенсированной подвеске на роликах с тросовыми вставками добавлять к расценкам 20-02-002-02, -03, -04, -05 *(зона: 1-7)*	**894.53**	31.99	225.80	11.82	**636.74**	2.90
	Измеритель: 1 км подвески						
20-02-002-13	При ромбовидной подвеске добавлять к расценкам 20-02-002-02, -03, -04, -05 *(зона: 1-7)*	**20878.96**	800.10	4754.03	248.72	**15324.83**	70.00
20-02-002-14	При рессорном креплении несущего троса добавлять к расценкам 20-02-002-02, -03, -04, -05 *(зона: 1-7)*	**3088.33**	197.83	1382.33	72.34	**1508.17**	19.30
20-02-002-15	При применении струн мерной длины добавлять к расценкам 20-02-002-04, -05 *(зона: 1-7)*	177.89	174.40	0.00	0.00	3.49	16.00
20-02-002-16	При монтаже противоветровых струн добавлять к расценкам 20-02-002-02, -03, -04, -05 *(зона: 1-7)*	**2735.60**	353.19	1356.29	70.90	**1026.12**	30.90
(509-9023)	*Струна жесткая оцинкованная, (шт.)*	-	-	-	-	*(20)*	-
	При подвесках с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценкам:						
20-02-002-17	20-02-002-02, -03, -04, -05 *(зона: 1-7)*	**12837.07**	192.02	5435.35	284.17	**7209.70**	16.80
	Измеритель: 1 проход						
20-02-002-18	20-02-002-06, -07 *(зона: 1-7)*	**4194.64**	89.39	3216.26	168.31	**888.99**	8.01
	Измеритель: 10 м моста или тоннеля						
20-02-002-19	20-02-002-08, -09 *(зона: 1-7)*	**2850.25**	12.05	2621.47	137.18	**216.73**	1.08
	Измеритель: 1 км подвески						
20-02-002-20	Изоляция проводов контактной подвески двойная *(зона: 1-7)*	333.01	325.99	0.50	0.00	6.52	28.20
20-02-002-21	Устройства для плавки гололеда *(зона: 1-7)*	**3359.69**	161.84	766.34	40.06	**2431.51**	14.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-02-002-22	Проверка параметров контактной подвески и доведение их до расценок после вытяжки новых проводов						33.10
	(зона: 1-7)	2921.69	429.31	2483.79	129.98	8.59	

Таблицу 20-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-02-003 Анкеровки несущих тросов и контактных проводов

Измеритель: 1 шт.

	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода:						
20-02-003-01	жесткая						7.89
	(зона: 1-7)	**1521.83**	105.09	688.41	36.03	**728.33**	
20-02-003-02	компенсированная						9.35
	(зона: 1-7)	**2722.22**	122.95	815.08	42.65	**1784.19**	
20-02-003-03	Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и контактного провода						16.30
	(зона: 1-7)	**3615.39**	194.13	1068.42	55.91	**2352.84**	
20-02-003-04	Анкеровка средняя компенсированной цепной подвески						21.30
	(зона: 1-7)	**3015.39**	237.71	1767.84	92.51	**1009.84**	
	Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода с применением оцинкованных изделий:						
20-02-003-05	жесткая						7.89
	(зона: 1-7)	**1527.78**	105.09	688.41	36.03	**734.28**	
20-02-003-06	компенсированная						9.35
	(зона: 1-7)	**2765.87**	122.95	815.08	42.65	**1827.84**	
20-02-003-07	Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и контактного провода с применением оцинкованных изделий						16.30
	(зона: 1-7)	**3631.50**	194.13	1068.42	55.91	**2368.95**	
20-02-003-08	Анкеровка средняя компенсированной цепной подвески с применением оцинкованных изделий						21.30
	(зона: 1-7)	**3015.39**	237.71	1767.84	92.51	**1009.84**	
20-02-003-09	При анкеровке с применением сталеалюминиевого несущего троса добавлять к расценкам 20-02-003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08						8.40
	(зона: 1-7)	**407.25**	93.74	0.00	0.00	**313.51**	

Таблицу 20-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-02-004 Пересечения проводов

Измеритель: 1 шт.

20-02-004-01	Стрелка воздушная с одиночными контактными проводами						30.30
	(зона: 1-7)	**4809.60**	392.99	2489.30	130.27	**1927.31**	
(509-9020)	*Струна двухзвеньевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(12,36)*	-
20-02-004-02	При двойном контактном проводе добавлять к расценке 20-02-004-01						2.33
	(зона: 1-7)	**1280.92**	30.22	5.51	0.29	**1245.19**	
(509-9020)	*Струна двухзвеньевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(12,36)*	-
20-02-004-03	Оттяжка фиксирующая на 1-2 ветви подвески						6.31
	(зона: 1-7)	**1151.24**	81.84	523.19	27.38	**546.21**	
(509-9020)	*Струна двухзвеньевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(2,06)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-02-004-04	При подвеске ветвей сверх двух, за каждую ветвь добавлять к расценке 20-02-004-03						3.75
	(зона: 1-7)	**783.74**	48.64	308.41	16.14	**426.69**	
(509-9020)	*Струна двухзвеньевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
Таблицу 20-02-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-02-005	**Сопряжения анкерных участков**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом:						
20-02-005-01	трёхпролётное без секционирования сети						93.90
	(зона: 1-7)	**13949.60**	1085.48	7093.40	371.20	**5770.72**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(12,36)*	-
20-02-005-02	трёхпролётное с секционированием сети						163.00
	(зона: 1-7)	**23660.81**	1884.28	13223.03	691.97	**8553.50**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(12,36)*	-
20-02-005-03	четырёхпролётное с секционированием сети						242.00
	(зона: 1-7)	**32722.81**	2882.22	19611.50	1026.28	**10229.09**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(48)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(18,54)*	-
20-02-005-04	пятипролётное с нейтральной вставкой						306.00
	(зона: 1-7)	**44780.74**	3644.46	24788.36	1297.19	**16347.92**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(75)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(20,6)*	-
20-02-005-05	семипролётное с нейтральной вставкой						333.00
	(зона: 1-7)	**49213.94**	3849.48	26996.78	1412.76	**18367.68**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(92)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(32,96)*	-
	Сопряжение полукомпенсированной и компенсированной подвесок с одиночным контактным проводом с применением оцинкованных деталей и изделий контактной сети:						
20-02-005-06	трёхпролётное без секционирования						93.90
	(зона: 1-7)	**14566.29**	1085.48	7093.40	371.20	**6387.41**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(12,36)*	-
20-02-005-07	трёхпролётное с секционированием сети						163.00
	(зона: 1-7)	**24374.38**	1884.28	13223.03	691.97	**9267.07**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(12,36)*	-
20-02-005-08	четырёхпролётное с секционированием сети						242.00
	(зона: 1-7)	**33620.80**	2882.22	19611.50	1026.28	**11127.08**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(48)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(18,54)*	-
20-02-005-09	пятипролётное с нейтральной вставкой						306.00
	(зона: 1-7)	**44563.84**	3644.46	24788.36	1297.19	**16131.02**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(75)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(20,6)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-02-005-10	семипролётное с нейтральной вставкой						333.00
	(зона: 1-7)	**50005.78**	3849.48	26996.78	1412.76	**19159.52**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(92)*	-
(509-9021)	*Струна косая, (шт.)*	-	-	-	-	*(32,96)*	-
20-02-005-11	При двойном контактном проводе добавлять к расценкам 20-02-005-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09, -10						33.60
	(зона: 1-7)	**7235.02**	388.42	2940.90	153.90	**3905.70**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-
20-02-005-12	Устройство защиты от пережогов контактной сети						32.30
	(зона: 1-7)	**3488.06**	384.69	2527.85	132.28	**575.52**	
(509-9019)	*Струна, (шт.)*	-	-	-	-	*(24)*	-

Таблицу 20-02-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-02-021 Поперечины

Измеритель: 1 шт.

20-02-021-01	Поперечина гибкая через количество путей 9-11, из двух поперечно-несущих изолированных тросов						98.50
	(зона: 1-7)	**9172.82**	1190.87	3822.07	200.01	**4159.88**	
20-02-021-02	Поперечина гибкая через количество путей свыше 11, на следующий путь добавлять к расценке 20-02-021-01						12.20
	(зона: 1-7)	**685.28**	147.50	451.60	23.63	**86.18**	
20-02-021-03	Поперечина гибкая через количество путей 9-11, из четырех поперечно-несущих изолированных тросов						116.00
	(зона: 1-7)	**13788.32**	1381.56	5353.10	280.13	**7053.66**	
20-02-021-04	Поперечина гибкая через количество путей свыше 11, на следующий путь добавлять к расценке 20-02-021-03						19.40
	(зона: 1-7)	**936.75**	227.56	556.24	29.11	**152.95**	
	Армирование жестких поперечин фиксирующим тросом и треугольными подвесами, количество путей:						
20-02-021-05	2						9.66
	(зона: 1-7)	**2012.39**	111.67	479.14	25.07	**1421.58**	
20-02-021-06	3-5						14.40
	(зона: 1-7)	**3483.46**	174.10	1151.03	60.23	**2158.33**	
20-02-021-07	6-8						20.90
	(зона: 1-7)	**4745.20**	252.68	1597.12	83.58	**2895.40**	
	Армирование жестких поперечин фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей:						
20-02-021-08	2						10.70
	(зона: 1-7)	**1630.63**	123.69	958.27	50.15	**548.67**	
20-02-021-09	3-5						21.30
	(зона: 1-7)	**2923.23**	257.52	1343.78	70.32	**1321.93**	
20-02-021-10	6-8						37.40
	(зона: 1-7)	**4375.60**	452.17	1723.78	90.21	**2199.65**	
	Армирование жестких поперечин консольными, фиксаторными стойками и треугольными подвесами, количество путей:						
20-02-021-11	2						15.80
	(зона: 1-7)	**2259.55**	191.02	1404.36	73.49	**664.17**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-02-021-12	3-5						30.90
	(зона: 1-7)	**4196.06**	362.46	2770.17	144.96	**1063.43**	
20-02-021-13	6-8						47.50
	(зона: 1-7)	**6683.91**	557.18	4284.68	224.22	**1842.05**	
Таблицу 20-02-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-02-023	**Заземления**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Заземление:						
20-02-023-01	опоры металлической, одиночное						1.90
	(зона: 1-7)	264.88	20.96	0.00	0.00	243.92	
20-02-023-02	опоры железобетонной, одиночное						3.55
	(зона: 1-7)	537.65	39.16	0.00	0.00	498.49	
20-02-023-03	поперечины жесткой, одиночное						2.65
	(зона: 1-7)	439.15	28.89	0.00	0.00	410.26	
	Измеритель: 1 км троса						
20-02-023-04	опор контактной сети, групповое						38.00
	(зона: 1-7)	**7235.02**	479.18	812.75	40.92	**5943.09**	
	Измеритель: 1 шт.						
	Заземление с применением горячей оцинковки деталей и изделий контактной сети:						
20-02-023-05	опоры металлической, одиночное						1.90
	(зона: 1-7)	221.07	20.96	0.00	0.00	200.11	
20-02-023-06	опоры железобетонной, одиночное						3.55
	(зона: 1-7)	535.24	39.16	0.00	0.00	496.08	
20-02-023-07	поперечины жесткой, одиночное						2.65
	(зона: 1-7)	395.34	28.89	0.00	0.00	366.45	
	Измеритель: 1 км троса						
20-02-023-08	опор контактной сети, групповое						38.00
	(зона: 1-7)	**7731.16**	479.18	812.75	40.92	**6439.23**	
	Измеритель: 1 шт.						
20-02-023-09	Монтаж диодного заземлителя						4.44
	(зона: 1-7)	309.85	48.40	0.00	0.00	261.45	
Таблицу 20-02-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-02-031	**Провода дополнительные**						
	Измеритель: 1 км						
	Один провод в линии на подвесных изоляторах:						
20-02-031-01	неизолированный						210.00
	(зона: 1-7)	**33855.99**	2538.90	26197.00	1368.66	**5120.09**	
20-02-031-02	изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX)						306.00
	(зона: 1-7)	**41906.60**	3644.46	34934.24	1823.44	**3327.90**	
	Каждый следующий провод:						
20-02-031-03	неизолированный						107.00
	(зона: 1-7)	**17094.41**	1293.63	14290.21	745.57	**1510.57**	
20-02-031-04	изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX)						225.00
	(зона: 1-7)	**29343.81**	2720.25	26414.44	1377.60	**209.12**	
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-02-031-05	Анкеровка односторонняя одного провода на подвесных изоляторах *(зона: 1-7)*	**2401.37**	171.68	831.60	43.52	**1398.09**	14.20
20-02-031-06	За анкеровку каждого следующего провода добавлять к расценке 20-02-031-05 *(зона: 1-7)*	**1553.66**	65.70	143.19	7.49	**1344.77**	5.21
	Измеритель: 1 км						
	Один провод в линии на штыревых изоляторах:						
20-02-031-07	неизолированный *(зона: 1-7)*	37385.70	2829.06	31355.36	1639.86	3201.28	234.00
20-02-031-08	изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX) *(зона: 1-7)*	44492.93	3884.16	37440.06	1954.57	3168.71	336.00
	Измеритель: 1 шт.						
	Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в линии:						
20-02-031-09	высоковольтной *(зона: 1-7)*	402.39	86.51	231.31	12.10	84.57	6.67
20-02-031-10	низковольтной *(зона: 1-7)*	745.31	100.25	572.76	29.97	72.30	7.95
	Измеритель: 1 км						
	Крепление рессорное дополнительного провода на изоляторах:						
20-02-031-11	подвесных *(зона: 1-7)*	11740.97	893.63	8954.87	468.61	1892.47	68.90
20-02-031-12	штыревых *(зона: 1-7)*	1960.78	84.49	0.00	0.00	1876.29	6.70
	Измеритель: 1 шт.						
20-02-031-13	Стойка (надставка) на опоре или жесткой поперечине *(зона: 1-7)*	**463.45**	22.18	275.37	14.41	**165.90**	2.11
20-02-031-14	Подключение экранирующего провода к дроссель-трансформатору *(зона: 1-7)*	**2721.44**	158.37	0.00	0.00	**2563.07**	13.70

Таблицу 20-02-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-02-041 Аппараты контактной сети

	Измеритель: 1 шт.						
	Изолятор:						
20-02-041-01	врезной секционирования *(зона: 1-7)*	**1517.08**	39.74	324.93	17.00	**1152.41**	3.69
20-02-041-02	секционный *(зона: 1-7)*	**3329.54**	219.22	1696.25	88.77	**1414.07**	19.40
20-02-041-03	Ограничитель перенапряжения *(зона: 1-7)*	**5352.38**	405.67	2252.49	117.87	**2694.22**	35.90
20-02-041-04	Разрядник трубчатый *(зона: 1-7)*	**747.27**	89.71	0.00	0.00	**657.56**	7.76
20-02-041-05	Разъединитель секционный *(зона: 1-7)*	**8182.12**	683.20	3722.93	194.82	**3775.99**	59.10
	Монтаж аппаратов с установкой на оцинкованные конструкции:						
20-02-041-06	ограничитель перенапряжения *(зона: 1-7)*	**5660.22**	405.67	2252.49	117.87	**3002.06**	35.90
20-02-041-07	разрядник трубчатый *(зона: 1-7)*	**899.14**	89.71	0.00	0.00	**809.43**	7.76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-02-041-08	разъединитель секционный						59.10
	(зона: 1-7)	**8602.25**	683.20	3722.93	194.82	**4196.12**	

Таблицу 20-02-061 изложить в следующей редакции:

Таблица 20-02-061 Приборы освещения на жестких поперечинах и опорах

Измеритель: 1 поперечина

	Прожектора и светильники на жесткой поперечине, через количество путей:						
20-02-061-01	4-5						43.90
	(зона: 1-7)	**1252.34**	507.48	0.00	0.00	**744.86**	
20-02-061-02	6-7						53.30
	(зона: 1-7)	**1544.25**	616.15	0.00	0.00	**928.10**	
20-02-061-03	8						75.50
	(зона: 1-7)	**1987.09**	872.78	0.00	0.00	**1114.31**	
	Измеритель: 1 шт.						
20-02-061-04	Светильник с кронштейном на железобетонной опоре						3.28
	(зона: 1-7)	520.99	37.92	0.00	0.00	483.07	

В Части 21. ОБОРУДОВАНИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ТОННЕЛЕЙ таблицу 21-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-001 Эскалаторы высотой подъема 15 м

Измеритель: 1 компл.

21-01-001-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, всего						2768.00 33,89
	(зона: 1-7)	**120283.38**	32966.88	11893.45	301.78	**75423.05**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
	Монтаж эскалатора высотой подъема 15 м, в том числе:						
21-01-001-02	работы подготовительные						699.00 1,2
	(зона: 1-7)	45832.87	8325.09	6718.66	235.81	30789.12	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
21-01-001-03	зона А						89.40 3,17
	(зона: 1-7)	8620.43	1064.75	861.09	46.02	6694.59	
21-01-001-04	зоны Б, Бн, И						130.00 4,6
	(зона: 1-7)	10922.62	1548.30	401.91	7.85	8972.41	
21-01-001-05	зона В						190.00 4,47
	(зона: 1-7)	11999.30	2262.90	578.47	5.85	9157.93	
21-01-001-06	зоны Е, Д						350.00 8,61
	(зона: 1-7)	14493.28	4168.50	1506.23	6.25	8818.55	
21-01-001-07	привод поручней						90.90 0,92
	(зона: 1-7)	2254.19	1082.62	66.50	0.00	1105.07	
21-01-001-08	направляющие поручней						26.90 0,4
	(зона: 1-7)	326.79	320.38	0.00	0.00	6.41	
21-01-001-09	полотно лестничное						821.00 8,24
	(зона: 1-7)	11915.40	9778.11	872.55	0.00	1264.74	
21-01-001-10	плиты и входные площадки						90.50 0,6
	(зона: 1-7)	2952.68	1077.86	461.36	0.00	1413.46	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-001-11	устройства защитные						35.90 / 0,1
	(зона: 1-7)	562.33	427.57	51.80	0.00	82.96	
21-01-001-12	поручни						115.00 / 0,32
	(зона: 1-7)	**3208.65**	1369.65	214.05	0.00	**1624.95**	
21-01-001-13	ограждения						47.00 / 0,26
	(зона: 1-7)	1832.78	559.77	98.79	0.00	1174.22	
21-01-001-14	пути подвесные демонтажные						42.50 / 0,5
	(зона: 1-7)	4175.11	506.18	62.04	0.00	3606.89	
21-01-001-15	площадки обслуживания						19.20 / 0,5
	(зона: 1-7)	935.50	228.67	0.00	0.00	706.83	
21-01-001-16	испытание грузоподъемных механизмов						20.50
	(зона: 1-7)	249.04	244.16	0.00	0.00	4.88	
21-01-001-17	Испытание эскалатора высотой подъема 15 м						212.00
	(зона: 1-7)	6460.54	2524.92	30.65	0.00	3904.97	
21-01-001-18	Обкатка эскалатора высотой подъема 15 м в течение 48 часов						93.50
	(зона: 1-7)	1135.86	1113.59	0.00	0.00	22.27	
Таблицу 21-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-01-002	**Эскалаторы высотой подъема 30 м**						
	Измеритель: 1 компл.						
21-01-002-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, всего						4107.00 / 53,38
	(зона: 1-7)	**182641.91**	48914.37	19240.20	552.16	**114487.34**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
	Монтаж эскалатора высотой подъема 30 м, в том числе:						
21-01-002-02	работы подготовительные						1063.00 / 1,3
	(зона: 1-7)	62386.87	12660.33	10369.78	367.58	39356.76	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
21-01-002-03	зона А						89.90 / 2,95
	(зона: 1-7)	9104.62	1070.71	970.16	46.68	7063.75	
21-01-002-04	зоны Б, Бн, И						281.00 / 7,65
	(зона: 1-7)	38262.12	3346.71	2612.54	124.36	32302.87	
21-01-002-05	зона В						189.00 / 2,96
	(зона: 1-7)	12086.47	2250.99	677.79	6.12	9157.69	
21-01-002-06	зоны Е, Д						353.00 / 13,53
	(зона: 1-7)	17510.66	4204.23	1939.25	7.29	11367.18	
21-01-002-07	привод поручней						72.50 / 1,2
	(зона: 1-7)	1918.24	863.48	17.84	0.00	1036.92	
21-01-002-08	направляющие поручней						49.60 / 0,9
	(зона: 1-7)	602.55	590.74	0.00	0.00	11.81	
21-01-002-09	полотно лестничное						1493.00 / 18,93
	(зона: 1-7)	21410.89	17781.63	1589.36	0.00	2039.90	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-002-10	плиты и входные площадки						96.80 / 1,1
	(зона: 1-7)	3066.89	1152.89	477.78	0.00	1436.22	
21-01-002-11	устройства защитные						35.00 / 0,1
	(зона: 1-7)	567.60	416.85	57.38	0.00	93.37	
21-01-002-12	поручни						166.00 / 0,58
	(зона: 1-7)	**4280.19**	1977.06	279.77	0.00	**2023.36**	
21-01-002-13	ограждения						71.80 / 0,88
	(зона: 1-7)	2626.12	855.14	98.79	0.00	1672.19	
21-01-002-14	пути подвесные демонтажные						92.30 / 0,6
	(зона: 1-7)	7459.20	1099.29	149.75	0.00	6210.16	
21-01-002-15	площадки обслуживания						33.70 / 0,7
	(зона: 1-7)	1111.66	401.37	0.00	0.00	710.29	
21-01-002-16	испытание грузоподъемных механизмов						20.50
	(зона: 1-7)	249.04	244.16	0.00	0.00	4.88	
21-01-002-17	Испытание эскалатора высотой подъема 30 м						285.00
	(зона: 1-7)	9680.96	3394.35	27.20	0.00	6259.41	
21-01-002-18	Обкатка эскалатора высотой подъема 30 м в течение 48 часов						188.00
	(зона: 1-7)	2283.86	2239.08	0.00	0.00	44.78	
Таблицу 21-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-01-003	**Эскалаторы высотой подъема 45 м**						
	Измеритель: 1 компл.						
21-01-003-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, всего						5429.00 / 98,77
	(зона: 1-7)	**201829.37**	64659.39	24254.36	569.96	**112915.62**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
	Монтаж эскалатора высотой подъема 45 м, в том числе:						
21-01-003-02	работы подготовительные						1473.00 / 2,12
	(зона: 1-7)	72804.97	17543.43	15670.00	517.64	39591.54	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
21-01-003-03	зона А						94.70 / 4,68
	(зона: 1-7)	8809.29	1127.88	551.81	10.37	7129.60	
21-01-003-04	зоны Б, Бн, И						356.00 / 18,2
	(зона: 1-7)	32464.94	4239.96	1731.52	28.46	26493.46	
21-01-003-05	зона В						195.00 / 4,5
	(зона: 1-7)	12193.48	2322.45	691.71	6.38	9179.32	
21-01-003-06	зона Е						284.00 / 23,41
	(зона: 1-7)	12263.44	3382.44	1540.64	7.29	7340.36	
21-01-003-07	зоны Д						68.00 / 2,11
	(зона: 1-7)	5358.60	809.88	398.20	0.00	4150.52	
21-01-003-08	привод поручней						72.50 / 1,2
	(зона: 1-7)	1912.92	863.48	17.84	0.00	1031.60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-003-09	направляющие поручней						58.10
	(зона: 1-7)	705.81	691.97	0.00	0.00	13.84	1,2
21-01-003-10	полотно лестничное						2217.00
	(зона: 1-7)	31383.97	26404.47	2465.52	0.00	2513.98	31,54
21-01-003-11	плиты и входные площадки						96.80
	(зона: 1-7)	2841.33	1152.89	477.94	0.00	1210.50	2,4
21-01-003-12	устройства защитные						42.40
	(зона: 1-7)	620.31	504.98	42.52	0.00	72.81	0,15
21-01-003-13	поручни						228.00
	(зона: 1-7)	**5364.23**	2715.48	375.25	0.00	**2273.50**	0,84
21-01-003-14	ограждения						94.10
	(зона: 1-7)	3165.15	1120.73	132.43	0.00	1911.99	3,3
21-01-003-15	пути подвесные демонтажные						95.50
	(зона: 1-7)	7516.85	1137.41	158.96	0.00	6220.48	2,22
21-01-003-16	площадки обслуживания						33.70
	(зона: 1-7)	1095.48	401.37	0.00	0.00	694.11	0,9
21-01-003-17	испытание грузоподъемных механизмов						20.50
	(зона: 1-7)	249.04	244.16	0.00	0.00	4.88	
21-01-003-18	Испытание эскалатора высотой подъема 45 м						403.00
	(зона: 1-7)	15962.41	4799.73	31.68	0.00	11131.00	
21-01-003-19	Обкатка эскалатора высотой подъема 45 м в течение 48 часов						188.00
	(зона: 1-7)	2283.86	2239.08	0.00	0.00	44.78	

Таблицу 21-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-01-004 Эскалаторы высотой подъема 65 м

Измеритель: 1 компл.

21-01-004-01	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, всего						6919.00
	(зона: 1-7)	**264506.49**	82405.29	31335.76	910.86	**150765.44**	121,64
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
	Монтаж эскалатора высотой подъема 65 м, в том числе:						
21-01-004-02	работы подготовительные						1857.00
	(зона: 1-7)	100992.45	22116.87	21011.71	834.79	57863.87	3,16
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
21-01-004-03	зона А						138.00
	(зона: 1-7)	9833.11	1643.58	646.27	9.58	7543.26	4,68
21-01-004-04	зоны Б, Бн, И						469.00
	(зона: 1-7)	47485.09	5585.79	2216.88	48.68	39682.42	26,7
21-01-004-05	зона В						198.00
	(зона: 1-7)	12290.50	2358.18	703.70	6.38	9228.62	4,82
21-01-004-06	зона Е						294.00
	(зона: 1-7)	11073.12	3501.54	1779.76	10.94	5791.82	23,16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-01-004-07	зоны Д *(зона: 1-7)*	5358.60	809.88	398.20	0.00	4150.52	68.00 2,11
21-01-004-08	привод поручней *(зона: 1-7)*	1912.92	863.48	17.84	0.00	1031.60	72.50 1,2
21-01-004-09	направляющие поручней *(зона: 1-7)*	946.35	927.79	0.00	0.00	18.56	77.90 1,7
21-01-004-10	полотно лестничное *(зона: 1-7)*	42771.08	36075.39	3295.13	0.00	3400.56	3029.00 43,55
21-01-004-11	плиты и входные площадки *(зона: 1-7)*	11372.15	1154.08	478.10	0.00	9739.97	96.90 2,5
21-01-004-12	устройства защитные *(зона: 1-7)*	653.26	504.98	42.52	0.00	105.76	42.40 0,15
21-01-004-13	поручни *(зона: 1-7)*	**8395.30**	3537.27	430.48	0.00	**4427.55**	297.00 1,18
21-01-004-14	ограждения *(зона: 1-7)*	4124.18	1548.30	168.43	0.00	2407.45	130.00 3,64
21-01-004-15	пути подвесные демонтажные *(зона: 1-7)*	7494.52	1137.41	146.19	0.00	6210.92	95.50 2,23
21-01-004-16	площадки обслуживания *(зона: 1-7)*	1111.66	401.37	0.00	0.00	710.29	33.70 0,86
21-01-004-17	испытание грузоподъемных механизмов *(зона: 1-7)*	249.04	244.16	0.00	0.00	4.88	20.50
21-01-004-18	Испытание эскалатора высотой подъема 65 м *(зона: 1-7)*	19831.58	5645.34	35.92	0.00	14150.32	474.00
21-01-004-19	Обкатка эскалатора высотой подъема 65 м в течение 48 часов *(зона: 1-7)*	2283.86	2239.08	0.00	0.00	44.78	188.00

Таблицу 21-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-002 Аппараты курбельные

Измеритель: 1 шт.

	Аппарат курбельный:						
21-02-002-01	в тоннеле *(зона: 1-7)*	**212.45**	146.49	8.44	0.27	**57.52**	12.30 0,01
21-02-002-02	на поверхности *(зона: 1-7)*	**183.77**	133.39	8.44	0.27	**41.94**	11.20 0,01

Таблицу 21-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-004 Дроссели стыковые одиночные на металлическом основании типа ДТМ-0.17

Измеритель: 1 шт.

	Дроссель стыковый одиночный на металлическом основании типа ДТМ-0.17:						
21-02-004-01	в тоннеле *(зона: 1-7)*	**890.27**	461.84	49.82	2.00	**378.61**	38.20 0,196

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-02-004-02	на поверхности *(зона: 1-7)*	**842.93**	435.24	49.82	2.00	**357.87**	36.00 0,196
Таблицу 21-02-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-02-005	**Установки дроссельные из двух стыковых дросселей на металлическом основании**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка дроссельная из двух стыковых дросселей на металлическом основании:						
21-02-005-01	в тоннеле *(зона: 1-7)*	**1364.36**	712.10	102.91	4.12	**549.35**	58.90 0,66
21-02-005-02	на поверхности *(зона: 1-7)*	**1265.20**	592.41	102.91	4.12	**569.88**	49.00 0,66
Таблицу 21-02-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-02-006	**Светофоры двух- или трехзначные с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа «Метро» в тоннеле**						
	Измеритель: 1 шт.						
21-02-006-01	Светофор двух- или трехзначный с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа «Метро» в тоннеле *(зона: 1-7)*	**411.51**	224.04	18.24	0.67	**169.23**	19.10 0,033
Таблицу 21-02-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-02-007	**Светофоры на металлическом основании без дросселей в тоннеле**						
	Измеритель: 1 шт.						
21-02-007-01	Светофор на металлическом основании без дросселей в тоннеле *(зона: 1-7)*	**444.30**	224.04	12.00	0.40	**208.26**	19.10 0,033
Таблицу 21-02-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-02-008	**Сигналы пригласительные**						
	Измеритель: 1 шт.						
21-02-008-01	Сигнал пригласительный или индикатор на кронштейне типа «Метро» в тоннеле *(зона: 1-7)*	**166.81**	104.87	5.32	0.13	**56.62**	8.94 0,025
Таблицу 21-02-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-02-009	**Головки светофорные**						
	Измеритель: 1 шт.						
21-02-009-01	Головка светофорная двух- или трехзначная с кронштейном *(зона: 1-7)*	**213.70**	127.86	8.44	0.27	**77.40**	10.90 0,033
Таблицу 21-02-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-02-011	**Шкафы релейные или силовые**						
	Измеритель: 1 шт.						
21-02-011-01	Шкаф релейный или силовой, смонтированный на заводе-изготовителе, на металлическом основании, с подключением кабеля в тоннеле *(зона: 1-7)*	**450.43**	244.60	58.43	2.26	**147.40**	21.40 0,28
Таблицу 21-02-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-02-012	**Выключатели блокировочные**						
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
21-02-012-01	Выключатель блокировочный в кабинах ДСП на подземных станциях метрополитена						11.20 0,03
	(зона: 1-7)	**179.68**	128.02	8.46	0.13	**43.20**	
Таблицу 21-02-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-02-013	**Приборы фотоэлектрического контроля скорости**						
	Измеритель: 1 шт.						
21-02-013-01	Прибор фотоэлектрического контроля скорости в тоннеле						31.90 0,03
	(зона: 1-7)	**493.69**	368.76	7.09	0.13	**117.84**	
Таблицу 21-02-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 21-02-014	**Ящики трансформаторные**						
	Измеритель: 1 шт.						
21-02-014-01	Ящик транформаторный с металлическим основанием в тоннеле						19.80 0,06
	(зона: 1-7)	**370.28**	226.31	9.36	0.40	**134.61**	
В Части 22. ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 22-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-01-001	**Гидротурбины вертикальные поворотно-лопастные**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Гидротурбина вертикальная поворотно-лопастная с бетонной спиральной камерой, со сварной камерой рабочего колеса, диаметр рабочего колеса:						
22-01-001-01	2,8 м, четырехлопастная, мощность 5,75 МВт						8377.00 75
	(зона: 1-7)	**317318.59**	104209.88	199106.77	15888.65	**14001.94**	
22-01-001-02	6 м, семилопастная, мощность 130 МВт						17850.00 473
	(зона: 1-7)	**885569.40**	222054.00	599589.40	37025.08	**63926.00**	
22-01-001-03	8,5 м, семилопастная, мощность 230 МВт						27275.00 1094
	(зона: 1-7)	**1538267.59**	339301.00	1060209.18	62517.36	**138757.41**	
Таблицу 22-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-01-002	**Гидротурбины вертикальные радиально-осевые**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор со спиральной камерой, поставляемый в сборе, диаметр рабочего колеса:						
22-01-002-01	1,4 м, мощность 5,2 МВт						6792.00 49
	(зона: 1-7)	**179502.71**	85647.12	84579.28	8709.26	**9276.31**	
22-01-002-02	2,2 м, мощность 82 МВт						8049.00 118,7
	(зона: 1-7)	**262267.95**	101497.89	146044.63	10017.28	**14725.43**	
	Гидротурбина вертикальная радиально-осевая с металлической сварной спиральной камерой, статор и спиральная камера, поставляемые частями, диаметр рабочего колеса:						
22-01-002-03	4,2 м, мощность 238 МВт, статор с механической обработкой						13651.00 460
	(зона: 1-7)	**827438.89**	172139.11	614345.49	27228.46	**40954.29**	
22-01-002-04	5,8 м, мощность 240 МВт, статор без механической обработки						21448.00 800
	(зона: 1-7)	**1194755.63**	270459.28	857858.99	44786.52	**66437.36**	
22-01-002-05	6,2 м, мощность 340 МВт, статор без механической обработки						24485.00 922
	(зона: 1-7)	**1699388.05**	308755.85	1314185.58	56449.88	**76446.62**	
Таблицу 22-01-016 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 22-01-016	**Камеры металлические сварные спиральные**						
	Измеритель: 1 т						
	Камера металлическая сварная спиральная с примыканием обечаек к статору турбины по прямой (статор-многогранник) из сталей:						
22-01-016-01	углеродистых *(зона: 1-7)*	**9270.87**	1971.20	6733.84	471.88	**565.83**	154.00
22-01-016-02	низколегированных *(зона: 1-7)*	**11404.33**	2662.40	8162.27	553.10	**579.66**	208.00
22-01-016-03	легированных *(зона: 1-7)*	**12059.28**	2816.00	8660.55	585.52	**582.73**	220.00
Таблицу 22-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-01-017	**Облицовки металлические конусов отсасывающих труб**						
	Измеритель: 1 т						
22-01-017-01	Облицовка металлическая конуса отсасывающей трубы из сегментов и звеньев *(зона: 1-7)*	**21021.43**	1680.99	6111.02	538.41	**13229.42**	137.00
Таблицу 22-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-01-018	**Облицовки металлические бетонных спиральных камер**						
	Измеритель: 1 т						
22-01-018-01	Облицовка металлическая бетонной спиральной камеры из вальцованных листов *(зона: 1-7)*	**8850.41**	2386.48	5916.96	549.35	**546.97**	184.00
Таблицу 22-01-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-01-021	**Регуляторы скорости электрогидравлические без комбинатора**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Регулятор скорости электрогидравлический без комбинатора, типа:						
22-01-021-01	ЭГР-2И1-100-6,3-11 *(зона: 1-7)*	**48292.10**	25083.98	21630.21	2050.78	**1577.91**	1934.00 1,47
22-01-021-02	ЭГР-2И1-150-9 *(зона: 1-7)*	**52403.61**	27159.18	23290.57	2195.92	**1953.86**	2094.00 1,933
Таблицу 22-01-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-01-022	**Регуляторы скорости электрогидравлические с электромеханическим комбинатором вне колонки управления**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Регулятор скорости электрогидравлический с электромеханическим комбинатором вне колонки управления, типа:						
22-01-022-01	ЭГРК-2И1-100-8 *(зона: 1-7)*	**45196.53**	24746.76	18861.71	2162.30	**1588.06**	1908.00 2,147
22-01-022-02	ЭГРК-2И1-150-8 *(зона: 1-7)*	**83631.07**	44279.58	36389.51	3953.00	**2961.98**	3414.00 2,67
Таблицу 22-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-01-031	**Установки маслонапорные с одним сосудом**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Установка маслонапорная с одним сосудом, объем гидроаккумулятора:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-031-01	до 8 м^3						610.00
	(зона: 1-7)	**25537.88**	7588.40	16707.69	887.80	**1241.79**	13,17
22-01-031-02	до 16 м^3						847.00
	(зона: 1-7)	**38604.18**	10536.68	26076.68	4027.15	**1990.82**	21,69
	Таблицу 22-01-032 изложить в следующей редакции:						
Таблица 22-01-032	**Установки маслонапорные с двумя сосудами**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Установка маслонапорная с двумя сосудами, объем гидроаккумулятора:						
22-01-032-01	до 20 м^3						1135.00
	(зона: 1-7)	**33293.65**	14312.35	16536.64	1651.53	**2444.66**	26,27
22-01-032-02	до 36 м^3						1388.00
	(зона: 1-7)	**67232.75**	17502.68	45683.67	2366.92	**4046.40**	44,06
	Таблицу 22-01-036 изложить в следующей редакции:						
Таблица 22-01-036	**Гидрогенераторы вертикальные подвесные**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Гидрогенератор вертикальный подвесной с воздушным охлаждением, диаметр ротора:						
22-01-036-01	2,7 м, статор неразъемный, мощность 6,2 МВ·А						6088.00
	(зона: 1-7)	**155586.51**	75734.72	65165.32	5848.99	**14686.47**	67
22-01-036-02	5,2 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 37 МВ·А						16276.00
	(зона: 1-7)	**784839.81**	202473.44	532594.96	23153.58	**49771.41**	310
22-01-036-03	6,3 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 188 МВ·А						37163.00
	(зона: 1-7)	**1632761.17**	462307.72	1053060.27	43002.29	**117393.18**	860
22-01-036-04	7,6 м, статор секторный со стыковым сердечником, мощность 253 МВ·А						40004.00
	(зона: 1-7)	**2574102.73**	497649.76	1945109.46	70883.66	**131343.51**	1065
	Таблицу 22-01-037 изложить в следующей редакции:						
Таблица 22-01-037	**Гидрогенераторы вертикальные зонтичные**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Гидрогенератор вертикальный зонтичный с воздушным охлаждением (ротор без монтажного разъема), диаметр ротора:						
22-01-037-01	3,7 м, статор со стыковым сердечником, мощность 48 МВ·А						7010.00
	(зона: 1-7)	**164304.82**	87204.40	67309.22	5718.59	**9791.20**	65
22-01-037-02	8,3 м, статор со стыковым сердечником, мощность 53 МВ·А						20927.00
	(зона: 1-7)	**989807.34**	260331.88	675611.10	26838.75	**53864.36**	418
22-01-037-03	10,4 м, статор со стыковым сердечником, мощность 87 МВ·А						30865.00
	(зона: 1-7)	**2519876.13**	383960.60	2045322.23	67526.54	**90593.30**	780
22-01-037-04	11,9 м, статор со стыковым сердечником, мощность 197 МВ·А						38339.00
	(зона: 1-7)	**1729753.15**	476937.16	1129248.14	51049.94	**123567.85**	1100
22-01-037-05	9,3 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 220 МВ·А						32298.00
	(зона: 1-7)	**1597634.21**	401787.12	1075806.22	46413.63	**120040.87**	1200

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-01-037-06	11,9 м, статор с бесстыковым сердечником, мощность 372 МВ·А						39437.00 1530
	(зона: 1-7)	**2267542.94**	490596.28	1610550.99	58352.09	**166395.67**	
Таблицу 22-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-02-001	**Механизмы подъемные с ручным приводом**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта:						
22-02-001-01	до 0,2 т						64.40
	(зона: 1-7)	**1223.02**	790.19	329.09	66.07	**103.74**	
22-02-001-02	до 0,3 т						64.40
	(зона: 1-7)	**1299.84**	790.19	342.72	69.72	**166.93**	
22-02-001-03	до 0,5 т						70.20
	(зона: 1-7)	**1549.21**	861.35	434.47	96.55	**253.39**	
Таблицу 22-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-02-002	**Механизмы подъемные с электрическим приводом**						
	Измеритель: 1 т						
	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, однобарабанный, масса:						
22-02-002-01	до 2 т						87.80
	(зона: 1-7)	**2487.26**	1061.50	1026.79	197.90	**398.97**	
22-02-002-02	до 5 т						62.70
	(зона: 1-7)	**2139.82**	758.04	917.65	160.84	**464.13**	
22-02-002-03	до 10 т						36.80
	(зона: 1-7)	**1761.43**	444.91	970.68	145.31	**345.84**	
22-02-002-04	до 20 т						24.10
	(зона: 1-7)	**1193.62**	291.37	559.77	82.57	**342.48**	
22-02-002-05	свыше 20 т						18.40
	(зона: 1-7)	**1006.43**	222.46	345.52	40.60	**438.45**	
	Механизм подъемный с электрическим приводом канатный, двухбарабанный масса:						
22-02-002-06	до 15 т, для обслуживания плоских затворов						24.60
	(зона: 1-7)	**1976.72**	297.41	1216.96	106.92	**462.35**	
22-02-002-07	до 15 т, для обслуживания сегментных затворов						33.00
	(зона: 1-7)	**2924.05**	398.97	1714.49	123.69	**810.59**	
22-02-002-08	свыше 15 т, для обслуживания сегментных затворов						17.70
	(зона: 1-7)	**1651.61**	213.99	819.82	58.79	**617.80**	
22-02-002-09	до 50 т, для обслуживания плоских затворов						21.20
	(зона: 1-7)	**1728.49**	256.31	823.40	69.93	**648.78**	
22-02-002-10	свыше 50 т, для обслуживания затворов и решеток						16.50
	(зона: 1-7)	**1760.90**	199.49	863.07	56.60	**698.34**	
	Механизм подъемный с электрическим приводом с пластинчатыми цепями (без учета массы противовесов), грузоподъемность:						
22-02-002-11	до 20 т						79.80
	(зона: 1-7)	**3397.54**	964.78	1571.85	195.98	**860.91**	
22-02-002-12	до 100 т						53.60
	(зона: 1-7)	**2674.14**	648.02	1164.74	152.68	**861.38**	
22-02-002-13	до 150 т						23.40
	(зона: 1-7)	**1686.04**	282.91	937.84	59.97	**465.29**	
22-02-002-14	свыше 150 т						18.90
	(зона: 1-7)	**1969.26**	228.50	826.87	53.63	**913.89**	
	Механизм подъемный с электрическим приводом цевочный (реечный), грузоподъемность:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-002-15	до 5 т *(зона: 1-7)*	**3598.74**	1333.92	1299.04	242.59	**965.78**	112.00
22-02-002-16	до 25 т *(зона: 1-7)*	**1560.01**	258.45	357.01	56.29	**944.55**	21.70
22-02-002-17	свыше 25 т *(зона: 1-7)*	**1305.97**	163.17	213.90	31.78	**928.90**	13.70
	Механизм подъемный с электрическим приводом винтовой, грузоподъемность:						
22-02-002-18	до 5 т *(зона: 1-7)*	**6268.54**	2345.46	3248.03	641.88	**675.05**	194.00
22-02-002-19	до 10 т *(зона: 1-7)*	**4138.08**	1692.60	1784.14	348.47	**661.34**	140.00
22-02-002-20	до 15 т *(зона: 1-7)*	**3465.99**	1378.26	1445.36	280.73	**642.37**	114.00
22-02-002-21	до 20 т *(зона: 1-7)*	**2776.23**	1033.70	1093.23	210.36	**649.30**	85.50
22-02-002-22	до 40 т *(зона: 1-7)*	**2084.51**	675.83	801.89	145.03	**606.79**	55.90
	Таблицу 22-02-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-003 Механизмы гидравлические подъемные Измеритель: 1 т						
	Механизм гидравлический подъемный, гидравлический привод с вертикальными гидроцилиндрами, количество гидроцилиндров:						
22-02-003-01	1, масса до 10 т *(зона: 1-7)*	**5750.75**	801.54	3547.62	231.47	**1401.59**	67.30
22-02-003-02	1, масса до 30 т *(зона: 1-7)*	**2774.64**	379.93	1623.84	102.08	**770.87**	31.90
22-02-003-03	до 4, масса до 100 т *(зона: 1-7)*	**3682.45**	590.74	2304.49	127.03	**787.22**	49.60
22-02-003-04	до 4, масса свыше 100 т *(зона: 1-7)*	**2900.32**	463.30	1671.81	91.58	**765.21**	38.90
22-02-003-05	до 25, масса 250 т *(зона: 1-7)*	**8471.06**	1405.38	6259.20	342.65	**806.48**	118.00
	Механизм гидравлический подъемный,:						
22-02-003-06	гидравлический привод с горизонтальными цилиндрами *(зона: 1-7)*	**6661.00**	1120.84	4543.63	449.52	**996.53**	90.10
22-02-003-07	гидропривод ленточный *(зона: 1-7)*	**1806.55**	266.78	755.71	54.15	**784.06**	22.40
	Таблицу 22-02-010 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-010 Краны специальные гидротехнические козловые и полукозловые Измеритель: 1 т						
	Кран специальный гидротехнический козловой и полукозловой с электрическим приводом (без очистных механизмов), грузоподъемность:						
22-02-010-01	до 16 т *(зона: 1-7)*	**2957.08**	516.57	2158.22	145.24	**282.29**	42.10
22-02-010-02	до 100 т *(зона: 1-7)*	**2337.28**	434.36	1585.09	100.14	**317.83**	35.40
22-02-010-03	до 150 т *(зона: 1-7)*	**1818.19**	289.57	1219.12	76.09	**309.50**	23.60
22-02-010-04	свыше 150 т *(зона: 1-7)*	**1607.87**	231.90	1064.20	76.16	**311.77**	18.90
	Таблицу 22-02-011 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 22-02-011	**Механизмы монорельсовые (подвесные тележки)**						
	Измеритель: 1 т						
	Механизм монорельсовый, грузоподъемность:						
22-02-011-01	до 5 т *(зона: 1-7)*	**3990.93**	963.03	2377.72	358.83	**650.18**	82.10
22-02-011-02	до 20 т *(зона: 1-7)*	**1798.68**	459.82	722.66	112.22	**616.20**	39.20
22-02-011-03	свыше 20 т *(зона: 1-7)*	**1517.93**	315.54	594.76	85.27	**607.63**	26.90
Таблицу 22-02-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-02-020	**Механизмы очистные, устанавливаемые на кранах**						
	Измеритель: 1 т						
	Механизм очистной, устанавливаемый на кране, грейфер электрогидравлический, масса комплекта:						
22-02-020-01	до 2 т *(зона: 1-7)*	**3368.76**	946.68	2323.51	416.88	**98.57**	76.10
22-02-020-02	до 3 т *(зона: 1-7)*	**2675.77**	756.35	1844.02	330.34	**75.40**	60.80
22-02-020-03	до 10 т *(зона: 1-7)*	**2187.29**	523.72	977.28	161.67	**686.29**	42.10
22-02-020-04	свыше 10 т *(зона: 1-7)*	**1938.12**	421.72	842.03	131.87	**674.37**	33.90
Таблицу 22-02-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-02-021	**Машины решеткоочистные**						
	Измеритель: 1 т						
	Машина решеткоочистная самоходная, тип:						
22-02-021-01	РН *(зона: 1-7)*	**992.12**	580.02	349.11	95.00	**62.99**	48.70
22-02-021-02	РВ *(зона: 1-7)*	**1217.07**	732.47	418.56	115.29	**66.04**	61.50
22-02-021-03	РТ, подвесная *(зона: 1-7)*	**4294.35**	2143.80	2056.22	407.70	**94.33**	180.00
Таблицу 22-02-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-02-022	**Сетки водоочистные, вращающиеся**						
	Измеритель: 1 т						
	Сетка водоочистная вращающаяся, габаритная, масса комплекта:						
22-02-022-01	до 10 т *(зона: 1-7)*	**2498.42**	521.48	1356.07	145.81	**620.87**	42.50
22-02-022-02	свыше 10 т *(зона: 1-7)*	**2163.66**	395.09	1139.60	133.33	**628.97**	32.20
22-02-022-03	Сетка водоочистная вращающаяся, негабаритная *(зона: 1-7)*	**2275.29**	438.04	1261.34	145.17	**575.91**	35.70
Таблицу 22-02-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-02-030	**Подвесные устройства и тяговые органы**						
	Измеритель: 1 т						
	Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная:						
22-02-030-01	механическая, грузоподъемность до 10 т *(зона: 1-7)*	**1267.50**	602.65	592.40	143.55	**72.45**	50.60
22-02-030-02	механическая с клещевым захватом *(зона: 1-7)*	**1584.21**	767.00	741.46	175.09	**75.75**	64.40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-030-03	электромеханическая *(зона: 1-7)*	**526.88**	176.27	286.28	54.17	**64.33**	14.80
	Подвесное устройство и тяговый орган, балка захватная с электрогидроприводом:						
22-02-030-04	с одной точкой подвеса, габаритная *(зона: 1-7)*	**1256.48**	462.11	396.21	77.55	**398.16**	38.80
22-02-030-05	с одной точкой подвеса, негабаритная *(зона: 1-7)*	**1427.67**	407.32	458.01	82.28	**562.34**	34.20
22-02-030-06	с двумя точками подвеса *(зона: 1-7)*	**1242.91**	284.65	349.48	58.67	**608.78**	23.90
	Подвесное устройство и тяговый орган, подхват, грузоподъемность:						
22-02-030-07	до 10 т *(зона: 1-7)*	**3372.82**	1656.45	1432.74	107.29	**283.63**	135.00
22-02-030-08	до 20 т *(зона: 1-7)*	**1853.86**	866.26	730.26	82.37	**257.34**	70.60
22-02-030-09	до 60 т *(зона: 1-7)*	**1052.38**	330.06	462.49	59.28	**259.83**	26.90
22-02-030-10	до 100 т *(зона: 1-7)*	**1004.35**	261.35	484.54	67.04	**258.46**	21.30
22-02-030-11	свыше 100 т *(зона: 1-7)*	**890.25**	261.35	370.44	48.55	**258.46**	21.30
	Измеритель: 1 компл.						
22-02-030-12	Подвесное устройство и тяговый орган, тяга для сегментных затворов *(зона: 1-7)*	1234.93	330.06	769.97	98.50	134.90	26.90 0,69
	Таблицу 22-02-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-031 Шарниры опорные						
	Измеритель: 1 т						
	Шарнир опорный сегментных затворов, масса комплекта на затвор:						
22-02-031-01	до 10 т *(зона: 1-7)*	**3470.04**	584.78	2106.22	155.10	**779.04**	49.10
22-02-031-02	свыше 10 т *(зона: 1-7)*	**1965.13**	225.10	1111.39	65.02	**628.64**	18.90
	Таблицу 22-02-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-040 Затворы плоские габаритные						
	Измеритель: 1 т						
	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса:						
22-02-040-01	до 1 т *(зона: 1-7)*	**8457.18**	2002.84	5289.09	641.64	**1165.25**	161.00
22-02-040-02	до 2 т *(зона: 1-7)*	**5192.53**	1001.42	3073.52	321.35	**1117.59**	80.50
22-02-040-03	до 5 т *(зона: 1-7)*	**4428.17**	816.06	2488.52	241.00	**1123.59**	65.60
	Таблицу 22-02-041 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-041 Затворы плоские скользящие габаритные и секционные из габаритных секций						
	Измеритель: 1 т						
	Затвор плоский скользящий габаритный и секционный из габаритных секций, масса:						
22-02-041-01	от 5 до 30 т *(зона: 1-7)*	**6777.30**	466.46	818.83	113.65	**5492.01**	33.90
22-02-041-02	свыше 30 т *(зона: 1-7)*	**2971.62**	284.83	977.30	85.68	**1709.49**	20.70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Таблицу 22-02-042 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-042 Затворы плоские колесные габаритные и секционные из габаритных секций						
	Измеритель: 1 т						
	Затвор плоский колесный габаритный и секционный из габаритных секций, масса:						
22-02-042-01	от 5 до 10 т *(зона: 1-7)*	**2361.97**	443.90	895.77	126.07	**1022.30**	38.40
22-02-042-02	свыше 10 т *(зона: 1-7)*	**1842.59**	121.38	696.62	46.59	**1024.59**	10.50
	Таблицу 22-02-043 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-043 Затворы негабаритные и из негабаритных секций плоские скользящие и колесные						
	Измеритель: 1 т						
	Затвор негабаритный и из негабаритных секций плоский:						
22-02-043-01	скользящий, масса до 70 т *(зона: 1-7)*	**3158.08**	432.25	1617.79	92.63	**1108.04**	31.90
22-02-043-02	скользящий, масса свыше 70 т *(зона: 1-7)*	**2770.18**	383.47	1284.88	82.15	**1101.83**	28.30
22-02-043-03	колесный *(зона: 1-7)*	**2528.76**	319.78	1140.85	86.84	**1068.13**	23.60
	Таблицу 22-02-044 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-044 Затворы сегментные (без опорных шарниров)						
	Измеритель: 1 т						
	Затвор сегментный (без опорных шарниров):						
22-02-044-01	поверхностный негабаритный *(зона: 1-7)*	**3486.53**	688.00	2075.51	95.48	**723.02**	50.00
22-02-044-02	уравновешенный (полноповоротный) *(зона: 1-7)*	**2243.29**	434.82	1248.17	122.16	**560.30**	31.60
22-02-044-03	глубинный негабаритный *(зона: 1-7)*	**4107.81**	557.28	2413.59	114.31	**1136.94**	40.50
	Таблицу 22-02-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-045 Затворы напорные трубопроводов						
	Измеритель: 1 т						
	Затвор конусный напорный трубопроводов, масса:						
22-02-045-01	до 20 т *(зона: 1-7)*	**5639.23**	770.04	4537.92	219.55	**331.27**	61.90
22-02-045-02	свыше 20 т *(зона: 1-7)*	**3081.64**	414.25	2387.40	117.78	**279.99**	33.30
	Таблицу 22-02-050 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-050 Решетки сороудерживающие габаритные глубинных отверстий						
	Измеритель: 1 т						
	Решетка сороудерживающая глубинных отверстий, масса:						
22-02-050-01	до 1 т *(зона: 1-7)*	**2942.88**	629.46	1651.47	237.07	**661.95**	50.60
22-02-050-02	до 5 т *(зона: 1-7)*	**1748.01**	332.70	763.72	106.89	**651.59**	25.30
	Таблицу 22-02-051 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-051 Решетки сороудерживающие габаритные и секционные из габаритных секций						
	Измеритель: 1 т						
	Решетка сороудерживающая габаритная и секционная из габаритных секций, масса:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-051-01	от 5 до 30 т *(зона: 1-7)*	**2112.99**	385.67	1030.88	126.14	**696.44**	31.90
22-02-051-02	свыше 30 т *(зона: 1-7)*	**1813.43**	270.82	853.97	102.99	**688.64**	22.40
	Таблицу 22-02-052 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-052 Решетки сороудерживающие негабаритные и из негабаритных секций						
	Измеритель: 1 т						
	Решетка сороудерживающая негабаритная и из негабаритных секций, масса:						
22-02-052-01	до 50 т *(зона: 1-7)*	**2398.07**	336.20	1374.95	162.87	**686.92**	27.40
22-02-052-02	свыше 50 т *(зона: 1-7)*	**2218.96**	319.02	1206.82	142.56	**693.12**	26.00
	Таблицу 22-02-060 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-060 Ворота шлюзные двустворчатые						
	Измеритель: 1 т						
	Ворота шлюзные двустворчатые стоечные, ригельные и стоечно-ригельные, масса:						
22-02-060-01	до 100 т *(зона: 1-7)*	**2086.02**	372.00	980.61	55.78	**733.41**	29.50
22-02-060-02	свыше 100 т *(зона: 1-7)*	**2253.52**	297.60	878.95	47.48	**1076.97**	23.60
	Таблицу 22-02-061 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-061 Ворота шлюзные опускные						
	Измеритель: 1 т						
22-02-061-01	Ворота шлюзные опускные, масса до 300 т *(зона: 1-7)*	**2532.29**	320.86	1454.21	95.33	**757.22**	24.40
	Таблицу 22-02-070 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-070 Система воздухообдува затворов и ворот						
	Измеритель: 1 т						
	Система пневматическая воздухообдува затворов и ворот для поддержания майны, ширина камеры шлюза:						
22-02-070-01	14 м *(зона: 1-7)*	**1835.15**	381.48	1281.25	85.05	**172.42**	33.00
22-02-070-02	30 м *(зона: 1-7)*	**1882.38**	368.76	1111.40	66.59	**402.22**	31.90
	Таблицу 22-02-072 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-072 Противовесы и балласты						
	Измеритель: 1 т						
	Противовес к механизмам с пластинчатыми цепями, масса комплекта:						
22-02-072-01	до 6 т *(зона: 1-7)*	**906.10**	54.10	499.17	26.33	**352.83**	4.68
22-02-072-02	свыше 6 т *(зона: 1-7)*	**815.45**	54.10	408.52	22.25	**352.83**	4.68
22-02-072-03	Балласт чугунный плоских глубинных затворов *(зона: 1-7)*	**991.31**	72.39	565.72	30.05	**353.20**	5.90
	Таблицу 22-02-074 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 22-02-074 Рымы плавучие, поплавковые устройства, устройства измерения уровня воды						
	Измеритель: 1 т						
	Рым плавучий, швартовое усилие:						
22-02-074-01	10 т *(зона: 1-7)*	**951.00**	385.28	132.06	14.94	**433.66**	31.40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-074-02	30 т *(зона: 1-7)*	**1489.89**	316.57	119.60	13.81	**1053.72**	25.80
	Измеритель: 1 компл.						
22-02-074-03	Устройство поплавковое *(зона: 1-7)*	**1141.91**	274.85	754.58	99.00	**112.48**	22.40 0,336
	Устройство измерения уровня воды:						
22-02-074-04	с уровнемером мембранного типа *(зона: 1-7)*	3376.07	1208.19	2143.72	310.04	24.16	103.00 0,87
22-02-074-05	с уровнемером типа УБ-Э *(зона: 1-7)*	1760.52	932.54	809.33	99.95	18.65	79.50 2,31
	Таблицу 22-02-076 изложить в следующей редакции:						
Таблица 22-02-076	**Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся)**						
	Измеритель: 1 т						
	Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.:						
22-02-076-01	цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 0,5 т *(зона: 1-7)*	**16601.60**	2870.31	13159.19	780.12	**572.10**	241.00
22-02-076-02	цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 3 т *(зона: 1-7)*	**6753.70**	1500.66	4812.80	317.55	**440.24**	126.00
22-02-076-03	цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта до 20 т *(зона: 1-7)*	**2045.50**	393.03	1239.45	96.69	**413.02**	33.00
22-02-076-04	цепи шарнирно-пластинчатые для цепных механизмов, масса комплекта свыше 20 т *(зона: 1-7)*	**1199.39**	306.09	482.02	55.16	**411.28**	25.70
22-02-076-05	штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 0,5 т *(зона: 1-7)*	16736.64	2563.08	14122.30	671.27	51.26	212.00
22-02-076-06	штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 1 т *(зона: 1-7)*	4965.89	813.66	4135.96	199.34	16.27	67.30
22-02-076-07	штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 5 т *(зона: 1-7)*	1592.04	256.31	1330.60	66.46	5.13	21.20
22-02-076-08	штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор до 10 т *(зона: 1-7)*	919.44	157.17	759.13	39.67	3.14	13.00
22-02-076-09	штанги, подвески и сцепы, масса комплекта на затвор свыше 10 т *(зона: 1-7)*	508.75	99.02	407.75	24.84	1.98	8.19
22-02-076-10	опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот устройство пятовое *(зона: 1-7)*	1239.51	243.92	524.27	23.38	471.32	21.10
22-02-076-11	опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот гальсбанты *(зона: 1-7)*	**3051.88**	475.14	1290.75	128.28	**1285.99**	39.30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-076-12	опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот подушки упорные и опорные *(зона: 1-7)*	**1181.14**	198.28	377.47	20.99	**605.39**	16.40
22-02-076-13	опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот части опорно-ходовые откатных ворот *(зона: 1-7)*	**1764.50**	213.99	1158.69	58.19	**391.82**	17.70
22-02-076-14	опорные и опорно-ходовые части шлюзовых ворот части опорно-ходовые плоских скользящих затворов (кроме полозьев) *(зона: 1-7)*	5208.64	612.96	4085.48	213.17	510.20	50.70
22-02-076-15	части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 3 т *(зона: 1-7)*	3498.98	504.15	2947.56	146.92	47.27	41.70
22-02-076-16	части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 5 т *(зона: 1-7)*	2755.94	356.66	2353.91	118.55	45.37	29.50
22-02-076-17	части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 10 т *(зона: 1-7)*	2152.15	285.32	1823.93	90.79	42.90	23.60
22-02-076-18	части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта свыше 10 т *(зона: 1-7)*	1303.25	199.49	1061.53	54.17	42.23	16.50
	Измеритель: 1 м						
22-02-076-19	полозья опорные затворов плоских скользящих габаритных и из габаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в горизонтальном положении *(зона: 1-7)*	2469.41	282.50	1901.02	292.82	285.89	25.00 0,184
22-02-076-20	полозья опорные затворов скользящих негабаритных и секционных из негабаритных секций с подливкой эпоксидным компаундом в вертикальном положении *(зона: 1-7)*	984.33	107.58	594.36	91.01	282.39	9.52 0,198

В Части 23. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ таблицу 23-01-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-022 Машины изолировочные горизонтальные

Измеритель: 1 шт.

	Машина горизонтальная для наложения бумажной изоляции на жилы силовых кабелей напряжением:						
23-01-022-01	1-10 кВ *(зона: 1-7)*	16846.54	9132.40	3839.90	134.86	3874.24	790.00 21,8
23-01-022-02	35 кВ *(зона: 1-7)*	16130.72	7814.56	4444.84	169.58	3871.32	676.00 19,76

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-022-03	**Машина горизонтальная для наложения на круглую и прямоугольную проволоку сечением 2,5-12,5 мм^2 изоляции из бумажных или пластмассовых лент** *(зона: 1-7)*	5993.69	2994.04	1098.43	42.03	1901.22	259.00 4,8
23-01-022-04	Машина горизонтальная для наложения изоляции из кабельной или телефонной бумаги на жилы сечением 13-80 мм^2 *(зона: 1-7)*	6921.60	3814.80	1188.57	43.49	1918.23	330.00 6,1
23-01-022-05	Машина горизонтальная для наложения пленочной изоляции из фторопласта на провода диаметром 0,18-2,0 мм *(зона: 1-7)*	508.33	268.61	206.07	8.65	33.65	23.50 0,79
	Машина горизонтальная для наложения ленточной изоляции из фторопласта на провода диаметром:						
23-01-022-06	4-15 мм *(зона: 1-7)*	2532.65	1680.21	749.82	28.99	102.62	147.00 4,1
23-01-022-07	1-10 мм *(зона: 1-7)*	5540.65	2297.43	1355.07	53.60	1888.15	201.00 6,3
23-01-022-08	Машина горизонтальная для наложения стекловолокнистой изоляции на медные провода диаметром 1-2,5 мм *(зона: 1-7)*	6004.54	2366.01	1685.55	68.10	1952.98	207.00 10,7
	Таблицу 23-01-026 изложить в следующей редакции:						
Таблица 23-01-026	**Линии непрерывной вулканизации для наложения резиновой изоляции на кабельные изделия**						
	Измеритель: 1 линия						
	Линия непрерывной вулканизации, диаметр червяка:						
23-01-026-01	125 мм *(зона: 1-7)*	**37210.88**	20368.26	12088.07	460.98	**4754.55**	1782.00 58
23-01-026-02	160 мм *(зона: 1-7)*	**40640.74**	19888.20	14025.96	988.17	**6726.58**	1740.00 66,5
23-01-026-03	Линия непрерывной вулканизации с двойным наклонным червяком, диаметр червяка 160х160 мм *(зона: 1-7)*	**64147.34**	32414.24	20730.15	1400.73	**11002.95**	2804.00 108
	Таблицу 23-02-002 изложить в следующей редакции:						
Таблица 23-02-002	**Оборудование для подготовки проводов**						
	Измеритель: 1 шт.						
23-02-002-01	Автомат для изготовления выводных проводов электродвигателей *(зона: 1-7)*	680.13	363.82	258.25	10.77	58.06	32.60 1,2
23-02-002-02	Полуавтомат для соединения и оконцевания пучков обмоточных токопроводов *(зона: 1-7)*	**1053.25**	275.65	137.65	5.72	**639.95**	24.70 0,6
	Станок для резки и рихтовки медных проводов:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-002-03	каплевидного и прямоугольного сечения						33.70 1,8
	(зона: 1-7)	814.23	371.71	384.03	15.69	58.49	
23-02-002-04	прямоугольного сечения						44.90 1,86
	(зона: 1-7)	930.87	501.08	368.71	15.43	61.08	
23-02-002-05	Станок для зачистки изоляции выводных концов секций, стержней						18.00 0,45
	(зона: 1-7)	321.47	200.88	99.51	4.12	21.08	
23-02-002-06	Установка для соединения проводов методом опрессовки						24.70 0,5
	(зона: 1-7)	427.65	275.65	99.12	4.12	52.88	
Таблицу 23-02-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-02-040	**Оборудование для шихтовки и сборки пакетов**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Полуавтомат для сборки и сварки сердечников статоров, наружный диаметр:						
23-02-040-01	40-120 мм, марка ВСС-5						49.40 2,6
	(зона: 1-7)	**1120.51**	544.88	487.33	19.95	**88.30**	
23-02-040-02	150-250 мм, марка СС-250						84.20 5,7
	(зона: 1-7)	**3318.22**	928.73	469.38	51.32	**1920.11**	
23-02-040-03	230-360 мм, марка СС-360						86.60 6,5
	(зона: 1-7)	**3431.01**	955.20	547.93	60.43	**1927.88**	
23-02-040-04	360-500 мм, марка СС-500						102.00 8
	(зона: 1-7)	**4580.56**	1125.06	636.00	71.06	**2819.50**	
	Полуавтомат для сборки и сварки сердечников роторов, наружный диаметр:						
23-02-040-05	50-80 мм, марка ВСР-10						59.50 3,5
	(зона: 1-7)	**1274.43**	656.29	524.07	20.35	**94.07**	
23-02-040-06	60-180 мм, марка СР-180						82.60 5,5
	(зона: 1-7)	**3262.74**	911.08	474.57	49.25	**1877.09**	
Таблицу 23-02-060 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-02-060	**Оборудование для опрессовки**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Пресс гидравлический для горячей опрессовки:						
23-02-060-01	лодочек, катушек, стержней обмотки статоров турбогенераторов и гидрогенераторов						37.10 2,6
	(зона: 1-7)	**1024.03**	414.04	388.97	15.83	**221.02**	
23-02-060-02	стержней и крупных катушек статорной обмотки генераторов						532.00 15
	(зона: 1-7)	**11338.90**	6080.76	1852.05	93.98	**3406.09**	
Таблицу 23-02-085 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-02-085	**Оборудование для производства свинцовых аккумуляторов**						
	Измеритель: 1 шт.						
23-02-085-01	Установка мельничная окисловая						351.00 25,7
	(зона: 1-7)	9077.12	3871.53	4866.86	200.03	338.73	
	Установка отливки:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-085-02	токоотводов *(зона: 1-7)*	**923.26**	483.11	352.22	14.50	**87.93**	43.80 1,7
23-02-085-03	сдвоенных токоотводов *(зона: 1-7)*	**2098.66**	916.59	1003.60	42.03	**178.47**	83.10 4,5
23-02-085-04	Автомат карусельный для отливки мелких деталей *(зона: 1-7)*	**941.55**	488.81	347.01	14.50	**105.73**	43.80 1,6
23-02-085-05	Автомат для отливки паяльных и формационных прутков *(зона: 1-7)*	**878.85**	463.14	310.50	13.03	**105.21**	41.50 1,5
	Установка:						
23-02-085-06	для обмывки и сушки батарей *(зона: 1-7)*	612.25	409.21	158.80	6.65	44.24	37.10 0,8
23-02-085-07	для контроля батарей высоким напряжением *(зона: 1-7)*	340.71	269.23	54.58	2.26	16.90	24.70 0,27
23-02-085-08	отливки токоведущих частей блока *(зона: 1-7)*	1771.00	801.29	868.18	36.31	101.53	71.80 4,3
23-02-085-09	набора блоков электродов *(зона: 1-7)*	745.44	383.84	302.67	12.64	58.93	34.80 1,5
23-02-085-10	контроля блоков на отсутствие коротких замыканий *(зона: 1-7)*	420.36	325.87	70.42	2.93	24.07	29.20 0,36
23-02-085-11	точечная многоэлектродная сварки борнов через перегородку моноблока *(зона: 1-7)*	842.28	426.31	344.17	14.50	71.80	38.20 1,4
23-02-085-12	сварки крышки с моноблоком *(зона: 1-7)*	1290.30	1038.99	199.32	8.38	51.99	90.90 1
23-02-085-13	Станок полуавтоматический для сборки и пайки блоков *(зона: 1-7)*	**1048.98**	475.42	419.95	17.42	**153.61**	42.60 2,3
23-02-085-14	Полуавтомат сборки блоков *(зона: 1-7)*	548.76	350.42	161.31	6.65	37.03	31.40 0,8
23-02-085-15	Установка конвертирования электродов *(зона: 1-7)*	1087.40	501.08	492.72	20.35	93.60	44.90 2,3
23-02-085-16	Электропечь для приготовления свинцово-сурьмянистого сплава *(зона: 1-7)*	1326.66	644.15	587.17	23.14	95.34	58.40 3,7
23-02-085-17	Камера выдержки электродов *(зона: 1-7)*	3845.75	2034.00	1661.67	72.49	150.08	180.00 7,3
23-02-085-18	Установка контактной сушки электродов *(зона: 1-7)*	2872.86	1334.63	1371.15	56.53	167.08	121.00 6,6
23-02-085-19	Сушило сухозаряженных пластин *(зона: 1-7)*	7929.64	4316.60	3094.80	130.47	518.24	382.00 14,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-085-20	Сушилка свеженамазанных пластин после пастирования						134.00 2,9
	(зона: 1-7)	2382.12	1514.20	755.29	33.38	112.63	
	Измеритель: 1 линия						
23-02-085-21	Линия пастоприготовления						419.00 27,5
	(зона: 1-7)	11411.56	4734.70	6075.90	256.56	600.96	

Таблицу 23-02-086 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-02-086 Оборудование для производства щелочных аккумуляторов

	Измеритель: 1 линия						
	Линия:						
23-02-086-01	полуавтоматическая для обработки положительных безламельных электродов						493.00 18
	(зона: 1-7)	11654.19	5570.90	4588.70	201.50	1494.59	
23-02-086-02	автоматическая намазки и сушки электродов						213.00 4,9
	(зона: 1-7)	3743.81	2462.28	1065.60	46.42	215.93	
23-02-086-03	продольно-поперечной резки						125.00 3,9
	(зона: 1-7)	2346.90	1428.75	763.05	31.92	155.10	
23-02-086-04	автоматическая кадмирования ленты						322.00 10
	(зона: 1-7)	**6180.54**	3638.60	2109.18	89.91	**432.76**	
23-02-086-05	механизированная пропитки никелем положительной ленты						227.00 11
	(зона: 1-7)	6387.09	2533.32	2247.97	92.83	1605.80	
23-02-086-06	автоматизированная для пропитки положительных электродов						460.00 32
	(зона: 1-7)	11785.51	5133.60	5987.64	250.84	664.27	
23-02-086-07	отмывки положительных заготовок						160.00 2,5
	(зона: 1-7)	2530.87	1828.80	568.99	24.61	133.08	
23-02-086-08	автоматизированная производства корпусов						259.00 13
	(зона: 1-7)	18419.34	2926.70	2186.23	84.06	13306.41	
	Измеритель: 1 шт.						
23-02-086-09	Автомат вырубки карточек аккумуляторов						86.50 6
	(зона: 1-7)	2756.97	954.10	531.15	58.38	1271.72	
	Автомат изготовления:						
23-02-086-10	дна аккумулятора						46.00 2,75
	(зона: 1-7)	1004.73	513.36	428.62	17.42	62.75	
23-02-086-11	крышки аккумулятора, тип НКГЦ-11Д						70.30 5,35
	(зона: 1-7)	2081.49	784.55	1207.70	73.45	89.24	
	Автомат штамповки:						
23-02-086-12	мостиков аккумулятора						85.70 6,6
	(зона: 1-7)	3280.45	945.27	471.71	48.02	1863.47	
23-02-086-13	шин аккумулятора						44.90 2,55
	(зона: 1-7)	955.93	501.08	384.04	15.96	70.81	
	Автомат сварки:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-086-14	борна с крышкой аккумулятора						36.00 / 1,7
	(зона: 1-7)	881.62	397.08	345.44	14.23	139.10	
23-02-086-15	борна с мостиком аккумулятора						33.70 / 1,6
	(зона: 1-7)	816.65	367.33	323.44	13.30	125.88	
23-02-086-16	токосъемника аккумулятора						37.10 / 1,75
	(зона: 1-7)	889.92	414.04	351.95	14.50	123.93	
23-02-086-17	Автомат изготовления крышки аккумулятора, тип МКГЦ						51.70 / 2,9
	(зона: 1-7)	1108.79	576.97	466.10	18.89	65.72	
23-02-086-18	Автомат сварки крышки с баком аккумулятора						26.90 / 0,55
	(зона: 1-7)	**488.09**	296.71	111.69	4.66	**79.69**	
23-02-086-19	Стенд универсальный формировочно-испытательный аккумуляторов						29.20 / 0,8
	(зона: 1-7)	517.38	322.08	158.92	6.65	36.38	
23-02-086-20	Устройство для заливки электролита в аккумулятор						62.90 / 3,6
	(зона: 1-7)	1558.06	701.96	772.60	31.92	83.50	
23-02-086-21	Кантователь слива электролита из аккумулятора						46.00 / 1,8
	(зона: 1-7)	1029.21	513.36	450.49	18.89	65.36	
	Измеритель: 1 компл.						
23-02-086-22	Комплект вакуумной заливки и формировки аккумулятора						33.70 / 1,25
	(зона: 1-7)	687.22	376.09	248.83	10.37	62.30	
	Измеритель: 1 шт.						
23-02-086-23	Автомат одевания сепарации на электрод						31.40 / 0,65
	(зона: 1-7)	508.03	350.42	127.02	5.32	30.59	
23-02-086-24	Установка засыпки и дозировки щелочи						26.90 / 0,44
	(зона: 1-7)	416.00	296.71	98.66	4.12	20.63	
23-02-086-25	Установка для вырубки контактной планки						52.80 / 3,5
	(зона: 1-7)	1359.68	582.38	697.05	28.99	80.25	
23-02-086-26	Стан прокатный для электродов						41.50 / 2
	(зона: 1-7)	907.95	463.14	382.31	15.96	62.50	
23-02-086-27	Установка для пропитки в аммиаке отрицательных электродов						28.10 / 0,9
	(зона: 1-7)	518.71	306.29	177.97	7.45	34.45	
23-02-086-28	Установка изготовления минусовых электродов методом электрофореза						28.10 / 0,5
	(зона: 1-7)	457.87	306.29	126.97	5.32	24.61	
23-02-086-29	Установка для сушки электродов						28.10 / 0,74
	(зона: 1-7)	488.43	309.94	143.04	5.99	35.45	
23-02-086-30	Стенд для формирования заготовок электродов						28.10 / 0,7
	(зона: 1-7)	473.85	306.29	143.11	5.99	24.45	
23-02-086-31	Машина двухбункерная с механической засыпкой в ламели						38.20 / 1,2
	(зона: 1-7)	742.49	426.31	256.10	10.77	60.08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-02-086-32	Станок для приема ламелей						68.40 1,5
	(зона: 1-7)	1243.66	763.34	414.56	17.42	65.76	
23-02-086-33	Установка выбивки анодной массы из отходов ламелей						48.30 2,5
	(зона: 1-7)	1119.41	539.03	517.97	21.68	62.41	
23-02-086-34	Машина роликового брикетирования ламелей						39.30 2
	(зона: 1-7)	881.28	438.59	382.37	15.96	60.32	
23-02-086-35	Автомат изготовления и резки ремня						51.70 3,4
	(зона: 1-7)	1283.39	570.25	633.27	26.07	79.87	
	Станок гибки:						
23-02-086-36	контактных планок						24.70 0,5
	(зона: 1-7)	419.48	272.44	127.33	5.32	19.71	
23-02-086-37	концов контактных пластин						28.10 0,8
	(зона: 1-7)	539.93	313.60	190.12	7.98	36.21	
23-02-086-38	Автомат профилирования и одевания ребер на заготовки						38.20 1,4
	(зона: 1-7)	744.58	426.31	258.87	10.77	59.40	
Таблицу 23-02-088 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-02-088	**Оборудование для производства литиевых аккумуляторов**						
	Измеритель: 1 компл.						
23-02-088-01	Комплекс автоматизированный растаривания, хранения, дозирования и транспортирования активной массы на смешение						182.00 6,5
	(зона: 1-7)	3744.60	2080.26	1297.29	53.60	367.05	
23-02-088-02	Пост механизированный для резки и плавки литья						50.60 2,8
	(зона: 1-7)	**1204.37**	558.12	553.75	23.14	**92.50**	
	Измеритель: 1 линия						
23-02-088-03	Линия изготовления карточек положительного электрода						169.00 2
	(зона: 1-7)	3274.73	1931.67	551.69	23.14	791.37	
23-02-088-04	Линия по сборке источников тока						223.00 5,85
	(зона: 1-7)	**5916.50**	2519.90	1210.59	50.81	**2186.01**	
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка заливки:						
23-02-088-05	источника электролитом						24.70 0,38
	(зона: 1-7)	396.92	269.23	108.05	4.52	19.64	
23-02-088-06	компаунда батарей						24.70 0,4
	(зона: 1-7)	416.84	272.44	123.68	5.19	20.72	
	Установка:						
23-02-088-07	изготовления отрицательного электрода						22.50 0,12
	(зона: 1-7)	**351.06**	248.18	75.91	3.19	**26.97**	
23-02-088-08	испытания источника тока						18.00 0,07
	(зона: 1-7)	222.72	193.86	13.46	0.53	15.40	
Таблицу 23-02-115 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 23-02-115	**Оборудование для подготовки изделий к окраске**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Камера вытяжная:						
23-02-115-01	тупиковая, периодического действия						85.30 / 1
	(зона: 1-7)	1212.93	974.98	189.83	7.98	48.12	
23-02-115-02	проходная, непрерывного действия						172.00 / 3,2
	(зона: 1-7)	2707.40	1965.96	632.53	26.07	108.91	
	Измеритель: 1 компл.						
	Агрегат подготовки поверхности, пропускная способность:						
23-02-115-03	50 м^2/ч						642.00 / 14
	(зона: 1-7)	**10473.68**	7338.06	2451.35	101.48	**684.27**	
23-02-115-04	150 м^2/ч						934.00 / 20
	(зона: 1-7)	**15087.93**	10675.62	3606.72	149.36	**805.59**	
Таблицу 23-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-04-001	**Оборудование для пропитки бумаги и ткани**						
	Измеритель: 1 линия						
23-04-001-01	Линия пропитки стеклонаполнителя полимерными смолами						2500.00 / 59
	(зона: 1-7)	44444.47	28900.00	5379.90	366.14	10164.57	
	Измеритель: 1 шт.						
23-04-001-02	Машина вертикальная для пропитки бумаги и ткани, с паровым обогревом						525.00 / 7
	(зона: 1-7)	**7949.57**	6069.00	1622.94	73.95	**257.63**	
	Машина горизонтальная для пропитки бумаги:						
23-04-001-03	слюдинитовой						205.00 / 6
	(зона: 1-7)	4105.30	2369.80	1530.33	71.02	205.17	
23-04-001-04	с паровым обогревом						884.00 / 10
	(зона: 1-7)	**12791.34**	10219.04	2130.69	98.55	**441.61**	
23-04-001-05	Машина вертикальная для изготовления лакотканей, с паровым обогревом						880.00 / 12
	(зона: 1-7)	**12999.94**	10172.80	2465.47	114.51	**361.67**	
Таблицу 23-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-05-001	**Линии сборки нормальных осветительных ламп накаливания**						
	Измеритель: 1 линия						
23-05-001-01	Линия сборки нормальных осветительных ламп накаливания						201.00 / 6,7
	(зона: 1-7)	4764.70	2323.56	1541.44	63.84	899.70	
	Линия сборки нормальных осветительных ламп накаливания общего назначения, мощность:						
23-05-001-02	60, 150, 200 кВ						287.00 / 11
	(зона: 1-7)	**7488.03**	3280.41	2546.17	104.41	**1661.45**	
23-05-001-03	60, 75, 100 кВ						424.00 / 26
	(зона: 1-7)	**16756.27**	4846.32	2604.33	224.09	**9305.62**	
Таблицу 23-05-002 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 23-05-002	**Линии сборки автомобильных и иллюминационных ламп**						
	Измеритель: 1 линия						
	Линия сборки ламп:						
23-05-002-01	софитных автомобильных						194.00
	(зона: 1-7)	3721.16	2242.64	1151.07	47.88	327.45	3,9
23-05-002-02	односветных автомобильных						180.00
	(зона: 1-7)	**4370.21**	2080.80	1300.19	53.60	**989.22**	4,7
23-05-002-03	двухсветных автомобильных, производительность 1200 шт/ч						268.00
	(зона: 1-7)	**6409.90**	3063.24	1551.28	60.91	**1795.38**	7,8
23-05-002-04	иллюминационных						225.00
	(зона: 1-7)	4414.87	2571.75	1557.58	63.84	285.54	6,7
23-05-002-05	автомобильных типа «стоп-сигнал»						263.00
	(зона: 1-7)	**5813.56**	3006.09	2191.55	85.52	**615.92**	11,5
23-05-002-06	ассиметричных автомобильных						358.00
	(зона: 1-7)	**7489.68**	4091.94	2422.16	98.55	**975.58**	12
Таблицу 23-05-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-05-003	**Линии сборки миниатюрных и коммутаторных ламп**						
	Измеритель: 1 линия						
	Линия сборки ламп:						
23-05-003-01	коммутаторных накаливания, механизированная, поточная						267.00
	(зона: 1-7)	**4646.73**	3051.81	1115.22	46.42	**479.70**	3,5
23-05-003-02	миниатюрных с прямой спиралью, полуавтоматическая						150.00
	(зона: 1-7)	3247.74	1714.50	1330.28	55.06	202.96	5,5
23-05-003-03	миниатюрных со спиралью углом с поддержкой, полуавтоматическая						179.00
	(зона: 1-7)	4039.69	2045.97	1750.39	72.49	243.33	7,1
Таблицу 23-05-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-05-005	**Линии сборки дуговых люминесцентных ламп**						
	Измеритель: 1 линия						
	Линия производства:						
23-05-005-01	ртутно-кварцевых ламп «ДРЛ», полуавтоматическая						389.00
	(зона: 1-7)	**11458.15**	4446.27	3381.25	140.58	**3630.63**	12,3
23-05-005-02	кварцевых горелок для ртутных ламп, полуавтоматическая						259.00
	(зона: 1-7)	**12368.97**	2926.70	2732.66	111.59	**6709.61**	14,7
Таблицу 23-05-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-05-006	**Линии сборки маломощных натриевых ламп**						
	Измеритель: 1 линия						
23-05-006-01	Линия сборки натриевых ламп, производительность 500 шт/ч						314.00
	(зона: 1-7)	**11192.32**	3548.20	3528.69	144.97	**4115.43**	14
Таблицу 23-05-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-05-007	**Линии сборки кварцево-галогенных ламп**						
	Измеритель: 1 линия						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-05-007-01	Линия сборки кварцево-галогенных ламп						452.00 17
	(зона: 1-7)	**34462.91**	5107.60	6202.20	258.02	**23153.11**	
Таблицу 23-05-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-05-008	**Линии сборки стартеров для люминесцентных ламп**						
	Измеритель: 1 линия						
23-05-008-01	Линия сборки стартеров для люминесцентных ламп, механизированная						193.00 5,4
	(зона: 1-7)	**4428.61**	2231.08	1512.35	62.38	**685.18**	
Таблицу 23-05-036 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-05-036	**Печи для отжига спиралей**						
	Измеритель: 1 шт.						
23-05-036-01	Печь для отжига спиралей автомобильных и специальных ламп						28.10 0,7
	(зона: 1-7)	**566.26**	313.60	206.45	8.65	**46.21**	
Таблицу 23-05-060 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-05-060	**Автоматы несерийные для обработки колб**						
	Измеритель: 1 шт.						
23-05-060-01	Полуавтомат алюминирования колб						99.90 1,6
	(зона: 1-7)	**1766.30**	1154.84	513.62	20.35	**97.84**	
23-05-060-02	Автомат покрытия колб светорассеивающим слоем						96.60 1,6
	(зона: 1-7)	1746.99	1116.70	433.61	17.42	196.68	
23-05-060-03	Автомат алюминирования колб						112.00 2,3
	(зона: 1-7)	**1948.43**	1294.72	553.67	21.68	**100.04**	
	Полуавтомат:						
23-05-060-04	стравливания алюминия в колбах диаметром 120-180 мм						124.00 2,9
	(зона: 1-7)	2245.89	1433.44	732.27	28.99	80.18	
23-05-060-05	мойки колб						124.00 2,9
	(зона: 1-7)	2213.39	1433.44	697.95	27.53	82.00	
23-05-060-06	стравливания алюминия в колбах диаметром 70-130 мм						199.00 3,7
	(зона: 1-7)	3509.89	2300.44	1085.03	43.49	124.42	
23-05-060-07	мойки и матирования колб						227.00 4,4
	(зона: 1-7)	4047.17	2624.12	1282.65	50.81	140.40	
В Части 24. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ таблицу 24-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-02-001	**Печи для производства цемента**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Печь вращающаяся для:						
24-02-001-01	обжига клинкера по мокрому способу, диаметр 4 м, длина 150 м						25218.00 1416,1
	(зона: 1-7)	**1916203.04**	309424.86	1065085.11	61841.83	**541693.07**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(19,5)*	-
24-02-001-02	обжига клинкера по мокрому способу, диаметр 4,5 м, длина 170 м						28593.00 1849,4
	(зона: 1-7)	**2165172.28**	350836.11	1104930.20	61894.13	**709405.97**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(22,4)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-001-03	обжига клинкера по мокрому способу, диаметр 5 м, длина 185 м						39765.00 2842
	(зона: 1-7)	**3067524.01**	487916.55	1714016.66	100668.67	**865590.80**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(25,7)*	-
24-02-001-04	обжига клинкера по сухому способу, без циклонных теплообменников, диаметр 6,4-7 м, длина 95 м						22897.00 2613,32
	(зона: 1-7)	**2152529.94**	280946.19	1099436.38	61963.34	**772147.37**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(27,7)*	-
24-02-001-05	получения клинкера по сухому способу, диаметр 4,5 м, длина 80 м						21841.00 1158,2
	(зона: 1-7)	**1764928.56**	267989.07	687955.98	37589.37	**808983.51**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(22,4)*	-

Таблицу 24-02-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-017 Вращающиеся печи

Измеритель: 1 шт.

	Печь вращающаяся для обжига керамзита, диаметр:						
24-02-017-01	2,5 м, длина 40 м						4420.00 110
	(зона: 1-7)	**185676.15**	53437.80	111489.25	7431.71	**20749.10**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(6,5)*	-
24-02-017-02	2,8 м, длина 20 м						3875.00 85,33
	(зона: 1-7)	**163770.35**	46848.75	100516.28	6564.55	**16405.32**	
(509-9911)	*Возврат-дрова, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,9)*	-

Таблицу 24-02-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-041 Сновальное и проборное оборудование

Измеритель: 1 шт.

	Машина сновальная:						
24-02-041-01	партионная						21.40 1,87
	(зона: 1-7)	1005.71	238.82	378.41	15.96	388.48	
24-02-041-02	ленточная						44.90 4,3
	(зона: 1-7)	2086.47	501.08	1189.19	55.06	396.20	
	Шпулярник для стеклонитей, количество упаковок:						
24-02-041-03	600						26.90 1,71
	(зона: 1-7)	764.44	300.20	458.24	23.14	6.00	
24-02-041-04	800						42.60 3,2
	(зона: 1-7)	1315.15	475.42	830.22	39.10	9.51	
24-02-041-05	**Станок проборный**						11.20 0,19
	(зона: 1-7)	403.12	124.99	87.83	3.72	190.30	

Таблицу 24-02-116 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-116 Вибромашины

Измеритель: 1 шт.

	Виброплощадка, грузоподъемность:						
24-02-116-01	10 т						61.20 5,8
	(зона: 1-7)	2148.08	691.56	1246.96	89.62	209.56	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-116-02	15 т *(зона: 1-7)*	2569.57	809.08	1442.60	105.94	317.89	71.60 6,6
24-02-116-03	18 т *(зона: 1-7)*	2881.88	955.98	1552.12	102.21	373.78	84.60 7,6
24-02-116-04	20 т *(зона: 1-7)*	3400.11	1108.53	1873.86	135.38	417.72	98.10 8,45
24-02-116-05	30 т *(зона: 1-7)*	5149.58	1333.40	3352.62	196.64	463.56	118.00 13
Таблицу 24-02-118 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-02-118	**Оборудование для сварки арматурных каркасов**						
	Измеритель: 1 шт.						
24-02-118-01	Машина сварочная точечная многоэлектродная для сварки сеток, ширина до 3800 мм *(зона: 1-7)*	1858.32	410.19	1321.13	61.46	127.00	36.30 8,9
	Установка для сварки стержневых плетей длиной:						
24-02-118-02	до 12,5 м *(зона: 1-7)*	1645.70	485.90	1117.68	63.15	42.12	43.00 5,7
24-02-118-03	до 18,5 м *(зона: 1-7)*	1738.72	524.32	1171.51	71.29	42.89	46.40 5,9
24-02-118-04	до 24,5 м *(зона: 1-7)*	1773.34	537.88	1192.30	72.76	43.16	47.60 6,1
	Установка вертикальная для сварки арматурных каркасов:						
24-02-118-05	с двумя сварочными машинами *(зона: 1-7)*	2407.49	1143.00	1230.34	212.83	34.15	100.00 3,15
24-02-118-06	с четырьмя сварочными машинами *(зона: 1-7)*	5360.70	2388.87	2884.17	572.06	87.66	209.00 6,6
24-02-118-07	**Установка горизонтальная для сварки арматурных каркасов** *(зона: 1-7)*	313.72	116.39	184.14	12.15	13.19	10.30 0,67
Таблицу 24-02-142 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-02-142	**Шлюзовые и барабанные затворы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Затвор шлюзовый к выгрузочным устройствам известеобжигательных печей, производительность:						
24-02-142-01	50-200 т/сут *(зона: 1-7)*	**3611.28**	890.44	1288.28	76.74	**1432.56**	78.80 3,7
24-02-142-02	500 т/сут *(зона: 1-7)*	**5687.87**	1081.41	1990.77	117.16	**2615.69**	95.70 6,95
24-02-142-03	Затвор барабанного типа к выгрузочным устройствам шахтных печей, производительность 50-200 т/сут *(зона: 1-7)*	**3680.33**	890.44	1322.21	78.22	**1467.68**	78.80 3,75
Таблицу 24-02-143 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-02-143	**Клапаны, шиберы, заслонки**						
	Измеритель: 1 шт.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-143-01	Клапан взрывной предохранительный, диаметр 800 мм						19.60 / 0,23
	(зона: 1-7)	**609.39**	221.48	348.08	23.35	**39.83**	
	Шибер поворотный автоматический, диаметр:						
24-02-143-02	500 мм						16.10 / 0,22
	(зона: 1-7)	**469.82**	181.93	266.14	17.49	**21.75**	
24-02-143-03	800 мм						20.80 / 0,25
	(зона: 1-7)	**656.76**	235.04	381.35	25.35	**40.37**	
24-02-143-04	1000 мм						21.70 / 0,42
	(зона: 1-7)	**692.25**	245.21	406.47	26.74	**40.57**	
24-02-143-05	1200 мм						23.60 / 0,61
	(зона: 1-7)	**769.34**	266.68	461.66	29.73	**41.00**	
24-02-143-06	1500 мм						25.90 / 0,8
	(зона: 1-7)	**842.24**	292.67	508.05	32.18	**41.52**	
	Заслонка дроссельная поворотная, диаметр:						
24-02-143-07	500 мм						11.20 / 0,08
	(зона: 1-7)	**364.78**	126.56	217.85	14.90	**20.37**	
24-02-143-08	700 мм						13.50 / 0,15
	(зона: 1-7)	**484.17**	152.55	300.27	20.35	**31.35**	
24-02-143-09	1000 мм						15.70 / 0,2
	(зона: 1-7)	**537.99**	177.41	321.63	21.68	**38.95**	
24-02-143-10	1200 мм						15.70 / 0,25
	(зона: 1-7)	**562.47**	177.41	346.11	23.14	**38.95**	

Таблицу 24-02-148 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-148 Оборудование для обработки слюды

Измеритель: 1 шт.

24-02-148-01	Машина для производства рулонного слюдопласта шириной 940 мм						1778.00 / 19,27
	(зона: 1-7)	**42874.86**	20322.54	18376.32	1214.82	**4176.00**	
24-02-148-02	Станок прокатный многовалковый						85.30 / 1,28
	(зона: 1-7)	1808.24	974.98	457.16	23.14	376.10	
24-02-148-03	Машина моечная непрерывного действия						94.20 / 1,82
	(зона: 1-7)	2010.87	1076.71	557.76	57.28	376.40	
24-02-148-04	Машина ударная						142.00 / 1,88
	(зона: 1-7)	2852.46	1623.06	840.34	47.88	389.06	
24-02-148-05	Машина универсальная для производства электроизоляционных материалов						785.00 / 7,66
	(зона: 1-7)	**18876.12**	8972.55	7921.71	508.86	**1981.86**	
	Мельница роторная быстроходная, диаметр:						
24-02-148-06	430 мм						146.00 / 1,68
	(зона: 1-7)	3759.20	1738.86	1356.70	86.98	663.64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-148-07	750 мм *(зона: 1-7)*	4388.13	1917.51	1637.63	102.94	832.99	161.00 3,14
	Классификатор вихревой циркуляционный, масса:						
24-02-148-08	0,99 т *(зона: 1-7)*	**2090.95**	1255.11	227.96	10.24	**607.88**	107.00
24-02-148-09	3,78 т *(зона: 1-7)*	**2970.85**	1421.88	587.19	23.14	**961.78**	123.00
24-02-148-10	Бункер-накопитель *(зона: 1-7)*	**1224.50**	811.34	115.62	4.66	**297.54**	71.80 0,45
	Диспергатор:						
24-02-148-11	обойной слюды *(зона: 1-7)*	1040.79	621.50	217.17	37.87	202.12	55.00 0,45
24-02-148-12	комков слюды после сушила *(зона: 1-7)*	988.97	585.34	198.94	35.46	204.69	51.80 0,35
24-02-148-13	Разгрузчик-смеситель *(зона: 1-7)*	**1351.17**	936.77	107.71	4.12	**306.69**	82.90 0,35
24-02-148-14	Сепаратор барабанный вакуумный *(зона: 1-7)*	**3640.29**	1805.94	1262.94	329.74	**571.41**	158.00 1,32
24-02-148-15	Дезинтегратор центробежный вертикальный *(зона: 1-7)*	**2583.81**	1188.72	562.97	31.92	**832.12**	104.00 1,24
24-02-148-16	Грохот барабанный спирально-щелевой *(зона: 1-7)*	**4002.05**	2080.26	1344.89	185.37	**576.90**	182.00 4,8
	Таблицу 24-02-149 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-149 Оборудование для обработки слюдяной пульпы						
	Измеритель: 1 шт.						
24-02-149-01	Бассейн мешальный *(зона: 1-7)*	3200.87	1065.28	1754.23	113.05	381.36	93.20 2,56
24-02-149-02	Сгуститель цилиндрический *(зона: 1-7)*	**4762.07**	1817.37	2191.12	139.12	**753.58**	159.00 3,86
24-02-149-03	Сгуститель-накопитель *(зона: 1-7)*	**5943.49**	2217.42	2762.25	178.35	**963.82**	194.00 4,07
24-02-149-04	Классификатор гидравлический *(зона: 1-7)*	**1599.87**	811.34	402.56	24.61	**385.97**	71.80 0,43
24-02-149-05	Дезинтегратор *(зона: 1-7)*	**1243.46**	545.79	218.92	12.64	**478.75**	48.30 0,48
	Таблицу 24-02-158 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 24-02-158 Бункеры						
	Измеритель: 1 т						
	Бункер:						
24-02-158-01	горизонтальный, с весовым дозатором стружки, масса 14 т *(зона: 1-7)*	**1202.67**	820.67	266.57	14.50	**115.43**	71.80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-158-02	вертикальный, для стружки и пыли, масса 24 т						29.20
	(зона: 1-7)	622.15	333.76	238.27	13.43	50.12	

В Части 25. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ таблицу 25-01-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 25-01-013 Кучеукладчики

Измеритель: 1 т

25-01-013-01	Стакер для формирования и разборки штабелей (куч) баланса						71.83
	(зона: 1-7)	**4282.23**	830.35	3303.31	219.34	**148.57**	

Таблицу 25-01-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 25-01-023 Оборудование для окорки древесины

Измеритель: 1 т

25-01-023-01	Барабан корообдирочный секционный						78.76
	(зона: 1-7)	**5597.71**	910.47	4435.65	355.57	**251.59**	

Таблицу 25-01-024 изложить в следующей редакции:

Таблица 25-01-024 Машины для рубки балансовой древесины и измельчения щепы

Измеритель: 1 т

	Машина рубительная дисковая, масса:						
25-01-024-01	до 30 т						48.29
	(зона: 1-7)	**2111.77**	558.23	1513.74	100.60	**39.80**	
25-01-024-02	до 60 т						35.86
	(зона: 1-7)	**1810.84**	414.54	1350.97	90.33	**45.33**	

Таблицу 25-01-049 изложить в следующей редакции:

Таблица 25-01-049 Разгрузчики щепы из бункеров и силосов

Измеритель: 1 т

25-01-049-01	Питатель тарельчатый						70.74
	(зона: 1-7)	**2901.84**	817.75	2011.09	145.17	**73.00**	
25-01-049-02	Разгрузчик шнековый передвижной						59.51
	(зона: 1-7)	**2764.83**	687.94	1788.83	127.37	**288.06**	

Таблицу 25-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 25-02-001 Котлы варочные периодической варки

Измеритель: 1 т

	Котел варочный для целлюлозы, вместимость:						
25-02-001-01	до 160 м^3						93.68
	(зона: 1-7)	**5916.15**	1098.87	3730.47	243.66	**1086.81**	
25-02-001-02	до 320 м^3						81.14
	(зона: 1-7)	**5581.58**	951.77	3416.37	222.96	**1213.44**	

Таблицу 25-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 25-02-002 Комплектующее оборудование установки непрерывной варки

Измеритель: 1 т

25-02-002-01	Питатель низкого давления роторного типа, вместимость до 300 л						29.21
	(зона: 1-7)	**1343.46**	337.67	895.36	57.11	**110.43**	
25-02-002-02	Цистерна для пропитки щепы растворами с перемешивающим устройством						23.76
	(зона: 1-7)	**956.35**	274.67	477.60	30.68	**204.08**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
25-02-002-03	Устройство разгрузочное для выпуска массы из варочного котла						40.81
	(зона: 1-7)	**2011.55**	471.76	1307.78	92.13	**232.01**	
Таблицу 25-02-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-02-012	**Бассейны и резервуары для приема массы от варочных котлов**						
	Измеритель: 1 т						
25-02-012-01	Бассейн вымывной						46.56
	(зона: 1-7)	**1203.84**	538.23	284.59	19.54	**381.02**	
25-02-012-02	Резервуар выдувной с перемешивающим устройством						45.73
	(зона: 1-7)	**1331.92**	528.64	562.18	38.72	**241.10**	
Таблицу 25-02-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-02-023	**Установки промывочные многоступенчатые**						
	Измеритель: 1 т						
25-02-023-01	Установка промывочная многоступенчатая						57.68
	(зона: 1-7)	**4967.65**	666.78	4121.87	301.82	**179.00**	
Таблицу 25-02-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-02-024	**Фильтры барабанные вакуумные для промывки массы**						
	Измеритель: 1 т						
25-02-024-01	Фильтр барабанный вакуумный для промывки массы						83.07
	(зона: 1-7)	**4762.34**	960.29	3401.23	246.14	**400.82**	
Таблицу 25-02-045 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-02-045	**Башни отбельные**						
	Измеритель: 1 т						
	Башня отбельная, биметаллическая, вместимость:						
25-02-045-01	до 200 м^3						55.44
	(зона: 1-7)	**6648.95**	640.89	4342.91	284.16	**1665.15**	
25-02-045-02	до 300 м^3						56.65
	(зона: 1-7)	**6299.94**	654.87	4066.87	266.85	**1578.20**	
25-02-045-03	до 400 м^3						56.65
	(зона: 1-7)	**5773.72**	654.87	3868.35	254.63	**1250.50**	
25-02-045-04	до 500 м^3						55.44
	(зона: 1-7)	**4660.08**	640.89	3132.77	206.88	**886.42**	
Таблицу 25-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-03-001	**Оборудование для размола щепы**						
	Измеритель: 1 т						
25-03-001-01	Мельница дисковая для размола щепы						37.74
	(зона: 1-7)	**2743.19**	436.27	2074.36	157.92	**232.56**	
Таблицу 25-03-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-03-011	**Установки для тепловой обработки макулатуры**						
	Измеритель: 1 т						
25-03-011-01	Установка для тепловой обработки макулатуры						61.15
	(зона: 1-7)	**2558.96**	706.89	1790.16	116.09	**61.91**	
25-03-011-02	Сортировка макулатурной массы						42.60
	(зона: 1-7)	1419.39	492.46	917.08	110.19	9.85	
Таблицу 25-03-012 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 25-03-012	**Установки для пропаривания и горячего размола щепы**						
	Измеритель: 1 т						
25-03-012-01	Установка для пропаривания и горячего размола щепы *(зона: 1-7)*	**5682.75**	1128.95	4324.14	284.02	**229.66**	97.66
Таблицу 25-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-04-001	**Гидроразбиватели**						
	Измеритель: 1 т						
	Гидроразбиватель вместимость:						
25-04-001-01	до 6 м^3 *(зона: 1-7)*	**6296.90**	1048.95	4891.12	360.88	**356.83**	90.74
25-04-001-02	до 12 м^3 *(зона: 1-7)*	**5624.90**	1018.67	4277.05	328.09	**329.18**	88.12
25-04-001-03	до 16-32 м^3 *(зона: 1-7)*	**4457.25**	930.58	3310.42	250.67	**216.25**	80.50
Таблицу 25-04-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-04-002	**Мельницы для размола волокнистых материалов**						
	Измеритель: 1 т						
	Мельница дисковая диаметр диска:						
25-04-002-01	630-800 мм *(зона: 1-7)*	**4495.07**	1223.97	2916.58	220.25	**354.52**	105.88
25-04-002-02	1000 мм *(зона: 1-7)*	**3759.45**	1048.95	2384.14	185.45	**326.36**	90.74
25-04-002-03	1250 мм *(зона: 1-7)*	**3533.48**	941.79	2275.99	171.05	**315.70**	81.47
Таблицу 25-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-05-001	**Фильтры массные**						
	Измеритель: 1 т						
25-05-001-01	Фильтр барабанный для сгущения массы *(зона: 1-7)*	**3330.14**	898.21	2285.35	158.08	**146.58**	77.70
25-05-001-02	Фильтр дисковой *(зона: 1-7)*	**7811.15**	1097.16	6582.53	475.28	**131.46**	94.91
25-05-001-03	Фильтр с волокнистым подслоем *(зона: 1-7)*	2703.43	528.64	2026.19	129.68	148.60	45.73
Таблицу 25-06-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-06-001	**Бассейны массные**						
	Измеритель: 1 т						
	Бассейн массы высокой концентрации с перемешивающим устройством, вместимость:						
25-06-001-01	до 630 м^3 *(зона: 1-7)*	**2038.77**	316.98	1557.94	103.83	**163.85**	27.42
25-06-001-02	до 1250 м^3 *(зона: 1-7)*	**1908.71**	396.51	1379.19	92.01	**133.01**	34.30
25-06-001-03	до 2000 м^3 *(зона: 1-7)*	**2751.78**	753.25	1451.21	97.10	**547.32**	65.16
Таблицу 25-06-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-06-011	**Устройства циркуляционные**						
	Измеритель: 1 т						
	Устройство циркуляционное, диаметр лопастей:						
25-06-011-01	750 мм *(зона: 1-7)*	**4559.01**	793.94	3452.55	254.18	**312.52**	68.68

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
25-06-011-02	1000-1800 мм *(зона: 1-7)*	**8385.66**	545.63	7436.39	540.68	**403.64**	47.20
Таблицу 25-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-07-001	**Установки вихревых очистителей**						
	Измеритель: 1 т						
	Установка для тонкой очистки волокнистых материалов, тип УВК, производительность:						
25-07-001-01	90 т/сутки *(зона: 1-7)*	**3763.65**	821.57	2817.41	222.89	**124.67**	71.07
25-07-001-02	180 т/сутки *(зона: 1-7)*	**5017.14**	936.94	3863.27	282.83	**216.93**	81.05
25-07-001-03	300 т/сутки *(зона: 1-7)*	**6503.18**	630.14	5689.67	409.72	**183.37**	54.51
Таблицу 25-08-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-08-001	**Приводы многодвигательные**						
	Измеритель: 1 т						
	Привод механический, массой:						
25-08-001-01	3 т *(зона: 1-7)*	**2858.42**	1348.12	1333.01	106.99	**177.29**	108.37
25-08-001-02	6-9 т *(зона: 1-7)*	**1582.43**	702.61	768.81	56.00	**111.01**	56.48
Таблицу 25-08-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-08-011	**Станции смазочные жидкой смазки с трубопроводами в пределах станции**						
	Измеритель: 1 т						
	Станции смазочные, производительность:						
25-08-011-01	80-160 л/мин *(зона: 1-7)*	**3564.74**	2103.07	1232.87	84.71	**228.80**	176.58
25-08-011-02	320-630 л/мин *(зона: 1-7)*	**3817.87**	2687.25	907.12	63.40	**223.50**	225.63
Таблицу 25-08-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-08-021	**Установки для переработки брака**						
	Измеритель: 1 т						
	Установки для переработки брака:						
25-08-021-01	с консольным ротором диаметром 850-1060 мм *(зона: 1-7)*	**2421.79**	648.98	1500.63	104.80	**272.18**	56.14
25-08-021-02	с консольным ротором диаметром 1250 мм *(зона: 1-7)*	**2300.03**	558.23	1298.64	89.98	**443.16**	48.29
25-08-021-03	с консольным ротором диаметром 1700 мм *(зона: 1-7)*	**2416.95**	622.51	1090.79	75.54	**703.65**	53.85
25-08-021-04	с ротором шнекового типа, машина обрезной ширины 2520 мм *(зона: 1-7)*	**6884.27**	607.13	4667.59	309.38	**1609.55**	52.52
25-08-021-05	с ротором шнекового типа, машина обрезной ширины 4200 мм *(зона: 1-7)*	**4740.13**	660.89	3033.69	201.29	**1045.55**	57.17
25-08-021-06	комбинированная, машина обрезной ширины 2520 мм *(зона: 1-7)*	**5741.49**	767.12	3892.79	305.77	**1081.58**	66.36
25-08-021-07	комбинированная, машина обрезной ширины 4200 мм *(зона: 1-7)*	**2942.47**	594.07	1872.54	151.70	**475.86**	51.39
Таблицу 25-12-001 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 25-12-001	**Установки для нанесения водно-дисперсных покрытий**						
	Измеритель: 1 т						
25-12-001-01	Установка для нанесения силикона						79.68
	(зона: 1-7)	**3398.04**	977.67	2073.65	138.84	**346.72**	
Таблицу 25-12-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-12-011	**Установки полиэтиленового и воскового покрытия**						
	Измеритель: 1 т						
25-12-011-01	Установка для нанесения полиэтилена						89.94
	(зона: 1-7)	**3335.54**	1103.56	2013.45	142.65	**218.53**	
25-12-011-02	Установка для нанесения воскового покрытия						63.50
	(зона: 1-7)	**2899.51**	779.15	1755.80	120.13	**364.56**	
Таблицу 25-13-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-13-001	**Линии поточные автоматизированные для производства изделий в рулончиках**						
	Измеритель: 1 т						
25-13-001-01	Линия поточная автоматизированная для производства туалетной бумаги и полотенец в рулончиках						78.92
	(зона: 1-7)	**4728.04**	912.32	2995.03	202.46	**820.69**	
Таблицу 25-13-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-13-002	**Линии поточные автоматизированные для производства листовых полотенец**						
	Измеритель: 1 т						
25-13-002-01	Линия поточная автоматизированная для производства листовых полотенец						51.50
	(зона: 1-7)	**4173.40**	595.34	2807.73	194.30	**770.33**	
Таблицу 25-13-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-13-003	**Линии поточные для производства салфеток**						
	Измеритель: 1 т						
	Линия поточная автоматизированная с упаковочным станком для производства салфеток:						
25-13-003-01	без печати						62.88
	(зона: 1-7)	**4452.20**	726.89	2861.70	192.84	**863.61**	
25-13-003-02	с печатью						73.28
	(зона: 1-7)	**4058.76**	847.12	2536.85	171.89	**674.79**	
Таблицу 25-13-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-13-004	**Линии поточные для производства детских пелёнок и женских гигиенических пакетов**						
	Измеритель: 1 т						
	Линия поточная автоматизированная с упаковочным станком для производства:						
25-13-004-01	детских пеленок						62.27
	(зона: 1-7)	**3575.40**	719.84	1680.67	115.76	**1174.89**	
25-13-004-02	женских гигиенических пакетов						83.47
	(зона: 1-7)	**4417.74**	964.91	2538.05	167.42	**914.78**	
Таблицу 25-13-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 25-13-005	**Оборудование для упаковки и транспортирования изделий санитарно-бытовых бумаг**						
	Измеритель: 1 т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
25-13-005-01	Станок для заклейки картонных ящиков *(зона: 1-7)*	**3382.88**	506.56	2457.51	229.87	**418.81**	43.82
25-13-005-02	Конвейер транспортёрный для изделий санитарно-бытовых бумаг *(зона: 1-7)*	3366.46	1297.84	2042.66	283.31	25.96	112.27
	Таблицу 25-13-015 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 25-13-015 Машины мешочные						
	Измеритель: 1 т						
25-13-015-01	Машина для выработки бумажных мешков *(зона: 1-7)*	**4964.66**	1271.77	3279.89	232.82	**413.00**	108.42
	Таблицу 25-13-025 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 25-13-025 Агрегаты гофрировальные						
	Измеритель: 1 т						
	Агрегат гофрировальный для выработки многослойного гофрированного картона, обрезная ширина:						
25-13-025-01	1250 мм *(зона: 1-7)*	**4012.53**	1147.10	2490.85	173.65	**374.58**	99.23
25-13-025-02	2100 мм *(зона: 1-7)*	**3702.14**	844.23	2761.81	201.17	**96.10**	73.03
	Таблицу 25-13-035 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 25-13-035 Станки для изготовления гильз и труб						
	Измеритель: 1 т						
25-13-035-01	Станок гильзоклеильный *(зона: 1-7)*	**1392.75**	545.63	637.93	40.78	**209.19**	47.20
25-13-035-02	Станок для изготовления труб из картона и бумаги *(зона: 1-7)*	1674.95	531.76	954.87	65.44	188.32	46.00
	Таблицу 25-14-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 25-14-001 Испарители						
	Измеритель: 1 т						
25-14-001-01	Испаритель каскадный *(зона: 1-7)*	**3678.83**	986.65	2526.11	179.02	**166.07**	85.35
	Таблицу 25-14-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 25-14-002 Промыватели и осветлители						
	Измеритель: 1 т						
	Промыватель или осветлитель, площадь осветления:						
25-14-002-01	до 150 м^2 *(зона: 1-7)*	**1612.66**	706.89	532.70	34.69	**373.07**	61.15
25-14-002-02	до 300-600 м^2 *(зона: 1-7)*	**1377.56**	679.73	402.67	26.43	**295.16**	58.80
	Таблицу 25-14-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 25-14-003 Гасители извести						
	Измеритель: 1 т						
25-14-003-01	Гаситель-классификатор для гашения извести *(зона: 1-7)*	**3252.01**	648.05	1836.31	121.42	**767.65**	56.06
	Таблицу 25-15-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 25-15-011 Илососы и илоскрёбы						
	Измеритель: 1 т						
	Илосос, диаметр ванн:						
25-15-011-01	до 16 м *(зона: 1-7)*	**2880.52**	851.97	1688.71	105.81	**339.84**	73.70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
25-15-011-02	до 40 м *(зона: 1-7)*	**2160.19**	739.61	1249.04	76.67	**171.54**	63.98
	Илоскрёб, диаметр ванн:						
25-15-011-03	до 18 м *(зона: 1-7)*	**1882.85**	511.65	1122.47	68.60	**248.73**	44.26
25-15-011-04	до 40-54 м *(зона: 1-7)*	**1945.49**	785.85	1017.20	63.88	**142.44**	67.98

В Части 26. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ таблицу 26-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-001 Питатели

Измеритель: 1 т

	Питатель, тип:						
26-01-001-01	АП, АПК, масса 5,6-7,9 т *(зона: 1-7)*	1079.51	293.75	767.55	85.92	18.21	28.30
26-01-001-02	АПС, П, масса 0,6-1,5 т *(зона: 1-7)*	**1360.22**	316.59	1023.62	100.55	**20.01**	30.50
26-01-001-03	ПРЧ, масса 2 т *(зона: 1-7)*	**1181.30**	260.54	902.45	81.66	**18.31**	25.10

Таблицу 26-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-002 Разрыхлители и очистители

Измеритель: 1 т

	Разрыхлитель, рыхлитель, тип:						
26-01-002-01	ГР, РГ, масса 1,7-2 т *(зона: 1-7)*	**1836.92**	475.40	1320.57	146.83	**40.95**	45.80
26-01-002-02	РКА, масса 2,3-2,6 т *(зона: 1-7)*	**1159.37**	316.59	820.88	82.73	**21.90**	30.50
26-01-002-03	РПХ, масса 1,2 т *(зона: 1-7)*	**1196.62**	362.26	800.05	65.70	**34.31**	34.90
	Очиститель, чиститель, тип:						
26-01-002-04	ОН-6, масса 1,6-3,8 т *(зона: 1-7)*	1083.50	283.37	780.77	76.48	19.36	27.30
26-01-002-05	ЧО, масса 1,3-1,8 т *(зона: 1-7)*	1109.21	237.70	852.96	73.95	18.55	22.90

Таблицу 26-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-003 Оборудование угароочищающее

Измеритель: 1 т

26-01-003-01	Агрегат угароочищающий, тип УОА-2, масса 7,6-9 т *(зона: 1-7)*	**877.15**	226.28	619.07	62.78	**31.80**	21.80
	Машина угароочищающая, тип:						
26-01-003-02	УОШ, УОМП, масса 2,8-3,4 т *(зона: 1-7)*	**975.80**	226.28	721.89	67.30	**27.63**	21.80
26-01-003-03	УТМ, масса 2,2 т *(зона: 1-7)*	**1194.00**	429.73	713.87	52.27	**50.40**	41.40

Таблицу 26-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-004 Машины волокноотделительные

Измеритель: 1 т

26-01-004-01	Машина волокноотделительная, тип ВОМ, масса 1,5 т *(зона: 1-7)*	**1275.93**	396.52	840.16	71.95	**39.25**	38.20

Таблицу 26-01-005 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 26-01-005	**Машины смесовые, смешивающие, смесители**						
	Измеритель: 1 т						
	Машина смесовая, смешивающая, смеситель, тип:						
26-01-005-01	МСП, масса 4,5-9,5 т						51.20
	(зона: 1-7)	**1252.44**	531.46	680.99	74.35	**39.99**	
26-01-005-02	СН, С-12, масса 2,6-9 т						45.20
	(зона: 1-7)	**1588.49**	469.18	1076.22	128.48	**43.09**	
26-01-005-03	УСВМ, масса 28,5 т						66.90
	(зона: 1-7)	**2281.08**	694.42	1539.90	197.16	**46.76**	
Таблицу 26-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-006	**Лабазы и транспортеры**						
	Измеритель: 1 т						
26-01-006-01	Лабаз, тип ЛРМ, масса 5,8-10,9 т						63.20
	(зона: 1-7)	**1556.95**	656.02	882.86	94.72	**18.07**	
26-01-006-02	Транспортер компонентов шерстяной смеси, тип ТК, питающий, тип ТП, масса 1,3 т						10.90
	(зона: 1-7)	791.82	113.14	666.94	44.95	11.74	
Таблицу 26-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-007	**Конденсеры и распределители**						
	Измеритель: 1 т						
26-01-007-01	Конденсер, тип КБ, масса 0,7 т						73.00
	(зона: 1-7)	**2634.40**	757.74	1841.93	228.10	**34.73**	
26-01-007-02	Распределитель волокна, тип РВП-2, масса 1,4-1,5 т						61.00
	(зона: 1-7)	**2237.30**	633.18	1568.88	185.54	**35.24**	
Таблицу 26-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-008	**Оборудование щипальное и замасливающее**						
	Измеритель: 1 т						
26-01-008-01	Машина щипальная, щипально-замасливающая, тип МЩ, СЩ, ЩЗ-140, масса 1,2-6,1 т						24.00
	(зона: 1-7)	**991.85**	249.12	712.98	67.30	**29.75**	
26-01-008-02	Устройство замасливающее, парозамасливающее, тип ЗУ, ПЗУ, масса 0,6-1,3 т						29.40
	(зона: 1-7)	**1768.75**	305.17	1010.82	98.55	**452.76**	
Таблицу 26-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-009	**Оборудование трепальное**						
	Измеритель: 1 т						
	Агрегат и машина трепальные, тип:						
26-01-009-01	АРТ (С КП), масса 4,7 т						43.60
	(зона: 1-7)	**1477.49**	452.57	991.54	109.33	**33.38**	
26-01-009-02	АРТ (С ПУ-120-Ш), масса 2,7-4,7 т						32.70
	(зона: 1-7)	**1073.92**	339.43	699.76	77.27	**34.73**	
26-01-009-03	2БТ, ТПШ, масса 2,7-4,7 т						29.40
	(зона: 1-7)	**1133.80**	305.17	792.72	78.34	**35.91**	
26-01-009-04	МТБ, МТИ, МТМ, масса 3,5-8,7 т						45.80
	(зона: 1-7)	**1176.57**	475.40	667.71	70.36	**33.46**	
Таблицу 26-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-010	**Оборудование чесальное**						
	Измеритель: 1 т						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Машина чесальная, тип:						
26-01-010-01	ЧММ-14, масса 3-3,5 т *(зона: 1-7)*	**1890.08**	644.60	1211.69	143.64	**33.79**	62.10
26-01-010-02	Ч-11, модель 1453/3, масса 4,4-18,5 т *(зона: 1-7)*	**1891.19**	531.46	1338.65	137.70	**21.08**	51.20
26-01-010-03	ЧМ, масса 3,2-4,8 т *(зона: 1-7)*	**1292.64**	373.68	890.59	87.65	**28.37**	36.00
26-01-010-04	ЧМД, масса 5,5 т *(зона: 1-7)*	**1970.01**	588.55	1348.79	154.68	**32.67**	56.70
26-01-010-05	Ч-600-Л, масса 14 т *(зона: 1-7)*	**1179.78**	271.96	889.43	89.35	**18.39**	26.20
26-01-010-06	ЧГ-150-П, масса 10,6 т *(зона: 1-7)*	**1428.57**	429.73	977.31	102.05	**21.53**	41.40
	Аппарат чесальный, тип:						
26-01-010-07	АЧ, масса 19,8-32,4 т *(зона: 1-7)*	**760.08**	249.12	493.78	33.25	**17.18**	24.00
26-01-010-08	БЕФАМА, 2-х прочесный, масса 29,4 т *(зона: 1-7)*	**1110.41**	362.26	727.61	66.08	**20.54**	34.90
26-01-010-09	БЕФАМА, 3-х прочесный, масса 26,8 т *(зона: 1-7)*	**1293.94**	396.52	876.47	87.51	**20.95**	38.20
	Машина гребнечесальная, тип:						
26-01-010-10	мод. 1532, 1604, масса 2,8-4,5 т *(зона: 1-7)*	**1075.00**	418.31	616.82	48.28	**39.87**	40.30
26-01-010-11	ГК-485-П1, масса 2,2 т *(зона: 1-7)*	**1405.18**	385.10	981.75	89.91	**38.33**	37.10
26-01-010-12	Устройство выпускное для чесальных машин и аппаратов, тип ВУЧ, масса 2,13 т *(зона: 1-7)*	1106.85	260.54	828.21	70.09	18.10	25.10

Таблицу 26-01-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-011 Оборудование ленточное, лентосоединительное, лентосмешивающее

Измеритель: 1 т

	Машина ленточная, лентосоединительная, тип:						
26-01-011-01	ЛА, масса 1,9-2,5 т *(зона: 1-7)*	**1406.14**	362.26	1007.40	98.02	**36.48**	34.90
26-01-011-02	Л2, НОВПОС, мод. 1576, 1625/2, 1629/2, масса 1,5-3,5 т *(зона: 1-7)*	**1414.13**	418.31	957.22	107.86	**38.60**	40.30
26-01-011-03	ЛЧ-3ПД на 6-8 головок, ЛЛ, ЛЧ-Л, масса 1,8-7,5 т *(зона: 1-7)*	**1242.35**	328.01	895.59	95.76	**18.75**	31.60
26-01-011-04	ЛЦ-ПД, масса 1,6-1,85 т *(зона: 1-7)*	**1159.25**	350.84	788.11	63.84	**20.30**	33.80
26-01-011-05	Агрегат лентосмешивающий, тип АС-600-Л, масса 4,1 т *(зона: 1-7)*	**1554.05**	406.90	1109.29	127.68	**37.86**	39.20

Таблицу 26-01-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-012 Линии поточные для подготовки волокна и очесов

Измеритель: 1 т

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-012-01	Линия поточная для подготовки волокна и очесов, типы ПЛ-КЛ, ПЛ-150-П, масса 18-48,7 т						43.60
	(зона: 1-7)	**1219.04**	452.57	730.12	70.91	**36.35**	
Таблицу 26-01-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-013	**Машины ровничные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Машина ровничная, тип:						
26-01-013-01	Р-168-3, Р-192-5 на 132 веретена, масса 7,8-9 т						352.00
	(зона: 1-7)	**10296.17**	3653.76	6426.39	575.70	**216.02**	
26-01-013-02	Р-260-5 на 92 веретена, масса 7,5 т						320.00
	(зона: 1-7)	**8534.87**	3321.60	5008.52	483.72	**204.75**	
26-01-013-03	РСК-Ш, масса 2,2 т						111.00
	(зона: 1-7)	**4496.93**	1152.18	3285.31	235.41	**59.44**	
26-01-013-04	мод. 1505/6, масса 8,4-11 т						533.00
	(зона: 1-7)	**14736.85**	5532.54	8962.41	862.95	**241.90**	
26-01-013-05	Р-216, масса 11,6-12,7 т						512.00
	(зона: 1-7)	**13826.53**	5314.56	8275.35	698.14	**236.62**	
	Измеритель: 1 секция						
26-01-013-06	При изменении количества веретен ровничных машин добавлять или исключать за 1 секцию в 4 веретена к расценке 26-01-013-02 и в 6 веретен к расценке 26-01-013-01, масса до 1 т						14.20
	(зона: 1-7)	793.99	147.40	640.31	40.17	6.28	
Таблицу 26-01-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-014	**Машины прядильные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Машина прядильная, тип:						
26-01-014-01	БДА, масса 5 т						196.00
	(зона: 1-7)	**4906.71**	2034.48	2697.03	194.98	**175.20**	
26-01-014-02	ПБ-114-Ш на 300 веретен, ПБ-132-Ш на 240 веретен, масса 10-10,6 т						477.00
	(зона: 1-7)	**8964.00**	4951.26	3628.67	485.88	**384.07**	
26-01-014-03	П-76-ШГ на 408 веретен, масса 9,2 т						477.00
	(зона: 1-7)	**11651.52**	4951.26	6353.71	593.27	**346.55**	
26-01-014-04	П-76-5М6 на 336 веретен, масса 6,6 т						296.00
	(зона: 1-7)	**8114.51**	3072.48	4834.67	438.50	**207.36**	
26-01-014-05	П-70, ПУ-66 на 400 веретен, П-75 на 336 веретен, масса 7-7,5 т						342.00
	(зона: 1-7)	**9596.77**	3549.96	5841.50	552.35	**205.31**	
26-01-014-06	ПМ-88Л на 256 веретен, масса 9,5 т						342.00
	(зона: 1-7)	**8884.68**	3549.96	5063.98	379.68	**270.74**	
26-01-014-07	ППМ-120, масса 6,5 т						229.00
	(зона: 1-7)	**6281.56**	2377.02	3692.07	253.23	**212.47**	
26-01-014-08	ППМ-240, масса 10 т						342.00
	(зона: 1-7)	**9640.61**	3549.96	5780.30	511.78	**310.35**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-014-09	ППМ-114Л на 184 веретена, ПС(ПСЛ)-132-ПД на 104 веретена, масса 8,8-9,6 т						365.00
	(зона: 1-7)	**6261.25**	3788.70	2193.19	283.56	**279.36**	
26-01-014-10	ПС(ПСЛ)-100-ЛО на 100 веретен, масса 8,4 т						319.00
	(зона: 1-7)	**5398.91**	3311.22	1857.32	235.28	**230.37**	
	Измеритель: 1 секция						
	При изменении количества веретен прядильных машин добавлять или исключать за 1 секцию массой до 1 т:						
26-01-014-11	в 8 веретен к расценке 26-01-014-09, в 10 веретен к расценке 26-01-014-10, в 16 веретен к расценкам 26-01-014-06 и 26-01-014-09						17.40
	(зона: 1-7)	795.73	180.61	604.96	34.85	10.16	
26-01-014-12	в 16 веретен к расценке 26-01-014-05						24.00
	(зона: 1-7)	967.46	249.12	706.58	50.14	11.76	
26-01-014-13	в 20 веретен к расценке 26-01-014-02						25.10
	(зона: 1-7)	1113.39	260.54	826.72	68.23	26.13	
26-01-014-14	в 24 веретена к расценке 26-01-014-03						29.40
	(зона: 1-7)	1014.29	305.17	694.21	48.28	14.91	
26-01-014-15	в 32 веретена к расценке 26-01-014-02						45.80
	(зона: 1-7)	1332.55	475.40	826.72	68.23	30.43	
26-01-014-16	в 48 веретен к расценке 26-01-014-05						57.80
	(зона: 1-7)	1379.90	599.96	755.16	57.46	24.78	
	Таблицу 26-01-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-030 Машины тростильно-крутильные и крутильные						
	Измеритель: 1 т						
	Машина тростильно-крутильная, тип:						
26-01-030-01	ТК-136, ТК2-160, масса 3,2-6,2 т						43.60
	(зона: 1-7)	1256.30	452.57	784.40	73.55	19.33	
26-01-030-02	ТКД-400, ТКДП-615, масса 2-8 т						45.80
	(зона: 1-7)	1232.31	475.40	737.12	75.81	19.79	
	Машина крутильная, тип:						
26-01-030-03	К-132, К-176, масса 4,7-5,3 т						22.90
	(зона: 1-7)	989.85	237.70	737.12	75.81	15.03	
26-01-030-04	КОФ, КЭ-160, КОЭ-315, масса 4,6-12 т						46.90
	(зона: 1-7)	**1270.17**	486.82	755.31	70.09	**28.04**	
26-01-030-05	КВШ-250, масса 3,2 т						45.80
	(зона: 1-7)	**1303.33**	475.40	774.44	73.15	**53.49**	
	Таблицу 26-01-031 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-031 Машины свивальные веревочные						
	Измеритель: 1 т						
26-01-031-01	Машина свивальная веревочная, тип К-710-ИП, масса 4,5-6 т						25.10
	(зона: 1-7)	**858.93**	260.54	576.45	46.02	**21.94**	
	Таблицу 26-01-032 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 26-01-032	**Машины прядильно-крутильные**						
	Измеритель: 1 шт.						
26-01-032-01	Машина прядильно-крутильная, тип ПК-100 на 288 веретен, ПК-114 на 272 веретена, ПК-132 на 240 веретен, масса 8,4-9 т						457.00
	(зона: 1-7)	**10615.50**	4743.66	5594.02	517.10	**277.82**	
	Измеритель: 1 секция						
	При изменении количества веретен прядильно-крутильных машин добавлять или исключать к расценке 26-01-032-01 за 1 секцию:						
26-01-032-02	в 16 веретен к ПК-114						19.60
	(зона: 1-7)	**855.84**	203.45	642.95	40.57	**9.44**	
26-01-032-03	в 24 веретена к ПК-100, в 30 веретен к ПК-132						37.10
	(зона: 1-7)	1145.86	385.10	739.26	55.06	21.50	
Таблицу 26-01-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-033	**Оборудование мотальное**						
	Измеритель: 1 т						
	Машина мотальная, тип:						
26-01-033-01	ММ, М-2М, МТ, масса 4,7-5,6 т						26.20
	(зона: 1-7)	**998.85**	271.96	710.40	62.91	**16.49**	
26-01-033-02	М-170, масса 2-2,5 т						24.00
	(зона: 1-7)	**1152.44**	249.12	875.87	74.35	**27.45**	
26-01-033-03	МЛМ-2, МЛС-2, масса 2,2-4,6 т						31.60
	(зона: 1-7)	**981.61**	328.01	634.86	53.73	**18.74**	
26-01-033-04	Автомат мотальный, тип Тексконер на 32 головки, масса 5 т						57.80
	(зона: 1-7)	**1479.84**	599.96	843.36	80.86	**36.52**	
	Машина:						
26-01-033-05	крестомотальная, тип КШ-4, масса 1,7 т						26.20
	(зона: 1-7)	**1029.56**	271.96	741.17	56.53	**16.43**	
26-01-033-06	куфтомотальная, тип ДМ, масса 1,4 т						16.40
	(зона: 1-7)	**887.30**	170.23	689.01	47.35	**28.06**	
26-01-033-07	перемоточная, тип МП, МТ, масса 0,6 т						24.00
	(зона: 1-7)	**970.89**	249.12	694.21	48.28	**27.56**	
26-01-033-08	бобинажно-перемоточная, тип БП, масса 1,1-1,6 т						21.80
	(зона: 1-7)	**1024.10**	226.28	721.89	52.27	**75.93**	
26-01-033-09	уточно-перемоточные, тип УА-300, УПМ, масса 1,1-1,7 т						31.60
	(зона: 1-7)	**1332.28**	328.01	986.07	94.70	**18.20**	
26-01-033-10	сновальные (без шпулярника), тип СЛ, СП, СП-Л, масса 1,9-6 т						30.50
	(зона: 1-7)	**1143.53**	316.59	804.73	76.48	**22.21**	
	Шпулярник, тип Ш:						
26-01-033-11	к машинам сновальным, тип СЛ, СП, масса 1,35-2,5 т						39.20
	(зона: 1-7)	**1535.67**	406.90	1109.80	113.98	**18.97**	
26-01-033-12	к машинам сновальным, тип СП-Л, масса 1,9-2,65 т						28.30
	(зона: 1-7)	**1156.08**	293.75	845.62	86.58	**16.71**	
Таблицу 26-01-050 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 26-01-050	**Оборудование для беления, отварки, крашения, промывки, мерсеризации**						
	Измеритель: 1 т						
26-01-050-01	Машина тканеопаливающая, тип МТО, масса 7-10 т						29.40
	(зона: 1-7)	833.48	305.17	505.75	40.96	22.56	
	Линия беления, отварки и расшлихтовки тканей, тип:						
26-01-050-02	ЛБ-140, ЛБЖ, ЛЖО, ЛОБ, масса 68-180 т						38.20
	(зона: 1-7)	**1116.69**	396.52	687.75	60.41	**32.42**	
26-01-050-03	ЛОР-140, масса 113 т						44.70
	(зона: 1-7)	**2303.12**	463.99	1773.85	139.59	**65.28**	
26-01-050-04	Линия отварки и крепирования, тип ЛКО-140 (180) ШЛ, масса 35-75 т						43.60
	(зона: 1-7)	**1289.84**	452.57	765.50	71.55	**71.77**	
26-01-050-05	Линия беления, крашения и мерсеризации, тип ЛБК-140, ЛМО-140, масса 74-76 т						44.70
	(зона: 1-7)	**2306.79**	463.99	1773.85	139.59	**68.95**	
26-01-050-06	Линия заварки и промывки, тип ЛЗ-180, ЛЗП-180, масса 29-33 т						36.00
	(зона: 1-7)	**1070.78**	373.68	660.06	56.40	**37.04**	
26-01-050-07	Линия промывки тканей, тип ЛПЖ, ЛПН, ЛРП, масса 29-33 т						39.20
	(зона: 1-7)	**1270.70**	406.90	824.13	68.41	**39.67**	
26-01-050-08	Ванна мойная, тип ВЦП, ВРП, плюсовка, тип ПД, ПТ, масса 0,5-5,5 т						45.80
	(зона: 1-7)	**1460.45**	475.40	938.85	95.76	**46.20**	
	Машина промывная, валяльно-промывная, пропиточная, тип:						
26-01-050-09	МП, масса 9-15 т						42.50
	(зона: 1-7)	**1229.18**	441.15	741.43	68.09	**46.60**	
26-01-050-10	МПВ, МПЖ, масса 3,6-7,3 т						48.00
	(зона: 1-7)	**1298.54**	498.24	751.12	68.76	**49.18**	
26-01-050-11	МВП, масса 9,7-11,4 т						40.30
	(зона: 1-7)	**1177.09**	418.31	714.65	64.26	**44.13**	
26-01-050-12	Машина мойно-материальная, тип ММ, МС, масса 6-7,3 т						41.40
	(зона: 1-7)	**1133.01**	429.73	663.19	65.17	**40.09**	
26-01-050-13	Машина красильно-промывная, тип МКП, МКПШ, масса 3,4-3,7 т						36.00
	(зона: 1-7)	**1112.43**	373.68	702.54	61.58	**36.21**	
	Линия красильная, тип:						
26-01-050-14	ЛКК (кубозолевое крашение), масса 64-72 т						42.50
	(зона: 1-7)	**2514.57**	441.15	2014.98	145.27	**58.44**	
26-01-050-15	ЛТК (термозольное крашение), масса 70-123 т						44.70
	(зона: 1-7)	**2306.27**	463.99	1773.85	139.59	**68.43**	
26-01-050-16	Линия для пропитки и крашения, тип ЛПК-Л, масса 140 т						37.10
	(зона: 1-7)	**1108.71**	385.10	687.75	60.41	**35.86**	
26-01-050-17	Линия красильно-сушильная, тип ЛКС, масса 49-82 т						43.60
	(зона: 1-7)	**2536.27**	452.57	2014.98	145.27	**68.72**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Линия промывки-сушки (мойно-сушильная), тип:						
26-01-050-18	ЛПС, ЛПСС, масса 38-45 т						51.20
	(зона: 1-7)	**2564.94**	531.46	1951.55	155.44	**81.93**	
26-01-050-19	ЛМС, масса 53-65 т						51.20
	(зона: 1-7)	**2600.61**	531.46	1986.27	158.49	**82.88**	
	Линия мерсеризационная:						
26-01-050-20	цепная, тип ЛМЦ, масса 91,5т						42.50
	(зона: 1-7)	**2166.96**	441.15	1669.53	130.24	**56.28**	
26-01-050-21	бесцепная, масса 90-114 т						53.40
	(зона: 1-7)	**2292.20**	554.29	1669.53	130.24	**68.38**	
	Таблицу 26-01-051 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-051 Оборудование для расправки, отжима и сушки						
	Измеритель: 1 т						
26-01-051-01	Линия нафтольно-сушильная, тип ЛНС, масса 22,5 т						37.10
	(зона: 1-7)	**1880.33**	385.10	1457.18	111.38	**38.05**	
26-01-051-02	Линия карбонизации шерсти, тип ЛК-180Ш, масса 51 т						51.20
	(зона: 1-7)	**2585.51**	531.46	1986.27	158.49	**67.78**	
26-01-051-03	Линия расправки, отжима и сушки, тип ЛРО, ЛРС, масса 7,7-8,7 т						42.50
	(зона: 1-7)	**1352.88**	441.15	864.78	74.27	**46.95**	
26-01-051-04	Машина сушильная, тип МСБ, МСВР, СБМО, масса 5,8-32 т						34.90
	(зона: 1-7)	**1909.01**	362.26	1504.62	107.75	**42.13**	
26-01-051-05	Жгутораспрaвитель, тип ЖР, масса 1,8 т						41.40
	(зона: 1-7)	**1392.14**	429.73	921.01	82.06	**41.40**	
26-01-051-06	Машина отсосно-вакуумная, тип МОВ, масса 1,4-3 т						29.40
	(зона: 1-7)	**975.94**	305.17	622.92	49.88	**47.85**	
	Таблицу 26-01-052 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-052 Оборудование стригально-ворсовальное						
	Измеритель: 1 т						
26-01-052-01	Оборудование стригально-ворсовальное, тип ВСА, ВСЛ, ВШЗ, ИВ, ИВА, СВЧ, СПН, масса 3,9-13,7 т						40.30
	(зона: 1-7)	**1160.25**	418.31	708.07	63.30	**33.87**	
	Таблицу 26-01-053 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 26-01-053 Машины чесально-отколоточные, наждачные, чистильные, раскатные, печатные, зрельники						
	Измеритель: 1 т						
26-01-053-01	Машина чесально-отколоточная, тип ЧОМ-3, масса 4,5 т						34.90
	(зона: 1-7)	**1099.55**	362.26	701.87	60.52	**35.42**	
26-01-053-02	Машина наждачная и чистильная, тип НМ-2, ЧМ-3, масса 2-4,6 т						25.10
	(зона: 1-7)	**771.03**	260.54	489.99	30.06	**20.50**	
26-01-053-03	Машина раскатная периферическая, тип МРП, масса 1,4-1,7 т						28.30
	(зона: 1-7)	**1061.61**	293.75	746.78	55.99	**21.08**	
26-01-053-04	Машина печатная многовальная, тип 4430, масса 11-25 т						45.80
	(зона: 1-7)	**1969.19**	475.40	1458.35	114.58	**35.44**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-053-05	Зрельник, тип ЗВ, ЗМП, масса 23-33 т						37.10
	(зона: 1-7)	**1128.84**	385.10	659.93	61.33	**83.81**	
Таблицу 26-01-054 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-054	**Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные**						
	Измеритель: 1 т						
	Машина и линия ширильная, сушильно-ширильная и стабилизационная, тип:						
26-01-054-01	МШС7, «Элитекс», масса 41-43 т						44.70
	(зона: 1-7)	**1293.30**	463.99	775.63	73.00	**53.68**	
26-01-054-02	ЛАШС, масса 76 т						44.70
	(зона: 1-7)	**2294.90**	463.99	1773.85	139.59	**57.06**	
26-01-054-03	ЛПШС, масса 54-58 т						43.60
	(зона: 1-7)	**1262.74**	452.57	760.90	70.91	**49.27**	
26-01-054-04	ШЦ, масса 7,6-9,3 т						37.10
	(зона: 1-7)	**1028.05**	385.10	619.55	57.32	**23.40**	
Таблицу 26-01-055 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-055	**Оборудование термической обработки**						
	Измеритель: 1 т						
	Линия термической обработки, тип:						
26-01-055-01	ЛТ, масса 15 т						37.10
	(зона: 1-7)	**1539.99**	385.10	1116.93	80.97	**37.96**	
26-01-055-02	МВРТ, масса 21 т						38.20
	(зона: 1-7)	**2021.44**	396.52	1563.75	120.89	**61.17**	
26-01-055-03	Термокамера радиационная, тип УРТК, масса 1,7-2,3 т						34.90
	(зона: 1-7)	**1192.38**	362.26	748.20	55.59	**81.92**	
26-01-055-04	Линия каландрирования и термической обработки, тип ЛКТ, масса 17-18,2 т						42.50
	(зона: 1-7)	**1253.13**	441.15	741.43	68.09	**70.55**	
Таблицу 26-01-056 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-056	**Каландры, декатиры**						
	Измеритель: 1 т						
26-01-056-01	Каландр отделочный, тип К, КО, КОЭ, КСЭ, КФЭ, масса 6-15 т						40.30
	(зона: 1-7)	**1173.75**	418.31	712.97	64.26	**42.47**	
	Декатир, тип:						
26-01-056-02	Д-220, масса 8,9 т						28.30
	(зона: 1-7)	**884.79**	293.75	555.16	44.82	**35.88**	
26-01-056-03	ДЗН, масса 12,6 т						43.60
	(зона: 1-7)	**1225.69**	452.57	739.67	68.09	**33.45**	
Таблицу 26-01-057 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-057	**Машины ратинирующие, для кондиционирования и увлажнения, линии усадочные**						
	Измеритель: 1 т						
26-01-057-01	Машина ратинирующая, тип РМ, масса 3,3 т						37.10
	(зона: 1-7)	**1226.85**	385.10	813.71	76.87	**28.04**	
26-01-057-02	Машина для кондиционирования и увлажнения, тип МКУ, масса 3,5 т						28.30
	(зона: 1-7)	**1211.54**	293.75	880.93	86.58	**36.86**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-057-03	Линия усадочная, тип ЛУ, масса 19-24,7 т						37.10
	(зона: 1-7)	**1914.75**	385.10	1491.20	114.58	**38.45**	
Таблицу 26-01-058 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-058	**Линии аппретурно-отделочные и заключительной отделки**						
	Измеритель: 1 т						
26-01-058-01	Линия аппретурно-отделочная, тип ЛАУ, масса 50-55 т						44.70
	(зона: 1-7)	**2312.18**	463.99	1771.96	139.59	**76.23**	
26-01-058-02	Линия заключительной отделки, тип ЛЗО, масса 61-75 т						43.60
	(зона: 1-7)	**2271.78**	452.57	1740.59	136.63	**78.62**	
Таблицу 26-01-059 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-059	**Оборудование мерильное и укладочное**						
	Измеритель: 1 т						
26-01-059-01	Машина мерильно-двоильно-накатная и контрольно-мерильная, тип МДН, масса 2,7 т						30.50
	(зона: 1-7)	**1258.77**	316.59	912.53	92.44	**29.65**	
26-01-059-02	Укладчик ткани в жгуте, тип УЖ-4, масса 1,2-2 т						61.00
	(зона: 1-7)	1725.73	633.18	1044.66	100.55	47.89	
Таблицу 26-01-080 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-080	**Аппараты красильные**						
	Измеритель: 1 т						
	Аппарат красильный, тип:						
26-01-080-01	АКД, АКДС, масса 6,4-13,7 т						38.20
	(зона: 1-7)	1764.92	396.52	1295.45	96.64	72.95	
26-01-080-02	АКДС-Л, масса 10,8 т						37.10
	(зона: 1-7)	**1779.03**	385.10	1326.41	104.18	**67.52**	
26-01-080-03	АПК-100, масса 3,6 т						38.20
	(зона: 1-7)	1213.17	396.52	755.48	68.23	61.17	
26-01-080-04	КМ-10, масса 1,3 т						38.20
	(зона: 1-7)	1317.63	396.52	850.76	71.55	70.35	
26-01-080-05	КПМ-10, масса 2 т						37.10
	(зона: 1-7)	1296.47	385.10	843.66	70.49	67.71	
26-01-080-06	ЛКА, масса 0,4 т						37.10
	(зона: 1-7)	1249.88	385.10	837.60	71.55	27.18	
Таблицу 26-01-081 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-081	**Оборудование сушильное и гладильно-сушильное**						
	Измеритель: 1 т						
	Аппарат сушильный, тип:						
26-01-081-01	АСВ-120, масса 29 т						34.90
	(зона: 1-7)	**2581.56**	362.26	2152.32	158.94	**66.98**	
26-01-081-02	КС, МКС, СПМ-2, масса 2,4-14,3 т						37.10
	(зона: 1-7)	**1092.06**	385.10	640.59	53.58	**66.37**	
26-01-081-03	СКД, СП8-Л, масса 19-23,6 т						42.50
	(зона: 1-7)	**1258.20**	441.15	760.90	70.91	**56.15**	
26-01-081-04	Линия гладильно-сушильная, тип ЛГС, масса 24,2 т						52.30
	(зона: 1-7)	**2627.07**	542.87	1916.32	155.44	**167.88**	
Таблицу 26-01-093 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 26-01-093	**Оборудование для производства нетканых материалов**						
	Измеритель: 1 т						
26-01-093-01	Машина и агрегат иглопробивные и чесально-вязальные, типы АЧВ, АЧВШВ, АИН, ИМ, масса 4,3-50,6 т						27.30
	(зона: 1-7)	**1470.78**	283.37	1167.47	87.19	**19.94**	
26-01-093-02	Агрегат для термоусадки, тип АТУ, масса 8,5-12 т						42.50
	(зона: 1-7)	**2664.92**	441.15	2200.69	181.41	**23.08**	
26-01-093-03	Устройство раскатное, тип УР-1800, масса 0,6 т						27.30
	(зона: 1-7)	**985.11**	283.37	678.88	46.82	**22.86**	
В Части 28. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ таблицу 28-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-001	**Оборудование для снятия и обработки шкур**						
	Измеритель: 1 шт.						
28-03-001-01	Установка механического снятия шкур с туш крупного рогатого скота, производительность до 60 туш/ч						124.00 2,85
	(зона: 1-7)	**2402.48**	1367.72	453.75	17.82	**581.01**	
28-03-001-02	Агрегат для снятия шкур и крупонов, производительность 100-200 туш/ч						82.00 1,67
	(зона: 1-7)	**1591.72**	883.14	396.54	13.83	**312.04**	
Таблицу 28-03-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-008	**Элеваторы для подъема туш**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Элеватор роликовый для подъема туш, производительность:						
28-03-008-01	до 21 туш/мин						39.30 0,35
	(зона: 1-7)	**503.45**	418.15	27.95	0.67	**57.35**	
28-03-008-02	до 19 туш/мин						46.00 0,48
	(зона: 1-7)	**582.70**	489.44	34.48	1.06	**58.78**	
28-03-008-03	Элеватор цепной, производительность 440 туш/ч						41.50 0,44
	(зона: 1-7)	**577.36**	441.56	31.03	0.93	**104.77**	
Таблицу 28-03-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-009	**Столы конвейерные для инспекции внутренностей скота**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей крупного рогатого скота, производительность:						
28-03-009-01	250 туш/смену						150.00 2,28
	(зона: 1-7)	**2633.52**	1635.00	676.58	14.23	**321.94**	
28-03-009-02	500-750 туш/смену						205.00 2,6
	(зона: 1-7)	**3420.17**	2234.50	842.35	16.23	**343.32**	
28-03-009-03	1000 туш/смену						145.00 3,04
	(зона: 1-7)	**3012.46**	1580.50	1045.01	19.02	**386.95**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Стол конвейерный комплектный для разборки и инспекции внутренностей свиней и баранов, производительность:						
28-03-009-04	свиней 500 туш/смену, баранов 1000 туш/смену *(зона: 1-7)*	**1741.68**	1257.42	277.96	7.58	**206.30**	114.00 0,93
28-03-009-05	свиней 1000-1500 туш/смену, баранов 1500-2000 туш/смену *(зона: 1-7)*	**2934.86**	2106.73	595.46	10.77	**232.67**	191.00 1,3
28-03-009-06	свиней 2000 туш/смену, баранов 2500 туш/смену *(зона: 1-7)*	**3524.33**	2525.87	700.68	12.24	**297.78**	229.00 1,49
	Таблицу 28-03-011 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-03-011 Печи опалочные						
	Измеритель: 1 шт.						
28-03-011-01	Установка для опаливания туш свиней в шкуре, производительность 240 туш/ч *(зона: 1-7)*	**2382.38**	773.29	498.22	15.69	**1110.87**	71.80 1,9
28-03-011-02	Печь для опаливания шерстных субпродуктов, барабанная, производительность 500 кг/ч *(зона: 1-7)*	**875.11**	604.20	64.06	1.46	**206.85**	56.10 0,75
	Таблицу 28-03-012 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-03-012 Пилы						
	Измеритель: 1 шт.						
28-03-012-01	Электропила для распиловки грудной кости туш крупного рогатого скота и свиней, производительность 160 туш/ч *(зона: 1-7)*	202.42	195.78	2.72	0.13	3.92	19.10 0,06
28-03-012-02	Машины для распиловки туш производительность 65 шт./ч *(зона: 1-7)*	**1644.33**	871.29	464.52	13.97	**308.52**	80.90 1,7
28-03-012-03	Устройство отрезное для опиловки кулаков трубчатых костей, производительность 1000 шт./ч *(зона: 1-7)*	**505.94**	346.34	16.63	0.93	**142.97**	31.40 0,4
	Таблицу 28-03-020 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-03-020 Агрегаты и машины для обработки голов скота						
	Измеритель: 1 шт.						
28-03-020-01	Агрегат для обработки свиных голов, производительность 100 голов/ч *(зона: 1-7)*	**3491.54**	1683.70	1151.68	25.67	**656.16**	149.00 4,5
	Таблицу 28-03-030 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-03-030 Котлы для перетопки технического сырья						
	Измеритель: 1 компл.						
28-03-030-01	Котел вакуумный для получения сухих животных кормов и технического жира, объем 4,6 $м^3$ *(зона: 1-7)*	**4648.93**	2702.56	1268.82	104.90	**677.55**	254.00 12,75
	Таблицу 28-03-040 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 28-03-040 Машины для измельчения мяса						
	Измеритель: 1 шт.						
	Куттер для измельчения мяса, объем чаши:						
28-03-040-01	125 л *(зона: 1-7)*	**1857.84**	763.95	507.04	16.36	**586.85**	71.80 2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
28-03-040-02	250 л						82.00 / 3,3
	(зона: 1-7)	**2419.60**	872.48	850.97	20.62	**696.15**	
Таблицу 28-03-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-041	**Оборудование для термической обработки колбас**						
	Измеритель: 1 компл.						
28-03-041-01	Автокоптилка малая для копчения колбас и свинокопченостей, конвейерная вертикальная, максимальная нагрузка 12420 кг						324.00 / 6,3
	(зона: 1-7)	**9748.76**	3531.60	1061.23	28.06	**5155.93**	
Таблицу 28-06-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-06-006	**Машины для мойки фляг, ящиков, танков и молокопроводов**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка для мойки:						
28-06-006-01	технологического оборудования						104.00 / 3,81
	(зона: 1-7)	**2718.95**	1079.52	1236.04	78.72	**403.39**	
28-06-006-02	танков и молокопроводов						69.30 / 2,28
	(зона: 1-7)	**1726.35**	728.34	724.43	59.12	**273.58**	
Таблицу 28-06-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-06-030	**Линии производства сливочного масла**						
	Измеритель: 1 компл.						
28-06-030-01	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч						1583.00 / 22
	(зона: 1-7)	**27709.66**	17460.49	8674.15	223.82	**1575.02**	
	Измеритель: 1 шт.						
	Линия производства сливочного масла, производительность 1000 кг/ч, в том числе:						
28-06-030-02	установка пастеризационно-охладительная, производительность 3000 л/ч						60.60 / 1,7
	(зона: 1-7)	1244.96	660.54	444.06	12.50	140.36	
28-06-030-03	танк сливкосозревательный, объем 5000 л (5 шт.)						57.30 / 1,1
	(зона: 1-7)	968.48	624.57	330.47	8.11	13.44	
28-06-030-04	насос для перекачки молочных продуктов роторный						10.10 / 0,033
	(зона: 1-7)	126.19	116.76	7.09	0.40	2.34	
28-06-030-05	насос для перекачки молочных продуктов центробежный						3.38 / 0,025
	(зона: 1-7)	73.69	39.07	33.84	4.92	0.78	
28-06-030-06	маслоизготовитель непрерывного действия, производительность 1000 кг/ч (2 шт.)						152.00 / 2,75
	(зона: 1-7)	2608.31	1637.04	781.59	15.43	189.68	
28-06-030-07	устройство для обандероливания коробов						3.38 / 0,077
	(зона: 1-7)	80.28	35.52	44.05	5.45	0.71	
28-06-030-08	весы для взвешивания продуктов и товаров циферблатные						3.38 / 0,013
	(зона: 1-7)	67.69	33.19	33.84	4.92	0.66	
28-06-030-09	весы для взвешивания продуктов и товаров шкальные						3.38 / 0,027
	(зона: 1-7)	68.29	33.77	33.84	4.92	0.68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
28-06-030-10	комплект молочной арматуры						471.00 0,5
	(зона: 1-7)	7969.02	5322.30	2250.83	8.11	395.89	
28-06-030-11	резервуар для хранения молочных продуктов (2 шт.)						59.50 1,14
	(зона: 1-7)	1007.15	648.55	342.04	9.98	16.56	
28-06-030-12	установка вакуумдезодорационная, производительность 3000 л/ч						16.90 0,3
	(зона: 1-7)	405.95	184.21	149.17	3.59	72.57	
28-06-030-13	установка заквасочная с автоматическим управлением, объем 300 л (3 шт.)						34.80 0,42
	(зона: 1-7)	538.93	383.84	144.60	3.72	10.49	
28-06-030-14	машина расфасовочная, производительность 64 ящика/ч						28.10 0,36
	(зона: 1-7)	427.61	309.94	80.71	3.59	36.96	
28-06-030-15	автомат расфасовочно-упаковочный, производительность 700 брикетов/мин						80.90 1,43
	(зона: 1-7)	1465.91	871.29	489.30	11.70	105.32	
28-06-030-16	полуавтомат для укладки брикетов масла, производительность 93 брикета/мин						19.10 0,22
	(зона: 1-7)	287.85	205.71	49.59	2.13	32.55	
28-06-030-17	установка для мойки танков и молокопроводов						69.30 2,28
	(зона: 1-7)	**1726.35**	728.34	724.43	59.12	**273.58**	
	Таблицу 28-07-009 изложить в следующей редакции:						
Таблица 28-07-009	**Машины для накалывания**						
	Измеритель: 1 шт.						
28-07-009-01	**Машина для накалывания слив при варке варенья, производительность 4000 кг/ч**						10.10 0,17
	(зона: 1-7)	178.03	114.13	33.31	1.60	30.59	
	Таблицу 28-13-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 28-13-001	**Оборудование резательное и просекательное**						
	Измеритель: 1 шт.						
28-13-001-01	Автомат печатно-высекательный пятикрасочный, производительность 100 ударов/мин						86.40 10
	(зона: 1-7)	2533.49	930.53	1028.71	39.90	574.25	
28-13-001-02	Машина ротационная для разрезания рулонной бумаги и картона на листы, производительность 50-100 резов/мин						48.30 4,5
	(зона: 1-7)	1376.26	501.35	627.48	25.54	247.43	
	Машина резательная для:						
28-13-001-03	бумаги						48.30 2,8
	(зона: 1-7)	1148.42	507.63	475.54	18.62	165.25	
28-13-001-04	**бумаги, текстильного материала, дермантина, картона, производительность 30 резов/мин**						52.80 2,65
	(зона: 1-7)	1170.65	554.93	451.36	16.76	164.36	
28-13-001-05	**Машина чертильно-резательная, производительность 100 резов/мин**						26.90 1,3
	(зона: 1-7)	653.74	282.72	280.32	11.17	90.70	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 30. ОБОРУДОВАНИЕ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА таблицу 30-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-001	**Сепараторы зерноочистительные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Сепаратор зерноочистительный, тип:						
30-01-001-01	А1-БМС-6						74.60 1,3
	(зона: 1-7)	**1434.42**	915.34	413.73	67.17	**105.35**	
30-01-001-02	А1-БИС, производительность 12 т/ч						97.70 1,45
	(зона: 1-7)	**2064.80**	1232.00	469.43	94.43	**363.37**	
30-01-001-03	А1-БИС, производительность 100 т/ч						112.00 1,65
	(зона: 1-7)	**2360.82**	1412.32	580.63	99.09	**367.87**	
30-01-001-04	А1-БЛС, производительность 12 т/ч						85.10 1,15
	(зона: 1-7)	**1698.90**	1058.64	431.54	68.10	**208.72**	
30-01-001-05	А1-БЛС, производительность 16 т/ч						135.00 2,1
	(зона: 1-7)	**2532.19**	1656.45	496.32	70.36	**379.42**	
30-01-001-06	А1-БЛС, производительность 100 т/ч						144.00 2,35
	(зона: 1-7)	**2719.60**	1791.36	545.68	72.35	**382.56**	
30-01-001-07	А1-БЛС, производительность 150 т/ч						153.00 2,8
	(зона: 1-7)	**2913.45**	1877.31	651.32	76.74	**384.82**	
30-01-001-08	А1-БЦС, производительность 100 т/ч						222.00 5
	(зона: 1-7)	**4479.97**	2604.06	819.31	81.00	**1056.60**	
30-01-001-09	А1-БСФ, для разделения зерна на фракции, производительность 50 т/ч						206.00 2,85
	(зона: 1-7)	**3666.06**	2453.46	694.84	103.47	**517.76**	
30-01-001-10	Скальператор барабанный, тип А1-Б32-О, производительность 100 т/ч						34.70 0,38
	(зона: 1-7)	**585.95**	401.13	143.23	24.74	**41.59**	
Таблицу 30-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-002	**Концентраторы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Концентратор, тип:						
30-01-002-01	А1-БЗК-9						65.60 0,67
	(зона: 1-7)	**1960.09**	804.91	483.18	120.23	**672.00**	
30-01-002-02	А1-БЗК-18						85.30 1,2
	(зона: 1-7)	**2602.20**	1046.63	597.04	125.02	**958.53**	
Таблицу 30-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-003	**Аспираторы и колонки аспирационные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Аспиратор с замкнутым циклом воздуха, тип А1-БДЗ, производительность:						
30-01-003-01	6 т/ч						37.80 0,43
	(зона: 1-7)	**778.37**	443.39	155.42	31.52	**179.56**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-003-02	12 т/ч *(зона: 1-7)*	**987.27**	582.62	206.33	33.65	**198.32**	50.40 0,6
30-01-003-03	Аспиратор зерновой, тип РЗ-БАБ *(зона: 1-7)*	**538.20**	322.70	173.92	32.32	**41.58**	26.30 0,298
	Колонка аспирационная, тип:						
30-01-003-04	А1-БКА *(зона: 1-7)*	**679.62**	315.55	142.72	30.99	**221.35**	26.10 0,302
30-01-003-05	У1-БКА *(зона: 1-7)*	**276.68**	157.18	82.94	28.46	**36.56**	13.40 0,04
30-01-003-06	Пневмосепаратор тип РЗ-БСД, производительность 7 т/ч *(зона: 1-7)*	**1576.71**	1249.28	196.02	27.00	**131.41**	97.60 0,469
30-01-003-07	Циклон горизонтальный тип А1-БЛЦ *(зона: 1-7)*	**509.58**	351.49	120.94	30.06	**37.15**	27.10 0,2
	Таблицу 30-01-004 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-004 Триеры дисковые						
	Измеритель: 1 шт.						
	Триер дисковый:						
30-01-004-01	овсюгоотборник тип А9-УТО-6 *(зона: 1-7)*	**1199.48**	745.16	298.26	50.01	**156.06**	59.90 0,8
30-01-004-02	куколеотборник тип А9-УТК-6 *(зона: 1-7)*	**1312.36**	818.55	336.28	51.60	**157.53**	65.80 1
	Таблицу 30-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-005 Камнеотборники						
	Измеритель: 1 шт.						
	Камнеотборник, тип РЗ-БКТ, производительность:						
30-01-005-01	100 т/ч *(зона: 1-7)*	**1215.60**	966.59	182.07	38.30	**66.94**	77.70 0,275
30-01-005-02	150 т/ч *(зона: 1-7)*	**1333.59**	1058.64	206.11	39.90	**68.84**	85.10 0,4
	Таблицу 30-01-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-006 Машины обоечные и щеточные						
	Измеритель: 1 шт.						
	Машина обоечная вертикальная, тип РЗ-БМО, производительность:						
30-01-006-01	6 т/ч *(зона: 1-7)*	**948.85**	633.20	254.92	35.64	**60.73**	50.90 0,865
30-01-006-02	12 т/ч *(зона: 1-7)*	**1090.99**	752.62	270.85	36.31	**67.52**	60.50 0,95
30-01-006-03	Машина обоечная с продольными бичами, тип ЗНМ, производительность 5 т/ч *(зона: 1-7)*	1061.50	446.90	458.60	44.02	156.00	41.00 1,82
	Машина щеточная, тип А1-БЩМ, производительность:						
30-01-006-04	6 т/ч *(зона: 1-7)*	**936.52**	577.90	229.29	34.58	**129.33**	47.80 0,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-006-05	12 т/ч						55.20 / 0,85
	(зона: 1-7)	**1073.30**	667.37	264.24	36.04	**141.69**	
Таблицу 30-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-007	**Машины для обработки зерна водой**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-007-01	Машина для мокрого шелушения, тип А1-БМШ						85.50 / 1,665
	(зона: 1-7)	**1577.91**	1078.16	409.17	35.64	**90.58**	
	Аппарат увлажнительный, тип:						
30-01-007-02	А1-БУЗ						20.00 / 0,025
	(зона: 1-7)	**447.31**	241.80	117.30	23.67	**88.21**	
30-01-007-03	А1-БАЗ						47.90 / 0,06
	(зона: 1-7)	**814.27**	579.11	136.45	30.72	**98.71**	
	Машина для увлажнения зерна, тип А1-БШУ, производительность:						
30-01-007-04	6 т/ч						53.50 / 0,362
	(зона: 1-7)	**934.40**	703.53	148.94	25.00	**81.93**	
30-01-007-05	12 т/ч						47.30 / 0,29
	(зона: 1-7)	**798.00**	622.00	123.79	23.94	**52.21**	
30-01-007-06	Машина моечная, тип Ж9-БМБ						152.00 / 2,9
	(зона: 1-7)	**3306.00**	1810.32	774.73	54.13	**720.95**	
Таблицу 30-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-008	**Бураты для контроля отходов**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-008-01	Бурат цельнометаллический, тип ЦМБ-3						31.20 / 0,324
	(зона: 1-7)	**610.58**	360.67	145.90	31.12	**104.01**	
Таблицу 30-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-009	**Подогреватели зерна**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-009-01	Подогреватель зерна, тип БПЗ						73.20 / 1,18
	(зона: 1-7)	**1332.08**	846.19	295.85	37.37	**190.04**	
Таблицу 30-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-010	**Сушилки паровые**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-010-01	Сушилка вертикальная паровая для крупяных культур из 10 секций марки ВС-10-49М						175.00 / 6
	(зона: 1-7)	**3520.38**	2000.25	1015.18	119.59	**504.95**	
	Измеритель: 2 секции						
30-01-010-02	При увеличении количества секций на каждые 2 секции, добавлять к расценке 30-01-010-01						26.90 / 1,1
	(зона: 1-7)	934.33	307.47	587.09	24.87	39.77	
Таблицу 30-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-011	**Установки рециркуляционные для газации зерна**						
	Измеритель: 1 компл.						
30-01-011-01	Установка рециркуляционная для газации зерна в трех силосах элеватора						387.00 / 4,7
	(зона: 1-7)	**6724.32**	4373.10	1257.37	137.66	**1093.85**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Измеритель: 1 силос						
30-01-011-02	При увеличении количества силосов на каждый 1 силос добавлять к расценке 30-01-011-01 *(зона: 1-7)*	**1018.20**	635.06	293.54	67.83	**89.60**	56.20 / 0,66
	Таблицу 30-01-025 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-025 Станки вальцовые						
	Измеритель: 1 шт.						
	Станок вальцовый четырехвалковый, размер валков:						
30-01-025-01	185х400 мм, тип ВМ-2-П *(зона: 1-7)*	**1720.70**	1046.89	353.33	39.37	**320.48**	87.90 / 1,35
30-01-025-02	250х600 мм, тип ЗМ2 *(зона: 1-7)*	**2437.86**	1512.57	526.03	45.35	**399.26**	127.00 / 3,22
30-01-025-03	250х800 мм, 250х1000, тип БВ2 *(зона: 1-7)*	**2595.85**	1488.75	708.31	52.54	**398.79**	125.00 / 4,45
30-01-025-04	250х1000 мм, тип А1-БЗН *(зона: 1-7)*	**3185.08**	2191.44	594.67	48.28	**398.97**	184.00 / 3,3
	Таблицу 30-01-026 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-026 Рассевы						
	Измеритель: 1 шт.						
	Рассев для муки, тип:						
30-01-026-01	ЗРШ, число приемов 4 *(зона: 1-7)*	**2116.52**	1567.44	414.65	42.03	**134.43**	126.00 / 2
30-01-026-02	ЗРШ, число приемов 6 *(зона: 1-7)*	**3087.79**	2313.84	613.01	62.64	**160.94**	186.00 / 3
30-01-026-03	РЗ-БРВ, число приемов 4 *(зона: 1-7)*	**4540.64**	2575.08	507.38	58.25	**1458.18**	207.00 / 2,6
30-01-026-04	РЗ-БРБ, число приемов 6 *(зона: 1-7)*	**5025.07**	2973.16	577.35	61.18	**1474.56**	239.00 / 3,2
30-01-026-05	Рассев для крупы, тип А1-БРУ *(зона: 1-7)*	**2508.89**	1679.40	502.56	70.62	**326.93**	135.00 / 2,2
	Таблицу 30-01-027 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-027 Машины ситовеечные						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-027-01	Машина ситовеечная, тип А1-БС2-О *(зона: 1-7)*	**1264.25**	824.77	374.63	65.70	**64.85**	66.30 / 1,02
	Таблицу 30-01-028 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 30-01-028 Машины вымольные						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-028-01	Машина бичевая одноротная, тип МБО *(зона: 1-7)*	**645.73**	414.25	146.06	31.12	**85.42**	33.30 / 0,285
30-01-028-02	Машина вымольная, тип А1-БВГ *(зона: 1-7)*	**1149.97**	858.36	228.87	34.58	**62.74**	69.00 / 0,6
	Таблицу 30-01-029 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 30-01-029	**Установки автоматизированные для витаминизации муки**						
	Измеритель: 1 компл.						
30-01-029-01	Установка для витаминизации муки, тип А5-АУВМ-1						108.00
	(зона: 1-7)	**1859.01**	1343.52	405.34	54.26	**110.15**	1,39
Таблицу 30-01-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-030	**Машины шелушильно-шлифовальные**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-030-01	Машина шлифовальная для риса, тип А1-БШМ-2,5						48.80
	(зона: 1-7)	**1001.54**	598.78	278.34	36.44	**124.42**	1,4
30-01-030-02	Машина шелушильно-шлифовальная для зерна, тип А1-ЗШН-3						83.80
	(зона: 1-7)	**1514.98**	1028.23	377.60	53.07	**109.15**	1,7
30-01-030-03	Станок шелушильный двухдековый, тип 2ДШС-3А						99.70
	(зона: 1-7)	**1985.36**	1223.32	503.23	70.62	**258.81**	2,2
30-01-030-04	Машина для шелушения овса, тип А1-ДШЦ						54.70
	(зона: 1-7)	**1211.74**	671.17	302.99	50.01	**237.58**	1,2
30-01-030-05	Шелушитель валковый для риса, тип У1-БШВ						52.00
	(зона: 1-7)	**1057.63**	638.04	261.07	35.91	**158.52**	0,82
Таблицу 30-01-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-031	**Крупосортировки**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-031-01	Крупосортировка двухъярусная						54.60
	(зона: 1-7)	**1078.90**	679.22	242.06	35.11	**157.62**	0,75
Таблицу 30-01-032 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-032	**Столы пневмосортировальные**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-032-01	Стол пневмосортировальный для зерна						67.20
	(зона: 1-7)	**1399.10**	835.97	390.47	78.87	**172.66**	0,8
Таблицу 30-01-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-033	**Дробилки молотковые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дробилка молотковая для измельчения зерна и отходов, производительность:						
30-01-033-01	2 т/ч						63.70
	(зона: 1-7)	**1097.17**	770.13	253.87	35.64	**73.17**	1,2
30-01-033-02	6 т/ч						103.00
	(зона: 1-7)	**1883.00**	1245.27	464.18	56.66	**173.55**	1,8
30-01-033-03	12 т/ч						111.00
	(зона: 1-7)	**2111.16**	1341.99	483.53	57.19	**285.64**	2,5
30-01-033-04	20 т/ч						149.00
	(зона: 1-7)	**2895.93**	1801.41	618.79	61.85	**475.73**	3,5
Таблицу 30-01-034 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-034	**Установки для гранулирования комбикормов**						
	Измеритель: 1 компл.						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-034-01	Установка для гранулирования комбикормов, состоящая из гранулятора, охладителя и измельчителя, производительность 10 т/ч						356.00 9,86
	(зона: 1-7)	**7578.14**	4368.12	2286.36	204.02	**923.66**	
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-034-02	Пресс-экструдер						64.70 1,065
	(зона: 1-7)	**1232.13**	793.87	241.31	35.11	**196.95**	
	Таблицу 30-01-035 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-01-035	**Машины просеивающие для выработки муки и комбикормов**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Машина:						
30-01-035-01	просеивающая для соли и мела, тип А1-ДСМ						39.80 0,52
	(зона: 1-7)	**856.89**	516.21	250.11	48.01	**90.57**	
30-01-035-02	просеивающая для муки, тип А1-БП2-К						40.40 0,33
	(зона: 1-7)	**818.60**	523.99	234.80	59.85	**59.81**	
30-01-035-03	контрольного просеивания муки, тип А1-БПК						47.90 0,7
	(зона: 1-7)	**1033.71**	621.26	315.98	51.47	**96.47**	
30-01-035-04	Вибросито цилиндрическое, тип РЗ-БЦА						35.30 0,255
	(зона: 1-7)	**806.82**	457.84	216.11	59.05	**132.87**	
	Таблицу 30-01-037 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-01-037	**Агрегат для мелассирования комбикормов**						
	Измеритель: 1 компл.						
30-01-037-01	Агрегат для мелассирования комбикормов						251.00 3,22
	(зона: 1-7)	**4398.97**	3079.77	761.34	105.47	**557.86**	
	Таблицу 30-01-038 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-01-038	**Установки для ввода жира**						
	Измеритель: 1 компл.						
30-01-038-01	Установка для ввода жира в рассыпные комбикорма, производительность 10 т/ч						486.00 7
	(зона: 1-7)	**8833.40**	5963.22	1850.97	323.87	**1019.21**	
	Таблицу 30-01-039 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-01-039	**Деташеры**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-039-01	Деташер, тип А1-БДГ						41.40 0,1
	(зона: 1-7)	**803.84**	536.96	136.45	30.72	**130.43**	
	Таблицу 30-01-040 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-01-040	**Энтолейторы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Энтолейтор для стерилизации:						
30-01-040-01	зерна						33.70 0,26
	(зона: 1-7)	**602.85**	424.96	117.49	23.67	**60.40**	
30-01-040-02	муки						28.30 0,21
	(зона: 1-7)	**505.69**	356.86	101.59	23.01	**47.24**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-040-03	Энтолейтор для размола крупок и дунстов						24.50 / 0,13
	(зона: 1-7)	**475.73**	308.95	117.30	23.67	**49.48**	
Таблицу 30-01-050 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-050	**Дозаторы тарельчатые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дозатор тарельчатый, производительность:						
30-01-050-01	до 0,3 т/ч						15.10 / 0,078
	(зона: 1-7)	**417.78**	177.12	136.45	30.72	**104.21**	
30-01-050-02	до 0,6 т/ч						28.60 / 0,3
	(зона: 1-7)	**558.20**	335.48	127.08	24.07	**95.64**	
30-01-050-03	до 0,8 т/ч						51.50 / 0,786
	(зона: 1-7)	**962.76**	604.10	228.71	34.58	**129.95**	
Таблицу 30-01-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-051	**Смесители переодического и непрерывного действия**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-051-01	Смеситель периодического действия вертикальный						41.40 / 0,134
	(зона: 1-7)	788.80	507.98	174.76	44.82	106.06	
	Смеситель периодического действия горизонтальный, вместимость ковша:						
30-01-051-02	до 0,1 т						39.40 / 0,55
	(зона: 1-7)	**833.87**	450.34	219.44	46.68	**164.09**	
30-01-051-03	до 0,2 т						40.80 / 0,55
	(зона: 1-7)	**894.92**	466.34	241.28	47.61	**187.30**	
30-01-051-04	до 0,5 т						80.30 / 1,6
	(зона: 1-7)	**1615.94**	970.83	457.34	56.66	**187.77**	
30-01-051-05	до 1 т						102.00 / 2,22
	(зона: 1-7)	**2117.35**	1233.18	590.86	111.72	**293.31**	
30-01-051-06	до 1,5 т						102.00 / 3,03
	(зона: 1-7)	**2147.50**	1233.18	695.26	116.11	**219.06**	
30-01-051-07	до 2,5 т						160.00 / 5,2
	(зона: 1-7)	**3417.72**	1934.40	984.77	161.01	**498.55**	
30-01-051-08	до 3 т						168.00 / 5,3
	(зона: 1-7)	**4361.77**	2031.12	1094.97	142.66	**1235.68**	
30-01-051-09	Смеситель непрерывного действия						35.30 / 1
	(зона: 1-7)	**1254.34**	408.07	493.75	133.13	**352.52**	
Таблицу 30-01-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-052	**Распределители продукта**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Распределитель продукта:						
30-01-052-01	трубчатый вращающийся на 6 направлений, тип РЗ-БРТ						47.00 / 0,165
	(зона: 1-7)	**885.91**	609.59	194.16	58.12	**82.16**	
30-01-052-02	автоматический тип РЗ-БРД						39.00 / 0,07
	(зона: 1-7)	**995.68**	505.83	366.30	115.31	**123.55**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 30-01-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-053	**Питатели шнековые**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Питатель шнековый, масса:						
30-01-053-01	до 250 кг *(зона: 1-7)*	**1882.84**	496.83	174.96	44.82	**1211.05**	39.40
30-01-053-02	до 400 кг *(зона: 1-7)*	**2077.40**	662.03	174.87	44.82	**1240.50**	52.50
30-01-053-03	до 700 кг *(зона: 1-7)*	**2330.21**	823.43	235.35	47.35	**1271.43**	65.30
Таблицу 30-01-054 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-054	**Машины мешкозашивочные**						
	Измеритель: 1 компл.						
30-01-054-01	Машина мешкозашивочная *(зона: 1-7)*	**1796.42**	964.78	446.16	118.64	**385.48**	79.80 0,6
Таблицу 30-01-055 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-055	**Машины проволокошвейные**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-055-01	Машина проволокошвейная *(зона: 1-7)*	**706.59**	484.22	136.45	30.72	**85.92**	38.40 0,22
Таблицу 30-01-056 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-056	**Машины пакетоформирующие**						
	Измеритель: 1 компл.						
30-01-056-01	Машина пакетоформирующая *(зона: 1-7)*	**2256.04**	1512.57	640.22	51.34	**103.25**	127.00 2,8
Таблицу 30-01-071 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-071	**Коробки сбрасывающие к ленточным конвеерам**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Коробка сбрасывающая к ленточному конвейеру:						
30-01-071-01	без патрубка *(зона: 1-7)*	231.77	142.19	59.84	2.53	29.74	12.30 0,06-0,087
30-01-071-02	с патрубком *(зона: 1-7)*	260.00	156.06	59.84	2.53	44.10	13.50 0,101-0,139
30-01-071-03	с перекидным клапаном *(зона: 1-7)*	285.94	181.49	59.84	2.53	44.61	15.70 0,099-0,139
30-01-071-04	**с электрифицированным перекидным клапаном** *(зона: 1-7)*	405.16	298.25	59.84	2.53	47.07	25.80 0,106-0,155
Таблицу 30-01-072 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-072	**Клапаны перекидные с электроприводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Клапан перекидной с электроприводом, тип У17-КО, У17-КД, сечение:						
30-01-072-01	до 220х220 мм *(зона: 1-7)*	**329.29**	230.92	15.74	0.67	**82.63**	19.10 0,039-0,061
30-01-072-02	до 300х300 мм *(зона: 1-7)*	**349.13**	244.22	22.01	0.93	**82.90**	20.20 0,085

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-072-03	до 380х380 мм *(зона: 1-7)*	**392.98**	284.12	25.15	1.06	**83.71**	23.50 0,102
Таблицу 30-01-073 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-073	**Клапаны поворотные и отводящие с пневмоприводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Клапан с пневмоприводом диаметром до 120 мм:						
30-01-073-01	поворотный, тип РЗ-БКП *(зона: 1-7)*	**327.99**	225.11	59.84	2.53	**43.04**	16.90 0,013-0,018
30-01-073-02	отводящий, тип РЗ-БКЕ *(зона: 1-7)*	**434.69**	269.06	59.84	2.53	**105.79**	20.20 0,07
Таблицу 30-01-076 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-076	**Задвижки приемного устройства**						
	Измеритель: 1 компл.						
30-01-076-01	Задвижка приемного устройства с электроприводом, длина 3,3 м *(зона: 1-7)*	**624.13**	448.09	63.04	2.66	**113.00**	38.20 0,23
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-076-02	Секция промежуточная длиной 1 м, добавлять к расценке 30-01-076-01 *(зона: 1-7)*	192.90	144.28	9.44	0.40	39.18	12.30 0,04
Таблицу 30-01-077 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-077	**Устройства выпускные подсилосные роторного типа**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-077-01	Питатель роторный подсилосный, тип Б6-ДПК *(зона: 1-7)*	**580.94**	334.67	187.32	45.35	**58.95**	28.10 0,33
Таблицу 30-01-078 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-078	**Разгрузители**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Разгрузитель:						
30-01-078-01	винтовой, тип А1-ДРВ *(зона: 1-7)*	**1464.58**	1156.00	222.56	9.31	**86.02**	100.00 0,99
30-01-078-02	шнековый для соли и мела, тип А1-ДП2Ш *(зона: 1-7)*	**587.62**	432.34	91.55	10.11	**63.73**	37.40 0,33
	Виброразгрузчик, тип РЗ-БВА, производительность:						
30-01-078-03	25 т/ч *(зона: 1-7)*	**596.23**	471.53	82.14	9.71	**42.56**	35.40 0,215
30-01-078-04	40 т/ч *(зона: 1-7)*	**833.17**	540.79	100.89	10.51	**191.49**	40.60 0,315
30-01-078-05	Разгрузчик аэрационный, тип РЗ-БАА *(зона: 1-7)*	**542.38**	428.76	63.04	2.66	**50.58**	36.00 0,23
Таблицу 30-01-079 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-079	**Трубы распределительные с электроприводом**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Труба поворотная для зернопровода, диаметр до 380 мм, с электроприводом, количество направлений:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-079-01	8 *(зона: 1-7)*	**913.94**	588.35	148.64	6.25	**176.95**	49.40 / 0,67
30-01-079-02	12 *(зона: 1-7)*	**1018.10**	640.76	176.92	7.45	**200.42**	53.80 / 0,75
30-01-079-03	Распределитель самотечный на 9 направлений *(зона: 1-7)*	592.36	428.76	130.33	5.45	33.27	36.00 / 0,82
Таблицу 30-01-080 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-080	**Вибротранспортеры**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-080-01	Вибротранспортер, тип У1-БВТ длина 22 м *(зона: 1-7)*	**2721.34**	1412.32	194.07	8.11	**1114.95**	112.00 / 1,1
30-01-080-02	Секция промежуточная длиной 2 м, добавлять к расценке 30-01-080-01 *(зона: 1-7)*	**311.67**	219.41	5.46	0.13	**86.80**	17.40 / 0,006
Таблицу 30-01-096 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-096	**Пылеотделители (циклоны)**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Пылеотделитель (циклон), тип:						
30-01-096-01	ЦОЛ-1,5 *(зона: 1-7)*	365.57	160.68	78.99	9.58	125.90	13.90 / 0,066
30-01-096-02	ЦОЛ-3; 4,5 *(зона: 1-7)*	428.07	221.95	78.99	9.58	127.13	19.20 / 0,127-0,177
30-01-096-03	ЦОЛ-6 *(зона: 1-7)*	458.20	235.82	82.14	9.71	140.24	20.40 / 0,266
30-01-096-04	ЦОЛ-9, 12 *(зона: 1-7)*	613.42	287.84	117.66	11.17	207.92	24.90 / 0,392-0,61
30-01-096-05	ЦОЛ-18 *(зона: 1-7)*	702.27	337.55	155.81	12.77	208.91	29.20 / 0,855
	Пылеотделитель (циклон) батарейный:						
30-01-096-06	2УЦ *(зона: 1-7)*	**1278.05**	991.85	136.70	30.72	**149.50**	85.80 / 0,275-0,296
30-01-096-07	3УЦ *(зона: 1-7)*	**1134.93**	782.61	206.77	46.15	**145.55**	67.70 / 0,398-0,48
30-01-096-08	4УЦ *(зона: 1-7)*	**1356.95**	934.05	264.93	61.05	**157.97**	80.80 / 0,52-0,6
30-01-096-09	2х3УЦ *(зона: 1-7)*	**1674.70**	1108.60	328.75	63.71	**237.35**	95.90 / 0,703-0,94
30-01-096-10	2х4УЦ *(зона: 1-7)*	**1946.42**	1306.28	383.45	65.84	**256.69**	113.00 / 0,979-1,27
30-01-096-11	4БЦШ *(зона: 1-7)*	**1270.00**	817.29	278.25	61.58	**174.46**	70.70 / 0,262-0,687

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-096-12	У21-ББЦ *(зона: 1-7)*	**782.50**	483.21	203.79	33.52	**95.50**	41.80 0,523-0,814
Таблицу 30-01-098 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-098	**Фильтры всасывающие**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Фильтр всасывающий, поверхность фильтрующая:						
30-01-098-01	30 м^2 *(зона: 1-7)*	**1872.65**	1384.14	320.60	38.44	**167.91**	118.00 1,1
30-01-098-02	45 м^2 *(зона: 1-7)*	**2303.07**	1736.04	392.08	41.23	**174.95**	148.00 1,4
30-01-098-03	60 м^2 *(зона: 1-7)*	**2588.99**	1947.18	462.64	44.16	**179.17**	166.00 1,65
30-01-098-04	90 м^2 *(зона: 1-7)*	**2905.27**	2252.16	467.84	44.16	**185.27**	192.00 2,22
Таблицу 30-01-099 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-099	**Фильтры всасывающие высоковакуумные**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Фильтр всасывающий высоковакуумный, поверхность фильтрующая:						
30-01-099-01	60 м^2 *(зона: 1-7)*	**3059.08**	2335.12	469.07	44.16	**254.89**	202.00 2,3
30-01-099-02	90 м^2 *(зона: 1-7)*	**3236.49**	2358.24	604.56	49.88	**273.69**	204.00 3,1
Таблицу 30-01-100 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-100	**Фильтры-циклоны**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Фильтр-циклон, число рукавов:						
30-01-100-01	до 9 *(зона: 1-7)*	**1504.59**	1053.67	332.27	63.97	**118.65**	84.70 0,3-0,43
30-01-100-02	до 16 *(зона: 1-7)*	**1877.66**	1331.08	406.41	67.03	**140.17**	107.00 0,8-0,85
30-01-100-03	до 36 *(зона: 1-7)*	**2361.34**	1679.40	497.47	70.89	**184.47**	135.00 0,89-1,135
30-01-100-04	до 48 *(зона: 1-7)*	**2515.31**	1841.12	481.17	69.96	**193.02**	148.00 1,4-1,45
30-01-100-05	до 72 *(зона: 1-7)*	**3231.94**	2450.68	615.66	75.28	**165.60**	197.00 2,49
Таблицу 30-01-101 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-101	**Затворы шлюзовые**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-101-01	Затвор шлюзовой вместимостью 15 л *(зона: 1-7)*	**556.02**	366.95	78.99	9.58	**110.08**	29.10 0,073-0,13
	Измеритель: 1 компл.						
	Сборка из шлюзовых затворов тип РЗ-БШМ с электроприводом, количество затворов:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-101-02	1 *(зона: 1-7)*	**695.32**	522.05	136.45	30.72	**36.82**	41.40 / 0,1
30-01-101-03	2 *(зона: 1-7)*	**1454.96**	1209.30	174.76	44.82	**70.90**	95.90 / 0,15
30-01-101-04	4 *(зона: 1-7)*	**1854.46**	1510.40	219.64	59.19	**124.42**	118.00 / 0,32
30-01-101-05	6 *(зона: 1-7)*	**2515.18**	2073.60	261.16	73.42	**180.42**	162.00 / 0,345
30-01-101-06	7 *(зона: 1-7)*	**2870.19**	2355.20	302.61	87.65	**212.38**	184.00 / 0,36
30-01-101-07	8 *(зона: 1-7)*	**3249.18**	2700.80	308.99	87.91	**239.39**	211.00 / 0,405
	Агрегат шлюзового затвора, тип У1-21-БШЗ масса:						
30-01-101-08	до 250 кг *(зона: 1-7)*	**444.10**	280.35	136.45	30.72	**27.30**	23.90
30-01-101-09	до 350 кг *(зона: 1-7)*	**556.96**	377.71	136.45	30.72	**42.80**	32.20
30-01-101-10	до 500 кг *(зона: 1-7)*	**755.52**	518.47	167.65	32.05	**69.40**	44.20
30-01-101-11	до 700 кг *(зона: 1-7)*	**1062.19**	634.59	342.93	85.12	**84.67**	54.10
30-01-101-12	до 1000 кг *(зона: 1-7)*	**1299.07**	805.85	378.25	86.58	**114.97**	68.70

Таблицу 30-01-102 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-102 Трубопроводы самотечные из листовой стали

	Измеритель: 100 м						
	Трубопровод самотечный мельничный, диаметр:						
30-01-102-01	до 140 мм, из листовой стали толщиной до 0,7 мм *(зона: 1-7)*	**1432.39**	1184.73	60.34	2.53	**187.32**	101.00 / 0,37
30-01-102-02	до 140 мм, из листовой стали толщиной до 1 мм *(зона: 1-7)*	**1792.83**	1513.17	85.77	3.59	**193.89**	129.00 / 0,54
30-01-102-03	до 140 мм, из листовой стали толщиной до 1,2 мм *(зона: 1-7)*	**2091.12**	1782.96	108.87	4.52	**199.29**	152.00 / 0,67
30-01-102-04	до 200 мм, из листовой стали толщиной до 1 мм *(зона: 1-7)*	**2061.68**	1747.77	115.32	4.79	**198.59**	149.00 / 0,67-0,72
30-01-102-05	до 200 мм, из листовой стали толщиной до 1,2 мм *(зона: 1-7)*	**2246.01**	1900.26	144.11	5.99	**201.64**	162.00 / 0,82-0,89
30-01-102-06	220 мм, из листовой оцинкованной стали толщиной до 1,4 мм *(зона: 1-7)*	**2699.89**	2299.08	178.38	7.45	**222.43**	196.00 / 1,1
30-01-102-07	300 мм, из листовой оцинкованной стали толщиной до 1,4 мм *(зона: 1-7)*	**2972.55**	2533.68	211.75	8.65	**227.12**	216.00 / 1,3
	Измеритель: 1 т						
	Трубопровод самотечный элеваторный из листовой стали толщиной до 3 мм:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-102-08	внутри здания *(зона: 1-7)*	**2263.57**	1014.44	356.39	6.65	**892.74**	90.90
30-01-102-09	снаружи здания *(зона: 1-7)*	**2480.80**	1070.24	378.24	6.65	**1032.32**	95.90
Таблицу 30-01-107 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-107	**Пылеуловители**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-107-01	Пылеуловитель *(зона: 1-7)*	**895.13**	582.98	107.98	7.05	**204.17**	49.70 0,4
Таблицу 30-01-108 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-108	**Установки нагнетательные**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-108-01	Нагнетатель винтовой, тип Р3-БНВ *(зона: 1-7)*	**2162.30**	1601.47	317.24	38.30	**243.59**	127.00 1,35
Таблицу 30-01-109 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-109	**Воздуходувки кольцевые**						
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-109-01	Воздуходувка кольцевая, тип Р3-БВК *(зона: 1-7)*	**374.63**	309.03	6.30	0.27	**59.30**	23.50 0,034
Таблицу 30-01-120 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-120	**Разгрузчики автомобильные**						
	Измеритель: 1 компл.						
30-01-120-01	Разгрузчик автомобильный, грузоподъемность 50 т *(зона: 1-7)*	**18781.30**	4050.15	14360.45	1009.20	**370.70**	335.00 7,2
Таблицу 30-01-131 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-131	**Сепараторы магнитные и электромагнитные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Сепаратор магнитный, тип:						
30-01-131-01	У1-БМЗ *(зона: 1-7)*	**272.58**	163.06	79.76	28.33	**29.76**	12.40 0,006
30-01-131-02	У1-БМП *(зона: 1-7)*	**302.56**	189.36	82.91	28.46	**30.29**	14.40 0,02
30-01-131-03	У1-БММ *(зона: 1-7)*	**378.57**	257.74	89.18	28.73	**31.65**	19.60 0,056
30-01-131-04	Сепаратор электромагнитный, тип А1-ДЭС *(зона: 1-7)*	**890.59**	601.12	222.51	34.31	**66.96**	52.00 0,9
Таблицу 30-01-132 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-132	**Пробоотборники автоматические**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Пробоотборник автоматический, тип:						
30-01-132-01	А1-БПА *(зона: 1-7)*	**183.34**	125.64	15.68	0.67	**42.02**	10.10 0,063
30-01-132-02	У1-БПБ *(зона: 1-7)*	310.10	288.35	12.56	0.53	9.19	23.50 0,05
Таблицу 30-01-133 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 30-01-133	**Установки для отбора проб**						
	Измеритель: 1 компл.						
30-01-133-01	Установка для отбора проб из кузова автомобиля *(зона: 1-7)*	**5247.06**	1901.85	2863.02	183.54	**482.19**	155.00 4
Таблицу 30-01-135 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-135	**Редукторы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Редуктор червячный, масса:						
30-01-135-01	до 50 кг *(зона: 1-7)*	**285.28**	186.99	59.84	2.53	**38.45**	15.70
30-01-135-02	до 80 кг *(зона: 1-7)*	**306.06**	207.36	59.84	2.53	**38.86**	16.90
Таблицу 30-01-138 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-138	**Клапаны противопыльные**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Клапан противопыльный, тип:						
30-01-138-01	ЛВ-10 *(зона: 1-7)*	**211.89**	61.88	59.84	2.53	**90.17**	5.61 0,055
30-01-138-02	ЛВ-11 *(зона: 1-7)*	**227.57**	49.52	59.84	2.53	**118.21**	4.49 0,04
Таблицу 30-01-150 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-150	**Конвейеры ленточные безроликовые в закрытом металлическом кожухе**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Конвейер, тип У9-УКБ длина 30 м, ширина ленты:						
30-01-150-01	300-400 мм *(зона: 1-7)*	**2518.72**	1371.60	721.73	192.72	**425.39**	120.00 0,97
30-01-150-02	500-650 мм *(зона: 1-7)*	**2931.93**	1645.92	841.79	197.77	**444.22**	144.00 1,54
	Измеритель: 5 м						
	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У9-УКБ на каждые 5 м, ширина ленты:						
30-01-150-03	300-400 мм, добавлять к расценке 30-01-150-01 *(зона: 1-7)*	287.84	154.31	104.99	29.39	28.54	13.50 0,13
30-01-150-04	500-650 мм, добавлять к расценке 30-01-150-02 *(зона: 1-7)*	328.04	178.31	120.71	30.06	29.02	15.60 0,19
Таблицу 30-01-151 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-151	**Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих грузов**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Конвейер, тип У2-УКЛ, длина 50 м, ширина ленты:						
30-01-151-01	650 мм *(зона: 1-7)*	**4066.90**	2192.20	1572.62	428.26	**302.08**	194.00 2,84
30-01-151-02	800 мм *(зона: 1-7)*	**4380.61**	2474.70	1607.40	429.72	**298.51**	219.00 3,04
	Измеритель: 5 м						
	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У2-УКЛ на каждые 5 м, ширина ленты:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-151-03	650 мм, добавлять к расценке 30-01-151-01						11.40 0,2
	(зона: 1-7)	294.67	128.82	111.35	29.66	54.50	
30-01-151-04	800 мм, добавлять к расценке 30-01-151-02						13.50 0,2
	(зона: 1-7)	309.07	152.55	115.27	29.66	41.25	
Таблицу 30-01-152 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-152	**Конвейеры винтовые (шнеки) для мукомольно-крупяной промышленности**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Конвейер, тип У21-БКВ, длина 10 м, диаметр винта:						
30-01-152-01	200 мм						67.00 0,45
	(зона: 1-7)	**1522.14**	774.52	442.74	131.01	**304.88**	
30-01-152-02	250 мм						84.20 0,88
	(зона: 1-7)	**1774.53**	973.35	489.79	133.00	**311.39**	
30-01-152-03	320 мм						109.00 1,14
	(зона: 1-7)	**2112.76**	1260.04	531.31	134.73	**321.41**	
	Измеритель: 5 м						
	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа У21-БКВ на каждые 5 м, диаметр винта:						
30-01-152-04	200 мм, добавлять к расценке 30-01-152-01						23.70 0,17
	(зона: 1-7)	494.49	273.97	143.38	43.49	77.14	
30-01-152-05	250 мм, добавлять к расценке 30-01-152-02						25.00 0,28
	(зона: 1-7)	525.67	289.00	159.23	44.16	77.44	
30-01-152-06	320 мм, добавлять к расценке 30-01-152-03						29.10 0,31
	(зона: 1-7)	602.14	336.40	187.35	45.35	78.39	
	Измеритель: 1 шт.						
	Конвейер, тип РЗ-БКШ, длина 10 м, диаметр винта:						
30-01-152-07	200 мм						65.60 0,42
	(зона: 1-7)	**1427.87**	758.34	364.97	90.31	**304.56**	
30-01-152-08	315 мм						108.00 0,88
	(зона: 1-7)	**2049.85**	1248.48	484.48	95.36	**316.89**	
30-01-152-09	400 мм						111.00 1,42
	(зона: 1-7)	**2168.68**	1283.16	563.65	98.69	**321.87**	
	Измеритель: 5 м						
	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа РЗ-БКШ на каждые 5 м, диаметр винта:						
30-01-152-10	200 мм, добавлять к расценке 30-01-152-07						29.10 0,19
	(зона: 1-7)	554.22	336.40	139.43	30.86	78.39	
30-01-152-11	250 мм, добавлять к расценке 30-01-152-08						30.50 0,4
	(зона: 1-7)	627.34	352.58	196.05	33.25	78.71	
30-01-152-12	320 мм, добавлять к расценке 30-01-152-09						31.80 0,7
	(зона: 1-7)	687.01	367.61	240.39	35.11	79.01	
Таблицу 30-01-153 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 30-01-153	**Конвейеры цепные с металлическим желобом и погруженными скребками для зерна и продуктов его переработки**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Конвейер, тип КЦМ, длина 25 м, производительность:						
30-01-153-01	12 т/ч *(зона: 1-7)*	**2591.74**	1317.84	928.30	238.87	**345.60**	114.00 / 1,55
30-01-153-02	30 т/ч *(зона: 1-7)*	**2762.43**	1445.00	965.12	240.46	**352.31**	125.00 / 1,77
	Измеритель: 5 м						
	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КЦМ на каждые 5 м, производительность:						
30-01-153-03	12 т/ч, к расценке 30-01-153-01 *(зона: 1-7)*	356.01	166.46	143.38	43.49	46.17	14.40 / 0,18
30-01-153-04	30 т/ч, к расценке 30-01-153-02 *(зона: 1-7)*	409.60	194.21	168.67	44.56	46.72	16.80 / 0,33
	Измеритель: 1 шт.						
	Конвейер, тип К4-УТФ с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, производительность:						
30-01-153-05	50 т/ч, длина 25 м *(зона: 1-7)*	**4173.14**	2346.68	1616.67	342.74	**209.79**	203.00 / 3,44
30-01-153-06	100 т/ч, длина 25 м *(зона: 1-7)*	**17334.49**	2797.52	1785.79	349.79	**12751.18**	242.00 / 5,04
30-01-153-07	175 т/ч, длина 50 м *(зона: 1-7)*	**22679.42**	6334.88	3491.17	633.35	**12853.37**	548.00 / 11,2
	Измеритель: 5 м						
	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа К4-УТФ на каждые 5 м, производительность:						
30-01-153-08	50 т/ч, к расценке 30-01-153-05 *(зона: 1-7)*	516.39	264.72	162.27	44.29	89.40	22.90 / 0,25
30-01-153-09	100 т/ч, к расценке 30-01-153-06 *(зона: 1-7)*	566.77	301.72	174.91	44.82	90.14	26.10 / 0,34
30-01-153-10	175 т/ч, к расценке 30-01-153-07 *(зона: 1-7)*	768.43	480.90	193.80	45.62	93.73	41.60 / 0,4
	Измеритель: 1 секция						
30-01-153-11	За каждую дополнительную загрузочную секцию добавлять к расценкам 30-01-153-05, 30-01-153-06, 30-01-153-07 *(зона: 1-7)*	73.43	1.73	2.02	0.00	69.68	0.13
	За каждую дополнительную разгрузочную секцию с электроприводной задвижкой добавлять, производительность конвейера:						
30-01-153-12	50 т/ч, к расценке 30-01-153-05 *(зона: 1-7)*	**39.11**	13.72	0.00	0.00	**25.39**	1.03 / 0,138
30-01-153-13	100 т/ч, к расценке 30-01-153-06 *(зона: 1-7)*	**39.11**	13.72	0.00	0.00	**25.39**	1.03 / 0,181

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-153-14	175 т/ч, к расценке 30-01-153-07						2.06 0,23
	(зона: 1-7)	**52.34**	27.44	0.00	0.00	**24.90**	
	Измеритель: 1 шт.						
	Конвейер тип КПС (3), длина 25 м, производительность, т/ч:						
30-01-153-15	150 т/ч						284.00 3,94
	(зона: 1-7)	**5745.63**	3283.04	1401.46	258.82	**1061.13**	
30-01-153-16	300 т/ч						324.00 4,9
	(зона: 1-7)	**6577.58**	3745.44	1747.13	323.32	**1085.01**	
	Измеритель: 5 м						
	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа КПС (3), производительность:						
30-01-153-17	150 т/ч, к расценке 30-01-153-015						34.30 0,41
	(зона: 1-7)	715.08	396.51	212.52	46.42	106.05	
30-01-153-18	300 т/ч, к расценке 30-01-153-016						37.70 0,46
	(зона: 1-7)	767.77	435.81	225.12	46.95	106.84	
	Измеритель: 1 шт.						
	Конвейер, тип А9-УТЦ-400 с одной загрузочной и одной разгрузочной секциями, длина:						
30-01-153-19	20 м						353.00 9,5
	(зона: 1-7)	**7717.90**	4034.79	2328.71	297.65	**1354.40**	
30-01-153-20	30 м						462.00 11
	(зона: 1-7)	**10001.58**	5280.66	2975.89	387.43	**1745.03**	
30-01-153-21	40 м						568.00 12,5
	(зона: 1-7)	**15489.26**	6492.24	3468.59	470.69	**5528.43**	
30-01-153-22	60 м						768.00 15
	(зона: 1-7)	**20170.56**	8778.24	4158.50	562.19	**7233.82**	
	Измеритель: 5 м						
30-01-153-23	Увеличение или уменьшение длины конвейера типа А9-УТЦ-400 (к расценкам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22)						52.50 0,75
	(зона: 1-7)	903.61	600.08	278.79	49.21	24.74	
	Измеритель: 1 секция						
	За каждую дополнительную секцию добавлять (к расценкам 30-01-153-19, 30-01-153-20, 30-01-153-21, 30-01-153-22):						
30-01-153-24	секция загрузочная						1.03
	(зона: 1-7)	22.85	11.77	2.18	0.00	8.90	
30-01-153-25	секция разгрузочная с электроприводной задвижкой						11.30 0,23
	(зона: 1-7)	205.67	129.16	49.92	2.13	26.59	
	Измеритель: 1 шт.						
30-01-153-26	Конвейер горизонтально-наклонный, тип ТСЦ, длина 25 м						107.00 1,04
	(зона: 1-7)	**2161.21**	1236.92	684.29	191.12	**240.00**	
	Измеритель: 5 м						
30-01-153-27	Увеличение или уменьшение длины конвейера на каждые 5 м (к расценке 30-01-153-26)						13.50 0,15
	(зона: 1-7)	309.89	156.06	105.03	29.39	48.80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 30-01-163 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-163	**Нории с лентами шириной до 175 мм**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Нория одинарная с лентой шириной 150 мм, тип 1-10, высота:						
30-01-163-01	20 м *(зона: 1-7)*	**1512.06**	1088.54	214.46	34.58	**209.06**	92.80 0,74
30-01-163-02	45 м *(зона: 1-7)*	**2931.96**	2193.51	343.80	39.90	**394.65**	187.00 1,48
	Измеритель: 5 м						
30-01-163-03	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-01 и 30-01-163-02) *(зона: 1-7)*	278.75	213.16	22.05	0.93	43.54	19.10 0,13
	Измеритель: 1 шт.						
	Нория одинарная с лентой шириной 175 мм, тип У16-1-20, высота:						
30-01-163-04	20 м *(зона: 1-7)*	**1750.48**	1243.38	268.37	36.84	**238.73**	106.00 1,08
30-01-163-05	45 м *(зона: 1-7)*	**3281.60**	2416.38	436.06	43.89	**429.16**	206.00 2,1
	Измеритель: 5 м						
30-01-163-06	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-04 и 30-01-163-05) *(зона: 1-7)*	297.47	230.89	28.33	1.20	38.25	20.20 0,16
	Измеритель: 1 шт.						
	Нория сдвоенная с лентами шириной 150 мм каждая, тип 1-2х10, высота:						
30-01-163-07	20 м *(зона: 1-7)*	**3147.82**	2381.36	401.41	42.43	**365.05**	206.00 1,89
30-01-163-08	45 м *(зона: 1-7)*	**6171.36**	4866.76	646.58	52.40	**658.02**	421.00 3,27
	Измеритель: 5 м						
30-01-163-09	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-07 и 30-01-163-08) *(зона: 1-7)*	592.15	504.02	41.06	1.73	47.07	43.60 0,25
	Измеритель: 1 шт.						
	Нория сдвоенная с лентами шириной 175 мм каждая, тип У21-1-2х20, высота:						
30-01-163-10	20 м *(зона: 1-7)*	5560.02	4392.66	410.93	42.83	756.43	358.00 1,94
30-01-163-11	45 м *(зона: 1-7)*	7039.80	5756.88	671.03	53.47	611.89	498.00 3,44
	Измеритель: 5 м						
30-01-163-12	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-163-10 и 30-01-163-11) *(зона: 1-7)*	699.86	590.93	47.30	2.00	61.63	51.70 0,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 30-01-164 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-164	**Нории с лентами шириной от 175 до 300 мм**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Нория одинарная с лентой шириной 200 мм, высота:						
30-01-164-01	30 м *(зона: 1-7)*	**4782.97**	3783.33	532.42	47.61	**467.22**	331.00 2,62
30-01-164-02	60 м *(зона: 1-7)*	**8569.52**	7006.59	851.70	61.05	**711.23**	613.00 4,26
	Измеритель: 5 м						
30-01-164-03	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-01 и 30-01-164-02) *(зона: 1-7)*	685.26	525.78	41.52	1.73	117.96	46.00 0,25
	Измеритель: 1 шт.						
	Нория одинарная с лентой шириной 300 мм, высота:						
30-01-164-04	30 м *(зона: 1-7)*	**6138.99**	4526.28	1026.20	130.61	**586.51**	396.00 4,3
30-01-164-05	60 м *(зона: 1-7)*	**10356.22**	8058.15	1392.36	146.03	**905.71**	705.00 6,5
	Измеритель: 5 м						
30-01-164-06	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-04 и 30-01-164-05) *(зона: 1-7)*	718.28	614.93	50.63	2.13	52.72	53.80 0,31
	Измеритель: 1 шт.						
	Нория сдвоенная с лентой шириной 300 мм, высота:						
30-01-164-07	30 м *(зона: 1-7)*	**7909.49**	5703.57	1371.09	145.37	**834.83**	499.00 6,5
30-01-164-08	60 м *(зона: 1-7)*	**13721.94**	10458.45	2061.38	174.76	**1202.11**	915.00 10,6
	Измеритель: 5 м						
30-01-164-09	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-07 и 30-01-164-08) *(зона: 1-7)*	958.60	785.24	104.42	4.39	68.94	68.70 0,6
	Измеритель: 1 шт.						
	Нория одинарная с лентой шириной 300 мм, тип У2-У11-175, высота:						
30-01-164-10	30 м *(зона: 1-7)*	**7111.07**	5386.96	961.41	109.33	**762.70**	466.00 4,14
30-01-164-11	60 м *(зона: 1-7)*	**12459.97**	9841.47	1422.14	127.81	**1196.36**	839.00 6,93
	Измеритель: 5 м						
30-01-164-12	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-164-10 и 30-01-164-11) *(зона: 1-7)*	813.49	730.59	41.39	1.73	41.51	63.20 0,23

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 30-01-165 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-165	**Нории с лентами шириной свыше 300 мм**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Нория одинарная с лентой шириной 400 мм, тип У2-У11-250, высота:						
30-01-165-01	30 м *(зона: 1-7)*	**7458.24**	5491.00	1202.46	131.54	**764.78**	475.00 5,32
30-01-165-02	60 м *(зона: 1-7)*	**13096.67**	10080.32	1815.21	154.81	**1201.14**	872.00 8,43
	Измеритель: 5 м						
30-01-165-03	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-165-01 и 30-01-165-02) *(зона: 1-7)*	785.58	730.59	13.48	0.53	41.51	63.20 0,26
	Измеритель: 1 шт.						
	Нория одинарная с лентой шириной 800 мм, тип П-350, высота:						
30-01-165-04	30 м *(зона: 1-7)*	**10888.18**	7491.90	2475.05	177.82	**921.23**	663.00 12,9
30-01-165-05	60 м *(зона: 1-7)*	**19155.44**	13842.50	3821.05	234.48	**1491.89**	1225.00 20,4
	Измеритель: 5 м						
30-01-165-06	Увеличение или уменьшение высоты нории на каждые 5 м (к расценкам 30-01-165-04 и 30-01-165-05) *(зона: 1-7)*	1179.66	934.97	143.90	5.99	100.79	81.80 0,9
Таблицу 30-01-166 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-166	**Узлы ленточных конвейеров**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Тележка разгрузочная для ленты шириной:						
30-01-166-01	500 мм, с ручным передвижением и крыльчаткой *(зона: 1-7)*	**668.47**	523.99	107.16	4.52	**37.32**	40.40 0,48
30-01-166-02	500-800 мм, автоматическая с электроприводом *(зона: 1-7)*	**1236.42**	771.72	328.97	13.83	**135.73**	59.50 1,92
Таблицу 30-01-171 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-171	**Весы автоматические для мельзаводов**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Весы автоматические порционные для зерна, тип:						
30-01-171-01	6.142АД-50-3Э *(зона: 1-7)*	**1034.22**	591.41	152.02	31.39	**290.79**	46.90 0,34
30-01-171-02	6.143АД-50-МЭ *(зона: 1-7)*	**1580.44**	900.35	214.73	34.05	**465.36**	71.40 0,575
Таблицу 30-01-173 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-173	**Дозаторы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Дозатор, тип:						
30-01-173-01	6.139АД-10ВД *(зона: 1-7)*	**1041.07**	760.38	231.76	59.72	**48.93**	60.30 0,35

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-01-173-02	6.047АД-500-2К						94.80 / 1,3
	(зона: 1-7)	**1549.16**	1163.20	357.41	36.04	**28.55**	
30-01-173-03	6.048АД-2000-2К						107.00 / 1,79
	(зона: 1-7)	**1900.42**	1312.89	554.13	73.15	**33.40**	
30-01-173-04	6.049АД-3000-ГКМ						249.00 / 4,04
	(зона: 1-7)	**5317.93**	3055.23	1617.51	316.14	**645.19**	
30-01-173-05	6.140АД-300-М						150.00 / 2
	(зона: 1-7)	**2602.32**	1840.50	639.99	89.24	**121.83**	

Таблицу 30-01-174 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-174 Устройства весовые для фасовки и упаковки муки

Измеритель: 1 компл.

30-01-174-01	Устройство весовое карусельное для фасовки и упаковки муки в мешки, тип 6.055 АДК-50-ЗВМ						409.00 / 4,04
	(зона: 1-7)	**8617.08**	5157.49	813.46	56.13	**2646.13**	

В Части 32. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СРЕДСТВ СВЯЗИ таблицу 32-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 32-02-010 Оборудование для механической обработки печатных плат

Измеритель: 1 шт.

32-02-010-01	**Ножницы гильотинные**						15.70 / 0,8
	(зона: 1-7)	232.32	177.41	12.94	1.46	41.97	
32-02-010-02	Установка раскроя листового материала						29.20 / 2,45
	(зона: 1-7)	714.03	329.96	320.11	12.90	63.96	
32-02-010-03	Установка для сверления и штифтовки пакетов печатных плат						11.20 / 0,43
	(зона: 1-7)	153.98	126.56	24.42	2.00	3.00	
32-02-010-04	Станок полуавтоматический с нижним шпинделем						13.50 / 0,92
	(зона: 1-7)	170.02	152.55	13.66	1.60	3.81	
32-02-010-05	Модуль гибкий производственный ГПМ для сверления						31.40 / 5
	(зона: 1-7)	1190.66	354.82	818.91	40.03	16.93	
32-02-010-06	Станок фрезерный 2-х шпиндельный с ЧПУ						49.40 / 4
	(зона: 1-7)	1307.38	558.22	726.77	34.31	22.39	
32-02-010-07	Линия механизированной зачистки						12.30 / 0,5
	(зона: 1-7)	154.41	138.99	8.43	1.06	6.99	
32-02-010-08	Линия гидроабразивной обработки						15.70 / 0,9
	(зона: 1-7)	240.43	177.41	52.31	4.39	10.71	
32-02-010-09	Установка гидроабразивной зачистки						21.40 / 1,5
	(зона: 1-7)	517.23	241.82	267.44	11.04	7.97	
32-02-010-10	Линия автоматическая изготовления заготовок						44.90 / 3
	(зона: 1-7)	862.50	507.37	339.09	11.70	16.04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 33. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ таблицу 33-04-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-04-010	**Красильное и отделочное оборудование для чулочно-носочных и перчаточных изделий**						
	Измеритель: 1 шт.						
33-04-010-01	Аппарат красильный для чулочно-носочных и перчаточных изделий						74.10 1,5
	(зона: 1-7)	**1395.89**	826.96	476.86	21.81	**92.07**	
	Машина для отделки:						
33-04-010-02	детских рейтуз со следом						214.00 4,4
	(зона: 1-7)	**3530.87**	2304.78	1079.28	35.91	**146.81**	
33-04-010-03	чулочно-носочных изделий						158.00 4,25
	(зона: 1-7)	**2630.43**	1660.58	871.00	26.33	**98.85**	
Таблицу 33-04-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-04-011	**Красильное и отделочное оборудование для трикотажного полотна и изделий**						
	Измеритель: 1 шт.						
33-04-011-01	Машина для промывки и других мокрых обработок трикотажного полотна						597.00 13,68
	(зона: 1-7)	**11604.34**	6352.08	4135.39	318.04	**1116.87**	
33-04-011-02	Аппарат красильный для крашения и беления в навоях трикотажного полотна						293.00 5,6
	(зона: 1-7)	**5498.73**	3117.52	1133.22	35.91	**1247.99**	
33-04-011-03	Машина барабанного типа для сушки полотна с круглотрикотажных машин						647.00 10,9
	(зона: 1-7)	**12941.53**	7136.41	4317.84	212.86	**1487.28**	
	Машина:						
33-04-011-04	эжекторная красильная						441.00 9,1
	(зона: 1-7)	**9544.18**	4806.90	2566.93	212.99	**2170.35**	
33-04-011-05	для отделки круглого трикотажного полотна						242.00 4,9
	(зона: 1-7)	**4414.10**	2511.96	1115.92	39.90	**786.22**	
33-04-011-06	для стабилизации кругловязального полотна						241.00 4,93
	(зона: 1-7)	**5240.02**	2564.24	1580.15	59.98	**1095.63**	
33-04-011-07	Аппарат котловой для терморелаксации лент, пряжи, нитей и штучных трикотажных изделий						240.00 3,5
	(зона: 1-7)	**4431.83**	2553.60	870.00	30.72	**1008.23**	
Таблицу 33-04-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-04-012	**Браковочно-накатное и упаковочное оборудование**						
	Измеритель: 1 шт.						
33-04-012-01	Машина раскатная укладывающая						45.80 0,5
	(зона: 1-7)	738.12	505.17	206.48	9.18	26.47	
33-04-012-02	Жгутораспрaвитель для кругловязанного полотна						77.40 1,8
	(зона: 1-7)	1304.67	786.38	463.30	17.96	54.99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-04-012-03	Машина накатная для красильных навоев						179.00 / 3,9
	(зона: 1-7)	**3273.84**	1904.56	1278.04	45.49	**91.24**	
33-04-012-04	Машина раскатная для красильных навоев						162.00 / 2,58
	(зона: 1-7)	2310.66	1723.68	517.47	20.75	69.51	
	Машина контрольная для трикотажного полотна, ширина:						
33-04-012-05	1200 мм						34.90 / 0,8
	(зона: 1-7)	654.62	357.73	273.90	13.43	22.99	
33-04-012-06	2200 мм						87.20 / 2,1
	(зона: 1-7)	1728.93	893.80	772.57	34.05	62.56	

Таблицу 33-05-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-05-035 Красильно-отделочное оборудование для гардинно-тюлевых изделий и лент

Измеритель: 1 шт.

	Линия для непрерывного крашения, промывки, сушки:						
33-05-035-01	лент из вискозных волокон						884.00 / 21,1
	(зона: 1-7)	**16255.54**	9635.60	4284.31	272.11	**2335.63**	
33-05-035-02	хлопчатобумажных лент						828.00 / 19,3
	(зона: 1-7)	**15263.40**	9025.20	4046.31	256.68	**2191.89**	
33-05-035-03	Аппарат красильный для крашения и беления гардинно-кружевного полотна в навоях под давлением						458.00 / 8,61
	(зона: 1-7)	**9493.33**	4932.66	2242.20	84.32	**2318.47**	
	Машина для:						
33-05-035-04	накатывания гардинно-кружевных полотен на навой перед крашением, рабочая ширина 3600 мм						155.00 / 5,7
	(зона: 1-7)	3429.99	1608.90	1778.11	79.14	42.98	
33-05-035-05	раскатывания гардиннокружевных полотен после крашения, рабочая ширина 3600 мм						174.00 / 4,6
	(зона: 1-7)	3155.45	1828.74	1284.12	57.72	42.59	

Таблицу 33-06-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-06-011 Универсальные и специальные машины с промышленными столами

Измеритель: 1 шт.

	Машина швейная:						
33-06-011-01	универсальная специальная						14.60 / 0,108
	(зона: 1-7)	310.92	161.04	145.81	6.38	4.07	
33-06-011-02	для обработки верха брюк с устройством для отрезания пояса						15.70 / 0,12
	(зона: 1-7)	199.60	165.01	30.44	1.46	4.15	
33-06-011-03	специальная двухигольная для притачивания тесьмы молнии						13.50 / 0,109
	(зона: 1-7)	173.12	141.89	27.24	1.33	3.99	
33-06-011-04	Машина для изготовления шлевок						14.60 / 0,125
	(зона: 1-7)	187.81	153.45	30.44	1.46	3.92	
	Машина швейная:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-06-011-05	четырехигольная для одновременного выполнения четырех складок, защипов						14.60 0,13
	(зона: 1-7)	198.70	161.04	33.56	1.60	4.10	
33-06-011-06	одноигольная для обработки изделий больших габаритов						13.50 0,252
	(зона: 1-7)	215.86	143.64	68.50	3.33	3.72	
33-06-011-07	**ультразвуковая безниточная**						12.30 0,12
	(зона: 1-7)	169.96	129.27	36.77	1.73	3.92	
33-06-011-08	Машина одноигольная для пиковки матрацев						20.20 0,48
	(зона: 1-7)	315.60	201.80	108.87	5.32	4.93	
33-06-011-09	Штабелеукладчик						6.74 0,03
	(зона: 1-7)	84.20	73.47	7.51	0.40	3.22	
	Машина швейная:						
33-06-011-10	специальная двенадцатиигольная для стежки ватных настилов						24.60 0,27
	(зона: 1-7)	316.31	245.75	64.49	3.06	6.07	
33-06-011-11	для сшивания концов тканей в красильно-отделочном производстве						7.85 0,09
	(зона: 1-7)	119.62	83.52	33.60	1.60	2.50	
Таблицу 33-06-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-06-020	**Прессы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Пресс:						
33-06-020-01	гидравлический типа СПРГ для сутюжки посадки проймы рукавов						20.20 0,2
	(зона: 1-7)	698.35	201.80	47.90	2.26	448.65	
33-06-020-02	легкий специальный типа ПЛГС для обработки окатов рукавов						21.40 0,38
	(зона: 1-7)	**580.69**	215.50	105.72	5.19	**259.47**	
33-06-020-03	универсальный типа ПГУ для влажно-тепловой обработки швейных изделий						23.50 0,406
	(зона: 1-7)	539.79	236.65	138.93	6.78	164.21	
33-06-020-04	двухпозиционный типа ПГА для нанесения клеевой аппликации						21.40 0,5
	(зона: 1-7)	834.16	215.50	108.92	5.32	509.74	
33-06-020-05	гладильный универсальный комбинированный типа ППК для влажно-тепловой обработки одежды после химчистки						28.00 0,62
	(зона: 1-7)	**441.96**	284.48	137.37	6.65	**20.11**	
33-06-020-06	пневматический типа СПР для сутюжки посадки проймы рукавов						20.20 0,14
	(зона: 1-7)	251.39	203.41	41.61	2.00	6.37	
33-06-020-07	паровой типа ПП для влажно-тепловой обработки швейных изделий						21.30 0,27
	(зона: 1-7)	**288.92**	214.49	67.61	3.19	**6.82**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-06-020-08	легкий типа CS 351 для влажно-тепловой обработки швейных изделий и деталей *(зона: 1-7)*	**359.40**	249.94	99.84	4.92	**9.62**	24.60 0,43
	Пресс электропневматический:						
33-06-020-09	гладильный с программным управлением типа CS 371 для влажно-тепловой обработки изделий и деталей *(зона: 1-7)*	**411.05**	262.13	136.05	6.65	**12.87**	25.80 0,55
33-06-020-10	клеевой для тепловой фиксации трикотажных изделий *(зона: 1-7)*	**511.81**	333.13	164.27	7.98	**14.41**	32.50 0,65
33-06-020-11	типа КДРВ для обработки стана мужских сорочек *(зона: 1-7)*	798.93	456.18	318.65	12.77	24.10	44.90 1,3
	Пресс:						
33-06-020-12	электромеханический гладильный типа CS 361 для влажно-тепловой обработки изделий *(зона: 1-7)*	**380.39**	226.58	142.80	6.78	**11.01**	22.50 0,63
33-06-020-13	с парогенератором и вакуум-отсосом типа CS 363 для глажения швейных изделий и деталей *(зона: 1-7)*	**573.52**	370.63	184.39	7.58	**18.50**	37.10 0,77
33-06-020-14	Установка для точечного спекания деталей воротников, манжет типа CS 321 *(зона: 1-7)*	131.43	110.09	17.01	0.80	4.33	10.10 0,07
33-06-020-15	Пресс плоский для клеевого соединения деталей одежды типа 19102 *(зона: 1-7)*	**681.95**	443.99	223.96	9.18	**14.00**	43.70 0,93
33-06-020-16	Установка непрерывного действия для дублирования типа PFS *(зона: 1-7)*	649.75	388.11	244.66	9.98	16.98	38.20 1,02
	Измеритель: 1 линия						
33-06-020-17	Линия влажно-тепловой обработки мужских сорочек (в составе оборудования по расценкам с 33-06-020-18 по 33-06-020-31) *(зона: 1-7)*	5541.62	3977.00	1396.73	60.25	167.89	388.00 5,46
	Измеритель: 1 шт.						
33-06-020-18	Аппарат загрузочный к прессу для склеивания заготовок воротника *(зона: 1-7)*	275.19	201.80	67.36	3.06	6.03	20.20 0,235
33-06-020-19	**Пресс электропневматический точечный для соединения прокладки и деталей воротника** *(зона: 1-7)*	284.63	203.41	74.59	3.46	6.63	20.20 0,33
33-06-020-20	Пресс электрогидравлический с ленточным транспортером для склеивания прокладки воротников *(зона: 1-7)*	881.56	516.48	349.15	13.97	15.93	51.70 1,38
	Пресс электропневматический для межпроцессной утюжки заготовок:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-06-020-21	воротников *(зона: 1-7)*	236.60	190.81	40.11	1.73	5.68	19.10 0,12
33-06-020-22	манжет *(зона: 1-7)*	236.60	190.81	40.11	1.73	5.68	19.10 0,12
	Пресс электропневматический для окончательной утюжки:						
33-06-020-23	воротников *(зона: 1-7)*	270.42	201.80	61.04	2.79	7.58	20.20 0,255
33-06-020-24	манжет *(зона: 1-7)*	271.13	202.80	61.04	2.79	7.29	20.30 0,24
33-06-020-25	Пресс электропневматический с тремя плоскими манекенами для окончательной обработки строчек *(зона: 1-7)*	768.30	436.56	317.42	12.50	14.32	43.70 1,46
33-06-020-26	Турбина вакуумная к прессу электропневматическому (к расценке 33-06-020-25) *(зона: 1-7)*	252.21	192.34	53.69	2.39	6.18	19.10 0,195
33-06-020-27	Стол складальный электропневматический *(зона: 1-7)*	160.01	142.58	14.40	0.67	3.03	13.40 0,055
33-06-020-28	Конвейер цепной горизонтальный замкнутый для подачи сорочек к прессу окончательной обработки сорочек *(зона: 1-7)*	729.56	596.90	92.78	4.39	39.88	56.10 0,3
33-06-020-29	Конвейер цепной горизонтально замкнутый для подачи сорочек с межстольем в цехах влажно-тепловой обработки *(зона: 1-7)*	669.84	555.73	75.06	3.46	39.05	51.60 0,25
33-06-020-30	Установка компрессорная с воздушным охлаждением машин *(зона: 1-7)*	326.43	195.78	123.10	5.85	7.55	19.10 0,45
33-06-020-31	Машина для упаковки изделий в полиэтиленовые пакеты *(зона: 1-7)*	186.89	155.34	28.34	1.33	3.21	14.60 0,07
	Измеритель: 1 линия						
33-06-020-32	Линия влажно-тепловой обработки мужских костюмов (в составе оборудования по расценкам с 33-06-020-32 по 33-06-020-43) *(зона: 1-7)*	**4538.33**	2854.96	1526.24	63.18	**157.13**	281.00 4,98
	Измеритель: 1 шт.						
33-06-020-33	**Пресс пневматический для приутюживания отворотов и мелких деталей пиджака** *(зона: 1-7)*	**358.00**	262.13	81.03	3.72	**14.84**	25.80 0,26
	Пресс электропневматический для:						
33-06-020-34	разутюживания швов пиджаков и брюк *(зона: 1-7)*	**367.02**	226.58	126.31	5.99	**14.13**	22.50 0,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-06-020-35	окончательной влажно-тепловой обработки пиджаков и брюк						21.40 / 0,3
	(зона: 1-7)	**338.54**	215.50	109.13	5.19	**13.91**	
33-06-020-36	приутюживания низков брюк						20.20 / 0,26
	(зона: 1-7)	**294.82**	203.41	77.74	3.59	**13.67**	
	Пресс электропневматический с программным управлением для:						
33-06-020-37	внутрипроцессной влажно-тепловой обработки пиджаков						22.50 / 0,37
	(зона: 1-7)	**360.39**	226.58	119.68	5.72	**14.13**	
33-06-020-38	для приутюживания полочек, бортовых швов и спинки пиджака						53.80 / 1,7
	(зона: 1-7)	**1051.50**	537.46	493.69	15.56	**20.35**	
33-06-020-39	внутрипроцессной и окончательной влажно-тепловой обработки брюк						23.50 / 0,63
	(зона: 1-7)	**419.83**	234.77	170.76	8.11	**14.30**	
33-06-020-40	Машина электропневматическая с программным управлением для глажения плеч и рукавов пиджака						22.50 / 0,36
	(зона: 1-7)	**360.52**	226.58	119.81	5.72	**14.13**	
33-06-020-41	**Стол гладильный универсальный с электропаровым утюгом и разбрызгивателями воды**						13.50 / 0,08
	(зона: 1-7)	**180.05**	140.13	34.41	1.60	**5.51**	
33-06-020-42	Стол гладильный универсальный с паровым утюгом						10.10 / 0,09
	(зона: 1-7)	**147.18**	104.84	37.53	1.73	**4.81**	
33-06-020-43	Аппарат вакуумный для обеспечения вакуумотсосом линии влажно-тепловой обработки						44.90 / 0,535
	(зона: 1-7)	673.40	483.57	162.32	6.52	27.51	
33-06-020-44	Пресс пневматический для влажно-тепловой обработки трикотажа в автоматическом цикле						61.70 / 2,45
	(зона: 1-7)	**1062.60**	616.38	401.69	15.43	**44.53**	

Таблицу 33-06-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-06-022 Оборудование разное

Измеритель: 1 шт.

33-06-022-01	Линия влажно-тепловой обработки женского платья типа Л1-СУМ						81.90 / 1,018
	(зона: 1-7)	**1344.40**	860.77	430.53	20.75	**53.10**	
33-06-022-02	Стол утюжильный типа СУ						10.10 / 0,12
	(зона: 1-7)	**147.87**	104.84	40.77	2.00	**2.26**	
33-06-022-03	Парогенератор						19.10 / 0,155
	(зона: 1-7)	238.74	192.34	37.61	1.73	8.79	
33-06-022-04	Воздуходувка						23.50 / 0,45
	(зона: 1-7)	365.33	238.76	116.77	5.72	9.80	
33-06-022-05	Водоумягчитель катионовый						5.61 / 0,026
	(зона: 1-7)	65.68	57.00	7.54	0.40	1.14	

Таблицу 33-10-015 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 33-10-015	**Плиты притирочные, машины, аппараты, станки, ножи ленточные, плиты свойлачивающие, полуавтоматы, барки красильные, агрегаты, прессы**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Плита притирочная для:						
33-10-015-01	колпаков фетровых, шерстяных шляп *(зона: 1-7)*	145.27	140.83	0.81	0.00	3.63	13.40 / 0,15
33-10-015-02	шерстяных конусов валяной обуви *(зона: 1-7)*	145.41	140.83	0.95	0.00	3.63	13.40 / 0,2
33-10-015-03	Машина для растяжки головки шляп *(зона: 1-7)*	401.69	378.36	14.79	0.00	8.54	36.00 / 0,3
33-10-015-04	Аппарат красильный для колпаков шляп *(зона: 1-7)*	567.76	541.27	15.12	0.00	11.37	51.50 / 0,5
33-10-015-05	Станок кольцерезный для цилиндрических деталей *(зона: 1-7)*	263.49	253.18	4.17	0.00	6.14	24.70 / 0,95
33-10-015-06	Машина намазная для шкурок *(зона: 1-7)*	632.01	594.87	24.27	0.00	12.87	56.60 / 1
33-10-015-07	Нож ленточный для раскроя войлочного холста на ленты *(зона: 1-7)*	713.01	672.62	26.02	0.00	14.37	64.80 / 1,1
33-10-015-08	Машина уплотняющая для ватных пластов валяной обуви *(зона: 1-7)*	165.04	159.85	1.34	0.00	3.85	15.40 / 0,35
	Машина катальная для:						
33-10-015-09	конусов валяной обуви и основы войлока *(зона: 1-7)*	372.78	347.71	15.74	0.00	9.33	31.90 / 0,5
33-10-015-10	конусов и колпаков валяной обуви *(зона: 1-7)*	335.56	303.02	24.10	0.00	8.44	27.80 / 0,7
33-10-015-11	**Полуавтомат свойлачивающий для конусов валяной обуви** *(зона: 1-7)*	219.70	203.45	11.26	0.00	4.99	19.60 / 1,3
33-10-015-12	Плита свойлачивающая для конусов валяной обуви *(зона: 1-7)*	600.13	532.04	55.83	0.00	12.26	49.40 / 1,4
33-10-015-13	Машина кисловочная для замачивания основ валяной обуви в растворе серной кислоты *(зона: 1-7)*	263.07	243.40	11.56	0.00	8.11	22.60 / 1,6
33-10-015-14	Машина свойлачивающая для уплотнения основы мужской валяной обуви *(зона: 1-7)*	225.91	207.44	11.13	0.00	7.34	20.60 / 1,9
	Машина молотовая для:						
33-10-015-15	валяной обуви *(зона: 1-7)*	312.15	285.15	20.11	0.00	6.89	26.80 / 2
33-10-015-16	валки войлока *(зона: 1-7)*	1041.86	612.86	67.90	0.00	361.10	57.60 / 5,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-10-015-17	Барка красильная для валяной обуви						65.20 / 2,5
	(зона: 1-7)	795.49	693.73	87.30	0.00	14.46	
	Станок для моншон:						
33-10-015-18	растяжной						51.30 / 2
	(зона: 1-7)	624.28	532.49	80.06	0.00	11.73	
33-10-015-19	чистильный						66.90 / 2,5
	(зона: 1-7)	789.67	694.42	80.17	0.00	15.08	
33-10-015-20	Агрегат навивочный для навивки моншон						166.00 / 7
	(зона: 1-7)	2394.79	1744.66	613.57	48.26	36.56	
	Машина для войлока:						
33-10-015-21	стригальная						83.40 / 3,6
	(зона: 1-7)	1117.80	854.85	244.77	0.00	18.18	
33-10-015-22	промывная						75.00 / 4
	(зона: 1-7)	1023.74	768.75	238.10	0.00	16.89	
33-10-015-23	двоильно-ленточная						89.60 / 5
	(зона: 1-7)	1194.27	918.40	250.48	0.00	25.39	
33-10-015-24	Пресс одноударного действия для вырубки войлочных деталей						34.00 / 1,7
	(зона: 1-7)	370.20	345.44	15.15	0.00	9.61	
33-10-015-25	Самопресс для войлока						133.00 / 5,5
	(зона: 1-7)	1564.45	1363.25	170.42	18.96	30.78	
33-10-015-26	Пресс гидравлический для войлочных шлифовальных кругов						194.00 / 12
	(зона: 1-7)	2993.76	2038.94	902.16	84.56	52.66	
33-10-015-27	Машина свойлачивающая универсальная						393.00 / 36
	(зона: 1-7)	5926.05	4232.61	1568.83	128.89	124.61	
33-10-015-28	Агрегат для сушки плотных войлоков						578.00 / 54,4
	(зона: 1-7)	8813.50	6450.48	2089.29	184.61	273.73	
33-10-015-29	Машина катальная для валяной обуви						28.80 / 1,4
	(зона: 1-7)	665.50	295.20	14.48	0.00	355.82	

В Части 34. ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ таблицу 34-01-135 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-01-135 Дезинфекционные камеры

Измеритель: 1 компл.

	Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры:						
34-01-135-01	1,8 м^3 с паровым котлом						58.70 / 1,085
	(зона: 1-7)	692.87	678.57	0.73	0.00	13.57	
34-01-135-02	3 м^3						34.00 / 0,9
	(зона: 1-7)	401.52	393.04	0.62	0.00	7.86	
34-01-135-03	1,8 м^3 без парового котла						42.20 / 0,8
	(зона: 1-7)	504.56	487.83	0.62	0.00	16.11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-135-04	Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ *(зона: 1-7)*	569.05	547.94	0.62	0.00	20.49	47.40 0,7
34-01-135-05	Камера дезинфекционная для наркознодыхательной аппаратуры *(зона: 1-7)*	**860.42**	833.48	0.00	0.00	**26.94**	72.10 1
	Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры:						
34-01-135-06	5 м^3 *(зона: 1-7)*	1071.65	1047.34	2.09	0.00	22.22	90.60 0,98
34-01-135-07	10 м^3 *(зона: 1-7)*	1278.56	1248.48	3.84	0.00	26.24	108.00 1,37
	Таблицу 34-01-137 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-01-137 Разное оборудование						
	Измеритель: 1 шт.						
34-01-137-01	Воздухоочиститель передвижной рециркуляционный *(зона: 1-7)*	355.55	348.19	0.00	0.00	7.36	28.80 0,19
	Измеритель: 1 компл.						
34-01-137-02	Парогенератор электрический *(зона: 1-7)*	**433.99**	324.01	0.00	0.00	**109.98**	26.80 0,4
	Таблицу 34-01-210 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 34-01-210 Аппараты для наркоза и искусственного дыхания						
	Измеритель: 1 шт.						
34-01-210-01	Анализатор кислорода дыхательных газов показывающий *(зона: 1-7)*	504.05	494.17	0.00	0.00	9.88	37.10 0,015
34-01-210-02	Аппарат для дыхания под избыточным давлением легких *(зона: 1-7)*	139.94	137.20	0.00	0.00	2.74	10.30 0,008
	Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока, тип:						
34-01-210-03	НАПП-4 «Спиронаркон-П» *(зона: 1-7)*	188.01	184.32	0.00	0.00	3.69	14.40 0,013
34-01-210-04	«Полинаркон-4» *(зона: 1-7)*	604.49	592.64	0.00	0.00	11.85	46.30 0,12
34-01-210-05	«Полинаркон-2П» и переносной «Наркон-2», тип 4 *(зона: 1-7)*	231.54	227.00	0.00	0.00	4.54	18.50 0,02
	Аппарат искусственной вентиляции легких:						
34-01-210-06	для бронхоскопии *(зона: 1-7)*	**264.02**	214.73	0.00	0.00	**49.29**	17.50 0,02
34-01-210-07	вдох *(зона: 1-7)*	130.71	128.13	0.00	0.00	2.58	10.30 0,015
34-01-210-08	у грудных детей «Млада» *(зона: 1-7)*	143.38	140.57	0.00	0.00	2.81	11.30 0,01
34-01-210-09	во время наркоза *(зона: 1-7)*	365.51	358.27	0.00	0.00	7.24	28.80 0,13

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-01-210-10	Аппарат искусственного дыхания						18.50 / 0,085
	(зона: 1-7)	238.38	233.29	0.00	0.00	5.09	
34-01-210-11	Аппарат искусственного кашля						13.40 / 0,015
	(зона: 1-7)	172.35	168.97	0.00	0.00	3.38	
34-01-210-12	Пневматопрессовазометр						10.40 / 0,009
	(зона: 1-7)	141.31	138.53	0.00	0.00	2.78	
34-01-210-13	Респиратор объемный						27.90 / 0,2
	(зона: 1-7)	354.35	347.08	0.00	0.00	7.27	
34-01-210-14	Респиратор объемно-частотный детский						14.40 / 0,05
	(зона: 1-7)	182.80	179.14	0.00	0.00	3.66	
34-01-210-15	Спиромонитор						20.60 / 0,025
	(зона: 1-7)	261.48	256.26	0.00	0.00	5.22	
34-01-210-16	Устройство для проведения ингаляционного наркоза у детей, тип «Наркон-Д»						13.40 / 0,01
	(зона: 1-7)	177.28	173.80	0.00	0.00	3.48	

Таблицу 34-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-004 Оборудование для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей

Измеритель: 1 шт.

	Автомат для:						
34-02-004-01	упаковки в картонные коробки						34.80 / 2,5
	(зона: 1-7)	1025.81	509.47	504.04	23.81	12.30	
34-02-004-02	комплектования и загибания резиновых и алюминиевых прокладок						23.50 / 1,4
	(зона: 1-7)	718.71	349.45	359.03	16.49	10.23	
34-02-004-03	стерилизации резиновых пробок со стеклянной трубкой						41.50 / 4,4
	(зона: 1-7)	1409.50	589.30	801.93	34.31	18.27	
34-02-004-04	Агрегат для охлаждения воздуха к автоматической установке						22.50 / 1,9
	(зона: 1-7)	1195.98	334.58	350.08	14.23	511.32	
34-02-004-05	Излучатель ультрафиолетовый для стерилизации помещения						14.60 / 0,15
	(зона: 1-7)	268.41	217.10	46.00	1.86	5.31	
	Машина:						
34-02-004-06	круглоглицевальная бесщеточная						24.70 / 2,5
	(зона: 1-7)	849.61	367.29	449.05	18.22	33.27	
34-02-004-07	полуавтоматическая для отвинчивания колпачков						13.50 / 0,2
	(зона: 1-7)	251.98	200.75	46.00	1.86	5.23	
34-02-004-08	для проставления печатей на колпачках-затворах бутылок						18.00 / 0,55
	(зона: 1-7)	398.54	267.66	124.64	5.05	6.24	
34-02-004-09	для обезжиривания колпачков						189.00 / 11,3
	(зона: 1-7)	4529.22	2810.43	1616.68	65.97	102.11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-004-10	автоматическая моечная						47.20 3,8
	(зона: 1-7)	1409.88	649.47	737.29	34.98	23.12	
34-02-004-11	для мойки пробок шприцеванием						15.70 0,45
	(зона: 1-7)	345.15	233.46	103.46	4.39	8.23	
34-02-004-12	для прикатки уплотнительных шайб						13.50 0,38
	(зона: 1-7)	290.63	200.75	84.74	3.59	5.14	
34-02-004-13	автоматическая этикетировочная для сдвижных коробок						20.20 0,85
	(зона: 1-7)	535.13	300.37	227.94	10.77	6.82	
34-02-004-14	автоматическая для нанесения надписей на этикетки						15.70 0,7
	(зона: 1-7)	365.92	233.46	125.68	5.32	6.78	
34-02-004-15	Сушилка для бутылок						18.00 0,8
	(зона: 1-7)	522.64	267.66	188.07	7.98	66.91	
	Установка для:						
34-02-004-16	чистки, силикатирования, стерилизации, наполнения и закупорки бутылок, автоматическая						169.00 21,5
	(зона: 1-7)	7239.81	2550.21	4386.42	213.07	303.18	
34-02-004-17	просвечивания бутылок						30.30 2,5
	(зона: 1-7)	1025.27	457.23	548.86	23.28	19.18	
34-02-004-18	**производства дистиллированной воды**						219.00 23
	(зона: 1-7)	8016.21	3304.71	4640.55	226.10	70.95	
34-02-004-19	транспорта загрузочных корзин в автоклав, грузоподъемность 1 т						29.20 1,7
	(зона: 1-7)	852.54	434.20	408.36	19.42	9.98	
34-02-004-20	амортизирования и сборки бутылок						19.10 0,7
	(зона: 1-7)	508.37	288.22	213.58	10.64	6.57	
34-02-004-21	обрызгивания бутылок						19.10 0,55
	(зона: 1-7)	456.12	284.02	119.44	5.05	52.66	
34-02-004-22	Установка вентиляционная для помещения стерильного розлива						44.90 3,1
	(зона: 1-7)	1625.08	617.82	680.62	32.72	326.64	
	Транспортер ленточный длиной:						
34-02-004-23	до 4 м						41.20 0,16
	(зона: 1-7)	635.46	594.52	28.08	1.20	12.86	
34-02-004-24	до 8 м						43.30 0,32
	(зона: 1-7)	694.45	624.82	56.16	2.39	13.47	
34-02-004-25	до 11 м						45.30 0,44
	(зона: 1-7)	728.84	633.75	81.12	3.46	13.97	
34-02-004-26	Шкаф сушильный и стерилизационный для кровезаменителей						20.20 1,2
	(зона: 1-7)	579.58	313.71	235.30	9.98	30.57	
34-02-004-27	Стерилизатор непрерывного действия						1981.00 97
	(зона: 1-7)	47177.52	28585.83	17890.37	837.10	701.32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ таблицу 35-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 35-01-003	**Навозоуборочное оборудование**						
	Измеритель: 1 компл.						
35-01-003-01	Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А *(зона: 1-7)*	2625.81	1617.28	694.12	13.03	314.41	152.00 1,5
	Измеритель: 1 м						
35-01-003-02	При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м *(зона: 1-7)*	12.06	11.17	0.67	0.00	0.22	1.05
	Измеритель: 1 компл.						
35-01-003-03	**Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б** *(зона: 1-7)*	3931.96	2743.11	845.62	17.42	343.23	261.00 2,14
	Измеритель: 1 м						
35-01-003-04	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м *(зона: 1-7)*	12.93	11.04	1.67	0.00	0.22	1.05
	Измеритель: 1 компл.						
35-01-003-05	Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б *(зона: 1-7)*	4124.58	2879.74	994.00	21.68	250.84	274.00 2,73
	Измеритель: 1 м						
35-01-003-06	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м *(зона: 1-7)*	15.51	11.98	3.29	0.13	0.24	1.14
	Измеритель: 1 компл.						
35-01-003-07	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А *(зона: 1-7)*	2443.83	1839.25	473.47	8.65	131.11	175.00 1,21
	Измеритель: 1 м						
35-01-003-08	При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м *(зона: 1-7)*	18.69	11.98	5.00	0.13	1.71	1.14
	Измеритель: 1 шт.						
35-01-003-09	Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б *(зона: 1-7)*	2002.75	982.98	892.15	13.03	127.62	95.90 1,71
	Измеритель: 1 компл.						
35-01-003-10	Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8 *(зона: 1-7)*	2168.10	1537.50	460.42	10.11	170.18	150.00 1,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-003-11	Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15						147.00 / 2,5
	(зона: 1-7)	2739.16	1544.97	892.26	18.89	301.93	
	Измеритель: 1 м						
35-01-003-12	При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м						1.14
	(зона: 1-7)	16.35	11.98	4.12	0.13	0.25	
	Измеритель: 1 компл.						
	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений:						
35-01-003-13	2						376.00 / 8,86
	(зона: 1-7)	6754.53	3951.76	2175.46	65.30	627.31	
35-01-003-14	4						681.00 / 15
	(зона: 1-7)	11922.88	7157.31	3751.20	110.12	1014.37	
35-01-003-15	6						961.00 / 21
	(зона: 1-7)	16866.02	10100.11	5395.12	159.47	1370.79	
35-01-003-16	Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10						46.90 / 1,41
	(зона: 1-7)	2288.72	486.82	1598.44	102.94	203.46	
35-01-003-17	Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800						87.20 / 3,385
	(зона: 1-7)	4517.31	905.14	3394.88	224.77	217.29	
35-01-003-18	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250						117.00 / 3,3
	(зона: 1-7)	3534.07	1214.46	2068.35	104.41	251.26	
	Таблицу 35-01-050 изложить в следующей редакции:						
Таблица 35-01-050	**Оборудование для приготовления кормов**						
	Измеритель: 1 компл.						
	Агрегат для приготовления комбикормов, тип:						
35-01-050-01	АКН-1М						24.10 / 0,7
	(зона: 1-7)	462.79	278.60	135.49	5.05	48.70	
35-01-050-02	АПК-10А						93.80 / 3,3
	(зона: 1-7)	5020.87	1084.33	3390.67	89.91	545.87	
	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип:						
35-01-050-03	ОКЦ-30						610.00 / 11,57
	(зона: 1-7)	11022.11	7484.70	2602.63	69.56	934.78	
35-01-050-04	ОКЦ-15						461.00 / 8,52
	(зона: 1-7)	11266.52	5656.47	4944.70	159.47	665.35	
35-01-050-05	Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4						33.30 / 1,18
	(зона: 1-7)	676.35	408.59	180.62	6.92	87.14	
35-01-050-06	Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8						37.10 / 0,83
	(зона: 1-7)	5779.44	448.54	4373.97	158.00	956.93	
35-01-050-07	Комплект оборудования кормоцеха, тип «Маяк-6»						656.00 / 21,2
	(зона: 1-7)	8868.13	7812.96	267.19	8.11	787.98	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-050-08	Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15						597.00 21,448
	(зона: 1-7)	9151.35	7217.73	1065.72	34.85	867.90	
35-01-050-09	Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКГ-3						128.00 4,65
	(зона: 1-7)	2606.61	1547.52	713.50	28.99	345.59	
35-01-050-10	Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3						81.80 3,85
	(зона: 1-7)	1761.05	974.24	682.30	18.89	104.51	
35-01-050-11	Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150						1417.00 62,97
	(зона: 1-7)	**38939.30**	16876.47	19828.55	566.85	**2234.28**	
35-01-050-12	Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1						1368.00 15,8
	(зона: 1-7)	23056.11	16539.12	4985.00	88.45	1531.99	
35-01-050-13	Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3						95.90 3
	(зона: 1-7)	2185.36	1243.82	713.57	23.14	227.97	
Таблицу 35-01-070 изложить в следующей редакции:							
Таблица 35-01-070	**Комплекты оборудования для напольного содержания птиц**						
	Измеритель: 1 компл.						
35-01-070-01	Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В						799.00 6,3
	(зона: 1-7)	11948.70	8916.84	2180.54	50.81	851.32	
	Измеритель: 1 м						
35-01-070-02	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м						9.00
	(зона: 1-7)	108.69	100.44	6.24	0.27	2.01	
	Измеритель: 1 компл.						
35-01-070-03	Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В						1443.00 7,87
	(зона: 1-7)	20607.47	16103.88	3132.05	56.53	1371.54	
	Измеритель: 1 м						
35-01-070-04	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-208 добавлять или исключать на каждый 1 м						14.00
	(зона: 1-7)	168.72	156.24	9.36	0.40	3.12	
	Измеритель: 1 компл.						
	Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип:						
35-01-070-05	КМК-4 (в зданиях 12х84 м)						912.00 13,07
	(зона: 1-7)	15153.89	10177.92	3352.57	92.83	1623.40	
35-01-070-06	КМК-7 (в зданиях 18х96 м)						1431.00 21,6
	(зона: 1-7)	23174.41	15969.96	5197.94	144.97	2006.51	
	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип:						
35-01-070-07	КРМ-11 (в зданиях 18х96 м)						774.00 6,1
	(зона: 1-7)	12356.62	8637.84	2311.49	43.49	1407.29	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-070-08	КРМ-18,5						1031.00
	(зона: 1-7)	17074.54	11505.96	4435.06	66.63	1133.52	8,99
35-01-070-09	Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м						872.00
	(зона: 1-7)	**14326.85**	9731.52	3928.60	155.08	**666.73**	19,8
	Измеритель: 1 м						
35-01-070-10	При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м						8.72
	(зона: 1-7)	195.74	97.32	74.59	1.60	23.83	
	Измеритель: 1 компл.						
35-01-070-11	Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4,5В, рабочая длина 90 м						719.00
	(зона: 1-7)	**10005.40**	8024.04	1415.44	44.95	**565.92**	5
	Измеритель: 1 м						
35-01-070-12	При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м						5.00
	(зона: 1-7)	95.57	55.80	15.71	0.40	24.06	
	Измеритель: 1 компл.						
35-01-070-13	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м						598.00
	(зона: 1-7)	8036.29	6673.68	1022.16	30.46	340.45	4
	Измеритель: 1 м						
35-01-070-14	При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м						7.63
	(зона: 1-7)	173.38	85.15	82.41	0.27	5.82	
	Измеритель: 1 компл.						
	Комплект оборудования, для:						
35-01-070-15	выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5						519.00
	(зона: 1-7)	9594.40	5792.04	2803.82	60.91	998.54	8,29
35-01-070-16	содержания маточного стада уток, тип КНУ-3						680.00
	(зона: 1-7)	11667.47	7588.80	3053.93	73.95	1024.74	10,1
35-01-070-17	выращивания утят на мясо, тип КМУ-10						694.00
	(зона: 1-7)	11557.33	7745.04	3019.80	60.91	792.49	8,3
35-01-070-18	выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30						1827.00
	(зона: 1-7)	26137.28	20389.32	4291.51	84.06	1456.45	11,7

Таблицу 35-02-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 35-02-025 Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА

Измеритель: 1 агрегат

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м						103.00 / 4,24
	(зона: 1-7)	**4525.36**	1136.09	2820.53	316.05	**568.74**	

Таблицу 35-02-028 изложить в следующей редакции:

Таблица 35-02-028 Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У

Измеритель: 1 компл.

35-02-028-01	Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У						4.43 / 1,22
	(зона: 1-7)	**247.33**	50.06	65.40	8.82	**131.87**	

В Части 37. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ таблицу 37-01-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-025 Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов

Измеритель: 1 шт.

	Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой, вместимость:						
37-01-025-01	0,2 м^3						5.20
	(зона: 1-7)	**761.91**	54.65	601.21	26.38	**106.05**	
37-01-025-02	1 м^3						9.30
	(зона: 1-7)	**1145.90**	97.74	742.67	32.59	**305.49**	
37-01-025-03	5 м^3						14.00
	(зона: 1-7)	**2300.36**	147.14	1520.70	66.74	**632.52**	
37-01-025-04	10 м^3						22.70
	(зона: 1-7)	**3899.78**	238.58	2475.55	108.64	**1185.65**	
37-01-025-05	20 м^3						30.90
	(зона: 1-7)	**5781.34**	324.76	3324.31	145.89	**2132.27**	
37-01-025-06	30 м^3						39.10
	(зона: 1-7)	**6865.99**	410.94	3501.14	153.65	**2953.91**	
37-01-025-07	50 м^3						52.50
	(зона: 1-7)	**10923.30**	551.78	5127.93	225.04	**5243.59**	
37-01-025-08	70 м^3						56.70
	(зона: 1-7)	**14268.01**	595.92	5941.32	260.74	**7730.77**	
	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего без давления, вместимость:						
37-01-025-09	0,3 м^3						2.10
	(зона: 1-7)	**209.31**	22.07	137.92	6.05	**49.32**	
37-01-025-10	1 м^3						3.10
	(зона: 1-7)	**316.04**	32.58	201.58	8.85	**81.88**	
37-01-025-11	2 м^3						3.10
	(зона: 1-7)	**493.94**	32.58	304.14	13.35	**157.22**	
37-01-025-12	5 м^3						4.10
	(зона: 1-7)	**964.10**	43.09	495.11	21.73	**425.90**	
37-01-025-13	10 м^3						5.20
	(зона: 1-7)	**1241.80**	54.65	530.48	23.28	**656.67**	
37-01-025-14	15 м^3						5.20
	(зона: 1-7)	**1656.69**	54.65	601.21	26.38	**1000.83**	
37-01-025-15	20 м^3						6.20
	(зона: 1-7)	**2121.46**	65.16	671.94	29.49	**1384.36**	
37-01-025-16	25 м^3						7.20
	(зона: 1-7)	**2614.97**	75.67	778.03	34.14	**1761.27**	
37-01-025-17	50 м^3						9.30
	(зона: 1-7)	**4498.45**	97.74	1096.32	48.11	**3304.39**	
	Гидравлическое испытание аппарата или сосуда горизонтального или вертикального, работающего под давлением, вместимость:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-01-025-18	0,2 м^3						4.10
	(зона: 1-7)	**408.11**	43.09	304.14	13.35	**60.88**	
37-01-025-19	0,5 м^3						4.10
	(зона: 1-7)	**430.52**	43.09	304.14	13.35	**83.29**	
37-01-025-20	0,8 м^3						5.20
	(зона: 1-7)	**657.78**	54.65	459.75	20.18	**143.38**	
37-01-025-21	1,2 м^3						7.20
	(зона: 1-7)	**925.21**	75.67	671.94	29.49	**177.60**	
37-01-025-22	5 м^3						10.30
	(зона: 1-7)	**1587.93**	108.25	1060.95	46.56	**418.73**	
37-01-025-23	10 м^3						13.40
	(зона: 1-7)	**2483.70**	140.83	1626.79	71.39	**716.08**	
37-01-025-24	15 м^3						14.40
	(зона: 1-7)	**3116.37**	151.34	1909.71	83.81	**1055.32**	
37-01-025-25	25 м^3						17.50
	(зона: 1-7)	**4468.09**	183.93	2475.55	108.64	**1808.61**	
37-01-025-26	40 м^3						20.60
	(зона: 1-7)	**6008.91**	216.51	3041.39	133.47	**2751.01**	
37-01-025-27	50 м^3						23.70
	(зона: 1-7)	**7032.58**	249.09	3465.77	152.10	**3317.72**	
37-01-025-28	100 м^3						36.10
	(зона: 1-7)	**12659.82**	379.41	5552.31	243.66	**6728.10**	
37-01-025-29	200 м^3						84.50
	(зона: 1-7)	**27775.21**	888.10	13509.43	592.86	**13377.68**	

Таблицу 37-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-02-002 Устройство и разборка полузаглубленных якорей

Измеритель: 1 якорь

	Устройство полузаглубленного якоря, усилие:						
37-02-002-01	200 кН (20 тс)						32.90
	(зона: 1)	**9268.52**	337.23	6672.88	375.74	**2258.41**	
	(зона: 2)	**9158.00**	337.23	6672.88	375.74	**2147.89**	
	(зона: 3)	**9180.04**	337.23	6672.88	375.74	**2169.93**	
	(зона: 4)	**9284.34**	337.23	6672.88	375.74	**2274.23**	
	(зона: 5)	**9350.54**	337.23	6672.88	375.74	**2340.43**	
	(зона: 6)	**9334.76**	337.23	6672.88	375.74	**2324.65**	
	(зона: 7)	**9472.36**	337.23	6672.88	375.74	**2462.25**	
37-02-002-02	300 кН (30 тс)						40.60
	(зона: 1)	**11893.83**	442.54	8051.14	452.25	**3400.15**	
	(зона: 2)	**11732.29**	442.54	8051.14	452.25	**3238.61**	
	(зона: 3)	**11764.51**	442.54	8051.14	452.25	**3270.83**	
	(зона: 4)	**11916.95**	442.54	8051.14	452.25	**3423.27**	
	(зона: 5)	**12013.70**	442.54	8051.14	452.25	**3520.02**	
	(зона: 6)	**11990.63**	442.54	8051.14	452.25	**3496.95**	
	(зона: 7)	**12191.75**	442.54	8051.14	452.25	**3698.07**	
37-02-002-03	400 кН (40 тс)						57.00
	(зона: 1)	**15886.19**	621.30	11374.86	630.58	**3890.03**	
	(зона: 2)	**15690.64**	621.30	11374.86	630.58	**3694.48**	
	(зона: 3)	**15729.65**	621.30	11374.86	630.58	**3733.49**	
	(зона: 4)	**15914.18**	621.30	11374.86	630.58	**3918.02**	
	(зона: 5)	**16031.30**	621.30	11374.86	630.58	**4035.14**	
	(зона: 6)	**16003.38**	621.30	11374.86	630.58	**4007.22**	
	(зона: 7)	**16246.83**	621.30	11374.86	630.58	**4250.67**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-002-04	600 кН (60 тс)						62.50
	(зона: 1)	**18427.57**	681.25	12892.19	723.70	**4854.13**	
	(зона: 2)	**18172.51**	681.25	12892.19	723.70	**4599.07**	
	(зона: 3)	**18223.39**	681.25	12892.19	723.70	**4649.95**	
	(зона: 4)	**18464.08**	681.25	12892.19	723.70	**4890.64**	
	(зона: 5)	**18616.84**	681.25	12892.19	723.70	**5043.40**	
	(зона: 6)	**18580.42**	681.25	12892.19	723.70	**5006.98**	
	(зона: 7)	**18897.97**	681.25	12892.19	723.70	**5324.53**	
37-02-002-05	800 кН (80 тс)						77.80
	(зона: 1)	**22174.91**	899.37	14593.41	817.13	**6682.13**	
	(зона: 2)	**21792.32**	899.37	14593.41	817.13	**6299.54**	
	(зона: 3)	**21868.64**	899.37	14593.41	817.13	**6375.86**	
	(зона: 4)	**22229.67**	899.37	14593.41	817.13	**6736.89**	
	(зона: 5)	**22458.81**	899.37	14593.41	817.13	**6966.03**	
	(зона: 6)	**22404.18**	899.37	14593.41	817.13	**6911.40**	
	(зона: 7)	**22880.51**	899.37	14593.41	817.13	**7387.73**	
37-02-002-06	1500 кН (150 тс)						142.00
	(зона: 1)	**35158.70**	1641.52	25596.30	1432.81	**7920.88**	
	(зона: 2)	**34716.59**	1641.52	25596.30	1432.81	**7478.77**	
	(зона: 3)	**34804.79**	1641.52	25596.30	1432.81	**7566.97**	
	(зона: 4)	**35221.98**	1641.52	25596.30	1432.81	**7984.16**	
	(зона: 5)	**35486.77**	1641.52	25596.30	1432.81	**8248.95**	
	(зона: 6)	**35423.64**	1641.52	25596.30	1432.81	**8185.82**	
	(зона: 7)	**35974.06**	1641.52	25596.30	1432.81	**8736.24**	
	Разборка полузаглубленного якоря, усилие:						
37-02-002-07	200 кН (20 тс)						32.40
	(зона: 1-7)	6927.01	332.10	6588.27	367.05	6.64	
37-02-002-08	300 кН (30 тс)						40.00
	(зона: 1-7)	8409.79	436.00	7965.07	443.41	8.72	
37-02-002-09	400 кН (40 тс)						54.80
	(зона: 1-7)	11899.52	597.32	11290.25	621.89	11.95	
37-02-002-10	600 кН (60 тс)						60.30
	(зона: 1-7)	13476.54	657.27	12806.12	714.85	13.15	
37-02-002-11	800 кН (80 тс)						76.70
	(зона: 1-7)	15332.88	886.65	14428.50	799.90	17.73	
37-02-002-12	1500 кН (150 тс)						137.00
	(зона: 1-7)	27046.78	1583.72	25431.39	1415.58	31.67	
	Таблицу 37-02-041 изложить в следующей редакции:						
Таблица 37-02-041	**Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м**						
	Измеритель: 1 расчалка (оттяжка)						
	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 50 м, диаметр каната:						
37-02-041-01	до 12 мм						1.31
	(зона: 1-7)	62.76	12.86	49.64	5.28	0.26	
37-02-041-02	до 13 мм						1.64
	(зона: 1-7)	74.82	16.10	58.40	6.21	0.32	
37-02-041-03	до 14 мм						1.74
	(зона: 1-7)	81.67	17.09	64.24	6.83	0.34	
37-02-041-04	до 15 мм						1.85
	(зона: 1-7)	87.15	18.17	68.62	7.29	0.36	
37-02-041-05	до 16 мм						2.07
	(зона: 1-7)	95.20	20.33	74.46	7.92	0.41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-06	до 18 мм *(зона: 1-7)*	113.10	23.57	89.06	9.47	0.47	2.40
37-02-041-07	до 20 мм *(зона: 1-7)*	126.63	26.81	99.28	10.55	0.54	2.73
37-02-041-08	до 22 мм *(зона: 1-7)*	137.49	28.87	108.04	11.48	0.58	2.94
37-02-041-09	до 24 мм *(зона: 1-7)*	151.01	32.11	118.26	12.57	0.64	3.27
37-02-041-10	до 26 мм *(зона: 1-7)*	170.38	35.35	134.32	14.28	0.71	3.60
37-02-041-11	до 28 мм *(зона: 1-7)*	180.88	38.49	141.62	15.05	0.77	3.92
37-02-041-12	до 30 мм *(зона: 1-7)*	203.92	43.90	159.14	16.92	0.88	4.47
37-02-041-13	до 32 мм *(зона: 1-7)*	222.18	46.06	175.20	18.62	0.92	4.69
37-02-041-14	до 36 мм *(зона: 1-7)*	245.85	53.52	191.26	20.33	1.07	5.45
37-02-041-15	до 40 мм *(зона: 1-7)*	284.48	59.90	223.38	23.75	1.20	6.10
37-02-041-16	до 44 мм *(зона: 1-7)*	306.05	65.30	239.44	25.45	1.31	6.65
	Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 100 м, диаметр каната:						
37-02-041-17	до 12 мм *(зона: 1-7)*	74.82	16.10	58.40	6.21	0.32	1.64
37-02-041-18	до 13 мм *(зона: 1-7)*	87.15	18.17	68.62	7.29	0.36	1.85
37-02-041-19	до 14 мм *(зона: 1-7)*	95.20	20.33	74.46	7.92	0.41	2.07
37-02-041-20	до 15 мм *(зона: 1-7)*	107.62	22.49	84.68	9.00	0.45	2.29
37-02-041-21	до 16 мм *(зона: 1-7)*	121.14	25.73	94.90	10.09	0.51	2.62
37-02-041-22	до 18 мм *(зона: 1-7)*	130.55	27.79	102.20	10.86	0.56	2.83
37-02-041-23	до 20 мм *(зона: 1-7)*	156.49	33.19	122.64	13.04	0.66	3.38
37-02-041-24	до 22 мм *(зона: 1-7)*	176.96	37.51	138.70	14.74	0.75	3.82
37-02-041-25	до 24 мм *(зона: 1-7)*	203.92	43.90	159.14	16.92	0.88	4.47
37-02-041-26	до 26 мм *(зона: 1-7)*	224.38	48.22	175.20	18.62	0.96	4.91
37-02-041-27	до 28 мм *(зона: 1-7)*	243.65	51.36	191.26	20.33	1.03	5.23
37-02-041-28	до 30 мм *(зона: 1-7)*	281.28	56.76	223.38	23.75	1.14	5.78
37-02-041-29	до 32 мм *(зона: 1-7)*	301.64	60.98	239.44	25.45	1.22	6.21
37-02-041-30	до 36 мм *(зона: 1-7)*	343.22	71.69	270.10	28.71	1.43	7.30
37-02-041-31	до 40 мм *(зона: 1-7)*	385.16	81.31	302.22	32.13	1.63	8.28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-32	до 44 мм *(зона: 1-7)*	407.83	87.79	318.28	33.83	1.76	8.94
Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м, длиной до 150 м, диаметр каната:							
37-02-041-33	до 12 мм *(зона: 1-7)*	81.67	17.09	64.24	6.83	0.34	1.74
37-02-041-34	до 13 мм *(зона: 1-7)*	102.14	21.41	80.30	8.54	0.43	2.18
37-02-041-35	до 14 мм *(зона: 1-7)*	113.10	23.57	89.06	9.47	0.47	2.40
37-02-041-36	до 15 мм *(зона: 1-7)*	126.63	26.81	99.28	10.55	0.54	2.73
37-02-041-37	до 16 мм *(зона: 1-7)*	137.49	28.87	108.04	11.48	0.58	2.94
37-02-041-38	до 18 мм *(зона: 1-7)*	170.38	35.35	134.32	14.28	0.71	3.60
37-02-041-39	до 20 мм *(зона: 1-7)*	201.36	42.82	157.68	16.76	0.86	4.36
37-02-041-40	до 22 мм *(зона: 1-7)*	225.38	49.20	175.20	18.62	0.98	5.01
37-02-041-41	до 24 мм *(зона: 1-7)*	246.95	54.60	191.26	20.33	1.09	5.56
37-02-041-42	до 26 мм *(зона: 1-7)*	301.64	60.98	239.44	25.45	1.22	6.21
37-02-041-43	до 28 мм *(зона: 1-7)*	322.85	67.46	254.04	27.00	1.35	6.87
37-02-041-44	до 30 мм *(зона: 1-7)*	345.43	73.85	270.10	28.71	1.48	7.52
37-02-041-45	до 32 мм *(зона: 1-7)*	383.05	79.25	302.22	32.13	1.58	8.07
37-02-041-46	до 36 мм *(зона: 1-7)*	427.19	91.03	334.34	35.54	1.82	9.27
37-02-041-47	до 40 мм *(зона: 1-7)*	505.46	104.78	398.58	42.37	2.10	10.67
37-02-041-48	до 44 мм *(зона: 1-7)*	549.44	117.84	429.24	45.63	2.36	12.00
Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 50 м, диаметр каната:							
37-02-041-49	до 12 мм *(зона: 1-7)*	9.40	2.06	7.30	0.78	0.04	0.21
37-02-041-50	до 13 мм *(зона: 1-7)*	9.61	2.26	7.30	0.78	0.05	0.23
37-02-041-51	до 14 мм *(зона: 1-7)*	12.82	2.55	10.22	1.09	0.05	0.26
37-02-041-52	до 15 мм *(зона: 1-7)*	12.92	2.65	10.22	1.09	0.05	0.27
37-02-041-53	до 16 мм *(зона: 1-7)*	13.02	2.75	10.22	1.09	0.05	0.28
37-02-041-54	до 18 мм *(зона: 1-7)*	15.09	3.34	11.68	1.24	0.07	0.34
37-02-041-55	до 20 мм *(зона: 1-7)*	18.40	3.73	14.60	1.55	0.07	0.38
37-02-041-56	до 22 мм *(зона: 1-7)*	20.57	4.42	16.06	1.71	0.09	0.45

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-57	до 24 мм *(зона: 1-7)*	22.43	4.81	17.52	1.86	0.10	0.49
37-02-041-58	до 26 мм *(зона: 1-7)*	24.19	5.11	18.98	2.02	0.10	0.52
37-02-041-59	до 28 мм *(зона: 1-7)*	27.71	5.70	21.90	2.33	0.11	0.58
37-02-041-60	до 30 мм *(зона: 1-7)*	29.57	6.09	23.36	2.48	0.12	0.62
37-02-041-61	до 32 мм *(зона: 1-7)*	30.17	6.68	23.36	2.48	0.13	0.68
37-02-041-62	до 36 мм *(зона: 1-7)*	35.45	7.56	27.74	2.95	0.15	0.77
37-02-041-63	до 40 мм *(зона: 1-7)*	40.74	8.45	32.12	3.41	0.17	0.86
37-02-041-64	до 44 мм *(зона: 1-7)*	44.66	9.43	35.04	3.72	0.19	0.96
	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 100 м, диаметр каната:						
37-02-041-65	до 12 мм *(зона: 1-7)*	9.61	2.26	7.30	0.78	0.05	0.23
37-02-041-66	до 13 мм *(зона: 1-7)*	12.82	2.55	10.22	1.09	0.05	0.26
37-02-041-67	до 14 мм *(зона: 1-7)*	13.02	2.75	10.22	1.09	0.05	0.28
37-02-041-68	до 15 мм *(зона: 1-7)*	14.98	3.24	11.68	1.24	0.06	0.33
37-02-041-69	до 16 мм *(зона: 1-7)*	15.19	3.44	11.68	1.24	0.07	0.35
37-02-041-70	до 18 мм *(зона: 1-7)*	20.47	4.32	16.06	1.71	0.09	0.44
37-02-041-71	до 20 мм *(зона: 1-7)*	22.53	4.91	17.52	1.86	0.10	0.50
37-02-041-72	до 22 мм *(зона: 1-7)*	24.69	5.60	18.98	2.02	0.11	0.57
37-02-041-73	до 24 мм *(зона: 1-7)*	29.67	6.19	23.36	2.48	0.12	0.63
37-02-041-74	до 26 мм *(зона: 1-7)*	31.74	6.78	24.82	2.64	0.14	0.69
37-02-041-75	до 28 мм *(зона: 1-7)*	35.45	7.56	27.74	2.95	0.15	0.77
37-02-041-76	до 30 мм *(зона: 1-7)*	38.97	8.15	30.66	3.26	0.16	0.83
37-02-041-77	до 32 мм *(зона: 1-7)*	41.03	8.74	32.12	3.41	0.17	0.89
37-02-041-78	до 36 мм *(зона: 1-7)*	48.37	10.21	37.96	4.04	0.20	1.04
37-02-041-79	до 40 мм *(зона: 1-7)*	54.36	11.78	42.34	4.50	0.24	1.20
37-02-041-80	до 44 мм *(зона: 1-7)*	61.30	12.86	48.18	5.12	0.26	1.31
	Добавлять на каждые 10 м высоты при длине расчалок (оттяжек) сверх 150 м, диаметр каната:						
37-02-041-81	до 12 мм *(зона: 1-7)*	12.82	2.55	10.22	1.09	0.05	0.26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-02-041-82	до 13 мм *(зона: 1-7)*	14.59	2.85	11.68	1.24	0.06	0.29
37-02-041-83	до 14 мм *(зона: 1-7)*	15.09	3.34	11.68	1.24	0.07	0.34
37-02-041-84	до 15 мм *(зона: 1-7)*	18.40	3.73	14.60	1.55	0.07	0.38
37-02-041-85	до 16 мм *(зона: 1-7)*	20.57	4.42	16.06	1.71	0.09	0.45
37-02-041-86	до 18 мм *(зона: 1-7)*	24.19	5.11	18.98	2.02	0.10	0.52
37-02-041-87	до 20 мм *(зона: 1-7)*	29.57	6.09	23.36	2.48	0.12	0.62
37-02-041-88	до 22 мм *(зона: 1-7)*	35.05	7.17	27.74	2.95	0.14	0.73
37-02-041-89	до 24 мм *(зона: 1-7)*	38.68	7.86	30.66	3.26	0.16	0.80
37-02-041-90	до 26 мм *(зона: 1-7)*	41.03	8.74	32.12	3.41	0.17	0.89
37-02-041-91	до 28 мм *(зона: 1-7)*	47.98	9.82	37.96	4.04	0.20	1.00
37-02-041-92	до 30 мм *(зона: 1-7)*	50.24	10.61	39.42	4.19	0.21	1.08
37-02-041-93	до 32 мм *(зона: 1-7)*	54.36	11.78	42.34	4.50	0.24	1.20
37-02-041-94	до 36 мм *(зона: 1-7)*	62.76	12.86	49.64	5.28	0.26	1.31
37-02-041-95	до 40 мм *(зона: 1-7)*	74.82	16.10	58.40	6.21	0.32	1.64
37-02-041-96	до 44 мм *(зона: 1-7)*	81.67	17.09	64.24	6.83	0.34	1.74

В Части 38. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ таблицу 38-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 38-01-001 **Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)**

Измеритель: 1 т конструкций

	Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью:						
38-01-001-01	крана на автомобильном ходу *(зона: 1-7)*	9663.52	1061.21	2187.65	119.70	6414.66	91.80
38-01-001-02	крана мостового *(зона: 1-7)*	**8540.26**	1002.25	1124.52	118.89	**6413.49**	86.70
38-01-001-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) *(зона: 1-7)*	**8861.64**	1398.76	1041.46	150.26	**6421.42**	121.00
38-01-001-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *(зона: 1-7)*	**8513.43**	1456.56	634.30	6.65	**6422.57**	126.00

Таблицу 38-01-002 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 38-01-002	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий**						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:						
38-01-002-01	крана на автомобильном ходу *(зона: 1-7)*	6752.98	269.35	329.89	13.30	6153.74	23.30
38-01-002-02	крана мостового *(зона: 1-7)*	6687.25	265.88	267.70	13.33	6153.67	23.00
38-01-002-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) *(зона: 1-7)*	**6783.64**	321.37	307.49	30.01	**6154.78**	27.80
38-01-002-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *(зона: 1-7)*	**6766.66**	358.36	252.78	6.65	**6155.52**	31.00
Таблицу 38-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 38-01-003	**Решетчатые конструкции**						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:						
38-01-003-01	крана на автомобильном ходу *(зона: 1-7)*	9219.99	1051.96	1437.04	90.97	6730.99	91.00
38-01-003-02	крана мостового *(зона: 1-7)*	**8493.13**	1013.81	749.09	90.48	**6730.23**	87.70
38-01-003-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) *(зона: 1-7)*	**8693.75**	1340.96	616.02	17.82	**6736.77**	116.00
38-01-003-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *(зона: 1-7)*	**8561.18**	1387.20	436.29	17.82	**6737.69**	120.00
Таблицу 38-01-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 38-01-004	**Площадки и лестницы**						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-004-01	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов *(зона: 1-7)*	7872.48	1073.50	1188.61	78.47	5610.37	95.00
38-01-004-02	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением *(зона: 1-7)*	9394.53	1387.20	826.71	50.54	7180.62	120.00
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-004-03	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов *(зона: 1-7)*	**7421.65**	1050.90	764.41	78.10	**5606.34**	93.00
38-01-004-04	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением *(зона: 1-7)*	**9319.03**	1387.20	752.47	50.49	**7179.36**	120.00
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-004-05	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов *(зона: 1-7)*	**7703.38**	1333.40	755.82	100.14	**5614.16**	118.00
38-01-004-06	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением *(зона: 1-7)*	9590.93	1618.40	788.54	67.41	7183.99	140.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-004-07	площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов *(зона: 1-7)*	**7542.43**	1356.00	571.82	33.25	**5614.61**	120.00
38-01-004-08	лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением *(зона: 1-7)*	9534.10	1618.40	731.71	42.56	7183.99	140.00
	Таблицу 38-01-005 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 38-01-005 Эстакады, галереи						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:						
38-01-005-01	крана на автомобильном ходу *(зона: 1-7)*	6943.29	634.64	692.05	44.29	5616.60	54.90
38-01-005-02	крана мостового *(зона: 1-7)*	**6679.03**	620.77	441.93	44.09	**5616.33**	53.70
38-01-005-03	лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) *(зона: 1-7)*	**6958.81**	878.56	458.30	63.60	**5621.95**	76.00
38-01-005-04	лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) *(зона: 1-7)*	**6851.49**	892.43	337.30	17.69	**5621.76**	77.20
	Таблицу 38-01-006 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 38-01-006 Мелкие индивидуальные конструкции						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:						
38-01-006-01	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) *(зона: 1-7)*	12277.05	1819.30	3646.36	142.41	6811.39	161.00
38-01-006-02	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. *(зона: 1-7)*	8448.20	1243.00	1496.78	25.27	5708.42	110.00
	Сборка с помощью крана мостового:						
38-01-006-03	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) *(зона: 1-7)*	**11222.86**	1762.80	2653.25	141.63	**6806.81**	156.00
38-01-006-04	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. *(зона: 1-7)*	8372.47	1243.00	1422.55	25.21	5706.92	110.00
	Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):						
38-01-006-05	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) *(зона: 1-7)*	11679.01	2135.70	2701.00	171.40	6842.31	189.00
38-01-006-06	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. *(зона: 1-7)*	8650.18	1469.00	1469.74	42.16	5711.44	130.00
	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей):						
38-01-006-07	листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) *(зона: 1-7)*	11424.43	2192.20	2372.43	41.34	6859.80	194.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
38-01-006-08	стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.						130.00
	(зона: 1-7)	8590.20	1469.00	1409.76	17.29	5711.44	

В Части 39. КОНТРОЛЬ МОНТАЖНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ таблицу 39-02-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-02-005 Магнитопорошковый контроль

Измеритель: 1 м шва

39-02-005-01	Магнитопорошковый контроль						2.00
	(зона: 1-7)	**50.42**	23.82	18.21	0.00	**8.39**	

Таблицу 39-02-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-02-012 Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки

Измеритель: 1 снимок

	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода:						
39-02-012-01	60 мм, толщина стенки до 5 мм						1.00
	(зона: 1-7)	**23.75**	15.53	2.12	0.00	**6.10**	
39-02-012-02	60 мм, толщина стенки до 11 мм						1.20
	(зона: 1-7)	**29.37**	18.64	2.64	0.00	**8.09**	
39-02-012-03	114 мм, толщина стенки до 5 мм						1.10
	(зона: 1-7)	**26.67**	17.08	2.31	0.00	**7.28**	
39-02-012-04	114 мм, толщина стенки до 10 мм						1.20
	(зона: 1-7)	**31.03**	18.64	2.76	0.00	**9.63**	
39-02-012-05	114 мм, толщина стенки до 15 мм						1.60
	(зона: 1-7)	**38.47**	24.85	3.86	0.00	**9.76**	
39-02-012-06	114 мм, толщина стенки до 20 мм						1.80
	(зона: 1-7)	**44.72**	27.95	4.63	0.00	**12.14**	
39-02-012-07	159 мм, толщина стенки до 10 мм						1.30
	(зона: 1-7)	**35.19**	20.19	3.02	0.00	**11.98**	
39-02-012-08	159 мм, толщина стенки до 15 мм						1.70
	(зона: 1-7)	**42.75**	26.40	4.24	0.00	**12.11**	
39-02-012-09	159 мм, толщина стенки до 20 мм						2.00
	(зона: 1-7)	**51.17**	31.06	5.02	0.00	**15.09**	
39-02-012-10	273 мм, толщина стенки до 10 мм						1.40
	(зона: 1-7)	**44.15**	21.74	3.47	0.00	**18.94**	
39-02-012-11	273 мм, толщина стенки до 15 мм						1.80
	(зона: 1-7)	**51.66**	27.95	4.63	0.00	**19.08**	
39-02-012-12	273 мм, толщина стенки до 20 мм						2.10
	(зона: 1-7)	**61.82**	32.61	5.40	0.00	**23.81**	
39-02-012-13	377 мм, толщина стенки до 10 мм						1.60
	(зона: 1-7)	**60.09**	24.85	3.86	0.00	**31.38**	
39-02-012-14	377 мм, толщина стенки до 15 мм						2.00
	(зона: 1-7)	**67.58**	31.06	5.02	0.00	**31.50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
39-02-012-15	377 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**84.77**	38.83	6.56	0.00	**39.38**	2.50
39-02-012-16	465 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**62.05**	26.40	4.24	0.00	**31.41**	1.70
39-02-012-17	465 мм, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**69.54**	32.61	5.40	0.00	**31.53**	2.10
39-02-012-18	465 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**86.73**	40.38	6.94	0.00	**39.41**	2.60
39-02-012-19	550 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**51.66**	27.95	4.63	0.00	**19.08**	1.80
39-02-012-20	550 мм, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**64.69**	38.83	6.56	0.00	**19.30**	2.50
39-02-012-21	550 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**75.23**	43.48	7.72	0.00	**24.03**	2.80
39-02-012-22	660 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**59.86**	31.06	5.02	0.00	**23.78**	2.00
39-02-012-23	660 мм, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**71.29**	40.38	6.94	0.00	**23.97**	2.60
39-02-012-24	660 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**86.54**	48.14	8.49	0.00	**29.91**	3.10
Таблицу 39-02-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 39-02-013	**Рентгенографический контроль трубопроводов через одну стенку**						
	Измеритель: 1 снимок						
	Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки:						
39-02-013-01	до 5 мм *(зона: 1-7)*	**40.95**	15.53	1.93	0.00	**23.49**	1.00
39-02-013-02	до 10 мм *(зона: 1-7)*	**50.77**	17.08	2.51	0.00	**31.18**	1.10
39-02-013-03	до 15 мм *(зона: 1-7)*	**54.52**	20.19	3.09	0.00	**31.24**	1.30
39-02-013-04	до 20 мм *(зона: 1-7)*	**65.91**	23.30	3.54	0.00	**39.07**	1.50
39-02-013-05	до 30 мм *(зона: 1-7)*	**75.26**	31.06	4.98	0.00	**39.22**	2.00
39-02-013-06	до 40 мм *(зона: 1-7)*	**81.66**	35.72	6.63	0.00	**39.31**	2.30
Таблицу 39-02-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 39-02-014	**Рентгенографический контроль оборудования и конструкций**						
	Измеритель: 1 снимок						
	Рентгенографический контроль оборудования и конструкций, толщина металла:						
39-02-014-01	до 5 мм *(зона: 1-7)*	**39.11**	13.98	1.67	0.00	**23.46**	0.90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
39-02-014-02	до 10 мм *(зона: 1-7)*	**50.51**	17.08	2.25	0.00	**31.18**	1.10
39-02-014-03	до 15 мм *(зона: 1-7)*	**52.55**	18.64	2.70	0.00	**31.21**	1.20
39-02-014-04	до 20 мм *(зона: 1-7)*	**62.34**	20.19	3.15	0.00	**39.00**	1.30
39-02-014-05	до 30 мм *(зона: 1-7)*	**70.09**	26.40	4.56	0.00	**39.13**	1.70
39-02-014-06	до 40 мм *(зона: 1-7)*	**77.66**	32.61	5.80	0.00	**39.25**	2.10
Таблицу 39-02-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 39-02-015	**Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки** Измеритель: 1 снимок						
	Гаммаграфический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода:						
39-02-015-01	25 мм, толщина стенки до 4 мм *(зона: 1-7)*	**33.60**	12.42	19.00	0.00	**2.18**	0.80
39-02-015-02	60 мм, толщина стенки до 5 мм *(зона: 1-7)*	**41.42**	13.98	21.37	0.00	**6.07**	0.90
39-02-015-03	60 мм, толщина стенки до 11 мм *(зона: 1-7)*	**50.47**	15.53	26.91	0.00	**8.03**	1.00
39-02-015-04	108 мм, толщина стенки до 5 мм *(зона: 1-7)*	**45.74**	14.75	23.75	0.00	**7.24**	0.95
39-02-015-05	108 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**55.17**	17.08	28.49	0.00	**9.60**	1.10
39-02-015-06	108 мм, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**72.59**	21.74	41.16	0.00	**9.69**	1.40
39-02-015-07	108 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**84.42**	24.85	47.49	0.00	**12.08**	1.60
39-02-015-08	108 мм, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**111.33**	32.61	66.49	0.00	**12.23**	2.10
39-02-015-09	159 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**59.87**	17.08	30.87	0.00	**11.92**	1.10
39-02-015-10	159 мм, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**76.49**	21.74	42.74	0.00	**12.01**	1.40
39-02-015-11	159 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**93.64**	26.40	52.24	0.00	**15.00**	1.70
39-02-015-12	159 мм, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**120.56**	34.17	71.24	0.00	**15.15**	2.20
39-02-015-13	159 мм, толщина стенки до 40 мм *(зона: 1-7)*	**141.14**	40.38	85.48	0.00	**15.28**	2.60
39-02-015-14	273 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**74.73**	20.19	35.62	0.00	**18.92**	1.30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
39-02-015-15	273 мм, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**91.36**	24.85	47.49	0.00	**19.02**	1.60
39-02-015-16	273 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**108.66**	27.95	56.99	0.00	**23.72**	1.80
39-02-015-17	273 мм, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**143.50**	38.83	80.73	0.00	**23.94**	2.50
39-02-015-18	273 мм, толщина стенки до 40 мм *(зона: 1-7)*	**162.49**	43.48	94.98	0.00	**24.03**	2.80
39-02-015-19	377 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**94.21**	21.74	41.16	0.00	**31.31**	1.40
39-02-015-20	377 мм, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**110.05**	26.40	52.24	0.00	**31.41**	1.70
39-02-015-21	377 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**138.35**	32.61	66.49	0.00	**39.25**	2.10
39-02-015-22	377 мм, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**158.94**	38.83	80.73	0.00	**39.38**	2.50
39-02-015-23	377 мм, толщина стенки до 40 мм *(зона: 1-7)*	**185.85**	46.59	99.73	0.00	**39.53**	3.00
39-02-015-24	465 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**99.77**	23.30	45.12	0.00	**31.35**	1.50
39-02-015-25	465 мм, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**116.38**	27.95	56.99	0.00	**31.44**	1.80
39-02-015-26	465 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**144.69**	34.17	71.24	0.00	**39.28**	2.20
39-02-015-27	465 мм, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**171.60**	41.93	90.23	0.00	**39.44**	2.70
39-02-015-28	465 мм, толщина стенки до 40 мм *(зона: 1-7)*	**198.52**	49.70	109.23	0.00	**39.59**	3.20
39-02-015-29	550 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**97.69**	26.40	52.24	0.00	**19.05**	1.70
39-02-015-30	550 мм, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**118.27**	32.61	66.49	0.00	**19.17**	2.10
39-02-015-31	550 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**143.50**	38.83	80.73	0.00	**23.94**	2.50
39-02-015-32	550 мм, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**170.41**	46.59	99.73	0.00	**24.09**	3.00
39-02-015-33	680 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**116.58**	31.06	61.74	0.00	**23.78**	2.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
39-02-015-34	680 мм, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**149.83**	40.38	85.48	0.00	**23.97**	2.60
39-02-015-35	680 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**176.74**	48.14	104.48	0.00	**24.12**	3.10
39-02-015-36	680 мм, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**216.32**	59.01	132.97	0.00	**24.34**	3.80
	Таблицу 39-02-016 изложить в следующей редакции:						
Таблица 39-02-016	**Гаммаграфический контроль трубопроводов через одну стенку**						
	Измеритель: 1 снимок						
	Гаммаграфический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки:						
39-02-016-01	до 2 мм *(зона: 1-7)*	**48.52**	10.87	14.25	0.00	**23.40**	0.70
39-02-016-02	до 5 мм *(зона: 1-7)*	**55.64**	12.42	19.79	0.00	**23.43**	0.80
39-02-016-03	до 10 мм *(зона: 1-7)*	**72.01**	15.53	25.33	0.00	**31.15**	1.00
39-02-016-04	до 15 мм *(зона: 1-7)*	**81.51**	18.64	31.66	0.00	**31.21**	1.20
39-02-016-05	до 20 мм *(зона: 1-7)*	**95.60**	20.19	36.41	0.00	**39.00**	1.30
39-02-016-06	до 30 мм *(зона: 1-7)*	**111.44**	24.85	47.49	0.00	**39.10**	1.60
39-02-016-07	до 40 мм *(зона: 1-7)*	**132.02**	31.06	61.74	0.00	**39.22**	2.00
39-02-016-08	до 50 мм *(зона: 1-7)*	**144.69**	34.17	71.24	0.00	**39.28**	2.20
39-02-016-09	до 60 мм *(зона: 1-7)*	**173.03**	40.38	85.48	0.00	**47.17**	2.60
39-02-016-10	до 70 мм *(зона: 1-7)*	**185.69**	43.48	94.98	0.00	**47.23**	2.80
39-02-016-11	до 80 мм *(зона: 1-7)*	**206.28**	49.70	109.23	0.00	**47.35**	3.20
39-02-016-12	до 90 мм *(зона: 1-7)*	**233.19**	57.46	128.22	0.00	**47.51**	3.70
	Таблицу 39-02-017 изложить в следующей редакции:						
Таблица 39-02-017	**Гаммаграфический контроль трубопроводов, панорамное просвечивание**						
	Измеритель: 1 снимок						
	Гаммаграфический контроль трубопровода, панорамное просвечивание, диаметр трубопровода:						
39-02-017-01	550 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**281.61**	41.93	90.23	0.00	**149.45**	2.70
39-02-017-02	550 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**338.80**	48.14	104.48	0.00	**186.18**	3.10
39-02-017-03	550 мм, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**351.47**	51.25	113.98	0.00	**186.24**	3.30
39-02-017-04	550 мм, толщина стенки до 40 мм *(зона: 1-7)*	**372.05**	57.46	128.22	0.00	**186.37**	3.70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
39-02-017-05	550 мм, толщина стенки до 50 мм *(зона: 1-7)*	**429.33**	63.67	142.47	0.00	**223.19**	4.10
39-02-017-06	550 мм, толщина стенки до 70 мм *(зона: 1-7)*	**449.93**	69.89	156.72	0.00	**223.32**	4.50
39-02-017-07	550 мм, толщина стенки до 90 мм *(зона: 1-7)*	**473.32**	77.65	170.96	0.00	**224.71**	5.00
39-02-017-08	1020 мм, толщина стенки до 10 мм *(зона: 1-7)*	**458.43**	55.91	123.47	0.00	**279.05**	3.60
39-02-017-09	1020 мм, толщина стенки до 20 мм *(зона: 1-7)*	**548.44**	62.12	137.72	0.00	**348.60**	4.00
39-02-017-10	1020 мм, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**569.03**	68.33	151.97	0.00	**348.73**	4.40
39-02-017-11	1020 мм, толщина стенки до 40 мм *(зона: 1-7)*	**597.52**	77.65	170.96	0.00	**348.91**	5.00
39-02-017-12	1020 мм, толщина стенки до 50 мм *(зона: 1-7)*	**622.86**	83.86	189.96	0.00	**349.04**	5.40
39-02-017-13	1020 мм, толщина стенки до 70 мм *(зона: 1-7)*	**671.02**	96.29	223.20	0.00	**351.53**	6.20
39-02-017-14	1020 мм, толщина стенки до 90 мм *(зона: 1-7)*	**707.43**	108.71	246.95	0.00	**351.77**	7.00
Таблицу 39-02-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 39-02-018	**Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций**						
	Измеритель: 1 снимок						
	Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций, толщина металла:						
39-02-018-01	до 5 мм *(зона: 1-7)*	**53.32**	12.42	17.41	0.00	**23.49**	0.80
39-02-018-02	до 10 мм *(зона: 1-7)*	**68.05**	13.98	22.95	0.00	**31.12**	0.90
39-02-018-03	до 15 мм *(зона: 1-7)*	**75.96**	17.08	27.70	0.00	**31.18**	1.10
39-02-018-04	до 20 мм *(зона: 1-7)*	**90.06**	18.64	32.45	0.00	**38.97**	1.20
39-02-018-05	до 30 мм *(зона: 1-7)*	**105.11**	23.30	42.74	0.00	**39.07**	1.50
39-02-018-06	до 40 мм *(зона: 1-7)*	**124.10**	27.95	56.99	0.00	**39.16**	1.80
39-02-018-07	до 50 мм *(зона: 1-7)*	**138.35**	32.61	66.49	0.00	**39.25**	2.10
39-02-018-08	до 60 мм *(зона: 1-7)*	**157.19**	35.72	74.40	0.00	**47.07**	2.30
39-02-018-09	до 70 мм *(зона: 1-7)*	**173.03**	40.38	85.48	0.00	**47.17**	2.60
Таблицу 39-02-019 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 39-02-019	**Гаммаграфический контроль арматурной стали**						
	Измеритель: 1 снимок						
	Гаммаграфический контроль арматурной стали, диаметр:						
39-02-019-01	до 22 мм *(зона: 1-7)*	**97.18**	20.19	37.99	0.00	**39.00**	1.30
39-02-019-02	до 32 мм *(зона: 1-7)*	**107.49**	23.30	45.12	0.00	**39.07**	1.50
39-02-019-03	до 40 мм *(зона: 1-7)*	**122.52**	31.06	52.24	0.00	**39.22**	2.00
Таблицу 39-03-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 39-03-002	**Металлографические исследования**						
	Измеритель: 1 образец						
	Исследование на макро- и микроструктуру на одном образце, сталь:						
39-03-002-01	перлитная, толщина стенки до 8 мм *(зона: 1-7)*	**217.38**	19.90	1.50	0.00	**195.98**	1.60
39-03-002-02	перлитная, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**228.61**	29.86	2.30	0.00	**196.45**	2.40
39-03-002-03	перлитная, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**250.41**	49.76	3.80	0.00	**196.85**	4.00
39-03-002-04	перлитная, толщина стенки до 50 мм *(зона: 1-7)*	**260.09**	58.47	4.50	0.00	**197.12**	4.70
39-03-002-05	перлитная, толщина стенки свыше 50 мм *(зона: 1-7)*	**273.79**	70.91	5.40	0.00	**197.48**	5.70
39-03-002-06	аустенитная, толщина стенки до 8 мм *(зона: 1-7)*	**222.76**	24.88	1.90	0.00	**195.98**	2.00
39-03-002-07	аустенитная, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**237.81**	38.56	2.90	0.00	**196.35**	3.10
39-03-002-08	аустенитная, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**263.82**	62.20	4.80	0.00	**196.82**	5.00
39-03-002-09	аустенитная, толщина стенки до 50 мм *(зона: 1-7)*	**277.42**	74.64	5.60	0.00	**197.18**	6.00
39-03-002-10	аустенитная, толщина стенки свыше 50 мм *(зона: 1-7)*	**292.68**	88.32	6.80	0.00	**197.56**	7.10
	Исследование на макроструктуру, сталь:						
39-03-002-11	перлитная, толщина стенки до 8 мм *(зона: 1-7)*	**89.92**	5.35	0.42	0.00	**84.15**	0.43
39-03-002-12	перлитная, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**92.75**	7.84	0.60	0.00	**84.31**	0.63
39-03-002-13	перлитная, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**103.22**	17.42	1.30	0.00	**84.50**	1.40
39-03-002-14	перлитная, толщина стенки до 50 мм *(зона: 1-7)*	**108.79**	22.39	1.70	0.00	**84.70**	1.80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
39-03-002-15	перлитная, толщина стенки свыше 50 мм *(зона: 1-7)*	**115.74**	28.61	2.20	0.00	**84.93**	2.30
39-03-002-16	аустенитная, толщина стенки до 8 мм *(зона: 1-7)*	**91.68**	6.72	0.52	0.00	**84.44**	0.54
39-03-002-17	аустенитная, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**95.32**	9.95	0.76	0.00	**84.61**	0.80
39-03-002-18	аустенитная, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**107.58**	21.15	1.60	0.00	**84.83**	1.70
39-03-002-19	аустенитная, толщина стенки до 50 мм *(зона: 1-7)*	**114.54**	27.37	2.10	0.00	**85.07**	2.20
39-03-002-20	аустенитная, толщина стенки свыше 50 мм *(зона: 1-7)*	**125.49**	37.32	2.80	0.00	**85.37**	3.00
	Исследование на микроструктуру, сталь:						
39-03-002-21	перлитная, толщина стенки до 8 мм *(зона: 1-7)*	**101.73**	16.17	1.20	0.00	**84.36**	1.30
39-03-002-22	перлитная, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**111.33**	24.88	1.80	0.00	**84.65**	2.00
39-03-002-23	перлитная, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**122.38**	34.83	2.70	0.00	**84.85**	2.80
39-03-002-24	перлитная, толщина стенки до 50 мм *(зона: 1-7)*	**133.33**	44.78	3.40	0.00	**85.15**	3.60
39-03-002-25	перлитная, толщина стенки свыше 50 мм *(зона: 1-7)*	**144.39**	54.74	4.20	0.00	**85.45**	4.40
39-03-002-26	аустенитная, толщина стенки до 8 мм *(зона: 1-7)*	**106.11**	19.90	1.50	0.00	**84.71**	1.60
39-03-002-27	аустенитная, толщина стенки до 15 мм *(зона: 1-7)*	**113.05**	26.12	2.00	0.00	**84.93**	2.10
39-03-002-28	аустенитная, толщина стенки до 30 мм *(зона: 1-7)*	**133.49**	44.78	3.40	0.00	**85.31**	3.60
39-03-002-29	аустенитная, толщина стенки до 50 мм *(зона: 1-7)*	**145.92**	55.98	4.30	0.00	**85.64**	4.50
39-03-002-30	аустенитная, толщина стенки свыше 50 мм *(зона: 1-7)*	**160.97**	69.66	5.30	0.00	**86.01**	5.60

В раздел «IV. Приложения » внесены следующие изменения и дополнения:

Приложение 1.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 1.1

Корректировка ТЕРм части 1 для определения расценок на монтаж станков с числовым программным управлением (ЧПУ)

№	станки с числовым программным управлением (ЧПУ) массой:	Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч **(Зоны 1-7)**	Оплату труда рабочих-монтажников, руб. **(Зоны 1-7)**
		увеличивать на	
1.	от 1,1 до 20 т	35,2	397,76
2.	свыше 20 до 160 т	70,4	813,82

Приложение 3.6 изложить в следующей редакции:

Приложение 3.6

Расход и стоимость материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования

Номер таблицы ТЕРм	Электроэнергия, кВт.-ч	Сжатый воздух, $м^3$	Номер таблицы ТЕРм	Электроэнергия, кВт.-ч	Сжатый воздух, $м^3$
с 03-01-001-26 по 03-01-001-31	1768	-	03-01-068-06	10361	-
с 03-01-001-32 по 03-01-001-35	2661	-	03-01-068-07	3391	-
с 03-01-001-36 по 03-01-001-54	3216	-	03-01-068-08	8618	-
03-01-001-55	6414	-	03-02-056-01	453	-
с 03-01-001-56 по 03-01-001-64	4307	-	03-02-056-02	514	-
с 03-01-001-65 по 03-01-001-76	5397	-	03-02-056-03	574	-
03-01-017-23	1408	-	03-02-056-04	635	-
03-01-017-24	916	-	03-02-056-05	695	-
с 03-01-018-09 по 03-01-018-12	1732	-	03-02-056-06	756	-
с 03-01-018-13 по 03-01-018-15	2072	-	03-02-056-07	817	-
с 03-01-019-11 по 03-01-019-13	4847	-	03-03-006-31	36,6	-
03-01-021-21; 03-01-021-22	1128	-	03-03-006-32	43,9	-
с 03-01-021-23 по 03-01-021-26	3122	-	**03-03-006-35**	22,5	-
03-01-033-02	5083	-	03-05-002-01	1714	-
03-01-034-01	5083	-	03-05-002-02	102	-
03-01-034-02	9017	-	03-05-003-01	4822	-
03-01-036-01; 03-01-036-02	5083	-	03-05-003-02	7870	-
03-01-037-01	5083	-	03-05-003-03	289	-
03-01-037-02	9017	-	03-05-003-04	473	-
03-01-037-03	16283	-	03-06-001-01	-	800
03-01-037-04	10625	-	03-06-001-04	-	1200
03-01-038-01	9017	-	03-06-001-08	988	-
03-01-053-01	12378	-	03-06-001-09	79,2	-
03-01-053-02	10708	-	03-06-001-10	434,5	-
03-01-065-04	3373	-	03-06-001-12	79,2	-
03-01-065-05	7038	-	03-06-001-15	434,5	-
03-01-068-05	4834	-			

Приложение 10.8 изложить в следующей редакции:

Приложение 10.8

Показатели часовой оплаты труда специалистов

Наименование профессий рабочих и специалистов	Стоимость чел.-ч в руб
Инженер I категории **(Зоны 1-7)**	18,62
Техник **I категории (Зоны 1-7)**	12,27

Приложение 42

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов изложить в следующей редакции:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	122.97	**13.30**
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	136.66	**13.30**
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	148.84	**15.52**
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	174.81	**15.52**
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	116.79	**15.52**
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	157.78	**15.52**

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
030552	Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля фирмы Jakob Thaler GmbH, тип KE-SP 3050 *(зона: 1-7)*	маш.-ч	152.80	11.56
030862	Устройство подталкивающее фирмы Jakob Thaler GmbH, тип “Cable Dog“ NKHE GS *(зона: 1-7)*	маш.-ч	30.83	-
030954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м *(зона: 1-7)*	маш.-ч	33.55	13.30
031001	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м *(зона: 1-7)*	маш.-ч	108.06	13.30
040102	Электростанции передвижные 4 кВт *(зона: 1-7)*	маш.-ч	35.73	11.56
134041	Шуруповерт *(зона: 1-7)*	маш.-ч	4.43	-
161001	Краны на автомобильном ходу 10 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	170.19	13.30

Приложение 43

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции изложить в следующей редакции:

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30 *(зона: 1-7)*	т	- **1455.30**
101-0065	Баббиты кальциевые *(зона: 1-7)*	т	- **12285.00**
101-0069	Бензин авиационный Б-70 *(зона: 1-7)*	т	- **6717.79**
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм *(зона: 1-7)*	т	- **17431.63**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-0092	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм *(зона: 1-7)*	т	- **15700.84**
101-0093	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20 (22) мм *(зона: 1-7)*	т	- **15851.58**
101-0094	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 24 мм *(зона: 1-7)*	т	- **14225.09**
101-0098	Болты оцинкованные диаметром резьбы 12 (14) мм *(зона: 1-7)*	т	- **22654.11**
101-0108	Бумага мешочная битумированная Б-70 *(зона: 1-7)*	т	- **9601.68**
101-0112	Бура *(зона: 1-7)*	т	- **15178.48**
101-0147	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х58,5 мм *(зона: 1-7)*	т	- **19905.50**
101-0328	Клей резиновый П-9 *(зона: 1-7)*	кг	- **17.26**
101-0497	Лаки каменноугольные, марки А *(зона: 1-7)*	т	- **5518.51**
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 *(зона: 1-7)*	т	- **5465.12**
101-0624	**Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ТР** *(зона: 1-7)*	т	- 6158.29
101-0625	**Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ТД** *(зона: 1-7)*	т	- 5390.23
101-0626	Нашатырь (аммоний хлористый) *(зона: 1-7)*	т	- **5347.50**
101-0786	Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг *(зона: 1-7)*	т	- **5476.18**
101-0803	**Проволока наплавочная диаметром 2 мм марки ПП-Нп-30Х4Г2М** *(зона: 1-7)*	т	- **15603.86**
101-0804	**Проволока наплавочная диаметром 3 мм марки ПП-Нп-19СТ** *(зона: 1-7)*	т	- **22880.24**
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная *(зона: 1-7)*	кг	- **24.68**
101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм *(зона: 1-7)*	т	- **30210.29**
101-1296	Уголь каменный А *(зона: 1-7)*	т	- **455.72**
101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей *(зона: 1-7)*	т	- **5455.12**
101-1377	Шпатлевка МС-006 розовая *(зона: 1-7)*	т	- **14761.08**
101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 *(зона: 1-7)*	т	- **5025.87**
101-1662	Азот газообразный технический *(зона: 1-7)*	$м^3$	- **10.79**
101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная *(зона: 1-7)*	т	- **2585.63**
101-1801	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм *(зона: 1-7)*	т	- **4732.55**
101-1890	Сталь марки 08Х18Н10Т *(зона: 1-7)*	т	- **30393.47**
101-2022	Лента «Сэвилен» *(зона: 1-7)*	кг	- **130.47**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-2091	Хомутик *(зона: 1-7)*	шт.	- **5.66**
101-2175	Шайбы пружинные *(зона: 1-7)*	т	- **24823.27**
101-2177	Шайбы диаметром 8-12 мм *(зона: 1-7)*	кг	- **24.83**
101-2195	Шайбы диаметром 16 мм *(зона: 1-7)*	кг	- **24.83**
101-2211	Пленка радиографическая РТ-5 *(зона: 1-7)*	$дм^2$	- **9.16**
101-2272	Аргон газообразный, сорт I *(зона: 1-7)*	$м^3$	- **21.63**
101-2273	Аргон газообразный, сорт высший *(зона: 1-7)*	$м^3$	- **14.04**
101-2274	Водород газообразный технический *(зона: 1-7)*	$м^3$	- **35.40**
101-2329	Смазка пластичная ГОИ-54п *(зона: 1-7)*	кг	- **39.47**
101-2343	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (конталин жировой) *(зона: 1-7)*	т	- **12490.81**
101-2347	**Смазка ЦИАТИМ-203** *(зона: 1-7)*	кг	- 46.36
101-2351	Смазка № 9 *(зона: 1-7)*	т	- **17287.75**
101-3913	Дюбели монтажные стальные *(зона: 1-7)*	10 шт.	- **6.42**
105-0029	**Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной 165 мм** *(зона: 1-7)*	т	- 6625.81
110-0235	Крюки *(зона: 1-7)*	кг	- **18.94**
111-0127	Фибра листовая, толщина 2,5-3 мм *(зона: 1-7)*	кг	- **44.00**
113-0381	**Клей марки ГИПК-14** *(зона: 1-7)*	кг	- 18.52
113-8019	Эмаль антикислотная № 1 *(зона: 1-7)*	кг	- **62.56**
201-8111	Кронштейны *(зона: 1-7)*	кг	- **7.66**
204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм *(зона: 1-7)*	т	- **6367.18**
204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5794.34**
204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5682.96**
204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5242.20**
204-0015	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5405.11**
301-3240	Колпачки-заглушки 1“ *(зона: 1-7)*	шт.	- **3.14**
301-3366	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм *(зона: 1-7)*	м	- **19.18**
301-3367	Рукав брезентовый *(зона: 1-7)*	м	- **30.43**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
411-0003	Вода дистиллированная *(зона: 1-7)*	$м^3$	- **1907.91**
411-0005	Вода химически очищенная *(зона: 1-7)*	$м^3$	- **75.34**
411-0006	Вода дистиллированная *(зона: 1-7)*	кг	- **1.91**
411-0021	Пар *(зона: 1-7)*	кг	- **0.09**
411-0022	Пар *(зона: 1-7)*	т	- **91.08**
502-0423	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 $мм^2$ *(зона: 1-7)*	т	- **72300.50**
502-0634	Кольцо бумажное 2,7х5 *(зона: 1-7)*	1000 шт.	- **261.58**
502-0639	Муфта *(зона: 1-7)*	шт.	- **7.16**
502-0671	Муфта алюминиевая разветвительная МС-50 *(зона: 1-7)*	шт.	- **298.48**
502-0688	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-13/20 *(зона: 1-7)*	шт.	- **73.60**
502-0689	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная 2МПР-20/27 *(зона: 1-7)*	шт.	- **86.80**
502-0691	Муфта полиэтиленовая МГНМс-19/29 *(зона: 1-7)*	шт.	- **202.66**
502-0692	Муфта полиэтиленовая МГНМс-27/40 *(зона: 1-7)*	шт.	- **218.24**
502-0693	Муфта полиэтиленовая МГНМс-40/66 *(зона: 1-7)*	шт.	- **433.57**
502-0694	Муфта полиэтиленовая МГНМс-60/77 *(зона: 1-7)*	шт.	- **522.95**
502-0695	Муфта полиэтиленовая МПС-7/13 *(зона: 1-7)*	шт.	- **60.38**
502-0696	Муфта полиэтиленовая МПС-13/20 *(зона: 1-7)*	шт.	- **53.19**
502-0697	Муфта полиэтиленовая МПС-20/27 *(зона: 1-7)*	шт.	- **66.40**
502-0698	Муфта полиэтиленовая МПС-32/40 *(зона: 1-7)*	шт.	- **133.53**
507-0382	Трубы свинцовые длиной 24 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **4.75**
507-0704	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная *(зона: 1-7)*	кг	- **52.08**
507-0705	Трубка полиэтиленовая диаметром 6-10 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **44.10**
508-0014	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 $н/мм^2$ и менее, диаметром 11,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **120.17**
508-0018	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 $н/мм^2$ и менее, диаметром 15 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **183.60**
508-0019	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 $н/мм^2$ и менее, диаметром 16,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **212.13**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
508-0020	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **272.63**
508-0046	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 11 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **120.38**
508-0056	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 10 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **82.28**
508-0138	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **250.43**
508-0151	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **372.88**
508-0152	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **373.28**
508-0153	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 25,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **451.82**
508-0257	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 37 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **864.46**
509-0056	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ *(зона: 1-7)*	шт.	- **1.52**
509-0057	Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ *(зона: 1-7)*	шт.	- **3.17**
509-0058	Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ *(зона: 1-7)*	шт.	- **4.34**
509-0059	Наконечники кабельные П16-6Д-МУЗ *(зона: 1-7)*	шт.	- **5.68**
509-0070	Кнопки монтажные *(зона: 1-7)*	1000 шт.	- **40.12**
509-0105	Сшивки сыромятные *(зона: 1-7)*	кг	- **19.91**
509-0110	Скобы СО-10 *(зона: 1-7)*	10 шт.	- **3.26**
509-0129	Ушко однолапчатое 012 *(зона: 1-7)*	шт.	- **24.05**
509-0137	Ушко шарнирное (тип УШО) 021 *(зона: 1-7)*	шт.	- **21.63**
509-0138	Ушко шарнирное (тип УШД) 022 *(зона: 1-7)*	шт.	- **26.04**
509-0201	Болт крюковой 107 *(зона: 1-7)*	шт.	- **7.04**
509-0219	Коромысло для двух контактных проводов 158 *(зона: 1-7)*	шт.	- **102.05**
509-0222	Коромысло для анкеровки проводов 113 *(зона: 1-7)*	шт.	- **116.33**
509-0226	Коуш стальных проводов (КС-063-1) *(зона: 1-7)*	шт.	- **0.91**
509-0228	Муфта натяжная с ушком 143 *(зона: 1-7)*	шт.	- **63.02**
509-0229	Накладка предохранительная 126 *(зона: 1-7)*	шт.	- **30.10**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
509-0230	Накладка кронштейна КФД 081 *(зона: 1-7)*	шт.	- **42.84**
509-0231	Планка соединительная 082 *(зона: 1-7)*	шт.	- **11.44**
509-0233	Пестик с нарезкой 3/4 076 *(зона: 1-7)*	шт.	- **9.56**
509-0237	Серьга Ср-4,5 075 *(зона: 1-7)*	шт.	- **8.78**
509-0239	Скоба крепления троса (КС-162) *(зона: 1-7)*	шт.	- **8.73**
509-0244	Распорка 125-1 *(зона: 1-7)*	шт.	- **30.41**
509-0256	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 окрашенная *(зона: 1-7)*	шт.	- **57.14**
509-0257	Штанга пестик-ушко (длиной 1000 мм) 172 оцинкованная *(зона: 1-7)*	шт.	- **60.53**
509-0261	Штанга ушко-двойное ушко (длиной 1500 мм) 174 оцинкованная *(зона: 1-7)*	шт.	- **108.66**
509-0262	Зажим плашечный *(зона: 1-7)*	шт.	- **17.65**
509-0263	Штанга пестик-двойное ушко (длиной 1000) мм 175 оцинкованная *(зона: 1-7)*	шт.	- **87.44**
509-0267	Штанга ушко кованное-нарезка (длиной 2000 мм) 177 оцинкованная *(зона: 1-7)*	шт.	- **95.17**
509-0272	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 окрашенная *(зона: 1-7)*	шт.	- **67.10**
509-0273	Штанга сочлененная пестик-ушко (длиной 1600 мм) 180 оцинкованная *(зона: 1-7)*	шт.	- **104.78**
509-0285	Фиксатор дополнительный 109 окрашенный *(зона: 1-7)*	шт.	- **34.89**
509-0286	Фиксатор дополнительный 109 оцинкованный *(зона: 1-7)*	шт.	- **41.84**
509-0402	Вкладыш седловой 067-1 *(зона: 1-7)*	шт.	- **2.84**
509-0403	Вкладыш вилочного коуша 068 *(зона: 1-7)*	шт.	- **2.84**
509-0405	Держатель проводов опорного изолятора 057-1 *(зона: 1-7)*	шт.	- **37.65**
509-0410	Зажим струновой 046-2 (КС-330) *(зона: 1-7)*	шт.	- **22.59**
509-0413	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса 048 *(зона: 1-7)*	шт.	- **42.45**
509-0414	Зажим рессорного троса и косой струны (КС-048-3) (КС-327) *(зона: 1-7)*	шт.	- **43.69**
509-0417	Зажим фиксирующий 049-5 (КС-329) *(зона: 1-7)*	шт.	- **43.84**
509-0418	Зажим струновой алюминиевый 050 *(зона: 1-7)*	шт.	- **31.06**
509-0420	Зажим средней анкеровки 051-1 (КС-322) *(зона: 1-7)*	шт.	- **68.74**
509-0423	Зажим питающий 053-1 (КС-323) *(зона: 1-7)*	шт.	- **54.13**
509-0425	Зажим питающий 053-3 *(зона: 1-7)*	шт.	- **49.04**
509-0429	Зажим соединительный 054 *(зона: 1-7)*	шт.	- **56.85**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
509-0431	Зажим соединительный 054-1 (КС-324) *(зона: 1-7)*	шт.	- **61.42**
509-0432	Зажим соединительный 054-2 *(зона: 1-7)*	шт.	- **61.65**
509-0435	Зажим соединительный для проводов сечением 95-120 мм^2 (КС-055)(КС-333) *(зона: 1-7)*	шт.	- **36.51**
509-0437	Зажим соединительный для проводов сечением 70-120 мм^2 (КС-055-2) *(зона: 1-7)*	шт.	- **68.66**
509-0439	Зажим соединительный 055-2 (КС-325-1) *(зона: 1-7)*	шт.	- **68.68**
509-0443	Зажим стыковой 059-6 (КС-321-1) *(зона: 1-7)*	шт.	- **114.07**
509-0444	Зажим питающий для алюминиевых проводов 064 *(зона: 1-7)*	шт.	- **40.10**
509-0446	Зажим питающий переходной 069-1 *(зона: 1-7)*	шт.	- **83.10**
509-0447	Зажим стыковой цанговый 085 *(зона: 1-7)*	шт.	- **297.93**
509-0450	Коуш для медных проводов (КС-063) *(зона: 1-7)*	шт.	- **1.44**
509-0584	Резисторы *(зона: 1-7)*	шт.	- **1.88**
509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65 *(зона: 1-7)*	шт.	- **15.39**
509-0787	Гетинакс листовой *(зона: 1-7)*	кг	- **30.76**
509-0791	Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 2 до 4,5 мм *(зона: 1-7)*	кг	- **25.60**
509-0861	Ролик подвесной (КС-030) *(зона: 1-7)*	шт.	- **84.01**
509-0953	Набивки сквозного плетения сухие асбестовые, марки АС, диаметром 6-14 мм *(зона: 1-7)*	т	- **54773.84**
509-1016	Кронштейны разъединителя окрашенные *(зона: 1-7)*	компл.	- **1707.16**
509-1047	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса оцинкованный *(зона: 1-7)*	шт.	- **202.84**
509-1049	Штанга двойная для грузов тип I оцинкованная *(зона: 1-7)*	шт.	- **124.60**
509-1064	Оконцеватель медных проводов (гильза 70-13) *(зона: 1-7)*	шт.	- **10.40**
509-1066	Подвес треугольный оцинкованный *(зона: 1-7)*	шт.	- **126.91**
509-1210	Вазелин технический *(зона: 1-7)*	кг	- **37.89**
509-1212	Вольфрамовый электрод *(зона: 1-7)*	кг	- **1048.64**
509-1224	Стеарин *(зона: 1-7)*	кг	- **14.06**
509-1226	Тавот *(зона: 1-7)*	кг	- **10.17**
509-1227	Углерод четырехлоридный *(зона: 1-7)*	кг	- **18.67**
509-1936	Скобы металлические для монтажа *(зона: 1-7)*	кг	- **7.97**

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- 1.44
102-0033	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта *(зона: 1-7)*	$м^3$	- 1501.84
111-3104	Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 *(зона: 1-7)*	шт.	- 111.65
111-3138	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500 *(зона: 1-7)*	компл.	- 244.82
111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E *(зона: 1-7)*	компл.	- 170.43
111-3161	Хомут стяжной (СИП) Е778 *(зона: 1-7)*	шт.	- 1.96
111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) *(зона: 1-7)*	шт.	- 22.53
111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) *(зона: 1-7)*	шт.	- 6.02
509-1460	Капа кабельная марки102L055-R05/S, диаметром 65-95 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 127.90
509-1519	Скоба У1078 *(зона: 1-7)*	шт.	- 3.51
509-1650	Гильза кабельная медная ГМ 2,5 *(зона: 1-7)*	шт.	- 0.49
509-1652	Гильза кабельная медная ГМ 6 *(зона: 1-7)*	шт.	- 1.03
509-1653	Гильза кабельная медная ГМ 10 *(зона: 1-7)*	шт.	- 1.32
509-1654	Гильза кабельная медная ГМ 16 *(зона: 1-7)*	шт.	- 1.54
509-1655	Гильза кабельная медная ГМ 25 *(зона: 1-7)*	шт.	- 2.56
509-1656	Гильза кабельная медная ГМ 35 *(зона: 1-7)*	шт.	- 3.81
509-1657	Гильза кабельная медная ГМ 50 *(зона: 1-7)*	шт.	- 4.35
509-1658	Гильза кабельная медная ГМ 70 *(зона: 1-7)*	шт.	- 5.13
509-1660	Гильза кабельная медная ГМ 120 *(зона: 1-7)*	шт.	- 14.21
509-1661	Гильза кабельная медная ГМ 150 *(зона: 1-7)*	шт.	- 20.24
509-1702	Гильза кабельная медная ГМ 240 *(зона: 1-7)*	шт.	- 34.26
509-1710	Втулки В17 *(зона: 1-7)*	1000 шт.	- 85.46
509-1711	Втулки В28 *(зона: 1-7)*	1000 шт.	- 223.53
509-1789	Гильза кабельная медная ГМ 185 *(зона: 1-7)*	шт.	- 22.86
509-3151	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) *(зона: 1-7)*	шт.	- 21.68

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 502-0699;502-0700 не используются.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Общие положения . . . 5
III.Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования . . . 5
III.Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования . . . 6
Таблица 02-02-011 Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели . . . 6
Таблица 02-02-031 Станки делительные, лущильные, соломкорубительные и коробконабивочные . . . 6
Таблица 02-02-043 Линии для изготовления оконных и дверных блоков . . . 6
Таблица 03-01-034 Краны мостовые электрические для раздевания слитков (стрипперные) . . . 7
Таблица 03-01-035 Краны мостовые электрические мульдозавалочные . . . 7
Таблица 03-01-036 Краны мостовые напольно-крышечные . . . 7
Таблица 03-01-037 Краны мостовые электрические ковочные . . . 7
Таблица 03-01-038 Краны мостовые электрические закалочные . . . 7
Таблица 03-01-052 Перегружатели мостовые электрические грейферные . . . 8
Таблица 03-01-053 Перегружатели контейнерные . . . 8
Таблица 03-01-065 Краны портальные электрические полноповоротные . . . 8
Таблица 03-01-066 Передвижение кранов портальных без разворота тележек . . . 8
Таблица 03-01-067 Передвижение кранов портальных с разворотом тележек . . . 9
Таблица 03-01-068 Краны портальные иностранных фирм . . . 9
Таблица 03-01-080 Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути . . . 10
Таблица 03-01-093 Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой . . . 10
Таблица 03-01-105 Краны-штабелеры . . . 10
Таблица 03-01-128 Тали электрические . . . 10
Таблица 03-01-138 Краны козловые . . . 12
Таблица 03-02-004 Конвейеры ленточные передвижные реверсивные . . . 12
Таблица 03-03-001 Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой . . . 14
Таблица 03-03-002 Конвейеры цепные подвесные, применяемые в мясной промышленности . . . 14
Таблица 03-05-001 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с . . . 15
Таблица 03-05-002 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с . . . 16
Таблица 03-05-003 Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с . . . 16
Таблица 03-05-004 Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с . . . 16
Таблица 03-05-005 Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с . . . 17
Таблица 03-06-001 Лебедки проходческие . . . 18
Таблица 03-06-004 Комплекс оборудования для самоопрокидывающейся проходческой бадьи, монтаж на поверхности . . . 19
Таблица 03-08-020 Устройства запорные полнопроходные . . . 20
Таблица 04-02-016 Сепараторы колесные . . . 20
Таблица 04-02-061 Классификаторы конусные . . . 20
Таблица 04-02-072 Гидроциклоны . . . 20
Таблица 04-02-084 Машины отсадочные беспоршневые . . . 20
Таблица 04-02-088 Машины флотационные механические и пневмомеханические . . . 21
Таблица 05-01-003 Весы автомобильные . . . 21
Таблица 05-01-022 Весы и дозаторы непрерывного действия . . . 22
Таблица 05-02-003 Весы платформенные для мульд с шихтой . . . 22
Таблица 05-02-004 Весы платформенные для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности . . . 22
Таблица 05-02-006 Электровагон-весы . . . 23
Таблица 05-02-041 Дозаторы весовые . . . 23
Таблица 05-02-042 Дозаторы для цемента к бетономешалкам . . . 23
Таблица 05-02-043 Дозаторы для жидкостей к бетономешалкам . . . 24
Таблица 05-02-044 Дозаторы для инертных газов . . . 24
Таблица 05-02-045 Дозаторы непрерывного действия . . . 24
Таблица 05-02-061 Дозаторы к асфальтосмесителям . . . 24
Таблица 05-02-134 Дозаторы дискретного взвешивания . . . 24
Таблица 06-01-004 Экраны и трубы конвективного пучка . . . 25
Таблица 06-01-005 Трубы водоподводящие и пароотводящие . . . 27
Таблица 06-01-006 Пароперегреватели радиационные . . . 28
Таблица 06-01-007 Пароперегреватели конвективные . . . 30
Таблица 06-01-008 Экономайзеры стационарных котлов . . . 31
Таблица 06-01-009 Воздухоподогреватели . . . 32
Таблица 06-01-010 Трубопроводы в пределах котлов . . . 33
Таблица 06-01-011 Обдувочные и очистные устройства, шахты золо- и шлакоудаления . . . 35
Таблица 06-01-012 Горелки, форсунки, прочие детали и конструкции . . . 36
Таблица 06-01-013 Испытание паровых котлов на газовую плотность . . . 38
Таблица 06-01-014 Гидравлическое испытание паровых котлов . . . 39
Таблица 06-01-015 Химическая очистка паровых котлов давлением 9,8 МПа и свыше . . . 40
Таблица 06-01-016 Испытание котлов на паровую плотность . . . 41
Таблица 06-01-052 Котлы давлением до 0,9 МПа . . . 43
Таблица 06-01-065 Блоки поверхностей нагрева (топочный и конвективный) . . . 43

Таблица 06-01-066 Экраны . . . 43
Таблица 06-01-067 Конвективные поверхности . . . 43
Таблица 06-01-068 Трубопроводы в пределах котлов . . . 44
Таблица 06-01-071 Гидравлическое испытание водогрейных котлов . . . 44
Таблица 06-01-072 Испытание водогрейных котлов на газовую плотность . . . 44
Таблица 06-01-073 Щелочение и испытание водогрейных котлов на тепловую плотность . . . 45
Таблица 06-02-004 Подогреватели и фильтры мазута . . . 45
Таблица 06-02-012 Питатели пыли, сырого угля, пылевые шнеки и мигалки . . . 46
Таблица 06-02-014 Пылегазовоздухопроводы и газозаборные шахты . . . 47
Таблица 06-03-001 Фильтры . . . 48
Таблица 06-03-002 Осветлители . . . 50
Таблица 06-03-003 Гидравлические мешалки . . . 50
Таблица 06-03-004 Солерастворители . . . 50
Таблица 06-03-005 Подогреватели . . . 50
Таблица 06-03-006 Декарбонизаторы . . . 51
Таблица 06-03-011 Сепараторы . . . 51
Таблица 06-03-012 Расширители . . . 51
Таблица 06-03-013 Деаэрационные колонки . . . 51
Таблица 06-03-014 Охладители выпара . . . 52
Таблица 06-03-015 Эжекторы водо- и пароструйные . . . 52
Таблица 06-03-016 Испарители . . . 53
Таблица 06-03-021 Деаэраторы и баки внутренней установки (деаэраторные) под давлением . . . 53
Таблица 06-03-022 Баки внутренней установки без давления . . . 54
Таблица 06-03-030 Редукционно-охладительные установки . . . 55
Таблица 06-04-001 Турбины конденсационные без регулируемых отборов пара . . . 55
Таблица 06-04-002 Турбины теплофикационные с отопительным отбором пара . . . 56
Таблица 06-04-003 Турбины теплофикационные с производственным и отопительным отбором пара . . . 56
Таблица 06-04-004 Турбины с противодавлением без регулируемого отбора пара, одноцилиндровые . . . 56
Таблица 06-04-005 Турбины теплофикационные с противодавлением и производственным отбором пара, одноцилиндровые 56
Таблица 06-04-006 Установки газотурбинные энергетические . . . 57
Таблица 06-04-020 Турбогенераторы с воздушным охлаждением серии Т . . . 57
Таблица 06-04-021 Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТВС . . . 57
Таблица 06-04-022 Турбогенераторы с форсированным водородным охлаждением серии ТВФ . . . 57
Таблица 06-04-023 Турбогенераторы с водородным охлаждением серии ТГВ . . . 57
Таблица 06-04-024 Турбогенераторы с водородно-водяным охлаждением серии ТВВ . . . 57
Таблица 06-05-001 Теплообменное оборудование . . . 58
Таблица 07-01-023 Компрессоры газомоторные . . . 59
Таблица 07-01-034 Компрессоры V- и W-образные . . . 59
Таблица 07-01-036 Компрессорные установки оппозитные с приводом от электродвигателя . . . 59
Таблица 07-01-047 Мембранные компрессоры . . . 59
Таблица 07-02-001 Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса . . . 60
Таблица 07-02-002 Компрессорные установки двухкорпусные с горизонтальным разъемом корпуса . . . 61
Таблица 07-02-005 Компрессорные и нагнетательные установки двухкорпусные с вертикальным разъемом корпуса . . . 61
Таблица 07-02-006 Компрессорные и нагнетательные установки однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите . . . 61
Таблица 07-02-017 Компрессоры винтовые . . . 62
Таблица 07-02-028 Газовоздуходувки центробежные . . . 62
Таблица 07-02-041 Газоперекачивающие установки (агрегаты) с газотурбинным приводом в блочно-контейнерном исполнении . . . 62
Таблица 07-02-042 Газоперекачивающие установки (агрегаты) с приводом от электродвигателя через редуктор в блочно-контейнерном исполнении . . . 62
Таблица 07-02-043 Газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом в блочно-комплектном исполнении . . . 62
Таблица 07-02-064 Турбокомпрессорные холодильные агрегаты и машины . . . 62
Таблица 07-03-003 Вентиляторы дутьевые центробежные одностороннего и двустороннего всасывания и осевые двухступенчатые . . . 63
Таблица 07-03-004 Вентиляторы горячего дутья . . . 63
Таблица 07-03-005 Вентиляторы мельничные . . . 63
Таблица 07-03-018 Дымососы одностороннего всасывания . . . 64
Таблица 07-03-019 Дымососы двустороннего всасывания . . . 64
Таблица 07-03-020 Дымососы осевые . . . 64
Таблица 07-04-029 Насосы артезианские с электродвигателем над скважиной . . . 64
Таблица 07-04-030 Насосы артезианские с погружным электродвигателем . . . 65
Таблица 08-01-001 Трансформаторы и автотрансформаторы силовые . . . 66
Таблица 08-01-002 Трансформаторы для регулирования напряжения . . . 67
Таблица 08-01-004 Реакторы масляные . . . 68
Таблица 08-01-006 Трансформаторы тока . . . 68
Таблица 08-01-007 Трансформаторы напряжения . . . 68
Таблица 08-01-008 Выключатели воздушные . . . 69
Таблица 08-01-009 Выключатели масляные . . . 69
Таблица 08-01-011 Разъединители . . . 69
Таблица 08-01-012 Отделители . . . 70
Таблица 08-01-013 Заземлители . . . 70
Таблица 08-01-014 Короткозамыкатели . . . 71
Таблица 08-01-015 Разрядники вентильные и ограничители перенапряжений . . . 71
Таблица 08-01-016 Предохранители . . . 71
Таблица 08-01-017 Опоры шинные и изоляторы опорные . . . 72
Таблица 08-01-021 Ошиновка гибкая . . . 72
Таблица 08-01-022 Ошиновка жесткая . . . 74

Таблица 08-01-023 Спуски, петли и перемычки . . . 74
Таблица 08-01-025 Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций 74
Таблица 08-01-026 Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ . . . 77
Таблица 08-01-027 Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ . . . 77
Таблица 08-01-043 Разъединители . . . 78
Таблица 08-01-044 Выключатели . . . 78
Таблица 08-01-045 Ошиновка гибкая . . . 78
Таблица 08-01-046 Ошиновка из алюминиевых шин . . . 78
Таблица 08-01-056 Разъединители трехполюсные . . . 78
Таблица 08-01-057 Приводы к разъединителям . . . 79
Таблица 08-01-059 Выключатели масляные . . . 79
Таблица 08-01-060 Выключатели воздушные . . . 79
Таблица 08-01-068 Шины сборные - одна полоса в фазе . . . 79
Таблица 08-01-069 Шины сборные - две полосы в фазе . . . 79
Таблица 08-01-070 Шины сборные - три полосы в фазе . . . 79
Таблица 08-01-071 Шины сборные - четыре полосы в фазе . . . 80
Таблица 08-01-072 Шины ответвительные - одна полоса в фазе . . . 80
Таблица 08-01-073 Шины ответвительные - две полосы в фазе . . . 80
Таблица 08-01-074 Шины ответвительные - три полосы в фазе . . . 80
Таблица 08-01-075 Шины ответвительные - четыре полосы в фазе . . . 81
Таблица 08-01-076 Шины круглые . . . 81
Таблица 08-01-077 Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин . . . 81
Таблица 08-01-078 Токопроводы экранированные из алюминиевых шин . . . 81
Таблица 08-01-083 Устройства сигнально-блокировочные . . . 82
Таблица 08-01-085 Шкафы комплектных распределительных устройств . . . 82
Таблица 08-01-101 Преобразователи . . . 82
Таблица 08-01-102 Шкафы управления и регулирования . . . 82
Таблица 08-01-103 Шкафы с быстродействующими автоматами . . . 82
Таблица 08-01-104 Теплообменники для преобразовательных устройств . . . 82
Таблица 08-01-105 Автоматические выпрямительные устройства (АВУ) . . . 83
Таблица 08-01-121 Аккумуляторы кислотные стационарные . . . 83
Таблица 08-02-140 Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена в траншее . . . 84
Таблица 08-02-141 Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий . . . 84
Таблица 08-02-145 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений . . . 84
Таблица 08-02-146 Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами . . . 85
Таблица 08-02-147 Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам . . . 85
Таблица 08-02-148 Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах . . . 86
Таблица 08-02-149 Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе . . . 87
Таблица 08-02-150 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) . . . 87
Таблица 08-02-151 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам . . . 87
Таблица 08-02-152 Конструкции металлические кабельные . . . 88
Таблица 08-02-156 Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях . . . 89
Таблица 08-02-158 Заделки концевые сухие . . . 89
Таблица 08-02-159 Заделки концевые сухие в резиновой перчатке . . . 91
Таблица 08-02-160 Заделки концевые эпоксидные . . . 91
Таблица 08-02-161 Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля . . . 92
Таблица 08-02-162 Заделки концевые из самосклеивающихся лент . . . 92
Таблица 08-02-163 Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками . . . 92
Таблица 08-02-164 Муфты мачтовые концевые металлические . . . 92
Таблица 08-02-165 Муфты концевые эпоксидные . . . 93
Таблица 08-02-166 Муфты соединительные свинцовые с защитным кожухом . . . 93
Таблица 08-02-167 Муфты соединительные эпоксидные . . . 94
Таблица 08-02-168 Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей . . . 95
Таблица 08-02-169 Муфты соединительные эпоксидные усовершенствованной конструкции . . . 95
Таблица 08-02-170 Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом . . . 96
Таблица 08-02-173 Кабели маслонаполненные . . . 96
Таблица 08-02-174 Трубопроводы для маслонаполненных кабельных линий высокого давления . . . 96
Таблица 08-02-175 Муфты для кабеля 35 кВ и выше . . . 97
Таблица 08-02-178 Маслоподпитывающее оборудование . . . 98
Таблица 08-02-179 Обработка кабельного масла и заполнение им кабелепровода . . . 98
Таблица 08-02-180 Выводы питания контактных сетей городского транспорта с установкой конструкций . . . 98
Таблица 08-02-182 Ящики или короба кабельные для контактных сетей городского транспорта . . . 98
Таблица 08-02-331 Устройства в тоннелях метрополитена . . . 98
Таблица 08-02-367 Провода . . . 99
Таблица 08-02-368 Провода, подвешиваемые на тросе . . . 100
Таблица 08-02-390 Короба пластмассовые . . . 100
Таблица 08-02-391 Провода по деревянному основанию . . . 100
Таблица 08-02-394 Проводки тросовые . . . 100
Таблица 08-02-395 Лотки металлические . . . 100
Таблица 08-02-396 Короба металлические . . . 100
Таблица 08-02-397 Профили перфорированные монтажные . . . 101
Таблица 08-02-398 Провода в лотках . . . 101
Таблица 08-02-399 Провода в коробах . . . 102
Таблица 08-02-400 Провода по перфорированным профилям . . . 102
Таблица 08-02-401 Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок . . . 102
Таблица 08-02-402 Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок . . . 102

Таблица 08-02-403 Провода групповых осветительных сетей . . . 102
Таблица 08-02-404 Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах . . . 103
Таблица 08-02-407 Трубы стальные по установленным конструкциям . . . 103
Таблица 08-02-408 Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям . 104
Таблица 08-02-409 Трубы винипластовые по установленным конструкциям . . . 105
Таблица 08-02-411 Рукава металлические и вводы гибкие . . . 106
Таблица 08-02-412 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава . . . 106
Таблица 08-02-413 Провод в резинобитумных трубках . . . 107
Таблица 08-02-415 Шинопроводы открытые . . . 108
Таблица 08-02-416 Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока . . . 108
Таблица 08-02-417 Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока . . . 108
Таблица 08-02-419 Шинопроводы осветительные . . . 108
Таблица 08-02-422 Затягивание проводов в электротехнический плинтус . . . 109
Таблица 08-02-452 Шины для мощных алюминиевых электролизных ванн . . . 109
Таблица 08-02-472 Заземляющие проводники . . . 109
Таблица 08-03-481 Электрические машины со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде . . . 110
Таблица 08-03-482 Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом, поступающие в собранном виде . . . 113
Таблица 08-03-486 Электрические машины двухъякорные, поступающие в разобранном виде . . . 114
Таблица 08-03-491 Тахогенераторы и центробежные выключатели . . . 115
Таблица 08-03-493 Электромагнитные муфты . . . 115
Таблица 08-03-494 Флажковые (фигурные) кабельные наконечники . . . 115
Таблица 08-03-501 Троллеи для кранов (кроме напольных) из профильной стали и алюминиевого сплава . . . 116
Таблица 08-03-502 Троллеи для напольных кранов и тележек из профильной стали . . . 116
Таблица 08-03-503 Троллеи для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектные троллейные устройства заводского изготовления . . . 116
Таблица 08-03-504 Троллеи для напольных кранов и тележек из троллейных секций заводского изготовления . . . 117
Таблица 08-03-505 Шины алюминиевые для подпитки троллеев . . . 117
Таблица 08-03-506 Троллеи для электрических талей трехфазные из профильной стали . . . 117
Таблица 08-03-507 Гибкий токоподвод к электрическим талям, кранам и другим передвижным механизмам . . . 117
Таблица 08-03-508 Токоприемники . . . 117
Таблица 08-03-510 Электромагниты подъемные (электрическая часть) и барабаны кабельные . . . 118
Таблица 08-03-521 Рубильники (выключатели, разъединители) . . . 118
Таблица 08-03-522 Переключатели (рубильники переключающие) . . . 120
Таблица 08-03-523 Предохранители . . . 121
Таблица 08-03-524 Ящики и шкафы с рубильниками и предохранителями . . . 122
Таблица 08-03-525 Выключатели и переключатели пакетные, аппараты штепсельные . . . 123
Таблица 08-03-526 Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические . . . 124
Таблица 08-03-527 Устройства вводные . . . 124
Таблица 08-03-528 Реверсоры и контакторы высокого напряжения . . . 124
Таблица 08-03-529 Контакторы и блок-контакторы . . . 125
Таблица 08-03-530 Пускатели магнитные . . . 125
Таблица 08-03-531 Пускатели ручные . . . 126
Таблица 08-03-532 Посты управления кнопочные . . . 127
Таблица 08-03-533 Посты управления кнопочные подвесные . . . 128
Таблица 08-03-534 Переключатели универсальные . . . 128
Таблица 08-03-535 Командоаппараты нерегулируемые (командоконтроллеры) . . . 128
Таблица 08-03-536 Контроллеры кулачковые . . . 128
Таблица 08-03-537 Командоаппараты регулируемые (Путевые выключатели) . . . 129
Таблица 08-03-538 Выключатели путевые конечные и микропереключатели . . . 129
Таблица 08-03-540 Реостаты и регуляторы установочные и возбуждения . . . 130
Таблица 08-03-541 Блоки резисторов (ящики сопротивлений) без ошиновки и других соединений между блоками . . . 131
Таблица 08-03-542 Электромагниты (электрическая часть) . . . 131
Таблица 08-03-543 Световые сигнальные приборы . . . 131
Таблица 08-03-545 Коробки (ящики) с зажимами и кожухи металлические для защиты вводов и электрооборудования . . . 132
Таблица 08-03-574 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах . . . 133
Таблица 08-03-593 Светильники для ламп накаливания . . . 133
Таблица 08-03-594 Светильники с люминесцентными лампами . . . 134
Таблица 08-03-595 Светильники с ртутными лампами . . . 135
Таблица 08-03-597 Комплектные осветительные устройства с щелевыми световодами . . . 136
Таблица 08-03-631 Автотрансформаторы . . . 136
Таблица 08-03-632 Регуляторы сценические реверсивные . . . 136
Таблица 08-03-633 Регуляторы электрические . . . 136
Таблица 08-03-634 Темнители зрительного зала . . . 137
Таблица 08-03-635 Трансформаторы силовые (сухие) . . . 137
Таблица 08-03-636 Арматура осветительная сценическая . . . 137
Таблица 08-03-637 Арматура и приспособления для проектирования сценических эффектов . . . 137
Таблица 08-03-638 Щиты коммутационные сценические . . . 138
Таблица 08-03-639 Системы тросовые к сценическим регуляторам . . . 138
Таблица 08-03-640 Токоприемники кольцевые . . . 138
Таблица 08-03-641 Коробки с зажимами переходные и штепсельные сценические . . . 138
Таблица 08-03-642 Петли гибкие . . . 139
Таблица 08-04-741 Муфты для силовых кабелей . . . 139
Таблица 08-04-742 Присоединение кабелей к вводам и оборудованию . . . 139
Таблица 08-04-743 Заделки концевые для контрольных кабелей . . . 140
Таблица 08-04-745 Герметизация проходов кабелей . . . 141
Таблица 08-05-001 Кабели в вертикальных стволах . . . 141

Таблица 08-05-002 Кабели по горизонтальным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением . . . 141
Таблица 08-05-003 Кабели по наклонным горным выработкам с бетонной и металлической крепью по установленным конструкциям с креплением . . . 142
Таблица 08-05-006 Кабели по горизонтальным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи . . . 142
Таблица 08-05-007 Кабели по наклонным горным выработкам с установкой конструкций по деревянной крепи . . . 142
Таблица 08-05-015 Муфты тройниковые . . . 142
Таблица 08-05-030 Подстанции шахтные передвижные трансформаторные. . . . 143
Таблица 08-05-031 Трансформаторы шахтные силовые . . . 143
Таблица 08-05-032 Устройства распределительные высоковольтные взрывобезопасные . . . 143
Таблица 08-05-037 Ящики кабельные взрывобезопасные . . . 143
Таблица 08-05-038 Кабели в проложенных трубах . . . 144
Таблица 08-05-039 Кабели и провода, прокладываемые в восстающих с навеской конструкции на расстрелы . . . 144
Таблица 08-05-040 Кабели и провода, прокладываемые в каналах камер на установленных кронштейнах . . . 144
Таблица 08-05-041 Электропроводки в камерах . . . 144
Таблица 08-05-042 Провода и шнуры, прокладываемые в горизонтальных горных выработках . . . 145
Таблица 08-05-045 Заземления . . . 145
Таблица 10-01-001 Оборудование станции АТСКУ . . . 145
Таблица 10-01-014 Кроссы . . . 146
Таблица 10-02-001 Станции сельской связи . . . 146
Таблица 10-02-015 Станции, пульты и установки оперативно-телефонной связи . . . 146
Таблица 10-02-016 Устройства переговорные (коммутаторы диспетчерской и директорской связи) . . . 147
Таблица 10-02-040 Оборудование станции . . . 148
Таблица 10-02-042 Электрическая проверка и настройка оборудования телефонной периферии . . . 148
Таблица 10-02-055 Тренировка станции . . . 149
Таблица 10-03-013 Оборудование станций . . . 150
Таблица 10-03-027 Оборудование станций АМТС-3 . . . 150
Таблица 10-04-001 Передатчики мощностью до 100 кВт . . . 151
Таблица 10-04-013 Конденсаторы . . . 152
Таблица 10-04-014 Дроссели и трансформаторы . . . 152
Таблица 10-04-016 Радиостанции УКВ ЧМ вещания . . . 152
Таблица 10-04-017 Станции телевизионные . . . 153
Таблица 10-04-018 Фидеры воздушные внутренней установки, изготовляемые на месте . . . 153
Таблица 10-04-051 Электродистилляторы . . . 154
Таблица 10-04-052 Трубопроводы системы охлаждения радиостанции (внутри здания) . . . 154
Таблица 10-04-062 Аппаратура стоечного и шкафного типа . . . 154
Таблица 10-04-066 Аппаратура настенного типа . . . 155
Таблица 10-04-067 Аппаратура цветного телевидения . . . 155
Таблица 10-04-077 Станционное оборудование . . . 157
Таблица 10-04-087 Станционное оборудование . . . 158
Таблица 10-04-100 Оборудование радиотрансляционных узлов . . . 159
Таблица 10-04-101 Абонентское и другое оборудование . . . 160
Таблица 10-04-111 Электроакустические устройства . . . 161
Таблица 10-06-001 Кабели и провода, прокладываемые кабелеукладчиком . . . 162
Таблица 10-06-002 Переходы кабельные кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах . . . 163
Таблица 10-06-004 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в котлованах . . . 163
Таблица 10-06-005 Муфты прямые на низкочастотном кабеле в колодцах . . . 164
Таблица 10-06-006 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в котлованах . . . 165
Таблица 10-06-007 Муфты симметрирующие на низкочастотном кабеле в колодцах . . . 166
Таблица 10-06-008 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в котлованах . . . 167
Таблица 10-06-009 Муфты на высокочастотном симметричном кабеле в колодцах . . . 168
Таблица 10-06-010 Муфты на кабеле с коаксиальными парами . . . 171
Таблица 10-06-011 Муфты газонепроницаемые . . . 172
Таблица 10-06-012 Защита кабеля от коррозии . . . 173
Таблица 10-06-013 Измерение кабельных линий . . . 173
Таблица 10-06-015 Разные работы . . . 174
Таблица 10-06-026 Прокладка кабеля в подземной канализации . . . 175
Таблица 10-06-028 Муфты прямые парных кабелей в котлованах . . . 175
Таблица 10-06-029 Муфты прямые парных кабелей в колодцах . . . 176
Таблица 10-06-030 Муфты газонепроницаемые . . . 177
Таблица 10-06-031 Пупинизация и симметрирование кабеля . . . 178
Таблица 10-06-032 Измерение кабелей . . . 179
Таблица 10-06-033 Реконструкция кабельных линий . . . 179
Таблица 10-06-034 Разные работы . . . 181
Таблица 10-06-035 Кабели, подвешиваемые на опорах . . . 184
Таблица 10-06-036 Трубы стальные для слаботочных сетей, требующих экранирования . . . 184
Таблица 10-06-051 Муфты прямые на волоконно-оптическом кабеле ГТС в колодце . . . 185
Таблица 10-06-052 Муфты прямые на зоновом волоконно-оптическом кабеле в котловане . . . 186
Таблица 10-06-055 Монтаж устройства стыковки станционного и линейного кабелей (УССЛК) . . . 186
Таблица 10-06-068 Настройка синхронных цифровых систем передачи . . . 187
Таблица 10-07-001 Антенны . . . 188
Таблица 10-07-002 Подвеска волноводного провода и установка согласовывающего контура на опорах контактной сети . . . 188
Таблица 10-07-015 Аппаратура магистральной связи . . . 188
Таблица 10-07-050 Муфты соединительные, монтируемые методом горячей пайки . . . 189
Таблица 10-07-051 Муфты соединительные, монтируемые методом сварки . . . 189
Таблица 10-07-052 Муфты соединительные, монтируемые методом холодного опрессования . . . 189
Таблица 10-07-053 Муфты соединительные, монтируемые с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) . . . 190
Таблица 10-07-054 Изготовление и монтаж муфт изолирующих алюминиевых для кабелей связи в алюминиевой оболочке 190

Таблица 10-07-055 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом горячей пайки . . . 191
Таблица 10-07-056 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом сварки . . . 191
Таблица 10-07-057 Муфты ответвления от магистрального кабеля, монтируемые методом холодного опрессования . . . 191
Таблица 10-07-058 Вводы кабелей в служебно-технические здания . . . 192
Таблица 10-07-059 Вводы кабелей в подземные усилительные пункты . . . 192
Таблица 10-07-060 Вводы кабелей в наземные усилительные пункты . . . 192
Таблица 10-07-061 Вводы кабелей в релейные шкафы . . . 192
Таблица 10-07-063 Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железнодорожном ходу в тело земляного полотна железных дорог . . . 192
Таблица 10-07-065 Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м . . . 193
Таблица 10-07-068 Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог . . . 193
Таблица 10-07-069 Защита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) . . . 193
Таблица 10-07-070 Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог . . . 194
Таблица 10-07-071 Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог . . . 194
Таблица 10-07-072 Бестраншейная прокладка механизированной колонной магистральных кабелей и кабелей вторичной коммутации в полосе отвода железных дорог . . . 195
Таблица 10-07-073 Прокладка кабелей связи вручную при механизированной разработке траншеи в полосе отвода железных дорог . . . 195
Таблица 10-07-074 Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях . . . 197
Таблица 10-08-004 Блокировка поверхностей проводом, фольгой . . . 197
Таблица 11-02-022 Приборы, показывающие первичные (проточные) преобразователи, монтируемые на технологическом трубопроводе . . . 198
Таблица 11-02-032 Первичные преобразователи уровнемеров . . . 198
Таблица 11-02-042 Клапаны и заслонки с рычажным приводом . . . 199
Таблица 11-04-020 Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля . . . 200
Таблица 11-04-022 Разъемы штепсельные с разделкой кабеля с экранированными жилами . . . 200
Таблица 11-04-024 Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами 200
Таблица 11-04-026 Разъемы штепсельные . . . 201
Таблица 12-01-062 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа . . . 201
Таблица 12-01-063 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа . . . 202
Таблица 12-01-064 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа . . . 202
Таблица 12-01-065 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм . . . 203
Таблица 12-01-066 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа . . . 203
Таблица 12-01-067 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа . . . 204
Таблица 12-01-068 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа . . . 205
Таблица 12-01-069 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 2,5 МПа . . . 205
Таблица 12-01-070 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 4 МПа . . . 206
Таблица 12-01-071 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа . . . 207
Таблица 12-01-072 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа наружным диаметром 14-38 мм . . . 208
Таблица 12-01-073 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа . . . 208
Таблица 12-01-074 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 4 МПа . . . 209
Таблица 12-01-075 Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п. из труб высоколегированных сталей, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа . . . 209
Таблица 12-01-076 Трубопроводы кислородных установок из труб легированных сталей на условное давление 25 МПа . 210
Таблица 12-01-077 Трубопроводы криогенные с экранно-вакуумной изоляцией из нержавеющей стали на сварке . . . 210
Таблица 12-01-088 Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление 1 МПа . . . 211
Таблица 12-01-089 Трубопроводы из листового алюминия . . . 211
Таблица 12-01-105 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа . . . 211
Таблица 12-01-106 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 20 Мпа . . . 212
Таблица 12-01-107 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа . . . 212
Таблица 12-01-108 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа . . . 212
Таблица 12-01-124 Трубопроводы из свинцовых труб . . . 212
Таблица 12-01-125 Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, с применением готовых деталей . . . 213
Таблица 12-01-164 Трубопроводы из фаолитовых труб . . . 213
Таблица 12-02-013 Трубопроводы из стальных эмалированных труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,6 МПа . . . 213
Таблица 12-02-014 Трубопроводы из стальных труб, футерованных фторопластом, с применением готовых деталей на эстакадах и других специальных конструкциях на условное давление до 0,5 МПа . . . 214
Таблица 12-02-040 Трубопроводы из алюминиевых труб на условное давление до 1 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 214
Таблица 12-02-041 Трубопроводы из листового алюминия. Прямые участки на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 214

Таблица 12-02-042 Трубопроводы из листового алюминия. Фасонные детали на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 215
Таблица 12-02-053 Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 215
Таблица 12-02-055 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 2,5 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 215
Таблица 12-02-056 Трубопроводы из латунных труб на условное давление до 20 МПа на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 216
Таблица 12-02-067 Трубопроводы из свинцовых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 216
Таблица 12-02-068 Трубопроводы из труб, изготовленных из листового свинца, монтируемые из готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 216
Таблица 12-02-079 Трубопроводы из чугунных фланцевых труб на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 216
Таблица 12-02-080 Трубопроводы из чугунных фланцевых труб в каналах и траншеях . . . 217
Таблица 12-02-121 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 217
Таблица 12-02-122 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 218
Таблица 12-02-123 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 218
Таблица 12-02-124 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей наружным диаметром 14-38 мм на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях 219
Таблица 12-02-125 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 219
Таблица 12-02-126 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 4 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях . . . 220
Таблица 12-02-127 Трубопроводы из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей . . . 221
Таблица 12-03-001 Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа . . . 221
Таблица 12-03-002 Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление до 6,3 МПа . . . 222
Таблица 12-03-003 Трубопроводы из углеродистой стали для воды на условное давление 20 и 25 МПа . . . 222
Таблица 12-03-004 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа . . . 222
Таблица 12-03-005 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа . . . 222
Таблица 12-03-006 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа . . . 223
Таблица 12-03-007 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа . . . 223
Таблица 12-03-008 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 и 50 МПа . . . 223
Таблица 12-03-009 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания . . . 223
Таблица 12-03-010 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из высоколегированной стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, внутри здания . . . 224
Таблица 12-03-011 Трубопроводы водоподготовительных установок и химводоочисток из углеродистой стали с фланцами и сварными соединениями на условное давление не более 2,5 МПа, на эстакадах . . . 225
Таблица 12-03-030 Трубопроводы из углеродистой стали для воды, пара и мазута на условное давление до 4 МПа . . . 225
Таблица 12-03-031 Трубопроводы из углеродистой стали для воды и пара на условное давление 6,3 МПа . . . 226
Таблица 12-03-032 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 10 МПа . . . 226
Таблица 12-03-033 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ для пара на условное давление 20 МПа . . . 227
Таблица 12-03-034 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 40 МПа . . . 227
Таблица 12-03-035 Трубопроводы из легированной стали 12Х1МФ и 15Х1МФ для пара на условное давление 80 МПа . . . 228
Таблица 12-03-037 Трубопроводы из низколегированной стали 16ГС для воды на условное давление 6,3 МПа . . . 228
Таблица 12-03-038 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 20 МПа . . . 228
Таблица 12-03-039 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 25 МПа . . . 229
Таблица 12-03-040 Трубопроводы из низколегированной стали 15ГС для воды на условное давление 50 МПа . . . 229
Таблица 12-04-022 Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм . . . 229
Таблица 12-05-001 Молокопроводы городских молочных и молочно-консервных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа . . . 230
Таблица 12-05-002 Молокопроводы маслодельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 Мпа . . . 230
Таблица 12-05-003 Молокопроводы сыродельных заводов из труб коррозионно-стойкой стали с готовыми фасонными деталями, арматурой и средствами крепления на условное давление 0,6 МПа . . . 230
Таблица 12-07-001 Трубные проводки из водогазопроводных труб . . . 230
Таблица 12-07-002 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа . . . 231
Таблица 12-07-004 Трубные проводки из стальных труб и труб из цветных металлов, прокладываемые блоками . . . 231
Таблица 12-07-015 Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 10 МПа . . . 231
Таблица 12-07-027 Трубные проводки из труб цветных металлов . . . 231
Таблица 12-08-001 Трубопроводы дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов . . . 232
Таблица 12-08-002 Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, монтируемые из готовых узлов . . . 232
Таблица 12-08-003 Трубопроводы установок газового пожаротушения из стальных труб, монтируемые из готовых узлов . 232
Таблица 12-08-004 Трубопроводы в помещениях с подвесными потолками . . . 233
Таблица 12-08-005 Оросители, насадки, генераторы пены . . . 233
Таблица 12-08-006 Арматура тросовой побудительной системы . . . 233
Таблица 12-10-001 Закладные устройства приборов . . . 234
Таблица 12-13-001 Арматура для воды и пара на условное давление до 2,5 МПа с ручным приводом . . . 234
Таблица 12-13-002 Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с ручным приводом . . . 234
Таблица 12-13-004 Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом . . . 235
Таблица 12-13-005 Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом . . . 235
Таблица 12-13-006 Арматура для пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом . . . 236

Таблица 12-13-007 Арматура для пара на условное давление 10 МПа с электроприводом . . . 236
Таблица 12-13-008 Арматура для пара на условное давление 20 МПа с ручным приводом . . . 236
Таблица 12-13-009 Арматура для пара на условное давление 20 МПа с электроприводом . . . 236
Таблица 12-13-010 Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с ручным приводом . . . 237
Таблица 12-13-011 Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа с электроприводом . . . 237
Таблица 12-13-012 Арматура для пара на условное давление 40 МПа с ручным приводом . . . 237
Таблица 12-13-013 Арматура для пара на условное давление 40 МПа с электроприводом . . . 238
Таблица 12-13-014 Арматура для воды на условное давление 50 МПа с ручным приводом . . . 238
Таблица 12-13-015 Арматура для воды на условное давление 50 МПа с электроприводом . . . 239
Таблица 12-13-016 Арматура для пара на условное давление 80 МПа с ручным приводом . . . 239
Таблица 12-13-017 Арматура для пара на условное давление 80 МПа с электроприводом . . . 239
Таблица 12-13-051 Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа . . . 240
Таблица 12-13-052 Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа . . . 240
Таблица 12-13-053 Арматура для пара на условное давление 10 МПа . . . 240
Таблица 12-13-054 Арматура для пара на условное давление 20 МПа . . . 240
Таблица 12-13-055 Арматура для воды на условное давление 20 и 25 МПа . . . 241
Таблица 12-13-056 Арматура для пара на условное давление 40 МПа . . . 241
Таблица 12-13-057 Арматура для воды на условное давление 50 МПа . . . 241
Таблица 12-13-058 Арматура для пара на условное давление 80 МПа . . . 242
Таблица 12-14-001 Вентили латунные запорные теплые низкого давления . . . 242
Таблица 12-14-002 Вентили латунные запорные холодные низкого давления . . . 242
Таблица 12-14-003 Вентили латунные дроссельные холодные высокого давления . . . 242
Таблица 12-14-004 Вентили латунные дроссельные холодные низкого давления с электроприводом . . . 242
Таблица 12-14-020 Вентили стальные низкого давления . . . 243
Таблица 12-14-021 Вентили стальные высокого давления . . . 243
Таблица 12-14-022 Вентили стальные низкого давления с электроприводом . . . 243
Таблица 12-14-033 Задвижки стальные блочные низкого давления с электроприводом . . . 243
Таблица 12-14-044 Заслонки стальные холодные низкого давления . . . 244
Таблица 12-14-045 Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом . . . 244
Таблица 12-14-046 Заслонки стальные переключающие низкого давления с пневмоприводом . . . 244
Таблица 12-14-062 Клапаны латунные низкого давления . . . 245
Таблица 12-14-064 Клапаны стальные низкого давления . . . 245
Таблица 12-17-001 Маслопроводы турбин и генераторов . . . 245
Таблица 12-17-002 Маслопроводы машинного зала . . . 245
Таблица 12-18-005 Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов . . . 246
Таблица 12-18-006 Изготовление узлов трубопроводов из труб высоколегированных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных, и т. п. . . . 246
Таблица 12-18-024 Изготовление секций трубопроводов из труб высоколегированных сталей . . . 247
Таблица 12-20-001 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа. . . . 248
Таблица 12-20-002 Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа в траншеях. . . . 250
Таблица 14-01-001 Станы заготовочные . . . 252
Таблица 14-01-002 Станы крупносортные . . . 252
Таблица 14-01-003 Станы среднесортные, мелкосортные и проволочные . . . 253
Таблица 14-01-010 Станы толстолистовые горячей прокатки . . . 253
Таблица 14-01-011 Станы среднелистовые и тонколистовые горячей прокатки . . . 253
Таблица 14-01-012 Станы среднелистовые и тонколистовые холодной прокатки . . . 253
Таблица 14-01-013 Агрегаты, станы холодной и горячей прокатки листов и лент, отдельно стоящие в цехе . . . 253
Таблица 14-01-014 Станы прокатки цветных металлов . . . 254
Таблица 14-01-020 Цехи покрытий листов . . . 254
Таблица 14-01-030 Агрегаты, станы и цехи по производству труб . . . 254
Таблица 14-01-031 Агрегаты, станы и цехи трубосварочные . . . 255
Таблица 14-01-040 Станы особых видов проката . . . 255
Таблица 14-02-001 Узлы заготовочных и крупносортных станов . . . 256
Таблица 14-02-002 Узлы среднесортных, мелкосортных и проволочных станов . . . 257
Таблица 14-02-010 Узлы толстолистовых станов горячей прокатки . . . 258
Таблица 14-02-011 Узлы среднелистовых и тонколистовых станов горячей прокатки черных и цветных металлов . . . 259
Таблица 14-02-012 Узлы среднелистовых и тонколистовых станов холодной прокатки черных и цветных металлов . . . 260
Таблица 14-02-020 Узлы цехов покрытий листов . . . 261
Таблица 14-02-030 Узлы агрегатов, станов и цехов по производству труб . . . 262
Таблица 14-02-031 Узлы агрегатов, станов и цехов трубосварочных . . . 263
Таблица 14-02-040 Узлы станов особых видов проката . . . 264
Таблица 14-03-001 Системы густой смазки . . . 265
Таблица 14-03-009 Станции систем жидкой смазки с трубопроводами в пределах масляного подвала . . . 266
Таблица 14-03-010 Машины маслоочистительные с подогревателем и обслуживающими трубопроводами . . . 266
Таблица 14-03-011 Резервуары дополнительные . . . 266
Таблица 14-03-012 Разводка трубопроводов смазки по оборудованию . . . 267
Таблица 14-03-013 Трубопроводы магистральные . . . 267
Таблица 16-02-001 Оборудование печей . . . 268
Таблица 16-04-001 Машины центробежные . . . 269
Таблица 16-05-001 Машина для разливки ферросплавов . . . 269
Таблица 17-02-012 Оборудование для непрерывного питания глиноземом . . . 270
Таблица 18-01-018 Аппараты выпарные с естественной циркуляцией . . . 270
Таблица 18-01-019 Аппараты выпарные с принудительной циркуляцией . . . 271
Таблица 18-01-020 Смесители роторные периодического действия . . . 271
Таблица 18-01-021 Сушилки барабанные . . . 272

Таблица 18-01-022 Сушилки разные . . . 272
Таблица 18-01-023 Аппараты воздушного охлаждения . . . 273
Таблица 18-01-024 Холодильники барабанные . . . 273
Таблица 18-01-025 Теплообменники оросительные . . . 274
Таблица 18-01-026 Конденсаторы смешения барометрические . . . 274
Таблица 18-01-028 Печи с вращающимися барабанами . . . 275
Таблица 18-01-030 Фильтры непрерывного действия . . . 276
Таблица 18-01-031 Фильтры периодического действия . . . 276
Таблица 18-02-001 Аппараты вертикальные или горизонтальные со сложными внутренними устройствами . . . 277
Таблица 18-02-002 Аппараты вертикальные со сложными внутренними устройствами, работающие под давлением до 5 МПа (50 ати) . . . 277
Таблица 18-02-004 Аппараты выпарные . . . 277
Таблица 18-02-005 Аппараты для очистки воздуха . . . 277
Таблица 18-02-020 Абсорберы . . . 278
Таблица 18-02-021 Аппараты сероочистные и метанатор . . . 278
Таблица 18-02-022 Аппараты воздушного охлаждения . . . 278
Таблица 18-02-023 Колонны конденсационные или синтеза аммиака, работающие под давлением 32 МПа (320 ати) . . . 279
Таблица 18-02-024 Конверторы метана . . . 279
Таблица 18-02-026 Котлы-утилизаторы . . . 279
Таблица 18-02-028 Печи вспомогательные конверсии метана . . . 279
Таблица 18-02-029 Подогреватели и испарители, работающие под давлением 32 МПа (320 ати) . . . 279
Таблица 18-02-031 Регенераторы . . . 280
Таблица 18-02-041 Вакуум-фильтры карусельные . . . 280
Таблица 18-02-044 Печи для сжигания серы и колчедана . . . 280
Таблица 18-02-045 Смесители, экстракторы с мешалками и камеры абсорбционные . . . 280
Таблица 18-02-046 Топки мазутные и газомазутные . . . 280
Таблица 18-02-047 Фильтры для расплавленной серы . . . 281
Таблица 18-02-048 Холодильники оросительные из антегмитовых труб . . . 281
Таблица 18-02-055 Аппараты колонные на фланцевом соединении, чугунные . . . 281
Таблица 18-02-056 Печи и сушилки . . . 282
Таблица 18-02-057 Разное оборудование . . . 282
Таблица 18-02-101 Электролизеры диафрагменные с титановыми анодами . . . 282
Таблица 18-02-102 Электролизеры диафрагменные с графитовыми анодами . . . 283
Таблица 18-02-103 Электролизеры диафрагменные монополярные . . . 283
Таблица 18-02-152 Оборудование предприятий калийной промышленности . . . 283
Таблица 18-03-001 Установки разделения воздуха . . . 284
Таблица 18-03-003 Блоки для осушки кислорода . . . 286
Таблица 18-03-004 Установки для осушки воздуха . . . 287
Таблица 18-03-005 Стационарные газификационные установки . . . 287
Таблица 18-03-010 Газификаторы холодные криогенные . . . 287
Таблица 18-03-012 Рампы двухветвевые . . . 287
Таблица 18-03-020 Установки очистки сырого аргона . . . 287
Таблица 18-03-030 Установки ацетиленовые . . . 288
Таблица 19-01-006 Конвейеры ленточные стационарные . . . 288
Таблица 19-01-009 Соединение стыков конвейерных лент . . . 288
Таблица 19-01-030 Аккумуляторы щелочные (железоникелевые) для питания двигателей рудничных электровозов . . . 289
Таблица 19-01-031 Батареи аккумуляторные для питания двигателей рудничных электровозов . . . 289
Таблица 19-01-033 Столы зарядные . . . 289
Таблица 19-01-034 Краны электровозного депо . . . 289
Таблица 19-01-035 Выключатели участковые . . . 289
Таблица 19-01-036 Изоляторы участковые . . . 290
Таблица 19-01-037 Анкерные крепления контактных проводов . . . 290
Таблица 19-01-038 Сети контактные . . . 290
Таблица 19-01-061 Вентиляторы шахтные главного проветривания центробежные без электродвигателей . . . 291
Таблица 19-01-097 Полки подвесные проходческие . . . 291
Таблица 19-01-098 Опалубка металлическая . . . 292
Таблица 19-01-099 Ляды разгрузочных площадок . . . 292
Таблица 19-01-100 Лестницы . . . 292
Таблица 19-01-101 Люльки . . . 292
Таблица 19-01-102 Коллекторы из бесшовных труб . . . 292
Таблица 19-02-001 Экскаваторы одноковшовые . . . 293
Таблица 19-02-020 Перегружатели . . . 294
Таблица 19-02-030 Станки буровые . . . 294
Таблица 20-01-001 Пульты, табло, манипуляторы . . . 294
Таблица 20-01-002 Стативы . . . 294
Таблица 20-01-003 Стойки диспетчерского контроля . . . 295
Таблица 20-01-004 Установка и подключение приборов (выпрямитель, трансформатор, блок, штепсельный прибор) на релейном стативе . . . 295
Таблица 20-01-005 Установки электропитающие щитовые . . . 295
Таблица 20-01-007 Ячейки световые, кнопки, знаки, лампы, фигуры точечного типа, устанавливаемые дополнительно в пульт-табло желобкового типа . . . 295
Таблица 20-01-008 Провода в смонтированных заводских стативах (изменение схемы) . . . 296
Таблица 20-01-010 Приводы электрические . . . 296
Таблица 20-01-011 Дроссель-трансформаторы путевые . . . 296
Таблица 20-01-012 Колонки маневровые . . . 296
Таблица 20-01-013 Шкафы батарейные . . . 297
Таблица 20-01-014 Светофоры мачтовые . . . 297
Таблица 20-01-015 Светофоры карликовые . . . 297

Таблица 20-01-016 Светофоры или световые указатели на консолях или мостиках . . . 297
Таблица 20-01-017 Головки, указатели скорости неполного тормозного пути или карликовые приставки на светофоре, устанавливаемые дополнительно . . . 298
Таблица 20-01-018 Указатели световые . . . 298
Таблица 20-01-019 Звонки, щитки местного управления стрелками, жгуты (замена), устанавливаемые на светофоре . . . 298
Таблица 20-01-020 Приборы в напольных релейных шкафах (трансформаторы, выпрямители, блоки конденсаторные и др.), количество выходов от 4 до 25 . . . 298
Таблица 20-01-021 Шкафы релейные с заводским монтажом со штепсельными реле . . . 299
Таблица 20-01-022 Шлагбаумы автоматические, включая светофор и щитки переездной сигнализации (или централизаторы упрощенные) . . . 299
Таблица 20-01-024 Ящики трансформаторные . . . 299
Таблица 20-01-025 Аппаратура тоннельной сигнализации . . . 299
Таблица 20-01-050 Воздухосборники . . . 300
Таблица 20-01-053 Весомеры вагонные . . . 300
Таблица 20-01-054 Скоростемеры . . . 300
Таблица 20-01-055 Педали горочной автоматики . . . 301
Таблица 20-01-057 Устройства пневматической очистки на стрелочных переводах электрической централизации или ГАЦ . . . 301
Таблица 20-01-070 Пункты питающие линейные с трансформаторами типа ОМ . . . 301
Таблица 20-01-074 Муфты кабельные и разделки сухие на кабелях без гидрофобного заполнения . . . 301
Таблица 20-01-075 Муфты кабельные и разделки сухие на кабелях с гидрофобным заполнением . . . 302
Таблица 20-01-076 Муфты кабельные концевые на опорах с установкой предохранителей и разрядников . . . 303
Таблица 20-01-077 Ящики кабельные . . . 303
Таблица 20-01-078 Защита кабелей от коррозии блуждающими токами . . . 304
Таблица 20-01-091 Маршрутно-контрольные устройства . . . 304
Таблица 20-02-001 Раскатка несущих тросов и контактных проводов . . . 305
Таблица 20-02-002 Регулировка контактных подвесок . . . 305
Таблица 20-02-003 Анкеровки несущих тросов и контактных проводов . . . 307
Таблица 20-02-004 Пересечения проводов . . . 307
Таблица 20-02-005 Сопряжения анкерных участков . . . 308
Таблица 20-02-021 Поперечины . . . 309
Таблица 20-02-023 Заземления . . . 310
Таблица 20-02-031 Провода дополнительные . . . 310
Таблица 20-02-041 Аппараты контактной сети . . . 311
Таблица 20-02-061 Приборы освещения на жестких поперечинах и опорах . . . 312
Таблица 21-01-001 Эскалаторы высотой подъема 15 м . . . 312
Таблица 21-01-002 Эскалаторы высотой подъема 30 м . . . 313
Таблица 21-01-003 Эскалаторы высотой подъема 45 м . . . 314
Таблица 21-01-004 Эскалаторы высотой подъема 65 м . . . 315
Таблица 21-02-002 Аппараты курбельные . . . 316
Таблица 21-02-004 Дроссели стыковые одиночные на металлическом основании типа ДТМ-0.17 . . . 316
Таблица 21-02-005 Установки дроссельные из двух стыковых дросселей на металлическом основании . . . 317
Таблица 21-02-006 Светофоры двух- или трехзначные с кронштейном и мачтой на дроссельном основании типа «Метро» в тоннеле . . . 317
Таблица 21-02-007 Светофоры на металлическом основании без дросселей в тоннеле . . . 317
Таблица 21-02-008 Сигналы пригласительные . . . 317
Таблица 21-02-009 Головки светофорные . . . 317
Таблица 21-02-011 Шкафы релейные или силовые . . . 317
Таблица 21-02-012 Выключатели блокировочные . . . 317
Таблица 21-02-013 Приборы фотоэлектрического контроля скорости . . . 318
Таблица 21-02-014 Ящики трансформаторные . . . 318
Таблица 22-01-001 Гидротурбины вертикальные поворотно-лопастные . . . 318
Таблица 22-01-002 Гидротурбины вертикальные радиально-осевые . . . 318
Таблица 22-01-016 Камеры металлические сварные спиральные . . . 319
Таблица 22-01-017 Облицовки металлические конусов отсасывающих труб . . . 319
Таблица 22-01-018 Облицовки металлические бетонных спиральных камер . . . 319
Таблица 22-01-021 Регуляторы скорости электрогидравлические без комбинатора . . . 319
Таблица 22-01-022 Регуляторы скорости электрогидравлические с электромеханическим комбинатором вне колонки управления . . . 319
Таблица 22-01-031 Установки маслонапорные с одним сосудом . . . 319
Таблица 22-01-032 Установки маслонапорные с двумя сосудами . . . 320
Таблица 22-01-036 Гидрогенераторы вертикальные подвесные . . . 320
Таблица 22-01-037 Гидрогенераторы вертикальные зонтичные . . . 320
Таблица 22-02-001 Механизмы подъемные с ручным приводом . . . 321
Таблица 22-02-002 Механизмы подъемные с электрическим приводом . . . 321
Таблица 22-02-003 Механизмы гидравлические подъемные . . . 322
Таблица 22-02-010 Краны специальные гидротехнические козловые и полукозловые . . . 322
Таблица 22-02-011 Механизмы монорельсовые (подвесные тележки) . . . 323
Таблица 22-02-020 Механизмы очистные, устанавливаемые на кранах . . . 323
Таблица 22-02-021 Машины решеткоочистные . . . 323
Таблица 22-02-022 Сетки водоочистные, вращающиеся . . . 323
Таблица 22-02-030 Подвесные устройства и тяговые органы . . . 323
Таблица 22-02-031 Шарниры опорные . . . 324
Таблица 22-02-040 Затворы плоские габаритные . . . 324
Таблица 22-02-041 Затворы плоские скользящие габаритные и секционные из габаритных секций . . . 324
Таблица 22-02-042 Затворы плоские колесные габаритные и секционные из габаритных секций . . . 325
Таблица 22-02-043 Затворы негабаритные и из негабаритных секций плоские скользящие и колесные . . . 325
Таблица 22-02-044 Затворы сегментные (без опорных шарниров) . . . 325
Таблица 22-02-045 Затворы напорные трубопроводов . . . 325

Таблица 22-02-050 Решетки сороудерживающие габаритные глубинных отверстий . . . 325
Таблица 22-02-051 Решетки сороудерживающие габаритные и секционные из габаритных секций . . . 325
Таблица 22-02-052 Решетки сороудерживающие негабаритные и из негабаритных секций . . . 326
Таблица 22-02-060 Ворота шлюзные двустворчатые . . . 326
Таблица 22-02-061 Ворота шлюзные опускные . . . 326
Таблица 22-02-070 Система воздухообдува затворов и ворот . . . 326
Таблица 22-02-072 Противовесы и балласты . . . 326
Таблица 22-02-074 Рымы плавучие, поплавковые устройства, устройства измерения уровня воды . . . 326
Таблица 22-02-076 Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся) . . . 327
Таблица 23-01-022 Машины изолировочные горизонтальные . . . 328
Таблица 23-01-026 Линии непрерывной вулканизации для наложения резиновой изоляции на кабельные изделия . . . 329
Таблица 23-02-002 Оборудование для подготовки проводов . . . 329
Таблица 23-02-040 Оборудование для шихтовки и сборки пакетов . . . 330
Таблица 23-02-060 Оборудование для опрессовки . . . 330
Таблица 23-02-085 Оборудование для производства свинцовых аккумуляторов . . . 330
Таблица 23-02-086 Оборудование для производства щелочных аккумуляторов . . . 332
Таблица 23-02-088 Оборудование для производства литиевых аккумуляторов . . . 334
Таблица 23-02-115 Оборудование для подготовки изделий к окраске . . . 335
Таблица 23-04-001 Оборудование для пропитки бумаги и ткани . . . 335
Таблица 23-05-001 Линии сборки нормальных осветительных ламп накаливания . . . 335
Таблица 23-05-002 Линии сборки автомобильных и иллюминационных ламп . . . 336
Таблица 23-05-003 Линии сборки миниатюрных и коммутаторных ламп . . . 336
Таблица 23-05-005 Линии сборки дуговых люминесцентных ламп . . . 336
Таблица 23-05-006 Линии сборки маломощных натриевых ламп . . . 336
Таблица 23-05-007 Линии сборки кварцево-галогенных ламп . . . 336
Таблица 23-05-008 Линии сборки стартеров для люминесцентных ламп . . . 337
Таблица 23-05-036 Печи для отжига спиралей . . . 337
Таблица 23-05-060 Автоматы несерийные для обработки колб . . . 337
Таблица 24-02-001 Печи для производства цемента . . . 337
Таблица 24-02-017 Вращающиеся печи . . . 338
Таблица 24-02-041 Сновальное и проборное оборудование . . . 338
Таблица 24-02-116 Вибромашины . . . 338
Таблица 24-02-118 Оборудование для сварки арматурных каркасов . . . 339
Таблица 24-02-142 Шлюзовые и барабанные затворы . . . 339
Таблица 24-02-143 Клапаны, шиберы, заслонки . . . 339
Таблица 24-02-148 Оборудование для обработки слюды . . . 340
Таблица 24-02-149 Оборудование для обработки слюдяной пульпы . . . 341
Таблица 24-02-158 Бункеры . . . 341
Таблица 25-01-013 Кучеукладчики . . . 342
Таблица 25-01-023 Оборудование для окорки древесины . . . 342
Таблица 25-01-024 Машины для рубки балансовой древесины и измельчения щепы . . . 342
Таблица 25-01-049 Разгрузчики щепы из бункеров и силосов . . . 342
Таблица 25-02-001 Котлы варочные периодической варки . . . 342
Таблица 25-02-002 Комплектующее оборудование установки непрерывной варки . . . 342
Таблица 25-02-012 Бассейны и резервуары для приема массы от варочных котлов . . . 343
Таблица 25-02-023 Установки промывочные многоступенчатые . . . 343
Таблица 25-02-024 Фильтры барабанные вакуумные для промывки массы . . . 343
Таблица 25-02-045 Башни отбельные . . . 343
Таблица 25-03-001 Оборудование для размола щепы . . . 343
Таблица 25-03-011 Установки для тепловой обработки макулатуры . . . 343
Таблица 25-03-012 Установки для пропаривания и горячего размола щепы . . . 344
Таблица 25-04-001 Гидроразбиватели . . . 344
Таблица 25-04-002 Мельницы для размола волокнистых материалов . . . 344
Таблица 25-05-001 Фильтры массные . . . 344
Таблица 25-06-001 Бассейны массные . . . 344
Таблица 25-06-011 Устройства циркуляционные . . . 344
Таблица 25-07-001 Установки вихревых очистителей . . . 345
Таблица 25-08-001 Приводы многодвигательные . . . 345
Таблица 25-08-011 Станции смазочные жидкой смазки с трубопроводами в пределах станции . . . 345
Таблица 25-08-021 Установки для переработки брака . . . 345
Таблица 25-12-001 Установки для нанесения водно-дисперсных покрытий . . . 346
Таблица 25-12-011 Установки полиэтиленового и воскового покрытия . . . 346
Таблица 25-13-001 Линии поточные автоматизированные для производства изделий в рулончиках . . . 346
Таблица 25-13-002 Линии поточные автоматизированные для производства листовых полотенец . . . 346
Таблица 25-13-003 Линии поточные для производства салфеток . . . 346
Таблица 25-13-004 Линии поточные для производства детских пелёнок и женских гигиенических пакетов . . . 346
Таблица 25-13-005 Оборудование для упаковки и транспортирования изделий санитарно-бытовых бумаг . . . 346
Таблица 25-13-015 Машины мешочные . . . 347
Таблица 25-13-025 Агрегаты гофрировальные . . . 347
Таблица 25-13-035 Станки для изготовления гильз и труб . . . 347
Таблица 25-14-001 Испарители . . . 347
Таблица 25-14-002 Промыватели и осветлители . . . 347
Таблица 25-14-003 Гасители извести . . . 347
Таблица 25-15-011 Илососы и илоскрёбы . . . 347
Таблица 26-01-001 Питатели . . . 348
Таблица 26-01-002 Разрыхлители и очистители . . . 348
Таблица 26-01-003 Оборудование угароочищающее . . . 348
Таблица 26-01-004 Машины волокноотделительные . . . 348

Таблица 26-01-005 Машины смесовые, смешивающие, смесители . . . 349
Таблица 26-01-006 Лабазы и транспортеры . . . 349
Таблица 26-01-007 Конденсеры и распределители . . . 349
Таблица 26-01-008 Оборудование щипальное и замасливающее . . . 349
Таблица 26-01-009 Оборудование трепальное . . . 349
Таблица 26-01-010 Оборудование чесальное . . . 349
Таблица 26-01-011 Оборудование ленточное, лентосоединительное, лентосмешивающее . . . 350
Таблица 26-01-012 Линии поточные для подготовки волокна и очесов . . . 350
Таблица 26-01-013 Машины ровничные . . . 351
Таблица 26-01-014 Машины прядильные . . . 351
Таблица 26-01-030 Машины тростильно-крутильные и крутильные . . . 352
Таблица 26-01-031 Машины свивальные веревочные . . . 352
Таблица 26-01-032 Машины прядильно-крутильные . . . 353
Таблица 26-01-033 Оборудование мотальное . . . 353
Таблица 26-01-050 Оборудование для беления, отварки, крашения, промывки, мерсеризации . . . 354
Таблица 26-01-051 Оборудование для расправки, отжима и сушки . . . 355
Таблица 26-01-052 Оборудование стригально-ворсовальное . . . 355
Таблица 26-01-053 Машины чесально-отколоточные, наждачные, чистильные, раскатные, печатные, зрельники . . . 355
Таблица 26-01-054 Машины и линии ширильные, сушильно-ширильные и стабилизационные . . . 356
Таблица 26-01-055 Оборудование термической обработки . . . 356
Таблица 26-01-056 Каландры, декатиры . . . 356
Таблица 26-01-057 Машины ратинирующие, для кондиционирования и увлажнения, линии усадочные . . . 356
Таблица 26-01-058 Линии аппретурно-отделочные и заключительной отделки . . . 357
Таблица 26-01-059 Оборудование мерильное и укладочное . . . 357
Таблица 26-01-080 Аппараты красильные . . . 357
Таблица 26-01-081 Оборудование сушильное и гладильно-сушильное . . . 357
Таблица 26-01-093 Оборудование для производства нетканых материалов . . . 358
Таблица 28-03-001 Оборудование для снятия и обработки шкур . . . 358
Таблица 28-03-008 Элеваторы для подъема туш . . . 358
Таблица 28-03-009 Столы конвейерные для инспекции внутренностей скота . . . 358
Таблица 28-03-011 Печи опалочные . . . 359
Таблица 28-03-012 Пилы . . . 359
Таблица 28-03-020 Агрегаты и машины для обработки голов скота . . . 359
Таблица 28-03-030 Котлы для перетопки технического сырья . . . 359
Таблица 28-03-040 Машины для измельчения мяса . . . 359
Таблица 28-03-041 Оборудование для термической обработки колбас . . . 360
Таблица 28-06-006 Машины для мойки фляг, ящиков, танков и молокопроводов . . . 360
Таблица 28-06-030 Линии производства сливочного масла . . . 360
Таблица 28-07-009 Машины для накалывания . . . 361
Таблица 28-13-001 Оборудование резательное и просекательное . . . 361
Таблица 30-01-001 Сепараторы зерноочистительные . . . 362
Таблица 30-01-002 Концентраторы . . . 362
Таблица 30-01-003 Аспираторы и колонки аспирационные . . . 362
Таблица 30-01-004 Триеры дисковые . . . 363
Таблица 30-01-005 Камнеотборники . . . 363
Таблица 30-01-006 Машины обоечные и щеточные . . . 363
Таблица 30-01-007 Машины для обработки зерна водой . . . 364
Таблица 30-01-008 Бураты для контроля отходов . . . 364
Таблица 30-01-009 Подогреватели зерна . . . 364
Таблица 30-01-010 Сушилки паровые . . . 364
Таблица 30-01-011 Установки рециркуляционные для газации зерна . . . 364
Таблица 30-01-025 Станки вальцовые . . . 365
Таблица 30-01-026 Рассевы . . . 365
Таблица 30-01-027 Машины ситовеечные . . . 365
Таблица 30-01-028 Машины вымольные . . . 365
Таблица 30-01-029 Установки автоматизированные для витаминизации муки . . . 366
Таблица 30-01-030 Машины шелушильно-шлифовальные . . . 366
Таблица 30-01-031 Крупосортировки . . . 366
Таблица 30-01-032 Столы пневмосортировальные . . . 366
Таблица 30-01-033 Дробилки молотковые . . . 366
Таблица 30-01-034 Установки для гранулирования комбикормов . . . 366
Таблица 30-01-035 Машины просеивающие для выработки муки и комбикормов . . . 367
Таблица 30-01-037 Агрегат для мелассирования комбикормов . . . 367
Таблица 30-01-038 Установки для ввода жира . . . 367
Таблица 30-01-039 Деташеры . . . 367
Таблица 30-01-040 Энтолейторы . . . 367
Таблица 30-01-050 Дозаторы тарельчатые . . . 368
Таблица 30-01-051 Смесители переодического и непрерывного действия . . . 368
Таблица 30-01-052 Распределители продукта . . . 368
Таблица 30-01-053 Питатели шнековые . . . 369
Таблица 30-01-054 Машины мешкозашивочные . . . 369
Таблица 30-01-055 Машины проволокошвейные . . . 369
Таблица 30-01-056 Машины пакетоформирующие . . . 369
Таблица 30-01-071 Коробки сбрасывающие к ленточным конвеерам . . . 369
Таблица 30-01-072 Клапаны перекидные с электроприводом . . . 369
Таблица 30-01-073 Клапаны поворотные и отводящие с пневмоприводом . . . 370
Таблица 30-01-076 Задвижки приемного устройства . . . 370
Таблица 30-01-077 Устройства выпускные подсилосные роторного типа . . . 370

Таблица 30-01-078 Разгрузители . . . 370
Таблица 30-01-079 Трубы распределительные с электроприводом . . . 370
Таблица 30-01-080 Вибротранспортеры . . . 371
Таблица 30-01-096 Пылеотделители (циклоны) . . . 371
Таблица 30-01-098 Фильтры всасывающие . . . 372
Таблица 30-01-099 Фильтры всасывающие высоковакуумные . . . 372
Таблица 30-01-100 Фильтры-циклоны . . . 372
Таблица 30-01-101 Затворы шлюзовые . . . 372
Таблица 30-01-102 Трубопроводы самотечные из листовой стали . . . 373
Таблица 30-01-107 Пылеуловители . . . 374
Таблица 30-01-108 Установки нагнетательные . . . 374
Таблица 30-01-109 Воздуходувки кольцевые . . . 374
Таблица 30-01-120 Разгрузчики автомобильные . . . 374
Таблица 30-01-131 Сепараторы магнитные и электромагнитные . . . 374
Таблица 30-01-132 Пробоотборники автоматические . . . 374
Таблица 30-01-133 Установки для отбора проб . . . 375
Таблица 30-01-135 Редукторы . . . 375
Таблица 30-01-138 Клапаны противопыльные . . . 375
Таблица 30-01-150 Конвейеры ленточные безроликовые в закрытом металлическом кожухе . . . 375
Таблица 30-01-151 Конвейеры ленточные стационарные для сыпучих грузов . . . 375
Таблица 30-01-152 Конвейеры винтовые (шнеки) для мукомольно-крупяной промышленности . . . 376
Таблица 30-01-153 Конвейеры цепные с металлическим желобом и погруженными скребками для зерна и продуктов его переработки . . . 377
Таблица 30-01-163 Нории с лентами шириной до 175 мм . . . 379
Таблица 30-01-164 Нории с лентами шириной от 175 до 300 мм . . . 380
Таблица 30-01-165 Нории с лентами шириной свыше 300 мм . . . 381
Таблица 30-01-166 Узлы ленточных конвейеров . . . 381
Таблица 30-01-171 Весы автоматические для мельзаводов . . . 381
Таблица 30-01-173 Дозаторы . . . 381
Таблица 30-01-174 Устройства весовые для фасовки и упаковки муки . . . 382
Таблица 32-02-010 Оборудование для механической обработки печатных плат . . . 382
Таблица 33-04-010 Красильное и отделочное оборудование для чулочно-носочных и перчаточных изделий . . . 383
Таблица 33-04-011 Красильное и отделочное оборудование для трикотажного полотна и изделий . . . 383
Таблица 33-04-012 Браковочно-накатное и упаковочное оборудование . . . 383
Таблица 33-05-035 Красильно-отделочное оборудование для гардинно-тюлевых изделий и лент . . . 384
Таблица 33-06-011 Универсальные и специальные машины с промышленными столами . . . 384
Таблица 33-06-020 Прессы . . . 385
Таблица 33-06-022 Оборудование разное . . . 388
Таблица 33-10-015 Плиты притирочные, машины, аппараты, станки, ножи ленточные, плиты свойлачивающие, полуавтоматы, барки красильные, агрегаты, прессы . . . 389
Таблица 34-01-135 Дезинфекционные камеры . . . 390
Таблица 34-01-137 Разное оборудование . . . 391
Таблица 34-01-210 Аппараты для наркоза и искусственного дыхания . . . 391
Таблица 34-02-004 Оборудование для расфасовки, стерилизации и упаковки кровезаменителей . . . 392
Таблица 35-01-003 Навозоуборочное оборудование . . . 394
Таблица 35-01-050 Оборудование для приготовления кормов . . . 395
Таблица 35-01-070 Комплекты оборудования для напольного содержания птиц . . . 396
Таблица 35-02-025 Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА . . . 397
Таблица 35-02-028 Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У . . . 398
Таблица 37-01-025 Гидравлическое испытание сосудов и аппаратов . . . 398
Таблица 37-02-002 Устройство и разборка полузаглубленных якорей . . . 399
Таблица 37-02-041 Закрепление, снятие расчалок (оттяжек) на высоте до 10 м . . . 400
Таблица 38-01-001 Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.) . . . 404
Таблица 38-01-002 Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий . . . 405
Таблица 38-01-003 Решетчатые конструкции . . . 405
Таблица 38-01-004 Площадки и лестницы . . . 405
Таблица 38-01-005 Эстакады, галереи . . . 406
Таблица 38-01-006 Мелкие индивидуальные конструкции . . . 406
Таблица 39-02-005 Магнитопорошковый контроль . . . 407
Таблица 39-02-012 Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки . . . 407
Таблица 39-02-013 Рентгенографический контроль трубопроводов через одну стенку . . . 408
Таблица 39-02-014 Рентгенографический контроль оборудования и конструкций . . . 408
Таблица 39-02-015 Гаммаграфический контроль трубопроводов через две стенки . . . 409
Таблица 39-02-016 Гаммаграфический контроль трубопроводов через одну стенку . . . 411
Таблица 39-02-017 Гаммаграфический контроль трубопроводов, панорамное просвечивание . . . 411
Таблица 39-02-018 Гаммаграфический контроль оборудования и конструкций . . . 412
Таблица 39-02-019 Гаммаграфический контроль арматурной стали . . . 413
Таблица 39-03-002 Металлографические исследования . . . 413
IV. Приложения . . . 415