ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-2001-И1

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Кемерово, 2011

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-2001-И1

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Кемерово, 2011

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Кемеровская область

ТЕР 81-02-2001-И1

Кемерово, 2011 – 691 стр.

«Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы» содержат изменения и дополнения территориальных единичных расценок, утвержденные Постановлениями Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.06.2010 № 248 и от 25.08.2010 № 361, «Об утверждении и введении в действие территориальных сметных нормативов Кемеровской области», внесенные на основании «Изменений, которые вносятся в государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные работы» И 1, 2, 3, утвержденных приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.10 № 81, от 03.08.10 № 358, от 23.11.10 № 509

РАЗРАБОТАНЫ

СОГЛАСОВАНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В раздел «I. Общие положения» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.1.61. изложить в следующей редакции:

1.1.61. Затраты по засыпке траншей и котлованов бульдозером ранее разрыхленными вечномерзлыми грунтами 1 м, 2 м, 3 м с перемещением до 5 м и на каждые последующие 5 м следует определять по расценкам для 3 группы грунтов табл. **01-01-033, 01-01-034, 01-01-035, 01-01-087** с поправочным коэффициентом, приведенным в п. 3.79 приложения 1.12.

Пункт 1.4.24 изложить в следующей редакции:

1.4.24. Разбуривание цементных пробок следует нормировать по разделу 1 части 4 в зависимости от способа и глубины бурения по 5-й группе грунтов и высотой цементного стакана (пробки) не более 10 м.

Пункт 1.5.2.1 изложить в следующей редакции:

1.5.2.1. для случаев погружения свай молотами:

1-я группа - пески рыхлые, супеси пластичные, суглинки и глины мягко- и тугопластичные, ил, растительный грунт, торф, лесс мягкопластичный, а также перечисленные грунты с содержанием в них гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм до 10%;

2-я группа - песок плотный, гравий, супеси твердые, суглинки и глины полутвердые и твердые, лесс отвердевший, песок пылеватый, насыщенный водой, а также перечисленные грунты с содержанием в них до 30% гравия и щебня крупностью фракций не более 100 мм или крупностью более 100 мм до 10% и грунты 1-й группы с содержанием щебня и гравия от 10 до 30%.

Затраты на погружение свай молотами (плавучими копрами) в морских и речных условиях усреднены для **1-ой и 2-ой** групп грунтов.

Пункт 1.5.4 изложить в следующей редакции:

1.5.4. **Затраты** на выполнение работ по погружению свай из стального проката (двутавры, швеллеры) следует определять **по расценкам на выполнение работ** по погружению стальных шпунтовых свай соответствующей массы.

Пункт 1.5.41 изложить в следующей редакции:

1.5.41. В расценках табл. 05-01-045÷05-01-058 предусмотрено выполнение работ по бурению скважин под сваи глубиной до 50 м, диаметром до 700 мм.

Затраты на выполнение работ по бурению скважин глубиной до 10, 20 и 30 м определяются по этим же расценкам с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей коэффициента 0,8 и к стоимости эксплуатации строительных машин - 0,9.

Затраты на выполнение работ по бурению скважин диаметром более 700 до 900 мм определяются по этим же расценкам с применением к ним коэффициента 1,1 на каждые последующие 50 мм, а для скважин диаметром более 900 мм – коэффициента 1,05 на каждые последующие 50мм.

Пункт 1.5.44. изложить в следующей редакции:

1.5.44. ТЕР **подраздела 1.3** части 5 на выполнение свайных работ в морских условиях предусматривают производство работ в условиях закрытой акватории и открытого побережья (открытого рейда).

Пункт 1.5.80 изложить в следующей редакции:

1.5.80. **В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 предусмотрена оборачиваемость обсадных труб, приведенная в приложение 5.13. Оборачиваемость обсадных труб при устройстве буронабивных свай может быть уточнена проектом исходя из конкретных условий производства работ.**

Пункт 1.5.82 изложить в следующей редакции:

1.5.82. **В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 не учтен расход навесного бурового оборудования.**

Дополнить раздел «I. Общие положения» пунктами 1.5.83, 1.5.84 и 1.5.85:

1.5.83. В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 не учтены работы по доставке материалов и конструкций от приобъектного склада до места производства работ.

1.5.84. В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 не учтены затраты на погрузку и отвозку шлама, устройство оснований под механизмы. Данные затраты учитываются дополнительно в соответствии с проектом производства работ.

1.5.85. В расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080 предусмотрено выполнение работ с учетом 1,5-сменного годового режима работы буровых установок. В случае, когда проектом предусмотрена организация строительства, предусматривающая иные значения их годового режима работы, к стоимости эксплуатации машин и механизмов указанных расценок допускается применение следующих поправочных коэффициентов: при 1-сменном год. режиме – к=1,1; при 2-сменном год. режиме – к=0,9; при 2,5-сменном год. режиме к=0,8, при 3-сменном год. режиме – к=0,7.

Пункт 1.6.3. изложить в следующей редакции:

1.6.3. В ТЕР части 6 учтены затраты на установку арматуры с применением электросварки или вязки, за исключением расценок **06-01-002-5, 06-01-002-6** где учтена сварка ванным способом.

Пункт 1.7.34. изложить в следующей редакции:

1.7.34. При герметизации и уплотнении межпанельных швов, устройстве деформационных швов взамен цементных заполнителей, гермитовых шнуров или пакли **может** применяться пенополиуретановая (ППУ) монтажная пена. При замене указанных в расценках материалов на другие расход последних определяется по проектно-технологическим данным, при этом затраты труда не корректируются. При составлении смет должен приниматься только один из взаимозаменяемых материалов.

Пункт 1.8.15. изложить в следующей редакции:

1.8.15. Расценки табл. 08-06-001 распространяются на работы по устройству мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из асбестоцементных безнапорных труб диаметров 400 мм и учитывают весь комплекс работ, включая установку оборудования и антикоррозийную окраску металлических деталей.

При необходимости выделения для взаиморасчетов норм на окраску металлических деталей мусоропровода следует пользоваться **расценками 1-3 табл. 08-06-002**. Общестроительные и санитарно-технические работы по устройству мусоросборных камер надлежит расценивать дополнительно.

Пункт 1.8.18 исключить.

Пункт 1.9.17 изложить в следующей редакции:

1.9.17. Расценки табл. 09-03-003, 09-03-004, 09-03-006, 09-03-012, 09-03-021÷09-03-023, 09-03-029÷09-03-031, 09-04-001 предусматривают монтаж конструктивных элементов на высоте до **25 м. При** высоте более 25 м к расценкам применяются коэффициенты приложения 9.3.

Пункт 1.10.12. изложить в следующей редакции:

1.10.12. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми **применяются расценки таблиц 10-01-034, 10-01-035 и 10-01-047**.

Пункт 1.11.2 изложить в следующей редакции:

1.11.2. При устройстве стяжек (табл. 11-01-011 расценки 1, 3, 5) для учета агрессии грунта к бетону следует добавлять:

а) к ресурсам графы 4 (расценка 1) - 10,41 руб. **(для зон 1-7)**,

в том числе

к ресурсам графы 8 - 1,09 чел.-ч;

б) к ресурсам графы 5 – 29,78 руб. **(для зон 1-7)**, (за счет включения ресурса 121011 **«Котлы битумные передвижные 400л»** - 1,09 маш.-ч);

в) к ресурсам графы 7 – 838,70 руб. **(для зон 1-7)**, (за счет включения ресурса 101-0594 **«Мастика битумная кровельная горячая»** - 0,134 т).

Пункт 1.15.12 изложить в следующей редакции:

1.15.12. В расценках табл. с 15-02-001 по 15-02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке. Затраты на выполнение этих работ следует определять **по расценкам табл. 15-02-036**.

Пункт 1.18.16 изложить в следующей редакции:

1.18.16. Затраты на тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов принимаются в размере 3% от затрат труда и **стоимости** эксплуатации машин, учтенных в **расценках** на устройство указанных систем.

Пункт 1.29.7. изложить в следующей редакции:

1.29.7. В ТЕР части 29 предусмотрена стоимость эксплуатации машин и механизмов, потребляющих электроэнергию и сжатый воздух от стационарных установок. При получении электроэнергии и сжатого воздуха от передвижных установок (до пуска в эксплуатацию стационарных установок), количество маш.-час ПЭС и компрессоров определяется по ПОС **(кроме расценок табл. 29-01-92, 29-01-93, 29-01-100, предусматривающих эксплуатацию машин и механизмов, потребляющих электроэнергию от передвижных установок).**

Исключить пункт 1.29.26:

1.29.26. Установку железобетонных рам определять по расценкам 15, 16 табл. 29-01-155.

Пункт 1.29.47. изложить в следующей редакции:

1.29.47. Бетонирование плоских лотков тоннелей следует определять **по расценке 8 табл. 29-01-177.**

Пункт 1.29.49. изложить в следующей редакции:

1.29.49. Затраты на эксплуатацию тоннельных щитов, механических укладчиков, подвижных платформ, гидроподъемников, автопогрузчиков и автосамосвалов, работающих в подземных условиях, в расценках настоящего раздела не учтены и должны подсчитываться в сметах дополнительно **(кроме расценок табл. 29-01-022, 29-01-023, 29-01-092, 29-01-093, 29-01-100).** Число потребных машино-часов этих машин следует определять по графику, разработанному в составе проекта.

Пункт 1.29.51. изложить в следующей редакции:

1.29.51. Расценками табл. 29-01-107, 29-01-146, 29-01-177 (расценки 1÷3), 29-01-155 (расценки 5,6,9,10,12÷15), 29-01-157 (расценки 2,3,5,6,8÷10,17), 29-01-241 (расценка 3), 29-01-160 **(расценка 2)**, 29-01-161, 29-01-193 (расценки 1,2), 29-01-195, 29-01-196, 29-01-197, 29-01-198, 29-01-199 (расценки 1,2), 29- 01-162, 29-01-163 **(расценки 1,2,4,5,8,9,11,12,13,15,16)**, 29-01-164 (расценки 1÷6, 9÷14), 29-01-180 учтена работа вспомогательных тележек (коды 250901 и 250902) в процессе производства работ. В расценках остальных таблиц затраты на эксплуатацию вспомогательных тележек или устройство лесов и подмостей в процессе производства работ следует учитывать дополнительно по графику, разработанному в составе проекта. На коротких участках тоннелей и в камерах, проходимых способом сплошного забоя, когда проектом предусмотрено устройство специальных лесов, их следует учитывать дополнительно по ТЕР части 8 **«Конструкции из кирпича и блоков».**

Исключить пункт 1.29.61, 1.29.62 :

1.29.61. Расценками табл. 29-02-046 учтены затраты на работы, выполняемые в закрепленном грунте подэкранного пространства тоннеля при непрерывном движении железнодорожного или другого вида транспорта над тоннелем, в охранной зоне воздушных линий электропередач.

1.29.62. В расценках табл. 29-02-046 учтен полный комплекс работ на устройство монолитных железобетонных конструкций тоннеля, включая затраты на:

изготовление технологических каркасов, предусмотренных проектом;

внутрипостроечный транспорт материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до портала тоннеля;

получение электроэнергии при эксплуатации машин и механизмов от передвижных установок.

Пункт 1.29.73. изложить в следующей редакции:

1.29.73. Потребное количество смен электроосвещения выработки тоннеля определяется по формуле:

$$h = \frac{L}{100} * 120 * (\frac{T1}{2} + T2 + T3)$$

где

L - длина выработки, тоннеля, м;

100 - длина участка, на который разработана норма на электроосвещение, м;

120 - расчетное количество смен освещения, **месяц**;

Т1 - продолжительность проходки выработки тоннеля в **месяц**;

Т2 - продолжительность выполнения строительных, путевых и монтажных работ, проводимых после окончания проходки всей выработки, тоннеля, **месяц**;

Т3 - продолжительность использования выработки тоннеля (после окончания в них всех строительных, путевых и монтажных работ) для производства работ в других выработках, тоннелях, месяц.

Исключить пункт 1.33.14:

1.33.14. В расценках 5-9, 13 табл. 33-01-016 предусмотрена для ВЛ 500-1150 кВ антикоррозионная защита стальных опор путем горячего оцинкования на заводе-изготовителе. При этом применяется шифр ресурса 201-9025 «Опоры стальные оцинкованные» вместо шифра ресурса 201-9024 «Опоры стальные».

Пункт 1.36.10. изложить в следующей редакции:

1.36.10. Применение скальных грунтов расценками части 36 ТЕР не учтено. В случаях, когда проектом предусмотрено возведение земляных гидротехнических сооружений из грунтов скальных пород, сметную стоимость работ надлежит определять поэлементно по ТЕР части 1 «Земляные работы».

Исключить пункт 1.37.33:

1.37.33. На работу водолазных станций, учтенных в расценках данного сборника, распространяются требования п. 1.44.1. ТЕР части 44 «Подводно-строительные (водолазные) работы».

Пункт 1.44.4. изложить в следующей редакции:

1.44.4. Расценки табл. 44-01-001÷44-01-011, 44-01-020, 44-01-025, 44-01-026, 44-01-030÷44-01-032, 44-01-040÷44-01-042, 44-01-050÷44-01-053, 44-01- 060, 44-01-061, 44-01-065, 44-01-070, 44-01-073, 44-01-077, 44-01-080, 44-01-083, 44-01-087 предусматривают производство работ в условиях защищенной акватории судоходных рек, водохранилищ и озер **(отдел 1).**

Расценки табл. 44-02-001÷44-02-006, 44-02-015, 44-02-020÷44-02-023, 44-02-030÷44-02-032, 44-02-040÷44-02-042, 44-02-050÷44-02-053, 44-02- 060, 44-02-061, 44-02-065, 44-02-070, 44-02-073, 44-02-077, 44-02-080, 44-02-083, 44-02-087 предусматривают выполнение работ в морских условиях в закрытой акватории **(отдел 2).**

При производстве работ в условиях, предусмотренных расценками **отделов 1 и 2**, с применением строительных и плавучих средств необходимо предусматривать охранные буксиры, количество и мощность которых должны быть обоснованы в проекте организации строительства, и, при необходимости, согласованы со службами, несущими ответственность за безопасность плавания в районе строительства.

Расценки табл. 44-03-001÷44-03-006, 44-03-015, 44-03-020÷44-03-023, 44-03-030÷44-03-032, 44-03-040÷44-03-042, 44-03-050÷44-03-053, 44-03- 060, 44-03-061, 44-03-065, 44-03-070, 44-03-073, 44-03-077, 44-03-080, 44-03-083, 44-03-087 предусматривают выполнение работ в морских условиях открытого побережья (открытого) рейда **(отдел 3)**.

Пункт 1.44.25 изложить в следующей редакции:

1.44.25. Расценки табл. 44-01-040, 44-02-040, 44-03-040 предусматривают подводную сварку металлических конструкций в неответственных соединениях, не требующих герметизации. **Расценки** установлены для нижнего положения шва. При других положениях шва к расценкам следует применять коэффициенты, предусмотренные в приложении 44.6.

Пункт 1.47.22 изложить в следующей редакции:

1.47.22. В основу разработки расценок принята классификация почв по механическому составу:

легкие - равнинные пески, песчаные, супесчаные и подобные им разновидности почв;

средние - легкие суглинки, суглинки, галечники в долинах рек с незначительным включением в них валунов, щебня и гальки;

тяжелые - тяжелые суглинки, глины, щебенчатые почвы, галечники со значительным включением в них валунов и гальки.

Тип рельефа песков всхолмленный - с высотой рельефа до 1 м и уклонами до 5 град.;

степень засоренности почв при ручном рыхлении - слабая (1 - 50 шт. сорняков на 1 м^2);

расстояние подъезда агрегата на заправку при опрыскивании и опыливании лесных культур от 300 до 1000 **м**.

В раздел «II. Исчисление объемов работ» внесены следующие изменения и дополнения:

Пункт 2.1.3. изложить в следующей редакции:

2.1.3. Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.

В составе работ по разработке выемок экскаваторами-драглайнами с отсыпкой грунта в кавальеры (табл. 01-01-042), учтена частичная перекидка грунта. В случае, если проектом предусматривается работа второго экскаватора – для обеспечения перекидки грунта в кавальер, эти затраты учитываются по проектным данным дополнительно.

Исключить пункт 2.33.18:

2.33.18. Расход прочих материалов при строительстве ВЛ 0,38-35 кВ и трансформаторных подстанций принимается по нормам, приведенным в приложении 33.3.

В Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ таблицу 01-01-043 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-043	**Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м^3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи**						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, вместимость ковша:						
01-01-043-01	2,5 м^3, группа грунтов 1 *(зона: 1-7)*	**27914.89**	5641.25	22063.20	1293.39	**210.44**	585.80
01-01-043-02	2,5 м^3, группа грунтов 2 *(зона: 1-7)*	**32349.86**	5864.67	26240.33	1553.62	**244.86**	609.00
01-01-043-03	2,5 м^3, группа грунтов 3 *(зона: 1-7)*	**35724.60**	6378.53	29058.90	1728.89	**287.17**	662.36
01-01-043-04	2,5 м^3, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**43606.00**	7328.04	35932.71	2153.19	**345.25**	760.96
01-01-043-05	1 м^3, группа грунтов 1 *(зона: 1-7)*	**40071.87**	7283.36	32192.25	1949.02	**596.26**	756.32
01-01-043-06	1 м^3, группа грунтов 2 *(зона: 1-7)*	**46193.25**	7596.14	37915.74	2326.98	**681.37**	788.80
01-01-043-07	1 м^3, группа грунтов 3 *(зона: 1-7)*	**52817.33**	8422.78	43593.99	2695.32	**800.56**	874.64
01-01-043-08	1 м^3, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**63683.33**	9439.33	53276.86	3331.55	**967.14**	980.20
Таблицу 01-01-080 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-080	**Устройство траншей на болотах методом взрыва**						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
01-01-080-01	Устройство траншей глубиной 2,5 м на болотах методом взрыва *(зона: 1-7)*	**50392.51**	5122.66	11078.63	565.60	**34191.22**	517.44
01-01-080-02	При изменении глубины траншеи на каждые 0,5 м добавлять или исключать к расценке 01-01-080-01 *(зона: 1-7)*	**2639.53**	554.40	912.63	49.06	**1172.50**	56.00
Таблицу 01-01-149 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-01-149	**Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками**						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-01	80 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**6658.79**	1279.29	1858.97	150.62	**3520.53**	136.53
01-01-149-02	200 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**4552.51**	1101.91	1709.56	123.07	**1741.04**	117.60
01-01-149-03	400 м^3/ч *(зона: 1-7)*	4888.22	188.91	3108.82	283.71	1590.49	18.43

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-04	200 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**2804.15**	934.00	1486.62	102.12	**383.53**	99.68
01-01-149-05	400 м^3/ч *(зона: 1-7)*	1992.37	118.29	1737.52	151.63	136.56	11.54
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-06	200 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**1425.24**	790.27	434.43	29.64	**200.54**	84.34
01-01-149-07	400 м^3/ч *(зона: 1-7)*	1542.43	110.09	1375.02	122.30	57.32	10.74
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-08	200 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**4778.27**	1269.82	1927.02	137.55	**1581.43**	135.52
01-01-149-09	400 м^3/ч *(зона: 1-7)*	4961.70	297.20	2770.29	246.61	1894.21	29.75
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность установки (по грунту):						
01-01-149-10	200 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**2399.23**	431.55	1705.68	116.71	**262.00**	38.19
01-01-149-11	400 м^3/ч *(зона: 1-7)*	1100.39	121.29	863.58	75.12	115.52	11.54
	Таблицу 01-01-150 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-150 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-01	80 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**4599.18**	566.53	1776.06	144.81	**2256.59**	58.83
01-01-150-02	200 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**3699.15**	407.94	1777.71	143.59	**1513.50**	40.51
01-01-150-03	600 м^3/ч *(зона: 1-7)*	4620.57	186.09	1748.36	145.91	2686.12	18.48
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами безэстакадным способом при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-04	80 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**1844.61**	159.31	1475.22	103.43	**210.08**	15.68
01-01-150-05	200 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**2107.99**	234.48	1616.82	125.42	**256.69**	22.31
01-01-150-06	600 м^3/ч *(зона: 1-7)*	1426.48	84.94	1253.48	98.62	88.06	8.65
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными станциями безэстакадным способом в водоем, в отвал без устройства обвалования, намыв под воду, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-07	80 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**732.64**	68.28	524.77	35.48	**139.59**	6.72
01-01-150-08	200 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**790.43**	75.57	620.52	53.85	**94.34**	7.19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
01-01-150-09	600 м^3/ч *(зона: 1-7)*	858.29	82.10	717.65	50.39	58.54	8.36
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, в отвал с устройством обвалования и в штабель, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-10	80 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**5723.17**	729.39	2774.02	202.07	**2219.76**	75.04
01-01-150-11	200 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**5092.14**	689.56	2989.46	286.55	**1413.12**	67.87
01-01-150-12	600 м^3/ч *(зона: 1-7)*	9621.24	360.46	6220.09	459.07	3040.69	36.41
	Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве, производительность землесосных снарядов (по грунту):						
01-01-150-13	80 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**1982.21**	315.80	1504.44	112.14	**161.97**	31.36
01-01-150-14	200 м^3/ч *(зона: 1-7)*	**3287.77**	398.01	2742.51	258.16	**147.25**	38.83
01-01-150-15	600 м^3/ч *(зона: 1-7)*	1424.52	165.27	1170.46	90.16	88.79	16.83
	Таблицу 01-01-151 изложить в следующей редакции:						
Таблица 01-01-151	**Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:						
01-01-151-01	150 мм *(зона: 1-7)*	**30497.48**	759.12	1186.27	70.09	**28552.09**	74.06
01-01-151-02	200 мм *(зона: 1-7)*	42003.45	890.42	1297.24	76.84	39815.79	86.87
01-01-151-03	250 мм *(зона: 1-7)*	**51537.34**	1027.87	1505.23	88.44	**49004.24**	100.28
01-01-151-04	300 мм *(зона: 1-7)*	**61020.60**	1154.46	1717.40	101.84	**58148.74**	112.63
01-01-151-05	400 мм *(зона: 1-7)*	**105142.49**	1542.42	2120.38	126.24	**101479.69**	150.48
01-01-151-06	500 мм *(зона: 1-7)*	**125915.01**	1986.45	2917.59	171.88	**121010.97**	193.80
01-01-151-07	600 мм *(зона: 1-7)*	209313.02	2839.46	3274.74	192.27	203198.82	277.02
01-01-151-08	700 мм *(зона: 1-7)*	**199399.59**	3393.67	5178.11	313.51	**190827.81**	331.09
01-01-151-09	800 мм *(зона: 1-7)*	**247145.63**	3752.73	5739.18	329.20	**237653.72**	366.12
01-01-151-10	900 мм *(зона: 1-7)*	**270750.53**	4134.95	6400.40	367.57	**260215.18**	403.41
01-01-151-11	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм *(зона: 1-7)*	**109125.54**	1503.30	1932.92	126.24	**105689.32**	150.48
	Таблицу 01-01-152 изложить в следующей редакции:						
Таблица 01-01-152	**Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб:						
01-01-152-01	300 мм *(зона: 1-7)*	**41653.78**	1075.02	1787.83	111.31	**38790.93**	104.88
01-01-152-02	400 мм *(зона: 1-7)*	**85259.38**	1413.89	2212.00	138.39	**81633.49**	137.94
01-01-152-03	500 мм *(зона: 1-7)*	**98377.47**	1659.27	2866.80	173.57	**93851.40**	161.88
01-01-152-04	600 мм *(зона: 1-7)*	113644.32	1998.14	3130.28	188.99	108515.90	194.94
01-01-152-05	700 мм *(зона: 1-7)*	**133675.82**	2270.17	5044.33	313.51	**126361.32**	221.48
01-01-152-06	800 мм *(зона: 1-7)*	**152746.20**	2467.07	5576.32	329.20	**144702.81**	240.69
01-01-152-07	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм *(зона: 1-7)*	**90826.85**	1594.59	2104.63	138.39	**87127.63**	137.94
	Таблицу 01-01-153 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-153 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) Измеритель: 100 м пульпопровода						
	Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:						
01-01-153-01	150 мм *(зона: 1-7)*	**34319.80**	865.62	1400.97	80.71	**32053.21**	85.96
01-01-153-02	200 мм *(зона: 1-7)*	45933.69	1024.02	1602.75	91.78	43306.92	101.69
01-01-153-03	250 мм *(зона: 1-7)*	**56596.04**	1133.08	1822.22	103.31	**53640.74**	112.52
01-01-153-04	300 мм *(зона: 1-7)*	**66922.62**	1343.14	2205.78	128.50	**63373.70**	133.38
01-01-153-05	400 мм *(зона: 1-7)*	**114494.53**	1767.89	2765.37	162.10	**109961.27**	175.56
01-01-153-06	500 мм *(зона: 1-7)*	**143744.65**	2284.48	3729.54	206.06	**137730.63**	226.86
01-01-153-07	600 мм *(зона: 1-7)*	237347.59	3237.30	4434.82	234.12	229675.47	321.48
	Таблицу 01-01-154 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-01-154 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) диаметром:						
01-01-154-01	300 мм *(зона: 1-7)*	**47848.68**	1320.39	2367.18	145.05	**44161.11**	129.96
01-01-154-02	400 мм *(зона: 1-7)*	**95169.99**	1733.60	3050.76	185.15	**90385.63**	170.63
01-01-154-03	500 мм *(зона: 1-7)*	**112685.97**	2096.41	3915.44	230.91	**106674.12**	206.34
01-01-154-04	600 мм *(зона: 1-7)*	131757.36	2319.12	4373.94	260.04	125064.30	228.26
	Таблицу 01-02-009 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 01-02-009 Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами Измеритель: 1000 м^2 уплотненной поверхности основания						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах с площадью дна:						
01-02-009-01	свыше 100 м^2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м						60.65
	(зона: 1)	**12761.34**	546.46	11026.65	1059.76	**1188.23**	
	(зона: 2)	**12817.96**	546.46	11026.65	1059.76	**1244.85**	
	(зона: 3)	**12809.68**	546.46	11026.65	1059.76	**1236.57**	
	(зона: 4)	**12813.82**	546.46	11026.65	1059.76	**1240.71**	
	(зона: 5)	**12866.52**	546.46	11026.65	1059.76	**1293.41**	
	(зона: 6)	**12860.37**	546.46	11026.65	1059.76	**1287.26**	
	(зона: 7)	**12878.91**	546.46	11026.65	1059.76	**1305.80**	
01-02-009-02	свыше 100 м^2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м						60.14
	(зона: 1)	**8840.16**	541.86	7110.07	682.06	**1188.23**	
	(зона: 2)	**8896.78**	541.86	7110.07	682.06	**1244.85**	
	(зона: 3)	**8888.50**	541.86	7110.07	682.06	**1236.57**	
	(зона: 4)	**8892.64**	541.86	7110.07	682.06	**1240.71**	
	(зона: 5)	**8945.34**	541.86	7110.07	682.06	**1293.41**	
	(зона: 6)	**8939.19**	541.86	7110.07	682.06	**1287.26**	
	(зона: 7)	**8957.73**	541.86	7110.07	682.06	**1305.80**	
01-02-009-03	свыше 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м						60.65
	(зона: 1)	**17514.09**	546.46	15779.40	1517.69	**1188.23**	
	(зона: 2)	**17570.71**	546.46	15779.40	1517.69	**1244.85**	
	(зона: 3)	**17562.43**	546.46	15779.40	1517.69	**1236.57**	
	(зона: 4)	**17566.57**	546.46	15779.40	1517.69	**1240.71**	
	(зона: 5)	**17619.27**	546.46	15779.40	1517.69	**1293.41**	
	(зона: 6)	**17613.12**	546.46	15779.40	1517.69	**1287.26**	
	(зона: 7)	**17631.66**	546.46	15779.40	1517.69	**1305.80**	
01-02-009-04	свыше 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м						60.14
	(зона: 1)	**11711.14**	541.86	9981.05	958.63	**1188.23**	
	(зона: 2)	**11767.76**	541.86	9981.05	958.63	**1244.85**	
	(зона: 3)	**11759.48**	541.86	9981.05	958.63	**1236.57**	
	(зона: 4)	**11763.62**	541.86	9981.05	958.63	**1240.71**	
	(зона: 5)	**11816.32**	541.86	9981.05	958.63	**1293.41**	
	(зона: 6)	**11810.17**	541.86	9981.05	958.63	**1287.26**	
	(зона: 7)	**11828.71**	541.86	9981.05	958.63	**1305.80**	
01-02-009-05	менее 100 м^2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м						126.56
	(зона: 1)	**13962.57**	1140.31	11634.03	1117.78	**1188.23**	
	(зона: 2)	**14019.19**	1140.31	11634.03	1117.78	**1244.85**	
	(зона: 3)	**14010.91**	1140.31	11634.03	1117.78	**1236.57**	
	(зона: 4)	**14015.05**	1140.31	11634.03	1117.78	**1240.71**	
	(зона: 5)	**14067.75**	1140.31	11634.03	1117.78	**1293.41**	
	(зона: 6)	**14061.60**	1140.31	11634.03	1117.78	**1287.26**	
	(зона: 7)	**14080.14**	1140.31	11634.03	1117.78	**1305.80**	
01-02-009-06	менее 100 м^2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м						126.56
	(зона: 1)	**9794.66**	1140.31	7466.12	716.36	**1188.23**	
	(зона: 2)	**9851.28**	1140.31	7466.12	716.36	**1244.85**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**9843.00**	1140.31	7466.12	716.36	**1236.57**	
	(зона: 4)	**9847.14**	1140.31	7466.12	716.36	**1240.71**	
	(зона: 5)	**9899.84**	1140.31	7466.12	716.36	**1293.41**	
	(зона: 6)	**9893.69**	1140.31	7466.12	716.36	**1287.26**	
	(зона: 7)	**9912.23**	1140.31	7466.12	716.36	**1305.80**	
01-02-009-07	менее 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 1,5 м						126.56
	(зона: 1)	**19014.98**	1140.31	16686.44	1604.57	**1188.23**	
	(зона: 2)	**19071.60**	1140.31	16686.44	1604.57	**1244.85**	
	(зона: 3)	**19063.32**	1140.31	16686.44	1604.57	**1236.57**	
	(зона: 4)	**19067.46**	1140.31	16686.44	1604.57	**1240.71**	
	(зона: 5)	**19120.16**	1140.31	16686.44	1604.57	**1293.41**	
	(зона: 6)	**19114.01**	1140.31	16686.44	1604.57	**1287.26**	
	(зона: 7)	**19132.55**	1140.31	16686.44	1604.57	**1305.80**	
01-02-009-08	менее 100 м^2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки 2 м						126.56
	(зона: 1)	**12862.19**	1140.31	10533.65	1012.00	**1188.23**	
	(зона: 2)	**12918.81**	1140.31	10533.65	1012.00	**1244.85**	
	(зона: 3)	**12910.53**	1140.31	10533.65	1012.00	**1236.57**	
	(зона: 4)	**12914.67**	1140.31	10533.65	1012.00	**1240.71**	
	(зона: 5)	**12967.37**	1140.31	10533.65	1012.00	**1293.41**	
	(зона: 6)	**12961.22**	1140.31	10533.65	1012.00	**1287.26**	
	(зона: 7)	**12979.76**	1140.31	10533.65	1012.00	**1305.80**	
Дополнить таблицами 01-02-035,01-02-036,01-02-037,01-02-038:							
Таблица 01-02-035	**Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН-494“ с заполнением торфопесчаной смесью**						
	Измеритель: 1000 м^2 укрепляемой поверхности						
	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН-494“ с заполнением торфопесчаной смесью, высотой ячеек:						
01-02-035-01	10 см						227.52
	(зона: 1-7)	162618.97	2191.02	867.00	71.65	159560.95	
01-02-035-02	15 см						261.72
	(зона: 1-7)	202162.97	2520.36	925.85	75.33	198716.76	
Таблица 01-02-036	**Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН-494“ с заполнением щебнем**						
	Измеритель: 1000 м^2 укрепляемой поверхности						
	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН-494“ с заполнением щебнем, с высотой ячеек:						
01-02-036-01	10 см						281.09
	(зона: 1-7)	122246.02	2706.90	1544.21	132.50	117994.91	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(195)*	-
01-02-036-02	15 см						326.00
	(зона: 1-7)	148178.65	3139.38	1746.16	148.67	143293.11	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(260)*	-
Таблица 01-02-037	**Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН-494“ с заполнением растительным грунтом с посевом трав**						
	Измеритель: 1000 м^2 укрепляемой поверхности						
	Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН-494“ с заполнением растительным грунтом с посевом трав,высотой ячеек:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-037-01	10 см						222.37
	(зона: 1-7)	149249.10	2141.42	720.13	54.01	146387.55	
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(20)*	-
01-02-037-02	15 см						259.15
	(зона: 1-7)	184416.53	2495.61	775.16	57.11	181145.76	
(414-9260)	*Семена трав, (кг)*	-	-	-	-	*(20)*	-
Таблица 01-02-038	**Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением бетоном**						
	Измеритель: 1000 м^2 укрепляемой поверхности						
	укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа "ПРУДОН-494" с заполнением бетоном, высотой ячеек:						
01-02-038-01	10 см						112.99
	(зона: 1-7)	121662.78	1109.56	2568.01	210.82	117985.21	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
01-02-038-02	15 см						120.96
	(зона: 1-7)	148098.88	1187.83	3634.43	300.02	143276.62	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(153)*	-
Таблицу 01-02-046 изложить в следующей редакции:							
Таблица 01-02-046	**Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами**						
	Измеритель: 100 м^2 укрепляемой поверхности						
	Укрепление откосов земляного полотна бетонными :						
01-02-046-01	сборными плитами при толщине до 8 см						165.24
	(зона: 1)	**16599.31**	1622.66	1101.44	112.43	**13875.21**	
	(зона: 2)	**17055.12**	1622.66	1101.44	112.43	**14331.02**	
	(зона: 3)	**17233.21**	1622.66	1101.44	112.43	**14509.11**	
	(зона: 4)	**18166.55**	1622.66	1101.44	112.43	**15442.45**	
	(зона: 5)	**18208.44**	1622.66	1101.44	112.43	**15484.34**	
	(зона: 6)	**18708.47**	1622.66	1101.44	112.43	**15984.37**	
	(зона: 7)	**17816.16**	1622.66	1101.44	112.43	**15092.06**	
01-02-046-02	на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-01						3.50
	(зона: 1)	**1538.99**	34.37	1.23	0.00	**1503.39**	
	(зона: 2)	**1577.68**	34.37	1.23	0.00	**1542.08**	
	(зона: 3)	**1596.37**	34.37	1.23	0.00	**1560.77**	
	(зона: 4)	**1696.58**	34.37	1.23	0.00	**1660.98**	
	(зона: 5)	**1687.13**	34.37	1.23	0.00	**1651.53**	
	(зона: 6)	**1741.24**	34.37	1.23	0.00	**1705.64**	
	(зона: 7)	**1607.36**	34.37	1.23	0.00	**1571.76**	
01-02-046-03	сборными плитами при толщине до 16 см						128.62
	(зона: 1)	29260.21	1263.05	1597.82	166.80	26399.34	
	(зона: 2)	30034.04	1263.05	1597.82	166.80	27173.17	
	(зона: 3)	30378.08	1263.05	1597.82	166.80	27517.21	
	(зона: 4)	32188.06	1263.05	1597.82	166.80	29327.19	
	(зона: 5)	32129.48	1263.05	1597.82	166.80	29268.61	
	(зона: 6)	33104.51	1263.05	1597.82	166.80	30243.64	
	(зона: 7)	31033.00	1263.05	1597.82	166.80	28172.13	
01-02-046-04	на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-03						2.04
	(зона: 1)	1583.89	20.03	0.00	0.00	1563.86	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1624.55	20.03	0.00	0.00	1604.52	
	(зона: 3)	1644.54	20.03	0.00	0.00	1624.51	
	(зона: 4)	1750.08	20.03	0.00	0.00	1730.05	
	(зона: 5)	1739.57	20.03	0.00	0.00	1719.54	
	(зона: 6)	1796.75	20.03	0.00	0.00	1776.72	
	(зона: 7)	1656.59	20.03	0.00	0.00	1636.56	
01-02-046-05	монолитными плитами при толщине до 10 см						135.42
	(зона: 1)	**10324.04**	1304.09	572.37	48.48	**8447.58**	
	(зона: 2)	**10702.40**	1304.09	572.37	48.48	**8825.94**	
	(зона: 3)	**10695.75**	1304.09	572.37	48.48	**8819.29**	
	(зона: 4)	**10840.32**	1304.09	572.37	48.48	**8963.86**	
	(зона: 5)	**11176.47**	1304.09	572.37	48.48	**9300.01**	
	(зона: 6)	**11215.39**	1304.09	572.37	48.48	**9338.93**	
	(зона: 7)	**11476.54**	1304.09	572.37	48.48	**9600.08**	
01-02-046-06	на каждый 1 см изменения толщины добавлять к расценке 01-02-046-05						7.62
	(зона: 1)	**734.02**	73.38	2.46	0.00	**658.18**	
	(зона: 2)	**757.59**	73.38	2.46	0.00	**681.75**	
	(зона: 3)	**754.14**	73.38	2.46	0.00	**678.30**	
	(зона: 4)	**755.86**	73.38	2.46	0.00	**680.02**	
	(зона: 5)	**777.80**	73.38	2.46	0.00	**701.96**	
	(зона: 6)	**775.24**	73.38	2.46	0.00	**699.40**	
	(зона: 7)	**782.97**	73.38	2.46	0.00	**707.13**	

Таблицу 01-02-047 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-047 **Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами**

Измеритель: 100 м упора

Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами:

01-02-047-01	сборных при толщине плит до 8 см						197.29
	(зона: 1)	27015.45	2073.52	2959.42	314.59	21982.51	
	(зона: 2)	28030.60	2073.52	2959.42	314.59	22997.66	
	(зона: 3)	28117.43	2073.52	2959.42	314.59	23084.49	
	(зона: 4)	29903.92	2073.52	2959.42	314.59	24870.98	
	(зона: 5)	30287.14	2073.52	2959.42	314.59	25254.20	
	(зона: 6)	30522.08	2073.52	2959.42	314.59	25489.14	
	(зона: 7)	29324.29	2073.52	2959.42	314.59	24291.35	
01-02-047-02	сборных при толщине плит 16 см						221.27
	(зона: 1)	40248.91	2325.55	2975.48	316.30	34947.88	
	(зона: 2)	41656.33	2325.55	2975.48	316.30	36355.30	
	(зона: 3)	41886.78	2325.55	2975.48	316.30	36585.75	
	(зона: 4)	44600.50	2325.55	2975.48	316.30	39299.47	
	(зона: 5)	44960.18	2325.55	2975.48	316.30	39659.15	
	(зона: 6)	45606.38	2325.55	2975.48	316.30	40305.35	
	(зона: 7)	43321.61	2325.55	2975.48	316.30	38020.58	
01-02-047-03	монолитных						299.82
	(зона: 1)	**26148.09**	2968.22	94.46	8.38	**23085.41**	
	(зона: 2)	**27061.41**	2968.22	94.46	8.38	**23998.73**	
	(зона: 3)	**27013.37**	2968.22	94.46	8.38	**23950.69**	
	(зона: 4)	**27270.16**	2968.22	94.46	8.38	**24207.48**	
	(зона: 5)	**28081.84**	2968.22	94.46	8.38	**25019.16**	
	(зона: 6)	**28117.52**	2968.22	94.46	8.38	**25054.84**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**28647.88**	2968.22	94.46	8.38	**25585.20**	

Таблицу 01-02-048 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-048 Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов

Измеритель: 100 м лотков

	Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов:						
01-02-048-01	лотками-желобами						245.28
	(зона: 1)	**26444.03**	2514.12	6615.27	816.97	**17314.64**	
	(зона: 2)	**25613.22**	2514.12	6615.27	816.97	**16483.83**	
	(зона: 3)	**25879.39**	2514.12	6615.27	816.97	**16750.00**	
	(зона: 4)	**27038.57**	2514.12	6615.27	816.97	**17909.18**	
	(зона: 5)	**27886.95**	2514.12	6615.27	816.97	**18757.56**	
	(зона: 6)	**27776.89**	2514.12	6615.27	816.97	**18647.50**	
	(зона: 7)	**29443.15**	2514.12	6615.27	816.97	**20313.76**	
01-02-048-02	лотками-полутрубами						154.56
	(зона: 1)	15549.02	1584.24	2264.14	276.41	11700.64	
	(зона: 2)	15122.70	1584.24	2264.14	276.41	11274.32	
	(зона: 3)	15301.66	1584.24	2264.14	276.41	11453.28	
	(зона: 4)	15995.10	1584.24	2264.14	276.41	12146.72	
	(зона: 5)	16505.58	1584.24	2264.14	276.41	12657.20	
	(зона: 6)	16453.74	1584.24	2264.14	276.41	12605.36	
	(зона: 7)	17507.42	1584.24	2264.14	276.41	13659.04	

Таблицу 01-02-049 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-049 Устройство оголовков

Измеритель: 1 оголовок

	Устройство оголовков при:						
01-02-049-01	лотках-желобах						2.93
	(зона: 1)	**299.56**	31.18	79.17	9.78	**189.21**	
	(зона: 2)	**303.78**	31.18	79.17	9.78	**193.43**	
	(зона: 3)	**305.55**	31.18	79.17	9.78	**195.20**	
	(зона: 4)	**309.78**	31.18	79.17	9.78	**199.43**	
	(зона: 5)	**313.79**	31.18	79.17	9.78	**203.44**	
	(зона: 6)	**314.20**	31.18	79.17	9.78	**203.85**	
	(зона: 7)	**313.76**	31.18	79.17	9.78	**203.41**	
01-02-049-02	лотках-полутрубах						5.38
	(зона: 1)	**464.44**	57.24	159.60	19.71	**247.60**	
	(зона: 2)	**467.38**	57.24	159.60	19.71	**250.54**	
	(зона: 3)	**471.46**	57.24	159.60	19.71	**254.62**	
	(зона: 4)	**480.80**	57.24	159.60	19.71	**263.96**	
	(зона: 5)	**482.69**	57.24	159.60	19.71	**265.85**	
	(зона: 6)	**484.96**	57.24	159.60	19.71	**268.12**	
	(зона: 7)	**477.46**	57.24	159.60	19.71	**260.62**	

Таблицу 01-02-120 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-120 Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней

Измеритель: 1 га

	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:						
01-02-120-01	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые						52.14
	(зона: 1-7)	**1373.60**	502.11	364.16	43.23	**507.33**	
01-02-120-02	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние						37.40
	(зона: 1-7)	**871.96**	360.16	211.77	25.14	**300.03**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
01-02-120-03	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие *(зона: 1-7)*	**521.28**	273.30	95.24	11.31	**152.74**	28.38
01-02-120-04	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые *(зона: 1-7)*	**1379.53**	491.52	380.68	36.47	**507.33**	51.04
01-02-120-05	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние *(зона: 1-7)*	**883.74**	360.16	223.55	21.42	**300.03**	37.40
01-02-120-06	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие *(зона: 1-7)*	**526.47**	273.30	100.43	9.62	**152.74**	28.38
01-02-120-07	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые *(зона: 1-7)*	**1678.53**	491.52	679.68	33.83	**507.33**	51.04
01-02-120-08	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние *(зона: 1-7)*	**1053.03**	360.16	392.84	19.56	**300.03**	37.40
01-02-120-09	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие *(зона: 1-7)*	**603.75**	273.30	177.71	8.85	**152.74**	28.38

Таблицу 01-02-121 изложить в следующей редакции:

Таблица 01-02-121 Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней

Измеритель: 1 га

	Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью:						
01-02-121-01	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье густые *(зона: 1-7)*	**1021.44**	294.49	219.62	26.07	**507.33**	30.58
01-02-121-02	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние *(зона: 1-7)*	**643.87**	216.10	127.74	15.16	**300.03**	22.44
01-02-121-03	59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье редкие *(зона: 1-7)*	**375.20**	164.19	58.27	6.92	**152.74**	17.05
01-02-121-04	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густое *(зона: 1-7)*	**1033.47**	294.49	231.65	22.19	**507.33**	30.58
01-02-121-05	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние *(зона: 1-7)*	**652.20**	216.10	136.07	13.04	**300.03**	22.44
01-02-121-06	79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье редкие *(зона: 1-7)*	**376.87**	164.19	59.94	5.74	**152.74**	17.05
01-02-121-07	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье густые *(зона: 1-7)*	**1213.37**	294.49	411.55	20.49	**507.33**	30.58
01-02-121-08	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье средние *(зона: 1-7)*	**756.20**	216.10	240.07	11.95	**300.03**	22.44
01-02-121-09	118 кВт (160 л.с.), кустарник и мелколесье редкие *(зона: 1-7)*	**426.05**	164.19	109.12	5.43	**152.74**	17.05

Таблицу 01-03-041 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 01-03-041	**Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи**						
	Измеритель: 1000 м^3 грунта						
	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м^3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:						
01-03-041-01	1 м *(зона: 1-7)*	**39774.98**	5641.25	33923.29	2526.24	**210.44**	585.80
01-03-041-02	2 м *(зона: 1-7)*	**49491.16**	5864.67	43381.63	3279.86	**244.86**	609.00
01-03-041-03	3 м *(зона: 1-7)*	**57106.28**	6378.53	50440.58	3853.76	**287.17**	662.36
	Рыхление и разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3 с отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи, группа грунтов:						
01-03-041-04	1 м *(зона: 1-7)*	**55376.70**	7283.36	47497.08	3630.07	**596.26**	756.32
01-03-041-05	2 м *(зона: 1-7)*	**66528.03**	7596.14	58250.52	4464.74	**681.37**	788.80
01-03-041-06	3 м *(зона: 1-7)*	**76939.34**	8422.78	67716.00	5175.00	**800.56**	874.64
	Таблицу 01-03-059 изложить в следующей редакции:						
Таблица 01-03-059	**Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах**						
	Измеритель: 1 км траншей						
	Рытье и засыпка траншей глубиной 2 м для трубопроводов диаметром до 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1м^3, группа грунтов:						
01-03-059-01	1 м *(зона: 1-7)*	114171.33	3086.45	111084.88	7857.47	0.00	331.52
01-03-059-02	2 м *(зона: 1-7)*	150549.35	4250.20	146299.15	9843.08	0.00	456.52
01-03-059-03	3 м *(зона: 1-7)*	**176230.85**	5333.79	**170897.06**	**11206.44**	0.00	572.91
	При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать к расценке:						
01-03-059-04	01-03-059-01 *(зона: 1-7)*	19867.64	723.39	19144.25	1291.18	0.00	77.70
01-03-059-05	01-03-059-02 *(зона: 1-7)*	26685.38	865.46	25819.92	1664.83	0.00	92.96
01-03-059-06	01-03-059-03 *(зона: 1-7)*	31674.06	1094.86	30579.20	1929.64	0.00	117.60
В Части 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ таблицу 03-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-001	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности)**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов:						
03-01-001-01	4-5 *(зона: 1-7)*	**8027.56**	1052.77	**2563.15**	281.96	4411.64	91.07
03-01-001-02	6-7 *(зона: 1-7)*	**12961.34**	1753.77	**5232.52**	580.15	5975.05	151.71

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-01-001-03	8 *(зона: 1-7)*	**18733.09**	2550.71	**8561.70**	949.62	7620.68	220.65
03-01-001-04	9 *(зона: 1-7)*	**23181.40**	3177.61	**11381.54**	1263.50	8622.25	274.88
03-01-001-05	10 *(зона: 1-7)*	**30453.21**	4211.19	**16270.19**	1805.08	9971.83	364.29
03-01-001-06	11 *(зона: 1-7)*	**44075.80**	5860.92	**23674.57**	2624.36	14540.31	507.00
Таблицу 03-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-002	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов:						
03-01-002-01	4-5 *(зона: 1-7)*	**5028.42**	710.36	**1957.76**	215.99	2360.30	61.45
03-01-002-02	6-7 *(зона: 1-7)*	**7810.82**	1118.20	**3529.45**	391.55	3163.17	96.73
03-01-002-03	8 *(зона: 1-7)*	**11298.32**	1601.06	**5700.87**	632.55	3996.39	138.50
03-01-002-04	9 *(зона: 1-7)*	**13971.19**	1994.56	**7430.51**	825.13	4546.12	172.54
03-01-002-05	10 *(зона: 1-7)*	**18315.71**	2603.08	**10316.86**	1144.73	5395.77	225.18
03-01-002-06	11 *(зона: 1-7)*	**26576.00**	3624.06	**14907.38**	1652.66	8044.56	313.50
Таблицу 03-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-003	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов:						
03-01-003-01	4-5 *(зона: 1-7)*	**6354.89**	914.51	**2044.42**	217.06	3395.96	79.11
03-01-003-02	6-7 *(зона: 1-7)*	**8547.21**	1246.17	**3288.80**	355.11	4012.24	107.80
03-01-003-03	8 *(зона: 1-7)*	**12790.78**	1889.94	**5793.23**	632.55	5107.61	163.49
03-01-003-04	9 *(зона: 1-7)*	**16559.39**	2394.54	**8004.68**	877.67	6160.17	207.14
03-01-003-05	10 *(зона: 1-7)*	**22720.39**	3320.38	**11951.10**	1310.32	7448.91	287.23
03-01-003-06	11 *(зона: 1-7)*	**34357.59**	4779.94	**18244.92**	2005.64	11332.73	413.49
Таблицу 03-01-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-004	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов:						
03-01-004-01	4-5 *(зона: 1-7)*	**2097.15**	298.02	**897.64**	96.43	901.49	25.78
03-01-004-02	6-7 *(зона: 1-7)*	**3602.38**	514.07	**1741.97**	188.99	1346.34	44.47

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-01-004-03	8 *(зона: 1-7)*	**7538.52**	1056.12	**3921.92**	428.13	2560.48	91.36
03-01-004-04	9 *(зона: 1-7)*	**9744.20**	1368.82	**5371.84**	588.26	3003.54	118.41
03-01-004-05	10 *(зона: 1-7)*	**12744.53**	1801.16	**7318.28**	804.38	3625.09	155.81
03-01-004-06	11 *(зона: 1-7)*	**18750.45**	2551.75	**10727.90**	1183.30	5470.80	220.74
Таблицу 03-01-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-01-005	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м^2**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м^2, группа грунтов:						
03-01-005-01	4-5 *(зона: 1-7)*	**1943.26**	276.40	**836.99**	89.78	829.87	23.91
03-01-005-02	6-7 *(зона: 1-7)*	**2794.97**	381.94	**1294.07**	139.12	1118.96	33.04
03-01-005-03	8 *(зона: 1-7)*	**4026.79**	544.48	**2009.61**	217.99	1472.70	47.10
03-01-005-04	9 *(зона: 1-7)*	**5025.20**	685.39	**2651.19**	289.41	1688.62	59.29
03-01-005-05	10 *(зона: 1-7)*	**6730.14**	933.35	**3775.38**	414.43	2021.41	80.74
03-01-005-06	11 *(зона: 1-7)*	**9232.39**	1222.35	**5100.22**	561.53	2909.82	105.74
Таблицу 03-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-001	**Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов:						
03-02-001-01	4-5 *(зона: 1-7)*	**3446.77**	82.17	**1907.47**	183.81	1457.13	7.45
03-02-001-02	6 *(зона: 1-7)*	**4825.44**	87.25	**2864.37**	279.03	1873.82	7.91
03-02-001-03	7 *(зона: 1-7)*	**6484.93**	92.10	**4063.13**	398.73	2329.70	8.35
03-02-001-04	8 *(зона: 1-7)*	**9893.09**	99.32	**6589.54**	650.64	3204.23	8.90
03-02-001-05	9 *(зона: 1-7)*	**15057.81**	102.00	**10284.29**	1019.58	4671.52	9.14
03-02-001-06	10 *(зона: 1-7)*	**24731.64**	109.70	**17665.04**	1757.20	6956.90	9.83
03-02-001-07	11 *(зона: 1-7)*	**39568.19**	112.05	**29766.61**	2972.02	9689.53	10.04
Таблицу 03-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-02-002	**Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов:						
03-02-002-01	4-5 *(зона: 1-7)*	**3093.12**	75.89	**1733.25**	167.05	1283.98	6.88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-002-02	6-7 *(зона: 1-7)*	**5267.44**	84.93	**3172.82**	309.09	2009.69	7.61
03-02-002-03	8 *(зона: 1-7)*	**9073.37**	92.74	**5974.52**	589.46	3006.11	8.31
03-02-002-04	9 *(зона: 1-7)*	**13803.46**	96.65	**9298.44**	923.02	4408.37	8.66
03-02-002-05	10 *(зона: 1-7)*	**22433.88**	100.22	**15945.01**	1590.95	6388.65	8.98
03-02-002-06	11 *(зона: 1-7)*	**35902.68**	104.46	**26879.99**	2691.12	8918.23	9.36

Таблицу 03-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-003 **Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м^2**

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м^2, группа грунтов:						
03-02-003-01	4-5 *(зона: 1-7)*	**2693.77**	59.34	**1510.19**	144.97	1124.24	5.38
03-02-003-02	6 *(зона: 1-7)*	**3810.58**	66.40	**2285.88**	221.58	1458.30	6.02
03-02-003-03	7 *(зона: 1-7)*	**5040.66**	74.56	**3158.94**	307.50	1807.16	6.76
03-02-003-04	8 *(зона: 1-7)*	**7861.02**	79.09	**5294.84**	518.97	2487.09	7.17
03-02-003-05	9 *(зона: 1-7)*	**12000.65**	83.81	**8227.47**	812.90	3689.37	7.51
03-02-003-06	10 *(зона: 1-7)*	**19650.52**	87.72	**14087.79**	1401.02	5475.01	7.86
03-02-003-07	11 *(зона: 1-7)*	**31528.51**	91.62	**23720.14**	2369.53	7716.75	8.21

Таблицу 03-02-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-006 **Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм)**

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:						
03-02-006-01	4-5 *(зона: 1-7)*	**2451.95**	67.58	**1414.41**	139.12	969.96	6.20
03-02-006-02	6 *(зона: 1-7)*	**3724.32**	74.45	**2318.79**	229.56	1331.08	6.83
03-02-006-03	7 *(зона: 1-7)*	**5494.64**	82.84	**3684.13**	366.55	1727.67	7.60
03-02-006-04	8 *(зона: 1-7)*	**8761.64**	90.69	**6161.56**	615.52	2509.39	8.32
03-02-006-05	9 *(зона: 1-7)*	**15281.04**	100.17	**10868.27**	1088.47	4312.60	9.19
03-02-006-06	10 *(зона: 1-7)*	**27553.99**	106.71	**20350.45**	2042.35	7096.83	9.79
03-02-006-07	11 *(зона: 1-7)*	**49306.02**	114.78	**37976.72**	3815.50	11214.52	10.53

Таблицу 03-02-007 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 03-02-007	**Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм)**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:						
03-02-007-01	4 *(зона: 1-7)*	**1199.50**	47.54	**614.36**	59.05	537.60	4.31
03-02-007-02	5 *(зона: 1-7)*	**1299.96**	47.54	**680.39**	65.70	572.03	4.31
03-02-007-03	6 *(зона: 1-7)*	**1958.24**	53.05	**1086.72**	105.60	818.47	4.81
03-02-007-04	7 *(зона: 1-7)*	**2733.70**	55.91	**1670.36**	164.12	1007.43	5.01
03-02-007-05	8 *(зона: 1-7)*	**4122.83**	59.15	**2692.33**	266.53	1371.35	5.30
03-02-007-06	9 *(зона: 1-7)*	**7277.62**	62.83	**4604.52**	458.58	2610.27	5.63
03-02-007-07	10 *(зона: 1-7)*	**12266.23**	67.96	**8802.94**	880.73	3395.33	6.09
03-02-007-08	11 *(зона: 1-7)*	**20650.32**	70.75	**15614.94**	1566.47	4964.63	6.34
	Таблицу 03-02-008 изложить в следующей редакции:						
Таблица 03-02-008	**Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм)**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов:						
03-02-008-01	4 *(зона: 1-7)*	**485.20**	22.39	**193.55**	17.82	269.26	2.03
03-02-008-02	5 *(зона: 1-7)*	**571.28**	23.94	**222.52**	20.48	324.82	2.17
03-02-008-03	6 *(зона: 1-7)*	**772.72**	27.58	**327.96**	30.59	417.18	2.50
03-02-008-04	7 *(зона: 1-7)*	**1137.39**	30.22	**582.80**	56.13	524.37	2.74
03-02-008-05	8 *(зона: 1-7)*	**1712.10**	33.31	**974.72**	94.96	704.07	3.02
03-02-008-06	9 *(зона: 1-7)*	**2684.74**	35.30	**1673.31**	165.19	976.13	3.20
03-02-008-07	10 *(зона: 1-7)*	**4573.07**	38.61	**3103.50**	308.83	1430.96	3.50
03-02-008-08	11 *(зона: 1-7)*	**7593.76**	39.60	**5542.81**	554.34	2011.35	3.59
	Таблицу 03-02-009 изложить в следующей редакции:						
Таблица 03-02-009	**Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм)**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов:						
03-02-009-01	4 *(зона: 1-7)*	**415.87**	8.09	**162.73**	2.02	245.05	0.70

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-009-02	5 *(зона: 1-7)*	**538.88**	9.65	**211.96**	2.64	317.27	0.81
03-02-009-03	6 *(зона: 1-7)*	**693.30**	11.43	**293.95**	3.72	387.92	0.96
03-02-009-04	7 *(зона: 1-7)*	**1010.36**	15.96	**502.01**	6.52	492.39	1.32
03-02-009-05	8 *(зона: 1-7)*	**1439.16**	20.00	**734.05**	9.62	685.11	1.63
03-02-009-06	9 *(зона: 1-7)*	**1981.04**	25.00	**1109.83**	14.74	846.21	2.01
03-02-009-07	10 *(зона: 1-7)*	**3558.46**	37.96	**2098.42**	28.25	1422.08	3.01
03-02-009-08	11 *(зона: 1-7)*	**5265.59**	48.26	**2919.30**	39.42	2298.03	3.77

Таблицу 03-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-010 **Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм)**

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов:						
03-02-010-01	4 *(зона: 1-7)*	**321.56**	6.80	**87.54**	0.93	227.22	0.58
03-02-010-02	5 *(зона: 1-7)*	**408.34**	7.98	**115.50**	1.24	284.86	0.67
03-02-010-03	6 *(зона: 1-7)*	**544.18**	9.41	**191.63**	2.17	343.14	0.79
03-02-010-04	7 *(зона: 1-7)*	**743.65**	11.73	**290.65**	3.41	441.27	0.97
03-02-010-05	8 *(зона: 1-7)*	**973.00**	14.72	**417.53**	4.97	540.75	1.20
03-02-010-06	9 *(зона: 1-7)*	**1573.20**	19.26	**780.54**	9.62	773.40	1.57
03-02-010-07	10 *(зона: 1-7)*	**2347.34**	24.76	**1215.91**	15.21	1106.67	1.99
03-02-010-08	11 *(зона: 1-7)*	**4036.29**	35.18	**2086.59**	26.38	1914.52	2.79

Таблицу 03-02-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-013 **Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм)**

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов:						
03-02-013-01	4 *(зона: 1-7)*	**1543.62**	37.86	**937.51**	18.35	568.25	3.35
03-02-013-02	5 *(зона: 1-7)*	**1923.27**	43.17	**1247.67**	24.61	632.43	3.82
03-02-013-03	6 *(зона: 1-7)*	**2607.67**	56.27	**1719.47**	34.05	831.93	4.98
03-02-013-04	7 *(зона: 1-7)*	**3619.18**	71.42	**2507.43**	49.74	1040.33	6.32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-013-05	8 *(зона: 1-7)*	**6223.44**	108.93	**4385.00**	87.38	1729.51	9.53
03-02-013-06	9 *(зона: 1-7)*	**12933.55**	203.45	**9613.53**	192.45	3116.57	17.80
03-02-013-07	10 *(зона: 1-7)*	**23597.59**	357.78	**18041.36**	361.76	5198.45	30.95

Таблицу 03-02-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-014 **Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм)**

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов:						
03-02-014-01	4 *(зона: 1-7)*	**642.95**	16.80	**270.18**	5.05	355.97	1.47
03-02-014-02	5 *(зона: 1-7)*	**845.45**	20.69	**392.28**	7.45	432.48	1.81
03-02-014-03	6 *(зона: 1-7)*	**1162.48**	26.40	**587.96**	11.31	548.12	2.31
03-02-014-04	7 *(зона: 1-7)*	**1751.77**	36.80	**989.92**	19.29	725.05	3.22
03-02-014-05	8 *(зона: 1-7)*	**2814.89**	52.94	**1722.98**	33.92	1038.97	4.58
03-02-014-06	9 *(зона: 1-7)*	**5088.89**	85.31	**3466.58**	68.89	1537.00	7.38
03-02-014-07	10 *(зона: 1-7)*	**9145.99**	144.04	**6629.15**	132.34	2372.80	12.46

Таблицу 03-02-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-015 **Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм)**

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов:						
03-02-015-01	4 *(зона: 1-7)*	**431.39**	14.97	**108.56**	2.93	307.86	1.31
03-02-015-02	5 *(зона: 1-7)*	**480.73**	16.23	**139.57**	3.86	324.93	1.42
03-02-015-03	6 *(зона: 1-7)*	**599.25**	19.77	**222.49**	6.52	356.99	1.73
03-02-015-04	7 *(зона: 1-7)*	**855.19**	26.82	**404.02**	12.50	424.35	2.32

Таблицу 03-02-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-018 **Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м**

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов:						
03-02-018-01	4 *(зона: 1-7)*	**1351.76**	36.16	**786.99**	15.16	528.61	3.24
03-02-018-02	5 *(зона: 1-7)*	**1812.73**	45.42	**1146.95**	22.34	620.36	4.07

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-02-018-03	6 *(зона: 1-7)*	**2700.97**	59.66	**1748.46**	34.31	892.85	5.28
03-02-018-04	7 *(зона: 1-7)*	**4266.15**	81.93	**2859.87**	56.53	1324.35	7.25

Таблицу 03-02-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-021 Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности

Измеритель: 100 м^3 проектного объема выемки

	Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов:						
03-02-021-01	4-5 *(зона: 1-7)*	**1446.12**	55.55	**717.05**	18.09	673.52	4.86
03-02-021-02	6 *(зона: 1-7)*	**2544.59**	113.73	**1368.84**	45.35	1062.02	9.95
03-02-021-03	7 *(зона: 1-7)*	**3386.83**	144.59	**1940.40**	61.58	1301.84	12.65
03-02-021-04	8 *(зона: 1-7)*	**5256.92**	230.28	**3169.02**	109.19	1857.62	19.92
03-02-021-05	9 *(зона: 1-7)*	**9069.75**	348.30	**6029.26**	192.58	2692.19	30.13
03-02-021-06	10 *(зона: 1-7)*	**14593.90**	491.99	**10240.82**	308.56	3861.09	42.56
03-02-021-07	11 *(зона: 1-7)*	**16102.88**	617.65	**11277.36**	376.26	4207.87	53.43

Таблицу 03-02-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-02-023 Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания

Измеритель: 100 м^2 поверхности откоса

	Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов:						
03-02-023-01	5 *(зона: 1-7)*	**8479.86**	186.00	**6885.36**	679.63	1408.50	17.27
03-02-023-02	6 *(зона: 1-7)*	**11867.70**	186.00	**9803.41**	970.90	1878.29	17.27
03-02-023-03	7 *(зона: 1-7)*	**18637.31**	209.58	**15465.50**	1538.01	2962.23	19.46
03-02-023-04	8 *(зона: 1-7)*	**28728.73**	209.58	**24165.60**	2409.96	4353.55	19.46
03-02-023-05	9 *(зона: 1-7)*	**44915.39**	250.29	**35739.82**	3567.59	8925.28	23.24
03-02-023-06	10 *(зона: 1-7)*	**61885.49**	250.29	**47436.17**	4737.46	14199.03	23.24
03-02-023-07	11 *(зона: 1-7)*	**101342.05**	250.29	**80083.72**	8012.45	21008.04	23.24

Таблицу 03-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-03-001 Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м

Измеритель: 100 м^3 проектного объема

	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов:						
03-03-001-01	5 *(зона: 1-7)*	**837.61**	356.10	**82.90**	7.85	398.61	27.08
03-03-001-02	6 *(зона: 1-7)*	**905.41**	367.28	**107.92**	10.51	430.21	27.93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-03-001-03	7 *(зона: 1-7)*	**1065.15**	402.13	**168.56**	17.16	494.46	30.58
03-03-001-04	8 *(зона: 1-7)*	**873.02**	304.16	**195.04**	19.42	373.82	23.13
03-03-001-05	9 *(зона: 1-7)*	**1110.48**	342.29	**330.71**	33.92	437.48	26.03
03-03-001-06	10 *(зона: 1-7)*	**1531.16**	433.82	**535.72**	54.93	561.62	32.99
03-03-001-07	11 *(зона: 1-7)*	**2113.22**	499.17	**844.42**	86.45	769.63	37.96
Таблицу 03-03-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-002	**Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м**						
	Измеритель: 100 м^3 проектного объема						
	Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов:						
03-03-002-01	5 *(зона: 1-7)*	**426.65**	82.19	**31.84**	2.13	312.62	7.11
03-03-002-02	6 *(зона: 1-7)*	**461.93**	87.65	**39.06**	2.79	335.22	7.25
03-03-002-03	7 *(зона: 1-7)*	**527.87**	94.85	**52.21**	4.12	380.81	7.73
03-03-002-04	8 *(зона: 1-7)*	**444.60**	86.27	**73.85**	6.12	284.48	6.74
03-03-002-05	9 *(зона: 1-7)*	**509.41**	96.13	**99.08**	8.65	314.20	7.51
03-03-002-06	10 *(зона: 1-7)*	**595.00**	112.04	**120.76**	10.37	362.20	8.52
03-03-002-07	11 *(зона: 1-7)*	**826.67**	131.76	**280.45**	27.13	414.46	10.02
Таблицу 03-03-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-004	**Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м**						
	Измеритель: 100 м^3 проектного объема выемки						
	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов:						
03-03-004-01	1-3 *(зона: 1-7)*	**3491.79**	472.34	**217.52**	0.00	2801.93	41.80
03-03-004-02	4-5 *(зона: 1-7)*	**3907.86**	575.24	**426.37**	21.01	2906.25	49.04
03-03-004-03	6-7 *(зона: 1-7)*	**4465.75**	708.49	**713.27**	46.95	3043.99	60.40
03-03-004-04	8 *(зона: 1-7)*	**4775.12**	519.51	**955.84**	71.55	3299.77	43.62
03-03-004-05	9 *(зона: 1-7)*	**5878.46**	653.71	**1385.84**	114.91	3838.91	54.07
03-03-004-06	10 *(зона: 1-7)*	**7419.84**	823.45	**2061.26**	184.34	4535.13	68.11
03-03-004-07	11 *(зона: 1-7)*	**9357.91**	1058.29	**3012.16**	287.01	5287.46	86.25
Таблицу 03-03-005 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 03-03-005	**Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м**						
	Измеритель: 100 м^3 проектного объема выемки						
	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов:						
03-03-005-01	1-3 *(зона: 1-7)*	**2226.61**	142.92	**171.39**	0.00	1912.30	12.00
03-03-005-02	4-5 *(зона: 1-7)*	**2759.02**	278.30	**280.49**	7.71	2200.23	22.07
03-03-005-03	6-7 *(зона: 1-7)*	**3126.84**	359.51	**408.74**	19.55	2358.59	28.51
03-03-005-04	8 *(зона: 1-7)*	**3573.41**	309.58	**576.49**	35.51	2687.34	24.55
03-03-005-05	9 *(зона: 1-7)*	**4160.40**	355.22	**670.06**	41.76	3135.12	28.17
03-03-005-06	10 *(зона: 1-7)*	**5329.15**	455.35	**1189.25**	94.83	3684.55	36.11
03-03-005-07	11 *(зона: 1-7)*	**6452.50**	570.48	**1682.74**	146.57	4199.28	45.24
Таблицу 03-03-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-006	**Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки**						
	Измеритель: 100 м^3 проектного объема выемки						
	Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки, глубина выемки:						
03-03-006-01	до 3 м, ширина по дну до 3,5 м *(зона: 1-7)*	**3251.45**	98.65	**206.16**	12.26	2946.64	8.84
03-03-006-02	до 8 м, ширина по дну до 9 м *(зона: 1-7)*	**2442.15**	26.23	**170.73**	8.07	2245.19	2.35
Таблицу 03-03-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-03-008	**Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м**						
	Измеритель: 100 м^3 проектного объема выемки						
	Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов:						
03-03-008-01	1-3 *(зона: 1-7)*	**2369.18**	366.87	**143.31**	0.00	1859.00	29.90
03-03-008-02	4-5 *(зона: 1-7)*	**2885.68**	580.57	**320.89**	16.49	1984.22	44.15
03-03-008-03	6-7 *(зона: 1-7)*	**3338.60**	633.96	**508.02**	33.38	2196.62	48.21
03-03-008-04	8 *(зона: 1-7)*	**3648.43**	466.04	**716.11**	54.13	2466.28	35.44
03-03-008-05	9 *(зона: 1-7)*	**4455.52**	518.50	**1050.43**	87.91	2886.59	39.43
03-03-008-06	10 *(зона: 1-7)*	**5672.92**	693.79	**1574.14**	141.91	3404.99	52.76
03-03-008-07	11 *(зона: 1-7)*	**7147.12**	863.30	**2280.94**	218.25	4002.88	65.65
Таблицу 03-04-001 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 03-04-001	**Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта основного взрывания						
	Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:						
03-04-001-01	до 1,25 м^3, группа грунтов 7 *(зона: 1-7)*	**51.71**	6.36	**8.51**	0.80	36.84	0.55
03-04-001-02	до 1,25 м^3, группа грунтов 8 *(зона: 1-7)*	**107.11**	13.29	**19.19**	2.00	74.63	1.15
03-04-001-03	до 1,25 м^3, группа грунтов 9 *(зона: 1-7)*	**147.89**	18.26	**32.24**	3.46	97.39	1.58
03-04-001-04	до 1,25 м^3, группа грунтов 10 *(зона: 1-7)*	**195.17**	24.28	**47.67**	5.19	123.22	2.10
03-04-001-05	до 1,25 м^3, группа грунтов 11 *(зона: 1-7)*	**302.41**	36.76	**86.83**	9.58	178.82	3.18
03-04-001-06	до 2 м^3, группа грунтов 8 *(зона: 1-7)*	**54.78**	6.70	**10.88**	1.06	37.20	0.58
03-04-001-07	до 2 м^3, группа грунтов 9 *(зона: 1-7)*	**86.26**	11.21	**19.19**	2.00	55.86	0.97
03-04-001-08	до 2 м^3, группа грунтов 10 *(зона: 1-7)*	**160.03**	19.77	**39.36**	4.26	100.90	1.71
03-04-001-09	до 2 м^3, группа грунтов 11 *(зона: 1-7)*	**231.34**	27.86	**66.66**	7.32	136.82	2.41
	Таблицу 03-04-002 изложить в следующей редакции:						
Таблица 03-04-002	**Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта основного взрывания						
	Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:						
03-04-002-01	до 1,25 м^3, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**129.43**	16.18	**13.30**	1.20	99.95	1.40
03-04-002-02	до 1,25 м^3, группа грунтов 5 *(зона: 1-7)*	**271.26**	34.22	**28.73**	2.93	208.31	2.96
03-04-002-03	до 1,25 м^3, группа грунтов 6 *(зона: 1-7)*	**359.67**	45.55	**45.34**	4.79	268.78	3.94
03-04-002-04	до 1,25 м^3, группа грунтов 7 *(зона: 1-7)*	**452.05**	56.99	**67.89**	7.32	327.17	4.93
03-04-002-05	до 1,25 м^3, группа грунтов 8 *(зона: 1-7)*	**572.55**	71.44	**101.21**	10.91	399.90	6.18
03-04-002-06	до 1,25 м^3, группа грунтов 9 *(зона: 1-7)*	**839.43**	105.66	**178.34**	19.55	555.43	9.14
03-04-002-07	до 1,25 м^3, группа грунтов 10 *(зона: 1-7)*	**1046.54**	130.86	**260.32**	28.60	655.36	11.32
03-04-002-08	до 1,25 м^3, группа грунтов 11 *(зона: 1-7)*	**1829.43**	178.26	**422.99**	46.68	1228.18	15.42
03-04-002-09	до 2 м^3, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**83.49**	10.75	**9.74**	0.80	63.00	0.93
03-04-002-10	до 2 м^3, группа грунтов 5 *(зона: 1-7)*	**142.72**	23.24	**20.42**	2.00	99.06	2.01
03-04-002-11	до 2 м^3, группа грунтов 6 *(зона: 1-7)*	**197.45**	31.67	**33.47**	3.46	132.31	2.74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-04-002-12	до 2 м^3, группа грунтов 7 *(зона: 1-7)*	**244.25**	39.42	**46.53**	4.92	158.30	3.41
03-04-002-13	до 2 м^3, группа грунтов 8 *(зона: 1-7)*	**402.35**	49.94	**73.91**	7.71	278.50	4.32
03-04-002-14	до 2 м^3, группа грунтов 9 *(зона: 1-7)*	**615.34**	76.30	**135.79**	14.23	403.25	6.60
03-04-002-15	до 2 м^3, группа грунтов 10 *(зона: 1-7)*	**835.91**	103.12	**215.67**	22.48	517.12	8.92
03-04-002-16	до 2 м^3, группа грунтов 11 *(зона: 1-7)*	**1117.87**	136.73	**333.46**	34.71	647.68	11.48
03-04-002-17	3 м^3, группа грунтов 6 *(зона: 1-7)*	**42.94**	5.20	**8.51**	0.80	29.23	0.45
03-04-002-18	3 м^3, группа грунтов 7 *(зона: 1-7)*	**54.19**	6.59	**10.88**	1.06	36.72	0.57
03-04-002-19	3 м^3, группа грунтов 8 *(зона: 1-7)*	**72.34**	8.44	**16.82**	1.73	47.08	0.73
03-04-002-20	3 м^3, группа грунтов 9 *(зона: 1-7)*	**117.79**	13.76	**29.87**	3.19	74.16	1.19
03-04-002-21	3 м^3, группа грунтов 10 *(зона: 1-7)*	**150.94**	18.03	**44.11**	4.79	88.80	1.56
03-04-002-22	3 м^3, группа грунтов 11 *(зона: 1-7)*	**228.59**	26.01	**72.59**	7.98	129.99	2.25
03-04-002-23	до 4,6 м^3, группа грунтов 6 *(зона: 1-7)*	**29.82**	3.70	**6.14**	0.53	19.98	0.32
03-04-002-24	до 4,6 м^3, группа грунтов 7 *(зона: 1-7)*	**37.26**	4.28	**8.51**	0.80	24.47	0.37
03-04-002-25	до 4,6 м^3, группа грунтов 8 *(зона: 1-7)*	**49.92**	5.90	**12.07**	1.20	31.95	0.51
03-04-002-26	до 4,6 м^3, группа грунтов 9 *(зона: 1-7)*	**79.89**	9.48	**20.38**	2.13	50.03	0.82
03-04-002-27	до 4,6 м^3, группа грунтов 10 *(зона: 1-7)*	**107.28**	12.72	**32.24**	3.46	62.32	1.10
03-04-002-28	до 4,6 м^3, группа грунтов 11 *(зона: 1-7)*	**162.63**	18.50	**52.42**	5.72	91.71	1.60

Таблицу 03-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 03-04-003 **Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором**

Измеритель: 100 м^3 грунта основного взрывания

	Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью:						
03-04-003-01	до 1,25 м^3, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**486.81**	78.61	**45.34**	4.79	362.86	6.80
03-04-003-02	до 1,25 м^3, группа грунтов 5 *(зона: 1-7)*	**696.53**	112.25	**73.82**	7.98	510.46	9.71
03-04-003-03	до 1,25 м^3, группа грунтов 6 *(зона: 1-7)*	**953.59**	152.36	**120.10**	13.17	681.13	13.18
03-04-003-04	до 1,25 м^3, группа грунтов 7 *(зона: 1-7)*	**1243.82**	196.75	**185.37**	20.48	861.70	17.02
03-04-003-05	до 1,25 м^3, группа грунтов 8 *(зона: 1-7)*	**1548.17**	237.21	**278.12**	30.59	1032.84	20.52
03-04-003-06	до 1,25 м^3, группа грунтов 9 *(зона: 1-7)*	**2003.00**	301.83	**436.17**	47.88	1265.00	26.11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-04-003-07	до 1,25 м^3, группа грунтов 10 *(зона: 1-7)*	**2590.19**	372.69	**655.85**	72.22	1561.65	32.24
03-04-003-08	до 1,25 м^3, группа грунтов 11 *(зона: 1-7)*	**3396.36**	458.35	**996.63**	110.26	1941.38	39.65
03-04-003-09	до 2 м^3, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**101.45**	15.26	**13.30**	1.20	72.89	1.32
03-04-003-10	до 2 м^3, группа грунтов 5 *(зона: 1-7)*	**167.27**	25.09	**25.17**	2.53	117.01	2.17
03-04-003-11	до 2 м^3, группа грунтов 6 *(зона: 1-7)*	**240.85**	35.37	**39.41**	4.12	166.07	3.06
03-04-003-12	до 2 м^3, группа грунтов 7 *(зона: 1-7)*	**320.05**	45.20	**59.58**	6.38	215.27	3.91
03-04-003-13	до 2 м^3, группа грунтов 8 *(зона: 1-7)*	**448.05**	58.49	**96.46**	10.37	293.10	5.06
03-04-003-14	до 2 м^3, группа грунтов 9 *(зона: 1-7)*	**566.96**	71.56	**142.83**	15.43	352.57	6.19
03-04-003-15	до 2 м^3, группа грунтов 10 *(зона: 1-7)*	**688.31**	79.65	**197.51**	21.41	411.15	6.89
03-04-003-16	до 2 м^3, группа грунтов 11 *(зона: 1-7)*	**1019.98**	107.74	**334.81**	36.71	577.43	9.32
03-04-003-17	до 3 м^3, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**80.88**	12.14	**10.88**	1.06	57.86	1.05
03-04-003-18	до 3 м^3, группа грунтов 5 *(зона: 1-7)*	**92.19**	13.53	**13.26**	1.33	65.40	1.17
03-04-003-19	до 3 м^3, группа грунтов 6 *(зона: 1-7)*	**115.26**	16.65	**19.19**	2.00	79.42	1.44
03-04-003-20	до 3 м^3, группа грунтов 7 *(зона: 1-7)*	**165.59**	22.66	**28.68**	3.06	114.25	1.96
03-04-003-21	до 3 м^3, группа грунтов 8 *(зона: 1-7)*	**224.38**	29.71	**45.30**	4.92	149.37	2.57
03-04-003-22	до 3 м^3, группа грунтов 9 *(зона: 1-7)*	**298.27**	38.61	**71.50**	7.71	188.16	3.34
03-04-003-23	до 3 м^3, группа грунтов 10 *(зона: 1-7)*	**366.14**	46.36	**98.79**	10.77	220.99	4.01
03-04-003-24	до 3 м^3, группа грунтов 11 *(зона: 1-7)*	**512.63**	61.38	**155.84**	17.02	295.41	5.31
03-04-003-25	до 4,6 м^3, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**24.76**	3.35	**3.76**	0.27	17.65	0.29
03-04-003-26	до 4,6 м^3, группа грунтов 5 *(зона: 1-7)*	**42.60**	6.01	**7.32**	0.67	29.27	0.52
03-04-003-27	до 4,6 м^3, группа грунтов 6 *(зона: 1-7)*	**60.24**	8.44	**9.70**	0.93	42.10	0.73
03-04-003-28	до 4,6 м^3, группа грунтов 7 *(зона: 1-7)*	**81.16**	10.06	**13.26**	1.33	57.84	0.87
03-04-003-29	до 4,6 м^3, группа грунтов 8 *(зона: 1-7)*	**112.33**	13.64	**21.56**	2.26	77.13	1.18
03-04-003-30	до 4,6 м^3, группа грунтов 9 *(зона: 1-7)*	**151.28**	17.92	**33.43**	3.59	99.93	1.55
03-04-003-31	до 4,6 м^3, группа грунтов 10 *(зона: 1-7)*	**199.17**	23.24	**50.04**	5.45	125.89	2.01
03-04-003-32	до 4,6 м^3, группа грунтов 11 *(зона: 1-7)*	**278.24**	30.63	**77.34**	8.51	170.27	2.65

Таблицу 03-04-007 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 03-04-007	**Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения**						
	Измеритель: 100 м^3 мерзлого грунта						
	Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения при глубине промерзания:						
03-04-007-01	до 1 м, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**5190.71**	269.81	**3057.35**	102.54	1863.55	23.34
03-04-007-02	более 1 м, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**2733.73**	120.86	**1623.45**	53.33	989.42	10.83
03-04-007-03	до 1 м, группа грунтов 5-6 *(зона: 1-7)*	**8725.69**	367.61	**5715.91**	192.85	2642.17	31.80
03-04-007-04	более 1 м, группа грунтов 5-6 *(зона: 1-7)*	**4638.85**	186.79	**2973.95**	99.48	1478.11	16.53
Таблицу 03-04-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-008	**Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт**						
	Измеритель: 100 м^3 мерзлого грунта						
	Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт при глубине промерзания:						
03-04-008-01	до 1 м, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**4857.26**	230.04	**2720.71**	53.73	1906.51	19.90
03-04-008-02	более 1 м, группа грунтов 4 *(зона: 1-7)*	**2542.44**	100.77	**1430.31**	27.80	1011.36	9.03
03-04-008-03	до 1 м, группа грунтов 5-6 *(зона: 1-7)*	**8789.01**	303.22	**5687.31**	113.18	2798.48	26.23
03-04-008-04	более 1 м, группа грунтов 5-6 *(зона: 1-7)*	**4685.65**	152.45	**2958.19**	58.39	1575.01	13.66
Таблицу 03-04-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-009	**Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м**						
	Измеритель: 100 м^3 мерзлого грунта						
	Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов:						
03-04-009-01	5 *(зона: 1-7)*	**1827.59**	40.79	**953.55**	18.35	833.25	3.61
03-04-009-02	6 *(зона: 1-7)*	**2764.96**	50.74	**1341.98**	25.94	1372.24	4.49
03-04-009-03	7 *(зона: 1-7)*	**4118.23**	63.17	**1923.82**	37.51	2131.24	5.59
03-04-009-04	8 *(зона: 1-7)*	**6510.83**	86.53	**3093.06**	60.91	3331.24	7.57
Таблицу 03-04-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-012	**Дробление валунов шпуровыми зарядами**						
	Измеритель: 100 м^3 валунов в плотном теле						
03-04-012-01	Дробление валунов шпуровыми зарядами *(зона: 1-7)*	**3452.40**	498.24	**1729.24**	191.25	1224.92	43.10
Таблицу 03-04-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-04-014	**Корчевка пней**						
	Измеритель: 100 пней						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Корчевка пней диаметром:						
03-04-014-01	до 400 мм						25.20
	(зона: 1-7)	**1229.10**	249.48	**28.13**	0.00	951.49	
03-04-014-02	более 400 мм						73.90
	(зона: 1-7)	**2668.46**	731.61	**76.71**	0.00	1860.14	
	Таблицу 03-05-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 03-05-001	**Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)**						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						
03-05-001-01	Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)						16.70
	(зона: 1)	**5243.79**	188.71	66.63	2.64	**4988.45**	
	(зона: 2)	**5529.36**	188.71	66.63	2.64	**5274.02**	
	(зона: 3)	**5577.96**	188.71	66.63	2.64	**5322.62**	
	(зона: 4)	**5636.10**	188.71	66.63	2.64	**5380.76**	
	(зона: 5)	**5752.11**	188.71	66.63	2.64	**5496.77**	
	(зона: 6)	**5802.96**	188.71	66.63	2.64	**5547.62**	
	(зона: 7)	**6035.79**	188.71	66.63	2.64	**5780.45**	
	Таблицу 03-05-002 изложить в следующей редакции:						
Таблица 03-05-002	**Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)**						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						
03-05-002-01	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)						89.10
	(зона: 1-7)	**13200.96**	905.26	7805.69	488.81	**4490.01**	
(403-9122)	*Блоки железобетонные, (т)*	-	-	-	-	*(1,12)*	-
	Таблицу 03-05-003 изложить в следующей редакции:						
Таблица 03-05-003	**Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)**						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						
03-05-003-01	Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)						186.00
	(зона: 1-7)	**25780.38**	1889.76	19386.49	1183.18	**4504.13**	
(403-9122)	*Блоки железобетонные, (т)*	-	-	-	-	*(4,69)*	-
	Таблицу 03-05-004 изложить в следующей редакции:						
Таблица 03-05-004	**Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)**						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
03-05-004-01	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)						118.00
	(зона: 1-7)	**15888.27**	1270.86	14003.84	880.92	**613.57**	
(403-9122)	*Блоки железобетонные, (т)*	-	-	-	-	*(3,57)*	-
Таблицу 03-05-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-05-005	**Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)**						
	Измеритель: 100 м^2 укрытия						
03-05-005-01	Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта)						274.00
	(зона: 1-7)	**38305.75**	2915.36	34776.82	2187.54	**613.57**	
(403-9122)	*Блоки железобетонные, (т)*	-	-	-	-	*(9,62)*	-
Таблицу 03-05-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 03-05-009	**Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов:						
03-05-009-01	4						104.80
	(зона: 1-7)	**5107.52**	1115.07	**1766.25**	181.28	2226.20	
03-05-009-02	5						109.54
	(зона: 1-7)	**5784.68**	1165.51	**2099.26**	215.99	2519.91	
03-05-009-03	6						122.38
	(зона: 1-7)	**7226.34**	1302.12	**2516.80**	259.22	3407.42	
03-05-009-04	7						170.34
	(зона: 1-7)	**9924.36**	1812.42	**4148.76**	440.50	3963.18	
03-05-009-05	8						205.66
	(зона: 1-7)	**13587.59**	2188.22	**6038.77**	647.98	5360.60	
03-05-009-06	9						378.34
	(зона: 1-7)	**19285.00**	4025.54	**9151.52**	995.11	6107.94	
03-05-009-07	10						455.40
	(зона: 1-7)	**27675.52**	4845.46	**14222.03**	1558.23	8608.03	
В Части 4. СКВАЖИНЫ таблицу 04-02-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-02-012	**Установка кондуктора при колонковом бурении**						
	Измеритель: 100 м бурения скважины						
04-02-012-01	Установка кондуктора при колонковом бурении						18.60
	(зона: 1-7)	**1994.04**	215.02	**1766.45**	288.33	12.57	
(103-9001)	*Трубы, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-03-001	**Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном бурении**						
	Измеритель: 1 колонна						
	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
04-03-001-01	при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м *(зона: 1-7)*	**15359.83**	1631.23	**13728.60**	651.35	0.00	141.11
04-03-001-02	при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м *(зона: 1-7)*	**17001.56**	1784.29	**15217.27**	737.77	0.00	154.35
04-03-001-03	при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м *(зона: 1-7)*	**22079.82**	2148.43	**19931.39**	974.29	0.00	185.85
04-03-001-04	при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 400 м *(зона: 1-7)*	**36880.35**	3161.89	**33718.46**	1655.27	0.00	273.52
04-03-001-05	при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 700 м *(зона: 1-7)*	**73070.57**	4496.38	**68574.19**	3557.72	0.00	388.96
04-03-001-06	при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м *(зона: 1-7)*	**8774.16**	1071.47	**7702.69**	683.07	0.00	94.82
04-03-001-07	при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м *(зона: 1-7)*	**9558.85**	1128.42	**8430.43**	747.12	0.00	99.86
04-03-001-08	при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м *(зона: 1-7)*	**12300.04**	1334.87	**10965.17**	970.96	0.00	118.13
04-03-001-09	при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 500 м *(зона: 1-7)*	**20485.97**	1950.83	**18535.14**	1639.09	0.00	172.64
Таблицу 04-03-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-03-003	**Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и ударно-канатном бурении**						
	Измеритель: 1 м тампонажа						
	Подбашмачный тампонаж цементом:						
04-03-003-01	при роторном бурении, глубина скважины до 500 м *(зона: 1-7)*	**504.94**	37.34	**467.60**	13.54	0.00	3.23
04-03-003-02	при роторном бурении, глубина скважины до 600 м *(зона: 1-7)*	**690.64**	37.34	**653.30**	24.64	0.00	3.23
04-03-003-03	при ударно-канатном бурении *(зона: 1-7)*	**511.81**	24.63	**487.18**	14.08	0.00	2.18
Таблицу 04-03-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-03-004	**Цементация затрубного пространства при колонковом бурении**						
	Измеритель: 1 колонна						
	Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 или более 400 кг при колонковом бурении, глубина посадки цементируемой колонны:						
04-03-004-01	до 50 м *(зона: 1-7)*	**5542.09**	1583.72	**3958.37**	650.46	0.00	137.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
04-03-004-02	до 100 м						147.00
	(зона: 1-7)	**6019.46**	1699.32	**4320.14**	694.15	0.00	
04-03-004-03	до 200 м						177.00
	(зона: 1-7)	**7413.12**	2046.12	**5367.00**	836.77	0.00	
Таблицу 04-03-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-03-006	**Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении**						
	Измеритель: 1 м тампонажа						
04-03-006-01	Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении						3.11
	(зона: 1-7)	**119.48**	35.95	**83.53**	13.54	0.00	
Таблицу 04-04-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-04-003	**Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство**						
	Измеритель: 10 м^3 засыпаемого материала						
	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения:						
04-04-003-01	гравия						114.00
	(зона: 1)	2259.90	1168.50	0.00	0.00	1091.40	
	(зона: 2)	2413.51	1168.50	0.00	0.00	1245.01	
	(зона: 3)	2613.94	1168.50	0.00	0.00	1445.44	
	(зона: 4)	2534.89	1168.50	0.00	0.00	1366.39	
	(зона: 5)	2769.08	1168.50	0.00	0.00	1600.58	
	(зона: 6)	3049.79	1168.50	0.00	0.00	1881.29	
	(зона: 7)	3261.13	1168.50	0.00	0.00	2092.63	
(405-0254)	*Известь строительная негашеная хлорная, марки А, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
04-04-003-02	песка						114.00
	(зона: 1)	**2393.23**	1168.50	0.00	0.00	**1224.73**	
	(зона: 2)	**2713.70**	1168.50	0.00	0.00	**1545.20**	
	(зона: 3)	**2768.34**	1168.50	0.00	0.00	**1599.84**	
	(зона: 4)	**2833.49**	1168.50	0.00	0.00	**1664.99**	
	(зона: 5)	**2963.78**	1168.50	0.00	0.00	**1795.28**	
	(зона: 6)	**3020.84**	1168.50	0.00	0.00	**1852.34**	
	(зона: 7)	**3282.03**	1168.50	0.00	0.00	**2113.53**	
(405-0254)	*Известь строительная негашеная хлорная, марки А, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 04-04-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 04-04-004	**Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном и ударно-канатном бурении**						
	Измеритель: 1 сутки откачки						
	Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном бурении с компрессором, работающим:						
04-04-004-01	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м						59.02
	(зона: 1-7)	**14511.08**	755.46	**13755.62**	598.16	0.00	
04-04-004-02	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 500 м						59.02
	(зона: 1-7)	**14511.08**	755.46	**13755.62**	598.16	0.00	
04-04-004-03	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 700 м						59.02
	(зона: 1-7)	**19053.06**	755.46	**18297.60**	869.48	0.00	
04-04-004-04	от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м						59.02
	(зона: 1-7)	**12803.67**	755.46	**12048.21**	565.39	0.00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
04-04-004-05	от электродвигателя, при глубине скважины до 500 м						59.02
	(зона: 1-7)	**12803.67**	755.46	**12048.21**	565.39	0.00	
04-04-004-06	от электродвигателя, при глубине скважины до 700 м						59.02
	(зона: 1-7)	**17345.65**	755.46	**16590.19**	836.51	0.00	
	Откачка воды из скважины эрлифтом при ударно-канатном бурении с компрессором, работающим:						
04-04-004-07	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 50 м						59.02
	(зона: 1-7)	**8457.24**	755.46	**7701.78**	598.16	0.00	
04-04-004-08	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 200 м						59.02
	(зона: 1-7)	**8457.24**	755.46	**7701.78**	598.16	0.00	
04-04-004-09	от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м						59.02
	(зона: 1-7)	**8457.24**	755.46	**7701.78**	598.16	0.00	
04-04-004-10	от электродвигателя, при глубине скважины до 50 м						59.02
	(зона: 1-7)	**6749.83**	755.46	**5994.37**	565.39	0.00	
04-04-004-11	от электродвигателя, при глубине скважины до 200 м						59.02
	(зона: 1-7)	**6749.83**	755.46	**5994.37**	565.39	0.00	
04-04-004-12	от электродвигателя, при глубине скважины до 300 м						59.02
	(зона: 1-7)	**6749.83**	755.46	**5994.37**	565.39	0.00	
	Таблицу 04-04-008 изложить в следующей редакции:						
Таблица 04-04-008	**Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении**						
	Измеритель: 1 сутки откачки						
	Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении с компрессором, работающим:						
04-04-008-01	от двигателя внутреннего сгорания						57.30
	(зона: 1-7)	**4952.62**	662.39	**4290.23**	589.70	0.00	
04-04-008-02	от электродвигателя						57.30
	(зона: 1-7)	**3294.94**	662.39	**2632.55**	557.89	0.00	
	Таблицу 04-06-002 изложить в следующей редакции:						
Таблица 04-06-002	**Реагентная обработка скважин**						
	Измеритель: 100 м скважины						
	Реагентная обработка скважин глубиной:						
04-06-002-01	до 100 м						205.96
	(зона: 1-7)	**40178.52**	2380.90	**37779.35**	1045.80	18.27	
(101-9150)	*Кислота, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9001)	*Трубы, (м)*	-	-	-	-	*(3)*	-
(109-9060)	*Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин, (компл.)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
04-06-002-02	до 400 м						230.49
	(зона: 1-7)	**45240.04**	2664.46	**42557.31**	1125.23	18.27	
(101-9150)	*Кислота, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9001)	*Трубы, (м)*	-	-	-	-	*(3)*	-
(109-9060)	*Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин, (компл.)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
04-06-002-03	до 700 м						231.27
	(зона: 1-7)	**59219.01**	2673.48	**56527.26**	1992.73	18.27	
(101-9150)	*Кислота, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9001)	*Трубы, (м)*	-	-	-	-	*(3)*	-
(109-9060)	*Оголовок-герметизатор для реагентной обработки скважин, (компл.)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
Таблицу 04-00-001 изложить в следующей редакции:							
В Части 5. СВАЙНЫЕ РАБОТЫ. ОПУСКНЫЕ КОЛОДЦЫ. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ таблицу 05-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-009	**Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек**						
	Измеритель: 1 м^3 бетона полости сваи						
	Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром:						
05-01-009-01	до 80 см						5.57
	(зона: 1)	**1009.55**	59.26	265.91	32.75	**684.38**	
	(зона: 2)	**1033.12**	59.26	265.91	32.75	**707.95**	
	(зона: 3)	**1029.67**	59.26	265.91	32.75	**704.50**	
	(зона: 4)	**1031.39**	59.26	265.91	32.75	**706.22**	
	(зона: 5)	**1053.33**	59.26	265.91	32.75	**728.16**	
	(зона: 6)	**1050.77**	59.26	265.91	32.75	**725.60**	
	(зона: 7)	**1058.50**	59.26	265.91	32.75	**733.33**	
05-01-009-02	свыше 80 см						2.17
	(зона: 1)	**745.24**	23.09	108.32	13.35	**613.83**	
	(зона: 2)	**768.81**	23.09	108.32	13.35	**637.40**	
	(зона: 3)	**765.36**	23.09	108.32	13.35	**633.95**	
	(зона: 4)	**767.08**	23.09	108.32	13.35	**635.67**	
	(зона: 5)	**789.02**	23.09	108.32	13.35	**657.61**	
	(зона: 6)	**786.46**	23.09	108.32	13.35	**655.05**	
	(зона: 7)	**794.19**	23.09	108.32	13.35	**662.78**	
Таблицу 05-01-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-028	**Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом**						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах 1-3 групп с бурением скважин вращательным (ковшевым) способом диаметром:						
05-01-028-01	до 1000 мм, длина свай до 12 м						2.45
	(зона: 1)	**937.59**	27.34	132.33	11.46	**777.92**	
	(зона: 2)	**963.94**	27.34	132.33	11.46	**804.27**	
	(зона: 3)	**960.09**	27.34	132.33	11.46	**800.42**	
	(зона: 4)	**962.01**	27.34	132.33	11.46	**802.34**	
	(зона: 5)	**986.53**	27.34	132.33	11.46	**826.86**	
	(зона: 6)	**983.67**	27.34	132.33	11.46	**824.00**	
	(зона: 7)	**992.30**	27.34	132.33	11.46	**832.63**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-028-02	до 1000 мм, длина свай до 24 м						3.42
	(зона: 1)	**1016.58**	39.54	195.77	17.05	**781.27**	
	(зона: 2)	**1042.93**	39.54	195.77	17.05	**807.62**	
	(зона: 3)	**1039.08**	39.54	195.77	17.05	**803.77**	
	(зона: 4)	**1041.00**	39.54	195.77	17.05	**805.69**	
	(зона: 5)	**1065.52**	39.54	195.77	17.05	**830.21**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**1062.66**	39.54	195.77	17.05	**827.35**	
	(зона: 7)	**1071.29**	39.54	195.77	17.05	**835.98**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-028-03	до 1200 мм, длина свай до 12 м						2.21
	(зона: 1)	**910.27**	24.66	113.59	9.91	**772.02**	
	(зона: 2)	**936.62**	24.66	113.59	9.91	**798.37**	
	(зона: 3)	**932.76**	24.66	113.59	9.91	**794.51**	
	(зона: 4)	**934.69**	24.66	113.59	9.91	**796.44**	
	(зона: 5)	**959.21**	24.66	113.59	9.91	**820.96**	
	(зона: 6)	**956.35**	24.66	113.59	9.91	**818.10**	
	(зона: 7)	**964.98**	24.66	113.59	9.91	**826.73**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-028-04	до 1200 мм, длина свай до 24 м						3.17
	(зона: 1)	**989.04**	36.65	174.99	15.56	**777.40**	
	(зона: 2)	**1015.38**	36.65	174.99	15.56	**803.74**	
	(зона: 3)	**1011.53**	36.65	174.99	15.56	**799.89**	
	(зона: 4)	**1013.46**	36.65	174.99	15.56	**801.82**	
	(зона: 5)	**1037.98**	36.65	174.99	15.56	**826.34**	
	(зона: 6)	**1035.12**	36.65	174.99	15.56	**823.48**	
	(зона: 7)	**1043.75**	36.65	174.99	15.56	**832.11**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-029 **Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом**

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах:						
05-01-029-01	1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м						2.77
	(зона: 1)	**1064.66**	30.91	176.23	12.10	**857.52**	
	(зона: 2)	**1091.19**	30.91	176.23	12.10	**884.05**	
	(зона: 3)	**1088.12**	30.91	176.23	12.10	**880.98**	
	(зона: 4)	**1089.98**	30.91	176.23	12.10	**882.84**	
	(зона: 5)	**1114.94**	30.91	176.23	12.10	**907.80**	
	(зона: 6)	**1112.11**	30.91	176.23	12.10	**904.97**	
	(зона: 7)	**1121.18**	30.91	176.23	12.10	**914.04**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-02	1 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м						4.13
	(зона: 1)	**1171.61**	48.44	292.59	20.06	**830.58**	
	(зона: 2)	**1198.14**	48.44	292.59	20.06	**857.11**	
	(зона: 3)	**1195.07**	48.44	292.59	20.06	**854.04**	
	(зона: 4)	**1196.93**	48.44	292.59	20.06	**855.90**	
	(зона: 5)	**1221.89**	48.44	292.59	20.06	**880.86**	
	(зона: 6)	**1219.06**	48.44	292.59	20.06	**878.03**	
	(зона: 7)	**1228.13**	48.44	292.59	20.06	**887.10**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-03	2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м						3.23
	(зона: 1)	**1111.54**	36.05	217.97	14.10	**857.52**	
	(зона: 2)	**1138.07**	36.05	217.97	14.10	**884.05**	
	(зона: 3)	**1135.00**	36.05	217.97	14.10	**880.98**	
	(зона: 4)	**1136.86**	36.05	217.97	14.10	**882.84**	
	(зона: 5)	**1161.82**	36.05	217.97	14.10	**907.80**	
	(зона: 6)	**1158.99**	36.05	217.97	14.10	**904.97**	
	(зона: 7)	**1168.06**	36.05	217.97	14.10	**914.04**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-04	2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м						4.69
	(зона: 1)	**1231.05**	55.01	345.46	22.59	**830.58**	
	(зона: 2)	**1257.58**	55.01	345.46	22.59	**857.11**	
	(зона: 3)	**1254.51**	55.01	345.46	22.59	**854.04**	
	(зона: 4)	**1256.37**	55.01	345.46	22.59	**855.90**	
	(зона: 5)	**1281.33**	55.01	345.46	22.59	**880.86**	
	(зона: 6)	**1278.50**	55.01	345.46	22.59	**878.03**	
	(зона: 7)	**1287.57**	55.01	345.46	22.59	**887.10**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-05	3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м						3.79
	(зона: 1)	**1173.45**	42.30	273.63	16.75	**857.52**	
	(зона: 2)	**1199.98**	42.30	273.63	16.75	**884.05**	
	(зона: 3)	**1196.91**	42.30	273.63	16.75	**880.98**	
	(зона: 4)	**1198.77**	42.30	273.63	16.75	**882.84**	
	(зона: 5)	**1223.73**	42.30	273.63	16.75	**907.80**	
	(зона: 6)	**1220.90**	42.30	273.63	16.75	**904.97**	
	(зона: 7)	**1229.97**	42.30	273.63	16.75	**914.04**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-06	3 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 24 м						5.23
	(зона: 1)	**1293.05**	61.35	401.12	25.26	**830.58**	
	(зона: 2)	**1319.58**	61.35	401.12	25.26	**857.11**	
	(зона: 3)	**1316.51**	61.35	401.12	25.26	**854.04**	
	(зона: 4)	**1318.37**	61.35	401.12	25.26	**855.90**	
	(зона: 5)	**1343.33**	61.35	401.12	25.26	**880.86**	
	(зона: 6)	**1340.50**	61.35	401.12	25.26	**878.03**	
	(зона: 7)	**1349.57**	61.35	401.12	25.26	**887.10**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-07	1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м						4.09
	(зона: 1)	**1143.13**	45.64	285.47	18.08	**812.02**	
	(зона: 2)	**1169.48**	45.64	285.47	18.08	**838.37**	
	(зона: 3)	**1165.62**	45.64	285.47	18.08	**834.51**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**1167.55**	45.64	285.47	18.08	**836.44**	
	(зона: 5)	**1192.07**	45.64	285.47	18.08	**860.96**	
	(зона: 6)	**1189.21**	45.64	285.47	18.08	**858.10**	
	(зона: 7)	**1197.84**	45.64	285.47	18.08	**866.73**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-08	1 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м						4.78
	(зона: 1)	**1178.47**	56.07	337.82	22.99	**784.58**	
	(зона: 2)	**1204.81**	56.07	337.82	22.99	**810.92**	
	(зона: 3)	**1200.96**	56.07	337.82	22.99	**807.07**	
	(зона: 4)	**1202.89**	56.07	337.82	22.99	**809.00**	
	(зона: 5)	**1227.41**	56.07	337.82	22.99	**833.52**	
	(зона: 6)	**1224.55**	56.07	337.82	22.99	**830.66**	
	(зона: 7)	**1233.18**	56.07	337.82	22.99	**839.29**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-09	2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м						4.91
	(зона: 1)	**1232.99**	54.80	366.17	21.95	**812.02**	
	(зона: 2)	**1259.34**	54.80	366.17	21.95	**838.37**	
	(зона: 3)	**1255.48**	54.80	366.17	21.95	**834.51**	
	(зона: 4)	**1257.41**	54.80	366.17	21.95	**836.44**	
	(зона: 5)	**1281.93**	54.80	366.17	21.95	**860.96**	
	(зона: 6)	**1279.07**	54.80	366.17	21.95	**858.10**	
	(зона: 7)	**1287.70**	54.80	366.17	21.95	**866.73**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-10	2 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м						5.52
	(зона: 1)	**1259.51**	64.75	410.18	26.46	**784.58**	
	(зона: 2)	**1285.85**	64.75	410.18	26.46	**810.92**	
	(зона: 3)	**1282.00**	64.75	410.18	26.46	**807.07**	
	(зона: 4)	**1283.93**	64.75	410.18	26.46	**809.00**	
	(зона: 5)	**1308.45**	64.75	410.18	26.46	**833.52**	
	(зона: 6)	**1305.59**	64.75	410.18	26.46	**830.66**	
	(зона: 7)	**1314.22**	64.75	410.18	26.46	**839.29**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-029-11	3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 12 м						5.97
	(зона: 1)	**1345.00**	66.63	466.35	26.73	**812.02**	
	(зона: 2)	**1371.35**	66.63	466.35	26.73	**838.37**	
	(зона: 3)	**1367.49**	66.63	466.35	26.73	**834.51**	
	(зона: 4)	**1369.42**	66.63	466.35	26.73	**836.44**	
	(зона: 5)	**1393.94**	66.63	466.35	26.73	**860.96**	
	(зона: 6)	**1391.08**	66.63	466.35	26.73	**858.10**	
	(зона: 7)	**1399.71**	66.63	466.35	26.73	**866.73**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-029-12	3 группы диаметром до 600/1600 мм, длина свай до 24 м						6.36
	(зона: 1)	**1347.28**	74.60	488.10	30.18	**784.58**	
	(зона: 2)	**1373.62**	74.60	488.10	30.18	**810.92**	
	(зона: 3)	**1369.77**	74.60	488.10	30.18	**807.07**	
	(зона: 4)	**1371.70**	74.60	488.10	30.18	**809.00**	
	(зона: 5)	**1396.22**	74.60	488.10	30.18	**833.52**	
	(зона: 6)	**1393.36**	74.60	488.10	30.18	**830.66**	
	(зона: 7)	**1401.99**	74.60	488.10	30.18	**839.29**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-034 **Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ**

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-034-01	до 12 м						11.43
	(зона: 1)	**2431.54**	144.13	1570.20	42.56	**717.21**	
	(зона: 2)	**2457.89**	144.13	1570.20	42.56	**743.56**	
	(зона: 3)	**2454.04**	144.13	1570.20	42.56	**739.71**	
	(зона: 4)	**2455.96**	144.13	1570.20	42.56	**741.63**	
	(зона: 5)	**2480.48**	144.13	1570.20	42.56	**766.15**	
	(зона: 6)	**2477.63**	144.13	1570.20	42.56	**763.30**	
	(зона: 7)	**2486.25**	144.13	1570.20	42.56	**771.92**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-034-02	до 25 м						13.11
	(зона: 1)	**2796.43**	165.32	1907.68	51.87	**723.43**	
	(зона: 2)	**2822.79**	165.32	1907.68	51.87	**749.79**	
	(зона: 3)	**2818.93**	165.32	1907.68	51.87	**745.93**	
	(зона: 4)	**2820.85**	165.32	1907.68	51.87	**747.85**	
	(зона: 5)	**2845.37**	165.32	1907.68	51.87	**772.37**	
	(зона: 6)	**2842.52**	165.32	1907.68	51.87	**769.52**	
	(зона: 7)	**2851.14**	165.32	1907.68	51.87	**778.14**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-034-03	более 25 м						14.38
	(зона: 1)	**3027.67**	181.33	2119.80	57.72	**726.54**	
	(зона: 2)	**3054.03**	181.33	2119.80	57.72	**752.90**	
	(зона: 3)	**3050.18**	181.33	2119.80	57.72	**749.05**	
	(зона: 4)	**3052.09**	181.33	2119.80	57.72	**750.96**	
	(зона: 5)	**3076.61**	181.33	2119.80	57.72	**775.48**	
	(зона: 6)	**3073.76**	181.33	2119.80	57.72	**772.63**	
	(зона: 7)	**3082.38**	181.33	2119.80	57.72	**781.25**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-035 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 05-01-035	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ**						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-035-01	до 12 м						7.97
	(зона: 1)	**2006.40**	100.50	1174.93	31.65	**730.97**	
	(зона: 2)	**2032.75**	100.50	1174.93	31.65	**757.32**	
	(зона: 3)	**2028.90**	100.50	1174.93	31.65	**753.47**	
	(зона: 4)	**2030.82**	100.50	1174.93	31.65	**755.39**	
	(зона: 5)	**2055.34**	100.50	1174.93	31.65	**779.91**	
	(зона: 6)	**2052.49**	100.50	1174.93	31.65	**777.06**	
	(зона: 7)	**2061.11**	100.50	1174.93	31.65	**785.68**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-035-02	до 25 м						9.38
	(зона: 1)	**2239.81**	118.28	1377.82	37.24	**743.71**	
	(зона: 2)	**2266.16**	118.28	1377.82	37.24	**770.06**	
	(зона: 3)	**2262.31**	118.28	1377.82	37.24	**766.21**	
	(зона: 4)	**2264.23**	118.28	1377.82	37.24	**768.13**	
	(зона: 5)	**2288.75**	118.28	1377.82	37.24	**792.65**	
	(зона: 6)	**2285.90**	118.28	1377.82	37.24	**789.80**	
	(зона: 7)	**2294.52**	118.28	1377.82	37.24	**798.42**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-035-03	более 25 м						10.20
	(зона: 1)	**2378.09**	128.62	1498.59	40.57	**750.88**	
	(зона: 2)	**2404.44**	128.62	1498.59	40.57	**777.23**	
	(зона: 3)	**2400.59**	128.62	1498.59	40.57	**773.38**	
	(зона: 4)	**2402.50**	128.62	1498.59	40.57	**775.29**	
	(зона: 5)	**2427.03**	128.62	1498.59	40.57	**799.82**	
	(зона: 6)	**2424.18**	128.62	1498.59	40.57	**796.97**	
	(зона: 7)	**2432.79**	128.62	1498.59	40.57	**805.58**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 05-01-036 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-036	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ**						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-036-01	до 12 м						7.03
	(зона: 1)	**1851.61**	88.65	1035.18	27.80	**727.78**	
	(зона: 2)	**1877.97**	88.65	1035.18	27.80	**754.14**	
	(зона: 3)	**1874.11**	88.65	1035.18	27.80	**750.28**	
	(зона: 4)	**1876.03**	88.65	1035.18	27.80	**752.20**	
	(зона: 5)	**1900.55**	88.65	1035.18	27.80	**776.72**	
	(зона: 6)	**1897.70**	88.65	1035.18	27.80	**773.87**	
	(зона: 7)	**1906.32**	88.65	1035.18	27.80	**782.49**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-036-02	до 25 м						8.54
	(зона: 1)	**2104.06**	107.69	1252.66	33.78	**743.71**	
	(зона: 2)	**2130.41**	107.69	1252.66	33.78	**770.06**	
	(зона: 3)	**2126.56**	107.69	1252.66	33.78	**766.21**	
	(зона: 4)	**2128.48**	107.69	1252.66	33.78	**768.13**	
	(зона: 5)	**2153.00**	107.69	1252.66	33.78	**792.65**	
	(зона: 6)	**2150.15**	107.69	1252.66	33.78	**789.80**	
	(зона: 7)	**2158.77**	107.69	1252.66	33.78	**798.42**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-036-03	более 25 м						9.47
	(зона: 1)	**2256.62**	119.42	1388.71	37.51	**748.49**	
	(зона: 2)	**2282.97**	119.42	1388.71	37.51	**774.84**	
	(зона: 3)	**2279.12**	119.42	1388.71	37.51	**770.99**	
	(зона: 4)	**2281.03**	119.42	1388.71	37.51	**772.90**	
	(зона: 5)	**2305.56**	119.42	1388.71	37.51	**797.43**	
	(зона: 6)	**2302.71**	119.42	1388.71	37.51	**794.58**	
	(зона: 7)	**2311.32**	119.42	1388.71	37.51	**803.19**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-037 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-037 **Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ**

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-037-01	до 12 м						10.67
	(зона: 1)	**2413.42**	134.55	1559.33	42.29	**719.54**	
	(зона: 2)	**2439.78**	134.55	1559.33	42.29	**745.90**	
	(зона: 3)	**2435.92**	134.55	1559.33	42.29	**742.04**	
	(зона: 4)	**2437.84**	134.55	1559.33	42.29	**743.96**	
	(зона: 5)	**2462.36**	134.55	1559.33	42.29	**768.48**	
	(зона: 6)	**2459.51**	134.55	1559.33	42.29	**765.63**	
	(зона: 7)	**2468.13**	134.55	1559.33	42.29	**774.25**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-037-02	до 25 м						12.18
	(зона: 1)	**2679.68**	153.59	1800.72	48.94	**725.37**	
	(зона: 2)	**2706.04**	153.59	1800.72	48.94	**751.73**	
	(зона: 3)	**2702.19**	153.59	1800.72	48.94	**747.88**	
	(зона: 4)	**2704.10**	153.59	1800.72	48.94	**749.79**	
	(зона: 5)	**2728.62**	153.59	1800.72	48.94	**774.31**	
	(зона: 6)	**2725.77**	153.59	1800.72	48.94	**771.46**	
	(зона: 7)	**2734.39**	153.59	1800.72	48.94	**780.08**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-037-03	более 25 м						14.04
	(зона: 1)	**2964.65**	177.04	2061.46	56.13	**726.15**	
	(зона: 2)	**2991.01**	177.04	2061.46	56.13	**752.51**	
	(зона: 3)	**2987.16**	177.04	2061.46	56.13	**748.66**	
	(зона: 4)	**2989.07**	177.04	2061.46	56.13	**750.57**	
	(зона: 5)	**3013.59**	177.04	2061.46	56.13	**775.09**	
	(зона: 6)	**3010.74**	177.04	2061.46	56.13	**772.24**	
	(зона: 7)	**3019.36**	177.04	2061.46	56.13	**780.86**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-038 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-038 **Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ**

Измеритель: 1 $м^3$ конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-038-01	до 12 м						8.06
	(зона: 1)	**2027.85**	101.64	1178.52	31.79	**747.69**	
	(зона: 2)	**2054.21**	101.64	1178.52	31.79	**774.05**	
	(зона: 3)	**2050.35**	101.64	1178.52	31.79	**770.19**	
	(зона: 4)	**2052.27**	101.64	1178.52	31.79	**772.11**	
	(зона: 5)	**2076.79**	101.64	1178.52	31.79	**796.63**	
	(зона: 6)	**2073.94**	101.64	1178.52	31.79	**793.78**	
	(зона: 7)	**2082.56**	101.64	1178.52	31.79	**802.40**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-038-02	до 25 м						9.48
	(зона: 1)	**2270.25**	119.54	1391.08	37.64	**759.63**	
	(зона: 2)	**2296.61**	119.54	1391.08	37.64	**785.99**	
	(зона: 3)	**2292.76**	119.54	1391.08	37.64	**782.14**	
	(зона: 4)	**2294.67**	119.54	1391.08	37.64	**784.05**	
	(зона: 5)	**2319.20**	119.54	1391.08	37.64	**808.58**	
	(зона: 6)	**2316.35**	119.54	1391.08	37.64	**805.73**	
	(зона: 7)	**2324.96**	119.54	1391.08	37.64	**814.34**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-038-03	более 25 м						10.65
	(зона: 1)	**2462.03**	134.30	1560.13	42.29	**767.60**	
	(зона: 2)	**2488.39**	134.30	1560.13	42.29	**793.96**	
	(зона: 3)	**2484.53**	134.30	1560.13	42.29	**790.10**	
	(зона: 4)	**2486.45**	134.30	1560.13	42.29	**792.02**	
	(зона: 5)	**2510.97**	134.30	1560.13	42.29	**816.54**	
	(зона: 6)	**2508.12**	134.30	1560.13	42.29	**813.69**	
	(зона: 7)	**2516.74**	134.30	1560.13	42.29	**822.31**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-039 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 05-01-039	**Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ**						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:						
05-01-039-01	до 12 м						6.92
	(зона: 1)	**1838.51**	87.26	1019.49	27.40	**731.76**	
	(зона: 2)	**1864.87**	87.26	1019.49	27.40	**758.12**	
	(зона: 3)	**1861.02**	87.26	1019.49	27.40	**754.27**	
	(зона: 4)	**1862.93**	87.26	1019.49	27.40	**756.18**	
	(зона: 5)	**1887.45**	87.26	1019.49	27.40	**780.70**	
	(зона: 6)	**1884.60**	87.26	1019.49	27.40	**777.85**	
	(зона: 7)	**1893.22**	87.26	1019.49	27.40	**786.47**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-039-02	до 25 м						8.76
	(зона: 1)	**2140.99**	110.46	1280.45	34.58	**750.08**	
	(зона: 2)	**2167.35**	110.46	1280.45	34.58	**776.44**	
	(зона: 3)	**2163.49**	110.46	1280.45	34.58	**772.58**	
	(зона: 4)	**2165.41**	110.46	1280.45	34.58	**774.50**	
	(зона: 5)	**2189.93**	110.46	1280.45	34.58	**799.02**	
	(зона: 6)	**2187.08**	110.46	1280.45	34.58	**796.17**	
	(зона: 7)	**2195.70**	110.46	1280.45	34.58	**804.79**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-039-03	более 25 м						9.05
	(зона: 1)	**2196.92**	114.12	1323.96	35.78	**758.84**	
	(зона: 2)	**2223.28**	114.12	1323.96	35.78	**785.20**	
	(зона: 3)	**2219.42**	114.12	1323.96	35.78	**781.34**	
	(зона: 4)	**2221.34**	114.12	1323.96	35.78	**783.26**	
	(зона: 5)	**2245.86**	114.12	1323.96	35.78	**807.78**	
	(зона: 6)	**2243.01**	114.12	1323.96	35.78	**804.93**	
	(зона: 7)	**2251.63**	114.12	1323.96	35.78	**813.55**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-01-040 изложить в следующей редакции:						
Таблица 05-01-040	**Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора**						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай						
	Устройство железобетонных буронабивных свай вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора диаметром:						
05-01-040-01	600 мм в неустойчивых грунтах группы 1						6.82
	(зона: 1)	**1339.05**	77.07	409.39	49.76	**852.59**	
	(зона: 2)	**1368.17**	77.07	409.39	49.76	**881.71**	
	(зона: 3)	**1363.91**	77.07	409.39	49.76	**877.45**	
	(зона: 4)	**1366.04**	77.07	409.39	49.76	**879.58**	
	(зона: 5)	**1393.14**	77.07	409.39	49.76	**906.68**	
	(зона: 6)	**1389.98**	77.07	409.39	49.76	**903.52**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**1399.52**	77.07	409.39	49.76	**913.06**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-02	600 мм в неустойчивых грунтах группы 2						7.86
	(зона: 1)	**1625.85**	88.82	682.26	83.59	**854.77**	
	(зона: 2)	**1654.97**	88.82	682.26	83.59	**883.89**	
	(зона: 3)	**1650.71**	88.82	682.26	83.59	**879.63**	
	(зона: 4)	**1652.84**	88.82	682.26	83.59	**881.76**	
	(зона: 5)	**1679.95**	88.82	682.26	83.59	**908.87**	
	(зона: 6)	**1676.78**	88.82	682.26	83.59	**905.70**	
	(зона: 7)	**1686.32**	88.82	682.26	83.59	**915.24**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-03	600 мм в неустойчивых грунтах группы 3						9.27
	(зона: 1)	**1880.23**	104.75	926.16	114.27	**849.32**	
	(зона: 2)	**1909.35**	104.75	926.16	114.27	**878.44**	
	(зона: 3)	**1905.09**	104.75	926.16	114.27	**874.18**	
	(зона: 4)	**1907.22**	104.75	926.16	114.27	**876.31**	
	(зона: 5)	**1934.32**	104.75	926.16	114.27	**903.41**	
	(зона: 6)	**1931.16**	104.75	926.16	114.27	**900.25**	
	(зона: 7)	**1940.70**	104.75	926.16	114.27	**909.79**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-04	800 мм в неустойчивых грунтах группы 1						6.15
	(зона: 1)	**1308.19**	69.50	360.36	43.95	**878.33**	
	(зона: 2)	**1337.31**	69.50	360.36	43.95	**907.45**	
	(зона: 3)	**1333.05**	69.50	360.36	43.95	**903.19**	
	(зона: 4)	**1335.18**	69.50	360.36	43.95	**905.32**	
	(зона: 5)	**1362.28**	69.50	360.36	43.95	**932.42**	
	(зона: 6)	**1359.12**	69.50	360.36	43.95	**929.26**	
	(зона: 7)	**1368.66**	69.50	360.36	43.95	**938.80**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-05	800 мм в неустойчивых грунтах группы 2						6.86
	(зона: 1)	**1459.00**	77.52	503.15	62.19	**878.33**	
	(зона: 2)	**1488.12**	77.52	503.15	62.19	**907.45**	
	(зона: 3)	**1483.86**	77.52	503.15	62.19	**903.19**	
	(зона: 4)	**1485.99**	77.52	503.15	62.19	**905.32**	
	(зона: 5)	**1513.09**	77.52	503.15	62.19	**932.42**	
	(зона: 6)	**1509.93**	77.52	503.15	62.19	**929.26**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**1519.47**	77.52	503.15	62.19	**938.80**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-06	800 мм в неустойчивых грунтах группы 3						7.75
	(зона: 1)	**1613.56**	87.58	656.38	81.51	**869.60**	
	(зона: 2)	**1642.68**	87.58	656.38	81.51	**898.72**	
	(зона: 3)	**1638.42**	87.58	656.38	81.51	**894.46**	
	(зона: 4)	**1640.55**	87.58	656.38	81.51	**896.59**	
	(зона: 5)	**1667.65**	87.58	656.38	81.51	**923.69**	
	(зона: 6)	**1664.49**	87.58	656.38	81.51	**920.53**	
	(зона: 7)	**1674.03**	87.58	656.38	81.51	**930.07**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-07	до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1						6.95
	(зона: 1)	**1433.26**	78.54	492.73	59.91	**861.99**	
	(зона: 2)	**1462.38**	78.54	492.73	59.91	**891.11**	
	(зона: 3)	**1458.12**	78.54	492.73	59.91	**886.85**	
	(зона: 4)	**1460.25**	78.54	492.73	59.91	**888.98**	
	(зона: 5)	**1487.35**	78.54	492.73	59.91	**916.08**	
	(зона: 6)	**1484.19**	78.54	492.73	59.91	**912.92**	
	(зона: 7)	**1493.73**	78.54	492.73	59.91	**922.46**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-08	до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2						8.11
	(зона: 1)	**1654.43**	91.64	700.80	85.93	**861.99**	
	(зона: 2)	**1683.55**	91.64	700.80	85.93	**891.11**	
	(зона: 3)	**1679.29**	91.64	700.80	85.93	**886.85**	
	(зона: 4)	**1681.42**	91.64	700.80	85.93	**888.98**	
	(зона: 5)	**1708.52**	91.64	700.80	85.93	**916.08**	
	(зона: 6)	**1705.36**	91.64	700.80	85.93	**912.92**	
	(зона: 7)	**1714.90**	91.64	700.80	85.93	**922.46**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-09	до 600/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3						9.43
	(зона: 1)	**1939.02**	106.56	970.47	119.68	**861.99**	
	(зона: 2)	**1968.14**	106.56	970.47	119.68	**891.11**	
	(зона: 3)	**1963.88**	106.56	970.47	119.68	**886.85**	
	(зона: 4)	**1966.01**	106.56	970.47	119.68	**888.98**	
	(зона: 5)	**1993.11**	106.56	970.47	119.68	**916.08**	
	(зона: 6)	**1989.95**	106.56	970.47	119.68	**912.92**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**1999.49**	106.56	970.47	119.68	**922.46**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-10	до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 1						6.05
	(зона: 1)	**1373.80**	68.37	366.92	44.80	**938.51**	
	(зона: 2)	**1402.91**	68.37	366.92	44.80	**967.62**	
	(зона: 3)	**1398.66**	68.37	366.92	44.80	**963.37**	
	(зона: 4)	**1400.79**	68.37	366.92	44.80	**965.50**	
	(зона: 5)	**1427.89**	68.37	366.92	44.80	**992.60**	
	(зона: 6)	**1424.73**	68.37	366.92	44.80	**989.44**	
	(зона: 7)	**1434.26**	68.37	366.92	44.80	**998.97**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-11	до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 2						6.69
	(зона: 1)	**1510.40**	75.60	496.29	61.36	**938.51**	
	(зона: 2)	**1539.51**	75.60	496.29	61.36	**967.62**	
	(зона: 3)	**1535.26**	75.60	496.29	61.36	**963.37**	
	(зона: 4)	**1537.39**	75.60	496.29	61.36	**965.50**	
	(зона: 5)	**1564.49**	75.60	496.29	61.36	**992.60**	
	(зона: 6)	**1561.33**	75.60	496.29	61.36	**989.44**	
	(зона: 7)	**1570.86**	75.60	496.29	61.36	**998.97**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-040-12	до 800/1600 мм в неустойчивых грунтах группы 3						7.47
	(зона: 1)	**1689.10**	84.41	666.18	85.59	**938.51**	
	(зона: 2)	**1718.21**	84.41	666.18	85.59	**967.62**	
	(зона: 3)	**1713.96**	84.41	666.18	85.59	**963.37**	
	(зона: 4)	**1716.09**	84.41	666.18	85.59	**965.50**	
	(зона: 5)	**1743.19**	84.41	666.18	85.59	**992.60**	
	(зона: 6)	**1740.03**	84.41	666.18	85.59	**989.44**	
	(зона: 7)	**1749.56**	84.41	666.18	85.59	**998.97**	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0002)	*Глина, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-041 **Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ**

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-041-01	до 12 м						17.86
	(зона: 1)	**4505.75**	225.21	3340.91	198.73	**939.63**	
	(зона: 2)	**4535.24**	225.21	3340.91	198.73	**969.12**	
	(зона: 3)	**4532.55**	225.21	3340.91	198.73	**966.43**	
	(зона: 4)	**4534.53**	225.21	3340.91	198.73	**968.41**	
	(зона: 5)	**4562.50**	225.21	3340.91	198.73	**996.38**	
	(зона: 6)	**4559.41**	225.21	3340.91	198.73	**993.29**	
	(зона: 7)	**4569.81**	225.21	3340.91	198.73	**1003.69**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-041-02	до 25 м						20.53
	(зона: 1)	**5072.67**	258.88	3852.88	228.80	**960.91**	
	(зона: 2)	**5102.16**	258.88	3852.88	228.80	**990.40**	
	(зона: 3)	**5099.46**	258.88	3852.88	228.80	**987.70**	
	(зона: 4)	**5101.44**	258.88	3852.88	228.80	**989.68**	
	(зона: 5)	**5129.41**	258.88	3852.88	228.80	**1017.65**	
	(зона: 6)	**5126.33**	258.88	3852.88	228.80	**1014.57**	
	(зона: 7)	**5136.72**	258.88	3852.88	228.80	**1024.96**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-041-03	более 25 м						23.90
	(зона: 1)	**5751.02**	301.38	4475.10	265.56	**974.54**	
	(зона: 2)	**5780.51**	301.38	4475.10	265.56	**1004.03**	
	(зона: 3)	**5777.81**	301.38	4475.10	265.56	**1001.33**	
	(зона: 4)	**5779.80**	301.38	4475.10	265.56	**1003.32**	
	(зона: 5)	**5807.76**	301.38	4475.10	265.56	**1031.28**	
	(зона: 6)	**5804.68**	301.38	4475.10	265.56	**1028.20**	
	(зона: 7)	**5815.08**	301.38	4475.10	265.56	**1038.60**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-042 **Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ**

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-042-01	до 12 м						13.80
	(зона: 1)	**3706.62**	174.02	2569.22	154.07	**963.38**	
	(зона: 2)	**3736.11**	174.02	2569.22	154.07	**992.87**	
	(зона: 3)	**3733.42**	174.02	2569.22	154.07	**990.18**	
	(зона: 4)	**3735.40**	174.02	2569.22	154.07	**992.16**	
	(зона: 5)	**3763.37**	174.02	2569.22	154.07	**1020.13**	
	(зона: 6)	**3760.28**	174.02	2569.22	154.07	**1017.04**	
	(зона: 7)	**3770.68**	174.02	2569.22	154.07	**1027.44**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-042-02	до 25 м						14.96
	(зона: 1)	**3950.21**	188.65	2789.54	166.99	**972.02**	
	(зона: 2)	**3979.70**	188.65	2789.54	166.99	**1001.51**	
	(зона: 3)	**3977.01**	188.65	2789.54	166.99	**998.82**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**3978.99**	188.65	2789.54	166.99	**1000.80**	
	(зона: 5)	**4006.96**	188.65	2789.54	166.99	**1028.77**	
	(зона: 6)	**4003.88**	188.65	2789.54	166.99	**1025.69**	
	(зона: 7)	**4014.27**	188.65	2789.54	166.99	**1036.08**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-042-03	более 25 м						16.82
	(зона: 1)	**4341.22**	212.10	3133.18	187.28	**995.94**	
	(зона: 2)	**4370.71**	212.10	3133.18	187.28	**1025.43**	
	(зона: 3)	**4368.02**	212.10	3133.18	187.28	**1022.74**	
	(зона: 4)	**4370.00**	212.10	3133.18	187.28	**1024.72**	
	(зона: 5)	**4397.96**	212.10	3133.18	187.28	**1052.68**	
	(зона: 6)	**4394.88**	212.10	3133.18	187.28	**1049.60**	
	(зона: 7)	**4405.28**	212.10	3133.18	187.28	**1060.00**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-044 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-044 **Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ**

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-044-01	до 12 м						17.28
	(зона: 1)	**4388.28**	217.90	3222.18	191.75	**948.20**	
	(зона: 2)	**4417.77**	217.90	3222.18	191.75	**977.69**	
	(зона: 3)	**4415.08**	217.90	3222.18	191.75	**975.00**	
	(зона: 4)	**4417.06**	217.90	3222.18	191.75	**976.98**	
	(зона: 5)	**4445.02**	217.90	3222.18	191.75	**1004.94**	
	(зона: 6)	**4441.94**	217.90	3222.18	191.75	**1001.86**	
	(зона: 7)	**4452.34**	217.90	3222.18	191.75	**1012.26**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-044-02	до 25 м						19.26
	(зона: 1)	**4809.23**	242.87	3598.05	213.83	**968.31**	
	(зона: 2)	**4838.72**	242.87	3598.05	213.83	**997.80**	
	(зона: 3)	**4836.02**	242.87	3598.05	213.83	**995.10**	
	(зона: 4)	**4838.00**	242.87	3598.05	213.83	**997.08**	
	(зона: 5)	**4865.97**	242.87	3598.05	213.83	**1025.05**	
	(зона: 6)	**4862.89**	242.87	3598.05	213.83	**1021.97**	
	(зона: 7)	**4873.28**	242.87	3598.05	213.83	**1032.36**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-044-03	более 25 м						21.58
	(зона: 1)	**5350.25**	272.12	4090.11	242.63	**988.02**	
	(зона: 2)	**5379.74**	272.12	4090.11	242.63	**1017.51**	
	(зона: 3)	**5377.05**	272.12	4090.11	242.63	**1014.82**	
	(зона: 4)	**5379.03**	272.12	4090.11	242.63	**1016.80**	
	(зона: 5)	**5406.99**	272.12	4090.11	242.63	**1044.76**	
	(зона: 6)	**5403.91**	272.12	4090.11	242.63	**1041.68**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**5414.31**	272.12	4090.11	242.63	**1052.08**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-045 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-045 **Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ**

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-045-01	до 12 м						13.69
	(зона: 1)	**3722.63**	172.63	2534.68	152.04	**1015.32**	
	(зона: 2)	**3752.12**	172.63	2534.68	152.04	**1044.81**	
	(зона: 3)	**3749.42**	172.63	2534.68	152.04	**1042.11**	
	(зона: 4)	**3751.40**	172.63	2534.68	152.04	**1044.09**	
	(зона: 5)	**3779.37**	172.63	2534.68	152.04	**1072.06**	
	(зона: 6)	**3776.29**	172.63	2534.68	152.04	**1068.98**	
	(зона: 7)	**3786.69**	172.63	2534.68	152.04	**1079.38**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-045-02	до 25 м						15.08
	(зона: 1)	**4052.15**	190.16	2806.86	168.00	**1055.13**	
	(зона: 2)	**4081.64**	190.16	2806.86	168.00	**1084.62**	
	(зона: 3)	**4078.94**	190.16	2806.86	168.00	**1081.92**	
	(зона: 4)	**4080.93**	190.16	2806.86	168.00	**1083.91**	
	(зона: 5)	**4108.89**	190.16	2806.86	168.00	**1111.87**	
	(зона: 6)	**4105.81**	190.16	2806.86	168.00	**1108.79**	
	(зона: 7)	**4116.21**	190.16	2806.86	168.00	**1119.19**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-045-03	более 25 м						16.82
	(зона: 1)	**4453.57**	212.10	3156.76	188.68	**1084.71**	
	(зона: 2)	**4483.06**	212.10	3156.76	188.68	**1114.20**	
	(зона: 3)	**4480.36**	212.10	3156.76	188.68	**1111.50**	
	(зона: 4)	**4482.35**	212.10	3156.76	188.68	**1113.49**	
	(зона: 5)	**4510.31**	212.10	3156.76	188.68	**1141.45**	
	(зона: 6)	**4507.23**	212.10	3156.76	188.68	**1138.37**	
	(зона: 7)	**4517.63**	212.10	3156.76	188.68	**1148.77**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-046 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-046 **Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ**

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема свай

Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длина свай:

05-01-046-01	до 12 м						11.83
	(зона: 1)	**3353.20**	149.18	2191.98	132.04	**1012.04**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**3382.69**	149.18	2191.98	132.04	**1041.53**	
	(зона: 3)	**3380.00**	149.18	2191.98	132.04	**1038.84**	
	(зона: 4)	**3381.98**	149.18	2191.98	132.04	**1040.82**	
	(зона: 5)	**3409.95**	149.18	2191.98	132.04	**1068.79**	
	(зона: 6)	**3406.86**	149.18	2191.98	132.04	**1065.70**	
	(зона: 7)	**3417.26**	149.18	2191.98	132.04	**1076.10**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-046-02	до 25 м						13.22
	(зона: 1)	**3686.06**	166.70	2464.23	148.11	**1055.13**	
	(зона: 2)	**3715.55**	166.70	2464.23	148.11	**1084.62**	
	(зона: 3)	**3712.85**	166.70	2464.23	148.11	**1081.92**	
	(зона: 4)	**3714.84**	166.70	2464.23	148.11	**1083.91**	
	(зона: 5)	**3742.80**	166.70	2464.23	148.11	**1111.87**	
	(зона: 6)	**3739.72**	166.70	2464.23	148.11	**1108.79**	
	(зона: 7)	**3750.12**	166.70	2464.23	148.11	**1119.19**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-046-03	более 25 м						14.38
	(зона: 1)	**3928.51**	181.33	2684.29	160.91	**1062.89**	
	(зона: 2)	**3958.00**	181.33	2684.29	160.91	**1092.38**	
	(зона: 3)	**3955.30**	181.33	2684.29	160.91	**1089.68**	
	(зона: 4)	**3957.28**	181.33	2684.29	160.91	**1091.66**	
	(зона: 5)	**3985.25**	181.33	2684.29	160.91	**1119.63**	
	(зона: 6)	**3982.17**	181.33	2684.29	160.91	**1116.55**	
	(зона: 7)	**3992.56**	181.33	2684.29	160.91	**1126.94**	
(109-9101)	*Расход бурового инструмента, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-069 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-069 Укладка в траншею противофильтрационных материалов

Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншей

	Укладка в траншею противофильтрационных материалов:						
05-01-069-01	из бетона при ширине траншеи 400 мм						1.08
	(зона: 1)	**989.93**	11.77	63.37	7.60	**914.79**	
	(зона: 2)	**1026.21**	11.77	63.37	7.60	**951.07**	
	(зона: 3)	**1020.90**	11.77	63.37	7.60	**945.76**	
	(зона: 4)	**1023.56**	11.77	63.37	7.60	**948.42**	
	(зона: 5)	**1057.33**	11.77	63.37	7.60	**982.19**	
	(зона: 6)	**1053.39**	11.77	63.37	7.60	**978.25**	
	(зона: 7)	**1065.27**	11.77	63.37	7.60	**990.13**	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-02	из бетона при ширине траншеи 600 мм						0.97
	(зона: 1)	**926.31**	10.57	58.05	6.98	**857.69**	
	(зона: 2)	**960.28**	10.57	58.05	6.98	**891.66**	
	(зона: 3)	**955.31**	10.57	58.05	6.98	**886.69**	
	(зона: 4)	**957.79**	10.57	58.05	6.98	**889.17**	
	(зона: 5)	**989.41**	10.57	58.05	6.98	**920.79**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**985.72**	10.57	58.05	6.98	**917.10**	
	(зона: 7)	**996.85**	10.57	58.05	6.98	**928.23**	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-03	из бетона при ширине траншеи 800 мм						0.93
	(зона: 1)	**894.82**	10.14	55.54	6.67	**829.14**	
	(зона: 2)	**927.63**	10.14	55.54	6.67	**861.95**	
	(зона: 3)	**922.83**	10.14	55.54	6.67	**857.15**	
	(зона: 4)	**925.23**	10.14	55.54	6.67	**859.55**	
	(зона: 5)	**955.78**	10.14	55.54	6.67	**890.10**	
	(зона: 6)	**952.21**	10.14	55.54	6.67	**886.53**	
	(зона: 7)	**962.96**	10.14	55.54	6.67	**897.28**	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-04	из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 400 мм						1.86
	(зона: 1-7)	84.61	18.73	65.88	11.25	0.00	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0001)	*Глина, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-05	из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 600 мм						1.73
	(зона: 1-7)	80.41	17.42	62.99	10.66	0.00	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0001)	*Глина, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-06	из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 800 мм						1.67
	(зона: 1-7)	77.88	16.82	61.06	10.42	0.00	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0001)	*Глина, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-07	из комовой глины при ширине траншеи 400 мм						0.36
	(зона: 1)	235.35	3.63	87.01	5.41	144.71	
	(зона: 2)	244.20	3.63	87.01	5.41	153.56	
	(зона: 3)	282.72	3.63	87.01	5.41	192.08	
	(зона: 4)	279.39	3.63	87.01	5.41	188.75	
	(зона: 5)	300.72	3.63	87.01	5.41	210.08	
	(зона: 6)	302.38	3.63	87.01	5.41	211.74	
	(зона: 7)	323.86	3.63	87.01	5.41	233.22	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-08	из комовой глины при ширине траншеи 600 мм						0.20
	(зона: 1)	185.44	2.01	48.79	3.55	134.64	
	(зона: 2)	193.67	2.01	48.79	3.55	142.87	
	(зона: 3)	229.51	2.01	48.79	3.55	178.71	
	(зона: 4)	226.41	2.01	48.79	3.55	175.61	
	(зона: 5)	246.25	2.01	48.79	3.55	195.45	
	(зона: 6)	247.79	2.01	48.79	3.55	196.99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	267.79	2.01	48.79	3.55	216.99	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-069-09	из комовой глины при ширине траншеи 800 мм						0.14
	(зона: 1)	178.43	1.41	46.96	3.39	130.06	
	(зона: 2)	186.38	1.41	46.96	3.39	138.01	
	(зона: 3)	221.00	1.41	46.96	3.39	172.63	
	(зона: 4)	218.00	1.41	46.96	3.39	169.63	
	(зона: 5)	237.17	1.41	46.96	3.39	188.80	
	(зона: 6)	238.66	1.41	46.96	3.39	190.29	
	(зона: 7)	257.98	1.41	46.96	3.39	209.61	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-075 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-075 **Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм**

Измеритель: 1 м^3 свай

	Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм:						
05-01-075-01	в грунтах 1 группы						**4.11**
	(зона: 1-7)	**11405.03**	**50.43**	**10186.20**	**133.69**	**1168.40**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-02	в грунтах 2 группы						**5.78**
	(зона: 1-7)	**14682.54**	**72.89**	**13441.25**	**171.99**	**1168.40**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-03	в грунтах 3 группы						**11.66**
	(зона: 1-7)	**26300.53**	**151.23**	**24951.87**	**307.49**	**1197.43**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-04	в грунтах 4 группы						**16.10**
	(зона: 1-7)	**36010.37**	**211.72**	**33641.76**	**409.99**	**2156.89**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-05	в грунтах 5 группы						**21.45**
	(зона: 1-7)	**47707.25**	**282.07**	**44068.94**	**532.78**	**3356.24**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-06	в грунтах 6 группы						**28.32**
	(зона: 1-7)	**64101.51**	**372.41**	**57518.74**	**691.14**	**6210.36**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-075-07	в грунтах 7 группы						**36.45**
	(зона: 1-7)	**80431.40**	**479.32**	**73415.15**	**878.42**	**6536.93**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-076 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 05-01-076	**Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм**						
	Измеритель: **1 м^3 сваи**						
	Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм:						
05-01-076-01	в грунтах 1 группы						**2.41**
	(зона: 1-7)	**6758.60**	**29.57**	**5893.90**	**81.70**	**835.13**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-02	в грунтах 2 группы						**3.32**
	(зона: 1-7)	**8546.89**	**41.87**	**7669.89**	**102.36**	**835.13**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-03	в грунтах 3 группы						**6.53**
	(зона: 1-7)	**14889.70**	**84.69**	**13951.87**	**176.42**	**853.14**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-04	в грунтах 4 группы						**8.96**
	(зона: 1-7)	**20361.69**	**116.21**	**18685.99**	**232.40**	**1559.49**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-05	в грунтах 5 группы						**11.89**
	(зона: 1-7)	**27009.20**	**156.35**	**24426.14**	**300.07**	**2426.71**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-06	в грунтах 6 группы						**15.63**
	(зона: 1-7)	**36428.01**	**205.53**	**31714.37**	**385.92**	**4508.11**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-076-07	в грунтах 7 группы						**20.10**
	(зона: 1-7)	**45479.43**	**264.32**	**40477.36**	**489.17**	**4737.75**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 05-01-077 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-077	**Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм**						
	Измеритель: **1 м^3 сваи**						
	Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм:						
05-01-077-01	в грунтах 1 группы						**1.74**
	(зона: 1-7)	**6167.89**	**21.35**	**5443.26**	**61.08**	**703.28**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-077-02	в грунтах 2 группы						**2.35**
	(зона: 1-7)	**7755.99**	**29.63**	**7023.08**	**75.15**	**703.28**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-077-03	в грунтах 3 группы						**4.57**
	(зона: 1-7)	**13411.33**	**59.27**	**12632.77**	**125.28**	**719.29**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-077-04	в грунтах 4 группы						**6.18**
	(зона: 1-7)	**18278.76**	**80.15**	**16866.70**	**163.10**	**1331.91**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-077-05	в грунтах 5 группы						**8.18**
	(зона: 1-7)	**24202.79**	**107.57**	**22022.03**	**209.39**	**2073.19**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-077-06	в грунтах 6 группы						**10.70**
	(зона: 1-7)	**32512.41**	**140.71**	**28506.68**	**267.52**	**3865.02**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-077-07	в грунтах 7 группы						**13.74**
	(зона: 1-7)	**40548.53**	**180.68**	**36316.12**	**337.47**	**4051.73**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 05-01-078 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-078	**Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм**						
	Измеритель: **1 $м^3$ сваи**						
	Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм:						
05-01-078-01	в грунтах 1 группы						**1.18**
	(зона: 1-7)	**4247.08**	**14.48**	**3596.73**	**43.97**	**635.87**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-02	в грунтах 2 группы						**1.59**
	(зона: 1-7)	**5220.66**	**19.78**	**4565.01**	**52.58**	**635.87**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-03	в грунтах 3 группы						**2.91**
	(зона: 1-7)	**8718.06**	**37.25**	**8030.20**	**83.46**	**650.61**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-04	в грунтах 4 группы						**3.93**
	(зона: 1-7)	**11942.64**	**50.97**	**10684.31**	**107.27**	**1207.36**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-05	в грунтах 5 группы						**5.16**
	(зона: 1-7)	**15758.23**	**66.93**	**13801.38**	**135.26**	**1889.92**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-06	в грунтах 6 группы						**6.73**
	(зона: 1-7)	**21493.09**	**88.50**	**17878.12**	**171.57**	**3526.47**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-078-07	в грунтах 7 группы						**8.59**
	(зона: 1-7)	**26439.06**	**112.96**	**22630.06**	**214.38**	**3696.04**	
(204-9120)	***Каркасы арматурные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицы 05-01-079,05-01-080 исключить							
Таблицу 05-01-090 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 05-01-090	**Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай**						
	Измеритель: 1 м^3 скважины						
	Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай диаметром до 800 мм в грунтах:						
05-01-090-01	устойчивых 2-й категории						6.73
	(зона: 1)	**679.96**	80.15	596.67	22.50	**3.14**	
	(зона: 2-4)	**679.97**	80.15	596.67	22.50	**3.15**	
	(зона: 5-7)	**679.98**	80.15	596.67	22.50	**3.16**	
05-01-090-02	неустойчивых						11.19
	(зона: 1,3)	**1322.43**	133.27	1160.64	49.66	**28.52**	
	(зона: 2,4-6)	**1322.44**	133.27	1160.64	49.66	**28.53**	
	(зона: 7)	**1322.45**	133.27	1160.64	49.66	**28.54**	
Таблицу 05-01-092 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-092	**Задавливание свай при усилении фундаментов**						
	Измеритель: 1 м сваи						
05-01-092-01	Задавливание свай диаметром 219 мм при усилении фундаментов						11.69
	(зона: 1)	**865.99**	143.44	326.42	45.32	**396.13**	
	(зона: 2)	**862.14**	143.44	326.42	45.32	**392.28**	
	(зона: 3)	**863.35**	143.44	326.42	45.32	**393.49**	
	(зона: 4)	**868.72**	143.44	326.42	45.32	**398.86**	
	(зона: 5)	**870.06**	143.44	326.42	45.32	**400.20**	
	(зона: 6)	**868.93**	143.44	326.42	45.32	**399.07**	
	(зона: 7)	**873.78**	143.44	326.42	45.32	**403.92**	
Дополнить таблицей 05-01-093							
Таблица 05-01-093	**Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м**						
	Измеритель: 1 м^3 свай						
05-01-093-01	Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м						1.40
	(зона: 1-7)	286.73	15.82	270.62	11.64	0.29	
(403-9141)	*Сваи железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 05-01-111 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-01-111	**Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай в морских условиях**						
	Измеритель: 1 м^3 свай						
	Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной:						
05-01-111-01	12 м в закрытой акватории						4.68
	(зона: 1)	**3857.21**	54.90	1651.37	170.52	**2150.94**	
	(зона: 2)	**3756.01**	54.90	1651.37	170.52	**2049.74**	
	(зона: 3)	**3780.22**	54.90	1651.37	170.52	**2073.95**	
	(зона: 4)	**3908.41**	54.90	1651.37	170.52	**2202.14**	
	(зона: 5)	**3936.86**	54.90	1651.37	170.52	**2230.59**	
	(зона: 6)	**3926.90**	54.90	1651.37	170.52	**2220.63**	
	(зона: 7)	**4013.88**	54.90	1651.37	170.52	**2307.61**	
05-01-111-02	20 м в закрытой акватории						2.42
	(зона: 1)	**2926.14**	28.39	831.76	85.41	**2065.99**	
	(зона: 2)	**2824.94**	28.39	831.76	85.41	**1964.79**	
	(зона: 3)	**2849.15**	28.39	831.76	85.41	**1989.00**	
	(зона: 4)	**2977.34**	28.39	831.76	85.41	**2117.19**	
	(зона: 5)	**3005.79**	28.39	831.76	85.41	**2145.64**	
	(зона: 6)	**2995.83**	28.39	831.76	85.41	**2135.68**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**3082.81**	28.39	831.76	85.41	**2222.66**	
05-01-111-03	24 м в закрытой акватории						1.95
	(зона: 1)	**2751.83**	22.87	658.53	67.23	**2070.43**	
	(зона: 2)	**2650.63**	22.87	658.53	67.23	**1969.23**	
	(зона: 3)	**2674.84**	22.87	658.53	67.23	**1993.44**	
	(зона: 4)	**2803.03**	22.87	658.53	67.23	**2121.63**	
	(зона: 5)	**2831.48**	22.87	658.53	67.23	**2150.08**	
	(зона: 6)	**2821.53**	22.87	658.53	67.23	**2140.13**	
	(зона: 7)	**2908.50**	22.87	658.53	67.23	**2227.10**	
05-01-111-04	30 м в закрытой акватории						1.52
	(зона: 1)	**2649.66**	17.83	575.33	59.15	**2056.50**	
	(зона: 2)	**2548.47**	17.83	575.33	59.15	**1955.31**	
	(зона: 3)	**2572.67**	17.83	575.33	59.15	**1979.51**	
	(зона: 4)	**2700.86**	17.83	575.33	59.15	**2107.70**	
	(зона: 5)	**2729.31**	17.83	575.33	59.15	**2136.15**	
	(зона: 6)	**2719.36**	17.83	575.33	59.15	**2126.20**	
	(зона: 7)	**2806.33**	17.83	575.33	59.15	**2213.17**	
05-01-111-05	12 м у открытого побережья (открытого рейда)						4.80
	(зона: 1)	**6686.87**	56.30	4479.63	430.38	**2150.94**	
	(зона: 2)	**6585.67**	56.30	4479.63	430.38	**2049.74**	
	(зона: 3)	**6609.88**	56.30	4479.63	430.38	**2073.95**	
	(зона: 4)	**6738.07**	56.30	4479.63	430.38	**2202.14**	
	(зона: 5)	**6766.52**	56.30	4479.63	430.38	**2230.59**	
	(зона: 6)	**6756.56**	56.30	4479.63	430.38	**2220.63**	
	(зона: 7)	**6843.54**	56.30	4479.63	430.38	**2307.61**	
05-01-111-06	20 м у открытого побережья (открытого рейда)						2.42
	(зона: 1)	**4337.58**	28.39	2243.20	214.17	**2065.99**	
	(зона: 2)	**4236.38**	28.39	2243.20	214.17	**1964.79**	
	(зона: 3)	**4260.59**	28.39	2243.20	214.17	**1989.00**	
	(зона: 4)	**4388.78**	28.39	2243.20	214.17	**2117.19**	
	(зона: 5)	**4417.23**	28.39	2243.20	214.17	**2145.64**	
	(зона: 6)	**4407.27**	28.39	2243.20	214.17	**2135.68**	
	(зона: 7)	**4494.25**	28.39	2243.20	214.17	**2222.66**	
05-01-111-07	24 м у открытого побережья (открытого рейда)						1.94
	(зона: 1)	**3862.01**	22.76	1768.82	168.56	**2070.43**	
	(зона: 2)	**3760.81**	22.76	1768.82	168.56	**1969.23**	
	(зона: 3)	**3785.02**	22.76	1768.82	168.56	**1993.44**	
	(зона: 4)	**3913.21**	22.76	1768.82	168.56	**2121.63**	
	(зона: 5)	**3941.66**	22.76	1768.82	168.56	**2150.08**	
	(зона: 6)	**3931.71**	22.76	1768.82	168.56	**2140.13**	
	(зона: 7)	**4018.68**	22.76	1768.82	168.56	**2227.10**	
05-01-111-08	30 м у открытого побережья (открытого рейда)						1.52
	(зона: 1)	**3604.33**	17.83	1530.00	138.92	**2056.50**	
	(зона: 2)	**3503.14**	17.83	1530.00	138.92	**1955.31**	
	(зона: 3)	**3527.34**	17.83	1530.00	138.92	**1979.51**	
	(зона: 4)	**3655.53**	17.83	1530.00	138.92	**2107.70**	
	(зона: 5)	**3683.98**	17.83	1530.00	138.92	**2136.15**	
	(зона: 6)	**3674.03**	17.83	1530.00	138.92	**2126.20**	
	(зона: 7)	**3761.00**	17.83	1530.00	138.92	**2213.17**	

Таблицу 05-01-112 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 05-01-112	**Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории**						
	Измеритель: 1 м^3 железобетона свай-оболочек						
	Погружение вибропогружателем в закрытой акватории железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной:						
05-01-112-01	до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта						3.99
	(зона: 1)	**3602.49**	49.64	1221.05	110.52	**2331.80**	
	(зона: 2)	**3502.52**	49.64	1221.05	110.52	**2231.83**	
	(зона: 3)	**3526.44**	49.64	1221.05	110.52	**2255.75**	
	(зона: 4)	**3653.40**	49.64	1221.05	110.52	**2382.71**	
	(зона: 5)	**3681.76**	49.64	1221.05	110.52	**2411.07**	
	(зона: 6)	**3671.88**	49.64	1221.05	110.52	**2401.19**	
	(зона: 7)	**3758.08**	49.64	1221.05	110.52	**2487.39**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-112-02	до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта						4.51
	(зона: 1)	**3499.13**	56.10	1096.91	91.70	**2346.12**	
	(зона: 2)	**3399.26**	56.10	1096.91	91.70	**2246.25**	
	(зона: 3)	**3423.17**	56.10	1096.91	91.70	**2270.16**	
	(зона: 4)	**3550.14**	56.10	1096.91	91.70	**2397.13**	
	(зона: 5)	**3578.60**	56.10	1096.91	91.70	**2425.59**	
	(зона: 6)	**3568.71**	56.10	1096.91	91.70	**2415.70**	
	(зона: 7)	**3654.93**	56.10	1096.91	91.70	**2501.92**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-112-03	до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта						6.10
	(зона: 1)	**5510.48**	75.88	2794.64	274.70	**2639.96**	
	(зона: 2)	**5410.62**	75.88	2794.64	274.70	**2540.10**	
	(зона: 3)	**5434.53**	75.88	2794.64	274.70	**2564.01**	
	(зона: 4)	**5561.50**	75.88	2794.64	274.70	**2690.98**	
	(зона: 5)	**5589.96**	75.88	2794.64	274.70	**2719.44**	
	(зона: 6)	**5580.06**	75.88	2794.64	274.70	**2709.54**	
	(зона: 7)	**5666.29**	75.88	2794.64	274.70	**2795.77**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-112-04	до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта						3.99
	(зона: 1)	**3474.97**	49.64	1093.53	100.44	**2331.80**	
	(зона: 2)	**3375.00**	49.64	1093.53	100.44	**2231.83**	
	(зона: 3)	**3398.92**	49.64	1093.53	100.44	**2255.75**	
	(зона: 4)	**3525.88**	49.64	1093.53	100.44	**2382.71**	
	(зона: 5)	**3554.24**	49.64	1093.53	100.44	**2411.07**	
	(зона: 6)	**3544.36**	49.64	1093.53	100.44	**2401.19**	
	(зона: 7)	**3630.56**	49.64	1093.53	100.44	**2487.39**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-112-05	до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта						4.51
	(зона: 1)	**3402.29**	56.10	1000.07	83.96	**2346.12**	
	(зона: 2)	**3302.42**	56.10	1000.07	83.96	**2246.25**	
	(зона: 3)	**3326.33**	56.10	1000.07	83.96	**2270.16**	
	(зона: 4)	**3453.30**	56.10	1000.07	83.96	**2397.13**	
	(зона: 5)	**3481.76**	56.10	1000.07	83.96	**2425.59**	
	(зона: 6)	**3471.87**	56.10	1000.07	83.96	**2415.70**	
	(зона: 7)	**3558.09**	56.10	1000.07	83.96	**2501.92**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-112-06	до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта						6.10
	(зона: 1)	**5208.59**	75.88	2492.75	250.53	**2639.96**	
	(зона: 2)	**5108.73**	75.88	2492.75	250.53	**2540.10**	
	(зона: 3)	**5132.64**	75.88	2492.75	250.53	**2564.01**	
	(зона: 4)	**5259.61**	75.88	2492.75	250.53	**2690.98**	
	(зона: 5)	**5288.07**	75.88	2492.75	250.53	**2719.44**	
	(зона: 6)	**5278.17**	75.88	2492.75	250.53	**2709.54**	
	(зона: 7)	**5364.40**	75.88	2492.75	250.53	**2795.77**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-113 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-113 **Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда)**

Измеритель: 1 м^3 железобетона свай-оболочек

Погружение вибропогружателем у открытого побережья (открытого рейда) железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м, длиной:

05-01-113-01	до 15 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта						3.99
	(зона: 1)	**4877.53**	49.64	2535.15	152.77	**2292.74**	
	(зона: 2)	**4777.56**	49.64	2535.15	152.77	**2192.77**	
	(зона: 3)	**4801.49**	49.64	2535.15	152.77	**2216.70**	
	(зона: 4)	**4928.45**	49.64	2535.15	152.77	**2343.66**	
	(зона: 5)	**4956.81**	49.64	2535.15	152.77	**2372.02**	
	(зона: 6)	**4946.93**	49.64	2535.15	152.77	**2362.14**	
	(зона: 7)	**5033.12**	49.64	2535.15	152.77	**2448.33**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-113-02	до 32 м с применением плавучего кондуктора без извлечения грунта						4.51
	(зона: 1)	**4486.64**	56.10	2122.51	124.58	**2308.03**	
	(зона: 2)	**4386.77**	56.10	2122.51	124.58	**2208.16**	
	(зона: 3)	**4410.68**	56.10	2122.51	124.58	**2232.07**	
	(зона: 4)	**4537.65**	56.10	2122.51	124.58	**2359.04**	
	(зона: 5)	**4566.11**	56.10	2122.51	124.58	**2387.50**	
	(зона: 6)	**4556.21**	56.10	2122.51	124.58	**2377.60**	
	(зона: 7)	**4642.44**	56.10	2122.51	124.58	**2463.83**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-113-03	до 32 м с применением плавучего кондуктора с извлечением грунта						6.10
	(зона: 1)	**8773.41**	75.88	6095.66	388.09	**2601.87**	
	(зона: 2)	**8673.55**	75.88	6095.66	388.09	**2502.01**	
	(зона: 3)	**8697.46**	75.88	6095.66	388.09	**2525.92**	
	(зона: 4)	**8824.43**	75.88	6095.66	388.09	**2652.89**	
	(зона: 5)	**8852.89**	75.88	6095.66	388.09	**2681.35**	
	(зона: 6)	**8842.99**	75.88	6095.66	388.09	**2671.45**	
	(зона: 7)	**8929.22**	75.88	6095.66	388.09	**2757.68**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-113-04	до 15 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта						3.99
	(зона: 1)	**4705.57**	49.64	2363.19	142.68	**2292.74**	
	(зона: 2)	**4605.60**	49.64	2363.19	142.68	**2192.77**	
	(зона: 3)	**4629.53**	49.64	2363.19	142.68	**2216.70**	
	(зона: 4)	**4756.49**	49.64	2363.19	142.68	**2343.66**	
	(зона: 5)	**4784.85**	49.64	2363.19	142.68	**2372.02**	
	(зона: 6)	**4774.97**	49.64	2363.19	142.68	**2362.14**	
	(зона: 7)	**4861.16**	49.64	2363.19	142.68	**2448.33**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-113-05	до 32 м без применения плавучего кондуктора без извлечения грунта						4.59
	(зона: 1)	**4378.59**	57.10	2013.46	119.63	**2308.03**	
	(зона: 2)	**4278.72**	57.10	2013.46	119.63	**2208.16**	
	(зона: 3)	**4302.63**	57.10	2013.46	119.63	**2232.07**	
	(зона: 4)	**4429.60**	57.10	2013.46	119.63	**2359.04**	
	(зона: 5)	**4458.06**	57.10	2013.46	119.63	**2387.50**	
	(зона: 6)	**4448.16**	57.10	2013.46	119.63	**2377.60**	
	(зона: 7)	**4534.39**	57.10	2013.46	119.63	**2463.83**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-01-113-06	до 32 м без применения плавучего кондуктора с извлечением грунта						6.10
	(зона: 1)	**8372.15**	75.88	5694.40	364.46	**2601.87**	
	(зона: 2)	**8272.29**	75.88	5694.40	364.46	**2502.01**	
	(зона: 3)	**8296.20**	75.88	5694.40	364.46	**2525.92**	
	(зона: 4)	**8423.17**	75.88	5694.40	364.46	**2652.89**	
	(зона: 5)	**8451.63**	75.88	5694.40	364.46	**2681.35**	
	(зона: 6)	**8441.73**	75.88	5694.40	364.46	**2671.45**	
	(зона: 7)	**8527.96**	75.88	5694.40	364.46	**2757.68**	
(201-9356)	*Конструкции стальные ножа и стыка, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-01-125 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-01-125 Устройство направляющих рам в морских условиях

Измеритель: 10 м направляющей рамы

Устройство направляющих рам для погружения:

05-01-125-01	стальных шпунтовых свай в закрытой акватории						4.60
	(зона: 1-7)	3436.21	50.14	1294.23	131.21	2091.84	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-01-125-02	железобетонных свай в эстакаду в закрытой акватории						25.06
	(зона: 1-7)	10253.45	273.15	7528.34	771.83	2451.96	
05-01-125-03	железобетонных свай в сплошной свайный ряд в закрытой акватории						17.60
	(зона: 1-7)	3530.17	191.84	2430.07	248.12	908.26	
05-01-125-04	железобетонных свай в анкерную стенку в закрытой акватории						8.70
	(зона: 1-7)	1003.40	94.83	220.02	25.61	688.55	
05-01-125-05	свай-оболочек диаметром до 2 м в больверк в закрытой акватории						4.90
	(зона: 1-7)	6358.62	53.41	3070.80	311.17	3234.41	
05-01-125-06	стальных шпунтовых свай у открытого побережья (открытого рейда)						4.60
	(зона: 1-7)	4819.02	50.14	2677.04	205.99	2091.84	
05-01-125-07	железобетонных свай в эстакаду у открытого побережья (открытого рейда)						25.06
	(зона: 1-7)	18400.78	273.15	15675.67	1211.87	2451.96	
05-01-125-08	железобетонных свай в сплошной свайный ряд у открытого побережья (открытого рейда)						17.75
	(зона: 1-7)	**6569.47**	193.48	5046.19	389.45	**1329.80**	
05-01-125-09	свай-оболочек диаметром до 2 м в больверк у открытого побережья (открытого рейда)						14.49
	(зона: 1-7)	9727.07	157.94	6334.72	487.43	3234.41	

Таблицу 05-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-02-001 **Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев**

Измеритель: 10 м^3 железобетона

	Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев площадью:						
05-02-001-01	до 300 м^2 в щитовой опалубке						123.20
	(зона: 1)	**14452.40**	1294.83	4301.70	347.15	**8855.87**	
	(зона: 2)	**14704.02**	1294.83	4301.70	347.15	**9107.49**	
	(зона: 3)	**14672.47**	1294.83	4301.70	347.15	**9075.94**	
	(зона: 4)	**14692.98**	1294.83	4301.70	347.15	**9096.45**	
	(зона: 5)	**14918.41**	1294.83	4301.70	347.15	**9321.88**	
	(зона: 6)	**14895.94**	1294.83	4301.70	347.15	**9299.41**	
	(зона: 7)	**14986.12**	1294.83	4301.70	347.15	**9389.59**	
(101-1627)	*Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9008)	*Патрубки стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-02-001-02	свыше 300 м^2 в щитовой опалубке						62.07
	(зона: 1)	**9326.69**	668.49	1466.01	127.98	**7192.19**	
	(зона: 2)	**9612.45**	668.49	1466.01	127.98	**7477.95**	
	(зона: 3)	**9586.80**	668.49	1466.01	127.98	**7452.30**	
	(зона: 4)	**9614.30**	668.49	1466.01	127.98	**7479.80**	
	(зона: 5)	**9853.52**	668.49	1466.01	127.98	**7719.02**	
	(зона: 6)	**9837.15**	668.49	1466.01	127.98	**7702.65**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**9955.44**	668.49	1466.01	127.98	**7820.94**	
(101-1627)	*Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-02-001-03	свыше 300 м^2 в опалубке из плит-оболочек						49.09
	(зона: 1)	**8048.04**	554.72	1117.26	94.38	**6376.06**	
	(зона: 2)	**8333.37**	554.72	1117.26	94.38	**6661.39**	
	(зона: 3)	**8307.72**	554.72	1117.26	94.38	**6635.74**	
	(зона: 4)	**8335.19**	554.72	1117.26	94.38	**6663.21**	
	(зона: 5)	**8574.16**	554.72	1117.26	94.38	**6902.18**	
	(зона: 6)	**8557.72**	554.72	1117.26	94.38	**6885.74**	
	(зона: 7)	**8675.93**	554.72	1117.26	94.38	**7003.95**	
(101-1627)	*Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9150)	*Плиты-оболочки, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,9)*	-
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-02-003 Устройство монолитного днища колодца

Измеритель: 10 м^3 железобетона

05-02-003-01	Устройство монолитного днища колодца						42.12
	(зона: 1)	**8947.22**	523.97	1193.48	107.94	**7229.77**	
	(зона: 2)	**9211.75**	523.97	1193.48	107.94	**7494.30**	
	(зона: 3)	**9174.43**	523.97	1193.48	107.94	**7456.98**	
	(зона: 4)	**9193.77**	523.97	1193.48	107.94	**7476.32**	
	(зона: 5)	**9436.88**	523.97	1193.48	107.94	**7719.43**	
	(зона: 6)	**9410.53**	523.97	1193.48	107.94	**7693.08**	
	(зона: 7)	**9495.78**	523.97	1193.48	107.94	**7778.33**	
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 05-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-02-004 Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев

Измеритель: 10 м^3 сборных железобетонных панелей

05-02-004-01	Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев						84.86
	(зона: 1)	**7315.36**	995.41	2204.78	138.70	**4115.17**	
	(зона: 2)	**7426.83**	995.41	2204.78	138.70	**4226.64**	
	(зона: 3)	**7432.11**	995.41	2204.78	138.70	**4231.92**	
	(зона: 4)	**7452.99**	995.41	2204.78	138.70	**4252.80**	
	(зона: 5)	**7522.35**	995.41	2204.78	138.70	**4322.16**	
	(зона: 6)	**7534.93**	995.41	2204.78	138.70	**4334.74**	
	(зона: 7)	**7598.49**	995.41	2204.78	138.70	**4398.30**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблицу 05-02-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 05-02-005 Устройство форшахты

Измеритель: 10 м^3 бетона опорного кольца форшахты

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
05-02-005-01	Устройство форшахты						39.63
	(зона: 1)	**91497.00**	411.36	1926.89	118.35	**89158.75**	
	(зона: 2)	**91839.45**	411.36	1926.89	118.35	**89501.20**	
	(зона: 3)	**91823.54**	411.36	1926.89	118.35	**89485.29**	
	(зона: 4)	**91862.62**	411.36	1926.89	118.35	**89524.37**	
	(зона: 5)	**92124.81**	411.36	1926.89	118.35	**89786.56**	
	(зона: 6)	**92118.54**	411.36	1926.89	118.35	**89780.29**	
	(зона: 7)	**92283.30**	411.36	1926.89	118.35	**89945.05**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 05-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 05-03-001	**Цементация грунтов**						
	Измеритель: 100 м цементируемой части скважины						
	Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка:						
05-03-001-01	до 200 кг						128.75
	(зона: 1-7)	**10446.79**	1510.24	6306.52	674.28	**2630.03**	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-02	до 400 кг						196.73
	(зона: 1-7)	**15344.33**	2307.64	9157.28	1141.33	**3879.41**	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-03	до 800 кг						237.93
	(зона: 1-7)	**18322.38**	2790.92	10917.89	1430.03	**4613.57**	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-04	до 1200 кг						314.15
	(зона: 1-7)	**23522.28**	3684.98	14095.55	1952.04	**5741.75**	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-05	до 2000 кг						501.61
	(зона: 1-7)	**34601.84**	5883.89	21895.38	3239.22	**6822.57**	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-06	на каждую 1000 свыше 2000 кг добавлять к расценке 05-03-001-05						166.86
	(зона: 1-7)	9396.38	1957.27	6987.18	1151.12	451.93	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка:						
05-03-001-07	до 200 кг						104.03
	(зона: 1-7)	**24098.91**	1202.59	4798.64	592.03	**18097.68**	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-03-001-08	до 400 кг						170.98
	(зона: 1-7)	**13492.79**	1976.53	7650.63	1059.08	**3865.63**	
(101-1305)	*Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9020)	*Песок, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-03-002 изложить в следующей редакции:						
Таблица 05-03-002	**Ликвидация скважин**						
	Измеритель: 1 м скважины						
05-03-002-01	Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм						0.48
	(зона: 1-7)	**50.94**	5.55	19.58	2.79	**25.81**	
(101-9540)	*Цемент, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(411-0001)	*Вода, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 05-04-003 изложить в следующей редакции:						
Таблица 05-04-003	**Устройство “стены в грунте“ из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм**						
	Измеритель: 1 м³ конструктивного объема траншей						
	Устройство “стены в грунте“ из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм:						
05-04-003-01	в грунтах группы 1						3.57
	(зона: 1-7)	3491.67	43.16	3393.80	72.43	54.71	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0201)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0247)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-02	в грунтах группы 2						4.07
	(зона: 1-7)	4580.60	49.21	4476.68	93.01	54.71	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0201)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0247)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-03	в грунтах группы 3						5.26
	(зона: 1-7)	8528.20	63.59	8409.90	**135.55**	54.71	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0201)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0247)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-04	в грунтах группы 4						6.06
	(зона: 1-7)	11171.45	73.27	11043.47	**164.79**	54.71	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0201)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0247)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-05	в грунтах группы 5						3.46
	(зона: 1-7)	3396.79	41.83	3314.58	69.61	40.38	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0195)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0235)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-06	в грунтах группы 6						3.89
	(зона: 1-7)	4388.58	47.03	4301.17	87.64	40.38	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0195)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0235)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-07	в грунтах группы 7						5.15
	(зона: 1-7)	8708.05	62.26	8605.41	133.13	40.38	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0195)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0235)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
05-04-003-08	в грунтах группы 8						5.92
	(зона: 1-7)	11390.12	71.57	11278.17	161.04	40.38	
(101-9700)	*Химреагенты, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9040)	*Трубы стальные бетонолитные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0195)*	-
(103-9081)	*Трубы стальные обсадные инвентарные, (м)*	-	-	-	-	*(0,0235)*	-
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(407-0005)	*Глина бентонитовая, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

В Части 6. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МОНОЛИТНЫЕ таблицу 06-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-001 Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения

Измеритель: 100 м^3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки						180.00
	(зона: 1-7)	**6709.28**	1686.60	2609.79	239.40	**2412.89**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:						
06-01-001-02	до 3 м^3						535.50
	(зона: 1-7)	**15843.67**	5488.88	4189.91	379.77	**6164.88**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-001-03	до 5 м^3						402.22
	(зона: 1-7)	**12819.97**	4122.76	3535.71	320.99	**5161.50**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-001-04	более 5 м^3						328.44
	(зона: 1-7)	**10576.59**	3366.51	3372.02	308.49	**3838.06**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом:						
06-01-001-05	до 3 м^3						785.88
	(зона: 1-7)	**19025.88**	8055.27	4679.00	417.86	**6291.61**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,5)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-001-06	до 5 м^3						610.06
	(зона: 1-7)	**15378.92**	6253.12	3874.68	347.37	**5251.12**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,3)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-001-07	до 10 м^3						483.80
	(зона: 1-7)	**12387.06**	4958.95	3658.93	330.43	**3769.18**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,3)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-001-08	до 25 м^3						342.20
	(зона: 1-7)	**9460.94**	3507.55	2853.23	258.00	**3100.16**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(2,8)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-001-09	более 25 м^3						271.40
	(зона: 1-7)	**7921.21**	2781.85	2784.69	253.06	**2354.67**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(2,9)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника:						
06-01-001-10	от 2 до 4 м, периметром до 5 м						453.12
	(зона: 1-7)	**13330.83**	4644.48	4232.92	367.53	**4453.43**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-001-11	от 4 до 10 м, периметром до 5 м						697.38
	(зона: 1-7)	**17192.75**	7148.15	3883.07	326.98	**6161.53**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-001-12	от 4 до 10 м, периметром до 10 м						553.42
	(зона: 1-7)	**14675.92**	5672.56	3664.76	316.17	**5338.60**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,3)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Устройство фундаментов-столбов:						
06-01-001-13	бетонных						598.26
	(зона: 1-7)	**14813.30**	6132.17	2860.88	249.32	**5820.25**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-001-14	бутобетонных						723.34
	(зона: 1)	57911.19	7414.24	2693.78	233.48	47803.17	
	(зона: 2)	60588.91	7414.24	2693.78	233.48	50480.89	
	(зона: 3)	59888.69	7414.24	2693.78	233.48	49780.67	
	(зона: 4)	61235.13	7414.24	2693.78	233.48	51127.11	
	(зона: 5)	63686.61	7414.24	2693.78	233.48	53578.59	
	(зона: 6)	62201.60	7414.24	2693.78	233.48	52093.58	
	(зона: 7)	62994.00	7414.24	2693.78	233.48	52885.98	
06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских						116.82
	(зона: 1-7)	**4747.06**	1197.41	2856.21	259.72	**693.44**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Устройство фундаментных плит железобетонных:						
06-01-001-16	плоских						220.66
	(зона: 1-7)	**7186.32**	2261.77	4119.42	365.41	**805.13**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-001-17	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм						283.14
	(зона: 1-7)	**9297.27**	2902.19	4922.89	416.72	**1472.19**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(18,7)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-001-18	с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты более 1000 мм						230.49
	(зона: 1-7)	**7397.76**	2362.52	3958.48	331.56	**1076.76**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-001-19	с ребрами вверх						451.94
	(зона: 1-7)	**15962.14**	5043.65	5437.14	420.63	**5481.35**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,5)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Устройство ленточных фундаментов:						
06-01-001-20	бетонных						337.48
	(зона: 1-7)	**10681.57**	3503.04	3242.78	292.95	**3935.75**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-001-21	бутобетонных						370.52
	(зона: 1)	53732.30	3846.00	3107.42	279.55	46778.88	
	(зона: 2)	56410.02	3846.00	3107.42	279.55	49456.60	
	(зона: 3)	55709.80	3846.00	3107.42	279.55	48756.38	
	(зона: 4)	57056.24	3846.00	3107.42	279.55	50102.82	
	(зона: 5)	59507.72	3846.00	3107.42	279.55	52554.30	
	(зона: 6)	58022.71	3846.00	3107.42	279.55	51069.29	
	(зона: 7)	58815.11	3846.00	3107.42	279.55	51861.69	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-001-22	железобетонных при ширине по верху до 1000 мм						446.04
	(зона: 1-7)	**15427.26**	4745.87	5351.70	385.52	**5329.69**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-001-23	железобетонных при ширине по верху более 1000 мм						323.32
	(зона: 1-7)	**12897.71**	3440.12	4815.17	337.53	**4642.42**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
Таблицу 06-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-002	**Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона и железобетона в деле						
	Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы:						
06-01-002-01	бетонных объемом до 50 м^3						432.90
	(зона: 1-7)	**11554.68**	4606.06	3186.12	330.87	**3762.50**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-002-02	железобетонных объемом до 100 м^3						483.96
	(зона: 1-7)	**12549.33**	5149.33	3595.16	339.85	**3804.84**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(0,9)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-002-03	железобетонных объемом до 200 м^3						317.46
	(зона: 1-7)	**8643.62**	3377.77	3507.22	361.54	**1758.63**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-002-04	железобетонных объемом более 200 м^3						215.34
	(зона: 1-7)	**6578.23**	2291.22	3283.42	344.96	**1003.59**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-002-05	Устройство фундаментов под доменные печи						315.24
	(зона: 1-7)	**15961.00**	3697.77	6152.15	484.84	**6111.08**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,3)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-002-06	Укладка жароупорного бетона в фундаменты под фабрично-заводские трубы и доменные печи						193.14
	(зона: 1-7)	**6756.93**	2182.48	3385.23	336.44	**1189.22**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
(401-9020)	***Бетон жаростойкий, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
Таблицу 06-01-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-005	**Устройство фундаментов общего назначения**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона и железобетона в деле						
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом:						
06-01-005-01	до 5 м^3						441.28
	(зона: 1-7)	**13908.32**	4483.40	4620.78	535.99	**4804.14**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-005-02	до 25 м^3						322.56
	(зона: 1-7)	**9577.55**	3277.21	2624.80	306.70	**3675.54**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-005-03	более 25 м^3						249.76
	(зона: 1-7)	**7081.48**	2537.56	1894.60	223.38	**2649.32**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом:						
06-01-005-04	до 5 м^3						453.60
	(зона: 1-7)	**12794.55**	4608.58	3297.22	371.14	**4888.75**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-005-05	до 25 м^3						342.72
	(зона: 1-7)	**10131.00**	3451.19	2674.76	281.76	**4005.05**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-005-06	более 25 м^3						278.88
	(зона: 1-7)	**9701.24**	2808.32	3108.58	276.19	**3784.34**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,2)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Дополнительные затраты на устройство:						
06-01-005-07	колодцев для анкерных болтов						66.49
	(зона: 1-7)	1039.20	690.17	27.12	3.75	321.91	
06-01-005-08	сложных фундаментов						194.25
	(зона: 1-7)	**4355.80**	2195.03	786.75	70.18	**1374.02**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 06-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-006 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами на участках:						
06-01-006-01	загрузки печей под вспомогательное оборудование объемом более 1000 м^3						233.91
	(зона: 1-7)	**12915.62**	2488.80	3526.15	304.06	**6900.67**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,26)*	-
(401-9021)	***Бетон, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
06-01-006-02	роликовых конвейеров, уборки, упаковок объемом более 200 м^3						305.10
	(зона: 1-7)	**16346.61**	3246.26	3715.22	315.85	**9385.13**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,73)*	-
(401-9021)	***Бетон, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
06-01-006-03	резки						266.68
	(зона: 1-7)	**14731.08**	2837.48	3477.26	268.72	**8416.34**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,55)*	-
(401-9021)	***Бетон, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
06-01-006-04	выгрузки печей объемом до 500 м^3						368.38
	(зона: 1-7)	**18557.89**	3919.56	3471.76	265.60	**11166.57**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,68)*	-
(401-9021)	***Бетон, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
06-01-006-05	выгрузки печей объемом до 1500 м^3						209.05
	(зона: 1-7)	**11698.64**	2224.29	3188.19	264.43	**6286.16**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(2,33)*	-
(401-9021)	***Бетон, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-006-06	выгрузки печей объемом более 1500 м^3, черновой и чистовой клетей						190.38
	(зона: 1-7)	**11139.73**	2025.64	3050.34	255.85	**6063.75**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
(401-9021)	***Бетон, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
06-01-006-07	упаковки объемом до 200 м^3, под вспомогательное оборудование объемом до 1000 м^3						337.87
	(зона: 1-7)	**17016.94**	3594.94	3353.52	265.90	**10068.48**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(2,59)*	-
(401-9021)	***Бетон, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
Таблицу 06-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-007	**Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами на участках:						
06-01-007-01	загрузки и выгрузки печей, холодильников, распределительных пакетирующих и укладочных линий объемом до 2000 м^3						327.70
	(зона: 1)	**75120.65**	3529.33	4024.27	356.34	**67567.05**	
	(зона: 2)	**77500.55**	3529.33	4024.27	356.34	**69946.95**	
	(зона: 3)	**77175.76**	3529.33	4024.27	356.34	**69622.16**	
	(зона: 4)	**77438.12**	3529.33	4024.27	356.34	**69884.52**	
	(зона: 5)	**79611.68**	3529.33	4024.27	356.34	**72058.08**	
	(зона: 6)	**79406.59**	3529.33	4024.27	356.34	**71852.99**	
	(зона: 7)	**80051.76**	3529.33	4024.27	356.34	**72498.16**	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9340)	*Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
06-01-007-02	черновой и листовой клетей						223.74
	(зона: 1)	**73145.36**	2409.68	3584.48	308.99	**67151.20**	
	(зона: 2)	**75555.25**	2409.68	3584.48	308.99	**69561.09**	
	(зона: 3)	**75245.59**	2409.68	3584.48	308.99	**69251.43**	
	(зона: 4)	**75588.46**	2409.68	3584.48	308.99	**69594.30**	
	(зона: 5)	**77753.50**	2409.68	3584.48	308.99	**71759.34**	
	(зона: 6)	**77591.94**	2409.68	3584.48	308.99	**71597.78**	
	(зона: 7)	**78129.15**	2409.68	3584.48	308.99	**72134.99**	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9340)	*Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
Таблицу 06-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-008	**Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик:						
06-01-008-01	на колоннах диаметром до 18 м						1071.24
	(зона: 1)	**95353.53**	12105.01	14994.50	1358.31	**68254.02**	
	(зона: 2)	**97700.21**	12105.01	14994.50	1358.31	**70600.70**	
	(зона: 3)	**97357.14**	12105.01	14994.50	1358.31	**70257.63**	
	(зона: 4)	**97527.66**	12105.01	14994.50	1358.31	**70428.15**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**99710.93**	12105.01	14994.50	1358.31	**72611.42**	
	(зона: 6)	**99457.18**	12105.01	14994.50	1358.31	**72357.67**	
	(зона: 7)	**100224.52**	12105.01	14994.50	1358.31	**73125.01**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(22,63)*	-
06-01-008-02	на колоннах диаметром до 30 м						737.89
	(зона: 1)	**82999.67**	8338.16	11021.50	997.02	**63640.01**	
	(зона: 2)	**85346.35**	8338.16	11021.50	997.02	**65986.69**	
	(зона: 3)	**85003.28**	8338.16	11021.50	997.02	**65643.62**	
	(зона: 4)	**85173.80**	8338.16	11021.50	997.02	**65814.14**	
	(зона: 5)	**87357.06**	8338.16	11021.50	997.02	**67997.40**	
	(зона: 6)	**87103.31**	8338.16	11021.50	997.02	**67743.65**	
	(зона: 7)	**87870.65**	8338.16	11021.50	997.02	**68510.99**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14)*	-
06-01-008-03	на колоннах диаметром до 50 м						642.97
	(зона: 1)	**81555.55**	7265.56	10613.61	952.23	**63676.38**	
	(зона: 2)	**83902.23**	7265.56	10613.61	952.23	**66023.06**	
	(зона: 3)	**83559.16**	7265.56	10613.61	952.23	**65679.99**	
	(зона: 4)	**83729.68**	7265.56	10613.61	952.23	**65850.51**	
	(зона: 5)	**85912.94**	7265.56	10613.61	952.23	**68033.77**	
	(зона: 6)	**85659.19**	7265.56	10613.61	952.23	**67780.02**	
	(зона: 7)	**86426.53**	7265.56	10613.61	952.23	**68547.36**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,9)*	-
06-01-008-04	на грунте диаметром до 50 м						740.15
	(зона: 1)	**80373.38**	8363.70	8275.37	735.21	**63734.31**	
	(зона: 2)	**82720.06**	8363.70	8275.37	735.21	**66080.99**	
	(зона: 3)	**82376.99**	8363.70	8275.37	735.21	**65737.92**	
	(зона: 4)	**82547.51**	8363.70	8275.37	735.21	**65908.44**	
	(зона: 5)	**84730.77**	8363.70	8275.37	735.21	**68091.70**	
	(зона: 6)	**84477.02**	8363.70	8275.37	735.21	**67837.95**	
	(зона: 7)	**85244.36**	8363.70	8275.37	735.21	**68605.29**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,79)*	-

Таблицу 06-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-009 **Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности**

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

	Устройство фундаментов на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:						
06-01-009-01	под окорочный барабан						365.94
	(зона: 1-7)	**13785.00**	3893.60	7782.65	711.86	**2108.75**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(2,46)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-009-02	под сушильные картоноделательные и бумагоделательные машины						648.66
	(зона: 1-7)	**21771.46**	6901.74	10077.70	913.67	**4792.02**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,03)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Возведение сооружений (комплексов) на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности:						
06-01-009-03	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 120 мм						2045.30
	(зона: 1-7)	**96442.70**	21761.99	24177.10	2214.86	**50503.61**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,09)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-009-04	ванн-сгустителей и ванн-фильтров с толщиной стен до 200 мм						1333.80
	(зона: 1-7)	**55023.55**	14191.63	21401.59	1949.66	**19430.33**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,83)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-009-05	массных бассейнов емкостью до 500 $м^3$ прямоугольного сечения						715.29
	(зона: 1-7)	**26231.35**	7610.69	15683.00	1512.82	**2937.66**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,3)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
Таблицу 06-01-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-015	**Установка анкерных болтов**						
	Измеритель: 1 т						
	Установка анкерных болтов:						
06-01-015-01	в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м						315.01
	(зона: 1-7)	12251.09	3351.71	82.00	3.88	8817.38	
06-01-015-02	в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м						225.63
	(зона: 1-7)	11292.24	2400.70	74.16	3.57	8817.38	
06-01-015-03	при бетонировании со связями из арматуры						128.62
	(зона: 1-7)	**10868.63**	1401.96	82.97	3.41	**9383.70**	
06-01-015-04	при бетонировании на поддерживающие конструкции						36.08
	(зона: 1-7)	9330.97	393.27	98.73	5.74	8838.97	
06-01-015-05	при бетонировании в виде сваренных каркасов						33.68
	(зона: 1-7)	10121.68	367.11	322.20	14.43	9432.37	
06-01-015-06	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона						46.33
	(зона: 1-7)	9294.48	535.57	648.24	27.16	8110.67	
	Установка закладных деталей весом:						
06-01-015-07	до 4 кг						215.82
	(зона: 1-7)	9695.12	2352.44	47.72	2.33	7294.96	
06-01-015-08	до 20 кг						63.22
	(зона: 1-7)	8031.78	689.10	47.72	2.33	7294.96	
06-01-015-09	более 20 кг						21.80
	(зона: 1-7)	7580.30	237.62	47.72	2.33	7294.96	
06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок						12.64
	(зона: 1-7)	**526.86**	134.49	50.41	2.48	**341.96**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 06-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-018	**Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом**						
	Измеритель: 100 м шва						
06-01-018-01	Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом при толщине шва 25 мм, глубине 20 см						65.48
	(зона: 1-7)	**2680.22**	679.68	425.94	2.48	**1574.60**	
Таблицу 06-01-024 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-024	**Устройство стен подвалов и подпорных стен**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона, бутобетона и железобетона в деле						
	Устройство стен подвалов и подпорных стен:						
06-01-024-01	бетонных						358.02
	(зона: 1-7)	**11218.73**	3762.79	3257.61	277.28	**4198.33**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-024-02	бутобетонных						430.56
	(зона: 1)	52156.45	4525.19	3151.04	266.30	44480.22	
	(зона: 2)	54834.17	4525.19	3151.04	266.30	47157.94	
	(зона: 3)	54133.51	4525.19	3151.04	266.30	46457.28	
	(зона: 4)	55480.39	4525.19	3151.04	266.30	47804.16	
	(зона: 5)	57931.43	4525.19	3151.04	266.30	50255.20	
	(зона: 6)	56446.86	4525.19	3151.04	266.30	48770.63	
	(зона: 7)	57238.82	4525.19	3151.04	266.30	49562.59	
	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой:						
06-01-024-03	до 3 м, толщиной до 300 мм						1051.83
	(зона: 1-7)	**29238.06**	11054.73	6661.50	509.08	**11521.83**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,12)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-024-04	до 3 м, толщиной до 500 мм						698.56
	(зона: 1-7)	**21125.01**	7341.87	5711.86	448.09	**8071.28**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,2)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-024-05	до 3 м, толщиной до 1000 мм						534.54
	(зона: 1-7)	**14957.93**	5618.02	4555.75	361.80	**4784.16**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-024-06	до 6 м, толщиной до 300 мм						1084.59
	(зона: 1-7)	**31227.63**	11399.04	7451.83	557.65	**12376.76**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,9)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-024-07	до 6 м, толщиной до 500 мм						722.16
	(зона: 1-7)	**21937.41**	7589.90	6310.90	483.39	**8036.61**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,93)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-024-08	до 6 м, толщиной до 1000 мм						558.14
	(зона: 1-7)	**15757.20**	5866.05	4922.77	383.12	**4968.38**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,81)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-024-09	до 6 м, толщиной более 1000 мм						417.72
	(зона: 1-7)	**11027.76**	4390.24	3778.42	312.76	**2859.10**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,5)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-024-10	более 6 м, толщиной до 300 мм						1110.33
	(зона: 1-7)	**31553.10**	11669.57	7081.93	589.14	**12801.60**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,99)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-024-11	более 6 м, толщиной до 500 мм						754.02
	(зона: 1-7)	**22768.56**	7924.75	6204.76	527.26	**8639.05**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,67)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-024-12	более 6 м, толщиной до 1000 мм						571.12
	(зона: 1-7)	**16389.12**	6002.47	5087.11	392.08	**5299.54**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,99)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-024-13	более 6 м, толщиной более 1000 мм						411.82
	(зона: 1-7)	**12095.87**	4328.23	4444.88	367.81	**3322.76**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
Таблицу 06-01-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-026	**Устройство колонн в деревянной опалубке**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой:						
06-01-026-01	до 4 м, периметром до 2 м						1463.20
	(зона: 1-7)	**38399.69**	15378.23	13202.40	1181.83	**9819.06**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-026-02	до 4 м, периметром до 3 м						988.84
	(зона: 1-7)	**29630.51**	10392.71	12604.10	1142.70	**6633.70**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-026-03	до 4 м, периметром более 3 м						670.24
	(зона: 1-7)	**20560.88**	7044.22	9508.50	862.96	**4008.16**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой:						
06-01-026-04	до 4 м, периметром до 2 м						1569.40
	(зона: 1-7)	**43340.96**	16494.39	15408.30	1289.00	**11438.27**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,01)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-05	до 4 м, периметром до 3 м						1091.50
	(зона: 1-7)	**34498.04**	11471.67	14773.46	1246.76	**8252.91**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,99)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-06	до 4 м, периметром более 3 м						763.46
	(зона: 1-7)	**25326.31**	8023.96	11674.98	966.54	**5627.37**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,97)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-07	до 6 м, периметром до 2 м						2301.00
	(зона: 1-7)	**53353.26**	24183.51	16788.96	1345.16	**12380.79**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-08	до 6 м, периметром до 3 м						1510.40
	(зона: 1-7)	**40924.08**	15874.30	16057.88	1299.09	**8991.90**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-09	до 6 м, периметром до 4 м						1036.04
	(зона: 1-7)	**31331.74**	10888.78	13213.95	1034.33	**7229.01**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-10	до 6 м, периметром более 4 м						835.44
	(зона: 1-7)	**28106.52**	8780.47	12979.63	1019.81	**6346.42**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,1)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-11	более 6 м, периметром до 2 м						3115.20
	(зона: 1-7)	**67195.85**	32740.75	18196.66	1401.44	**16258.44**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(18)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-12	более 6 м, периметром до 3 м						1640.20
	(зона: 1-7)	**44493.65**	17238.50	16405.21	1300.96	**10849.94**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-13	более 6 м, периметром до 4 м						1136.34
	(зона: 1-7)	**34034.65**	11942.93	13679.12	1056.64	**8412.60**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-14	более 6 м, периметром более 4 м						1010.08
	(зона: 1-7)	**30924.73**	10615.94	13286.32	1024.35	**7022.47**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,8)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром:						
06-01-026-15	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%						1734.60
	(зона: 1-7)	**45456.88**	18230.65	15773.00	1314.00	**11453.23**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-16	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%						1899.80
	(зона: 1-7)	**48909.12**	19966.90	16309.09	1343.02	**12633.13**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,13)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-17	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%						2147.60
	(зона: 1-7)	**55502.53**	22571.28	17419.24	1408.11	**15512.01**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,32)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-18	до 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%						3504.60
	(зона: 1-7)	**77966.02**	36833.35	18282.18	1474.46	**22850.49**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,44)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-19	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%						1262.60
	(зона: 1-7)	**37742.21**	13269.93	15069.18	1257.84	**9403.10**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,4)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-20	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 25%						1416.00
	(зона: 1-7)	**41701.36**	14882.16	15617.28	1288.30	**11201.92**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,32)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-21	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 40%						1711.00
	(зона: 1-7)	**48998.40**	17982.61	16782.43	1351.57	**14233.36**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,9)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-026-22	более 2 м при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн более 40%						2855.60
	(зона: 1-7)	**69538.50**	30012.36	17696.45	1417.57	**21829.69**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,96)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
Таблицу 06-01-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-027	**Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке**						
	Измеритель: 100 $м^3$ железобетона в деле						
06-01-027-01	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке						1479.17
	(зона: 1-7)	**98280.54**	16122.95	78554.25	7305.73	**3603.34**	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20)*	-
(401-9021)	***Бетон, ($м^3$)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
Таблицу 06-01-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-030	**Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных**						
	Измеритель: 100 $м^3$ в деле						
	Устройство стен и перегородок бетонных высотой:						
06-01-030-01	до 3 м, толщиной до 100 мм						2951.20
	(зона: 1-7)	**90748.63**	30633.46	20182.46	1832.12	**39932.71**	
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-02	до 3 м, толщиной до 150 мм						1773.10
	(зона: 1-7)	**54540.44**	18404.78	13480.60	1229.05	**22655.06**	
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-03	до 3 м, толщиной до 200 мм						1190.00
	(зона: 1-7)	**36999.41**	12352.20	9623.50	878.86	**15023.71**	
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-04	до 3 м, толщиной до 300 мм						843.71
	(зона: 1-7)	**25794.96**	8757.71	7022.81	642.07	**10014.44**	
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-05	до 3 м, толщиной до 500 мм						616.42
	(зона: 1-7)	**18986.45**	6398.44	5193.54	475.70	**7394.47**	
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-06	до 6 м, толщиной до 100 мм						3070.20
	(зона: 1-7)	**92054.60**	31868.68	20200.97	1832.12	**39984.95**	
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-07	до 6 м, толщиной до 150 мм						1844.50
	(зона: 1-7)	**55689.20**	19145.91	13492.22	1229.05	**23051.07**	
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-08	до 6 м, толщиной до 200 мм						1249.50
	(зона: 1-7)	**37879.10**	12969.81	9633.10	878.86	**15276.19**	
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-09	до 6 м, толщиной до 300 мм						880.60
	(зона: 1-7)	**26353.56**	9140.63	7028.59	642.07	**10184.34**	
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-10	до 6 м, толщиной до 500 мм						642.60
	(зона: 1-7)	**19386.42**	6670.19	5197.76	475.70	**7518.47**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-11	до 6 м, толщиной до 1000 мм						410.55
	(зона: 1-7)	**13002.12**	4261.51	5105.99	470.91	**3634.62**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-12	до 6 м, толщиной до 2000 мм						307.02
	(зона: 1-7)	**10060.17**	3186.87	4944.59	457.86	**1928.71**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Устройство стен и перегородок легкобетонных высотой:						
06-01-030-13	до 3 м, толщиной до 150 мм						1618.40
	(зона: 1-7)	**52635.00**	16798.99	13476.96	1230.64	**22359.05**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-14	до 3 м, толщиной до 200 мм						1094.80
	(зона: 1-7)	**35840.25**	11364.02	9644.06	882.19	**14832.17**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-15	до 3 м, толщиной до 300 мм						778.26
	(зона: 1-7)	**25000.24**	8078.34	7029.35	643.67	**9892.55**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-16	до 6 м, толщиной до 150 мм						1677.90
	(зона: 1-7)	**53669.33**	17416.60	13486.33	1230.64	**22766.40**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-17	до 6 м, толщиной до 200 мм						1147.16
	(зона: 1-7)	**36644.72**	11907.52	9652.55	882.19	**15084.65**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-030-18	до 6 м, толщиной до 300 мм						811.58
	(зона: 1-7)	**25521.41**	8424.20	7034.76	643.67	**10062.45**	
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Таблицу 06-01-031 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-01-031	**Устройство железобетонных стен и перегородок**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой:						
06-01-031-01	до 3 м, толщиной 100 мм						3177.30
	(зона: 1-7)	**103401.75**	33393.42	28132.56	2455.54	**41875.77**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,1)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-02	до 3 м, толщиной 150 мм						2153.90
	(зона: 1-7)	**65730.70**	22637.49	18603.04	1591.47	**24490.17**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-03	до 3 м, толщиной 200 мм						1666.00
	(зона: 1-7)	**54779.58**	17509.66	17811.66	1371.26	**19458.26**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,4)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-04	до 3 м, толщиной 300 мм						1166.20
	(зона: 1-7)	**38565.81**	12256.76	13327.79	1050.80	**12981.26**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-05	до 3 м, толщиной 500 мм						852.04
	(зона: 1-7)	**27914.33**	8954.94	9397.26	734.22	**9562.13**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,1)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-06	до 6 м, толщиной 100 мм						3296.30
	(зона: 1-7)	**104594.88**	34644.11	28151.01	2455.54	**41799.76**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-07	до 6 м, толщиной 150 мм						2225.30
	(зона: 1-7)	**66496.41**	23387.90	18614.11	1591.47	**24494.40**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-08	до 6 м, толщиной 200 мм						1713.60
	(зона: 1-7)	**55548.42**	18009.94	17819.03	1371.26	**19719.45**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,4)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-09	до 6 м, толщиной 300 мм						1201.90
	(зона: 1-7)	**39072.94**	12631.97	13333.34	1050.80	**13107.63**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-10	до 6 м, толщиной 500 мм						878.22
	(зона: 1-7)	**28308.84**	9230.09	9401.33	734.22	**9677.42**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,1)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-11	до 6 м, толщиной 1000 мм						547.40
	(зона: 1-7)	**23614.33**	5753.17	9909.54	669.60	**7951.62**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,4)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-12	более 6 м, толщиной 150 мм						2201.50
	(зона: 1-7)	**68760.36**	23137.77	18685.28	1598.00	**26937.31**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-13	более 6 м, толщиной 200 мм						1701.70
	(зона: 1-7)	**56336.47**	17884.87	17878.93	1376.46	**20572.67**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,4)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-14	более 6 м, толщиной 300 мм						1201.90
	(зона: 1-7)	**39118.94**	12631.97	13335.80	1050.80	**13151.17**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-15	более 6 м, толщиной 500 мм						881.79
	(зона: 1-7)	**28419.99**	9267.61	9431.43	736.62	**9720.95**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,1)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-16	более 6 м, толщиной 1000 мм						549.78
	(зона: 1-7)	**18746.68**	5778.19	8050.68	673.06	**4917.81**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,1)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-031-17	более 6 м, толщиной 2000 мм						393.89
	(зона: 1-7)	**13882.11**	4139.78	7212.93	634.89	**2529.40**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(2,71)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м³)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Таблицу 06-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-034 Устройство балок, перемычек

Измеритель: 100 м³ железобетона в деле

06-01-034-01	Устройство фундаментных балок						1309.00
	(зона: 1)	**101897.32**	13587.42	9965.48	794.87	**78344.42**	
	(зона: 2)	**104244.00**	13587.42	9965.48	794.87	**80691.10**	
	(зона: 3)	**103900.93**	13587.42	9965.48	794.87	**80348.03**	
	(зона: 4)	**104071.45**	13587.42	9965.48	794.87	**80518.55**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**106254.71**	13587.42	9965.48	794.87	**82701.81**	
	(зона: 6)	**106000.96**	13587.42	9965.48	794.87	**82448.06**	
	(зона: 7)	**106768.30**	13587.42	9965.48	794.87	**83215.40**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки:							
06-01-034-02	до 6 м при высоте балок до 500 мм						1749.30
	(зона: 1)	**122457.33**	18157.73	16084.21	1246.09	**88215.39**	
	(зона: 2)	**124804.01**	18157.73	16084.21	1246.09	**90562.07**	
	(зона: 3)	**124460.94**	18157.73	16084.21	1246.09	**90219.00**	
	(зона: 4)	**124631.46**	18157.73	16084.21	1246.09	**90389.52**	
	(зона: 5)	**126814.73**	18157.73	16084.21	1246.09	**92572.79**	
	(зона: 6)	**126560.98**	18157.73	16084.21	1246.09	**92319.04**	
	(зона: 7)	**127328.32**	18157.73	16084.21	1246.09	**93086.38**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(16,7)*	-
06-01-034-03	до 6 м при высоте балок до 800 мм						1439.60
	(зона: 1)	**110604.04**	14943.05	13427.66	1023.98	**82233.33**	
	(зона: 2)	**112950.72**	14943.05	13427.66	1023.98	**84580.01**	
	(зона: 3)	**112607.65**	14943.05	13427.66	1023.98	**84236.94**	
	(зона: 4)	**112778.17**	14943.05	13427.66	1023.98	**84407.46**	
	(зона: 5)	**114961.43**	14943.05	13427.66	1023.98	**86590.72**	
	(зона: 6)	**114707.68**	14943.05	13427.66	1023.98	**86336.97**	
	(зона: 7)	**115475.02**	14943.05	13427.66	1023.98	**87104.31**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,4)*	-
06-01-034-04	до 6 м при высоте балок более 800 мм						1250.80
	(зона: 1)	**102970.65**	12983.30	12279.24	902.45	**77708.11**	
	(зона: 2)	**105317.33**	12983.30	12279.24	902.45	**80054.79**	
	(зона: 3)	**104974.26**	12983.30	12279.24	902.45	**79711.72**	
	(зона: 4)	**105144.78**	12983.30	12279.24	902.45	**79882.24**	
	(зона: 5)	**107328.04**	12983.30	12279.24	902.45	**82065.50**	
	(зона: 6)	**107074.29**	12983.30	12279.24	902.45	**81811.75**	
	(зона: 7)	**107841.63**	12983.30	12279.24	902.45	**82579.09**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(16,8)*	-
06-01-034-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм						2017.80
	(зона: 1)	**114609.05**	20944.76	13976.46	1048.79	**79687.83**	
	(зона: 2)	**116955.73**	20944.76	13976.46	1048.79	**82034.51**	
	(зона: 3)	**116612.66**	20944.76	13976.46	1048.79	**81691.44**	
	(зона: 4)	**116783.18**	20944.76	13976.46	1048.79	**81861.96**	
	(зона: 5)	**118966.45**	20944.76	13976.46	1048.79	**84045.23**	
	(зона: 6)	**118712.70**	20944.76	13976.46	1048.79	**83791.48**	
	(зона: 7)	**119480.04**	20944.76	13976.46	1048.79	**84558.82**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,4)*	-
06-01-034-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм						1628.40
	(зона: 1)	**106178.64**	16902.79	12261.17	900.85	**77014.68**	
	(зона: 2)	**108525.32**	16902.79	12261.17	900.85	**79361.36**	
	(зона: 3)	**108182.25**	16902.79	12261.17	900.85	**79018.29**	
	(зона: 4)	**108352.77**	16902.79	12261.17	900.85	**79188.81**	
	(зона: 5)	**110536.03**	16902.79	12261.17	900.85	**81372.07**	
	(зона: 6)	**110282.28**	16902.79	12261.17	900.85	**81118.32**	
	(зона: 7)	**111049.62**	16902.79	12261.17	900.85	**81885.66**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(16,8)*	-
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле за вычетом жесткой арматуры						
	Устройство балок с жесткой арматурой при высоте балок:						
06-01-034-07	до 900 мм						1285.20
	(зона: 1)	**96680.18**	13340.38	9407.20	748.85	**73932.60**	
	(зона: 2)	**99026.86**	13340.38	9407.20	748.85	**76279.28**	
	(зона: 3)	**98683.79**	13340.38	9407.20	748.85	**75936.21**	
	(зона: 4)	**98854.31**	13340.38	9407.20	748.85	**76106.73**	
	(зона: 5)	**101037.58**	13340.38	9407.20	748.85	**78290.00**	
	(зона: 6)	**100783.83**	13340.38	9407.20	748.85	**78036.25**	
	(зона: 7)	**101551.17**	13340.38	9407.20	748.85	**78803.59**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6)*	-
06-01-034-08	более 900 мм						833.00
	(зона: 1)	**86759.44**	8646.54	8428.18	703.70	**69684.72**	
	(зона: 2)	**89106.12**	8646.54	8428.18	703.70	**72031.40**	
	(зона: 3)	**88763.05**	8646.54	8428.18	703.70	**71688.33**	
	(зона: 4)	**88933.57**	8646.54	8428.18	703.70	**71858.85**	
	(зона: 5)	**91116.83**	8646.54	8428.18	703.70	**74042.11**	
	(зона: 6)	**90863.08**	8646.54	8428.18	703.70	**73788.36**	
	(зона: 7)	**91630.42**	8646.54	8428.18	703.70	**74555.70**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(3,01)*	-
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-034-09	Устройство перемычек						1593.00
	(зона: 1)	**116467.49**	16535.34	11248.66	870.44	**88683.49**	
	(зона: 2)	**118814.17**	16535.34	11248.66	870.44	**91030.17**	
	(зона: 3)	**118471.10**	16535.34	11248.66	870.44	**90687.10**	
	(зона: 4)	**118641.62**	16535.34	11248.66	870.44	**90857.62**	
	(зона: 5)	**120824.88**	16535.34	11248.66	870.44	**93040.88**	
	(зона: 6)	**120571.13**	16535.34	11248.66	870.44	**92787.13**	
	(зона: 7)	**121338.47**	16535.34	11248.66	870.44	**93554.47**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,44)*	-
	Таблицу 06-01-035 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-01-035	**Устройство поясов**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство поясов:						
06-01-035-01	в опалубке						1016.26
	(зона: 1-7)	**32609.40**	10945.12	12034.29	947.50	**9629.99**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,5)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-035-02	без опалубки						516.46
	(зона: 1-7)	**18685.45**	5562.27	10424.49	805.53	**2698.69**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,5)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Таблицу 06-01-037 изложить в следующей редакции:						
Таблица 06-01-037	**Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-037-01	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке						1491.07
	(зона: 1-7)	**32912.44**	15864.98	13786.02	1234.47	**3261.44**	
(101-9866)	*Опалубка металлическая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(16,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9021)	***Бетон, ($м^3$)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
Таблицу 06-01-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-041	**Устройство перекрытий**						
	Измеритель: 100 $м^3$ в деле						
	Устройство перекрытий безбалочных толщиной:						
06-01-041-01	до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м						951.08
	(зона: 1)	**98782.49**	9872.21	4442.67	398.02	**84467.61**	
	(зона: 2)	**101129.17**	9872.21	4442.67	398.02	**86814.29**	
	(зона: 3)	**100786.10**	9872.21	4442.67	398.02	**86471.22**	
	(зона: 4)	**100956.62**	9872.21	4442.67	398.02	**86641.74**	
	(зона: 5)	**103139.88**	9872.21	4442.67	398.02	**88825.00**	
	(зона: 6)	**102886.13**	9872.21	4442.67	398.02	**88571.25**	
	(зона: 7)	**103653.47**	9872.21	4442.67	398.02	**89338.59**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,66)*	-
06-01-041-02	до 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м						1840.80
	(зона: 1)	**109108.55**	19107.50	4442.67	398.02	**85558.38**	
	(зона: 2)	**111455.23**	19107.50	4442.67	398.02	**87905.06**	
	(зона: 3)	**111112.16**	19107.50	4442.67	398.02	**87561.99**	
	(зона: 4)	**111282.68**	19107.50	4442.67	398.02	**87732.51**	
	(зона: 5)	**113465.94**	19107.50	4442.67	398.02	**89915.77**	
	(зона: 6)	**113212.19**	19107.50	4442.67	398.02	**89662.02**	
	(зона: 7)	**113979.53**	19107.50	4442.67	398.02	**90429.36**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,66)*	-
06-01-041-03	более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м						678.50
	(зона: 1)	**85396.25**	7042.83	3639.85	327.99	**74713.57**	
	(зона: 2)	**87742.93**	7042.83	3639.85	327.99	**77060.25**	
	(зона: 3)	**87399.86**	7042.83	3639.85	327.99	**76717.18**	
	(зона: 4)	**87570.38**	7042.83	3639.85	327.99	**76887.70**	
	(зона: 5)	**89753.64**	7042.83	3639.85	327.99	**79070.96**	
	(зона: 6)	**89499.89**	7042.83	3639.85	327.99	**78817.21**	
	(зона: 7)	**90267.23**	7042.83	3639.85	327.99	**79584.55**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,63)*	-
06-01-041-04	более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м						1180.00
	(зона: 1)	**90887.52**	12248.40	3624.87	327.05	**75014.25**	
	(зона: 2)	**93234.20**	12248.40	3624.87	327.05	**77360.93**	
	(зона: 3)	**92891.13**	12248.40	3624.87	327.05	**77017.86**	
	(зона: 4)	**93061.65**	12248.40	3624.87	327.05	**77188.38**	
	(зона: 5)	**95244.91**	12248.40	3624.87	327.05	**79371.64**	
	(зона: 6)	**94991.16**	12248.40	3624.87	327.05	**79117.89**	
	(зона: 7)	**95758.50**	12248.40	3624.87	327.05	**79885.23**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,63)*	-
	Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади:						
06-01-041-05	до 6 м						1534.00
	(зона: 1)	**115897.05**	15922.92	7715.97	538.54	**92258.16**	
	(зона: 2)	**118243.73**	15922.92	7715.97	538.54	**94604.84**	
	(зона: 3)	**117900.66**	15922.92	7715.97	538.54	**94261.77**	
	(зона: 4)	**118071.18**	15922.92	7715.97	538.54	**94432.29**	
	(зона: 5)	**120254.45**	15922.92	7715.97	538.54	**96615.56**	
	(зона: 6)	**120000.70**	15922.92	7715.97	538.54	**96361.81**	
	(зона: 7)	**120768.04**	15922.92	7715.97	538.54	**97129.15**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,69)*	-
06-01-041-06	более 6 м						2124.00
	(зона: 1)	**123112.02**	22047.12	7715.97	538.54	**93348.93**	
	(зона: 2)	**125458.70**	22047.12	7715.97	538.54	**95695.61**	
	(зона: 3)	**125115.63**	22047.12	7715.97	538.54	**95352.54**	
	(зона: 4)	**125286.15**	22047.12	7715.97	538.54	**95523.06**	
	(зона: 5)	**127469.41**	22047.12	7715.97	538.54	**97706.32**	
	(зона: 6)	**127215.66**	22047.12	7715.97	538.54	**97452.57**	
	(зона: 7)	**127983.00**	22047.12	7715.97	538.54	**98219.91**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,69)*	-
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью:						
06-01-041-07	до 5 м^2 приведенной толщиной до 100 мм						1675.60
	(зона: 1)	**103387.66**	17392.73	8320.33	609.16	**77674.60**	
	(зона: 2)	**105734.34**	17392.73	8320.33	609.16	**80021.28**	
	(зона: 3)	**105391.27**	17392.73	8320.33	609.16	**79678.21**	
	(зона: 4)	**105561.79**	17392.73	8320.33	609.16	**79848.73**	
	(зона: 5)	**107745.05**	17392.73	8320.33	609.16	**82031.99**	
	(зона: 6)	**107491.30**	17392.73	8320.33	609.16	**81778.24**	
	(зона: 7)	**108258.64**	17392.73	8320.33	609.16	**82545.58**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,9)*	-
06-01-041-08	до 5 м^2 приведенной толщиной до 150 мм						1368.80
	(зона: 1)	**94593.78**	14208.14	7478.56	571.38	**72907.08**	
	(зона: 2)	**96940.46**	14208.14	7478.56	571.38	**75253.76**	
	(зона: 3)	**96597.39**	14208.14	7478.56	571.38	**74910.69**	
	(зона: 4)	**96767.91**	14208.14	7478.56	571.38	**75081.21**	
	(зона: 5)	**98951.18**	14208.14	7478.56	571.38	**77264.48**	
	(зона: 6)	**98697.43**	14208.14	7478.56	571.38	**77010.73**	
	(зона: 7)	**99464.77**	14208.14	7478.56	571.38	**77778.07**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,91)*	-
06-01-041-09	до 5 м^2 приведенной толщиной до 200 мм						968.78
	(зона: 1)	**85187.66**	10055.94	6724.42	540.28	**68407.30**	
	(зона: 2)	**87534.34**	10055.94	6724.42	540.28	**70753.98**	
	(зона: 3)	**87191.27**	10055.94	6724.42	540.28	**70410.91**	
	(зона: 4)	**87361.79**	10055.94	6724.42	540.28	**70581.43**	
	(зона: 5)	**89545.05**	10055.94	6724.42	540.28	**72764.69**	
	(зона: 6)	**89291.30**	10055.94	6724.42	540.28	**72510.94**	
	(зона: 7)	**90058.64**	10055.94	6724.42	540.28	**73278.28**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,94)*	-
06-01-041-10	более 5 м^2 приведенной толщиной до 100 мм						1227.20
	(зона: 1)	**98543.15**	12738.34	8293.04	607.75	**77511.77**	
	(зона: 2)	**100889.83**	12738.34	8293.04	607.75	**79858.45**	
	(зона: 3)	**100546.76**	12738.34	8293.04	607.75	**79515.38**	
	(зона: 4)	**100717.28**	12738.34	8293.04	607.75	**79685.90**	
	(зона: 5)	**102900.54**	12738.34	8293.04	607.75	**81869.16**	
	(зона: 6)	**102646.79**	12738.34	8293.04	607.75	**81615.41**	
	(зона: 7)	**103414.13**	12738.34	8293.04	607.75	**82382.75**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,9)*	-
06-01-041-11	более 5 м^2 приведенной толщиной до 150 мм						993.56
	(зона: 1)	**90894.42**	10313.15	7513.22	573.54	**73068.05**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**93241.10**	10313.15	7513.22	573.54	**75414.73**	
	(зона: 3)	**92898.03**	10313.15	7513.22	573.54	**75071.66**	
	(зона: 4)	**93068.55**	10313.15	7513.22	573.54	**75242.18**	
	(зона: 5)	**95251.82**	10313.15	7513.22	573.54	**77425.45**	
	(зона: 6)	**94998.07**	10313.15	7513.22	573.54	**77171.70**	
	(зона: 7)	**95765.41**	10313.15	7513.22	573.54	**77939.04**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,17)*	-
06-01-041-12	более 5 м^2 приведенной толщиной до 200 мм						758.74
	(зона: 1)	**83417.12**	7875.72	6628.04	532.53	**68913.36**	
	(зона: 2)	**85763.80**	7875.72	6628.04	532.53	**71260.04**	
	(зона: 3)	**85420.73**	7875.72	6628.04	532.53	**70916.97**	
	(зона: 4)	**85591.25**	7875.72	6628.04	532.53	**71087.49**	
	(зона: 5)	**87774.51**	7875.72	6628.04	532.53	**73270.75**	
	(зона: 6)	**87520.76**	7875.72	6628.04	532.53	**73017.00**	
	(зона: 7)	**88288.10**	7875.72	6628.04	532.53	**73784.34**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(5,44)*	-
06-01-041-13	Устройство перекрытий каналов						960.52
	(зона: 1)	**85681.05**	9970.20	5991.61	542.42	**69719.24**	
	(зона: 2)	**88027.73**	9970.20	5991.61	542.42	**72065.92**	
	(зона: 3)	**87684.66**	9970.20	5991.61	542.42	**71722.85**	
	(зона: 4)	**87855.18**	9970.20	5991.61	542.42	**71893.37**	
	(зона: 5)	**90038.44**	9970.20	5991.61	542.42	**74076.63**	
	(зона: 6)	**89784.69**	9970.20	5991.61	542.42	**73822.88**	
	(зона: 7)	**90552.03**	9970.20	5991.61	542.42	**74590.22**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,96)*	-

Таблицу 06-01-046 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-046 Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

	Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:						
06-01-046-01	до 1 и толщине стен до 300 мм						572.00
	(зона: 1)	**80561.85**	5863.00	11018.44	1126.44	**63680.41**	
	(зона: 2)	**82921.93**	5863.00	11018.44	1126.44	**66040.49**	
	(зона: 3)	**82576.90**	5863.00	11018.44	1126.44	**65695.46**	
	(зона: 4)	**82748.40**	5863.00	11018.44	1126.44	**65866.96**	
	(зона: 5)	**84944.15**	5863.00	11018.44	1126.44	**68062.71**	
	(зона: 6)	**84688.94**	5863.00	11018.44	1126.44	**67807.50**	
	(зона: 7)	**85460.67**	5863.00	11018.44	1126.44	**68579.23**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,8)*	-
06-01-046-02	до 1 и толщине стен до 500 мм						493.00
	(зона: 1)	**75983.51**	5053.25	8201.47	812.63	**62728.79**	
	(зона: 2)	**78341.05**	5053.25	8201.47	812.63	**65086.33**	
	(зона: 3)	**77996.39**	5053.25	8201.47	812.63	**64741.67**	
	(зона: 4)	**78167.70**	5053.25	8201.47	812.63	**64912.98**	
	(зона: 5)	**80361.08**	5053.25	8201.47	812.63	**67106.36**	
	(зона: 6)	**80106.15**	5053.25	8201.47	812.63	**66851.43**	
	(зона: 7)	**80877.05**	5053.25	8201.47	812.63	**67622.33**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,34)*	-
06-01-046-03	до 1 и толщине стен более 500 мм						453.00
	(зона: 1)	**75076.51**	4643.25	7999.10	795.24	**62434.16**	
	(зона: 2)	**77431.98**	4643.25	7999.10	795.24	**64789.63**	
	(зона: 3)	**77087.62**	4643.25	7999.10	795.24	**64445.27**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**77258.78**	4643.25	7999.10	795.24	**64616.43**	
	(зона: 5)	**79450.22**	4643.25	7999.10	795.24	**66807.87**	
	(зона: 6)	**79195.52**	4643.25	7999.10	795.24	**66553.17**	
	(зона: 7)	**79965.73**	4643.25	7999.10	795.24	**67323.38**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,3)*	-
06-01-046-04	более 1 и толщине стен до 300 мм						827.00
	(зона: 1)	**82286.61**	8476.75	9386.36	879.83	**64423.50**	
	(зона: 2)	**84641.62**	8476.75	9386.36	879.83	**66778.51**	
	(зона: 3)	**84297.33**	8476.75	9386.36	879.83	**66434.22**	
	(зона: 4)	**84468.46**	8476.75	9386.36	879.83	**66605.35**	
	(зона: 5)	**86659.47**	8476.75	9386.36	879.83	**68796.36**	
	(зона: 6)	**86404.81**	8476.75	9386.36	879.83	**68541.70**	
	(зона: 7)	**87174.88**	8476.75	9386.36	879.83	**69311.77**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,01)*	-
06-01-046-05	более 1 и толщине стен до 500 мм						647.00
	(зона: 1)	**78333.41**	6631.75	8416.58	782.83	**63285.08**	
	(зона: 2)	**80686.56**	6631.75	8416.58	782.83	**65638.23**	
	(зона: 3)	**80342.55**	6631.75	8416.58	782.83	**65294.22**	
	(зона: 4)	**80513.54**	6631.75	8416.58	782.83	**65465.21**	
	(зона: 5)	**82702.83**	6631.75	8416.58	782.83	**67654.50**	
	(зона: 6)	**82448.37**	6631.75	8416.58	782.83	**67400.04**	
	(зона: 7)	**83217.83**	6631.75	8416.58	782.83	**68169.50**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(19,95)*	-
06-01-046-06	более 1 и толщине стен более 500 мм						580.00
	(зона: 1)	**74442.70**	5945.00	5963.61	539.16	**62534.09**	
	(зона: 2)	**76794.24**	5945.00	5963.61	539.16	**64885.63**	
	(зона: 3)	**76450.46**	5945.00	5963.61	539.16	**64541.85**	
	(зона: 4)	**76621.33**	5945.00	5963.61	539.16	**64712.72**	
	(зона: 5)	**78809.12**	5945.00	5963.61	539.16	**66900.51**	
	(зона: 6)	**78554.84**	5945.00	5963.61	539.16	**66646.23**	
	(зона: 7)	**79323.77**	5945.00	5963.61	539.16	**67415.16**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,02)*	-
	Устройство стен и днищ тоннелей и проходных каналов при отношении высоты к ширине:						
06-01-046-07	до 1 и толщине стен до 300 мм						643.00
	(зона: 1)	**76177.39**	6590.75	7758.30	856.86	**61828.34**	
	(зона: 2)	**78534.48**	6590.75	7758.30	856.86	**64185.43**	
	(зона: 3)	**78189.89**	6590.75	7758.30	856.86	**63840.84**	
	(зона: 4)	**78361.16**	6590.75	7758.30	856.86	**64012.11**	
	(зона: 5)	**80554.11**	6590.75	7758.30	856.86	**66205.06**	
	(зона: 6)	**80299.23**	6590.75	7758.30	856.86	**65950.18**	
	(зона: 7)	**81069.98**	6590.75	7758.30	856.86	**66720.93**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,7)*	-
06-01-046-08	до 1 и толщине стен до 500 мм						540.80
	(зона: 1)	**73097.38**	5543.20	6357.79	698.56	**61196.39**	
	(зона: 2)	**75452.15**	5543.20	6357.79	698.56	**63551.16**	
	(зона: 3)	**75107.90**	5543.20	6357.79	698.56	**63206.91**	
	(зона: 4)	**75279.00**	5543.20	6357.79	698.56	**63378.01**	
	(зона: 5)	**77469.80**	5543.20	6357.79	698.56	**65568.81**	
	(зона: 6)	**77215.17**	5543.20	6357.79	698.56	**65314.18**	
	(зона: 7)	**77985.16**	5543.20	6357.79	698.56	**66084.17**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,63)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-046-09	до 1 и толщине стен более 500 мм						479.00
	(зона: 1)	**71621.20**	4909.75	5803.85	629.34	**60907.60**	
	(зона: 2)	**73974.12**	4909.75	5803.85	629.34	**63260.52**	
	(зона: 3)	**73630.14**	4909.75	5803.85	629.34	**62916.54**	
	(зона: 4)	**73801.11**	4909.75	5803.85	629.34	**63087.51**	
	(зона: 5)	**75990.19**	4909.75	5803.85	629.34	**65276.59**	
	(зона: 6)	**75735.76**	4909.75	5803.85	629.34	**65022.16**	
	(зона: 7)	**76505.14**	4909.75	5803.85	629.34	**65791.54**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,87)*	-
06-01-046-10	более 1 и толщине стен до 300 мм						905.00
	(зона: 1)	**81295.97**	9276.25	10144.30	1109.84	**61875.42**	
	(зона: 2)	**83648.66**	9276.25	10144.30	1109.84	**64228.11**	
	(зона: 3)	**83304.71**	9276.25	10144.30	1109.84	**63884.16**	
	(зона: 4)	**83475.67**	9276.25	10144.30	1109.84	**64055.12**	
	(зона: 5)	**85664.53**	9276.25	10144.30	1109.84	**66243.98**	
	(зона: 6)	**85410.13**	9276.25	10144.30	1109.84	**65989.58**	
	(зона: 7)	**86179.43**	9276.25	10144.30	1109.84	**66758.88**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(18,28)*	-
06-01-046-11	более 1 и толщине стен до 500 мм						699.00
	(зона: 1)	**75996.89**	7164.75	7834.82	861.83	**60997.32**	
	(зона: 2)	**78347.50**	7164.75	7834.82	861.83	**63347.93**	
	(зона: 3)	**78003.85**	7164.75	7834.82	861.83	**63004.28**	
	(зона: 4)	**78174.66**	7164.75	7834.82	861.83	**63175.09**	
	(зона: 5)	**80361.58**	7164.75	7834.82	861.83	**65362.01**	
	(зона: 6)	**80107.40**	7164.75	7834.82	861.83	**65107.83**	
	(зона: 7)	**80876.03**	7164.75	7834.82	861.83	**65876.46**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,3)*	-
06-01-046-12	более 1 и толщине стен более 500 мм						605.00
	(зона: 1)	**74512.47**	6201.25	7537.18	826.13	**60774.04**	
	(зона: 2)	**76861.93**	6201.25	7537.18	826.13	**63123.50**	
	(зона: 3)	**76518.45**	6201.25	7537.18	826.13	**62780.02**	
	(зона: 4)	**76689.17**	6201.25	7537.18	826.13	**62950.74**	
	(зона: 5)	**78875.02**	6201.25	7537.18	826.13	**65136.59**	
	(зона: 6)	**78620.97**	6201.25	7537.18	826.13	**64882.54**	
	(зона: 7)	**79389.22**	6201.25	7537.18	826.13	**65650.79**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,95)*	-

Таблицу 06-01-049 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-049 Устройство бункеров общего назначения

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

	Устройство бункеров общего назначения с толщиной стен:						
06-01-049-01	140 мм						2594.20
	(зона: 1)	**129116.88**	29988.95	18515.65	1505.43	**80612.28**	
	(зона: 2)	**131462.54**	29988.95	18515.65	1505.43	**82957.94**	
	(зона: 3)	**131120.49**	29988.95	18515.65	1505.43	**82615.89**	
	(зона: 4)	**131291.01**	29988.95	18515.65	1505.43	**82786.41**	
	(зона: 5)	**133474.27**	29988.95	18515.65	1505.43	**84969.67**	
	(зона: 6)	**133219.51**	29988.95	18515.65	1505.43	**84714.91**	
	(зона: 7)	**133987.86**	29988.95	18515.65	1505.43	**85483.26**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,9)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-049-02	на каждые 10 мм изменения толщины стен исключать или добавлять к расценке 06-01-049-01						68.44
	(зона: 1-7)	**1579.82**	791.17	97.38	7.74	**691.27**	
06-01-049-03	более 200 мм						1368.80
	(зона: 1)	**107553.41**	15823.33	12143.17	883.24	**79586.91**	
	(зона: 2)	**109899.08**	15823.33	12143.17	883.24	**81932.58**	
	(зона: 3)	**109557.02**	15823.33	12143.17	883.24	**81590.52**	
	(зона: 4)	**109727.54**	15823.33	12143.17	883.24	**81761.04**	
	(зона: 5)	**111910.81**	15823.33	12143.17	883.24	**83944.31**	
	(зона: 6)	**111656.04**	15823.33	12143.17	883.24	**83689.54**	
	(зона: 7)	**112424.40**	15823.33	12143.17	883.24	**84457.90**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(17,61)*	-

Таблицу 06-01-052 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-052 Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц

Измеритель: 100 м^3 железобетона и бетона в деле

Возведение стен в скользящей опалубке с проемами площадью:

06-01-052-01	до 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна						1718.73
	(зона: 1)	**127888.41**	20160.70	32106.94	1856.86	**75620.77**	
	(зона: 2)	**130320.98**	20160.70	32106.94	1856.86	**78053.34**	
	(зона: 3)	**129969.46**	20160.70	32106.94	1856.86	**77701.82**	
	(зона: 4)	**130147.34**	20160.70	32106.94	1856.86	**77879.70**	
	(зона: 5)	**132401.84**	20160.70	32106.94	1856.86	**80134.20**	
	(зона: 6)	**132145.02**	20160.70	32106.94	1856.86	**79877.38**	
	(зона: 7)	**132937.51**	20160.70	32106.94	1856.86	**80669.87**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(7,2)*	-
06-01-052-02	более 5% в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна						1827.54
	(зона: 1)	**132039.42**	21437.04	30199.96	1782.87	**80402.42**	
	(зона: 2)	**134560.78**	21437.04	30199.96	1782.87	**82923.78**	
	(зона: 3)	**134209.26**	21437.04	30199.96	1782.87	**82572.26**	
	(зона: 4)	**134393.61**	21437.04	30199.96	1782.87	**82756.61**	
	(зона: 5)	**136701.33**	21437.04	30199.96	1782.87	**85064.33**	
	(зона: 6)	**136457.41**	21437.04	30199.96	1782.87	**84820.41**	
	(зона: 7)	**137265.77**	21437.04	30199.96	1782.87	**85628.77**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(9,12)*	-
06-01-052-03	Устройство перекрытий в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна						2740.26
	(зона: 1)	**122276.07**	28087.67	2708.30	30.29	**91480.10**	
	(зона: 2)	**124715.70**	28087.67	2708.30	30.29	**93919.73**	
	(зона: 3)	**124372.63**	28087.67	2708.30	30.29	**93576.66**	
	(зона: 4)	**124551.00**	28087.67	2708.30	30.29	**93755.03**	
	(зона: 5)	**126790.59**	28087.67	2708.30	30.29	**95994.62**	
	(зона: 6)	**126549.46**	28087.67	2708.30	30.29	**95753.49**	
	(зона: 7)	**127334.62**	28087.67	2708.30	30.29	**96538.65**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,3)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-052-04	Заполнение откосов из легкого бетона с устройством стяжки и железнения в элеваторах, мельницах и других сооружениях для хранения и переработки зерна						1109.62
	(зона: 1)	**66012.46**	15035.35	2411.14	0.31	**48565.97**	
	(зона: 2)	**67480.53**	15035.35	2411.14	0.31	**50034.04**	
	(зона: 3)	**67274.56**	15035.35	2411.14	0.31	**49828.07**	
	(зона: 4)	**67381.83**	15035.35	2411.14	0.31	**49935.34**	
	(зона: 5)	**68728.25**	15035.35	2411.14	0.31	**51281.76**	
	(зона: 6)	**68584.18**	15035.35	2411.14	0.31	**51137.69**	
	(зона: 7)	**69056.65**	15035.35	2411.14	0.31	**51610.16**	
Таблицу 06-01-054 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-054	**Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-054-01	Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов						2478.00
	(зона: 1)	**130307.30**	30405.06	20332.42	1901.55	**79569.82**	
	(зона: 2)	**132699.64**	30405.06	20332.42	1901.55	**81962.16**	
	(зона: 3)	**132355.22**	30405.06	20332.42	1901.55	**81617.74**	
	(зона: 4)	**132529.06**	30405.06	20332.42	1901.55	**81791.58**	
	(зона: 5)	**134742.75**	30405.06	20332.42	1901.55	**84005.27**	
	(зона: 6)	**134493.29**	30405.06	20332.42	1901.55	**83755.81**	
	(зона: 7)	**135270.16**	30405.06	20332.42	1901.55	**84532.68**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(17,9)*	-
Таблицу 06-01-055 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-055	**Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров**						
	Измеритель: 100 м осевой линии опалубки						
	Установка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:						
06-01-055-01	до 70 м						3729.60
	(зона: 1)	**194517.52**	42144.48	69778.22	8165.38	**82594.82**	
	(зона: 2)	**194727.91**	42144.48	69778.22	8165.38	**82805.21**	
	(зона: 3)	**194697.15**	42144.48	69778.22	8165.38	**82774.45**	
	(зона: 4)	**194712.44**	42144.48	69778.22	8165.38	**82789.74**	
	(зона: 5)	**194908.27**	42144.48	69778.22	8165.38	**82985.57**	
	(зона: 6)	**194885.43**	42144.48	69778.22	8165.38	**82962.73**	
	(зона: 7)	**194954.32**	42144.48	69778.22	8165.38	**83031.62**	
06-01-055-02	более 70 м						3830.40
	(зона: 1)	**225847.99**	43283.52	73819.72	8687.32	**108744.75**	
	(зона: 2)	**226037.58**	43283.52	73819.72	8687.32	**108934.34**	
	(зона: 3)	**226009.86**	43283.52	73819.72	8687.32	**108906.62**	
	(зона: 4)	**226023.64**	43283.52	73819.72	8687.32	**108920.40**	
	(зона: 5)	**226200.10**	43283.52	73819.72	8687.32	**109096.86**	
	(зона: 6)	**226179.52**	43283.52	73819.72	8687.32	**109076.28**	
	(зона: 7)	**226241.59**	43283.52	73819.72	8687.32	**109138.35**	
	Разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров высотой:						
06-01-055-03	до 70 м						1716.80
	(зона: 1-7)	141365.05	19399.84	121965.21	6746.46	0.00	
06-01-055-04	более 70 м						1798.00
	(зона: 1-7)	154638.50	20317.40	134321.10	7231.24	0.00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 06-01-056 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-056	**Бетонирование стен шахтных башенных копров**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Бетонирование стен шахтных башенных копров высотой:						
06-01-056-01	до 70 м						1805.50
	(зона: 1)	**89993.82**	21178.52	37698.22	1933.19	**31117.08**	
	(зона: 2,3)	**90073.45**	21178.52	37698.22	1933.19	**31196.71**	
	(зона: 4)	**90079.25**	21178.52	37698.22	1933.19	**31202.51**	
	(зона: 5)	**90126.98**	21178.52	37698.22	1933.19	**31250.24**	
	(зона: 6)	**90138.54**	21178.52	37698.22	1933.19	**31261.80**	
	(зона: 7)	**90152.78**	21178.52	37698.22	1933.19	**31276.04**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(19,1)*	-
(401-9021)	***Бетон, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
06-01-056-02	более 70 м						1943.50
	(зона: 1)	**89435.11**	22797.26	36291.79	1834.85	**30346.06**	
	(зона: 2,3)	**89515.45**	22797.26	36291.79	1834.85	**30426.40**	
	(зона: 4)	**89521.29**	22797.26	36291.79	1834.85	**30432.24**	
	(зона: 5)	**89569.45**	22797.26	36291.79	1834.85	**30480.40**	
	(зона: 6)	**89581.11**	22797.26	36291.79	1834.85	**30492.06**	
	(зона: 7)	**89595.47**	22797.26	36291.79	1834.85	**30506.42**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(20,3)*	-
(401-9021)	***Бетон, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(101,5)***	**-**
Таблицу 06-01-057 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-057	**Устройство стен и перегородок сооружений**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство прямоугольных стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-01	до 150 мм						603.68
	(зона: 1)	**60046.01**	6423.16	39646.25	4595.59	**13976.60**	
	(зона: 2,3)	**60083.36**	6423.16	39646.25	4595.59	**14013.95**	
	(зона: 4)	**60086.06**	6423.16	39646.25	4595.59	**14016.65**	
	(зона: 5)	**60108.47**	6423.16	39646.25	4595.59	**14039.06**	
	(зона: 6)	**60113.87**	6423.16	39646.25	4595.59	**14044.46**	
	(зона: 7)	**60120.57**	6423.16	39646.25	4595.59	**14051.16**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,37)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-057-02	более 150 мм						481.60
	(зона: 1)	**44101.45**	5124.22	27067.11	3032.26	**11910.12**	
	(зона: 2,3)	**44132.92**	5124.22	27067.11	3032.26	**11941.59**	
	(зона: 4)	**44135.20**	5124.22	27067.11	3032.26	**11943.87**	
	(зона: 5)	**44154.08**	5124.22	27067.11	3032.26	**11962.75**	
	(зона: 6)	**44158.64**	5124.22	27067.11	3032.26	**11967.31**	
	(зона: 7)	**44164.28**	5124.22	27067.11	3032.26	**11972.95**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14,05)*	-
(401-9021)	*Бетон, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Устройство круглых стен и перегородок сооружений в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-057-03	до 200 мм						472.64
	(зона: 1)	**46003.23**	5028.89	30369.70	3422.48	**10604.64**	
	(зона: 2,3)	**46028.60**	5028.89	30369.70	3422.48	**10630.01**	
	(зона: 4)	**46030.44**	5028.89	30369.70	3422.48	**10631.85**	
	(зона: 5)	**46045.65**	5028.89	30369.70	3422.48	**10647.06**	
	(зона: 6)	**46049.33**	5028.89	30369.70	3422.48	**10650.74**	
	(зона: 7)	**46053.87**	5028.89	30369.70	3422.48	**10655.28**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(14)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-057-04	более 200 мм						413.28
	(зона: 1)	**35171.85**	4397.30	24848.73	2760.30	**5925.82**	
	(зона: 2,3)	**35182.65**	4397.30	24848.73	2760.30	**5936.62**	
	(зона: 4)	**35183.43**	4397.30	24848.73	2760.30	**5937.40**	
	(зона: 5)	**35189.92**	4397.30	24848.73	2760.30	**5943.89**	
	(зона: 6)	**35191.48**	4397.30	24848.73	2760.30	**5945.45**	
	(зона: 7)	**35193.42**	4397.30	24848.73	2760.30	**5947.39**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,56)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Устройство подпорных стен в горизонтально-скользящей опалубке при толщине стен:						
06-01-057-05	до 250 мм						451.36
	(зона: 1)	**39677.79**	4802.47	29994.77	3463.39	**4880.55**	
	(зона: 2,3)	**39687.18**	4802.47	29994.77	3463.39	**4889.94**	
	(зона: 4)	**39687.86**	4802.47	29994.77	3463.39	**4890.62**	
	(зона: 5)	**39693.50**	4802.47	29994.77	3463.39	**4896.26**	
	(зона: 6)	**39694.86**	4802.47	29994.77	3463.39	**4897.62**	
	(зона: 7)	**39696.54**	4802.47	29994.77	3463.39	**4899.30**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,96)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-057-06	более 250 мм						333.76
	(зона: 1)	**24563.01**	3551.21	17567.43	1946.70	**3444.37**	
	(зона: 2,3)	**24571.24**	3551.21	17567.43	1946.70	**3452.60**	
	(зона: 4)	**24571.83**	3551.21	17567.43	1946.70	**3453.19**	
	(зона: 5)	**24576.76**	3551.21	17567.43	1946.70	**3458.12**	
	(зона: 6)	**24577.95**	3551.21	17567.43	1946.70	**3459.31**	
	(зона: 7)	**24579.43**	3551.21	17567.43	1946.70	**3460.79**	
(101-9864)	*Опалубка скользящая (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,45)*	-
(401-9021)	*Бетон, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Таблицу 06-01-073 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-073 **Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м**

Измеритель: 100 $м^3$ железобетона в деле

06-01-073-01	Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м						4829.44
	(зона: 1)	**477297.10**	61816.83	157627.90	12686.67	**257852.37**	
	(зона: 2)	**479700.54**	61816.83	157627.90	12686.67	**260255.81**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**479350.06**	61816.83	157627.90	12686.67	**259905.33**	
	(зона: 4)	**479524.78**	61816.83	157627.90	12686.67	**260080.05**	
	(зона: 5)	**481761.82**	61816.83	157627.90	12686.67	**262317.09**	
	(зона: 6)	**481500.78**	61816.83	157627.90	12686.67	**262056.05**	
	(зона: 7)	**482288.06**	61816.83	157627.90	12686.67	**262843.33**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 06-01-092 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-092 Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях

Измеритель: 1 т арматуры, закладных деталей

	Установка каркасов и сеток:						
06-01-092-01	в стенах массой одного элемента до 20 кг						32.82
	(зона: 1-7)	**473.87**	313.43	111.59	9.11	**48.85**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-092-02	в стенах массой одного элемента до 50 кг						21.92
	(зона: 1-7)	**338.50**	209.34	80.31	6.18	**48.85**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-092-03	в стенах массой одного элемента до 300 кг						8.57
	(зона: 1-7)	**242.28**	81.84	111.59	9.11	**48.85**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-092-04	в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг						23.21
	(зона: 1-7)	**382.10**	221.66	111.59	9.11	**48.85**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-092-05	в перекрытиях массой одного элемента до 50 кг						8.60
	(зона: 1-7)	**211.29**	82.13	80.31	6.18	**48.85**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-092-06	в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг						6.66
	(зона: 1-7)	**224.04**	63.60	111.59	9.11	**48.85**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка отдельных стержней:						
06-01-092-07	в стенах диаметром до 8 мм						46.44
	(зона: 1-7)	**599.78**	443.50	83.00	6.34	**73.28**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-092-08	в стенах диаметром свыше 8 мм						24.12
	(зона: 1-7)	**371.73**	230.35	80.31	6.18	**61.07**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-092-09	в перекрытиях диаметром до 8 мм						52.19
	(зона: 1-7)	**639.79**	498.41	80.31	6.18	**61.07**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-092-10	в перекрытиях диаметром свыше. 8 мм						28.37
	(зона: 1-7)	**427.21**	270.93	83.00	6.34	**73.28**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка закладных деталей при массе элементов:						
06-01-092-11	до 5 кг						90.61
	(зона: 1-7)	**1052.89**	865.33	114.28	9.27	**73.28**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
06-01-092-12	до 20 кг						27.28
	(зона: 1-7)	**431.02**	260.52	97.22	7.67	**73.28**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 06-01-097 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-097	**Установка арматуры**						
	Измеритель: 1 т арматуры						
06-01-097-01	Установка арматуры						29.78
	(зона: 1-7)	**438.28**	309.12	80.31	6.18	**48.85**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 06-01-104 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-104	**Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий**						
	Измеритель: 1 т арматуры						
06-01-104-01	Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий						13.09
	(зона: 1-7)	**243.77**	123.83	71.09	4.90	**48.85**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 06-01-107 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-107	**Устройство колонн**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство железобетонных колонн в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-107-01	до 4 м, периметром до 2 м						1319.00
	(зона: 1-7)	**44966.27**	13862.69	19368.73	1759.29	**11734.85**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(25,1)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-107-02	до 6 м, периметром до 2 м						1823.00
	(зона: 1-7)	**49841.03**	19159.73	18754.03	1679.16	**11927.27**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(25,1)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-107-03	до 6 м, периметром до 4 м						1274.00
	(зона: 1-7)	**39615.92**	13389.74	14325.93	1273.72	**11900.25**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
Таблицу 06-01-108 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-108	**Устройство стен**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
	Устройство железобетонных прямолинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-108-01	до 6 м, толщиной 150 мм						1694.70
	(зона: 1-7)	**43730.55**	17811.30	14715.36	1317.86	**11203.89**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
06-01-108-02	до 6 м, толщиной 300 мм						915.30
	(зона: 1-7)	**29528.87**	9619.80	10956.83	967.53	**8952.24**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-108-03	до 6 м, толщиной 600 мм						637.60
	(зона: 1-7)	**17654.18**	6701.18	7629.19	673.82	**3323.81**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Устройство железобетонных криволинейных стен в опалубке типа «Дока» высотой:						
06-01-108-04	до 6 м, толщиной 150 мм						2125.20
	(зона: 1-7)	**67379.32**	22335.85	16398.87	1475.27	**28644.60**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,5)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-108-05	до 6 м, толщиной 300 мм						1189.30
	(зона: 1-7)	**47775.23**	12499.54	11743.60	1041.01	**23532.09**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-108-06	до 6 м, толщиной 600 мм						755.20
	(зона: 1-7)	**24606.34**	7838.98	7827.61	693.08	**8939.75**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(8,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-108-07	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования						1036.00
	(зона: 1-7)	**28645.37**	10888.36	12859.10	1143.08	**4897.91**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-108-08	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования						1350.00
	(зона: 1-7)	**40313.32**	14188.50	14562.39	1298.42	**11562.43**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-108-09	Устройство железобетонных криволинейных трехслойных наклонных стен в опалубке типа «Дока» высотой до 3 м с установкой утеплителя до бетонирования						1385.00
	(зона: 1-7)	**40681.17**	14556.35	14562.39	1298.42	**11562.43**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
06-01-108-10	Устройство железобетонных трехслойных стен в опалубке типа «Дока» с наклейкой утеплителя и раздельным бетонированием						1133.00
	(зона: 1-7)	**31444.46**	11907.83	12459.36	1102.76	**7077.27**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Таблицу 06-01-109 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-109 Устройство балок для перекрытий

Измеритель: 100 $м^3$ железобетона в деле

Устройство балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:

06-01-109-01	до 6 м при высоте балок до 500 мм						1627.00
	(зона: 1-7)	**35635.78**	16888.26	8807.14	752.17	**9940.38**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-109-02	до 6 м при высоте балок до 800 мм						1351.40
	(зона: 1-7)	**31151.85**	14027.53	10319.80	895.12	**6804.52**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-109-03	до 6 м при высоте балок более 800 мм						1160.40
	(зона: 1-7)	**26081.44**	12044.95	9573.82	823.30	**4462.67**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-109-04	более 6 м при высоте балок до 500 мм						2036.50
	(зона: 1-7)	**41912.06**	21138.87	8972.56	764.64	**11800.63**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-109-05	более 6 м при высоте балок до 800 мм						1816.50
	(зона: 1-7)	**35751.49**	18855.27	9685.25	828.79	**7210.97**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-109-06	более 6 м при высоте балок более 800 мм						1460.40
	(зона: 1-7)	**29262.86**	15158.95	9347.27	799.10	**4756.64**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Устройство балок криволинейного очертания для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-109-07	до 6 м при высоте балок до 800 мм						1481.80
	(зона: 1-7)	**40183.69**	15381.08	10445.09	906.10	**14357.52**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-109-08	до 6 м при высоте балок более 800 мм						1284.00
	(зона: 1-7)	**31770.69**	13327.92	9661.07	833.88	**8781.70**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-109-09	более 6 м при высоте балок более 800 мм						1595.00
	(зона: 1-7)	**35903.57**	16556.10	9216.64	812.31	**10130.83**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство наклонных балок для перекрытий в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-109-10	до 6 м при высоте балок до 800 мм						1437.50
	(зона: 1-7)	**31740.51**	14921.25	10335.48	896.59	**6483.78**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-109-11	до 6 м при высоте балок более 800 мм						1284.00
	(зона: 1-7)	**27873.35**	13327.92	9585.27	824.50	**4960.16**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-109-12	более 6 м при высоте балок до 800 мм						1854.00
	(зона: 1-7)	**36895.33**	19244.52	9685.42	828.79	**7965.39**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-109-13	более 6 м при высоте балок более 800 мм						1550.00
	(зона: 1-7)	**30673.31**	16089.00	9347.59	799.10	**5236.72**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Таблицу 06-01-110 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-110 Устройство безбалочных перекрытий и покрытий

Измеритель: 100 $м^3$ железобетона в деле

	Устройство безбалочных перекрытий и покрытий толщиной до 200 мм в опалубке типа «Дока» на высоте от опорной площадки:						
06-01-110-01	до 6 м						833.60
	(зона: 1-7)	**24636.84**	8652.77	4704.25	416.87	**11279.82**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-110-02	более 6 м						1705.50
	(зона: 1-7)	**38175.54**	17703.09	5071.00	440.38	**15401.45**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-110-03	до 6 м криволинейного очертания						929.36
	(зона: 1-7)	**42253.96**	9646.76	4709.55	416.87	**27897.65**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-110-04	более 6 м криволинейного очертания						1808.00
	(зона: 1-7)	**64118.33**	18767.04	5063.11	438.58	**40288.18**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-110-05	до 6 м наклонного						892.50
	(зона: 1-7)	**29166.28**	9264.15	4736.59	419.87	**15165.54**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-110-06	до 6 м наклонного и криволинейного очертания						981.00
	(зона: 1-7)	**53810.12**	10182.78	4755.72	421.21	**38871.62**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Таблицу 06-01-111 изложить в следующей редакции:

Таблица 06-01-111 Устройство лестничных маршей

Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле

Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»:

06-01-111-01	прямоугольных						2412.60
	(зона: 1-7)	**41267.06**	25042.79	8556.82	757.74	**7667.45**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,7)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-111-02	криволинейных						3136.38
	(зона: 1-7)	**58429.37**	32555.62	9256.48	822.74	**16617.27**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9867)	*Опалубка типа «Дока» (конструкции металлические), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(15,7)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-

Таблицу 06-01-119 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 06-01-119	**Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модострр»)**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона в деле						
06-01-119-01	Установка монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модострр»)						3050.65
	(зона: 1-7)	**136257.80**	31665.75	34049.50	3138.27	**70542.55**	
(101-9721)	*Добавка поверхностно-активная, (кг)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9038)	*Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, (т)*	-	-	-	-	*(17,75)*	-
(204-9040)	*Горячекатаная арматурная сталь класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
Таблицу 06-01-121 изложить в следующей редакции:							
Таблица 06-01-121	**Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ»**						
	Измеритель: 100 м^3 стен						
	Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» (подача бетона автобетононасосом):						
06-01-121-01	высотой до 3 м, толщиной до 150 мм						1593.80
	(зона: 1-7)	**36407.65**	17579.61	16829.59	1754.30	**1998.45**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(4,418)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-121-02	высотой до 6 м, толщиной до 150 мм						1356.37
	(зона: 1-7)	**35203.19**	14960.76	18313.86	1924.17	**1928.57**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(6,6285)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
06-01-121-03	высотой до 3 м, толщиной до 300 мм						891.40
	(зона: 1-7)	**21883.11**	9832.14	10657.10	1708.19	**1393.87**	
(101-9865)	*Опалубка переставная (амортизация), (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(13,6)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
В Части 7. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ таблицу 07-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-006	**Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей**						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Укладка ригелей массой:						
07-01-006-01	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т						404.04
	(зона: 1)	24874.12	4565.65	18152.60	1183.87	2155.87	
	(зона: 2)	24914.10	4565.65	18152.60	1183.87	2195.85	
	(зона: 3)	24908.27	4565.65	18152.60	1183.87	2190.02	
	(зона: 4)	24911.18	4565.65	18152.60	1183.87	2192.93	
	(зона: 5)	24948.39	4565.65	18152.60	1183.87	2230.14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	24944.05	4565.65	18152.60	1183.87	2225.80	
	(зона: 7)	24957.14	4565.65	18152.60	1183.87	2238.89	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-02	до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 5 т						404.04
	(зона: 1)	27462.30	4565.65	20740.78	1183.87	2155.87	
	(зона: 2)	27502.28	4565.65	20740.78	1183.87	2195.85	
	(зона: 3)	27496.45	4565.65	20740.78	1183.87	2190.02	
	(зона: 4)	27499.36	4565.65	20740.78	1183.87	2192.93	
	(зона: 5)	27536.57	4565.65	20740.78	1183.87	2230.14	
	(зона: 6)	27532.23	4565.65	20740.78	1183.87	2225.80	
	(зона: 7)	27545.32	4565.65	20740.78	1183.87	2238.89	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-03	более 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т						540.57
	(зона: 1)	35911.53	6108.44	27020.93	1480.30	2782.16	
	(зона: 2)	35972.08	6108.44	27020.93	1480.30	2842.71	
	(зона: 3)	35963.25	6108.44	27020.93	1480.30	2833.88	
	(зона: 4)	35967.65	6108.44	27020.93	1480.30	2838.28	
	(зона: 5)	36024.00	6108.44	27020.93	1480.30	2894.63	
	(зона: 6)	36017.43	6108.44	27020.93	1480.30	2888.06	
	(зона: 7)	36037.26	6108.44	27020.93	1480.30	2907.89	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка плит перекрытий площадью:						
07-01-006-04	до 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т						169.83
	(зона: 1)	19964.04	1851.15	5730.78	388.47	12382.11	
	(зона: 2)	20326.87	1851.15	5730.78	388.47	12744.94	
	(зона: 3)	20273.96	1851.15	5730.78	388.47	12692.03	
	(зона: 4)	20300.34	1851.15	5730.78	388.47	12718.41	
	(зона: 5)	20638.04	1851.15	5730.78	388.47	13056.11	
	(зона: 6)	20598.64	1851.15	5730.78	388.47	13016.71	
	(зона: 7)	20717.49	1851.15	5730.78	388.47	13135.56	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-05	до 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т						169.83
	(зона: 1)	20813.31	1851.15	6580.05	388.47	12382.11	
	(зона: 2)	21176.14	1851.15	6580.05	388.47	12744.94	
	(зона: 3)	21123.23	1851.15	6580.05	388.47	12692.03	
	(зона: 4)	21149.61	1851.15	6580.05	388.47	12718.41	
	(зона: 5)	21487.31	1851.15	6580.05	388.47	13056.11	
	(зона: 6)	21447.91	1851.15	6580.05	388.47	13016.71	
	(зона: 7)	21566.76	1851.15	6580.05	388.47	13135.56	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-06	более 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т						223.11
	(зона: 1)	**27457.81**	2460.90	7567.92	496.33	**17428.99**	
	(зона: 2)	**27943.12**	2460.90	7567.92	496.33	**17914.30**	
	(зона: 3)	**27872.35**	2460.90	7567.92	496.33	**17843.53**	
	(зона: 4)	**27907.63**	2460.90	7567.92	496.33	**17878.81**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**28359.34**	2460.90	7567.92	496.33	**18330.52**	
	(зона: 6)	**28306.63**	2460.90	7567.92	496.33	**18277.81**	
	(зона: 7)	**28465.60**	2460.90	7567.92	496.33	**18436.78**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-07	более 5 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т						223.11
	(зона: 1)	**28542.89**	2460.90	8653.00	496.33	**17428.99**	
	(зона: 2)	**29028.20**	2460.90	8653.00	496.33	**17914.30**	
	(зона: 3)	**28957.43**	2460.90	8653.00	496.33	**17843.53**	
	(зона: 4)	**28992.71**	2460.90	8653.00	496.33	**17878.81**	
	(зона: 5)	**29444.42**	2460.90	8653.00	496.33	**18330.52**	
	(зона: 6)	**29391.71**	2460.90	8653.00	496.33	**18277.81**	
	(зона: 7)	**29550.68**	2460.90	8653.00	496.33	**18436.78**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка стеновых панелей площадью:						
07-01-006-08	до 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т						458.43
	(зона: 1)	**38348.00**	5239.85	18580.21	1286.14	**14527.94**	
	(зона: 2)	**38854.11**	5239.85	18580.21	1286.14	**15034.05**	
	(зона: 3)	**38780.31**	5239.85	18580.21	1286.14	**14960.25**	
	(зона: 4)	**38817.10**	5239.85	18580.21	1286.14	**14997.04**	
	(зона: 5)	**39288.17**	5239.85	18580.21	1286.14	**15468.11**	
	(зона: 6)	**39233.20**	5239.85	18580.21	1286.14	**15413.14**	
	(зона: 7)	**39398.98**	5239.85	18580.21	1286.14	**15578.92**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-09	до 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т						458.43
	(зона: 1)	**41159.78**	5239.85	21391.99	1286.14	**14527.94**	
	(зона: 2)	**41665.89**	5239.85	21391.99	1286.14	**15034.05**	
	(зона: 3)	**41592.09**	5239.85	21391.99	1286.14	**14960.25**	
	(зона: 4)	**41628.88**	5239.85	21391.99	1286.14	**14997.04**	
	(зона: 5)	**42099.95**	5239.85	21391.99	1286.14	**15468.11**	
	(зона: 6)	**42044.98**	5239.85	21391.99	1286.14	**15413.14**	
	(зона: 7)	**42210.76**	5239.85	21391.99	1286.14	**15578.92**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-10	более 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т						555.00
	(зона: 1)	**47772.05**	6415.80	21682.95	1450.50	**19673.30**	
	(зона: 2)	**48472.28**	6415.80	21682.95	1450.50	**20373.53**	
	(зона: 3)	**48370.17**	6415.80	21682.95	1450.50	**20271.42**	
	(зона: 4)	**48421.07**	6415.80	21682.95	1450.50	**20322.32**	
	(зона: 5)	**49072.83**	6415.80	21682.95	1450.50	**20974.08**	
	(зона: 6)	**48996.77**	6415.80	21682.95	1450.50	**20898.02**	
	(зона: 7)	**49226.14**	6415.80	21682.95	1450.50	**21127.39**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-006-11	более 8 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т						555.00
	(зона: 1)	**50943.15**	6415.80	24854.05	1450.50	**19673.30**	
	(зона: 2)	**51643.38**	6415.80	24854.05	1450.50	**20373.53**	
	(зона: 3)	**51541.27**	6415.80	24854.05	1450.50	**20271.42**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**51592.17**	6415.80	24854.05	1450.50	**20322.32**	
	(зона: 5)	**52243.93**	6415.80	24854.05	1450.50	**20974.08**	
	(зона: 6)	**52167.87**	6415.80	24854.05	1450.50	**20898.02**	
	(зона: 7)	**52397.24**	6415.80	24854.05	1450.50	**21127.39**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 07-01-038 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-038	**Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок)**						
	Измеритель: 1 м^3 арок						
	Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) пролетом:						
07-01-038-01	12,8 м						3.65
	(зона: 1)	**807.21**	38.84	600.27	29.27	**168.10**	
	(зона: 2)	**811.44**	38.84	600.27	29.27	**172.33**	
	(зона: 3)	**811.02**	38.84	600.27	29.27	**171.91**	
	(зона: 4)	**811.33**	38.84	600.27	29.27	**172.22**	
	(зона: 5)	**814.81**	38.84	600.27	29.27	**175.70**	
	(зона: 6)	**814.70**	38.84	600.27	29.27	**175.59**	
	(зона: 7)	**815.88**	38.84	600.27	29.27	**176.77**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
07-01-038-02	10,8 м						5.28
	(зона: 1)	**1151.38**	56.18	864.34	41.58	**230.86**	
	(зона: 2)	**1158.26**	56.18	864.34	41.58	**237.74**	
	(зона: 3)	**1157.60**	56.18	864.34	41.58	**237.08**	
	(зона: 4)	**1158.10**	56.18	864.34	41.58	**237.58**	
	(зона: 5)	**1163.72**	56.18	864.34	41.58	**243.20**	
	(зона: 6)	**1163.57**	56.18	864.34	41.58	**243.05**	
	(зона: 7)	**1165.47**	56.18	864.34	41.58	**244.95**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 07-01-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-01-051	**Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов**						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка (при диаметре банок силосов 3 м):						
07-01-051-01	балок кольцевых						663.78
	(зона: 1)	22819.20	7673.30	9733.55	874.40	5412.35	
	(зона: 2)	22919.77	7673.30	9733.55	874.40	5512.92	
	(зона: 3)	22909.66	7673.30	9733.55	874.40	5502.81	
	(зона: 4)	22916.96	7673.30	9733.55	874.40	5510.11	
	(зона: 5)	23000.23	7673.30	9733.55	874.40	5593.38	
	(зона: 6)	22997.23	7673.30	9733.55	874.40	5590.38	
	(зона: 7)	23025.53	7673.30	9733.55	874.40	5618.68	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-02	стен						518.37
	(зона: 1)	**28044.48**	5992.36	8997.30	763.74	**13054.82**	
	(зона: 2)	**28218.70**	5992.36	8997.30	763.74	**13229.04**	
	(зона: 3)	**28199.29**	5992.36	8997.30	763.74	**13209.63**	
	(зона: 4)	**28211.94**	5992.36	8997.30	763.74	**13222.28**	
	(зона: 5)	**28360.50**	5992.36	8997.30	763.74	**13370.84**	
	(зона: 6)	**28352.01**	5992.36	8997.30	763.74	**13362.35**	
	(зона: 7)	**28402.96**	5992.36	8997.30	763.74	**13413.30**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-03	плит покрытия						419.58
	(зона: 1)	16119.60	4850.34	5721.05	388.16	5548.21	
	(зона: 2,3)	16151.08	4850.34	5721.05	388.16	5579.69	
	(зона: 4)	16153.35	4850.34	5721.05	388.16	5581.96	
	(зона: 5)	16172.24	4850.34	5721.05	388.16	5600.85	
	(зона: 6)	16176.80	4850.34	5721.05	388.16	5605.41	
	(зона: 7)	16182.43	4850.34	5721.05	388.16	5611.04	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-01-051-04	Установка балок криволинейных (при диаметре банок силосов 12 м)						4329.00
	(зона: 1)	**195804.08**	48311.64	50915.10	2562.20	**96577.34**	
	(зона: 2)	**198659.49**	48311.64	50915.10	2562.20	**99432.75**	
	(зона: 3)	**198255.09**	48311.64	50915.10	2562.20	**99028.35**	
	(зона: 4)	**198462.68**	48311.64	50915.10	2562.20	**99235.94**	
	(зона: 5)	**201093.16**	48311.64	50915.10	2562.20	**101866.42**	
	(зона: 6)	**200803.89**	48311.64	50915.10	2562.20	**101577.15**	
	(зона: 7)	**201726.99**	48311.64	50915.10	2562.20	**102500.25**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 07-01-054 изложить в следующей редакции:						
Таблица 07-01-054	**Установка оград**						
	Измеритель: 100 м ограды						
	Установка железобетонных оград из панелей длиной:						
07-01-054-01	4 м						125.35
	(зона: 1)	7441.68	1333.72	5582.60	551.58	525.36	
	(зона: 2)	7459.70	1333.72	5582.60	551.58	543.38	
	(зона: 3)	7457.07	1333.72	5582.60	551.58	540.75	
	(зона: 4)	7458.38	1333.72	5582.60	551.58	542.06	
	(зона: 5)	7475.16	1333.72	5582.60	551.58	558.84	
	(зона: 6)	7473.20	1333.72	5582.60	551.58	556.88	
	(зона: 7)	7479.11	1333.72	5582.60	551.58	562.79	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
07-01-054-02	3 м						99.19
	(зона: 1)	6648.56	1055.38	5251.79	515.42	341.39	
	(зона: 2)	6658.96	1055.38	5251.79	515.42	351.79	
	(зона: 3)	6657.44	1055.38	5251.79	515.42	350.27	
	(зона: 4)	6658.20	1055.38	5251.79	515.42	351.03	
	(зона: 5)	6667.88	1055.38	5251.79	515.42	360.71	
	(зона: 6)	6666.75	1055.38	5251.79	515.42	359.58	
	(зона: 7)	6670.16	1055.38	5251.79	515.42	362.99	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-03	4,8 м при шаге столбов 2,4 м						81.75
	(зона: 1)	6028.24	816.68	4819.48	473.20	392.08	
	(зона: 2)	6041.18	816.68	4819.48	473.20	405.02	
	(зона: 3)	6039.30	816.68	4819.48	473.20	403.14	
	(зона: 4)	6040.24	816.68	4819.48	473.20	404.08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	6052.28	816.68	4819.48	473.20	416.12	
	(зона: 6)	6050.88	816.68	4819.48	473.20	414.72	
	(зона: 7)	6055.12	816.68	4819.48	473.20	418.96	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(20,7)*	-
(403-9025)	*Фундаменты железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(41,5)*	-
	Установка металлических оград по железобетонным столбам:						
07-01-054-04	с цоколем из сетки высотой до 1,5 м						305.20
	(зона: 1)	16708.51	3406.03	6699.95	678.38	6602.53	
	(зона: 2)	16789.08	3406.03	6699.95	678.38	6683.10	
	(зона: 3)	16780.13	3406.03	6699.95	678.38	6674.15	
	(зона: 4)	16786.11	3406.03	6699.95	678.38	6680.13	
	(зона: 5)	16861.88	3406.03	6699.95	678.38	6755.90	
	(зона: 6)	16852.91	3406.03	6699.95	678.38	6746.93	
	(зона: 7)	16880.52	3406.03	6699.95	678.38	6774.54	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-05	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 1,6 м						246.34
	(зона: 1)	15566.93	2783.64	6699.95	678.38	6083.34	
	(зона: 2)	15647.49	2783.64	6699.95	678.38	6163.90	
	(зона: 3)	15638.54	2783.64	6699.95	678.38	6154.95	
	(зона: 4)	15644.53	2783.64	6699.95	678.38	6160.94	
	(зона: 5)	15720.30	2783.64	6699.95	678.38	6236.71	
	(зона: 6)	15711.33	2783.64	6699.95	678.38	6227.74	
	(зона: 7)	15738.93	2783.64	6699.95	678.38	6255.34	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-06	с цоколем из сетчатых панелей высотой до 2 м						246.34
	(зона: 1)	17495.57	2783.64	6699.95	678.38	8011.98	
	(зона: 2)	17576.13	2783.64	6699.95	678.38	8092.54	
	(зона: 3)	17567.18	2783.64	6699.95	678.38	8083.59	
	(зона: 4)	17573.16	2783.64	6699.95	678.38	8089.57	
	(зона: 5)	17648.93	2783.64	6699.95	678.38	8165.34	
	(зона: 6)	17639.97	2783.64	6699.95	678.38	8156.38	
	(зона: 7)	17667.57	2783.64	6699.95	678.38	8183.98	
(403-9012)	*Панели, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-07	без цоколя из сетки высотой до 1,2 м						190.75
	(зона: 1)	**10052.78**	2128.77	3175.08	313.81	**4748.93**	
	(зона: 2)	**10081.67**	2128.77	3175.08	313.81	**4777.82**	
	(зона: 3)	**10079.59**	2128.77	3175.08	313.81	**4775.74**	
	(зона: 4)	**10081.79**	2128.77	3175.08	313.81	**4777.94**	
	(зона: 5)	**10109.27**	2128.77	3175.08	313.81	**4805.42**	
	(зона: 6)	**10105.97**	2128.77	3175.08	313.81	**4802.12**	
	(зона: 7)	**10116.36**	2128.77	3175.08	313.81	**4812.51**	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-08	без цоколя из сетки высотой до 1,7 м						219.09
	(зона: 1)	**12000.41**	2445.04	3222.57	315.99	**6332.80**	
	(зона: 2)	**12029.30**	2445.04	3222.57	315.99	**6361.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**12027.22**	2445.04	3222.57	315.99	**6359.61**	
	(зона: 4)	**12029.42**	2445.04	3222.57	315.99	**6361.81**	
	(зона: 5)	**12056.90**	2445.04	3222.57	315.99	**6389.29**	
	(зона: 6)	**12053.60**	2445.04	3222.57	315.99	**6385.99**	
	(зона: 7)	**12063.99**	2445.04	3222.57	315.99	**6396.38**	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-09	без цоколя из сетки высотой до 2,2 м						243.07
	(зона: 1)	**14093.68**	2712.66	3268.83	318.16	**8112.19**	
	(зона: 2)	**14130.43**	2712.66	3268.83	318.16	**8148.94**	
	(зона: 3)	**14127.20**	2712.66	3268.83	318.16	**8145.71**	
	(зона: 4)	**14129.97**	2712.66	3268.83	318.16	**8148.48**	
	(зона: 5)	**14164.77**	2712.66	3268.83	318.16	**8183.28**	
	(зона: 6)	**14160.61**	2712.66	3268.83	318.16	**8179.12**	
	(зона: 7)	**14173.57**	2712.66	3268.83	318.16	**8192.08**	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(29,5)*	-
07-01-054-10	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м						147.15
	(зона: 1)	10280.56	1681.92	3563.89	353.86	5034.75	
	(зона: 2)	10313.06	1681.92	3563.89	353.86	5067.25	
	(зона: 3)	10311.11	1681.92	3563.89	353.86	5065.30	
	(зона: 4)	10313.60	1681.92	3563.89	353.86	5067.79	
	(зона: 5)	10344.63	1681.92	3563.89	353.86	5098.82	
	(зона: 6)	10340.88	1681.92	3563.89	353.86	5095.07	
	(зона: 7)	10352.74	1681.92	3563.89	353.86	5106.93	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-11	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м						154.78
	(зона: 1)	12343.91	1769.14	3611.38	356.03	6963.39	
	(зона: 2)	12376.40	1769.14	3611.38	356.03	6995.88	
	(зона: 3)	12374.46	1769.14	3611.38	356.03	6993.94	
	(зона: 4)	12376.95	1769.14	3611.38	356.03	6996.43	
	(зона: 5)	12407.98	1769.14	3611.38	356.03	7027.46	
	(зона: 6)	12404.23	1769.14	3611.38	356.03	7023.71	
	(зона: 7)	12416.09	1769.14	3611.38	356.03	7035.57	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-12	без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м						162.41
	(зона: 1)	14426.89	1856.35	3657.88	358.36	8912.66	
	(зона: 2)	14459.39	1856.35	3657.88	358.36	8945.16	
	(зона: 3)	14457.44	1856.35	3657.88	358.36	8943.21	
	(зона: 4)	14459.93	1856.35	3657.88	358.36	8945.70	
	(зона: 5)	14490.96	1856.35	3657.88	358.36	8976.73	
	(зона: 6)	14487.22	1856.35	3657.88	358.36	8972.99	
	(зона: 7)	14499.08	1856.35	3657.88	358.36	8984.85	
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-13	из колючей проволоки						106.71
	(зона: 1)	5380.23	1135.39	2017.74	203.00	2227.10	
	(зона: 2)	5412.12	1135.39	2017.74	203.00	2258.99	
	(зона: 3)	5407.47	1135.39	2017.74	203.00	2254.34	
	(зона: 4)	5409.79	1135.39	2017.74	203.00	2256.66	
	(зона: 5)	5439.48	1135.39	2017.74	203.00	2286.35	
	(зона: 6)	5436.01	1135.39	2017.74	203.00	2282.88	
	(зона: 7)	5446.46	1135.39	2017.74	203.00	2293.33	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9120)	*Столбы бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
07-01-054-14	Устройство песчаных подушек толщиной 30 см						46.83
	(зона: 1)	1248.98	414.91	103.91	15.34	730.16	
	(зона: 2)	1474.27	414.91	103.91	15.34	955.45	
	(зона: 3)	1512.61	414.91	103.91	15.34	993.79	
	(зона: 4)	1558.47	414.91	103.91	15.34	1039.65	
	(зона: 5)	1649.99	414.91	103.91	15.34	1131.17	
	(зона: 6)	1690.11	414.91	103.91	15.34	1171.29	
	(зона: 7)	1873.78	414.91	103.91	15.34	1354.96	

Таблицу 07-01-056 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-01-056 Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа “Репейник“

Измеритель: 100 м ограждения и козырька

Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа “Репейник“:

07-01-056-01	монтаж ограждения высотой 2,8 м, с установкой опор						230.83
	(зона: 1)	**42323.00**	2871.53	34098.92	1714.75	**5352.55**	
	(зона: 2)	**42441.55**	2871.53	34098.92	1714.75	**5471.10**	
	(зона: 3)	**42424.21**	2871.53	34098.92	1714.75	**5453.76**	
	(зона: 4)	**42432.88**	2871.53	34098.92	1714.75	**5462.43**	
	(зона: 5)	**42543.23**	2871.53	34098.92	1714.75	**5572.78**	
	(зона: 6)	**42530.35**	2871.53	34098.92	1714.75	**5559.90**	
	(зона: 7)	**42569.19**	2871.53	34098.92	1714.75	**5598.74**	
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(600)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9102)	*Спираль плоская, (м)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(201-9213)	*Стойка металлическая опорная под «Репейник», (шт.)*	-	-	-	-	*(29)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(17,52)*	-
07-01-056-02	установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению						58.16
	(зона: 1-7)	2309.92	723.51	1134.52	72.28	451.89	
(101-9112)	*Лента несущая, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(201-9101)	*Спираль объемная, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(509-9047)	*Скобы монтажные, (кг)*	-	-	-	-	*(5,84)*	-

Таблицу 07-04-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-04-002 Сборка и установка колонн

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

Сборка и установка колонн при массе блока:

07-04-002-01	50-65 т						656.37
	(зона: 1)	84173.56	8513.12	49738.22	2125.32	25922.22	
	(зона: 2)	84249.59	8513.12	49738.22	2125.32	25998.25	
	(зона: 3)	84238.51	8513.12	49738.22	2125.32	25987.17	
	(зона: 4)	84244.03	8513.12	49738.22	2125.32	25992.69	
	(зона: 5)	84314.80	8513.12	49738.22	2125.32	26063.46	
	(зона: 6)	84306.54	8513.12	49738.22	2125.32	26055.20	
	(зона: 7)	84331.45	8513.12	49738.22	2125.32	26080.11	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-02	80-120 т						677.43
	(зона: 1)	**88332.07**	8786.27	56081.34	2707.82	**23464.46**	
	(зона: 2)	**88371.12**	8786.27	56081.34	2707.82	**23503.51**	
	(зона: 3)	**88365.43**	8786.27	56081.34	2707.82	**23497.82**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**88368.27**	8786.27	56081.34	2707.82	**23500.66**	
	(зона: 5)	**88404.62**	8786.27	56081.34	2707.82	**23537.01**	
	(зона: 6)	**88400.38**	8786.27	56081.34	2707.82	**23532.77**	
	(зона: 7)	**88413.17**	8786.27	56081.34	2707.82	**23545.56**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-03	125-150 т						840.06
	(зона: 1)	92844.00	11189.60	56332.98	2512.16	25321.42	
	(зона: 2)	92904.78	11189.60	56332.98	2512.16	25382.20	
	(зона: 3)	92895.92	11189.60	56332.98	2512.16	25373.34	
	(зона: 4)	92900.33	11189.60	56332.98	2512.16	25377.75	
	(зона: 5)	92956.91	11189.60	56332.98	2512.16	25434.33	
	(зона: 6)	92950.30	11189.60	56332.98	2512.16	25427.72	
	(зона: 7)	92970.21	11189.60	56332.98	2512.16	25447.63	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-04	155-175 т						813.15
	(зона: 1)	101441.27	10831.16	56602.28	2507.39	34007.83	
	(зона: 2)	101499.04	10831.16	56602.28	2507.39	34065.60	
	(зона: 3)	101490.62	10831.16	56602.28	2507.39	34057.18	
	(зона: 4)	101494.82	10831.16	56602.28	2507.39	34061.38	
	(зона: 5)	101548.59	10831.16	56602.28	2507.39	34115.15	
	(зона: 6)	101542.32	10831.16	56602.28	2507.39	34108.88	
	(зона: 7)	101561.24	10831.16	56602.28	2507.39	34127.80	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-002-05	более 175 т						797.94
	(зона: 1)	91109.85	10628.56	56510.91	2525.62	23970.38	
	(зона: 2)	91162.77	10628.56	56510.91	2525.62	24023.30	
	(зона: 3)	91155.06	10628.56	56510.91	2525.62	24015.59	
	(зона: 4)	91158.90	10628.56	56510.91	2525.62	24019.43	
	(зона: 5)	91208.16	10628.56	56510.91	2525.62	24068.69	
	(зона: 6)	91202.41	10628.56	56510.91	2525.62	24062.94	
	(зона: 7)	91219.75	10628.56	56510.91	2525.62	24080.28	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-04-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-04-007 Установка бункеров

Измеритель: 100 $м^3$ сборных конструкций

	Установка бункеров:						
07-04-007-01	одиночных из двух панелей с двумя вставками						1138.70
	(зона: 1)	**94902.46**	13356.95	64434.59	3670.33	**17110.92**	
	(зона: 2)	**95089.62**	13356.95	64434.59	3670.33	**17298.08**	
	(зона: 3)	**95068.29**	13356.95	64434.59	3670.33	**17276.75**	
	(зона: 4)	**95081.88**	13356.95	64434.59	3670.33	**17290.34**	
	(зона: 5)	**95242.56**	13356.95	64434.59	3670.33	**17451.02**	
	(зона: 6)	**95232.58**	13356.95	64434.59	3670.33	**17441.04**	
	(зона: 7)	**95287.83**	13356.95	64434.59	3670.33	**17496.29**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-04-007-02	спаренных из двух панелей						909.09
	(зона: 1)	**94392.17**	10663.63	66338.61	3152.92	**17389.93**	
	(зона: 2)	**94525.69**	10663.63	66338.61	3152.92	**17523.45**	
	(зона: 3)	**94511.97**	10663.63	66338.61	3152.92	**17509.73**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**94521.67**	10663.63	66338.61	3152.92	**17519.43**	
	(зона: 5)	**94632.88**	10663.63	66338.61	3152.92	**17630.64**	
	(зона: 6)	**94628.38**	10663.63	66338.61	3152.92	**17626.14**	
	(зона: 7)	**94666.26**	10663.63	66338.61	3152.92	**17664.02**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 07-05-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 07-05-004	**Установка колонн**						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Установка колонн в стаканы фундаментов массой:						
07-05-004-01	до 2 т						495.04
	(зона: 1)	22353.93	5331.58	12237.55	1365.29	4784.80	
	(зона: 2)	22502.29	5331.58	12237.55	1365.29	4933.16	
	(зона: 3)	22480.66	5331.58	12237.55	1365.29	4911.53	
	(зона: 4)	22491.44	5331.58	12237.55	1365.29	4922.31	
	(зона: 5)	22629.54	5331.58	12237.55	1365.29	5060.41	
	(зона: 6)	22613.42	5331.58	12237.55	1365.29	5044.29	
	(зона: 7)	22662.02	5331.58	12237.55	1365.29	5092.89	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-02	до 3 т						582.40
	(зона: 1)	26585.71	6499.58	15301.33	1681.44	4784.80	
	(зона: 2)	26734.07	6499.58	15301.33	1681.44	4933.16	
	(зона: 3)	26712.44	6499.58	15301.33	1681.44	4911.53	
	(зона: 4)	26723.22	6499.58	15301.33	1681.44	4922.31	
	(зона: 5)	26861.32	6499.58	15301.33	1681.44	5060.41	
	(зона: 6)	26845.20	6499.58	15301.33	1681.44	5044.29	
	(зона: 7)	26893.80	6499.58	15301.33	1681.44	5092.89	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-03	до 4 т						659.34
	(зона: 1)	30015.98	7358.23	17872.95	1953.04	4784.80	
	(зона: 2)	30164.34	7358.23	17872.95	1953.04	4933.16	
	(зона: 3)	30142.71	7358.23	17872.95	1953.04	4911.53	
	(зона: 4)	30153.49	7358.23	17872.95	1953.04	4922.31	
	(зона: 5)	30291.59	7358.23	17872.95	1953.04	5060.41	
	(зона: 6)	30275.47	7358.23	17872.95	1953.04	5044.29	
	(зона: 7)	30324.07	7358.23	17872.95	1953.04	5092.89	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка колонн на нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-04	до 2 т						969.85
	(зона: 1)	**32367.74**	11725.49	10976.58	968.91	**9665.67**	
	(зона: 2)	**32392.80**	11725.49	10976.58	968.91	**9690.73**	
	(зона: 3)	**32390.07**	11725.49	10976.58	968.91	**9688.00**	
	(зона: 4)	**32391.89**	11725.49	10976.58	968.91	**9689.82**	
	(зона: 5)	**32413.12**	11725.49	10976.58	968.91	**9711.05**	
	(зона: 6)	**32412.00**	11725.49	10976.58	968.91	**9709.93**	
	(зона: 7)	**32419.27**	11725.49	10976.58	968.91	**9717.20**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-05	до 3 т						1128.12
	(зона: 1)	**35039.53**	13638.97	13876.79	1228.12	**7523.77**	
	(зона: 2)	**35070.86**	13638.97	13876.79	1228.12	**7555.10**	
	(зона: 3)	**35067.45**	13638.97	13876.79	1228.12	**7551.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**35069.73**	13638.97	13876.79	1228.12	**7553.97**	
	(зона: 5)	**35096.24**	13638.97	13876.79	1228.12	**7580.48**	
	(зона: 6)	**35094.87**	13638.97	13876.79	1228.12	**7579.11**	
	(зона: 7)	**35103.94**	13638.97	13876.79	1228.12	**7588.18**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-06	до 4 т						1223.32
	(зона: 1)	**37996.72**	14789.94	15713.26	1394.51	**7493.52**	
	(зона: 2)	**38028.05**	14789.94	15713.26	1394.51	**7524.85**	
	(зона: 3)	**38024.64**	14789.94	15713.26	1394.51	**7521.44**	
	(зона: 4)	**38026.92**	14789.94	15713.26	1394.51	**7523.72**	
	(зона: 5)	**38053.43**	14789.94	15713.26	1394.51	**7550.23**	
	(зона: 6)	**38052.06**	14789.94	15713.26	1394.51	**7548.86**	
	(зона: 7)	**38061.13**	14789.94	15713.26	1394.51	**7557.93**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой:						
07-05-004-07	до 3 т						829.43
	(зона: 1-7)	36395.23	9878.51	20346.06	1816.91	6170.66	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-004-08	до 4 т						1055.53
	(зона: 1-7)	45396.99	12381.37	26918.85	2423.13	6096.77	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 07-05-007 изложить в следующей редакции:						
Таблица 07-05-007	**Укладка балок, ригелей и перемычек**						
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Укладка балок ростверка массой:						
07-05-007-01	до 1 т						177.60
	(зона: 1)	8000.59	2053.06	5256.86	533.89	690.67	
	(зона: 2,3)	8008.35	2053.06	5256.86	533.89	698.43	
	(зона: 4)	8008.91	2053.06	5256.86	533.89	698.99	
	(зона: 5)	8013.56	2053.06	5256.86	533.89	703.64	
	(зона: 6)	8014.68	2053.06	5256.86	533.89	704.76	
	(зона: 7)	8016.07	2053.06	5256.86	533.89	706.15	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-02	до 3 т						286.38
	(зона: 1)	13966.45	3310.55	9635.67	1046.51	1020.23	
	(зона: 2,3)	13985.71	3310.55	9635.67	1046.51	1039.49	
	(зона: 4)	13987.11	3310.55	9635.67	1046.51	1040.89	
	(зона: 5)	13998.66	3310.55	9635.67	1046.51	1052.44	
	(зона: 6)	14001.45	3310.55	9635.67	1046.51	1055.23	
	(зона: 7)	14004.90	3310.55	9635.67	1046.51	1058.68	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка балок перекрытий массой:						
07-05-007-03	до 1 т						141.61
	(зона: 1)	6661.99	1561.96	4851.18	453.80	248.85	
	(зона: 2,3)	6670.68	1561.96	4851.18	453.80	257.54	
	(зона: 4)	6671.31	1561.96	4851.18	453.80	258.17	
	(зона: 5)	6676.52	1561.96	4851.18	453.80	263.38	
	(зона: 6)	6677.78	1561.96	4851.18	453.80	264.64	
	(зона: 7)	6679.34	1561.96	4851.18	453.80	266.20	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-04	до 3 т						224.91
	(зона: 1)	9703.54	2480.76	6973.93	652.37	248.85	
	(зона: 2,3)	9712.23	2480.76	6973.93	652.37	257.54	
	(зона: 4)	9712.86	2480.76	6973.93	652.37	258.17	
	(зона: 5)	9718.07	2480.76	6973.93	652.37	263.38	
	(зона: 6)	9719.33	2480.76	6973.93	652.37	264.64	
	(зона: 7)	9720.89	2480.76	6973.93	652.37	266.20	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Укладка ригелей массой:						
07-05-007-05	до 1 т						192.78
	(зона: 1)	8313.14	2296.01	5425.99	500.08	591.14	
	(зона: 2,3)	8319.01	2296.01	5425.99	500.08	597.01	
	(зона: 4)	8319.44	2296.01	5425.99	500.08	597.44	
	(зона: 5)	8322.96	2296.01	5425.99	500.08	600.96	
	(зона: 6)	8323.81	2296.01	5425.99	500.08	601.81	
	(зона: 7)	8324.86	2296.01	5425.99	500.08	602.86	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-06	до 2 т						290.36
	(зона: 1)	12005.37	3458.19	7551.20	657.02	995.98	
	(зона: 2,3)	12011.01	3458.19	7551.20	657.02	1001.62	
	(зона: 4)	12011.42	3458.19	7551.20	657.02	1002.03	
	(зона: 5)	12014.80	3458.19	7551.20	657.02	1005.41	
	(зона: 6)	12015.62	3458.19	7551.20	657.02	1006.23	
	(зона: 7)	12016.63	3458.19	7551.20	657.02	1007.24	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-07	до 3 т						552.24
	(зона: 1)	**37244.11**	6577.18	10638.34	863.70	**20028.59**	
	(зона: 2,3)	**37262.67**	6577.18	10638.34	863.70	**20047.15**	
	(зона: 4)	**37264.01**	6577.18	10638.34	863.70	**20048.49**	
	(зона: 5)	**37275.15**	6577.18	10638.34	863.70	**20059.63**	
	(зона: 6)	**37277.83**	6577.18	10638.34	863.70	**20062.31**	
	(зона: 7)	**37281.16**	6577.18	10638.34	863.70	**20065.64**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-08	до 5 т						695.02
	(зона: 1)	**73296.81**	8277.69	14571.75	1191.41	**50447.37**	
	(зона: 2,3)	**73320.07**	8277.69	14571.75	1191.41	**50470.63**	
	(зона: 4)	**73321.75**	8277.69	14571.75	1191.41	**50472.31**	
	(зона: 5)	**73335.70**	8277.69	14571.75	1191.41	**50486.26**	
	(зона: 6)	**73339.07**	8277.69	14571.75	1191.41	**50489.63**	
	(зона: 7)	**73343.24**	8277.69	14571.75	1191.41	**50493.80**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-09	до 6 т						782.34
	(зона: 1)	**76962.20**	9317.67	17197.16	1413.39	**50447.37**	
	(зона: 2,3)	**76985.46**	9317.67	17197.16	1413.39	**50470.63**	
	(зона: 4)	**76987.14**	9317.67	17197.16	1413.39	**50472.31**	
	(зона: 5)	**77001.09**	9317.67	17197.16	1413.39	**50486.26**	
	(зона: 6)	**77004.46**	9317.67	17197.16	1413.39	**50489.63**	
	(зона: 7)	**77008.63**	9317.67	17197.16	1413.39	**50493.80**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т						17.61
	(зона: 1)	1644.21	185.08	1290.99	120.76	168.14	
	(зона: 2,3)	1650.08	185.08	1290.99	120.76	174.01	
	(зона: 4)	1650.51	185.08	1290.99	120.76	174.44	
	(зона: 5)	1654.03	185.08	1290.99	120.76	177.96	
	(зона: 6)	1654.88	185.08	1290.99	120.76	178.81	
	(зона: 7)	1655.93	185.08	1290.99	120.76	179.86	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-05-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости

Измеритель: 100 шт. сборных конструкций

	Установка стеновых панелей внутренних площадью:						
07-05-023-01	до 6 м^2						242.76
	(зона: 1)	13264.91	2774.75	5856.67	538.65	4633.49	
	(зона: 2,3)	13276.19	2774.75	5856.67	538.65	4644.77	
	(зона: 4)	13277.00	2774.75	5856.67	538.65	4645.58	
	(зона: 5)	13283.77	2774.75	5856.67	538.65	4652.35	
	(зона: 6)	13285.40	2774.75	5856.67	538.65	4653.98	
	(зона: 7)	13287.42	2774.75	5856.67	538.65	4656.00	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-02	до 10 м^2						290.36
	(зона: 1)	16523.68	3318.81	8053.51	729.77	5151.36	
	(зона: 2,3)	16553.05	3318.81	8053.51	729.77	5180.73	
	(зона: 4)	16555.17	3318.81	8053.51	729.77	5182.85	
	(зона: 5)	16572.78	3318.81	8053.51	729.77	5200.46	
	(зона: 6)	16577.03	3318.81	8053.51	729.77	5204.71	
	(зона: 7)	16582.30	3318.81	8053.51	729.77	5209.98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-03	до 15 м^2						330.82
	(зона: 1)	19285.56	3781.27	9848.51	886.18	5655.78	
	(зона: 2,3)	19332.54	3781.27	9848.51	886.18	5702.76	
	(зона: 4)	19335.94	3781.27	9848.51	886.18	5706.16	
	(зона: 5)	19364.12	3781.27	9848.51	886.18	5734.34	
	(зона: 6)	19370.92	3781.27	9848.51	886.18	5741.14	
	(зона: 7)	19379.34	3781.27	9848.51	886.18	5749.56	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-04	до 25 м^2						440.30
	(зона: 1)	22187.68	5032.63	10779.79	969.04	6375.26	
	(зона: 2,3)	22247.81	5032.63	10779.79	969.04	6435.39	
	(зона: 4)	22252.16	5032.63	10779.79	969.04	6439.74	
	(зона: 5)	22288.23	5032.63	10779.79	969.04	6475.81	
	(зона: 6)	22296.94	5032.63	10779.79	969.04	6484.52	
	(зона: 7)	22307.72	5032.63	10779.79	969.04	6495.30	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка диафрагм жесткости высотой:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-023-05	до 3,6 м, площадью до 10 м^2						1030.54
	(зона: 1)	**83505.02**	12273.73	18949.22	1603.85	**52282.07**	
	(зона: 2)	**83888.66**	12273.73	18949.22	1603.85	**52665.71**	
	(зона: 3)	**83839.13**	12273.73	18949.22	1603.85	**52616.18**	
	(зона: 4)	**83867.00**	12273.73	18949.22	1603.85	**52644.05**	
	(зона: 5)	**84209.55**	12273.73	18949.22	1603.85	**52986.60**	
	(зона: 6)	**84179.03**	12273.73	18949.22	1603.85	**52956.08**	
	(зона: 7)	**84298.16**	12273.73	18949.22	1603.85	**53075.21**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-06	до 3,6 м, площадью до 15 м^2						1254.34
	(зона: 1)	**98453.68**	14939.19	25950.55	2225.89	**57563.94**	
	(зона: 2)	**98985.23**	14939.19	25950.55	2225.89	**58095.49**	
	(зона: 3)	**98914.12**	14939.19	25950.55	2225.89	**58024.38**	
	(зона: 4)	**98952.75**	14939.19	25950.55	2225.89	**58063.01**	
	(зона: 5)	**99432.96**	14939.19	25950.55	2225.89	**58543.22**	
	(зона: 6)	**99386.37**	14939.19	25950.55	2225.89	**58496.63**	
	(зона: 7)	**99553.95**	14939.19	25950.55	2225.89	**58664.21**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-07	до 4,8 м, площадью до 10 м^2						1322.09
	(зона: 1)	**100490.34**	15746.09	19185.86	1593.47	**65558.39**	
	(зона: 2)	**100863.55**	15746.09	19185.86	1593.47	**65931.60**	
	(зона: 3)	**100819.40**	15746.09	19185.86	1593.47	**65887.45**	
	(зона: 4)	**100846.51**	15746.09	19185.86	1593.47	**65914.56**	
	(зона: 5)	**101170.56**	15746.09	19185.86	1593.47	**66238.61**	
	(зона: 6)	**101147.91**	15746.09	19185.86	1593.47	**66215.96**	
	(зона: 7)	**101259.68**	15746.09	19185.86	1593.47	**66327.73**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-08	до 4,8 м, площадью до 15 м^2						1543.44
	(зона: 1)	**114565.03**	18382.37	26303.50	2220.17	**69879.16**	
	(зона: 2)	**115051.95**	18382.37	26303.50	2220.17	**70366.08**	
	(зона: 3)	**114991.29**	18382.37	26303.50	2220.17	**70305.42**	
	(зона: 4)	**115026.66**	18382.37	26303.50	2220.17	**70340.79**	
	(зона: 5)	**115456.40**	18382.37	26303.50	2220.17	**70770.53**	
	(зона: 6)	**115421.51**	18382.37	26303.50	2220.17	**70735.64**	
	(зона: 7)	**115570.46**	18382.37	26303.50	2220.17	**70884.59**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-023-09	до 4,8 м, площадью до 25 м^2						1746.40
	(зона: 1)	**125041.52**	20799.62	32334.88	2748.05	**71907.02**	
	(зона: 2)	**125582.60**	20799.62	32334.88	2748.05	**72448.10**	
	(зона: 3)	**125514.87**	20799.62	32334.88	2748.05	**72380.37**	
	(зона: 4)	**125554.18**	20799.62	32334.88	2748.05	**72419.68**	
	(зона: 5)	**126032.46**	20799.62	32334.88	2748.05	**72897.96**	
	(зона: 6)	**125993.13**	20799.62	32334.88	2748.05	**72858.63**	
	(зона: 7)	**126158.98**	20799.62	32334.88	2748.05	**73024.48**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-05-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-05-034 **Установка объемных блоков**

Измеритель: 100 шт.

Установка объемных:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
07-05-034-01	рядовых блоков в зданиях при числе этажей до 5						1022.31
	(зона: 1)	**87790.00**	11408.98	56987.94	4476.78	**19393.08**	
	(зона: 2)	**88169.00**	11408.98	56987.94	4476.78	**19772.08**	
	(зона: 3)	**88150.41**	11408.98	56987.94	4476.78	**19753.49**	
	(зона: 4)	**88177.83**	11408.98	56987.94	4476.78	**19780.91**	
	(зона: 5)	**88447.54**	11408.98	56987.94	4476.78	**20050.62**	
	(зона: 6)	**88470.01**	11408.98	56987.94	4476.78	**20073.09**	
	(зона: 7)	**88556.92**	11408.98	56987.94	4476.78	**20160.00**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-02	лестничных блоков в зданиях при числе этажей до 5						1273.17
	(зона: 1)	**109935.39**	14552.33	70494.67	5589.60	**24888.39**	
	(зона: 2)	**110302.65**	14552.33	70494.67	5589.60	**25255.65**	
	(зона: 3)	**110284.06**	14552.33	70494.67	5589.60	**25237.06**	
	(зона: 4)	**110310.63**	14552.33	70494.67	5589.60	**25263.63**	
	(зона: 5)	**110573.30**	14552.33	70494.67	5589.60	**25526.30**	
	(зона: 6)	**110594.07**	14552.33	70494.67	5589.60	**25547.07**	
	(зона: 7)	**110678.87**	14552.33	70494.67	5589.60	**25631.87**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-03	рядовых блоков в зданиях при числе этажей 9-12						1193.57
	(зона: 1)	148666.38	13797.67	102422.37	3554.55	32446.34	
	(зона: 2)	148979.04	13797.67	102422.37	3554.55	32759.00	
	(зона: 3)	148968.40	13797.67	102422.37	3554.55	32748.36	
	(зона: 4)	148991.02	13797.67	102422.37	3554.55	32770.98	
	(зона: 5)	149202.82	13797.67	102422.37	3554.55	32982.78	
	(зона: 6)	149229.54	13797.67	102422.37	3554.55	33009.50	
	(зона: 7)	149296.44	13797.67	102422.37	3554.55	33076.40	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-05-034-04	лестничных блоков в зданиях при числе этажей 9-12						1629.11
	(зона: 1)	187715.38	18832.51	130727.86	4529.51	38155.01	
	(зона: 2)	188082.64	18832.51	130727.86	4529.51	38522.27	
	(зона: 3)	188064.05	18832.51	130727.86	4529.51	38503.68	
	(зона: 4)	188090.62	18832.51	130727.86	4529.51	38530.25	
	(зона: 5)	188353.28	18832.51	130727.86	4529.51	38792.91	
	(зона: 6)	188374.05	18832.51	130727.86	4529.51	38813.68	
	(зона: 7)	188458.86	18832.51	130727.86	4529.51	38898.49	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-06-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-06-001 Устройство непроходных каналов

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Устройство непроходных каналов:						
07-06-001-01	одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту						372.96
	(зона: 1-7)	**21610.34**	4113.75	9097.63	866.02	**8398.96**	
(402-9050)	***Раствор цементный, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
07-06-001-02	одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов						286.72
	(зона: 1-7)	**20548.12**	3363.23	8633.02	815.58	**8551.87**	
(402-9050)	***Раствор цементный, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-001-03	двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов						351.87
	(зона: 1)	**26405.76**	3789.64	9966.20	947.54	**12649.92**	
	(зона: 2)	**26827.77**	3789.64	9966.20	947.54	**13071.93**	
	(зона: 3)	**26899.59**	3789.64	9966.20	947.54	**13143.75**	
	(зона: 4)	**26985.51**	3789.64	9966.20	947.54	**13229.67**	
	(зона: 5)	**27156.95**	3789.64	9966.20	947.54	**13401.11**	
	(зона: 6)	**27232.09**	3789.64	9966.20	947.54	**13476.25**	
	(зона: 7)	**27576.16**	3789.64	9966.20	947.54	**13820.32**	
(402-9050)	***Раствор цементный, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 07-06-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-06-002 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов

Измеритель: 100 м^3 бетонных и железобетонных конструкций

	Устройство камер со стенками:						
07-06-002-01	из бетонных блоков						926.24
	(зона: 1)	**115046.60**	10216.43	11571.40	1209.94	**93258.77**	
	(зона: 2)	**116311.82**	10216.43	11571.40	1209.94	**94523.99**	
	(зона: 3)	**116137.26**	10216.43	11571.40	1209.94	**94349.43**	
	(зона: 4)	**116229.24**	10216.43	11571.40	1209.94	**94441.41**	
	(зона: 5)	**117384.29**	10216.43	11571.40	1209.94	**95596.46**	
	(зона: 6)	**117264.16**	10216.43	11571.40	1209.94	**95476.33**	
	(зона: 7)	**117668.47**	10216.43	11571.40	1209.94	**95880.64**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(52,8)*	-
07-06-002-02	из монолитного бетона						879.12
	(зона: 1)	**178895.19**	9353.84	5291.61	389.55	**164249.74**	
	(зона: 2)	**181033.59**	9353.84	5291.61	389.55	**166388.14**	
	(зона: 3)	**180728.27**	9353.84	5291.61	389.55	**166082.82**	
	(зона: 4)	**180883.73**	9353.84	5291.61	389.55	**166238.28**	
	(зона: 5)	**182859.28**	9353.84	5291.61	389.55	**168213.83**	
	(зона: 6)	**182638.36**	9353.84	5291.61	389.55	**167992.91**	
	(зона: 7)	**183332.18**	9353.84	5291.61	389.55	**168686.73**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(14)*	-
	Устройство неподвижных щитовых опор:						
07-06-002-03	из монолитного железобетона						871.35
	(зона: 1)	**116583.45**	9610.99	2911.20	165.44	**104061.26**	
	(зона: 2)	**118695.70**	9610.99	2911.20	165.44	**106173.51**	
	(зона: 3)	**118387.68**	9610.99	2911.20	165.44	**105865.49**	
	(зона: 4)	**118541.24**	9610.99	2911.20	165.44	**106019.05**	
	(зона: 5)	**120507.25**	9610.99	2911.20	165.44	**107985.06**	
	(зона: 6)	**120277.84**	9610.99	2911.20	165.44	**107755.65**	
	(зона: 7)	**120969.73**	9610.99	2911.20	165.44	**108447.54**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(10)*	-
07-06-002-04	из сборных железобетонных конструкций						308.00
	(зона: 1)	**24938.81**	3317.16	8665.78	956.03	**12955.87**	
	(зона: 2)	**25350.03**	3317.16	8665.78	956.03	**13367.09**	
	(зона: 3)	**25295.10**	3317.16	8665.78	956.03	**13312.16**	
	(зона: 4)	**25325.00**	3317.16	8665.78	956.03	**13342.06**	
	(зона: 5)	**25696.31**	3317.16	8665.78	956.03	**13713.37**	
	(зона: 6)	**25660.41**	3317.16	8665.78	956.03	**13677.47**	
	(зона: 7)	**25789.97**	3317.16	8665.78	956.03	**13807.03**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(84)*	-
	Измеритель: 100 шт. сборных конструкций						
	Устройство плит перекрытий каналов площадью:						
07-06-002-05	до 0,5 $м^2$						91.89
	(зона: 1)	1255.06	1038.36	129.94	13.81	86.76	
	(зона: 2,3)	1258.35	1038.36	129.94	13.81	90.05	
	(зона: 4)	1258.59	1038.36	129.94	13.81	90.29	
	(зона: 5)	1260.56	1038.36	129.94	13.81	92.26	
	(зона: 6)	1261.04	1038.36	129.94	13.81	92.74	
	(зона: 7)	1261.63	1038.36	129.94	13.81	93.33	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-002-06	до 1 $м^2$						107.63
	(зона: 1)	8059.22	1216.22	6681.87	825.20	161.13	
	(зона: 2,3)	8065.33	1216.22	6681.87	825.20	167.24	
	(зона: 4)	8065.77	1216.22	6681.87	825.20	167.68	
	(зона: 5)	8069.43	1216.22	6681.87	825.20	171.34	
	(зона: 6)	8070.32	1216.22	6681.87	825.20	172.23	
	(зона: 7)	8071.41	1216.22	6681.87	825.20	173.32	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-06-002-07	до 5 $м^2$						119.84
	(зона: 1)	8991.78	1354.19	7321.53	904.20	316.06	
	(зона: 2,3)	9003.76	1354.19	7321.53	904.20	328.04	
	(зона: 4)	9004.63	1354.19	7321.53	904.20	328.91	
	(зона: 5)	9011.82	1354.19	7321.53	904.20	336.10	
	(зона: 6)	9013.55	1354.19	7321.53	904.20	337.83	
	(зона: 7)	9015.70	1354.19	7321.53	904.20	339.98	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 07-07-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 07-07-001	**Устройство стен**						
	Измеритель: 100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)						
	Устройство из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями стен:						
07-07-001-01	глухих						159.14
	(зона: 1-7)	8983.89	1924.00	2972.79	274.70	4087.10	
(104-9082)	*Панели стеновые асбестоцементные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(97)*	-
07-07-001-02	с окнами						149.33
	(зона: 1-7)	7517.88	1627.70	3046.25	282.77	2843.93	
(104-9082)	*Панели стеновые асбестоцементные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(97)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях стен из асбестоцементных листов унифицированного профиля по ригелям каркаса:						
07-07-001-03	стальным						71.50
	(зона: 1-7)	**5211.63**	702.13	96.45	4.50	**4413.05**	
07-07-001-04	деревянным						71.40
	(зона: 1-7)	**5043.74**	694.01	84.69	4.04	**4265.04**	
	Таблицу 07-07-003 изложить в следующей редакции:						
Таблица 07-07-003	**Устройство перегородок**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
07-07-003-01	Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м^2						44.25
	(зона: 1-7)	1429.36	505.78	849.17	66.12	74.41	
(101-9914)	*Подкладки асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(98,3)*	-
	Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей:						
07-07-003-02	от 5 до 10 м^2						18.31
	(зона: 1-7)	**840.68**	201.96	534.13	54.16	**104.59**	
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
07-07-003-03	от 10 до 15 м^2						11.23
	(зона: 1-7)	**578.63**	123.87	350.17	34.61	**104.59**	
(104-9080)	*Панели перегородок асбестоцементные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 07-07-004 изложить в следующей редакции:						
Таблица 07-07-004	**Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок						
07-07-004-01	Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83						110.09
	(зона: 1)	**20746.82**	1185.67	280.40	12.88	**19280.75**	
	(зона: 2)	**20772.46**	1185.67	280.40	12.88	**19306.39**	
	(зона: 3)	**20770.71**	1185.67	280.40	12.88	**19304.64**	
	(зона: 4)	**20772.57**	1185.67	280.40	12.88	**19306.50**	
	(зона: 5)	**20791.93**	1185.67	280.40	12.88	**19325.86**	
	(зона: 6)	**20792.59**	1185.67	280.40	12.88	**19326.52**	
	(зона: 7)	**20798.97**	1185.67	280.40	12.88	**19332.90**	
	Таблицу 07-07-009 изложить в следующей редакции:						
Таблица 07-07-009	**Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен**						
	Измеритель: 100 шт.						
07-07-009-01	Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен						34.50
	(зона: 1-7)	**782.33**	353.63	11.07	0.00	**417.63**	
	Таблицу 07-08-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 07-08-001	**Устройство перегородок в жилых зданиях**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-001-01	без изоляционной прокладки						161.32
	(зона: 1-7)	**16850.47**	1716.44	191.39	8.23	**14942.64**	
07-08-001-02	с изоляционной прокладкой						220.18
	(зона: 1-7)	**19916.88**	2342.72	227.12	9.93	**17347.04**	
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:						
07-08-001-03	межкомнатных						309.56
	(зона: 1-7)	**31729.69**	3293.72	363.45	16.30	**28072.52**	
07-08-001-04	межквартирных						356.43
	(зона: 1-7)	**36202.49**	4309.24	420.63	18.00	**31472.62**	

Таблицу 07-08-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

	Устройство в жилых зданиях межкомнатных перегородок с однослойной обшивкой:						
07-08-006-01	без изоляционной прокладки						178.76
	(зона: 1-7)	**17348.00**	2066.47	174.78	6.98	**15106.75**	
07-08-006-02	с изоляционной прокладкой						201.65
	(зона: 1-7)	**20355.17**	2331.07	215.66	8.85	**17808.44**	
	Устройство в жилых зданиях перегородок с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой:						
07-08-006-03	межкомнатных						288.85
	(зона: 1-7)	**32080.15**	3339.11	350.55	13.81	**28390.49**	
07-08-006-04	межквартирных						335.72
	(зона: 1-7)	**36984.49**	3880.92	383.60	15.36	**32719.97**	

В Части 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ таблицу 08-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен

Измеритель: 1 м^3 кладки

	Устройство фундаментов:						
08-01-001-01	ленточных						3.94
	(зона: 1)	**472.84**	39.36	18.99	0.00	**414.49**	
	(зона: 2)	**506.26**	39.36	18.99	0.00	**447.91**	
	(зона: 3)	**495.48**	39.36	18.99	0.00	**437.13**	
	(зона: 4)	**524.88**	39.36	18.99	0.00	**466.53**	
	(зона: 5)	**551.98**	39.36	18.99	0.00	**493.63**	
	(зона: 6)	**522.73**	39.36	18.99	0.00	**464.38**	
	(зона: 7)	**530.34**	39.36	18.99	0.00	**471.99**	
08-01-001-02	столбовых						5.82
	(зона: 1)	469.85	63.44	18.45	0.00	387.96	
	(зона: 2)	503.50	63.44	18.45	0.00	421.61	
	(зона: 3)	492.72	63.44	18.45	0.00	410.83	
	(зона: 4)	522.14	63.44	18.45	0.00	440.25	
	(зона: 5)	549.38	63.44	18.45	0.00	467.49	
	(зона: 6)	520.16	63.44	18.45	0.00	438.27	
	(зона: 7)	527.81	63.44	18.45	0.00	445.92	
08-01-001-03	массивов шириной более 2 м						3.72
	(зона: 1)	422.90	37.16	17.22	0.00	368.52	
	(зона: 2)	455.84	37.16	17.22	0.00	401.46	
	(зона: 3)	445.06	37.16	17.22	0.00	390.68	
	(зона: 4)	474.43	37.16	17.22	0.00	420.05	
	(зона: 5)	501.25	37.16	17.22	0.00	446.87	
	(зона: 6)	471.93	37.16	17.22	0.00	417.55	
	(зона: 7)	479.46	37.16	17.22	0.00	425.08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кладка стен без облицовки:						
08-01-001-04	при высоте этажа до 4 м						5.26
	(зона: 1)	**460.14**	52.97	34.56	2.02	**372.61**	
	(зона: 2)	**493.09**	52.97	34.56	2.02	**405.56**	
	(зона: 3)	**482.30**	52.97	34.56	2.02	**394.77**	
	(зона: 4)	**511.67**	52.97	34.56	2.02	**424.14**	
	(зона: 5)	**538.49**	52.97	34.56	2.02	**450.96**	
	(зона: 6)	**509.17**	52.97	34.56	2.02	**421.64**	
	(зона: 7)	**516.70**	52.97	34.56	2.02	**429.17**	
08-01-001-05	при высоте этажа свыше 4 м						5.18
	(зона: 1)	**444.73**	52.16	19.96	0.47	**372.61**	
	(зона: 2)	**477.68**	52.16	19.96	0.47	**405.56**	
	(зона: 3)	**466.89**	52.16	19.96	0.47	**394.77**	
	(зона: 4)	**496.26**	52.16	19.96	0.47	**424.14**	
	(зона: 5)	**523.08**	52.16	19.96	0.47	**450.96**	
	(зона: 6)	**493.76**	52.16	19.96	0.47	**421.64**	
	(зона: 7)	**501.29**	52.16	19.96	0.47	**429.17**	
	Кладка стен с облицовкой кирпичом:						
08-01-001-06	только проемов при высоте этажа до 4 м						5.57
	(зона: 1)	**487.83**	55.64	35.47	2.17	**396.72**	
	(зона: 2)	**520.73**	55.64	35.47	2.17	**429.62**	
	(зона: 3)	**511.44**	55.64	35.47	2.17	**420.33**	
	(зона: 4)	**540.35**	55.64	35.47	2.17	**449.24**	
	(зона: 5)	**567.47**	55.64	35.47	2.17	**476.36**	
	(зона: 6)	**538.63**	55.64	35.47	2.17	**447.52**	
	(зона: 7)	**546.74**	55.64	35.47	2.17	**455.63**	
08-01-001-07	только проемов при высоте этажа свыше 4 м						5.55
	(зона: 1)	**473.03**	55.44	20.87	0.62	**396.72**	
	(зона: 2)	**505.93**	55.44	20.87	0.62	**429.62**	
	(зона: 3)	**496.64**	55.44	20.87	0.62	**420.33**	
	(зона: 4)	**525.55**	55.44	20.87	0.62	**449.24**	
	(зона: 5)	**552.67**	55.44	20.87	0.62	**476.36**	
	(зона: 6)	**523.83**	55.44	20.87	0.62	**447.52**	
	(зона: 7)	**531.94**	55.44	20.87	0.62	**455.63**	
08-01-001-08	с одной стороны и проемов при высоте этажа до 4 м						5.68
	(зона: 1)	**550.21**	58.22	38.93	2.02	**453.06**	
	(зона: 2)	**579.25**	58.22	38.93	2.02	**482.10**	
	(зона: 3)	**580.97**	58.22	38.93	2.02	**483.82**	
	(зона: 4)	**605.04**	58.22	38.93	2.02	**507.89**	
	(зона: 5)	**631.82**	58.22	38.93	2.02	**534.67**	
	(зона: 6)	**607.47**	58.22	38.93	2.02	**510.32**	
	(зона: 7)	**618.94**	58.22	38.93	2.02	**521.79**	
08-01-001-09	с одной стороны и проемов при высоте этажа свыше 4 м						5.58
	(зона: 1)	**534.59**	57.20	24.33	0.47	**453.06**	
	(зона: 2)	**563.63**	57.20	24.33	0.47	**482.10**	
	(зона: 3)	**565.35**	57.20	24.33	0.47	**483.82**	
	(зона: 4)	**589.42**	57.20	24.33	0.47	**507.89**	
	(зона: 5)	**616.20**	57.20	24.33	0.47	**534.67**	
	(зона: 6)	**591.85**	57.20	24.33	0.47	**510.32**	
	(зона: 7)	**603.32**	57.20	24.33	0.47	**521.79**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 08-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-002	**Устройство основания под фундаменты**						
	Измеритель: 1 м^3 основания						
	Устройство основания под фундаменты:						
08-01-002-01	песчаного						2.30
	(зона: 1)	202.40	22.59	27.53	3.67	152.28	
	(зона: 2)	240.49	22.59	27.53	3.67	190.37	
	(зона: 3)	246.97	22.59	27.53	3.67	196.85	
	(зона: 4)	254.72	22.59	27.53	3.67	204.60	
	(зона: 5)	270.19	22.59	27.53	3.67	220.07	
	(зона: 6)	276.97	22.59	27.53	3.67	226.85	
	(зона: 7)	308.02	22.59	27.53	3.67	257.90	
08-01-002-02	щебеночного						2.40
	(зона: 1)	**253.33**	23.57	47.21	6.56	**182.55**	
	(зона: 2)	**270.66**	23.57	47.21	6.56	**199.88**	
	(зона: 3)	**274.04**	23.57	47.21	6.56	**203.26**	
	(зона: 4)	**289.50**	23.57	47.21	6.56	**218.72**	
	(зона: 5)	**303.69**	23.57	47.21	6.56	**232.91**	
	(зона: 6)	**311.53**	23.57	47.21	6.56	**240.75**	
	(зона: 7)	**333.87**	23.57	47.21	6.56	**263.09**	
08-01-002-03	гравийного						2.50
	(зона: 1)	198.01	24.55	36.21	5.32	137.25	
	(зона: 2)	217.29	24.55	36.21	5.32	156.53	
	(зона: 3)	242.44	24.55	36.21	5.32	181.68	
	(зона: 4)	232.52	24.55	36.21	5.32	171.76	
	(зона: 5)	261.91	24.55	36.21	5.32	201.15	
	(зона: 6)	297.13	24.55	36.21	5.32	236.37	
	(зона: 7)	323.66	24.55	36.21	5.32	262.90	
Таблицу 08-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-01-003	**Гидроизоляция стен, фундаментов**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Гидроизоляция стен, фундаментов:						
08-01-003-01	горизонтальная цементная с жидким стеклом						38.20
	(зона: 1)	2392.28	391.55	49.19	0.00	1951.54	
	(зона: 2,3)	2465.10	391.55	49.19	0.00	2024.36	
	(зона: 4)	2470.37	391.55	49.19	0.00	2029.63	
	(зона: 5)	2514.05	391.55	49.19	0.00	2073.31	
	(зона: 6)	2524.59	391.55	49.19	0.00	2083.85	
	(зона: 7)	2537.64	391.55	49.19	0.00	2096.90	
08-01-003-02	горизонтальная оклеечная в 1 слой						14.30
	(зона: 1)	**3894.32**	146.58	116.54	0.00	**3631.20**	
	(зона: 2,3)	**3953.04**	146.58	116.54	0.00	**3689.92**	
	(зона: 4)	**3957.29**	146.58	116.54	0.00	**3694.17**	
	(зона: 5)	**3992.52**	146.58	116.54	0.00	**3729.40**	
	(зона: 6)	**4001.02**	146.58	116.54	0.00	**3737.90**	
	(зона: 7)	**4011.54**	146.58	116.54	0.00	**3748.42**	
08-01-003-03	горизонтальная оклеечная в 2 слоя						20.10
	(зона: 1)	**6010.13**	206.03	179.24	0.00	**5624.86**	
	(зона: 2,3)	**6068.85**	206.03	179.24	0.00	**5683.58**	
	(зона: 4)	**6073.10**	206.03	179.24	0.00	**5687.83**	
	(зона: 5)	**6108.33**	206.03	179.24	0.00	**5723.06**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**6116.83**	206.03	179.24	0.00	**5731.56**	
	(зона: 7)	**6127.35**	206.03	179.24	0.00	**5742.08**	
08-01-003-04	боковая цементная с жидким стеклом						88.80
	(зона: 1)	2812.63	979.46	49.19	0.00	1783.98	
	(зона: 2,3)	2878.43	979.46	49.19	0.00	1849.78	
	(зона: 4)	2883.19	979.46	49.19	0.00	1854.54	
	(зона: 5)	2922.61	979.46	49.19	0.00	1893.96	
	(зона: 6)	2932.16	979.46	49.19	0.00	1903.51	
	(зона: 7)	2943.92	979.46	49.19	0.00	1915.27	
08-01-003-05	боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя						46.80
	(зона: 1-7)	5182.97	534.92	165.44	0.00	4482.61	
08-01-003-06	На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05						22.60
	(зона: 1-7)	2643.24	258.32	69.81	0.00	2315.11	
08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону						21.20
	(зона: 1-7)	1925.17	242.32	77.87	0.00	1604.98	
08-01-003-08	Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором						96.70
	(зона: 1)	2933.90	1079.17	24.59	0.00	1830.14	
	(зона: 2,3)	3005.58	1079.17	24.59	0.00	1901.82	
	(зона: 4)	3010.76	1079.17	24.59	0.00	1907.00	
	(зона: 5)	3053.71	1079.17	24.59	0.00	1949.95	
	(зона: 6)	3064.11	1079.17	24.59	0.00	1960.35	
	(зона: 7)	3076.92	1079.17	24.59	0.00	1973.16	

Таблицу 08-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-02-010 **Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными**

Измеритель: 1 м^3 кладки

	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом:						
08-02-010-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						7.63
	(зона: 1)	914.80	80.19	52.61	4.92	782.00	
	(зона: 2)	927.29	80.19	52.61	4.92	794.49	
	(зона: 3)	974.26	80.19	52.61	4.92	841.46	
	(зона: 4)	977.40	80.19	52.61	4.92	844.60	
	(зона: 5)	1001.95	80.19	52.61	4.92	869.15	
	(зона: 6)	997.31	80.19	52.61	4.92	864.51	
	(зона: 7)	1022.21	80.19	52.61	4.92	889.41	
08-02-010-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						7.51
	(зона: 1)	902.16	78.93	41.23	3.86	782.00	
	(зона: 2)	914.65	78.93	41.23	3.86	794.49	
	(зона: 3)	961.62	78.93	41.23	3.86	841.46	
	(зона: 4)	964.76	78.93	41.23	3.86	844.60	
	(зона: 5)	989.31	78.93	41.23	3.86	869.15	
	(зона: 6)	984.67	78.93	41.23	3.86	864.51	
	(зона: 7)	1009.57	78.93	41.23	3.86	889.41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						6.58
	(зона: 1)	893.65	69.16	46.92	4.39	777.57	
	(зона: 2)	906.33	69.16	46.92	4.39	790.25	
	(зона: 3)	954.43	69.16	46.92	4.39	838.35	
	(зона: 4)	957.64	69.16	46.92	4.39	841.56	
	(зона: 5)	982.71	69.16	46.92	4.39	866.63	
	(зона: 6)	977.95	69.16	46.92	4.39	861.87	
	(зона: 7)	1003.42	69.16	46.92	4.39	887.34	
08-02-010-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						6.55
	(зона: 1)	881.96	68.84	35.55	3.33	777.57	
	(зона: 2)	894.64	68.84	35.55	3.33	790.25	
	(зона: 3)	942.74	68.84	35.55	3.33	838.35	
	(зона: 4)	945.95	68.84	35.55	3.33	841.56	
	(зона: 5)	971.02	68.84	35.55	3.33	866.63	
	(зона: 6)	966.26	68.84	35.55	3.33	861.87	
	(зона: 7)	991.73	68.84	35.55	3.33	887.34	
08-02-010-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						6.03
	(зона: 1)	882.84	63.38	45.50	4.26	773.96	
	(зона: 2)	895.74	63.38	45.50	4.26	786.86	
	(зона: 3)	944.02	63.38	45.50	4.26	835.14	
	(зона: 4)	947.25	63.38	45.50	4.26	838.37	
	(зона: 5)	972.52	63.38	45.50	4.26	863.64	
	(зона: 6)	967.76	63.38	45.50	4.26	858.88	
	(зона: 7)	993.36	63.38	45.50	4.26	884.48	
08-02-010-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						5.94
	(зона: 1)	870.51	62.43	34.12	3.19	773.96	
	(зона: 2)	883.41	62.43	34.12	3.19	786.86	
	(зона: 3)	931.69	62.43	34.12	3.19	835.14	
	(зона: 4)	934.92	62.43	34.12	3.19	838.37	
	(зона: 5)	960.19	62.43	34.12	3.19	863.64	
	(зона: 6)	955.43	62.43	34.12	3.19	858.88	
	(зона: 7)	981.03	62.43	34.12	3.19	884.48	
	Кладка наружных стен из камней с облицовкой лицевым кирпичом:						
08-02-010-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						6.83
	(зона: 1)	785.02	71.78	52.61	4.92	660.63	
	(зона: 2)	796.75	71.78	52.61	4.92	672.36	
	(зона: 3)	847.41	71.78	52.61	4.92	723.02	
	(зона: 4)	850.67	71.78	52.61	4.92	726.28	
	(зона: 5)	876.10	71.78	52.61	4.92	751.71	
	(зона: 6)	870.85	71.78	52.61	4.92	746.46	
	(зона: 7)	897.39	71.78	52.61	4.92	773.00	
08-02-010-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						6.72
	(зона: 1)	773.91	70.63	42.65	3.99	660.63	
	(зона: 2)	785.64	70.63	42.65	3.99	672.36	
	(зона: 3)	836.30	70.63	42.65	3.99	723.02	
	(зона: 4)	839.56	70.63	42.65	3.99	726.28	
	(зона: 5)	864.99	70.63	42.65	3.99	751.71	
	(зона: 6)	859.74	70.63	42.65	3.99	746.46	
	(зона: 7)	886.28	70.63	42.65	3.99	773.00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						6.49
	(зона: 1)	773.01	68.21	49.76	4.66	655.04	
	(зона: 2)	784.86	68.21	49.76	4.66	666.89	
	(зона: 3)	835.70	68.21	49.76	4.66	717.73	
	(зона: 4)	838.97	68.21	49.76	4.66	721.00	
	(зона: 5)	864.54	68.21	49.76	4.66	746.57	
	(зона: 6)	859.29	68.21	49.76	4.66	741.32	
	(зона: 7)	885.93	68.21	49.76	4.66	767.96	
08-02-010-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						6.39
	(зона: 1)	759.17	67.16	36.97	3.46	655.04	
	(зона: 2)	771.02	67.16	36.97	3.46	666.89	
	(зона: 3)	821.86	67.16	36.97	3.46	717.73	
	(зона: 4)	825.13	67.16	36.97	3.46	721.00	
	(зона: 5)	850.70	67.16	36.97	3.46	746.57	
	(зона: 6)	845.45	67.16	36.97	3.46	741.32	
	(зона: 7)	872.09	67.16	36.97	3.46	767.96	
08-02-010-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						5.70
	(зона: 1)	750.55	59.91	45.50	4.26	645.14	
	(зона: 2)	762.38	59.91	45.50	4.26	656.97	
	(зона: 3)	812.89	59.91	45.50	4.26	707.48	
	(зона: 4)	816.15	59.91	45.50	4.26	710.74	
	(зона: 5)	841.58	59.91	45.50	4.26	736.17	
	(зона: 6)	836.37	59.91	45.50	4.26	730.96	
	(зона: 7)	862.86	59.91	45.50	4.26	757.45	
08-02-010-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						5.62
	(зона: 1)	739.76	59.07	35.55	3.33	645.14	
	(зона: 2)	751.59	59.07	35.55	3.33	656.97	
	(зона: 3)	802.10	59.07	35.55	3.33	707.48	
	(зона: 4)	805.36	59.07	35.55	3.33	710.74	
	(зона: 5)	830.79	59.07	35.55	3.33	736.17	
	(зона: 6)	825.58	59.07	35.55	3.33	730.96	
	(зона: 7)	852.07	59.07	35.55	3.33	757.45	
	Кладка наружных стен из камней с облицовкой камнями керамическими лицевыми:						
08-02-010-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						6.07
	(зона: 1)	798.43	63.80	52.61	4.92	682.02	
	(зона: 2)	810.90	63.80	52.61	4.92	694.49	
	(зона: 3)	860.09	63.80	52.61	4.92	743.68	
	(зона: 4)	863.33	63.80	52.61	4.92	746.92	
	(зона: 5)	888.67	63.80	52.61	4.92	772.26	
	(зона: 6)	883.73	63.80	52.61	4.92	767.32	
	(зона: 7)	909.69	63.80	52.61	4.92	793.28	
08-02-010-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						5.97
	(зона: 1)	787.41	62.74	42.65	3.99	682.02	
	(зона: 2)	799.88	62.74	42.65	3.99	694.49	
	(зона: 3)	849.07	62.74	42.65	3.99	743.68	
	(зона: 4)	852.31	62.74	42.65	3.99	746.92	
	(зона: 5)	877.65	62.74	42.65	3.99	772.26	
	(зона: 6)	872.71	62.74	42.65	3.99	767.32	
	(зона: 7)	898.67	62.74	42.65	3.99	793.28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-010-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						5.30
	(зона: 1)	773.45	55.70	51.18	4.79	666.57	
	(зона: 2)	786.10	55.70	51.18	4.79	679.22	
	(зона: 3)	836.56	55.70	51.18	4.79	729.68	
	(зона: 4)	839.87	55.70	51.18	4.79	732.99	
	(зона: 5)	865.77	55.70	51.18	4.79	758.89	
	(зона: 6)	860.69	55.70	51.18	4.79	753.81	
	(зона: 7)	887.29	55.70	51.18	4.79	780.41	
08-02-010-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						5.21
	(зона: 1)	758.30	54.76	36.97	3.46	666.57	
	(зона: 2)	770.95	54.76	36.97	3.46	679.22	
	(зона: 3)	821.41	54.76	36.97	3.46	729.68	
	(зона: 4)	824.72	54.76	36.97	3.46	732.99	
	(зона: 5)	850.62	54.76	36.97	3.46	758.89	
	(зона: 6)	845.54	54.76	36.97	3.46	753.81	
	(зона: 7)	872.14	54.76	36.97	3.46	780.41	
08-02-010-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						4.84
	(зона: 1)	753.93	50.87	45.50	4.26	657.56	
	(зона: 2)	766.69	50.87	45.50	4.26	670.32	
	(зона: 3)	817.87	50.87	45.50	4.26	721.50	
	(зона: 4)	821.23	50.87	45.50	4.26	724.86	
	(зона: 5)	847.47	50.87	45.50	4.26	751.10	
	(зона: 6)	842.29	50.87	45.50	4.26	745.92	
	(зона: 7)	869.27	50.87	45.50	4.26	772.90	
08-02-010-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						4.76
	(зона: 1)	741.71	50.03	34.12	3.19	657.56	
	(зона: 2)	754.47	50.03	34.12	3.19	670.32	
	(зона: 3)	805.65	50.03	34.12	3.19	721.50	
	(зона: 4)	809.01	50.03	34.12	3.19	724.86	
	(зона: 5)	835.25	50.03	34.12	3.19	751.10	
	(зона: 6)	830.07	50.03	34.12	3.19	745.92	
	(зона: 7)	857.05	50.03	34.12	3.19	772.90	
	Кладка наружных стен из лицевого кирпича:						
08-02-010-19	толщиной 250 мм при высоте этажа до 4 м						8.54
	(зона: 1)	939.47	89.76	55.45	5.19	794.26	
	(зона: 2)	950.72	89.76	55.45	5.19	805.51	
	(зона: 3)	992.38	89.76	55.45	5.19	847.17	
	(зона: 4)	995.18	89.76	55.45	5.19	849.97	
	(зона: 5)	1017.06	89.76	55.45	5.19	871.85	
	(зона: 6)	1012.97	89.76	55.45	5.19	867.76	
	(зона: 7)	1035.08	89.76	55.45	5.19	889.87	
08-02-010-20	толщиной 250 мм при высоте этажа свыше 4 м						8.41
	(зона: 1)	926.73	88.39	44.08	4.12	794.26	
	(зона: 2)	937.98	88.39	44.08	4.12	805.51	
	(зона: 3)	979.64	88.39	44.08	4.12	847.17	
	(зона: 4)	982.44	88.39	44.08	4.12	849.97	
	(зона: 5)	1004.32	88.39	44.08	4.12	871.85	
	(зона: 6)	1000.23	88.39	44.08	4.12	867.76	
	(зона: 7)	1022.34	88.39	44.08	4.12	889.87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом:						
08-02-010-21	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						7.63
	(зона: 1)	905.92	80.19	52.61	4.92	773.12	
	(зона: 2)	918.11	80.19	52.61	4.92	785.31	
	(зона: 3)	964.15	80.19	52.61	4.92	831.35	
	(зона: 4)	967.22	80.19	52.61	4.92	834.42	
	(зона: 5)	991.25	80.19	52.61	4.92	858.45	
	(зона: 6)	986.70	80.19	52.61	4.92	853.90	
	(зона: 7)	1011.08	80.19	52.61	4.92	878.28	
08-02-010-22	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						7.51
	(зона: 1)	893.28	78.93	41.23	3.86	773.12	
	(зона: 2)	905.47	78.93	41.23	3.86	785.31	
	(зона: 3)	951.51	78.93	41.23	3.86	831.35	
	(зона: 4)	954.58	78.93	41.23	3.86	834.42	
	(зона: 5)	978.61	78.93	41.23	3.86	858.45	
	(зона: 6)	974.06	78.93	41.23	3.86	853.90	
	(зона: 7)	998.44	78.93	41.23	3.86	878.28	
08-02-010-23	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						6.58
	(зона: 1)	887.37	69.16	46.92	4.39	771.29	
	(зона: 2)	899.83	69.16	46.92	4.39	783.75	
	(зона: 3)	946.72	69.16	46.92	4.39	830.64	
	(зона: 4)	949.85	69.16	46.92	4.39	833.77	
	(зона: 5)	974.35	69.16	46.92	4.39	858.27	
	(зона: 6)	969.73	69.16	46.92	4.39	853.65	
	(зона: 7)	994.57	69.16	46.92	4.39	878.49	
08-02-010-24	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						6.55
	(зона: 1)	875.68	68.84	35.55	3.33	771.29	
	(зона: 2)	888.14	68.84	35.55	3.33	783.75	
	(зона: 3)	935.03	68.84	35.55	3.33	830.64	
	(зона: 4)	938.16	68.84	35.55	3.33	833.77	
	(зона: 5)	962.66	68.84	35.55	3.33	858.27	
	(зона: 6)	958.04	68.84	35.55	3.33	853.65	
	(зона: 7)	982.88	68.84	35.55	3.33	878.49	
08-02-010-25	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						6.03
	(зона: 1)	876.27	63.38	45.50	4.26	767.39	
	(зона: 2)	888.95	63.38	45.50	4.26	780.07	
	(зона: 3)	936.55	63.38	45.50	4.26	827.67	
	(зона: 4)	939.73	63.38	45.50	4.26	830.85	
	(зона: 5)	964.62	63.38	45.50	4.26	855.74	
	(зона: 6)	959.93	63.38	45.50	4.26	851.05	
	(зона: 7)	985.16	63.38	45.50	4.26	876.28	
08-02-010-26	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						5.94
	(зона: 1)	863.94	62.43	34.12	3.19	767.39	
	(зона: 2)	876.62	62.43	34.12	3.19	780.07	
	(зона: 3)	924.22	62.43	34.12	3.19	827.67	
	(зона: 4)	927.40	62.43	34.12	3.19	830.85	
	(зона: 5)	952.29	62.43	34.12	3.19	855.74	
	(зона: 6)	947.60	62.43	34.12	3.19	851.05	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	972.83	62.43	34.12	3.19	876.28	
	Кладка наружных стен из кирпича с цепной перевязкой швов с облицовкой с двух сторон лицевым кирпичом:						
08-02-010-27	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						8.33
	(зона: 1)	935.31	87.55	52.61	4.92	795.15	
	(зона: 2)	946.79	87.55	52.61	4.92	806.63	
	(зона: 3)	987.93	87.55	52.61	4.92	847.77	
	(зона: 4)	990.72	87.55	52.61	4.92	850.56	
	(зона: 5)	1012.55	87.55	52.61	4.92	872.39	
	(зона: 6)	1008.57	87.55	52.61	4.92	868.41	
	(зона: 7)	1030.47	87.55	52.61	4.92	890.31	
08-02-010-28	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						8.09
	(зона: 1)	921.41	85.03	41.23	3.86	795.15	
	(зона: 2)	932.89	85.03	41.23	3.86	806.63	
	(зона: 3)	974.03	85.03	41.23	3.86	847.77	
	(зона: 4)	976.82	85.03	41.23	3.86	850.56	
	(зона: 5)	998.65	85.03	41.23	3.86	872.39	
	(зона: 6)	994.67	85.03	41.23	3.86	868.41	
	(зона: 7)	1016.57	85.03	41.23	3.86	890.31	
08-02-010-29	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						7.28
	(зона: 1)	911.52	76.51	46.92	4.39	788.09	
	(зона: 2)	923.44	76.51	46.92	4.39	800.01	
	(зона: 3)	966.60	76.51	46.92	4.39	843.17	
	(зона: 4)	969.52	76.51	46.92	4.39	846.09	
	(зона: 5)	992.34	76.51	46.92	4.39	868.91	
	(зона: 6)	988.14	76.51	46.92	4.39	864.71	
	(зона: 7)	1011.09	76.51	46.92	4.39	887.66	
08-02-010-30	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						7.25
	(зона: 1)	899.84	76.20	35.55	3.33	788.09	
	(зона: 2)	911.76	76.20	35.55	3.33	800.01	
	(зона: 3)	954.92	76.20	35.55	3.33	843.17	
	(зона: 4)	957.84	76.20	35.55	3.33	846.09	
	(зона: 5)	980.66	76.20	35.55	3.33	868.91	
	(зона: 6)	976.46	76.20	35.55	3.33	864.71	
	(зона: 7)	999.41	76.20	35.55	3.33	887.66	
08-02-010-31	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						6.74
	(зона: 1)	897.20	70.84	45.50	4.26	780.86	
	(зона: 2)	909.44	70.84	45.50	4.26	793.10	
	(зона: 3)	954.05	70.84	45.50	4.26	837.71	
	(зона: 4)	957.06	70.84	45.50	4.26	840.72	
	(зона: 5)	980.60	70.84	45.50	4.26	864.26	
	(зона: 6)	976.25	70.84	45.50	4.26	859.91	
	(зона: 7)	999.96	70.84	45.50	4.26	883.62	
08-02-010-32	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						6.64
	(зона: 1)	884.77	69.79	34.12	3.19	780.86	
	(зона: 2)	897.01	69.79	34.12	3.19	793.10	
	(зона: 3)	941.62	69.79	34.12	3.19	837.71	
	(зона: 4)	944.63	69.79	34.12	3.19	840.72	
	(зона: 5)	968.17	69.79	34.12	3.19	864.26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	963.82	69.79	34.12	3.19	859.91	
	(зона: 7)	987.53	69.79	34.12	3.19	883.62	
Таблицу 08-02-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-02-014	**Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций**						
	Измеритель: 1 м^3 кладки конструкций						
	Кладка наружных и внутренних стен кирпично-бетонных с заполнением легким бетоном:						
08-02-014-01	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						6.07
	(зона: 1)	**838.69**	65.37	52.61	4.92	**720.71**	
	(зона: 2)	**851.30**	65.37	52.61	4.92	**733.32**	
	(зона: 3)	**896.40**	65.37	52.61	4.92	**778.42**	
	(зона: 4)	**899.46**	65.37	52.61	4.92	**781.48**	
	(зона: 5)	**924.09**	65.37	52.61	4.92	**806.11**	
	(зона: 6)	**919.24**	65.37	52.61	4.92	**801.26**	
	(зона: 7)	**943.64**	65.37	52.61	4.92	**825.66**	
08-02-014-02	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						5.36
	(зона: 1)	**819.67**	57.73	41.23	3.86	**720.71**	
	(зона: 2)	**832.28**	57.73	41.23	3.86	**733.32**	
	(зона: 3)	**877.38**	57.73	41.23	3.86	**778.42**	
	(зона: 4)	**880.44**	57.73	41.23	3.86	**781.48**	
	(зона: 5)	**905.07**	57.73	41.23	3.86	**806.11**	
	(зона: 6)	**900.22**	57.73	41.23	3.86	**801.26**	
	(зона: 7)	**924.62**	57.73	41.23	3.86	**825.66**	
08-02-014-03	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						5.08
	(зона: 1)	**786.60**	54.71	49.76	4.66	**682.13**	
	(зона: 2)	**799.52**	54.71	49.76	4.66	**695.05**	
	(зона: 3)	**832.73**	54.71	49.76	4.66	**728.26**	
	(зона: 4)	**835.28**	54.71	49.76	4.66	**730.81**	
	(зона: 5)	**856.89**	54.71	49.76	4.66	**752.42**	
	(зона: 6)	**852.93**	54.71	49.76	4.66	**748.46**	
	(зона: 7)	**872.28**	54.71	49.76	4.66	**767.81**	
08-02-014-04	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						4.97
	(зона: 1)	**774.05**	53.53	38.39	3.59	**682.13**	
	(зона: 2)	**786.97**	53.53	38.39	3.59	**695.05**	
	(зона: 3)	**820.18**	53.53	38.39	3.59	**728.26**	
	(зона: 4)	**822.73**	53.53	38.39	3.59	**730.81**	
	(зона: 5)	**844.34**	53.53	38.39	3.59	**752.42**	
	(зона: 6)	**840.38**	53.53	38.39	3.59	**748.46**	
	(зона: 7)	**859.73**	53.53	38.39	3.59	**767.81**	
08-02-014-05	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						4.20
	(зона: 1)	**745.74**	45.23	45.50	4.26	**655.01**	
	(зона: 2)	**758.73**	45.23	45.50	4.26	**668.00**	
	(зона: 3)	**784.71**	45.23	45.50	4.26	**693.98**	
	(зона: 4)	**786.94**	45.23	45.50	4.26	**696.21**	
	(зона: 5)	**806.65**	45.23	45.50	4.26	**715.92**	
	(зона: 6)	**803.20**	45.23	45.50	4.26	**712.47**	
	(зона: 7)	**819.47**	45.23	45.50	4.26	**728.74**	
08-02-014-06	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						4.12
	(зона: 1)	**733.50**	44.37	34.12	3.19	**655.01**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**746.49**	44.37	34.12	3.19	**668.00**	
	(зона: 3)	**772.47**	44.37	34.12	3.19	**693.98**	
	(зона: 4)	**774.70**	44.37	34.12	3.19	**696.21**	
	(зона: 5)	**794.41**	44.37	34.12	3.19	**715.92**	
	(зона: 6)	**790.96**	44.37	34.12	3.19	**712.47**	
	(зона: 7)	**807.23**	44.37	34.12	3.19	**728.74**	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных колодцевых с заполнением засыпными материалами:						
08-02-014-07	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						8.01
	(зона: 1)	818.96	86.27	60.29	6.12	672.40	
	(зона: 2)	819.51	86.27	60.29	6.12	672.95	
	(зона: 3)	863.33	86.27	60.29	6.12	716.77	
	(зона: 4)	866.56	86.27	60.29	6.12	720.00	
	(зона: 5)	888.08	86.27	60.29	6.12	741.52	
	(зона: 6)	892.40	86.27	60.29	6.12	745.84	
	(зона: 7)	912.04	86.27	60.29	6.12	765.48	
08-02-014-08	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						7.89
	(зона: 1)	806.29	84.98	48.91	5.05	672.40	
	(зона: 2)	806.84	84.98	48.91	5.05	672.95	
	(зона: 3)	850.66	84.98	48.91	5.05	716.77	
	(зона: 4)	853.89	84.98	48.91	5.05	720.00	
	(зона: 5)	875.41	84.98	48.91	5.05	741.52	
	(зона: 6)	879.73	84.98	48.91	5.05	745.84	
	(зона: 7)	899.37	84.98	48.91	5.05	765.48	
08-02-014-09	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						6.49
	(зона: 1)	719.15	69.90	58.30	5.99	590.95	
	(зона: 2)	713.61	69.90	58.30	5.99	585.41	
	(зона: 3)	748.38	69.90	58.30	5.99	620.18	
	(зона: 4)	751.26	69.90	58.30	5.99	623.06	
	(зона: 5)	768.39	69.90	58.30	5.99	640.19	
	(зона: 6)	778.04	69.90	58.30	5.99	649.84	
	(зона: 7)	791.45	69.90	58.30	5.99	663.25	
08-02-014-10	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						6.33
	(зона: 1)	706.04	68.17	46.92	4.92	590.95	
	(зона: 2)	700.50	68.17	46.92	4.92	585.41	
	(зона: 3)	735.27	68.17	46.92	4.92	620.18	
	(зона: 4)	738.15	68.17	46.92	4.92	623.06	
	(зона: 5)	755.28	68.17	46.92	4.92	640.19	
	(зона: 6)	764.93	68.17	46.92	4.92	649.84	
	(зона: 7)	778.34	68.17	46.92	4.92	663.25	
08-02-014-11	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						5.70
	(зона: 1)	664.53	61.39	54.88	5.72	548.26	
	(зона: 2)	655.53	61.39	54.88	5.72	539.26	
	(зона: 3)	684.94	61.39	54.88	5.72	568.67	
	(зона: 4)	687.64	61.39	54.88	5.72	571.37	
	(зона: 5)	702.28	61.39	54.88	5.72	586.01	
	(зона: 6)	715.14	61.39	54.88	5.72	598.87	
	(зона: 7)	724.89	61.39	54.88	5.72	608.62	
08-02-014-12	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						5.58
	(зона: 1)	651.87	60.10	43.51	4.66	548.26	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	642.87	60.10	43.51	4.66	539.26	
	(зона: 3)	672.28	60.10	43.51	4.66	568.67	
	(зона: 4)	674.98	60.10	43.51	4.66	571.37	
	(зона: 5)	689.62	60.10	43.51	4.66	586.01	
	(зона: 6)	702.48	60.10	43.51	4.66	598.87	
	(зона: 7)	712.23	60.10	43.51	4.66	608.62	
	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами:						
08-02-014-13	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м						7.44
	(зона: 1)	845.43	80.13	60.29	6.12	705.01	
	(зона: 2)	847.15	80.13	60.29	6.12	706.73	
	(зона: 3)	892.30	80.13	60.29	6.12	751.88	
	(зона: 4)	895.63	80.13	60.29	6.12	755.21	
	(зона: 5)	918.17	80.13	60.29	6.12	777.75	
	(зона: 6)	922.15	80.13	60.29	6.12	781.73	
	(зона: 7)	942.69	80.13	60.29	6.12	802.27	
08-02-014-14	толщиной 380 мм при высоте этажа свыше 4 м						7.32
	(зона: 1)	832.76	78.84	48.91	5.05	705.01	
	(зона: 2)	834.48	78.84	48.91	5.05	706.73	
	(зона: 3)	879.63	78.84	48.91	5.05	751.88	
	(зона: 4)	882.96	78.84	48.91	5.05	755.21	
	(зона: 5)	905.50	78.84	48.91	5.05	777.75	
	(зона: 6)	909.48	78.84	48.91	5.05	781.73	
	(зона: 7)	930.02	78.84	48.91	5.05	802.27	
08-02-014-15	толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м						6.07
	(зона: 1)	745.50	65.37	58.30	5.99	621.83	
	(зона: 2)	741.56	65.37	58.30	5.99	617.89	
	(зона: 3)	777.18	65.37	58.30	5.99	653.51	
	(зона: 4)	780.15	65.37	58.30	5.99	656.48	
	(зона: 5)	798.21	65.37	58.30	5.99	674.54	
	(зона: 6)	807.31	65.37	58.30	5.99	683.64	
	(зона: 7)	821.52	65.37	58.30	5.99	697.85	
08-02-014-16	толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м						5.90
	(зона: 1)	724.82	63.54	46.92	4.92	614.36	
	(зона: 2)	720.80	63.54	46.92	4.92	610.34	
	(зона: 3)	755.76	63.54	46.92	4.92	645.30	
	(зона: 4)	758.70	63.54	46.92	4.92	648.24	
	(зона: 5)	776.47	63.54	46.92	4.92	666.01	
	(зона: 6)	785.64	63.54	46.92	4.92	675.18	
	(зона: 7)	799.53	63.54	46.92	4.92	689.07	
08-02-014-17	толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м						5.35
	(зона: 1)	688.75	57.62	54.88	5.72	576.25	
	(зона: 2)	681.32	57.62	54.88	5.72	568.82	
	(зона: 3)	711.32	57.62	54.88	5.72	598.82	
	(зона: 4)	714.09	57.62	54.88	5.72	601.59	
	(зона: 5)	729.54	57.62	54.88	5.72	617.04	
	(зона: 6)	741.89	57.62	54.88	5.72	629.39	
	(зона: 7)	752.30	57.62	54.88	5.72	639.80	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-02-014-18	толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м						5.24
	(зона: 1)	676.19	56.43	43.51	4.66	576.25	
	(зона: 2)	668.76	56.43	43.51	4.66	568.82	
	(зона: 3)	698.76	56.43	43.51	4.66	598.82	
	(зона: 4)	701.53	56.43	43.51	4.66	601.59	
	(зона: 5)	716.98	56.43	43.51	4.66	617.04	
	(зона: 6)	729.33	56.43	43.51	4.66	629.39	
	(зона: 7)	739.74	56.43	43.51	4.66	639.80	
Таблицу 08-03-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-03-003	**Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых**						
	Измеритель: 1 м^3 кладки						
	Кладка стен из известняка:						
08-03-003-01	обычная при высоте этажа до 4 м						3.72
	(зона: 1)	472.04	35.53	52.61	4.92	383.90	
	(зона: 2)	476.09	35.53	52.61	4.92	387.95	
	(зона: 3)	476.48	35.53	52.61	4.92	388.34	
	(зона: 4)	476.79	35.53	52.61	4.92	388.65	
	(зона: 5)	479.36	35.53	52.61	4.92	391.22	
	(зона: 6)	479.89	35.53	52.61	4.92	391.75	
	(зона: 7)	480.80	35.53	52.61	4.92	392.66	
08-03-003-02	обычная при высоте этажа свыше 4 м						3.62
	(зона: 1)	461.12	34.57	42.65	3.99	383.90	
	(зона: 2)	465.17	34.57	42.65	3.99	387.95	
	(зона: 3)	465.56	34.57	42.65	3.99	388.34	
	(зона: 4)	465.87	34.57	42.65	3.99	388.65	
	(зона: 5)	468.44	34.57	42.65	3.99	391.22	
	(зона: 6)	468.97	34.57	42.65	3.99	391.75	
	(зона: 7)	469.88	34.57	42.65	3.99	392.66	
08-03-003-03	рядовая при высоте этажа до 4 м						4.88
	(зона: 1)	463.23	46.60	54.03	5.05	362.60	
	(зона: 2,3)	465.82	46.60	54.03	5.05	365.19	
	(зона: 4)	466.01	46.60	54.03	5.05	365.38	
	(зона: 5)	467.56	46.60	54.03	5.05	366.93	
	(зона: 6)	467.93	46.60	54.03	5.05	367.30	
	(зона: 7)	468.39	46.60	54.03	5.05	367.76	
08-03-003-04	рядовая при высоте этажа свыше 4 м						4.74
	(зона: 1)	451.95	45.27	44.08	4.12	362.60	
	(зона: 2,3)	454.54	45.27	44.08	4.12	365.19	
	(зона: 4)	454.73	45.27	44.08	4.12	365.38	
	(зона: 5)	456.28	45.27	44.08	4.12	366.93	
	(зона: 6)	456.65	45.27	44.08	4.12	367.30	
	(зона: 7)	457.11	45.27	44.08	4.12	367.76	
08-03-003-05	чистая при высоте этажа до 4 м						6.62
	(зона: 1)	486.51	71.30	52.61	4.92	362.60	
	(зона: 2,3)	489.10	71.30	52.61	4.92	365.19	
	(зона: 4)	489.29	71.30	52.61	4.92	365.38	
	(зона: 5)	490.84	71.30	52.61	4.92	366.93	
	(зона: 6)	491.21	71.30	52.61	4.92	367.30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	491.67	71.30	52.61	4.92	367.76	
08-03-003-06	чистая при высоте этажа свыше 4 м						6.49
	(зона: 1)	473.73	69.90	41.23	3.86	362.60	
	(зона: 2,3)	476.32	69.90	41.23	3.86	365.19	
	(зона: 4)	476.51	69.90	41.23	3.86	365.38	
	(зона: 5)	478.06	69.90	41.23	3.86	366.93	
	(зона: 6)	478.43	69.90	41.23	3.86	367.30	
	(зона: 7)	478.89	69.90	41.23	3.86	367.76	
	Кладка из известняка перегородок:						
08-03-003-07	неармированных при высоте этажа до 4 м						9.25
	(зона: 1)	2745.40	92.41	41.23	3.86	2611.76	
	(зона: 2,3)	2746.81	92.41	41.23	3.86	2613.17	
	(зона: 4)	2746.92	92.41	41.23	3.86	2613.28	
	(зона: 5)	2747.76	92.41	41.23	3.86	2614.12	
	(зона: 6)	2747.97	92.41	41.23	3.86	2614.33	
	(зона: 7)	2748.22	92.41	41.23	3.86	2614.58	
08-03-003-08	неармированных при высоте этажа свыше 4 м						9.08
	(зона: 1)	2732.33	90.71	29.86	2.79	2611.76	
	(зона: 2,3)	2733.74	90.71	29.86	2.79	2613.17	
	(зона: 4)	2733.85	90.71	29.86	2.79	2613.28	
	(зона: 5)	2734.69	90.71	29.86	2.79	2614.12	
	(зона: 6)	2734.90	90.71	29.86	2.79	2614.33	
	(зона: 7)	2735.15	90.71	29.86	2.79	2614.58	
	Кладка стен из известняка с облицовкой кирпичом:						
08-03-003-09	толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м						5.83
	(зона: 1)	618.57	58.71	51.18	4.79	508.68	
	(зона: 2)	625.32	58.71	51.18	4.79	515.43	
	(зона: 3)	645.94	58.71	51.18	4.79	536.05	
	(зона: 4)	647.41	58.71	51.18	4.79	537.52	
	(зона: 5)	658.95	58.71	51.18	4.79	549.06	
	(зона: 6)	657.10	58.71	51.18	4.79	547.21	
	(зона: 7)	668.26	58.71	51.18	4.79	558.37	
08-03-003-10	толщиной 520 мм при высоте этажа свыше 4 м						5.65
	(зона: 1)	606.81	56.90	41.23	3.86	508.68	
	(зона: 2)	613.56	56.90	41.23	3.86	515.43	
	(зона: 3)	634.18	56.90	41.23	3.86	536.05	
	(зона: 4)	635.65	56.90	41.23	3.86	537.52	
	(зона: 5)	647.19	56.90	41.23	3.86	549.06	
	(зона: 6)	645.34	56.90	41.23	3.86	547.21	
	(зона: 7)	656.50	56.90	41.23	3.86	558.37	
	Кладка стен из туфа:						
08-03-003-11	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа до 4 м						5.68
	(зона: 1)	**407.22**	57.20	54.03	5.32	**295.99**	
	(зона: 2)	**413.99**	57.20	54.03	5.32	**302.76**	
	(зона: 3)	**414.30**	57.20	54.03	5.32	**303.07**	
	(зона: 4)	**416.10**	57.20	54.03	5.32	**304.87**	
	(зона: 5)	**420.51**	57.20	54.03	5.32	**309.28**	
	(зона: 6)	**421.99**	57.20	54.03	5.32	**310.76**	
	(зона: 7)	**424.97**	57.20	54.03	5.32	**313.74**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-03-003-12	обычная из грубообработанных камней при высоте этажа свыше 4 м						5.51
	(зона: 1)	**392.71**	55.49	41.23	4.12	**295.99**	
	(зона: 2)	**399.48**	55.49	41.23	4.12	**302.76**	
	(зона: 3)	**399.79**	55.49	41.23	4.12	**303.07**	
	(зона: 4)	**401.59**	55.49	41.23	4.12	**304.87**	
	(зона: 5)	**406.00**	55.49	41.23	4.12	**309.28**	
	(зона: 6)	**407.48**	55.49	41.23	4.12	**310.76**	
	(зона: 7)	**410.46**	55.49	41.23	4.12	**313.74**	
08-03-003-13	чистая из камней правильной формы при высоте этажа до 4 м						6.03
	(зона: 1)	**440.70**	68.92	55.45	5.45	**316.33**	
	(зона: 2)	**446.52**	68.92	55.45	5.45	**322.15**	
	(зона: 3)	**446.84**	68.92	55.45	5.45	**322.47**	
	(зона: 4)	**448.57**	68.92	55.45	5.45	**324.20**	
	(зона: 5)	**452.42**	68.92	55.45	5.45	**328.05**	
	(зона: 6)	**453.75**	68.92	55.45	5.45	**329.38**	
	(зона: 7)	**456.57**	68.92	55.45	5.45	**332.20**	
08-03-003-14	чистая из камней правильной формы при высоте этажа свыше 4 м						5.81
	(зона: 1)	**425.40**	66.41	42.66	4.26	**316.33**	
	(зона: 2)	**431.22**	66.41	42.66	4.26	**322.15**	
	(зона: 3)	**431.54**	66.41	42.66	4.26	**322.47**	
	(зона: 4)	**433.27**	66.41	42.66	4.26	**324.20**	
	(зона: 5)	**437.12**	66.41	42.66	4.26	**328.05**	
	(зона: 6)	**438.45**	66.41	42.66	4.26	**329.38**	
	(зона: 7)	**441.27**	66.41	42.66	4.26	**332.20**	

Таблицу 08-04-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

	Установка перегородок из гипсовых плит:						
08-04-001-01	в 1 слой при высоте этажа до 4 м						96.83
	(зона: 1)	21956.58	1068.03	435.84	28.46	20452.71	
	(зона: 2)	21975.63	1068.03	435.84	28.46	20471.76	
	(зона: 3)	21978.87	1068.03	435.84	28.46	20475.00	
	(зона: 4)	21982.74	1068.03	435.84	28.46	20478.87	
	(зона: 5)	21990.48	1068.03	435.84	28.46	20486.61	
	(зона: 6)	21993.87	1068.03	435.84	28.46	20490.00	
	(зона: 7)	22009.39	1068.03	435.84	28.46	20505.52	
08-04-001-02	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м						93.96
	(зона: 1)	21924.93	1036.38	435.84	28.46	20452.71	
	(зона: 2)	21943.98	1036.38	435.84	28.46	20471.76	
	(зона: 3)	21947.22	1036.38	435.84	28.46	20475.00	
	(зона: 4)	21951.09	1036.38	435.84	28.46	20478.87	
	(зона: 5)	21958.83	1036.38	435.84	28.46	20486.61	
	(зона: 6)	21962.22	1036.38	435.84	28.46	20490.00	
	(зона: 7)	21977.74	1036.38	435.84	28.46	20505.52	
08-04-001-03	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м						174.80
	(зона: 1)	45137.96	1928.04	993.89	64.90	42216.03	
	(зона: 2)	45204.61	1928.04	993.89	64.90	42282.68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	45215.95	1928.04	993.89	64.90	42294.02	
	(зона: 4)	45229.52	1928.04	993.89	64.90	42307.59	
	(зона: 5)	45256.58	1928.04	993.89	64.90	42334.65	
	(зона: 6)	45268.45	1928.04	993.89	64.90	42346.52	
	(зона: 7)	45322.78	1928.04	993.89	64.90	42400.85	
08-04-001-04	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м						169.05
	(зона: 1)	45074.54	1864.62	993.89	64.90	42216.03	
	(зона: 2)	45141.19	1864.62	993.89	64.90	42282.68	
	(зона: 3)	45152.53	1864.62	993.89	64.90	42294.02	
	(зона: 4)	45166.10	1864.62	993.89	64.90	42307.59	
	(зона: 5)	45193.16	1864.62	993.89	64.90	42334.65	
	(зона: 6)	45205.03	1864.62	993.89	64.90	42346.52	
	(зона: 7)	45259.36	1864.62	993.89	64.90	42400.85	
	Установка перегородок из легкобетонных плит:						
08-04-001-05	в 1 слой при высоте этажа до 4 м						92.00
	(зона: 1)	15360.26	1014.76	408.52	24.87	13936.98	
	(зона: 2)	16020.94	1014.76	408.52	24.87	14597.66	
	(зона: 3)	16347.83	1014.76	408.52	24.87	14924.55	
	(зона: 4)	18092.74	1014.76	408.52	24.87	16669.46	
	(зона: 5)	17915.48	1014.76	408.52	24.87	16492.20	
	(зона: 6)	18860.03	1014.76	408.52	24.87	17436.75	
	(зона: 7)	16524.43	1014.76	408.52	24.87	15101.15	
08-04-001-06	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м						89.24
	(зона: 1)	15329.82	984.32	408.52	24.87	13936.98	
	(зона: 2)	15990.50	984.32	408.52	24.87	14597.66	
	(зона: 3)	16317.39	984.32	408.52	24.87	14924.55	
	(зона: 4)	18062.30	984.32	408.52	24.87	16669.46	
	(зона: 5)	17885.04	984.32	408.52	24.87	16492.20	
	(зона: 6)	18829.59	984.32	408.52	24.87	17436.75	
	(зона: 7)	16493.99	984.32	408.52	24.87	15101.15	
08-04-001-07	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м						174.80
	(зона: 1)	30593.54	1928.04	769.47	50.01	27896.03	
	(зона: 2)	31917.24	1928.04	769.47	50.01	29219.73	
	(зона: 3)	32571.02	1928.04	769.47	50.01	29873.51	
	(зона: 4)	36061.01	1928.04	769.47	50.01	33363.50	
	(зона: 5)	35707.91	1928.04	769.47	50.01	33010.40	
	(зона: 6)	37597.34	1928.04	769.47	50.01	34899.83	
	(зона: 7)	32926.56	1928.04	769.47	50.01	30229.05	
08-04-001-08	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м						169.05
	(зона: 1)	30530.12	1864.62	769.47	50.01	27896.03	
	(зона: 2)	31853.82	1864.62	769.47	50.01	29219.73	
	(зона: 3)	32507.60	1864.62	769.47	50.01	29873.51	
	(зона: 4)	35997.59	1864.62	769.47	50.01	33363.50	
	(зона: 5)	35644.49	1864.62	769.47	50.01	33010.40	
	(зона: 6)	37533.92	1864.62	769.47	50.01	34899.83	
	(зона: 7)	32863.14	1864.62	769.47	50.01	30229.05	
	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит:						
08-04-001-09	в 1 слой при высоте этажа до 4 м						100.71
	(зона: 1-7)	**16269.20**	1138.02	398.99	25.94	**14732.19**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-04-001-10	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м						97.67
	(зона: 1-7)	**16234.85**	1103.67	398.99	25.94	**14732.19**	
08-04-001-11	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м						181.77
	(зона: 1-7)	**31999.50**	2054.00	863.23	55.33	**29082.27**	
08-04-001-12	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м						175.80
	(зона: 1-7)	**31884.57**	1939.07	863.23	55.33	**29082.27**	
Таблицу 08-05-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-05-002	**Устройство крылец**						
	Измеритель: 1 м^2 крыльца						
	Устройство крылец:						
08-05-002-01	с входной площадкой						1.67
	(зона: 1)	**94.63**	16.40	10.53	0.47	**67.70**	
	(зона: 2)	**97.35**	16.40	10.53	0.47	**70.42**	
	(зона: 3)	**97.04**	16.40	10.53	0.47	**70.11**	
	(зона: 4)	**97.36**	16.40	10.53	0.47	**70.43**	
	(зона: 5)	**99.16**	16.40	10.53	0.47	**72.23**	
	(зона: 6)	**99.65**	16.40	10.53	0.47	**72.72**	
	(зона: 7)	**100.53**	16.40	10.53	0.47	**73.60**	
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-05-002-02	с входом с одной стороны в одну ступень						3.12
	(зона: 1)	**145.27**	28.80	10.53	0.47	**105.94**	
	(зона: 2)	**148.33**	28.80	10.53	0.47	**109.00**	
	(зона: 3)	**148.07**	28.80	10.53	0.47	**108.74**	
	(зона: 4)	**148.34**	28.80	10.53	0.47	**109.01**	
	(зона: 5)	**150.86**	28.80	10.53	0.47	**111.53**	
	(зона: 6)	**151.08**	28.80	10.53	0.47	**111.75**	
	(зона: 7)	**151.94**	28.80	10.53	0.47	**112.61**	
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-05-002-03	с входом с трех сторон в три ступени						12.21
	(зона: 1)	603.66	116.61	31.82	1.55	455.23	
	(зона: 2)	623.00	116.61	31.82	1.55	474.57	
	(зона: 3)	636.34	116.61	31.82	1.55	487.91	
	(зона: 4)	650.14	116.61	31.82	1.55	501.71	
	(зона: 5)	671.28	116.61	31.82	1.55	522.85	
	(зона: 6)	657.18	116.61	31.82	1.55	508.75	
	(зона: 7)	669.97	116.61	31.82	1.55	521.54	
(204-9060)	*Армосетки, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9043)	*Ступени железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 08-06-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-06-001	**Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб**						
	Измеритель: 1 мусоропровод						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
08-06-001-01	Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м						72.95
	(зона: 1)	**11427.71**	747.74	1890.89	164.65	**8789.08**	
	(зона: 2,3)	**11430.53**	747.74	1890.89	164.65	**8791.90**	
	(зона: 4)	**11430.74**	747.74	1890.89	164.65	**8792.11**	
	(зона: 5)	**11432.43**	747.74	1890.89	164.65	**8793.80**	
	(зона: 6)	**11432.84**	747.74	1890.89	164.65	**8794.21**	
	(зона: 7)	**11433.34**	747.74	1890.89	164.65	**8794.71**	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(404-9010)	*Кирпич керамический, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-06-001-02	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01						5.95
	(зона: 1)	**757.15**	60.99	191.11	16.36	**505.05**	
	(зона: 2,3)	**757.39**	60.99	191.11	16.36	**505.29**	
	(зона: 4)	**757.40**	60.99	191.11	16.36	**505.30**	
	(зона: 5)	**757.54**	60.99	191.11	16.36	**505.44**	
	(зона: 6)	**757.58**	60.99	191.11	16.36	**505.48**	
	(зона: 7)	**757.62**	60.99	191.11	16.36	**505.52**	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
08-06-001-03	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать к расценке 08-06-001-01						1.38
	(зона: 1-7)	**169.09**	14.15	67.48	5.85	**87.46**	
08-06-001-04	На один дополнительный приемный клапан добавлять к расценке 08-06-001-01						2.54
	(зона: 1-7)	457.20	26.04	2.46	0.00	428.70	
Таблицу 08-07-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-07-003	**Изготовление стальных деталей подвесных лесов**						
	Измеритель: 1 т деталей						
08-07-003-01	Изготовление стальных деталей подвесных лесов						49.80
	(зона: 1-7)	**6293.97**	489.04	113.37	1.71	**5691.56**	
Таблицу 08-07-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 08-07-005	**Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов**						
	Измеритель: 100 м^2 щитов						
08-07-005-01	Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов						137.53
	(зона: 1-7)	**11555.08**	1288.66	884.53	29.49	**9381.89**	
Дополнить таблицей 08-07-006							
Таблица 08-07-006	**Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада**						
	Измеритель: 100 м^2 сетки						
08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада						1.30
	(зона: 1-7)	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	
(101-9431)	*Сетка фасадная защитно-декоративная, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 08-08-002 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 08-08-002	**Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий**						
	Измеритель: 1 место						
08-08-002-01	Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий						4.10
	(зона: 1)	**363.66**	42.03	6.61	0.31	**315.02**	
	(зона: 2)	**364.24**	42.03	6.61	0.31	**315.60**	
	(зона: 3)	**365.02**	42.03	6.61	0.31	**316.38**	
	(зона: 4)	**365.10**	42.03	6.61	0.31	**316.46**	
	(зона: 5)	**365.73**	42.03	6.61	0.31	**317.09**	
	(зона: 6)	**365.70**	42.03	6.61	0.31	**317.06**	
	(зона: 7)	**366.18**	42.03	6.61	0.31	**317.54**	

В Части 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ таблицу 09-02-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-02-011	**Монтаж изотермических резервуаров**						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж изотермических резервуаров:						
09-02-011-01	цилиндрических вместимостью 20000 м^3 двухстенных						48.51
	(зона: 1-7)	3167.74	678.65	1850.71	135.13	638.38	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-011-02	цилиндрических вместимостью 44000 м^3 одностенных						54.99
	(зона: 1-7)	3073.96	841.90	1271.74	66.83	960.32	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-011-03	сферических вместимостью 1400 м^3 внутренний сосуд						157.92
	(зона: 1-7)	**8472.50**	1909.25	4785.23	196.52	**1778.02**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-011-04	сферических вместимостью 1400 м^3 наружный кожух						183.15
	(зона: 1-7)	**6278.63**	2344.32	3065.66	226.16	**868.65**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-011-05	шаровых для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м^3						136.64
	(зона: 1-7)	20501.12	2091.96	1876.63	103.31	16532.53	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 09-02-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 09-02-013	**Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки**						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью:						
09-02-013-01	до 1000 м^3						126.00
	(зона: 1)	**8214.01**	1678.32	3045.34	286.72	**3490.35**	
	(зона: 2)	**8211.90**	1678.32	3045.34	286.72	**3488.24**	
	(зона: 3)	**8212.28**	1678.32	3045.34	286.72	**3488.62**	
	(зона: 4)	**8214.33**	1678.32	3045.34	286.72	**3490.67**	
	(зона: 5)	**8215.42**	1678.32	3045.34	286.72	**3491.76**	
	(зона: 6)	**8215.21**	1678.32	3045.34	286.72	**3491.55**	
	(зона: 7)	**8217.48**	1678.32	3045.34	286.72	**3493.82**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
09-02-013-02	до 2000 м^3						102.80
	(зона: 1)	**5985.32**	1369.30	2505.93	230.47	**2110.09**	
	(зона: 2)	**5984.39**	1369.30	2505.93	230.47	**2109.16**	
	(зона: 3)	**5984.56**	1369.30	2505.93	230.47	**2109.33**	
	(зона: 4)	**5985.46**	1369.30	2505.93	230.47	**2110.23**	
	(зона: 5)	**5985.94**	1369.30	2505.93	230.47	**2110.71**	
	(зона: 6)	**5985.85**	1369.30	2505.93	230.47	**2110.62**	
	(зона: 7)	**5986.85**	1369.30	2505.93	230.47	**2111.62**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-03	до 3000 м^3						95.30
	(зона: 1)	**5798.10**	1269.40	2248.06	209.43	**2280.64**	
	(зона: 2)	**5796.75**	1269.40	2248.06	209.43	**2279.29**	
	(зона: 3)	**5796.99**	1269.40	2248.06	209.43	**2279.53**	
	(зона: 4)	**5798.31**	1269.40	2248.06	209.43	**2280.85**	
	(зона: 5)	**5799.00**	1269.40	2248.06	209.43	**2281.54**	
	(зона: 6)	**5798.87**	1269.40	2248.06	209.43	**2281.41**	
	(зона: 7)	**5800.32**	1269.40	2248.06	209.43	**2282.86**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-04	до 5000 м^3						86.97
	(зона: 1)	**5625.31**	1158.44	2733.84	174.29	**1733.03**	
	(зона: 2)	**5624.38**	1158.44	2733.84	174.29	**1732.10**	
	(зона: 3)	**5624.54**	1158.44	2733.84	174.29	**1732.26**	
	(зона: 4)	**5625.45**	1158.44	2733.84	174.29	**1733.17**	
	(зона: 5)	**5625.93**	1158.44	2733.84	174.29	**1733.65**	
	(зона: 6)	**5625.84**	1158.44	2733.84	174.29	**1733.56**	
	(зона: 7)	**5626.83**	1158.44	2733.84	174.29	**1734.55**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-05	до 10000 м^3						63.79
	(зона: 1)	**5367.25**	849.68	2702.34	158.94	**1815.23**	
	(зона: 2)	**5365.88**	849.68	2702.34	158.94	**1813.86**	
	(зона: 3)	**5366.12**	849.68	2702.34	158.94	**1814.10**	
	(зона: 4)	**5367.45**	849.68	2702.34	158.94	**1815.43**	
	(зона: 5)	**5368.16**	849.68	2702.34	158.94	**1816.14**	
	(зона: 6)	**5368.03**	849.68	2702.34	158.94	**1816.01**	
	(зона: 7)	**5369.49**	849.68	2702.34	158.94	**1817.47**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-06	до 20000 м^3						55.54
	(зона: 1)	**5233.50**	739.79	3421.36	261.24	**1072.35**	
	(зона: 2)	**5232.49**	739.79	3421.36	261.24	**1071.34**	
	(зона: 3)	**5232.67**	739.79	3421.36	261.24	**1071.52**	
	(зона: 4)	**5233.66**	739.79	3421.36	261.24	**1072.51**	
	(зона: 5)	**5234.18**	739.79	3421.36	261.24	**1073.03**	
	(зона: 6)	**5234.08**	739.79	3421.36	261.24	**1072.93**	
	(зона: 7)	**5235.17**	739.79	3421.36	261.24	**1074.02**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-07	до 30000 м^3						50.90
	(зона: 1)	**3929.65**	677.99	2364.68	143.86	**886.98**	
	(зона: 2)	**3928.87**	677.99	2364.68	143.86	**886.20**	
	(зона: 3)	**3929.01**	677.99	2364.68	143.86	**886.34**	
	(зона: 4)	**3929.77**	677.99	2364.68	143.86	**887.10**	
	(зона: 5)	**3930.17**	677.99	2364.68	143.86	**887.50**	
	(зона: 6)	**3930.09**	677.99	2364.68	143.86	**887.42**	
	(зона: 7)	**3930.93**	677.99	2364.68	143.86	**888.26**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с плавающей крышей вместимостью:						
09-02-013-08	до 50000 м^3						49.63
	(зона: 1)	**4908.11**	661.07	3416.92	253.27	**830.12**	
	(зона: 2)	**4907.61**	661.07	3416.92	253.27	**829.62**	
	(зона: 3)	**4907.70**	661.07	3416.92	253.27	**829.71**	
	(зона: 4)	**4908.19**	661.07	3416.92	253.27	**830.20**	
	(зона: 5)	**4908.45**	661.07	3416.92	253.27	**830.46**	
	(зона: 6)	**4908.40**	661.07	3416.92	253.27	**830.41**	
	(зона: 7)	**4908.95**	661.07	3416.92	253.27	**830.96**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
09-02-013-09	до 100000 м^3						37.43
	(зона: 1)	**3448.24**	498.57	2477.00	186.58	**472.67**	
	(зона: 2)	**3448.03**	498.57	2477.00	186.58	**472.46**	
	(зона: 3)	**3448.07**	498.57	2477.00	186.58	**472.50**	
	(зона: 4)	**3448.27**	498.57	2477.00	186.58	**472.70**	
	(зона: 5)	**3448.38**	498.57	2477.00	186.58	**472.81**	
	(зона: 6)	**3448.36**	498.57	2477.00	186.58	**472.79**	
	(зона: 7)	**3448.59**	498.57	2477.00	186.58	**473.02**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 09-03-048 изложить в следующей редакции:						
Таблица 09-03-048	**Монтаж потолков**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Монтаж потолков подвесных:						
09-03-048-01	комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами						272.50
	(зона: 1-7)	**7545.62**	2970.25	2211.90	212.07	**2363.47**	
(201-9018)	*Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-03-048-02	алюминиевых панельных перфорированных (при расходе алюминия на 1 м^2 потолка до 2,4 кг)						308.47
	(зона: 1-7)	4345.33	3362.32	299.25	3.88	683.76	
(201-9018)	*Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9003)	*Алюминиевые конструкции, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 09-04-009 изложить в следующей редакции:						
Таблица 09-04-009	**Монтаж оконных блоков**						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Монтаж оконных блоков:						
09-04-009-01	стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м						92.35
	(зона: 1-7)	3881.10	1133.13	1490.55	89.14	1257.42	
(101-9900)	*Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9291)	*Конструкции стальные оконных блоков, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9360)	*Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
09-04-009-02	стальных с нащельниками из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м						84.99
	(зона: 1-7)	4293.55	1042.83	1843.36	119.74	1407.36	
(101-9900)	*Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9291)	*Конструкции стальные оконных блоков, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(206-9016)	*Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-04-009-03	алюминиевых с нащельниками из алюминия						219.65
	(зона: 1-7)	5850.39	2394.19	3173.02	237.46	283.18	
(101-9900)	*Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9015)	*Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(206-9016)	*Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Измеритель: 100 м^2						
09-04-009-04	из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами						437.92
	(зона: 1-7)	**39888.00**	5215.63	3681.03	286.96	**30991.34**	
(101-9900)	*Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (самонарезающиеся винты, заклепки т.д.), (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9015)	*Блоки оконные из алюминиевых сплавов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(206-9016)	*Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 09-05-003 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-05-003 Постановка болтов						
	Измеритель: 100 шт. болтов						
	Постановка болтов:						
09-05-003-01	строительных с гайками и шайбами						11.90
	(зона: 1-7)	133.40	129.71	3.69	0.00	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
09-05-003-02	высокопрочных						16.10
	(зона: 1-7)	**403.92**	186.12	19.23	0.00	**198.57**	
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 09-07-001 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 09-07-001 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору						
	Измеритель: 1 т						
	Конструкции облицовок:						
09-07-001-01	пол						454.00
	(зона: 1-7)	**15735.29**	5570.58	4541.74	271.05	**5622.97**	
09-07-001-02	стены						537.00
	(зона: 1-7)	**17098.50**	6588.99	5382.59	282.89	**5126.92**	
09-07-001-03	потолок						633.00
	(зона: 1-7)	**14696.83**	7766.91	3410.38	211.51	**3519.54**	
	Таблицу 09-07-003 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 09-07-003		**Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору**					
	Измеритель: 1 т						
	Конструкции облицовок:						
09-07-003-01	пол *(зона: 1-7)*	**17783.98**	6504.42	5438.22	286.09	**5841.34**	538.00
09-07-003-02	стены *(зона: 1-7)*	**19802.40**	7677.15	6653.61	300.46	**5471.64**	635.00
09-07-003-03	потолок *(зона: 1-7)*	**17362.37**	9260.94	4300.60	214.18	**3800.83**	766.00
Таблицу 09-07-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-07-004		**Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору**					
	Измеритель: 1 т						
	Конструкции облицовок:						
09-07-004-01	пол *(зона: 1-7)*	**10090.79**	4557.93	4430.19	253.86	**1102.67**	377.00
09-07-004-02	стены *(зона: 1-7)*	**11542.44**	5325.18	4993.57	266.02	**1223.69**	434.00
09-07-004-03	потолок *(зона: 1-7)*	**11982.80**	7141.14	3563.89	194.83	**1277.77**	582.00
Таблицу 09-07-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-07-010		**Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору**					
	Измеритель: 1 т						
09-07-010-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) *(зона: 1-7)*	**32670.98**	1372.41	935.33	4.81	**30363.24**	117.00
Таблицу 09-07-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-07-012		**Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору**					
	Измеритель: 1 т						
09-07-012-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) *(зона: 1-7)*	**32991.77**	1466.25	1051.08	4.81	**30474.44**	125.00
Таблицу 09-07-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 09-07-013		**Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору**					
	Измеритель: 1 т						
09-07-013-01	Конструкции облицовок (пол, стены, потолок) *(зона: 1-7)*	**7612.42**	795.29	555.78	4.04	**6261.35**	67.80

В Части 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ таблицу 10-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-001	**Сборка и установка конструкций кровельных покрытий**	
Измеритель: 1 конструкция		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:						
10-01-001-01	18 м						21.67
	(зона: 1-7)	984.12	244.87	183.48	12.42	555.77	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-02	24 м						34.32
	(зона: 1-7)	1441.35	396.74	388.78	23.90	655.83	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 $м^3$						5.99
	(зона: 1-7)	**202.06**	64.51	61.12	6.21	**76.43**	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 $м^3$						6.85
	(зона: 1-7)	**304.05**	73.77	82.52	7.14	**147.76**	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-05	12 м						6.88
	(зона: 1-7)	298.79	73.20	117.06	8.69	108.53	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-06	15 м объемом до 2 $м^3$						7.15
	(зона: 1-7)	366.57	77.01	121.01	8.85	168.55	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-07	15 м объемом более 2 $м^3$						8.09
	(зона: 1-7)	434.31	87.13	163.35	10.86	183.83	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 $м^3$						13.31
	(зона: 1-7)	661.44	139.89	259.38	14.90	262.17	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 $м^3$						16.68
	(зона: 1-7)	843.20	166.63	399.63	21.57	276.94	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 $м^2$						3.81
	(зона: 1-7)	187.83	39.05	16.28	1.71	132.50	
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9020)	*Панели покрытия, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-013 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-013	**Устройство перегородок под штукатурку**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство перегородок под штукатурку:						
10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм						67.14
	(зона: 1-7)	**10250.73**	641.19	469.23	31.97	**9140.31**	
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя						137.34
	(зона: 1-7)	7717.98	1348.68	322.67	21.88	6046.63	
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки						103.11
	(зона: 1-7)	6676.33	1002.23	264.97	18.00	5409.13	
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем						125.35
	(зона: 1)	12284.79	1197.09	580.75	46.21	10506.95	
	(зона: 2)	12083.70	1197.09	580.75	46.21	10305.86	
	(зона: 3)	12155.31	1197.09	580.75	46.21	10377.47	
	(зона: 4)	12172.00	1197.09	580.75	46.21	10394.16	
	(зона: 5)	12209.98	1197.09	580.75	46.21	10432.14	
	(зона: 6)	12429.09	1197.09	580.75	46.21	10651.25	
	(зона: 7)	12387.59	1197.09	580.75	46.21	10609.75	
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя						84.04
	(зона: 1-7)	8424.72	846.28	341.49	23.28	7236.95	
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных						87.85
	(зона: 1-7)	4717.85	853.90	194.98	13.19	3668.97	
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой						126.44
	(зона: 1-7)	6566.64	1229.00	250.03	16.92	5087.61	
Таблицу 10-01-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-014	**Устройство чистых перегородок**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство чистых перегородок:						
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)						66.10
	(зона: 1-7)	**11155.11**	665.63	412.45	19.40	**10077.03**	
10-01-014-02	дощатых однослойных						129.71
	(зона: 1-7)	7437.90	1260.78	223.07	15.05	5954.05	
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон						143.00
	(зона: 1-7)	7953.91	1452.88	29.25	0.00	6471.78	
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны						108.00
	(зона: 1-7)	5163.71	1121.04	38.99	0.00	4003.68	
Таблицу 10-01-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-015	**Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок и барьеров						
10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах						88.90
	(зона: 1-7)	**11192.57**	934.34	476.79	0.00	**9781.44**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных						69.60
	(зона: 1-7)	**13743.84**	700.87	575.43	0.00	**12467.54**	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок

Измеритель: 100 м^2 перекрытий

	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:						
10-01-021-01	каменным с накатом из щитов						102.46
	(зона: 1-7)	**12072.52**	1031.77	744.72	50.75	**10296.03**	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля						132.98
	(зона: 1-7)	6168.79	1328.47	650.70	44.08	4189.62	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-03	каменным с накатом из досок						129.71
	(зона: 1-7)	6421.44	1284.13	453.21	30.73	4684.10	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок						118.81
	(зона: 1-7)	7392.98	1207.11	491.50	33.37	5694.37	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов						160.23
	(зона: 1-7)	**11257.27**	1627.94	732.30	49.66	**8897.03**	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля						191.84
	(зона: 1-7)	5361.45	1931.83	639.00	43.30	2790.62	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок						187.48
	(зона: 1-7)	5632.38	1904.80	442.48	29.95	3285.10	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок						177.67
	(зона: 1-7)	6585.19	1821.12	476.62	32.28	4287.45	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов						97.77
	(зона: 1-7)	**10608.69**	976.72	734.94	49.97	**8897.03**	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля						128.62
	(зона: 1-7)	4703.86	1273.34	639.90	43.46	2790.62	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок						124.26
	(зона: 1-7)	4970.11	1241.36	443.65	30.11	3285.10	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок						114.45
	(зона: 1-7)	5916.30	1152.51	476.34	32.28	4287.45	
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-027 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Измеритель: 100 м² проемов

Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:

10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м²						188.60
	(зона: 1)	**7188.06**	2031.22	1354.12	93.57	**3802.72**	
	(зона: 2,3)	**7191.30**	2031.22	1354.12	93.57	**3805.96**	
	(зона: 4)	**7191.54**	2031.22	1354.12	93.57	**3806.20**	
	(зона: 5)	**7193.48**	2031.22	1354.12	93.57	**3808.14**	
	(зона: 6)	**7193.95**	2031.22	1354.12	93.57	**3808.61**	
	(зона: 7)	**7194.53**	2031.22	1354.12	93.57	**3809.19**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м²						134.52
	(зона: 1)	**5186.58**	1466.27	1090.85	72.80	**2629.46**	
	(зона: 2,3)	**5188.84**	1466.27	1090.85	72.80	**2631.72**	
	(зона: 4)	**5189.00**	1466.27	1090.85	72.80	**2631.88**	
	(зона: 5)	**5190.35**	1466.27	1090.85	72.80	**2633.23**	
	(зона: 6)	**5190.68**	1466.27	1090.85	72.80	**2633.56**	
	(зона: 7)	**5191.08**	1466.27	1090.85	72.80	**2633.96**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м^2						270.25
	(зона: 1)	**10050.80**	2875.46	1600.89	108.47	**5574.45**	
	(зона: 2,3)	**10054.05**	2875.46	1600.89	108.47	**5577.70**	
	(зона: 4)	**10054.28**	2875.46	1600.89	108.47	**5577.93**	
	(зона: 5)	**10056.22**	2875.46	1600.89	108.47	**5579.87**	
	(зона: 6)	**10056.70**	2875.46	1600.89	108.47	**5580.35**	
	(зона: 7)	**10057.27**	2875.46	1600.89	108.47	**5580.92**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м^2						182.40
	(зона: 1)	**7058.63**	1940.74	1267.35	83.52	**3850.54**	
	(зона: 2,3)	**7060.88**	1940.74	1267.35	83.52	**3852.79**	
	(зона: 4)	**7061.04**	1940.74	1267.35	83.52	**3852.95**	
	(зона: 5)	**7062.40**	1940.74	1267.35	83.52	**3854.31**	
	(зона: 6)	**7062.72**	1940.74	1267.35	83.52	**3854.63**	
	(зона: 7)	**7063.13**	1940.74	1267.35	83.52	**3855.04**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2						464.00
	(зона: 1-7)	**12421.18**	5303.52	560.50	0.00	**6557.16**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(83)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2						327.00
	(зона: 1-7)	**8652.08**	3780.12	523.84	0.00	**4348.12**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(65)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м^2						466.00
	(зона: 1-7)	**13728.37**	5326.38	564.19	0.00	**7837.80**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(83)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м^2						327.00
	(зона: 1-7)	**9534.06**	3780.12	522.62	0.00	**5231.32**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(65)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м^2						208.00
	(зона: 1-7)	**8934.48**	2213.12	551.89	0.00	**6169.47**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(83)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²						145.00
	(зона: 1-7)	**6216.06**	1561.65	517.70	0.00	**4136.71**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(65)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²						260.00
	(зона: 1-7)	**10771.56**	2766.40	551.89	0.00	**7453.27**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(83)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²						173.00
	(зона: 1-7)	**7402.93**	1863.21	517.70	0.00	**5022.02**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(65)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 10-01-028 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-028 **Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами**

Измеритель: 100 м² проемов

	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:						
10-01-028-01	до 5 м²						145.20
	(зона: 1)	**8760.36**	1450.55	1029.96	79.00	**6279.85**	
	(зона: 2,3)	**8764.35**	1450.55	1029.96	79.00	**6283.84**	
	(зона: 4)	**8764.64**	1450.55	1029.96	79.00	**6284.13**	
	(зона: 5)	**8767.04**	1450.55	1029.96	79.00	**6286.53**	
	(зона: 6)	**8767.62**	1450.55	1029.96	79.00	**6287.11**	
	(зона: 7)	**8768.33**	1450.55	1029.96	79.00	**6287.82**	
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-028-02	до 10 м²						104.17
	(зона: 1)	**5878.39**	1040.66	953.85	74.50	**3883.88**	
	(зона: 2,3)	**5880.97**	1040.66	953.85	74.50	**3886.46**	
	(зона: 4)	**5881.16**	1040.66	953.85	74.50	**3886.65**	
	(зона: 5)	**5882.71**	1040.66	953.85	74.50	**3888.20**	
	(зона: 6)	**5883.08**	1040.66	953.85	74.50	**3888.57**	
	(зона: 7)	**5883.55**	1040.66	953.85	74.50	**3889.04**	
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-028-03	более 10 м²						90.64
	(зона: 1)	**5218.89**	905.49	965.88	73.72	**3347.52**	
	(зона: 2,3)	**5220.53**	905.49	965.88	73.72	**3349.16**	
	(зона: 4)	**5220.65**	905.49	965.88	73.72	**3349.28**	
	(зона: 5)	**5221.64**	905.49	965.88	73.72	**3350.27**	
	(зона: 6)	**5221.88**	905.49	965.88	73.72	**3350.51**	
	(зона: 7)	**5222.17**	905.49	965.88	73.72	**3350.80**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 10-01-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-029 Установка приборов

Измеритель: 100 компл.

Установка приборов:

10-01-029-01	фрамужных						75.30
	(зона: 1-7)	**1030.41**	1003.00	27.41	0.00	**0.00**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-029-02	оконных						44.50
	(зона: 1-7)	**497.86**	467.70	30.16	0.00	**0.00**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 10-01-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Измеритель: 100 м² проемов

Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:

10-01-030-01	1,215 м						120.99
	(зона: 1)	**6849.93**	1208.69	1075.62	84.43	**4565.62**	
	(зона: 2,3)	**6852.75**	1208.69	1075.62	84.43	**4568.44**	
	(зона: 4)	**6852.95**	1208.69	1075.62	84.43	**4568.64**	
	(зона: 5)	**6854.64**	1208.69	1075.62	84.43	**4570.33**	
	(зона: 6)	**6855.05**	1208.69	1075.62	84.43	**4570.74**	
	(зона: 7)	**6855.56**	1208.69	1075.62	84.43	**4571.25**	
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-030-02	1,815 м						93.72
	(зона: 1)	**5183.55**	936.26	956.91	73.88	**3290.38**	
	(зона: 2,3)	**5185.66**	936.26	956.91	73.88	**3292.49**	
	(зона: 4)	**5185.81**	936.26	956.91	73.88	**3292.64**	
	(зона: 5)	**5187.08**	936.26	956.91	73.88	**3293.91**	
	(зона: 6)	**5187.39**	936.26	956.91	73.88	**3294.22**	
	(зона: 7)	**5187.77**	936.26	956.91	73.88	**3294.60**	
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-030-03	2,415 м						108.11
	(зона: 1)	**6493.88**	1080.02	1066.79	84.58	**4347.07**	
	(зона: 2,3)	**6496.70**	1080.02	1066.79	84.58	**4349.89**	
	(зона: 4)	**6496.90**	1080.02	1066.79	84.58	**4350.09**	
	(зона: 5)	**6498.59**	1080.02	1066.79	84.58	**4351.78**	
	(зона: 6)	**6499.00**	1080.02	1066.79	84.58	**4352.19**	
	(зона: 7)	**6499.51**	1080.02	1066.79	84.58	**4352.70**	
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-030-04	3,615 м						83.05
	(зона: 1)	**5148.92**	829.67	962.14	74.19	**3357.11**	
	(зона: 2,3)	**5150.80**	829.67	962.14	74.19	**3358.99**	
	(зона: 4)	**5150.94**	829.67	962.14	74.19	**3359.13**	
	(зона: 5)	**5152.06**	829.67	962.14	74.19	**3360.25**	
	(зона: 6)	**5152.34**	829.67	962.14	74.19	**3360.53**	
	(зона: 7)	**5152.67**	829.67	962.14	74.19	**3360.86**	
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-030-05	4,215 м						89.24
	(зона: 1)	**5594.95**	891.51	1020.75	81.01	**3682.69**	
	(зона: 2,3)	**5596.59**	891.51	1020.75	81.01	**3684.33**	
	(зона: 4)	**5596.71**	891.51	1020.75	81.01	**3684.45**	
	(зона: 5)	**5597.69**	891.51	1020.75	81.01	**3685.43**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**5597.93**	891.51	1020.75	81.01	**3685.67**	
	(зона: 7)	**5598.23**	891.51	1020.75	81.01	**3685.97**	
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 10-01-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-031 **Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий**

Измеритель: 100 м² проемов

	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:						
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 м²						182.03
	(зона: 1)	**21110.96**	1889.47	677.25	38.18	**18544.24**	
	(зона: 2,3)	**21114.96**	1889.47	677.25	38.18	**18548.24**	
	(зона: 4)	**21115.24**	1889.47	677.25	38.18	**18548.52**	
	(зона: 5)	**21117.64**	1889.47	677.25	38.18	**18550.92**	
	(зона: 6)	**21118.22**	1889.47	677.25	38.18	**18551.50**	
	(зона: 7)	**21118.93**	1889.47	677.25	38.18	**18552.21**	
(203-9053)	*Переплеты оконные для жилых зданий, (м²)*	-	-	-	-	*(91)*	-
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 м²						134.07
	(зона: 1)	**15815.36**	1391.65	616.32	36.47	**13807.39**	
	(зона: 2,3)	**15817.94**	1391.65	616.32	36.47	**13809.97**	
	(зона: 4)	**15818.13**	1391.65	616.32	36.47	**13810.16**	
	(зона: 5)	**15819.68**	1391.65	616.32	36.47	**13811.71**	
	(зона: 6)	**15820.06**	1391.65	616.32	36.47	**13812.09**	
	(зона: 7)	**15820.52**	1391.65	616.32	36.47	**13812.55**	
(203-9053)	*Переплеты оконные для жилых зданий, (м²)*	-	-	-	-	*(93)*	-
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м²						245.25
	(зона: 1)	**21958.48**	2736.99	677.25	38.18	**18544.24**	
	(зона: 2,3)	**21962.48**	2736.99	677.25	38.18	**18548.24**	
	(зона: 4)	**21962.76**	2736.99	677.25	38.18	**18548.52**	
	(зона: 5)	**21965.16**	2736.99	677.25	38.18	**18550.92**	
	(зона: 6)	**21965.74**	2736.99	677.25	38.18	**18551.50**	
	(зона: 7)	**21966.45**	2736.99	677.25	38.18	**18552.21**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9053)	*Переплеты оконные для жилых зданий, (м²)*	-	-	-	-	*(91)*	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м²						170.04
	(зона: 1)	**16321.36**	1897.65	616.32	36.47	**13807.39**	
	(зона: 2,3)	**16323.94**	1897.65	616.32	36.47	**13809.97**	
	(зона: 4)	**16324.13**	1897.65	616.32	36.47	**13810.16**	
	(зона: 5)	**16325.68**	1897.65	616.32	36.47	**13811.71**	
	(зона: 6)	**16326.06**	1897.65	616.32	36.47	**13812.09**	
	(зона: 7)	**16326.52**	1897.65	616.32	36.47	**13812.55**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9053)	*Переплеты оконные для жилых зданий, (м²)*	-	-	-	-	*(93)*	-

Таблицу 10-01-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-032 **Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах**

Измеритель: 100 м² проемов

	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м^2						599.00
	(зона: 1-7)	**40986.63**	6846.57	570.18	0.00	**33569.88**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9053)	*Переплеты оконные для жилых зданий, (м^2)*	-	-	-	-	*(74)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(83)*	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м^2						400.00
	(зона: 1-7)	**31544.94**	4572.00	526.24	0.00	**26446.70**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9053)	*Переплеты оконные для жилых зданий, (м^2)*	-	-	-	-	*(81)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(65)*	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м^2						719.00
	(зона: 1-7)	**43854.57**	8433.87	570.18	0.00	**34850.52**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9053)	*Переплеты оконные для жилых зданий, (м^2)*	-	-	-	-	*(160)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(83)*	-
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м^2						469.00
	(зона: 1-7)	**33361.20**	5501.37	529.93	0.00	**27329.90**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9053)	*Переплеты оконные для жилых зданий, (м^2)*	-	-	-	-	*(184)*	-
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(65)*	-

Таблицу 10-01-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Измеритель: 100 м^2 проемов

	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:						
10-01-033-01	до 1 м						125.43
	(зона: 1)	**3793.43**	1301.96	171.06	5.59	**2320.41**	
	(зона: 2,3)	**3808.23**	1301.96	171.06	5.59	**2335.21**	
	(зона: 4)	**3809.30**	1301.96	171.06	5.59	**2336.28**	
	(зона: 5)	**3818.17**	1301.96	171.06	5.59	**2345.15**	
	(зона: 6)	**3820.32**	1301.96	171.06	5.59	**2347.30**	
	(зона: 7)	**3822.97**	1301.96	171.06	5.59	**2349.95**	
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(140)*	-
10-01-033-02	до 2 м						66.22
	(зона: 1)	**2078.87**	687.36	88.96	2.66	**1302.55**	
	(зона: 2,3)	**2086.86**	687.36	88.96	2.66	**1310.54**	
	(зона: 4)	**2087.44**	687.36	88.96	2.66	**1311.12**	
	(зона: 5)	**2092.23**	687.36	88.96	2.66	**1315.91**	
	(зона: 6)	**2093.39**	687.36	88.96	2.66	**1317.07**	
	(зона: 7)	**2094.81**	687.36	88.96	2.66	**1318.49**	
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(74)*	-
10-01-033-03	более 2 м						45.43
	(зона: 1)	**1415.98**	471.56	61.41	1.46	**883.01**	
	(зона: 2,3)	**1421.38**	471.56	61.41	1.46	**888.41**	
	(зона: 4)	**1421.77**	471.56	61.41	1.46	**888.80**	
	(зона: 5)	**1425.01**	471.56	61.41	1.46	**892.04**	
	(зона: 6)	**1425.80**	471.56	61.41	1.46	**892.83**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**1426.76**	471.56	61.41	1.46	**893.79**	
(203-9055)	*Доски подоконные деревянные, (м)*	-	-	-	-	*(50,7)*	-

Таблицу 10-01-034 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей

Измеритель: 100 м^2 проемов

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:

10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м^2						170.75
	(зона: 1-7)	**10518.29**	1794.58	586.57	23.41	**8137.14**	
(203-9095)	***Блоки оконные, (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м^2						137.43
	(зона: 1-7)	**7927.82**	1444.39	547.93	8.78	**5935.50**	
(203-9095)	***Блоки оконные, (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 одностворчатых						216.08
	(зона: 1-7)	**13266.45**	2271.00	704.56	23.41	**10290.89**	
(203-9095)	***Блоки оконные, (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 одностворчатых						161.33
	(зона: 1-7)	**9594.51**	1695.58	598.81	8.78	**7300.12**	
(203-9095)	***Блоки оконные, (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 двухстворчатых						187.55
	(зона: 1-7)	**11116.27**	1971.15	675.05	23.41	**8470.07**	
(203-9095)	***Блоки оконные, (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 двухстворчатых						145.72
	(зона: 1-7)	**8405.82**	1531.52	573.66	8.78	**6300.64**	
(203-9095)	***Блоки оконные, (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления						194.34
	(зона: 1-7)	**11746.72**	2042.51	671.61	23.41	**9032.60**	
(203-9095)	***Блоки оконные, (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления						149.16
	(зона: 1-7)	**8642.59**	1567.67	580.31	8.78	**6494.61**	
(203-9095)	***Блоки оконные, (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**

Таблицу 10-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ

Измеритель: 100 п. м

Установка подоконных досок из ПВХ:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-035-01	в каменных стенах толщиной до 0,51 м						21.19
	(зона: 1-7)	**3446.26**	217.20	19.79	0.53	**3209.27**	
(101-9138)	***Доски подоконные ПВХ, (м)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
10-01-035-02	в панельных стенах						21.26
	(зона: 1-7)	**2848.25**	217.92	25.04	0.67	**2605.29**	
(101-9138)	***Доски подоконные ПВХ, (м)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
10-01-035-03	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м						21.38
	(зона: 1-7)	**5290.31**	219.15	39.24	0.93	**5031.92**	
(101-9138)	***Доски подоконные ПВХ, (м)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
Таблицу 10-01-039 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-039	**Установка блоков**						
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м^2						104.28
	(зона: 1)	**5843.06**	1150.21	1913.70	154.59	**2779.15**	
	(зона: 2,3)	**5845.52**	1150.21	1913.70	154.59	**2781.61**	
	(зона: 4)	**5845.70**	1150.21	1913.70	154.59	**2781.79**	
	(зона: 5)	**5847.18**	1150.21	1913.70	154.59	**2783.27**	
	(зона: 6)	**5847.54**	1150.21	1913.70	154.59	**2783.63**	
	(зона: 7)	**5847.98**	1150.21	1913.70	154.59	**2784.07**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9057)	*Блоки дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м^2						92.92
	(зона: 1)	**4460.62**	1050.00	1496.99	115.43	**1913.63**	
	(зона: 2,3)	**4462.40**	1050.00	1496.99	115.43	**1915.41**	
	(зона: 4)	**4462.53**	1050.00	1496.99	115.43	**1915.54**	
	(зона: 5)	**4463.60**	1050.00	1496.99	115.43	**1916.61**	
	(зона: 6)	**4463.86**	1050.00	1496.99	115.43	**1916.87**	
	(зона: 7)	**4464.18**	1050.00	1496.99	115.43	**1917.19**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9057)	*Блоки дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м^2						115.00
	(зона: 1-7)	**6166.22**	1238.55	479.58	0.00	**4448.09**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9057)	*Блоки дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м^2						98.70
	(зона: 1-7)	**4699.70**	1088.66	472.20	0.00	**3138.84**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9057)	*Блоки дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м^2						142.68
	(зона: 1)	**7136.56**	1449.63	1872.91	147.97	**3814.02**	
	(зона: 2,3)	**7140.48**	1449.63	1872.91	147.97	**3817.94**	
	(зона: 4)	**7140.76**	1449.63	1872.91	147.97	**3818.22**	
	(зона: 5)	**7143.12**	1449.63	1872.91	147.97	**3820.58**	
	(зона: 6)	**7143.69**	1449.63	1872.91	147.97	**3821.15**	
	(зона: 7)	**7144.39**	1449.63	1872.91	147.97	**3821.85**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9057)	*Лазы и люки, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-040 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-040 **Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах**

Измеритель: 100 м² проемов

	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:						
10-01-040-01	до 2 м²						442.00
	(зона: 1-7)	**18518.10**	5184.66	549.68	0.00	**12783.76**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9059)	*Полотна для блоков дверных, (м²)*	-	-	-	-	*(85)*	-
10-01-040-02	до 3 м²						334.00
	(зона: 1-7)	**13871.74**	3917.82	525.08	0.00	**9428.84**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9059)	*Полотна для блоков дверных, (м²)*	-	-	-	-	*(87)*	-

Таблицу 10-01-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-041 **Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками**

Измеритель: 100 м² проемов

	Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:						
10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м²						160.08
	(зона: 1-7)	**7223.47**	1703.25	1999.66	157.84	**3520.56**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м²						141.52
	(зона: 1-7)	**5479.87**	1599.18	1545.67	114.74	**2335.02**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²						263.25
	(зона: 1-7)	**10472.66**	2835.20	2349.85	188.87	**5287.61**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²						238.96
	(зона: 1-7)	**7938.57**	2762.38	1738.27	131.74	**3437.92**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 10-01-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-042 **Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками**

Измеритель: 100 м² проемов

	Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:						
10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м²						414.00
	(зона: 1-7)	**11815.13**	4785.84	545.34	0.00	**6483.95**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м^2						296.00
	(зона: 1-7)	**8006.61**	3472.08	508.19	0.00	**4026.34**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м^2						459.00
	(зона: 1-7)	**13577.96**	5306.04	551.49	0.00	**7720.43**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м^2						354.00
	(зона: 1-7)	**9496.58**	4152.42	522.94	0.00	**4821.22**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 10-01-043 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-043	**Установка коробок в деревянных стенах**						
	Измеритель: 100 м^2 проемов						
	Установка коробок в деревянных стенах:						
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м^2						374.00
	(зона: 1-7)	**17299.27**	4323.44	129.12	0.00	**12846.71**	
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м^2						258.00
	(зона: 1-7)	**11852.05**	2982.48	88.54	0.00	**8781.03**	
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м^2						356.00
	(зона: 1-7)	**16864.55**	4069.08	136.50	0.00	**12658.97**	
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м^2						260.00
	(зона: 1-7)	**12269.28**	2971.80	98.38	0.00	**9199.10**	
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м^2						78.20
	(зона: 1-7)	**13356.83**	787.47	114.36	0.00	**12455.00**	
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м^2						48.40
	(зона: 1-7)	**9069.03**	487.39	78.70	0.00	**8502.94**	
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м^2						75.50
	(зона: 1-7)	**12919.69**	760.29	114.36	0.00	**12045.04**	
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м^2						53.90
	(зона: 1-7)	**9424.58**	542.77	84.85	0.00	**8796.96**	
Таблицу 10-01-046 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-046	**Установка ворот**						
	Измеритель: 100 м^2 полотен и проемов						
10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками						228.66
	(зона: 1-7)	**37954.02**	2551.85	1950.49	141.70	**33451.68**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9123)	*Ворота распашные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками						90.20
	(зона: 1-7)	**6116.93**	924.55	471.52	0.00	**4720.86**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9123)	*Ворота распашные, (м²)*	-	-	-	-	*(90)*	-
Таблицу 10-01-047 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-047	**Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах**						
	Измеритель: 100 м² проемов						
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м²						201.00
	(зона: 1-7)	**13361.87**	2138.64	662.85	13.97	**10560.38**	
(203-9057)	***Блоки дверные, (м²)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м²						124.91
	(зона: 1-7)	**7941.50**	1312.80	546.39	6.92	**6082.31**	
(203-9057)	***Блоки дверные, (м²)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-047-03	балконных в каменных стенах						220.04
	(зона: 1-7)	**13556.31**	2312.62	683.31	22.08	**10560.38**	
(203-9057)	***Блоки дверные, (м²)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м²						160.52
	(зона: 1-7)	**6384.22**	1666.20	682.82	13.97	**4035.20**	
(203-9057)	***Блоки дверные, (м²)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м²						100.99
	(зона: 1-7)	**4168.53**	1048.28	555.94	6.92	**2564.31**	
(203-9057)	***Блоки дверные, (м²)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(100)***	**-**
Таблицу 10-01-064 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-064	**Устройство эстакад**						
	Измеритель: 100 м³ древесины в конструкции						
	Устройство эстакад:						
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м						1545.44
	(зона: 1-7)	163942.33	17664.38	30236.59	1691.84	116041.36	
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м						1319.76
	(зона: 1-7)	145125.91	14728.52	33064.25	1853.09	97333.14	
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м						2456.86
	(зона: 1-7)	**165048.77**	27762.52	2451.88	91.41	**134834.37**	
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м						2105.88
	(зона: 1-7)	**155787.04**	23501.62	2495.01	91.41	**129790.41**	
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более						1892.24
	(зона: 1-7)	**138176.02**	21382.31	2438.85	93.12	**114354.86**	
Таблицу 10-01-066 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-066	**Устройство моторных будок**						
	Измеритель: 100 м² площади застройки						
10-01-066-01	Устройство моторных будок						745.56
	(зона: 1)	**96287.81**	7738.91	2784.13	129.13	**85764.77**	
	(зона: 2)	**96299.82**	7738.91	2784.13	129.13	**85776.78**	
	(зона: 3)	**96351.97**	7738.91	2784.13	129.13	**85828.93**	
	(зона: 4)	**96347.44**	7738.91	2784.13	129.13	**85824.40**	
	(зона: 5)	**96376.30**	7738.91	2784.13	129.13	**85853.26**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**96378.52**	7738.91	2784.13	129.13	**85855.48**	
	(зона: 7)	**96407.63**	7738.91	2784.13	129.13	**85884.59**	
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-01-074 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен

Измеритель: 100 м^2 калиток

	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-074-01	глухих						192.93
	(зона: 1)	24730.42	1977.53	589.01	16.92	22163.88	
	(зона: 2)	24735.29	1977.53	589.01	16.92	22168.75	
	(зона: 3)	24768.79	1977.53	589.01	16.92	22202.25	
	(зона: 4)	24770.74	1977.53	589.01	16.92	22204.20	
	(зона: 5)	24785.83	1977.53	589.01	16.92	22219.29	
	(зона: 6)	24781.94	1977.53	589.01	16.92	22215.40	
	(зона: 7)	24798.97	1977.53	589.01	16.92	22232.43	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м						166.77
	(зона: 1)	**27386.91**	1709.39	565.62	18.00	**25111.90**	
	(зона: 2)	**27393.66**	1709.39	565.62	18.00	**25118.65**	
	(зона: 3)	**27440.05**	1709.39	565.62	18.00	**25165.04**	
	(зона: 4)	**27442.74**	1709.39	565.62	18.00	**25167.73**	
	(зона: 5)	**27463.63**	1709.39	565.62	18.00	**25188.62**	
	(зона: 6)	**27458.25**	1709.39	565.62	18.00	**25183.24**	
	(зона: 7)	**27481.83**	1709.39	565.62	18.00	**25206.82**	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м						143.88
	(зона: 1)	**27409.54**	1474.77	572.23	19.24	**25362.54**	
	(зона: 2)	**27414.78**	1474.77	572.23	19.24	**25367.78**	
	(зона: 3)	**27450.87**	1474.77	572.23	19.24	**25403.87**	
	(зона: 4)	**27452.96**	1474.77	572.23	19.24	**25405.96**	
	(зона: 5)	**27469.21**	1474.77	572.23	19.24	**25422.21**	
	(зона: 6)	**27465.02**	1474.77	572.23	19.24	**25418.02**	
	(зона: 7)	**27483.36**	1474.77	572.23	19.24	**25436.36**	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м						128.62
	(зона: 1)	**26149.77**	1318.36	527.34	18.00	**24304.07**	
	(зона: 2)	**26153.90**	1318.36	527.34	18.00	**24308.20**	
	(зона: 3)	**26182.25**	1318.36	527.34	18.00	**24336.55**	
	(зона: 4)	**26183.89**	1318.36	527.34	18.00	**24338.19**	
	(зона: 5)	**26196.66**	1318.36	527.34	18.00	**24350.96**	
	(зона: 6)	**26193.37**	1318.36	527.34	18.00	**24347.67**	
	(зона: 7)	**26207.78**	1318.36	527.34	18.00	**24362.08**	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-074-05	глухих						59.19
	(зона: 1-7)	18968.62	606.70	308.47	6.05	18053.45	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м						62.57
	(зона: 1-7)	**22781.11**	641.34	371.21	12.73	**21768.56**	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-07	решетчатых высотой до 1,6 м						60.50
	(зона: 1-7)	**22387.94**	620.13	329.23	11.64	**21438.58**	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-08	решетчатых высотой до 2 м						58.86
	(зона: 1-7)	**21456.86**	603.32	332.60	15.05	**20520.94**	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 10-01-083 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-083	**Устройство по фермам настила**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство по фермам настила:						
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем						37.50
	(зона: 1-7)	**10270.50**	368.25	551.26	32.13	**9350.99**	
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного						23.33
	(зона: 1-7)	3293.51	248.23	106.51	7.14	2938.77	
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного						29.21
	(зона: 1-7)	4114.77	310.79	134.10	9.16	3669.88	
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного						24.85
	(зона: 1-7)	4708.38	261.17	165.38	11.17	4281.83	
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного						31.07
	(зона: 1-7)	5908.25	326.55	204.95	13.81	5376.75	
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного						25.94
	(зона: 1-7)	5681.30	272.63	204.95	13.81	5203.72	
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного						32.48
	(зона: 1-7)	7141.04	341.36	266.74	18.16	6532.94	
10-01-083-08	защитного						29.54
	(зона: 1-7)	3767.80	314.31	97.21	6.67	3356.28	
Таблицу 10-01-094 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-01-094	**Отбеливание древесины двухкомпонентным составом “Нортекс-Отбеливатель“**						
	Измеритель: 100 м^2 обрабатываемой поверхности						
10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом “Нортекс-Отбеливатель“						18.20
	(зона: 1-7)	**1543.43**	198.38	75.48	0.80	**1269.57**	
Таблицу 10-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-001	**Укладка щитов над подпольными каналами**						
	Измеритель: 100 м^2						
10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами						25.40
	(зона: 1-7)	**9495.69**	232.66	456.03	21.42	**8807.00**	
Таблицу 10-02-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-02-004	**Установка колонн клееных объемом до 1 м^3**						
	Измеритель: 1 колонна						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка колонн клееных объемом до 1 м^3:						
10-02-004-01	на фундамент						6.43
	(зона: 1-7)	210.89	73.49	134.57	14.59	2.83	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-004-02	на металлический башмак						3.99
	(зона: 1-7)	**180.41**	44.01	134.12	14.59	**2.28**	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 10-02-018 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции						
	Измеритель: 100 м^2 стен (без вычета проемов)						
	Сборка стен щитовой конструкции:						
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными						123.17
	(зона: 1-7)	**2656.79**	1262.49	522.48	35.54	**871.82**	
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку						96.47
	(зона: 1-7)	2788.89	988.82	479.99	32.59	1320.08	
10-02-018-03	внутренних несущих						49.05
	(зона: 1-7)	1003.36	502.76	384.47	26.23	116.13	
	Таблицу 10-02-021 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей						
	Измеритель: 1 панель						
	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:						
10-02-021-01	до 5 м^2						2.46
	(зона: 1-7)	**140.46**	25.53	95.29	10.55	**19.64**	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-021-02	до 15 м^2						3.01
	(зона: 1-7)	**172.51**	31.24	120.29	12.88	**20.98**	
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 10-02-045 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас						
	Измеритель: 100 м^2 пола						
	Сборка:						
10-02-045-01	веранд						237.62
	(зона: 1-7)	**5779.38**	2590.06	1508.88	69.37	**1680.44**	
10-02-045-02	террас						99.41
	(зона: 1-7)	**2315.34**	1136.26	161.09	6.36	**1017.99**	
	Таблицу 10-03-002 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах						
	Измеритель: 100 м^2 щитов						
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздухов-ходных окнах						26.16
	(зона: 1-7)	**7153.38**	295.61	118.64	5.59	**6739.13**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 10-03-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-03-003	**Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок**						
	Измеритель: 100 м^2 щитов						
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок						27.80
	(зона: 1-7)	**10028.92**	292.18	1282.89	128.51	**8453.85**	
Таблицу 10-03-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-03-004	**Устройство мостков на трубах водораспределения**						
	Измеритель: 1 м^3 древесины в деле						
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения						21.36
	(зона: 1-7)	**3252.08**	230.05	51.56	2.17	**2970.47**	
Таблицу 10-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-001	**Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм						172.22
	(зона: 1-7)	**6971.23**	1734.26	170.61	8.07	**5066.36**	
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм						190.75
	(зона: 1-7)	**7724.20**	1920.85	185.05	8.69	**5618.30**	
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм						211.46
	(зона: 1-7)	**10899.81**	2129.40	310.63	14.59	**8459.78**	
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм						226.72
	(зона: 1-7)	**11675.84**	2283.07	323.85	15.21	**9068.92**	
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм						309.56
	(зона: 1-7)	**12237.81**	3293.72	263.13	12.42	**8680.96**	
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм						407.66
	(зона: 1-7)	**15707.74**	4337.50	314.55	14.74	**11055.69**	
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм						348.80
	(зона: 1-7)	**16175.54**	3711.23	389.94	18.31	**12074.37**	
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм						446.90
	(зона: 1-7)	**19744.50**	4755.02	453.34	21.26	**14536.14**	
Таблицу 10-04-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-003	**Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-003-01	50 мм *(зона: 1-7)*	**12733.73**	1623.66	145.91	11.33	**10964.16**	152.60
10-04-003-02	75 мм *(зона: 1-7)*	**14044.99**	1994.79	294.80	11.80	**11755.40**	187.48
10-04-003-03	100 мм *(зона: 1-7)*	**15462.32**	1948.40	322.70	13.19	**13191.22**	183.12
Таблицу 10-04-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-009	**Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:						
10-04-009-01	без изоляции *(зона: 1-7)*	**12192.21**	2428.59	183.49	8.54	**9580.13**	220.18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм *(зона: 1-7)*	**15912.79**	2783.64	221.46	10.09	**12907.69**	246.34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм *(зона: 1-7)*	**17603.20**	3054.62	241.28	11.02	**14307.30**	270.32
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм *(зона: 1-7)*	**18308.34**	3042.30	253.04	11.48	**15013.00**	269.23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм *(зона: 1-7)*	**18821.73**	3029.98	263.57	11.95	**15528.18**	268.14
Таблицу 10-04-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-010	**Устройство перегородок в жилых зданиях**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-010-01	в один слой без изоляции *(зона: 1-7)*	**9774.23**	2506.89	173.07	7.76	**7094.27**	229.99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции *(зона: 1-7)*	**14413.76**	3457.37	311.30	13.97	**10645.09**	317.19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией *(зона: 1-7)*	**13179.17**	2756.39	215.42	9.78	**10207.36**	252.88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией *(зона: 1-7)*	**17820.16**	3706.87	355.11	16.14	**13758.18**	340.08
10-04-010-05	Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией *(зона: 1-7)*	**20374.27**	4205.87	382.77	17.38	**15785.63**	385.86
Таблицу 10-04-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 10-04-011	**Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-011-01	в один слой без изоляции *(зона: 1-7)*	**5476.80**	2031.65	180.34	8.07	**3264.81**	186.39

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(210)*	-
10-04-011-02	в два слоя без изоляции						274.68
	(зона: 1-7)	**6727.52**	2994.01	324.14	14.59	**3409.37**	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-
10-04-011-03	в один слой без изоляции						209.28
	(зона: 1-7)	**9080.54**	2281.15	221.23	9.93	**6578.16**	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(210)*	-
10-04-011-04	в два слоя без изоляции						297.57
	(зона: 1-7)	**10326.04**	3243.51	365.02	16.45	**6717.51**	
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-

Таблицу 10-04-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-04-013 **Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**

Измеритель: 100 м² проемов

	Установка:						
10-04-013-01	деревянных дверных блоков						73.14
	(зона: 1-7)	**1257.93**	768.70	453.34	21.26	**35.89**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9057)	*Блоки дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен						162.41
	(зона: 1-7)	**2737.32**	1934.30	486.61	22.97	**316.41**	
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9004)	*Полотна дверные деревянные, (м²)*	-	-	-	-	*(91)*	-
(203-9061)	*Коробки дверные металлические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 10-05-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-05-008 **Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)**

Измеритель: 100 м² стен (за вычетом проемов)

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):						
10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом						83.00
	(зона: 1-7)	**7237.22**	904.70	27.10	0.00	**6305.42**	
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом						104.00
	(зона: 1-7)	**9481.47**	1133.60	21.24	0.00	**8326.63**	
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом						81.00
	(зона: 1-7)	**7251.66**	882.90	32.28	0.00	**6336.48**	
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом						99.00
	(зона: 1-7)	**9602.25**	1079.10	22.63	0.00	**8500.52**	

Таблицу 10-05-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 10-05-011 **Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»**

Измеритель: 100 м² потолка

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-05-011-01	двухуровневых (П 112)						92.00
	(зона: 1-7)	**8421.14**	1002.80	15.86	0.00	**7402.48**	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(183)*	-
10-05-011-02	одноуровневых (П 113)						97.00
	(зона: 1-7)	**8227.30**	1057.30	25.48	0.00	**7144.52**	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(81)*	-
	Таблицу 10-06-037 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-06-037	**Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)**						
	Измеритель: 100 м^2 стен (за вычетом проемов)						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):						
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом						87.00
	(зона: 1-7)	**8567.47**	948.30	27.10	0.00	**7592.07**	
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом						120.00
	(зона: 1-7)	**11974.60**	1308.00	21.24	0.00	**10645.36**	
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом						84.00
	(зона: 1-7)	**8627.91**	915.60	32.28	0.00	**7680.03**	
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом						107.00
	(зона: 1-7)	**12146.28**	1166.30	22.63	0.00	**10957.35**	
	Таблицу 10-06-040 изложить в следующей редакции:						
Таблица 10-06-040	**Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»**						
	Измеритель: 100 м^2 потолка						
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)						100.00
	(зона: 1-7)	**9339.40**	1090.00	18.76	0.00	**8230.64**	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(148)*	-
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)						105.00
	(зона: 1-7)	**9018.56**	1144.50	25.98	0.00	**7848.08**	
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(67)*	-

Дополнить разделом 7 таблицами 10-07-001,10-07-002,10-07-003,10-07-004,10-07-005,10-07-006,10-07-007,10-07-008,10-07-009,10-07-010,10-07-011,10-07-012:

Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-07-001 — **Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)**

Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-001-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВА-ПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381)						112.00
	(зона: 1-7)	51605.81	1220.80	49.92	5.59	50335.09	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-002	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)**						
	Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-002-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВА-ПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382)						152.00
	(зона: 1-7)	100208.85	1656.80	54.05	10.91	98498.00	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-003	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)**						
	Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-003-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВА-ПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1)						129.00
	(зона: 1-7)	54157.55	1406.10	38.00	5.99	52713.45	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-004	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)**						
	Измеритель: 100 м² перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-004-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВА-ПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2)						192.00
	(зона: 1-7)	103029.78	2092.80	60.62	11.31	100876.36	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-07-005	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-005-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1)						162.10
	(зона: 1-7)	61204.49	1766.89	45.11	6.12	59392.49	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-006	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-006-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2)						182.60
	(зона: 1-7)	109619.02	1990.34	73.28	11.44	107555.40	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-007	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						
10-07-007-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388)						98.00
	(зона: 1-7)	51016.60	1068.20	29.29	6.52	49919.11	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-008	**Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)**						
	Измеритель: 100 м^2 перегородок (за вычетом проемов)						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
10-07-008-01	Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВА-ПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389)						129.00
	(зона: 1-7)	99537.88	1406.10	52.96	11.70	98078.82	
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблица 10-07-009	**Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683)**						
	Измеритель: 100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)						
	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля:						
10-07-009-01	одним слоем						83.00
	(зона: 1-7)	27271.58	904.70	20.92	3.19	26345.96	
10-07-009-02	двумя слоями						106.00
	(зона: 1-7)	51610.78	1155.40	34.10	5.59	50421.28	
Таблица 10-07-010	**Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)**						
	Измеритель: 100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)						
10-07-010-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685)						65.00
	(зона: 1-7)	27101.61	708.50	19.17	3.19	26373.94	
Таблица 10-07-011	**Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686)**						
	Измеритель: 100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)						
10-07-011-01	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686						96.00
	(зона: 1-7)	51599.54	1046.40	30.44	5.59	50522.70	
Таблица 10-07-012	**Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»**						
	Измеритель: 100 $м^2$ потолка						
	Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ»:						
10-07-012-01	на деревянном каркасе (П 281)						110.00
	(зона: 1)	27954.60	1199.00	26.21	3.33	26729.39	
	(зона: 2-6)	27955.32	1199.00	26.21	3.33	26730.11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	27956.04	1199.00	26.21	3.33	26730.83	
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-07-012-02	на стальном каркасе двухуровневых (П 282)						103.00
	(зона: 1)	30174.01	1122.70	29.18	3.33	29022.13	
	(зона: 2-б)	30174.73	1122.70	29.18	3.33	29022.85	
	(зона: 7)	30175.45	1122.70	29.18	3.33	29023.57	
(101-9187)	*Герметик силиконовый, (л)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0831)	*ПП- удлинитель профилей 60*27, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

В Части 11. ПОЛЫ таблицу 11-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-001 Уплотнение грунта

Измеритель: 100 м^2 площади уплотнения

	Уплотнение грунта:						
11-01-001-01	гравием						7.70
	(зона: 1)	676.95	77.54	75.62	10.90	523.79	
	(зона: 2)	753.81	77.54	75.62	10.90	600.65	
	(зона: 3)	853.97	77.54	75.62	10.90	700.81	
	(зона: 4)	814.44	77.54	75.62	10.90	661.28	
	(зона: 5)	931.54	77.54	75.62	10.90	778.38	
	(зона: 6)	1071.89	77.54	75.62	10.90	918.73	
	(зона: 7)	1177.62	77.54	75.62	10.90	1024.46	
11-01-001-02	щебнем						7.70
	(зона: 1)	**917.97**	77.54	75.62	10.90	**764.81**	
	(зона: 2)	**985.96**	77.54	75.62	10.90	**832.80**	
	(зона: 3)	**999.22**	77.54	75.62	10.90	**846.06**	
	(зона: 4)	**1059.86**	77.54	75.62	10.90	**906.70**	
	(зона: 5)	**1115.55**	77.54	75.62	10.90	**962.39**	
	(зона: 6)	**1146.30**	77.54	75.62	10.90	**993.14**	
	(зона: 7)	**1233.92**	77.54	75.62	10.90	**1080.76**	

Таблицу 11-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-004 Устройство гидроизоляции

Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:						
11-01-004-01	на мастике Битуминоль, первый слой						46.18
	(зона: 1-7)	**3223.29**	625.74	321.76	5.19	**2275.79**	
11-01-004-02	на мастике Битуминоль, последующий слой						27.86
	(зона: 1-7)	**2050.49**	377.50	160.98	3.06	**1512.01**	
11-01-004-03	на резино-битумной мастике, первый слой						32.86
	(зона: 1-7)	**2415.77**	397.28	67.20	3.06	**1951.29**	
11-01-004-04	на резино-битумной мастике, последующий слой						23.64
	(зона: 1-7)	**1980.45**	285.81	44.57	2.13	**1650.07**	
	Устройство гидроизоляции обмазочной:						
11-01-004-05	в один слой толщиной 2 мм						26.97
	(зона: 1-7)	**1358.48**	354.66	160.22	2.39	**843.60**	
11-01-004-06	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05						9.10
	(зона: 1-7)	**421.79**	119.67	83.37	1.33	**218.75**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-07	холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм						15.54
	(зона: 1-7)	1141.60	204.35	64.51	4.12	872.74	
11-01-004-08	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07						4.92
	(зона: 1-7)	533.29	64.70	32.09	2.00	436.50	
11-01-004-09	в один слой праймером						26.97
	(зона: 1-7)	538.47	354.66	26.27	0.40	157.54	
Таблицу 11-01-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-005	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,:						
11-01-005-01	первый слой						153.18
	(зона: 1)	**4937.40**	1879.52	101.33	56.96	**2956.55**	
	(зона: 2,3)	**4944.69**	1879.52	101.33	56.96	**2963.84**	
	(зона: 4)	**4945.21**	1879.52	101.33	56.96	**2964.36**	
	(зона: 5)	**4949.58**	1879.52	101.33	56.96	**2968.73**	
	(зона: 6)	**4950.63**	1879.52	101.33	56.96	**2969.78**	
	(зона: 7)	**4951.94**	1879.52	101.33	56.96	**2971.09**	
11-01-005-02	последующий слой						107.23
	(зона: 1-7)	**2714.85**	1315.71	64.50	55.77	**1334.64**	
Таблицу 11-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-009	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:						
11-01-009-01	или матов минераловатных или стекловолокнистых						28.38
	(зона: 1-7)	**432.20**	305.65	126.55	2.39	**0.00**	
(104-9130)	*Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
11-01-009-02	древесноволокнистых						8.06
	(зона: 1-7)	**174.35**	75.52	98.83	2.13	**0.00**	
(101-9160)	*Плиты древесноволокнистые, (м^2)*	-	-	-	-	*(103)*	-
Таблицу 11-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-010	**Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит**						
	Измеритель: 100 м^2 пола						
11-01-010-01	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит						4.48
	(зона: 1-7)	**71.87**	43.14	28.73	0.67	**0.00**	
(101-9160)	*Плиты древесноволокнистые, (м^2)*	-	-	-	-	*(28,4)*	-
Таблицу 11-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-012	**Укладка лаг**						
	Измеритель: 100 м^2 пола						
	Укладка лаг:						
11-01-012-01	по кирпичным столбикам						44.70
	(зона: 1)	**4154.74**	458.18	71.41	1.86	**3625.15**	
	(зона: 2)	**4170.88**	458.18	71.41	1.86	**3641.29**	
	(зона: 3)	**4236.60**	458.18	71.41	1.86	**3707.01**	
	(зона: 4)	**4240.89**	458.18	71.41	1.86	**3711.30**	
	(зона: 5)	**4274.43**	458.18	71.41	1.86	**3744.84**	
	(зона: 6)	**4267.76**	458.18	71.41	1.86	**3738.17**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**4302.34**	458.18	71.41	1.86	**3772.75**	
11-01-012-02	по кирпичным подкладкам						42.96
	(зона: 1)	**3689.51**	440.34	80.66	6.92	**3168.51**	
	(зона: 2)	**3697.67**	440.34	80.66	6.92	**3176.67**	
	(зона: 3)	**3731.18**	440.34	80.66	6.92	**3210.18**	
	(зона: 4)	**3733.36**	440.34	80.66	6.92	**3212.36**	
	(зона: 5)	**3750.42**	440.34	80.66	6.92	**3229.42**	
	(зона: 6)	**3747.01**	440.34	80.66	6.92	**3226.01**	
	(зона: 7)	**3764.63**	440.34	80.66	6.92	**3243.63**	
11-01-012-03	по плитам перекрытий						35.74
	(зона: 1-7)	2148.60	366.34	38.32	2.39	1743.94	

Таблицу 11-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-015 Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных

Измеритель: 100 м^2 покрытия

	Устройство покрытий:						
11-01-015-01	бетонных толщиной 30 мм						40.43
	(зона: 1)	**2370.68**	386.11	195.12	36.35	**1789.45**	
	(зона: 2)	**2441.43**	386.11	195.12	36.35	**1860.20**	
	(зона: 3)	**2431.09**	386.11	195.12	36.35	**1849.86**	
	(зона: 4)	**2436.23**	386.11	195.12	36.35	**1855.00**	
	(зона: 5)	**2502.05**	386.11	195.12	36.35	**1920.82**	
	(зона: 6)	**2494.40**	386.11	195.12	36.35	**1913.17**	
	(зона: 7)	**2517.53**	386.11	195.12	36.35	**1936.30**	
11-01-015-02	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01						1.19
	(зона: 1)	**315.43**	11.36	6.96	2.53	**297.11**	
	(зона: 2)	**327.22**	11.36	6.96	2.53	**308.90**	
	(зона: 3)	**325.50**	11.36	6.96	2.53	**307.18**	
	(зона: 4)	**326.35**	11.36	6.96	2.53	**308.03**	
	(зона: 5)	**337.33**	11.36	6.96	2.53	**319.01**	
	(зона: 6)	**336.05**	11.36	6.96	2.53	**317.73**	
	(зона: 7)	**339.91**	11.36	6.96	2.53	**321.59**	
11-01-015-03	цементных толщиной 20 мм						30.13
	(зона: 1)	2007.12	287.74	181.69	33.71	1537.69	
	(зона: 2,3)	2055.04	287.74	181.69	33.71	1585.61	
	(зона: 4)	2058.51	287.74	181.69	33.71	1589.08	
	(зона: 5)	2087.25	287.74	181.69	33.71	1617.82	
	(зона: 6)	2094.21	287.74	181.69	33.71	1624.78	
	(зона: 7)	2102.78	287.74	181.69	33.71	1633.35	
11-01-015-04	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03						1.15
	(зона: 1)	400.50	10.98	6.96	2.53	382.56	
	(зона: 2,3)	412.48	10.98	6.96	2.53	394.54	
	(зона: 4)	413.34	10.98	6.96	2.53	395.40	
	(зона: 5)	420.53	10.98	6.96	2.53	402.59	
	(зона: 6)	422.27	10.98	6.96	2.53	404.33	
	(зона: 7)	424.41	10.98	6.96	2.53	406.47	
11-01-015-05	металлоцементных толщиной 15 мм						72.09
	(зона: 1)	3260.82	776.41	169.99	31.85	2314.42	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2,3)	3298.40	776.41	169.99	31.85	2352.00	
	(зона: 4)	3301.12	776.41	169.99	31.85	2354.72	
	(зона: 5)	3323.66	776.41	169.99	31.85	2377.26	
	(зона: 6)	3329.09	776.41	169.99	31.85	2382.69	
	(зона: 7)	3335.81	776.41	169.99	31.85	2389.41	
11-01-015-06	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05						0.50
	(зона: 1)	780.71	5.39	6.37	2.53	768.95	
	(зона: 2,3)	793.24	5.39	6.37	2.53	781.48	
	(зона: 4)	794.15	5.39	6.37	2.53	782.39	
	(зона: 5)	801.66	5.39	6.37	2.53	789.90	
	(зона: 6)	803.47	5.39	6.37	2.53	791.71	
	(зона: 7)	805.71	5.39	6.37	2.53	793.95	
11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий						80.04
	(зона: 1-7)	1095.13	872.44	208.37	24.16	14.32	
11-01-015-08	Железнение цементных покрытий						10.80
	(зона: 1-7)	158.81	123.44	6.46	1.33	28.91	
Таблицу 11-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-016	**Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий из бетона:						
11-01-016-01	кислотоупорного толщиной 40 мм						109.78
	(зона: 1,2)	11881.61	1656.58	455.68	143.09	9769.35	
	(зона: 3,5)	11886.61	1656.58	455.68	143.09	9774.35	
	(зона: 4,6,7)	11899.61	1656.58	455.68	143.09	9787.35	
11-01-016-02	жароупорного толщиной 90 мм						61.79
	(зона: 1)	6972.16	649.41	96.32	30.29	6226.43	
	(зона: 2)	7188.62	649.41	96.32	30.29	6442.89	
	(зона: 3)	7157.04	649.41	96.32	30.29	6411.31	
	(зона: 4)	7172.83	649.41	96.32	30.29	6427.10	
	(зона: 5)	7374.42	649.41	96.32	30.29	6628.69	
	(зона: 6)	7350.92	649.41	96.32	30.29	6605.19	
	(зона: 7)	7421.89	649.41	96.32	30.29	6676.16	
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(0,56)*	-
	На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке:						
11-01-016-03	11-01-016-01						22.80
	(зона: 1,2)	2803.65	344.05	102.28	31.91	2357.32	
	(зона: 3,5)	2804.90	344.05	102.28	31.91	2358.57	
	(зона: 4,6,7)	2808.15	344.05	102.28	31.91	2361.82	
11-01-016-04	11-01-016-02						5.42
	(зона: 1)	755.80	56.96	7.01	3.24	691.83	
	(зона: 2)	779.85	56.96	7.01	3.24	715.88	
	(зона: 3)	776.34	56.96	7.01	3.24	712.37	
	(зона: 4)	778.09	56.96	7.01	3.24	714.12	
	(зона: 5)	800.49	56.96	7.01	3.24	736.52	
	(зона: 6)	797.88	56.96	7.01	3.24	733.91	
	(зона: 7)	805.77	56.96	7.01	3.24	741.80	
Таблицу 11-01-020 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-020	**Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий ксилолитовых:						
11-01-020-01	толщиной 15 мм						80.37
	(зона: 1-7)	**9458.64**	844.69	118.34	21.22	**8495.61**	
11-01-020-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01						6.49
	(зона: 1-7)	1524.88	68.21	41.32	7.33	1415.35	
	Устройство покрытий поливинилацетатных:						
11-01-020-03	толщиной 3 мм						77.26
	(зона: 1)	6120.41	778.01	191.35	79.95	5151.05	
	(зона: 2)	6120.96	778.01	191.35	79.95	5151.60	
	(зона: 3)	6121.05	778.01	191.35	79.95	5151.69	
	(зона: 4)	6121.16	778.01	191.35	79.95	5151.80	
	(зона: 5)	6121.39	778.01	191.35	79.95	5152.03	
	(зона: 6)	6121.48	778.01	191.35	79.95	5152.12	
	(зона: 7)	6121.93	778.01	191.35	79.95	5152.57	
11-01-020-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03						14.38
	(зона: 1-7)	1733.85	144.81	58.75	24.09	1530.29	
	Таблицу 11-01-024 изложить в следующей редакции:						
Таблица 11-01-024	**Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8						109.39
	(зона: 1-7)	**55962.42**	1601.47	473.36	279.12	**53887.59**	
	Таблицу 11-01-027 изложить в следующей редакции:						
Таблица 11-01-027	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:						
11-01-027-01	бетонных, цементных или мозаичных						81.31
	(зона: 1)	**2117.15**	812.29	220.24	38.97	**1084.62**	
	(зона: 2,3)	**2147.69**	812.29	220.24	38.97	**1115.16**	
	(зона: 4)	**2149.90**	812.29	220.24	38.97	**1117.37**	
	(зона: 5)	**2168.22**	812.29	220.24	38.97	**1135.69**	
	(зона: 6)	**2172.65**	812.29	220.24	38.97	**1140.12**	
	(зона: 7)	**2178.11**	812.29	220.24	38.97	**1145.58**	
(403-9874)	*Плитки бетонные, цементные или мозаичные, (м^2)*	-	-	-	-	*(102)*	-
11-01-027-02	керамических для полов многоцветных						119.78
	(зона: 1)	**11399.61**	1258.89	142.32	35.38	**9998.40**	
	(зона: 2,3)	**11430.15**	1258.89	142.32	35.38	**10028.94**	
	(зона: 4)	**11432.36**	1258.89	142.32	35.38	**10031.15**	
	(зона: 5)	**11450.68**	1258.89	142.32	35.38	**10049.47**	
	(зона: 6)	**11455.11**	1258.89	142.32	35.38	**10053.90**	
	(зона: 7)	**11460.57**	1258.89	142.32	35.38	**10059.36**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-027-03	керамических для полов одноцветных с красителем						119.78
	(зона: 1)	**10499.97**	1258.89	142.32	35.38	**9098.76**	
	(зона: 2,3)	**10530.51**	1258.89	142.32	35.38	**9129.30**	
	(зона: 4)	**10532.72**	1258.89	142.32	35.38	**9131.51**	
	(зона: 5)	**10551.04**	1258.89	142.32	35.38	**9149.83**	
	(зона: 6)	**10555.47**	1258.89	142.32	35.38	**9154.26**	
	(зона: 7)	**10560.93**	1258.89	142.32	35.38	**9159.72**	
11-01-027-04	ковровых керамических толщиной 4-6 мм						88.37
	(зона: 1)	**9782.12**	889.89	140.08	37.91	**8752.15**	
	(зона: 2,3)	**9833.80**	889.89	140.08	37.91	**8803.83**	
	(зона: 4)	**9837.54**	889.89	140.08	37.91	**8807.57**	
	(зона: 5)	**9868.54**	889.89	140.08	37.91	**8838.57**	
	(зона: 6)	**9876.04**	889.89	140.08	37.91	**8846.07**	
	(зона: 7)	**9885.28**	889.89	140.08	37.91	**8855.31**	
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:						
11-01-027-05	рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных						119.78
	(зона: 1-7)	**14452.98**	1258.89	162.74	51.40	**13031.35**	
11-01-027-06	гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных						119.78
	(зона: 1-7)	**11204.28**	1258.89	162.74	51.40	**9782.65**	
	Таблицу 11-01-028 изложить в следующей редакции:						
Таблица 11-01-028	**Устройство покрытий на битумной мастике из плиток**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:						
11-01-028-01	асфальтобетонных						98.46
	(зона: 1-7)	9842.05	1138.20	180.64	5.32	8523.21	
11-01-028-02	керамических многоцветных для полов						128.76
	(зона: 1-7)	11764.45	1533.53	158.10	3.59	10072.82	
11-01-028-03	керамических одноцветных с красителем для полов						128.76
	(зона: 1-7)	**10864.81**	1533.53	158.10	3.59	**9173.18**	
	Таблицу 11-01-029 изложить в следующей редакции:						
Таблица 11-01-029	**Устройство покрытий из чугунных плит**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:						
11-01-029-01	из песка						124.00
	(зона: 1)	71232.73	1335.48	726.02	52.40	69171.23	
	(зона: 2)	71509.21	1335.48	726.02	52.40	69447.71	
	(зона: 3)	71553.11	1335.48	726.02	52.40	69491.61	
	(зона: 4)	71608.10	1335.48	726.02	52.40	69546.60	
	(зона: 5)	71725.63	1335.48	726.02	52.40	69664.13	
	(зона: 6)	71772.01	1335.48	726.02	52.40	69710.51	
	(зона: 7)	71992.57	1335.48	726.02	52.40	69931.07	
11-01-029-02	из бетона						62.20
	(зона: 1)	**37078.13**	669.89	263.07	0.00	**36145.17**	
	(зона: 2)	**37172.93**	669.89	263.07	0.00	**36239.97**	
	(зона: 3)	**37159.07**	669.89	263.07	0.00	**36226.11**	
	(зона: 4)	**37165.96**	669.89	263.07	0.00	**36233.00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**37254.19**	669.89	263.07	0.00	**36321.23**	
	(зона: 6)	**37243.90**	669.89	263.07	0.00	**36310.94**	
	(зона: 7)	**37274.93**	669.89	263.07	0.00	**36341.97**	

Таблицу 11-01-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-031 Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных

Измеритель: 100 м^2 покрытия

	Устройство покрытий:						
11-01-031-01	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 2 шт.						172.80
	(зона: 1)	**3838.94**	1771.20	239.17	47.88	**1828.57**	
	(зона: 2,3)	**3890.62**	1771.20	239.17	47.88	**1880.25**	
	(зона: 4)	**3894.36**	1771.20	239.17	47.88	**1883.99**	
	(зона: 5)	**3925.36**	1771.20	239.17	47.88	**1914.99**	
	(зона: 6)	**3932.86**	1771.20	239.17	47.88	**1922.49**	
	(зона: 7)	**3942.10**	1771.20	239.17	47.88	**1931.73**	
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-02	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 3 шт.						216.14
	(зона: 1)	**4519.44**	2215.44	250.39	51.74	**2053.61**	
	(зона: 2,3)	**4578.16**	2215.44	250.39	51.74	**2112.33**	
	(зона: 4)	**4582.41**	2215.44	250.39	51.74	**2116.58**	
	(зона: 5)	**4617.64**	2215.44	250.39	51.74	**2151.81**	
	(зона: 6)	**4626.16**	2215.44	250.39	51.74	**2160.33**	
	(зона: 7)	**4636.66**	2215.44	250.39	51.74	**2170.83**	
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-03	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 4 шт.						260.01
	(зона: 1)	**4980.32**	2665.10	261.61	55.59	**2053.61**	
	(зона: 2,3)	**5039.04**	2665.10	261.61	55.59	**2112.33**	
	(зона: 4)	**5043.29**	2665.10	261.61	55.59	**2116.58**	
	(зона: 5)	**5078.52**	2665.10	261.61	55.59	**2151.81**	
	(зона: 6)	**5087.04**	2665.10	261.61	55.59	**2160.33**	
	(зона: 7)	**5097.54**	2665.10	261.61	55.59	**2170.83**	
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-04	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 10 шт.						371.00
	(зона: 1)	**6372.03**	3802.75	290.64	65.57	**2278.64**	
	(зона: 2,3)	**6437.80**	3802.75	290.64	65.57	**2344.41**	
	(зона: 4)	**6442.56**	3802.75	290.64	65.57	**2349.17**	
	(зона: 5)	**6482.01**	3802.75	290.64	65.57	**2388.62**	
	(зона: 6)	**6491.56**	3802.75	290.64	65.57	**2398.17**	
	(зона: 7)	**6503.32**	3802.75	290.64	65.57	**2409.93**	
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-05	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 20 шт.						519.75
	(зона: 1)	**8011.20**	5327.44	330.11	79.14	**2353.65**	
	(зона: 2,3)	**8079.32**	5327.44	330.11	79.14	**2421.77**	
	(зона: 4)	**8084.25**	5327.44	330.11	79.14	**2426.70**	
	(зона: 5)	**8125.11**	5327.44	330.11	79.14	**2467.56**	
	(зона: 6)	**8135.00**	5327.44	330.11	79.14	**2477.45**	
	(зона: 7)	**8147.18**	5327.44	330.11	79.14	**2489.63**	
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-031-06	из мраморных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 30 шт.						732.60
	(зона: 1)	**10286.78**	7509.15	195.82	32.98	**2581.81**	
	(зона: 2)	**10454.35**	7509.15	195.82	32.98	**2749.38**	
	(зона: 3)	**10470.87**	7509.15	195.82	32.98	**2765.90**	
	(зона: 4)	**10495.74**	7509.15	195.82	32.98	**2790.77**	
	(зона: 5)	**10577.45**	7509.15	195.82	32.98	**2872.48**	
	(зона: 6)	**10604.97**	7509.15	195.82	32.98	**2900.00**	
	(зона: 7)	**10696.73**	7509.15	195.82	32.98	**2991.76**	
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-07	из гранитных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 3 шт.						246.42
	(зона: 1)	**4928.39**	2525.81	195.82	32.98	**2206.76**	
	(зона: 2)	**5084.21**	2525.81	195.82	32.98	**2362.58**	
	(зона: 3)	**5100.73**	2525.81	195.82	32.98	**2379.10**	
	(зона: 4)	**5124.75**	2525.81	195.82	32.98	**2403.12**	
	(зона: 5)	**5199.42**	2525.81	195.82	32.98	**2477.79**	
	(зона: 6)	**5225.23**	2525.81	195.82	32.98	**2503.60**	
	(зона: 7)	**5314.89**	2525.81	195.82	32.98	**2593.26**	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-08	из гранитных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 4 шт.						323.01
	(зона: 1)	**5863.45**	3310.85	195.82	32.98	**2356.78**	
	(зона: 2)	**6023.97**	3310.85	195.82	32.98	**2517.30**	
	(зона: 3)	**6040.49**	3310.85	195.82	32.98	**2533.82**	
	(зона: 4)	**6064.85**	3310.85	195.82	32.98	**2558.18**	
	(зона: 5)	**6142.34**	3310.85	195.82	32.98	**2635.67**	
	(зона: 6)	**6168.83**	3310.85	195.82	32.98	**2662.16**	
	(зона: 7)	**6259.33**	3310.85	195.82	32.98	**2752.66**	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-09	из гранитных плит при количестве плит на 1 м^{2}до 10 шт.						492.84
	(зона: 1)	**7829.24**	5051.61	195.82	32.98	**2581.81**	
	(зона: 2)	**7996.81**	5051.61	195.82	32.98	**2749.38**	
	(зона: 3)	**8013.33**	5051.61	195.82	32.98	**2765.90**	
	(зона: 4)	**8038.20**	5051.61	195.82	32.98	**2790.77**	
	(зона: 5)	**8119.91**	5051.61	195.82	32.98	**2872.48**	
	(зона: 6)	**8147.43**	5051.61	195.82	32.98	**2900.00**	
	(зона: 7)	**8239.19**	5051.61	195.82	32.98	**2991.76**	
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 11-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-035 **Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных**

Измеритель: 100 м^2 покрытия

	Устройство покрытий:						
11-01-035-01	из щитов паркетных						99.68
	(зона: 1-7)	**28060.47**	1169.25	93.04	4.66	**26798.18**	
11-01-035-02	из щитов деревянных реечных						60.61
	(зона: 1-7)	24611.59	710.96	80.92	5.05	23819.71	
11-01-035-03	из плит древесноволокнистых						55.17
	(зона: 1-7)	2579.60	572.66	78.04	2.53	1928.90	
11-01-035-04	из плит древесностружечных						47.84
	(зона: 1-7)	5011.45	496.58	121.94	7.71	4392.93	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 11-01-036 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-036	**Устройство покрытий из линолеума**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-036-01	из линолеума на клее «Бустилат»						42.40
	(зона: 1-7)	**880.41**	423.58	73.23	4.66	**383.60**	
(101-9876)	*Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, (м^2)*	-	-	-	-	*(102)*	-
11-01-036-02	из линолеума на клее КН-2						42.40
	(зона: 1-7)	**1044.10**	423.58	73.23	4.66	**547.29**	
(101-9877)	*Линолеум без подосновы, (м^2)*	-	-	-	-	*(102)*	-
11-01-036-03	из линолеума насухо из готовых ковров на комнату						17.20
	(зона: 1-7)	7304.74	171.83	70.43	4.52	7062.48	
11-01-036-04	из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках						31.41
	(зона: 1-7)	**479.52**	313.79	88.45	4.52	**77.28**	
(101-9876)	*Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове, (м^2)*	-	-	-	-	*(102)*	-
Таблицу 11-01-037 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-037	**Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
	Устройство покрытий:						
11-01-037-01	из релина на клее «Бустилат»						47.06
	(зона: 1-7)	10017.79	478.13	76.02	4.79	9463.64	
11-01-037-02	из релина на клее КН-2						47.06
	(зона: 1-7)	7214.45	478.13	76.02	4.79	6660.30	
11-01-037-03	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат»						47.17
	(зона: 1-7)	**587.09**	479.25	73.23	4.66	**34.61**	
(101-9884)	*Ковровые покрытия, (м^2)*	-	-	-	-	*(102)*	-
11-01-037-04	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2						47.17
	(зона: 1-7)	**601.83**	479.25	73.23	4.66	**49.35**	
(101-9884)	*Ковровые покрытия, (м^2)*	-	-	-	-	*(102)*	-
11-01-037-05	из готовых ковров насухо на комнату						17.20
	(зона: 1-7)	**254.00**	180.77	73.23	4.66	**0.00**	
(101-9884)	*Ковровые покрытия, (м^2)*	-	-	-	-	*(102)*	-
11-01-037-06	из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат»						52.73
	(зона: 1-7)	**1133.36**	554.19	73.23	4.66	**505.94**	
(101-9884)	*Ковровые покрытия, (м^2)*	-	-	-	-	*(102)*	-
11-01-037-07	из готовых ковров на комнату на клее КН-2						52.73
	(зона: 1-7)	**1349.43**	554.19	73.23	4.66	**722.01**	
(101-9884)	*Ковровые покрытия, (м^2)*	-	-	-	-	*(102)*	-
Таблицу 11-01-039 изложить в следующей редакции:							
Таблица 11-01-039	**Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических**						
	Измеритель: 100 м плинтуса						
	Устройство плинтусов:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-039-01	деревянных						7.65
	(зона: 1-7)	773.68	78.41	9.84	0.00	685.43	
11-01-039-02	цементных						10.40
	(зона: 1)	245.16	120.22	4.92	0.00	120.02	
	(зона: 2,3)	248.92	120.22	4.92	0.00	123.78	
	(зона: 4)	249.19	120.22	4.92	0.00	124.05	
	(зона: 5)	251.44	120.22	4.92	0.00	126.30	
	(зона: 6)	251.99	120.22	4.92	0.00	126.85	
	(зона: 7)	252.66	120.22	4.92	0.00	127.52	
11-01-039-03	из терраццевого раствора						44.40
	(зона: 1)	605.39	513.26	4.92	0.00	87.21	
	(зона: 2,3)	609.15	513.26	4.92	0.00	90.97	
	(зона: 4)	609.42	513.26	4.92	0.00	91.24	
	(зона: 5)	611.68	513.26	4.92	0.00	93.50	
	(зона: 6)	612.22	513.26	4.92	0.00	94.04	
	(зона: 7)	612.89	513.26	4.92	0.00	94.71	
11-01-039-04	из плиток керамических						23.60
	(зона: 1)	**2843.11**	269.75	7.38	0.00	**2565.98**	
	(зона: 2,3)	**2846.87**	269.75	7.38	0.00	**2569.74**	
	(зона: 4)	**2847.14**	269.75	7.38	0.00	**2570.01**	
	(зона: 5)	**2849.40**	269.75	7.38	0.00	**2572.27**	
	(зона: 6)	**2849.94**	269.75	7.38	0.00	**2572.81**	
	(зона: 7)	**2850.61**	269.75	7.38	0.00	**2573.48**	

Таблицу 11-01-040 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-040 Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Измеритель: 100 м плинтуса

	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:						
11-01-040-01	на клее КН-2						8.99
	(зона: 1-7)	**1333.95**	105.45	3.69	0.00	**1224.81**	
11-01-040-02	на мастике кумароно-каучуковой КН-3						8.99
	(зона: 1-7)	**1360.78**	105.45	3.69	0.00	**1251.64**	
11-01-040-03	**на винтах самонарезающих**						**6.66**
	(зона: 1-7)	**1384.05**	**73.46**	**15.11**	**0.00**	**1295.48**	

Таблицу 11-01-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 11-01-041 Установка плинтусов из мраморных плит

Измеритель: 1 м^2 плинтусов (облицованной поверхности)

11-01-041-01	Установка плинтусов из мраморных плит						8.54
	(зона: 1)	**132.28**	112.30	1.23	0.00	**18.75**	
	(зона: 2,3)	**132.87**	112.30	1.23	0.00	**19.34**	
	(зона: 4)	**132.91**	112.30	1.23	0.00	**19.38**	
	(зона: 5)	**133.26**	112.30	1.23	0.00	**19.73**	
	(зона: 6)	**133.35**	112.30	1.23	0.00	**19.82**	
	(зона: 7)	**133.46**	112.30	1.23	0.00	**19.93**	
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м^2)*	-	-	-	-	*(1)*	-

В Части 12. КРОВЛИ таблицу 12-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-001 Устройство кровель скатных

Измеритель: 100 м^2 кровли

	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов:						
12-01-001-01	на битумной мастике						16.64
	(зона: 1-7)	7120.00	188.03	224.16	4.59	6707.81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-001-02	на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике						27.26
	(зона: 1)	9380.50	308.04	419.78	16.88	8652.68	
	(зона: 2)	9396.31	308.04	419.78	16.88	8668.49	
	(зона: 3)	9416.94	308.04	419.78	16.88	8689.12	
	(зона: 4)	9408.80	308.04	419.78	16.88	8680.98	
	(зона: 5)	9432.91	308.04	419.78	16.88	8705.09	
	(зона: 6)	9461.81	308.04	419.78	16.88	8733.99	
	(зона: 7)	9483.56	308.04	419.78	16.88	8755.74	
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов:						
12-01-001-03	в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике						32.66
	(зона: 1)	**3047.66**	369.06	332.14	20.13	**2346.46**	
	(зона: 2)	**3063.48**	369.06	332.14	20.13	**2362.28**	
	(зона: 3)	**3084.11**	369.06	332.14	20.13	**2382.91**	
	(зона: 4)	**3075.97**	369.06	332.14	20.13	**2374.77**	
	(зона: 5)	**3100.08**	369.06	332.14	20.13	**2398.88**	
	(зона: 6)	**3128.98**	369.06	332.14	20.13	**2427.78**	
	(зона: 7)	**3150.73**	369.06	332.14	20.13	**2449.53**	
(101-9122)	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м²)*	-	-	-	-	*(345)*	-
12-01-001-04	в три слоя						22.34
	(зона: 1-7)	**665.93**	252.44	84.34	4.30	**329.15**	
(101-9121)	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м²)*	-	-	-	-	*(115)*	-
(101-9122)	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м²)*	-	-	-	-	*(226)*	-
12-01-001-05	в два слоя						15.73
	(зона: 1-7)	**456.69**	177.75	56.49	2.77	**222.45**	
(101-9121)	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м²)*	-	-	-	-	*(115)*	-
(101-9122)	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м²)*	-	-	-	-	*(113)*	-
12-01-001-06	в один слой						9.12
	(зона: 1-7)	**246.36**	103.06	31.70	1.53	**111.60**	
(101-9121)	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м²)*	-	-	-	-	*(115)*	-
12-01-001-07	Защита ковра скатных кровель гравием на битумной мастике						10.32
	(зона: 1)	2371.27	116.62	237.34	14.94	2017.31	
	(зона: 2)	2387.09	116.62	237.34	14.94	2033.13	
	(зона: 3)	2407.72	116.62	237.34	14.94	2053.76	
	(зона: 4)	2399.58	116.62	237.34	14.94	2045.62	
	(зона: 5)	2423.69	116.62	237.34	14.94	2069.73	
	(зона: 6)	2452.59	116.62	237.34	14.94	2098.63	
	(зона: 7)	2474.34	116.62	237.34	14.94	2120.38	

Таблицу 12-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-002 Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов

Измеритель: 100 м² кровли

	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике:						
12-01-002-01	с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике						29.72
	(зона: 1)	12106.56	335.84	435.54	11.46	11335.18	
	(зона: 2)	12122.37	335.84	435.54	11.46	11350.99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	12143.00	335.84	435.54	11.46	11371.62	
	(зона: 4)	12134.86	335.84	435.54	11.46	11363.48	
	(зона: 5)	12158.97	335.84	435.54	11.46	11387.59	
	(зона: 6)	12187.87	335.84	435.54	11.46	11416.49	
	(зона: 7)	12209.62	335.84	435.54	11.46	11438.24	
12-01-002-02	антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике						29.34
	(зона: 1)	12185.13	331.54	418.94	10.20	11434.65	
	(зона: 2)	12200.95	331.54	418.94	10.20	11450.47	
	(зона: 3)	12221.58	331.54	418.94	10.20	11471.10	
	(зона: 4)	12213.44	331.54	418.94	10.20	11462.96	
	(зона: 5)	12237.55	331.54	418.94	10.20	11487.07	
	(зона: 6)	12266.44	331.54	418.94	10.20	11515.96	
	(зона: 7)	12288.20	331.54	418.94	10.20	11537.72	
	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем:						
12-01-002-03	из раствора цементного						79.97
	(зона: 1)	15155.60	903.66	641.20	28.46	13610.74	
	(зона: 2)	15324.57	903.66	641.20	28.46	13779.71	
	(зона: 3)	15341.09	903.66	641.20	28.46	13796.23	
	(зона: 4)	15366.06	903.66	641.20	28.46	13821.20	
	(зона: 5)	15448.62	903.66	641.20	28.46	13903.76	
	(зона: 6)	15476.32	903.66	641.20	28.46	13931.46	
	(зона: 7)	15568.36	903.66	641.20	28.46	14023.50	
12-01-002-04	из асфальтобетона песчаного						49.61
	(зона: 1)	15492.65	560.59	778.72	34.99	14153.34	
	(зона: 2)	15573.77	560.59	778.72	34.99	14234.46	
	(зона: 3)	15544.65	560.59	778.72	34.99	14205.34	
	(зона: 4)	15555.05	560.59	778.72	34.99	14215.74	
	(зона: 5)	15593.01	560.59	778.72	34.99	14253.70	
	(зона: 6)	15648.39	560.59	778.72	34.99	14309.08	
	(зона: 7)	15641.43	560.59	778.72	34.99	14302.12	
12-01-002-05	из плит бетонных на кварцевом песке						81.47
	(зона: 1)	20911.99	920.61	1007.20	57.06	18984.18	
	(зона: 2)	20805.91	920.61	1007.20	57.06	18878.10	
	(зона: 3)	20936.61	920.61	1007.20	57.06	19008.80	
	(зона: 4)	21187.04	920.61	1007.20	57.06	19259.23	
	(зона: 5)	21320.13	920.61	1007.20	57.06	19392.32	
	(зона: 6)	21052.40	920.61	1007.20	57.06	19124.59	
	(зона: 7)	21652.16	920.61	1007.20	57.06	19724.35	
12-01-002-06	из плит армоцементных на кварцевом песке						81.47
	(зона: 1,2)	25170.49	920.61	1007.20	57.06	23242.68	
	(зона: 3,5)	25182.87	920.61	1007.20	57.06	23255.06	
	(зона: 4,6,7)	25215.02	920.61	1007.20	57.06	23287.21	
12-01-002-07	Устройство кровель плоских трехслойных из рулонных кровельных материалов на битумно-полимерной мастике						26.22
	(зона: 1-7)	4094.80	296.29	238.78	4.59	3559.73	
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов:						
12-01-002-08	в три слоя						20.29
	(зона: 1-7)	**646.18**	229.28	83.29	4.30	**333.61**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9121)	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м²)*	-	-	-	-	*(115)*	-
(101-9122)	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м²)*	-	-	-	-	*(230)*	-
12-01-002-09	в два слоя						14.36
	(зона: 1-7)	**440.51**	162.27	55.79	2.77	**222.45**	
(101-9121)	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м²)*	-	-	-	-	*(114)*	-
(101-9122)	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м²)*	-	-	-	-	*(116)*	-
12-01-002-10	в один слой						8.44
	(зона: 1-7)	**237.27**	95.37	30.30	1.53	**111.60**	
(101-9121)	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м²)*	-	-	-	-	*(116)*	-
12-01-002-11	Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике						9.40
	(зона: 1)	2382.34	106.22	240.03	15.10	2036.09	
	(зона: 2)	2398.15	106.22	240.03	15.10	2051.90	
	(зона: 3)	2418.79	106.22	240.03	15.10	2072.54	
	(зона: 4)	2410.65	106.22	240.03	15.10	2064.40	
	(зона: 5)	2434.76	106.22	240.03	15.10	2088.51	
	(зона: 6)	2463.65	106.22	240.03	15.10	2117.40	
	(зона: 7)	2485.41	106.22	240.03	15.10	2139.16	

Таблицу 12-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-003 **Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки**

Измеритель: 100 м² кровли

	Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки,:						
12-01-003-01	из битумной мастики						32.26
	(зона: 1)	9979.21	347.44	345.68	6.81	9286.09	
	(зона: 2)	9995.02	347.44	345.68	6.81	9301.90	
	(зона: 3)	10015.65	347.44	345.68	6.81	9322.53	
	(зона: 4)	10007.51	347.44	345.68	6.81	9314.39	
	(зона: 5)	10031.62	347.44	345.68	6.81	9338.50	
	(зона: 6)	10060.52	347.44	345.68	6.81	9367.40	
	(зона: 7)	10082.27	347.44	345.68	6.81	9389.15	
12-01-003-02	из битумно-резиновой мастики						36.85
	(зона: 1)	**6030.97**	396.87	108.00	6.81	**5526.10**	
	(зона: 2)	**6046.79**	396.87	108.00	6.81	**5541.92**	
	(зона: 3)	**6067.42**	396.87	108.00	6.81	**5562.55**	
	(зона: 4)	**6059.28**	396.87	108.00	6.81	**5554.41**	
	(зона: 5)	**6083.39**	396.87	108.00	6.81	**5578.52**	
	(зона: 6)	**6112.28**	396.87	108.00	6.81	**5607.41**	
	(зона: 7)	**6134.04**	396.87	108.00	6.81	**5629.17**	

Таблицу 12-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 12-01-004 **Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам**

Измеритель: 100 м примыканий

	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой:						
12-01-004-01	до 600 мм без фартуков						26.10
	(зона: 1)	6401.01	287.88	184.18	3.39	5928.95	
	(зона: 2,3)	6412.99	287.88	184.18	3.39	5940.93	
	(зона: 4)	6413.86	287.88	184.18	3.39	5941.80	
	(зона: 5)	6421.04	287.88	184.18	3.39	5948.98	
	(зона: 6)	6422.78	287.88	184.18	3.39	5950.72	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	6424.92	287.88	184.18	3.39	5952.86	
12-01-004-02	более 600 мм с одним фартуком						47.46
	(зона: 1)	8673.55	523.48	173.94	5.08	7976.13	
	(зона: 2,3)	8685.52	523.48	173.94	5.08	7988.10	
	(зона: 4)	8686.39	523.48	173.94	5.08	7988.97	
	(зона: 5)	8693.58	523.48	173.94	5.08	7996.16	
	(зона: 6)	8695.31	523.48	173.94	5.08	7997.89	
	(зона: 7)	8697.46	523.48	173.94	5.08	8000.04	
12-01-004-03	более 600 мм с двумя фартуками						62.05
	(зона: 1)	11835.96	684.41	199.57	5.79	10951.98	
	(зона: 2,3)	11847.94	684.41	199.57	5.79	10963.96	
	(зона: 4)	11848.81	684.41	199.57	5.79	10964.83	
	(зона: 5)	11856.00	684.41	199.57	5.79	10972.02	
	(зона: 6)	11857.73	684.41	199.57	5.79	10973.75	
	(зона: 7)	11859.88	684.41	199.57	5.79	10975.90	
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой:						
12-01-004-04	до 600 мм без фартуков						35.50
	(зона: 1)	**1114.17**	391.57	138.19	9.66	**584.41**	
	(зона: 2,3)	**1126.15**	391.57	138.19	9.66	**596.39**	
	(зона: 4)	**1127.01**	391.57	138.19	9.66	**597.25**	
	(зона: 5)	**1134.20**	391.57	138.19	9.66	**604.44**	
	(зона: 6)	**1135.93**	391.57	138.19	9.66	**606.17**	
	(зона: 7)	**1138.08**	391.57	138.19	9.66	**608.32**	
(101-9121)	***Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, ($м^2$)***	-	-	-	-	*(252)*	-
12-01-004-05	более 600 мм с одним фартуком						52.21
	(зона: 1)	**3862.71**	575.88	134.35	9.20	**3152.48**	
	(зона: 2,3)	**3874.69**	575.88	134.35	9.20	**3164.46**	
	(зона: 4)	**3875.56**	575.88	134.35	9.20	**3165.33**	
	(зона: 5)	**3882.75**	575.88	134.35	9.20	**3172.52**	
	(зона: 6)	**3884.48**	575.88	134.35	9.20	**3174.25**	
	(зона: 7)	**3886.63**	575.88	134.35	9.20	**3176.40**	
(101-9121)	***Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, ($м^2$)***	-	-	-	-	*(189)*	-
12-01-004-06	более 600 мм с двумя фартуками						67.39
	(зона: 1)	**6161.48**	743.31	145.03	9.78	**5273.14**	
	(зона: 2,3)	**6173.46**	743.31	145.03	9.78	**5285.12**	
	(зона: 4)	**6174.33**	743.31	145.03	9.78	**5285.99**	
	(зона: 5)	**6181.52**	743.31	145.03	9.78	**5293.18**	
	(зона: 6)	**6183.25**	743.31	145.03	9.78	**5294.91**	
	(зона: 7)	**6185.40**	743.31	145.03	9.78	**5297.06**	
(101-9121)	***Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, ($м^2$)***	-	-	-	-	*(189)*	-
	Таблицу 12-01-005 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-01-005	**Защита ендов**						
	Измеритель: 100 м ендовы						
	Защита ендов:						
12-01-005-01	дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике						13.22
	(зона: 1-7)	7335.63	157.45	208.44	3.26	6969.74	
12-01-005-02	слоем гравия						15.90
	(зона: 1)	3415.33	167.11	221.58	9.86	3026.64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	3439.12	167.11	221.58	9.86	3050.43	
	(зона: 3)	3470.17	167.11	221.58	9.86	3081.48	
	(зона: 4)	3457.92	167.11	221.58	9.86	3069.23	
	(зона: 5)	3494.20	167.11	221.58	9.86	3105.51	
	(зона: 6)	3537.68	167.11	221.58	9.86	3148.99	
	(зона: 7)	3570.42	167.11	221.58	9.86	3181.73	
12-01-005-03	дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов						17.90
	(зона: 1-7)	**625.55**	202.27	90.27	4.74	**333.01**	
(101-9122)	***Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м²)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(345)***	**-**
12-01-005-04	дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов						8.81
	(зона: 1-7)	**319.87**	99.55	49.43	2.37	**170.89**	
(101-9122)	***Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м²)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(173)***	**-**
Таблицу 12-01-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-006	**Устройство деформационных швов**						
	Измеритель: 100 м деформационных швов						
12-01-006-01	Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике						81.81
	(зона: 1-7)	14576.92	924.45	212.13	6.34	13440.34	
12-01-006-02	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала						86.98
	(зона: 1-7)	**9088.87**	982.87	100.68	6.10	**8005.32**	
(101-9121)	***Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м²)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(345)***	**-**
Таблицу 12-01-007 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-007	**Устройство кровель различных типов**						
	Измеритель: 100 м² кровли						
	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов:						
12-01-007-01	обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством						47.91
	(зона: 1)	**6529.33**	497.31	230.67	15.65	**5801.35**	
	(зона: 2,3)	**6531.20**	497.31	230.67	15.65	**5803.22**	
	(зона: 4)	**6531.34**	497.31	230.67	15.65	**5803.36**	
	(зона: 5)	**6532.47**	497.31	230.67	15.65	**5804.49**	
	(зона: 6)	**6532.74**	497.31	230.67	15.65	**5804.76**	
	(зона: 7)	**6533.08**	497.31	230.67	15.65	**5805.10**	
12-01-007-02	среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством						47.91
	(зона: 1)	**6749.01**	497.31	223.91	15.23	**6027.79**	
	(зона: 2,3)	**6750.89**	497.31	223.91	15.23	**6029.67**	
	(зона: 4)	**6751.02**	497.31	223.91	15.23	**6029.80**	
	(зона: 5)	**6752.15**	497.31	223.91	15.23	**6030.93**	
	(зона: 6)	**6752.42**	497.31	223.91	15.23	**6031.20**	
	(зона: 7)	**6752.76**	497.31	223.91	15.23	**6031.54**	
12-01-007-03	унифицированного профиля по готовым прогонам						47.23
	(зона: 1)	**6351.53**	490.25	162.62	11.15	**5698.66**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2,3)	**6352.00**	490.25	162.62	11.15	**5699.13**	
	(зона: 4)	**6352.04**	490.25	162.62	11.15	**5699.17**	
	(зона: 5)	**6352.32**	490.25	162.62	11.15	**5699.45**	
	(зона: 6)	**6352.39**	490.25	162.62	11.15	**5699.52**	
	(зона: 7)	**6352.47**	490.25	162.62	11.15	**5699.60**	
12-01-007-04	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03						1.82
	(зона: 1-7)	253.34	18.89	1.23	0.00	233.22	
	Устройство кровель из черепицы:						
12-01-007-05	пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))						96.60
	(зона: 1)	6795.29	1052.94	316.02	23.67	5426.33	
	(зона: 2)	6829.06	1052.94	316.02	23.67	5460.10	
	(зона: 3)	7017.69	1052.94	316.02	23.67	5648.73	
	(зона: 4)	7029.10	1052.94	316.02	23.67	5660.14	
	(зона: 5)	7117.85	1052.94	316.02	23.67	5748.89	
	(зона: 6)	7096.87	1052.94	316.02	23.67	5727.91	
	(зона: 7)	7193.92	1052.94	316.02	23.67	5824.96	
12-01-007-06	полимернаполненной (полимер-песчаной)						93.15
	(зона: 1)	17358.01	1015.34	283.93	21.92	16058.74	
	(зона: 2)	17364.89	1015.34	283.93	21.92	16065.62	
	(зона: 3)	17368.62	1015.34	283.93	21.92	16069.35	
	(зона: 4)	17369.29	1015.34	283.93	21.92	16070.02	
	(зона: 5)	17374.78	1015.34	283.93	21.92	16075.51	
	(зона: 6)	17375.26	1015.34	283.93	21.92	16075.99	
	(зона: 7)	17378.29	1015.34	283.93	21.92	16079.02	
12-01-007-07	полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства						63.50
	(зона: 1-7)	24971.58	692.15	63.25	4.59	24216.18	
(201-9005)	*Конструкции металлические мелкие, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство кровель из оцинкованной стали:						
12-01-007-08	без настенных желобов						90.85
	(зона: 1-7)	12214.64	990.27	87.38	6.83	11136.99	
12-01-007-09	с настенными желобами						98.60
	(зона: 1-7)	13473.91	1074.74	93.11	7.38	12306.06	
	Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров:						
12-01-007-10	**в два слоя**						74.29
	(зона: 1)	**4130.50**	**780.79**	207.52	15.14	**3142.19**	
	(зона: 2,3)	**4153.99**	**780.79**	207.52	15.14	**3165.68**	
	(зона: 4)	**4155.69**	**780.79**	207.52	15.14	**3167.38**	
	(зона: 5)	**4169.78**	**780.79**	207.52	15.14	**3181.47**	
	(зона: 6)	**4173.18**	**780.79**	207.52	15.14	**3184.87**	
	(зона: 7)	**4177.39**	**780.79**	207.52	15.14	**3189.08**	
(101-9121)	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(114)*	-
(101-9122)	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(164)*	-
12-01-007-11	**в один слой**						**52.00**
	(зона: 1)	**3731.98**	**546.52**	**146.25**	**10.68**	**3039.21**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2,3)	**3755.47**	**546.52**	**146.25**	**10.68**	**3062.70**	
	(зона: 4)	**3757.17**	**546.52**	**146.25**	**10.68**	**3064.40**	
	(зона: 5)	**3771.26**	**546.52**	**146.25**	**10.68**	**3078.49**	
	(зона: 6)	**3774.66**	**546.52**	**146.25**	**10.68**	**3081.89**	
	(зона: 7)	**3778.87**	**546.52**	**146.25**	**10.68**	**3086.10**	
(101-9121)	***Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(164)***	**-**
	Устройство кровель из волнистых листов типа “Ондулин“ с устройством деревянной обрешетки:						
12-01-007-12	**при уклоне кровли до 10 градусов**						**31.56**
	(зона: 1-7)	**5436.83**	**327.59**	**131.73**	**10.24**	**4977.51**	
(101-3180)	***Фартук покрывающий типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-3181)	***Короб карнизный универсальный типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-3182)	***Заполнитель карниза типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9134)	***Ондулин (листы волнистые), (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9135)	***Элементы ендовы типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9136)	***Элементы коньковые типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9137)	***Элементы щипцовые типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9139)	***Лента самоклеющаяся герметизирующая “Ондуфлеш“, (м)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9159)	***Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками, (100.00 шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
12-01-007-13	**при уклоне кровли более 10 градусов**						**38.68**
	(зона: 1-7)	**1381.98**	**401.50**	**30.90**	**0.58**	**949.58**	
(101-3180)	***Фартук покрывающий типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-3181)	***Короб карнизный универсальный типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-3182)	***Заполнитель карниза типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9134)	***Ондулин (листы волнистые), (м^2)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9135)	***Элементы ендовы типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9136)	***Элементы коньковые типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9137)	***Элементы щипцовые типа “Ондулин“, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9139)	***Лента самоклеющаяся герметизирующая “Ондуфлеш“, (м)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(101-9159)	***Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками, (100.00 шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
	Таблицу 12-01-020 изложить в следующей редакции:						
Таблица 12-01-020	**Устройство кровель различных типов из металлочерепицы**						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы						173.87
	(зона: 1-7)	**12249.84**	1964.73	794.28	26.07	**9490.83**	
(101-9495)	*Металлочерепица, (м^2)*	-	-	-	-	*(126)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9496)	*Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 12-01-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 12-01-023	**Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам**						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам:						
12-01-023-01	простая кровля						38.53
	(зона: 1-7)	**1074.60**	399.94	167.17	11.15	**507.49**	
(101-9495)	*Металлочерепица, (м^2)*	-	-	-	-	*(122)*	-
(101-9496)	*Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
12-01-023-02	средней сложности						41.23
	(зона: 1-7)	**1414.84**	427.97	167.17	11.15	**819.70**	
(101-9495)	*Металлочерепица, (м^2)*	-	-	-	-	*(128)*	-
(101-9496)	*Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
12-01-023-03	сложная кровля						47.23
	(зона: 1-7)	**1789.47**	490.25	167.17	11.15	**1132.05**	
(101-9495)	*Металлочерепица, (м^2)*	-	-	-	-	*(140)*	-
(101-9496)	*Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д., (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Дополнить таблицами 12-01-026,12-01-027,12-01-028,12-01-029,12-01-030,12-01-031:							
Таблица 12-01-026	**Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски**						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при:						
12-01-026-01	простой кровле						48.63
	(зона: 1-7)	9357.40	468.31	203.68	1.86	8685.41	
12-01-026-02	кровле средней сложности						63.73
	(зона: 1-7)	10644.47	647.50	241.44	2.31	9755.53	
12-01-026-03	сложной кровле						70.66
	(зона: 1-7)	11188.67	770.19	258.83	2.44	10159.65	
Таблица 12-01-027	**Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке**						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке при:						
12-01-027-01	простой кровле						87.27
	(зона: 1-7)	40592.52	863.97	295.28	2.02	39433.27	
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
12-01-027-02	кровле средней сложности						99.73
	(зона: 1-7)	41043.53	1013.26	322.08	2.02	39708.19	
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
12-01-027-03	сложной кровле						106.53
	(зона: 1-7)	41411.44	1133.48	336.70	2.02	39941.26	
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 12-01-028	**Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков**						
	Измеритель: 100 м^2 кровли						
	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию:						
12-01-028-01	кроме бетонного со сваркой стыков						6.99
	(зона: 1-7)	5949.31	74.37	21.07	0.44	5853.87	
12-01-028-02	бетонному со сваркой стыков						5.33
	(зона: 1-7)	6051.97	56.71	13.91	0.44	5981.35	
Таблица 12-01-029	**Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам**						
	Измеритель: 100 м примыканий						
	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам:						
12-01-029-01	высотой до 450 мм с одним фартуком						39.27
	(зона: 1-7)	7682.36	422.94	98.18	3.37	7161.24	
(101-4189)	*Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000х1000х1,4мм, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
12-01-029-02	высотой до 600 мм без фартука						16.80
	(зона: 1-7)	4652.12	183.12	18.63	0.29	4450.37	
12-01-029-03	при изменении высоты на 100 мм добавлять или исключать к норме 12-01-029-02						1.04
	(зона: 1-7)	588.70	11.20	0.00	0.00	577.50	
Таблица 12-01-030	**Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию**						
	Измеритель: 10 м^2 примыканий						
12-01-030-01	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию						41.96
	(зона: 1-7)	1893.85	430.09	376.03	0.00	1087.73	
Таблица 12-01-031	**Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию**						
	Измеритель: 10 м^2 примыканий						
12-01-031-01	Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию						21.41
	(зона: 1-7)	861.64	219.45	10.51	0.00	631.68	
(101-9068)	*Геотекстиль, (м^2)*	-	-	-	-	*(10)*	-
В Части 13. ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ таблицу 13-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-03-001	**Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей**						
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей:						
13-03-001-01	битумной грунтовкой, первый слой						7.43
	(зона: 1-7)	230.01	93.69	9.75	0.13	126.57	
13-03-001-02	битумной грунтовкой, последующий слой						7.43
	(зона: 1-7)	182.22	93.69	9.75	0.13	78.78	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
13-03-001-03	лаком БТ-577, первый слой *(зона: 1-7)*	247.80	68.38	11.66	0.13	167.76	5.20
13-03-001-04	лаком БТ-577, последующий слой *(зона: 1-7)*	192.27	68.38	11.66	0.13	112.23	5.20
13-03-001-05	лаком ХС-76, первый слой *(зона: 1-7)*	591.85	94.98	6.54	0.13	490.33	7.42
13-03-001-06	лаком ХС-76, последующий слой *(зона: 1-7)*	444.75	94.98	6.54	0.13	343.23	7.42
13-03-001-07	лаком ХВ-784, первый слой *(зона: 1-7)*	805.97	70.06	9.00	0.13	726.91	5.26
13-03-001-08	лаком ХВ-784, последующий слой *(зона: 1-7)*	704.64	69.80	7.77	0.13	627.07	5.24
13-03-001-09	лаком ХВ-784 с наполнителем, первый слой *(зона: 1-7)*	806.73	70.06	9.00	0.13	727.67	5.26
13-03-001-10	лаком ХВ-784 с наполнителем, последующий слой *(зона: 1-7)*	682.44	69.80	7.77	0.13	604.87	5.24
13-03-001-11	грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой *(зона: 1-7)*	933.69	69.53	9.75	0.13	854.41	5.22
13-03-001-12	грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой *(зона: 1-7)*	650.10	69.26	9.75	0.13	571.09	5.20
13-03-001-13	компаундом ЭД-20, первый слой *(зона: 1-7)*	1816.64	109.66	12.21	0.13	1694.77	9.07
13-03-001-14	компаундом ЭД-20, последующий слой *(зона: 1-7)*	1751.66	117.51	12.21	0.13	1621.94	9.72
13-03-001-15	органосиликатной композицией ОС-12-01, первый слой *(зона: 1-7)*	**1019.08**	35.77	13.44	0.13	**969.87**	2.72
13-03-001-16	органосиликатной композицией ОС-12-01, последующий слой *(зона: 1-7)*	**985.11**	35.77	13.44	0.13	**935.90**	2.72
13-03-001-17	органосиликатной композицией ОС-12-03, первый слой *(зона: 1-7)*	**1148.35**	35.77	13.44	0.13	**1099.14**	2.72
13-03-001-18	органосиликатной композицией ОС-12-03, последующий слой *(зона: 1-7)*	**1110.01**	35.77	13.44	0.13	**1060.80**	2.72
13-03-001-19	органосиликатной композицией ОС-51-03, первый слой *(зона: 1-7)*	**1497.03**	35.77	13.44	0.13	**1447.82**	2.72
13-03-001-20	органосиликатной композицией ОС-51-03, последующий слой *(зона: 1-7)*	**1446.89**	35.77	13.44	0.13	**1397.68**	2.72

Таблицу 13-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-03-003 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
13-03-003-01	лаком ХВ-784 *(зона: 1-7)*	742.90	35.32	7.77	0.13	699.81	3.24
13-03-003-02	лаком БТ-577 *(зона: 1-7)*	188.48	64.96	7.77	0.13	115.75	5.96
13-03-003-03	краской БТ-177 серебристой *(зона: 1-7)*	332.99	40.00	12.89	0.13	280.10	3.67
13-03-003-04	эмалью ХС-759 *(зона: 1-7)*	643.14	35.32	6.54	0.13	601.28	3.24
13-03-003-05	эмалью ХВ-785 *(зона: 1-7)*	765.49	35.10	7.77	0.13	722.62	3.22
13-03-003-06	эмалью ХВ-124 *(зона: 1-7)*	914.63	35.32	7.77	0.13	871.54	3.24
13-03-003-07	эмалью ХВ-125 *(зона: 1-7)*	829.73	35.43	7.77	0.13	786.53	3.25
13-03-003-08	эмалью ЭП-773 *(зона: 1-7)*	671.56	35.53	6.54	0.13	629.49	3.26
13-03-003-09	эмалью ЭП-1236 *(зона: 1-7)*	1607.80	81.21	9.00	0.13	1517.59	7.45
13-03-003-10	эмалью ЭП-1294 *(зона: 1-7)*	993.77	35.53	6.54	0.13	951.70	3.26
13-03-003-11	грунт-шпатлевкой ЭП-0010 *(зона: 1-7)*	628.21	50.58	6.54	0.13	571.09	4.64
13-03-003-12	органосиликатной композицией ОС-51-03 *(зона: 1-7)*	**1298.87**	27.69	12.21	0.13	**1258.97**	2.54
13-03-003-13	органосиликатной композицией ОС-12-03 *(зона: 1-7)*	**995.67**	27.69	12.21	0.13	**955.77**	2.54
13-03-003-14	лаком ХП-734 *(зона: 1-7)*	1008.07	81.21	7.77	0.13	919.09	7.45
13-03-003-15	эмалью ХП-799 *(зона: 1-7)*	714.30	35.32	7.77	0.13	671.21	3.24
13-03-003-16	эмалью ХП-7120 *(зона: 1-7)*	**541.54**	35.32	7.77	0.13	**498.45**	3.24
13-03-003-17	эмалью ФЛ-412 *(зона: 1-7)*	1253.30	35.32	7.77	0.13	1210.21	3.24
13-03-003-18	эмалью «Эпобен» *(зона: 1-7)*	**2333.90**	81.21	12.21	0.13	**2240.48**	7.45
13-03-003-19	эмалью ХС-436 *(зона: 1-7)*	1218.81	35.32	21.35	0.13	1162.14	3.24
13-03-003-20	эмалью ХВ-7141 *(зона: 1-7)*	524.22	35.32	6.54	0.13	482.36	3.24
13-03-003-21	эмалью ПФ-133 *(зона: 1-7)*	295.71	58.64	6.54	0.13	230.53	5.38
13-03-003-22	эмалью «Эповин» *(зона: 1-7)*	**2646.22**	81.21	12.21	0.13	**2552.80**	7.45

Таблицу 13-03-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-03-004 Окраска металлических огрунтованных поверхностей

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей:						
13-03-004-01	эмалью ХС-436 *(зона: 1-7)*	1206.21	30.30	17.87	0.13	1158.04	2.78

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
13-03-004-02	эмалью ХС-759 *(зона: 1-7)*	611.33	27.47	7.77	0.13	576.09	2.52
13-03-004-03	эмалью ХВ-7141 *(зона: 1-7)*	348.21	27.69	9.75	0.13	310.77	2.54
13-03-004-04	эмалью ХВ-1120 *(зона: 1-7)*	782.15	26.71	7.77	0.13	747.67	2.45
13-03-004-05	эмалью ХВ-785 *(зона: 1-7)*	757.31	26.92	7.77	0.13	722.62	2.47
13-03-004-06	эмалью ХВ-124 *(зона: 1-7)*	906.23	26.92	7.77	0.13	871.54	2.47
13-03-004-07	эмалью ХВ-125 *(зона: 1-7)*	821.22	26.92	7.77	0.13	786.53	2.47
13-03-004-08	лаком ХВ-784 *(зона: 1-7)*	711.75	27.03	7.77	0.13	676.95	2.48
13-03-004-09	эмалью ЭП-773 *(зона: 1-7)*	671.38	26.92	9.75	0.13	634.71	2.47
13-03-004-10	эмалью ЭП-1236 *(зона: 1-7)*	1541.57	50.58	9.00	0.13	1481.99	4.64
13-03-004-11	эмалью ЭП-1294 *(зона: 1-7)*	989.20	35.53	6.54	0.13	947.13	3.26
13-03-004-12	грунт-шпатлевкой ЭП-0010 *(зона: 1-7)*	616.99	50.58	6.54	0.13	559.87	4.64
13-03-004-13	эмалью ЭП-5116 *(зона: 1-7)*	348.77	41.75	9.75	0.13	297.27	3.83
13-03-004-14	эмалью ЭП-140 *(зона: 1-7)*	1350.32	27.03	9.75	0.13	1313.54	2.48
13-03-004-15	органосиликатной композицией ОС-51-03 *(зона: 1-7)*	**1298.87**	27.69	12.21	0.13	**1258.97**	2.54
13-03-004-16	органосиликатной композицией ОС-12-01 *(зона: 1-7)*	**883.27**	27.69	12.21	0.13	**843.37**	2.54
13-03-004-17	органосиликатной композицией ОС-12-03 *(зона: 1-7)*	**995.67**	27.69	12.21	0.13	**955.77**	2.54
13-03-004-18	эмалью ВЛ-515 *(зона: 1-7)*	832.81	26.92	7.77	0.13	798.12	2.47
13-03-004-19	эмалью ХП-7120 *(зона: 1-7)*	**442.15**	35.32	7.77	0.13	**399.06**	3.24
13-03-004-20	эмалью ХП-799 *(зона: 1-7)*	705.90	26.92	7.77	0.13	671.21	2.47
13-03-004-21	эмалью КО-811 *(зона: 1-7)*	**1414.79**	26.49	6.54	0.13	**1381.76**	2.43
13-03-004-22	эмалью КО-88 *(зона: 1-7)*	**1044.40**	26.71	6.54	0.13	**1011.15**	2.45
13-03-004-23	краской БТ-177 серебристой *(зона: 1-7)*	324.38	31.39	12.89	0.13	280.10	2.88
13-03-004-24	пастой огнезащитной ВПМ-2 *(зона: 1-7)*	16309.32	1157.58	306.66	12.10	14845.08	106.20
13-03-004-25	эмалью ФЛ-412 *(зона: 1-7)*	1071.77	35.32	7.77	0.13	1028.68	3.24
13-03-004-26	эмалью ПФ-115 *(зона: 1-7)*	439.73	41.75	6.54	0.13	391.44	3.83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 13-03-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-03-005	**Шпатлевка поверхностей**						
	Измеритель: 100 м^2 шпатлюемой поверхности						
	Шпатлевка поверхностей:						
13-03-005-01	силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм *(зона: 1-7)*	1858.43	660.37	119.61	31.18	1078.45	53.82
13-03-005-02	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 13-03-005-01 *(зона: 1-7)*	523.26	127.49	38.62	10.39	357.15	10.39
13-03-005-03	силикатной шпатлевкой толщиной слоя 30 мм по арматурной сетке *(зона: 1-7)*	**15671.93**	3622.10	605.78	313.12	**11444.05**	295.20
13-03-005-04	составом на основе смолы ЭД-20 (ЭД-16) толщиной слоя 1 мм *(зона: 1-7)*	11866.89	618.00	74.87	31.71	11174.02	53.46
13-03-005-05	эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм *(зона: 1-7)*	8322.68	971.09	84.10	41.18	7267.49	84.96
13-03-005-06	замазкой «Арзамит-5» *(зона: 1-7)*	13669.85	1310.93	144.70	41.57	12214.22	106.84
Таблицу 13-04-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-04-002	**Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм**						
	Измеритель: 1 м^2 обкладываемой поверхности						
	Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм:						
13-04-002-01	резиной 60-341 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 *(зона: 1-7)*	281.77	74.47	6.58	0.13	200.72	6.16
13-04-002-02	резиной 60-341 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 *(зона: 1-7)*	268.58	74.47	6.58	0.13	187.53	6.16
13-04-002-03	эбонитом 51-1627 в 2 слоя на клее 2572-1 *(зона: 1-7)*	194.20	66.25	5.30	0.13	122.65	5.48
13-04-002-04	эбонитом 51-1627 в 3 слоя на клее 2572-1 *(зона: 1-7)*	267.19	77.13	6.58	0.13	183.48	6.38
13-04-002-05	эбонитом 51-1626 в 3 слоя на клее 2572-1 *(зона: 1-7)*	260.12	77.13	6.58	0.13	176.41	6.38
13-04-002-06	резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой полуэбонита 60-344 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 *(зона: 1-7)*	291.27	77.68	6.58	0.13	207.01	6.16
13-04-002-07	резиной 2566-10 в 2 слоя через подслой эбонита 51-1627 с креплением к металлу клеем 2572-1 и дублированием клеем 4508 *(зона: 1-7)*	289.19	77.68	6.58	0.13	204.93	6.16

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
13-04-002-08	полуэбонитом ИРП-1391-8 в 3 слоя на клее 2572-1						6.38
	(зона: 1-7)	254.60	80.45	6.58	0.13	167.57	
13-04-002-09	эбонитом 51-1627 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1395-1 на клее 2572-1						6.38
	(зона: 1-7)	274.05	80.45	6.58	0.13	187.02	
13-04-002-10	полуэбонитом ИРП-1394-1 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП 1395-1 на клее 2572-1						6.38
	(зона: 1-7)	284.82	80.45	6.58	0.13	197.79	
13-04-002-11	полуэбонитом 51-1629 в 3 слоя на клее 2572-1						6.38
	(зона: 1-7)	277.23	80.45	6.58	0.13	190.20	
13-04-002-12	резиной ИРП-1390-6 в 2 слоя через подслой полуэбонита ИРП-1391-8 на клее 2572-1						6.38
	(зона: 1-7)	268.97	80.45	6.58	0.13	181.94	
13-04-002-13	резиной ИРП-1390-6 в 3 слоя на клее 2572-1						6.16
	(зона: 1-7)	**272.68**	77.68	6.58	0.13	**188.42**	

Таблицу 13-05-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-05-001 Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА

Измеритель: 1 м^2 оклеиваемой поверхности

	Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА:						
13-05-001-01	с пастой в 1 слой						2.56
	(зона: 1-7)	**151.75**	30.95	2.11	0.13	**118.69**	
13-05-001-02	с пастой в 2 слоя						5.11
	(зона: 1-7)	**272.39**	61.78	2.11	0.13	**208.50**	
13-05-001-03	со сваркой листов в 1 слой						5.02
	(зона: 1-7)	**183.49**	63.30	5.32	0.13	**114.87**	
13-05-001-04	со сваркой листов в 2 слоя						7.20
	(зона: 1-7)	**304.00**	90.79	8.53	0.13	**204.68**	

Таблицу 13-05-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 13-05-002 Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм

Измеритель: 1 м^2 оклеиваемой поверхности

	Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм:						
13-05-002-01	на клее 88-СА с пастой в 1 слой						2.57
	(зона: 1-7)	**156.00**	31.07	2.11	0.13	**122.82**	
13-05-002-02	на клее 88-СА с пастой в 2 слоя						5.11
	(зона: 1-7)	**280.41**	61.78	2.11	0.13	**216.52**	
13-05-002-03	на клее 88-СА со сваркой листов в 1 слой						5.04
	(зона: 1-7)	**187.88**	63.55	5.32	0.13	**119.01**	
13-05-002-04	на клее 88-СА со сваркой листов в 2 слоя						7.24
	(зона: 1-7)	**312.54**	91.30	8.53	0.13	**212.71**	
13-05-002-05	на битуме в 1 слой						2.61
	(зона: 1-7)	**141.53**	31.55	2.11	0.13	**107.87**	
13-05-002-06	на битуме в 2 слоя						5.26
	(зона: 1-7)	**269.44**	63.59	2.11	0.13	**203.74**	

Таблицу 13-05-004 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 13-05-004	**Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом**						
	Измеритель: 100 м^2 оклеиваемой поверхности						
	Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом:						
13-05-004-01	на клее 88-СА толщиной слоя 3 мм						220.00
	(зона: 1-7)	**11001.25**	2774.20	43.55	0.13	**8183.50**	
13-05-004-02	на клее 88-СА толщиной слоя 4 мм						220.00
	(зона: 1-7)	**12792.90**	2774.20	55.42	0.13	**9963.28**	
Таблицу 13-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-07-001	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм**						
	Измеритель: 100 м^2 обезжириваемой поверхности						
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм:						
13-07-001-01	бензином						9.08
	(зона: 1-7)	**326.59**	95.43	3.34	0.13	**227.82**	
13-07-001-02	уайт-спиритом						9.08
	(зона: 1-7)	334.10	95.43	3.34	0.13	235.33	
13-07-001-03	этиловым спиртом						9.08
	(зона: 1-7)	1437.11	95.43	3.34	0.13	1338.34	
Таблицу 13-07-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 13-07-002	**Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм**						
	Измеритель: 100 м^2 обезжириваемой поверхности						
	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм:						
13-07-002-01	бензином						4.45
	(зона: 1-7)	**284.65**	46.77	3.34	0.13	**234.54**	
13-07-002-02	уайт-спиритом						4.45
	(зона: 1-7)	292.39	46.77	3.34	0.13	242.28	
13-07-002-03	этиловым спиртом						4.45
	(зона: 1-7)	1429.87	46.77	3.34	0.13	1379.76	
В Части 14. КОНСТРУКЦИИ В СЕЛЬСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ таблицу 14-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-009	**Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона						
14-01-009-01	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления						433.82
	(зона: 1)	**74409.71**	4368.57	362.95	13.66	**69678.19**	
	(зона: 2)	**76767.95**	4368.57	362.95	13.66	**72036.43**	
	(зона: 3)	**76423.19**	4368.57	362.95	13.66	**71691.67**	
	(зона: 4)	**76594.55**	4368.57	362.95	13.66	**71863.03**	
	(зона: 5)	**78788.57**	4368.57	362.95	13.66	**74057.05**	
	(зона: 6)	**78533.57**	4368.57	362.95	13.66	**73802.05**	
	(зона: 7)	**79304.69**	4368.57	362.95	13.66	**74573.17**	
Таблицу 14-01-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-015	**Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана**						
	Измеритель: 100 м^2 внутренней поверхности шахты						
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-01-015-01	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм						382.00
	(зона: 1)	45793.49	3781.80	660.19	22.66	41351.50	
	(зона: 2)	45793.97	3781.80	660.19	22.66	41351.98	
	(зона: 3)	45796.03	3781.80	660.19	22.66	41354.04	
	(зона: 4)	45795.85	3781.80	660.19	22.66	41353.86	
	(зона: 5)	45796.99	3781.80	660.19	22.66	41355.00	
	(зона: 6)	45797.08	3781.80	660.19	22.66	41355.09	
	(зона: 7)	45798.23	3781.80	660.19	22.66	41356.24	
14-01-015-02	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм						269.00
	(зона: 1)	34626.94	2663.10	476.04	15.05	31487.80	
	(зона: 2)	34627.37	2663.10	476.04	15.05	31488.23	
	(зона: 3)	34629.25	2663.10	476.04	15.05	31490.11	
	(зона: 4)	34629.09	2663.10	476.04	15.05	31489.95	
	(зона: 5)	34630.12	2663.10	476.04	15.05	31490.98	
	(зона: 6)	34630.20	2663.10	476.04	15.05	31491.06	
	(зона: 7)	34631.25	2663.10	476.04	15.05	31492.11	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-03	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм						246.00
	(зона: 1)	34006.20	2435.40	479.67	15.52	31091.13	
	(зона: 2)	34006.63	2435.40	479.67	15.52	31091.56	
	(зона: 3)	34008.51	2435.40	479.67	15.52	31093.44	
	(зона: 4)	34008.34	2435.40	479.67	15.52	31093.27	
	(зона: 5)	34009.38	2435.40	479.67	15.52	31094.31	
	(зона: 6)	34009.46	2435.40	479.67	15.52	31094.39	
	(зона: 7)	34010.51	2435.40	479.67	15.52	31095.44	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-04	с совмещенным покрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм						232.00
	(зона: 1)	32559.02	2296.80	440.00	13.66	29822.22	
	(зона: 2)	32559.45	2296.80	440.00	13.66	29822.65	
	(зона: 3)	32561.32	2296.80	440.00	13.66	29824.52	
	(зона: 4)	32561.16	2296.80	440.00	13.66	29824.36	
	(зона: 5)	32562.20	2296.80	440.00	13.66	29825.40	
	(зона: 6)	32562.28	2296.80	440.00	13.66	29825.48	
	(зона: 7)	32563.33	2296.80	440.00	13.66	29826.53	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-05	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 200х200 мм						371.00
	(зона: 1)	**40209.17**	3672.90	562.53	19.24	**35973.74**	
	(зона: 2)	**40288.42**	3672.90	562.53	19.24	**36052.99**	
	(зона: 3)	**40290.49**	3672.90	562.53	19.24	**36055.06**	
	(зона: 4)	**40296.04**	3672.90	562.53	19.24	**36060.61**	
	(зона: 5)	**40344.43**	3672.90	562.53	19.24	**36109.00**	
	(зона: 6)	**40355.94**	3672.90	562.53	19.24	**36120.51**	
	(зона: 7)	**40371.20**	3672.90	562.53	19.24	**36135.77**	
14-01-015-06	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 400х400 мм						315.00
	(зона: 1)	**36330.94**	3118.50	539.37	18.78	**32673.07**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**36397.33**	3118.50	539.37	18.78	**32739.46**	
	(зона: 3)	**36399.21**	3118.50	539.37	18.78	**32741.34**	
	(зона: 4)	**36403.85**	3118.50	539.37	18.78	**32745.98**	
	(зона: 5)	**36444.46**	3118.50	539.37	18.78	**32786.59**	
	(зона: 6)	**36454.10**	3118.50	539.37	18.78	**32796.23**	
	(зона: 7)	**36466.96**	3118.50	539.37	18.78	**32809.09**	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-07	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 600х600 мм						287.00
	(зона: 1)	**32943.94**	2841.30	468.76	15.83	**29633.88**	
	(зона: 2)	**33006.06**	2841.30	468.76	15.83	**29696.00**	
	(зона: 3)	**33007.94**	2841.30	468.76	15.83	**29697.88**	
	(зона: 4)	**33012.27**	2841.30	468.76	15.83	**29702.21**	
	(зона: 5)	**33050.31**	2841.30	468.76	15.83	**29740.25**	
	(зона: 6)	**33059.33**	2841.30	468.76	15.83	**29749.27**	
	(зона: 7)	**33071.44**	2841.30	468.76	15.83	**29761.38**	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
14-01-015-08	с чердачным перекрытием, внутреннее сечение шахт 1000х1000 мм						267.00
	(зона: 1)	**31277.84**	2643.30	436.40	14.43	**28198.14**	
	(зона: 2)	**31335.68**	2643.30	436.40	14.43	**28255.98**	
	(зона: 3)	**31337.57**	2643.30	436.40	14.43	**28257.87**	
	(зона: 4)	**31341.59**	2643.30	436.40	14.43	**28261.89**	
	(зона: 5)	**31377.07**	2643.30	436.40	14.43	**28297.37**	
	(зона: 6)	**31385.47**	2643.30	436.40	14.43	**28305.77**	
	(зона: 7)	**31396.81**	2643.30	436.40	14.43	**28317.11**	
(301-9170)	*Клапаны, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 14-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-01-019	**Устройство ограждения выгульных дворов из жердей**						
	Измеритель: 1 м ограждения						
14-01-019-01	Устройство ограждения выгульных дворов из жердей						4.41
	(зона: 1)	**271.50**	44.06	110.48	10.58	**116.96**	
	(зона: 2)	**273.51**	44.06	110.48	10.58	**118.97**	
	(зона: 3)	**270.29**	44.06	110.48	10.58	**115.75**	
	(зона: 4)	**277.03**	44.06	110.48	10.58	**122.49**	
	(зона: 5)	**277.88**	44.06	110.48	10.58	**123.34**	
	(зона: 6)	**281.45**	44.06	110.48	10.58	**126.91**	
	(зона: 7)	**284.14**	44.06	110.48	10.58	**129.60**	
Таблицу 14-02-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-004	**Остекление мерным стеклом теплиц**						
	Измеритель: 100 м^2 остекления						
	Остекление мерным стеклом теплиц:						
14-02-004-01	блочных						33.25
	(зона: 1-7)	**5094.31**	345.14	25.21	1.24	**4723.96**	
14-02-004-02	ангарных						67.36
	(зона: 1-7)	**5172.17**	707.95	23.75	1.09	**4440.47**	
Таблицу 14-02-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-020	**Заполнение теплиц питательным компостом**						
	Измеритель: 100 м^3 компоста в деле						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
14-02-020-01	Заполнение теплиц питательным компостом						9.29
	(зона: 1-7)	**25671.86**	89.46	**3404.54**	123.89	22177.86	
Таблицу 14-02-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-021	**Подвеска проволочных шпалерных опор**						
	Измеритель: 100 м проволоки						
14-02-021-01	Подвеска проволочных шпалерных опор						2.33
	(зона: 1-7)	**161.87**	26.33	1.23	0.00	**134.31**	
Таблицу 14-02-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-022	**Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления**						
	Измеритель: 1 т конструкций						
14-02-022-01	Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления						55.70
	(зона: 1)	**857.33**	599.89	52.88	0.00	**204.56**	
	(зона: 2)	**862.18**	599.89	52.88	0.00	**209.41**	
	(зона: 3)	**861.47**	599.89	52.88	0.00	**208.70**	
	(зона: 4)	**861.82**	599.89	52.88	0.00	**209.05**	
	(зона: 5)	**866.34**	599.89	52.88	0.00	**213.57**	
	(зона: 6)	**865.81**	599.89	52.88	0.00	**213.04**	
	(зона: 7)	**867.40**	599.89	52.88	0.00	**214.63**	
(507-9024)	*Стальные опоры, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 14-02-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 14-02-028	**Устройство стен секций из щитов**						
	Измеритель: 100 м^2 разборной стены						
14-02-028-01	Устройство стен секций из щитов						178.76
	(зона: 1-7)	**17193.81**	1832.29	378.51	11.64	**14983.01**	
В Части 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 15-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-001	**Облицовка стен гранитными плитами**						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки						
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м^2:						
15-01-001-01	до 2						1175.20
	(зона: 1)	170512.92	15242.34	198.36	56.79	155072.22	
	(зона: 2,3)	170595.17	15242.34	198.36	56.79	155154.47	
	(зона: 4)	170601.12	15242.34	198.36	56.79	155160.42	
	(зона: 5)	170650.40	15242.34	198.36	56.79	155209.70	
	(зона: 6)	170662.34	15242.34	198.36	56.79	155221.64	
	(зона: 7)	170677.04	15242.34	198.36	56.79	155236.34	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-02	до 3						1435.10
	(зона: 1)	173908.35	18613.25	201.21	56.79	155093.89	
	(зона: 2,3)	173990.60	18613.25	201.21	56.79	155176.14	
	(зона: 4)	173996.55	18613.25	201.21	56.79	155182.09	
	(зона: 5)	174045.83	18613.25	201.21	56.79	155231.37	
	(зона: 6)	174057.76	18613.25	201.21	56.79	155243.30	
	(зона: 7)	174072.46	18613.25	201.21	56.79	155258.00	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-03	до 4						1672.40
	(зона: 1)	177098.91	21691.03	204.54	56.79	155203.34	
	(зона: 2,3)	177181.16	21691.03	204.54	56.79	155285.59	
	(зона: 4)	177187.11	21691.03	204.54	56.79	155291.54	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	177236.39	21691.03	204.54	56.79	155340.82	
	(зона: 6)	177248.33	21691.03	204.54	56.79	155352.76	
	(зона: 7)	177263.03	21691.03	204.54	56.79	155367.46	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-04	до 6						1954.90
	(зона: 1)	180947.67	25355.05	211.68	57.06	155380.94	
	(зона: 2,3)	181029.92	25355.05	211.68	57.06	155463.19	
	(зона: 4)	181035.87	25355.05	211.68	57.06	155469.14	
	(зона: 5)	181085.15	25355.05	211.68	57.06	155518.42	
	(зона: 6)	181097.09	25355.05	211.68	57.06	155530.36	
	(зона: 7)	181111.79	25355.05	211.68	57.06	155545.06	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-05	более 6						2373.00
	(зона: 1)	186605.13	30777.81	218.76	57.06	155608.56	
	(зона: 2,3)	186687.38	30777.81	218.76	57.06	155690.81	
	(зона: 4)	186693.33	30777.81	218.76	57.06	155696.76	
	(зона: 5)	186742.61	30777.81	218.76	57.06	155746.04	
	(зона: 6)	186754.55	30777.81	218.76	57.06	155757.98	
	(зона: 7)	186769.25	30777.81	218.76	57.06	155772.68	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-001-06	до 2						706.80
	(зона: 1)	267311.11	8792.59	1122.42	210.61	257396.10	
	(зона: 2)	267418.92	8792.59	1122.42	210.61	257503.91	
	(зона: 3)	267453.51	8792.59	1122.42	210.61	257538.50	
	(зона: 4)	267460.09	8792.59	1122.42	210.61	257545.08	
	(зона: 5)	267534.87	8792.59	1122.42	210.61	257619.86	
	(зона: 6)	267551.33	8792.59	1122.42	210.61	257636.32	
	(зона: 7)	267597.18	8792.59	1122.42	210.61	257682.17	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-07	до 3						866.40
	(зона: 1)	266716.96	10778.02	1118.71	209.45	254820.23	
	(зона: 2)	266824.77	10778.02	1118.71	209.45	254928.04	
	(зона: 3)	266859.36	10778.02	1118.71	209.45	254962.63	
	(зона: 4)	266865.94	10778.02	1118.71	209.45	254969.21	
	(зона: 5)	266940.72	10778.02	1118.71	209.45	255043.99	
	(зона: 6)	266957.18	10778.02	1118.71	209.45	255060.45	
	(зона: 7)	267003.03	10778.02	1118.71	209.45	255106.30	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-08	до 4						1014.60
	(зона: 1)	268560.56	12621.62	1118.71	209.45	254820.23	
	(зона: 2)	268668.37	12621.62	1118.71	209.45	254928.04	
	(зона: 3)	268702.96	12621.62	1118.71	209.45	254962.63	
	(зона: 4)	268709.54	12621.62	1118.71	209.45	254969.21	
	(зона: 5)	268784.32	12621.62	1118.71	209.45	255043.99	
	(зона: 6)	268800.78	12621.62	1118.71	209.45	255060.45	
	(зона: 7)	268846.63	12621.62	1118.71	209.45	255106.30	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-09	до 6						1162.80
	(зона: 1)	270419.79	14465.23	1118.71	209.45	254835.85	
	(зона: 2)	270527.60	14465.23	1118.71	209.45	254943.66	
	(зона: 3)	270562.19	14465.23	1118.71	209.45	254978.25	
	(зона: 4)	270568.77	14465.23	1118.71	209.45	254984.83	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	270643.55	14465.23	1118.71	209.45	255059.61	
	(зона: 6)	270660.01	14465.23	1118.71	209.45	255076.07	
	(зона: 7)	270705.87	14465.23	1118.71	209.45	255121.93	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-10	более 6						1357.00
	(зона: 1)	270240.14	16881.08	1111.57	207.95	252247.49	
	(зона: 2)	270347.94	16881.08	1111.57	207.95	252355.29	
	(зона: 3)	270382.54	16881.08	1111.57	207.95	252389.89	
	(зона: 4)	270389.12	16881.08	1111.57	207.95	252396.47	
	(зона: 5)	270463.89	16881.08	1111.57	207.95	252471.24	
	(зона: 6)	270480.36	16881.08	1111.57	207.95	252487.71	
	(зона: 7)	270526.21	16881.08	1111.57	207.95	252533.56	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м^2:						
15-01-001-11	до 2						741.00
	(зона: 1)	**69631.15**	9092.07	1270.60	254.37	**59268.48**	
	(зона: 2)	**69741.31**	9092.07	1270.60	254.37	**59378.64**	
	(зона: 3)	**69775.90**	9092.07	1270.60	254.37	**59413.23**	
	(зона: 4)	**69782.65**	9092.07	1270.60	254.37	**59419.98**	
	(зона: 5)	**69858.84**	9092.07	1270.60	254.37	**59496.17**	
	(зона: 6)	**69875.64**	9092.07	1270.60	254.37	**59512.97**	
	(зона: 7)	**69921.91**	9092.07	1270.60	254.37	**59559.24**	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-12	до 3						900.60
	(зона: 1)	**71591.10**	11050.36	1270.60	254.37	**59270.14**	
	(зона: 2)	**71701.26**	11050.36	1270.60	254.37	**59380.30**	
	(зона: 3)	**71735.85**	11050.36	1270.60	254.37	**59414.89**	
	(зона: 4)	**71742.60**	11050.36	1270.60	254.37	**59421.64**	
	(зона: 5)	**71818.78**	11050.36	1270.60	254.37	**59497.82**	
	(зона: 6)	**71835.59**	11050.36	1270.60	254.37	**59514.63**	
	(зона: 7)	**71881.86**	11050.36	1270.60	254.37	**59560.90**	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-13	до 4						1048.80
	(зона: 1)	**72819.08**	12868.78	1266.21	252.91	**58684.09**	
	(зона: 2)	**72929.24**	12868.78	1266.21	252.91	**58794.25**	
	(зона: 3)	**72963.83**	12868.78	1266.21	252.91	**58828.84**	
	(зона: 4)	**72970.58**	12868.78	1266.21	252.91	**58835.59**	
	(зона: 5)	**73046.76**	12868.78	1266.21	252.91	**58911.77**	
	(зона: 6)	**73063.57**	12868.78	1266.21	252.91	**58928.58**	
	(зона: 7)	**73109.84**	12868.78	1266.21	252.91	**58974.85**	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-14	до 6						1208.40
	(зона: 1)	**74188.58**	14827.07	1261.82	251.65	**58099.69**	
	(зона: 2)	**74298.74**	14827.07	1261.82	251.65	**58209.85**	
	(зона: 3)	**74333.33**	14827.07	1261.82	251.65	**58244.44**	
	(зона: 4)	**74340.08**	14827.07	1261.82	251.65	**58251.19**	
	(зона: 5)	**74416.27**	14827.07	1261.82	251.65	**58327.38**	
	(зона: 6)	**74433.07**	14827.07	1261.82	251.65	**58344.18**	
	(зона: 7)	**74479.35**	14827.07	1261.82	251.65	**58390.46**	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-001-15	более 6						1379.40
	(зона: 1)	**75700.13**	16925.24	1257.43	250.39	**57517.46**	
	(зона: 2)	**75810.29**	16925.24	1257.43	250.39	**57627.62**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**75844.88**	16925.24	1257.43	250.39	**57662.21**	
	(зона: 4)	**75851.63**	16925.24	1257.43	250.39	**57668.96**	
	(зона: 5)	**75927.82**	16925.24	1257.43	250.39	**57745.15**	
	(зона: 6)	**75944.62**	16925.24	1257.43	250.39	**57761.95**	
	(зона: 7)	**75990.89**	16925.24	1257.43	250.39	**57808.22**	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-035 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: 100 м^2 пола

	Устройство полов из полированных плит различной формы:						
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»						862.50
	(зона: 1)	**99125.46**	10582.88	170.19	67.24	**88372.39**	
	(зона: 2,3)	**99204.65**	10582.88	170.19	67.24	**88451.58**	
	(зона: 4)	**99210.38**	10582.88	170.19	67.24	**88457.31**	
	(зона: 5)	**99257.83**	10582.88	170.19	67.24	**88504.76**	
	(зона: 6)	**99269.32**	10582.88	170.19	67.24	**88516.25**	
	(зона: 7)	**99283.47**	10582.88	170.19	67.24	**88530.40**	
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»						1184.50
	(зона: 1)	**121767.14**	14533.82	173.91	68.32	**107059.41**	
	(зона: 2,3)	**121846.33**	14533.82	173.91	68.32	**107138.60**	
	(зона: 4)	**121852.06**	14533.82	173.91	68.32	**107144.33**	
	(зона: 5)	**121899.51**	14533.82	173.91	68.32	**107191.78**	
	(зона: 6)	**121911.00**	14533.82	173.91	68.32	**107203.27**	
	(зона: 7)	**121925.15**	14533.82	173.91	68.32	**107217.42**	
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»						966.00
	(зона: 1)	**115758.68**	11852.82	172.38	67.92	**103733.48**	
	(зона: 2,3)	**115837.87**	11852.82	172.38	67.92	**103812.67**	
	(зона: 4)	**115843.60**	11852.82	172.38	67.92	**103818.40**	
	(зона: 5)	**115891.05**	11852.82	172.38	67.92	**103865.85**	
	(зона: 6)	**115902.54**	11852.82	172.38	67.92	**103877.34**	
	(зона: 7)	**115916.69**	11852.82	172.38	67.92	**103891.49**	
	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м^2:						
15-01-035-04	до 4						868.60
	(зона: 1)	146421.74	10657.72	4981.35	1722.73	130782.67	
	(зона: 2,3)	146511.27	10657.72	4981.35	1722.73	130872.20	
	(зона: 4)	146517.75	10657.72	4981.35	1722.73	130878.68	
	(зона: 5)	146571.39	10657.72	4981.35	1722.73	130932.32	
	(зона: 6)	146584.39	10657.72	4981.35	1722.73	130945.32	
	(зона: 7)	146600.39	10657.72	4981.35	1722.73	130961.32	
15-01-035-05	до 6						1111.00
	(зона: 1)	150985.94	13631.97	6307.31	2179.91	131046.66	
	(зона: 2,3)	151085.81	13631.97	6307.31	2179.91	131146.53	
	(зона: 4)	151093.04	13631.97	6307.31	2179.91	131153.76	
	(зона: 5)	151152.88	13631.97	6307.31	2179.91	131213.60	
	(зона: 6)	151167.37	13631.97	6307.31	2179.91	131228.09	
	(зона: 7)	151185.22	13631.97	6307.31	2179.91	131245.94	
15-01-035-06	до 10						1450.00
	(зона: 1)	158170.91	17791.50	8990.76	3104.82	131388.65	
	(зона: 2,3)	158284.18	17791.50	8990.76	3104.82	131501.92	
	(зона: 4)	158292.37	17791.50	8990.76	3104.82	131510.11	
	(зона: 5)	158360.24	17791.50	8990.76	3104.82	131577.98	
	(зона: 6)	158376.67	17791.50	8990.76	3104.82	131594.41	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	158396.92	17791.50	8990.76	3104.82	131614.66	
15-01-035-07	более 10						1670.00
	(зона: 1)	162154.58	20490.90	10119.04	3492.46	131544.64	
	(зона: 2,3)	162273.96	20490.90	10119.04	3492.46	131664.02	
	(зона: 4)	162282.60	20490.90	10119.04	3492.46	131672.66	
	(зона: 5)	162354.12	20490.90	10119.04	3492.46	131744.18	
	(зона: 6)	162371.45	20490.90	10119.04	3492.46	131761.51	
	(зона: 7)	162392.78	20490.90	10119.04	3492.46	131782.84	

Таблицу 15-01-047 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка потолков плитами типа Акмигран:						
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее						344.30
	(зона: 1-7)	**22005.44**	3752.87	128.00	2.00	**18124.57**	
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см						649.00
	(зона: 1-7)	**28980.93**	7074.10	255.15	3.59	**21651.68**	
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа						1023.00
	(зона: 1-7)	**37290.86**	11150.70	361.72	5.32	**25778.44**	
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ:						
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников						612.70
	(зона: 1-7)	**18989.19**	6678.43	266.03	3.99	**12044.73**	
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом						581.90
	(зона: 1-7)	**16692.59**	6342.71	255.15	3.59	**10094.73**	
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников						806.30
	(зона: 1-7)	**26056.29**	8788.67	375.81	5.59	**16891.81**	
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом						775.50
	(зона: 1-7)	**23750.19**	8452.95	355.43	5.32	**14941.81**	
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:						
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников						590.70
	(зона: 1-7)	**14186.47**	6438.63	294.98	4.26	**7452.86**	
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом						592.90
	(зона: 1-7)	**13769.93**	6462.61	291.26	4.26	**7016.06**	
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников						789.80
	(зона: 1-7)	**22459.72**	8608.82	461.44	7.85	**13389.46**	
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом						781.00
	(зона: 1-7)	**21784.38**	8512.90	463.01	7.85	**12808.47**	
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см						832.70
	(зона: 1-7)	**32561.68**	9626.01	495.22	6.25	**22440.45**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:						
15-01-047-13	с относом						1254.00
	(зона: 1-7)	47846.34	13668.60	614.68	10.11	33563.06	
15-01-047-14	без относа						1254.00
	(зона: 1-7)	46611.41	13668.60	586.95	9.84	32355.86	
	Устройство:						
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля						102.46
	(зона: 1-7)	6012.57	1157.80	598.81	10.11	4255.96	
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых						108.36
	(зона: 1-7)	**35845.81**	1224.47	241.04	3.88	**34380.30**	
(206-1338)	*Уголок декоративный (пристенный), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 15-01-048 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: 100 м^2 поверхности облицовки

	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:						
15-01-048-01	с нулевым швом						989.00
	(зона: 1)	**49429.11**	12471.29	1743.84	186.96	**35213.98**	
	(зона: 2)	**49536.88**	12471.29	1743.84	186.96	**35321.75**	
	(зона: 3)	**49571.47**	12471.29	1743.84	186.96	**35356.34**	
	(зона: 4)	**49578.05**	12471.29	1743.84	186.96	**35362.92**	
	(зона: 5)	**49652.86**	12471.29	1743.84	186.96	**35437.73**	
	(зона: 6)	**49669.33**	12471.29	1743.84	186.96	**35454.20**	
	(зона: 7)	**49715.18**	12471.29	1743.84	186.96	**35500.05**	
15-01-048-02	с расшивкой швов						989.00
	(зона: 1)	**48513.03**	12471.29	1742.98	186.84	**34298.76**	
	(зона: 2)	**48622.56**	12471.29	1742.98	186.84	**34408.29**	
	(зона: 3)	**48657.16**	12471.29	1742.98	186.84	**34442.89**	
	(зона: 4)	**48663.86**	12471.29	1742.98	186.84	**34449.59**	
	(зона: 5)	**48739.73**	12471.29	1742.98	186.84	**34525.46**	
	(зона: 6)	**48756.45**	12471.29	1742.98	186.84	**34542.18**	
	(зона: 7)	**48802.62**	12471.29	1742.98	186.84	**34588.35**	
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:						
15-01-048-03	с нулевым швом						632.50
	(зона: 1)	**51682.20**	7975.83	2460.96	278.21	**41245.41**	
	(зона: 2)	**51789.97**	7975.83	2460.96	278.21	**41353.18**	
	(зона: 3)	**51824.56**	7975.83	2460.96	278.21	**41387.77**	
	(зона: 4)	**51831.14**	7975.83	2460.96	278.21	**41394.35**	
	(зона: 5)	**51905.96**	7975.83	2460.96	278.21	**41469.17**	
	(зона: 6)	**51922.42**	7975.83	2460.96	278.21	**41485.63**	
	(зона: 7)	**51968.27**	7975.83	2460.96	278.21	**41531.48**	
15-01-048-04	с расшивкой швов						632.50
	(зона: 1)	**50971.65**	7975.83	2460.11	278.09	**40535.71**	
	(зона: 2)	**51081.30**	7975.83	2460.11	278.09	**40645.36**	
	(зона: 3)	**51115.90**	7975.83	2460.11	278.09	**40679.96**	
	(зона: 4)	**51122.61**	7975.83	2460.11	278.09	**40686.67**	
	(зона: 5)	**51198.55**	7975.83	2460.11	278.09	**40762.61**	
	(зона: 6)	**51215.29**	7975.83	2460.11	278.09	**40779.35**	
	(зона: 7)	**51261.48**	7975.83	2460.11	278.09	**40825.54**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм						1265.00
	(зона: 1)	**73192.43**	15951.65	2304.07	292.70	**54936.71**	
	(зона: 2)	**73302.55**	15951.65	2304.07	292.70	**55046.83**	
	(зона: 3)	**73337.15**	15951.65	2304.07	292.70	**55081.43**	
	(зона: 4)	**73343.90**	15951.65	2304.07	292.70	**55088.18**	
	(зона: 5)	**73420.12**	15951.65	2304.07	292.70	**55164.40**	
	(зона: 6)	**73436.92**	15951.65	2304.07	292.70	**55181.20**	
	(зона: 7)	**73483.20**	15951.65	2304.07	292.70	**55227.48**	
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:						
15-01-048-06	с нулевым швом						632.50
	(зона: 1)	**51682.20**	7975.83	2460.96	278.21	**41245.41**	
	(зона: 2)	**51789.97**	7975.83	2460.96	278.21	**41353.18**	
	(зона: 3)	**51824.56**	7975.83	2460.96	278.21	**41387.77**	
	(зона: 4)	**51831.14**	7975.83	2460.96	278.21	**41394.35**	
	(зона: 5)	**51905.96**	7975.83	2460.96	278.21	**41469.17**	
	(зона: 6)	**51922.42**	7975.83	2460.96	278.21	**41485.63**	
	(зона: 7)	**51968.27**	7975.83	2460.96	278.21	**41531.48**	
15-01-048-07	с расшивкой швов						632.50
	(зона: 1)	**50971.65**	7975.83	2460.11	278.09	**40535.71**	
	(зона: 2)	**51081.30**	7975.83	2460.11	278.09	**40645.36**	
	(зона: 3)	**51115.90**	7975.83	2460.11	278.09	**40679.96**	
	(зона: 4)	**51122.61**	7975.83	2460.11	278.09	**40686.67**	
	(зона: 5)	**51198.55**	7975.83	2460.11	278.09	**40762.61**	
	(зона: 6)	**51215.29**	7975.83	2460.11	278.09	**40779.35**	
	(зона: 7)	**51261.48**	7975.83	2460.11	278.09	**40825.54**	
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-08	с нулевым швом						1253.50
	(зона: 1)	**52832.69**	15806.64	1579.58	186.96	**35446.47**	
	(зона: 2)	**52940.47**	15806.64	1579.58	186.96	**35554.25**	
	(зона: 3)	**52975.06**	15806.64	1579.58	186.96	**35588.84**	
	(зона: 4)	**52981.64**	15806.64	1579.58	186.96	**35595.42**	
	(зона: 5)	**53056.45**	15806.64	1579.58	186.96	**35670.23**	
	(зона: 6)	**53072.91**	15806.64	1579.58	186.96	**35686.69**	
	(зона: 7)	**53118.77**	15806.64	1579.58	186.96	**35732.55**	
15-01-048-09	с расшивкой швов						1253.50
	(зона: 1)	**51937.76**	15806.64	1578.73	186.84	**34552.39**	
	(зона: 2)	**52048.00**	15806.64	1578.73	186.84	**34662.63**	
	(зона: 3)	**52082.59**	15806.64	1578.73	186.84	**34697.22**	
	(зона: 4)	**52089.35**	15806.64	1578.73	186.84	**34703.98**	
	(зона: 5)	**52165.64**	15806.64	1578.73	186.84	**34780.27**	
	(зона: 6)	**52182.46**	15806.64	1578.73	186.84	**34797.09**	
	(зона: 7)	**52228.75**	15806.64	1578.73	186.84	**34843.38**	
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-10	с нулевым швом						1127.00
	(зона: 1)	**57986.47**	14211.47	2288.69	270.10	**41486.31**	
	(зона: 2)	**58094.24**	14211.47	2288.69	270.10	**41594.08**	
	(зона: 3)	**58128.84**	14211.47	2288.69	270.10	**41628.68**	
	(зона: 4)	**58135.42**	14211.47	2288.69	270.10	**41635.26**	
	(зона: 5)	**58210.23**	14211.47	2288.69	270.10	**41710.07**	
	(зона: 6)	**58226.69**	14211.47	2288.69	270.10	**41726.53**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**58272.55**	14211.47	2288.69	270.10	**41772.39**	
15-01-048-11	с расшивкой швов						1127.00
	(зона: 1)	**57247.75**	14211.47	2287.84	269.98	**40748.44**	
	(зона: 2)	**57356.47**	14211.47	2287.84	269.98	**40857.16**	
	(зона: 3)	**57391.06**	14211.47	2287.84	269.98	**40891.75**	
	(зона: 4)	**57397.71**	14211.47	2287.84	269.98	**40898.40**	
	(зона: 5)	**57473.08**	14211.47	2287.84	269.98	**40973.77**	
	(зона: 6)	**57489.68**	14211.47	2287.84	269.98	**40990.37**	
	(зона: 7)	**57535.70**	14211.47	2287.84	269.98	**41036.39**	

Таблицу 15-01-050 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-01-050 **Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов**

Измеритель: 100 м^2 облицовки

Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:

15-01-050-01	по деревянной обрешетке						50.15
	(зона: 1-7)	**11011.00**	553.15	125.60	1.46	**10332.25**	
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке						77.18
	(зона: 1-7)	12083.27	851.30	179.06	2.00	11052.91	
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее						38.87
	(зона: 1-7)	**10343.92**	428.74	61.96	1.06	**9853.22**	
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее						166.47
	(зона: 1-7)	**12099.08**	1836.16	64.42	1.06	**10198.50**	

Дополнить таблицами 15-01-051,15-01-052,15-01-053,15-01-054:

Таблица 15-01-051 **Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом**

Измеритель: 100 м^2 облицовки

Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:

15-01-051-01	до 10 м^2						48.07
	(зона: 1-7)	761.05	640.29	120.76	0.00	0.00	
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-051-02	от 10 до 50 м^2						26.04
	(зона: 1-7)	419.15	346.85	72.30	0.00	0.00	
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-051-03	более 50 м²						18.46
	(зона: 1-7)	302.39	245.89	56.50	0.00	0.00	
(101-2064)	*Шуруп строительный с потайной головкой, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9019)	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9020)	*Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9022)	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9023)	*Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9039)	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-052	**Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий**						
	Измеритель: 100 отверстий						
15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий						36.53
	(зона: 1-7)	486.58	486.58	0.00	0.00	0.00	
(101-2885)	*Клей цианакрилатный Permabond C791, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-4169)	*Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-053	**Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:						
15-01-053-01	без относа						84.98
	(зона: 1-7)	40437.99	948.38	9.05	0.53	39480.56	
(201-8261)	*Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-053-02	с относом до 15 см						104.05
	(зона: 1-7)	37939.31	1189.29	17.02	0.53	36733.00	
(201-8261)	*Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 15-01-054	**Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых**						
	Измеритель: 100 отверстий						
15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых						1.91
	(зона: 1-7)	27.80	25.44	2.36	0.00	0.00	
Таблицу 15-01-064 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-01-064	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе**						
	Измеритель: 100 м² поверхности облицовки						
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе						270.00
	(зона: 1-7)	**25248.78**	3121.20	126.00	6.12	**22001.58**	
Таблицу 15-01-070 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-070	**Облицовка проемов в наружных стенах**						
	Измеритель: 1 м^2 проемов						
	Облицовка:						
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием						1.55
	(зона: 1-7)	**156.13**	17.30	0.66	0.00	**138.17**	
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием						1.70
	(зона: 1-7)	**164.20**	18.97	0.75	0.00	**144.48**	
Таблицу 15-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-02-001	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню**						
	Измеритель: 100 м^2 оштукатуриваемой поверхности						
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-001-01	стен						70.88
	(зона: 1)	2195.15	819.37	66.94	28.52	1308.84	
	(зона: 2,3)	2239.55	819.37	66.94	28.52	1353.24	
	(зона: 4)	2242.78	819.37	66.94	28.52	1356.47	
	(зона: 5)	2269.39	819.37	66.94	28.52	1383.08	
	(зона: 6)	2275.84	819.37	66.94	28.52	1389.53	
	(зона: 7)	2283.77	819.37	66.94	28.52	1397.46	
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)						263.00
	(зона: 1)	4740.05	3411.11	13.18	0.00	1315.76	
	(зона: 2,3)	4784.69	3411.11	13.18	0.00	1360.40	
	(зона: 4)	4787.93	3411.11	13.18	0.00	1363.64	
	(зона: 5)	4814.69	3411.11	13.18	0.00	1390.40	
	(зона: 6)	4821.17	3411.11	13.18	0.00	1396.88	
	(зона: 7)	4829.15	3411.11	13.18	0.00	1404.86	
15-02-001-03	колонн прямоугольных						112.00
	(зона: 1)	2683.02	1354.08	13.18	0.00	1315.76	
	(зона: 2,3)	2727.66	1354.08	13.18	0.00	1360.40	
	(зона: 4)	2730.90	1354.08	13.18	0.00	1363.64	
	(зона: 5)	2757.66	1354.08	13.18	0.00	1390.40	
	(зона: 6)	2764.14	1354.08	13.18	0.00	1396.88	
	(зона: 7)	2772.12	1354.08	13.18	0.00	1404.86	
15-02-001-04	пилястр переменного сечения						178.00
	(зона: 1)	3480.96	2152.02	13.18	0.00	1315.76	
	(зона: 2,3)	3525.60	2152.02	13.18	0.00	1360.40	
	(зона: 4)	3528.84	2152.02	13.18	0.00	1363.64	
	(зона: 5)	3555.60	2152.02	13.18	0.00	1390.40	
	(зона: 6)	3562.08	2152.02	13.18	0.00	1396.88	
	(зона: 7)	3570.06	2152.02	13.18	0.00	1404.86	
15-02-001-05	пилястр прямых						143.00
	(зона: 1)	3057.81	1728.87	13.18	0.00	1315.76	
	(зона: 2,3)	3102.45	1728.87	13.18	0.00	1360.40	
	(зона: 4)	3105.69	1728.87	13.18	0.00	1363.64	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	3132.45	1728.87	13.18	0.00	1390.40	
	(зона: 6)	3138.93	1728.87	13.18	0.00	1396.88	
	(зона: 7)	3146.91	1728.87	13.18	0.00	1404.86	
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных						351.00
	(зона: 1)	11468.45	4675.32	76.56	0.00	6716.57	
	(зона: 2,3)	11696.30	4675.32	76.56	0.00	6944.42	
	(зона: 4)	11712.89	4675.32	76.56	0.00	6961.01	
	(зона: 5)	11849.47	4675.32	76.56	0.00	7097.59	
	(зона: 6)	11882.54	4675.32	76.56	0.00	7130.66	
	(зона: 7)	11923.28	4675.32	76.56	0.00	7171.40	
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных						810.00
	(зона: 1)	16869.53	10076.40	76.56	0.00	6716.57	
	(зона: 2,3)	17097.38	10076.40	76.56	0.00	6944.42	
	(зона: 4)	17113.97	10076.40	76.56	0.00	6961.01	
	(зона: 5)	17250.55	10076.40	76.56	0.00	7097.59	
	(зона: 6)	17283.62	10076.40	76.56	0.00	7130.66	
	(зона: 7)	17324.36	10076.40	76.56	0.00	7171.40	
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)						46.46
	(зона: 1-7)	**10777.14**	537.08	536.43	242.14	**9703.63**	
	Таблицу 15-02-008 изложить в следующей редакции:						
Таблица 15-02-008	**Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой**						
	Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности						
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой						28.75
	(зона: 1-7)	**2725.07**	395.60	68.27	9.15	**2261.20**	
	Таблицу 15-02-009 изложить в следующей редакции:						
Таблица 15-02-009	**Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой**						
	Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности						
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой						28.75
	(зона: 1-7)	**5300.19**	395.60	68.27	9.15	**4836.32**	
	Таблицу 15-04-012 изложить в следующей редакции:						
Таблица 15-04-012	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**						
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-012-01	перхлорвиниловая						14.39
	(зона: 1)	1586.64	156.85	15.43	0.00	1414.36	
	(зона: 2)	1586.29	156.85	15.43	0.00	1414.01	
	(зона: 3)	1586.37	156.85	15.43	0.00	1414.09	
	(зона: 4)	1586.53	156.85	15.43	0.00	1414.25	
	(зона: 5)	1586.68	156.85	15.43	0.00	1414.40	
	(зона: 6)	1586.48	156.85	15.43	0.00	1414.20	
	(зона: 7)	1586.65	156.85	15.43	0.00	1414.37	
15-04-012-02	кремнийорганическая						13.95
	(зона: 1)	**3082.07**	152.06	15.54	0.00	**2914.47**	
	(зона: 2,3)	**3083.46**	152.06	15.54	0.00	**2915.86**	
	(зона: 4)	**3083.57**	152.06	15.54	0.00	**2915.97**	
	(зона: 5)	**3084.43**	152.06	15.54	0.00	**2916.83**	
	(зона: 6)	**3084.62**	152.06	15.54	0.00	**2917.02**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**3084.88**	152.06	15.54	0.00	**2917.28**	
15-04-012-03	поливинилацетатная						9.59
	(зона: 1)	**722.19**	104.53	6.71	0.00	**610.95**	
	(зона: 2)	**723.57**	104.53	6.71	0.00	**612.33**	
	(зона: 3)	**723.58**	104.53	6.71	0.00	**612.34**	
	(зона: 4)	**723.69**	104.53	6.71	0.00	**612.45**	
	(зона: 5)	**724.55**	104.53	6.71	0.00	**613.31**	
	(зона: 6)	**724.74**	104.53	6.71	0.00	**613.50**	
	(зона: 7)	**725.00**	104.53	6.71	0.00	**613.76**	

Таблицу 15-04-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-014 **Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-014-01	перхлорвиниловая						10.07
	(зона: 1-7)	1369.38	112.38	13.89	0.00	1243.11	
15-04-014-02	кремнийорганическая						9.79
	(зона: 1-7)	**2996.02**	109.26	13.89	0.00	**2872.87**	
15-04-014-03	поливинилацетатная						6.74
	(зона: 1-7)	**651.16**	75.22	6.59	0.00	**569.35**	

Таблицу 15-04-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 15-04-016 **Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**

Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности

	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-016-01	перхлорвиниловая						19.80
	(зона: 1)	2158.10	220.97	522.77	0.00	1414.36	
	(зона: 2)	2157.75	220.97	522.77	0.00	1414.01	
	(зона: 3)	2157.83	220.97	522.77	0.00	1414.09	
	(зона: 4)	2157.99	220.97	522.77	0.00	1414.25	
	(зона: 5)	2158.14	220.97	522.77	0.00	1414.40	
	(зона: 6)	2157.94	220.97	522.77	0.00	1414.20	
	(зона: 7)	2158.11	220.97	522.77	0.00	1414.37	
15-04-016-02	кремнийорганическая						19.20
	(зона: 1)	**3635.75**	214.27	507.01	0.00	**2914.47**	
	(зона: 2,3)	**3637.14**	214.27	507.01	0.00	**2915.86**	
	(зона: 4)	**3637.25**	214.27	507.01	0.00	**2915.97**	
	(зона: 5)	**3638.11**	214.27	507.01	0.00	**2916.83**	
	(зона: 6)	**3638.30**	214.27	507.01	0.00	**2917.02**	
	(зона: 7)	**3638.56**	214.27	507.01	0.00	**2917.28**	
15-04-016-03	поливинилацетатная						15.90
	(зона: 1)	**1203.81**	177.44	415.42	0.00	**610.95**	
	(зона: 2)	**1205.19**	177.44	415.42	0.00	**612.33**	
	(зона: 3)	**1205.20**	177.44	415.42	0.00	**612.34**	
	(зона: 4)	**1205.31**	177.44	415.42	0.00	**612.45**	
	(зона: 5)	**1206.17**	177.44	415.42	0.00	**613.31**	
	(зона: 6)	**1206.36**	177.44	415.42	0.00	**613.50**	
	(зона: 7)	**1206.62**	177.44	415.42	0.00	**613.76**	

Таблицу 15-04-018 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-04-018	**Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**						
	Измеритель: 100 м^2 окрашиваемой поверхности						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-018-01	перхлорвиниловая *(зона: 1-7)*	1773.07	158.88	371.08	0.00	1243.11	13.90
15-04-018-02	кремнийорганическая *(зона: 1-7)*	**3387.92**	154.31	360.74	0.00	**2872.87**	13.50
15-04-018-03	поливинилацетатная *(зона: 1-7)*	**988.02**	126.87	291.80	0.00	**569.35**	11.10
Таблицу 15-04-029 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-04-029	**Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями**						
	Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности						
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:						
15-04-029-01	за 1 раз *(зона: 1-7)*	**237.41**	56.41	1.57	0.13	**179.43**	4.88
15-04-029-02	за 2 раза *(зона: 1-7)*	**483.27**	142.42	4.02	0.13	**336.83**	12.32
	Оклейка тканями:						
15-04-029-03	полов *(зона: 1-7)*	1169.74	99.51	15.43	0.27	1054.80	9.24
15-04-029-04	стен *(зона: 1-7)*	1256.23	186.00	15.43	0.27	1054.80	17.27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий *(зона: 1-7)*	1862.47	361.70	8.94	0.13	1491.83	32.41
Таблицу 15-05-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-05-003	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**						
	Измеритель: 100 м^2 площади проемов по наружному обводу коробок						
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:						
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону *(зона: 1-7)*	**6293.05**	1227.75	125.74	5.32	**4939.56**	119.78
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны *(зона: 1-7)*	**6705.13**	1297.24	167.78	7.18	**5240.11**	126.56
15-05-003-03	с одинарным переплетом *(зона: 1-7)*	**3369.85**	650.98	72.05	3.06	**2646.82**	63.51
15-05-003-04	со спаренным переплетом *(зона: 1-7)*	**6730.10**	1366.74	137.57	5.85	**5225.79**	133.34
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом *(зона: 1-7)*	**4004.37**	952.12	78.58	3.33	**2973.67**	92.89
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:						
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону *(зона: 1-7)*	**4233.17**	945.15	85.12	3.59	**3202.90**	92.21
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны *(зона: 1-7)*	**4520.70**	1003.07	111.44	4.79	**3406.19**	97.86
15-05-003-08	с одинарным переплетом *(зона: 1-7)*	**2236.57**	500.41	44.50	1.86	**1691.66**	48.82

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-003-09	со спаренным переплетом						96.95
	(зона: 1-7)	**4491.63**	993.74	96.95	4.12	**3400.94**	
Таблицу 15-05-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-05-005	**Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях**						
	Измеритель: 100 м^2 площади проемов по наружному обводу коробок						
	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:						
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета						220.35
	(зона: 1-7)	**10331.01**	2258.59	221.46	9.44	**7850.96**	
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета						137.86
	(зона: 1-7)	**5964.61**	1413.07	117.97	5.05	**4433.57**	
Таблицу 15-05-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-05-021	**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами**						
	Измеритель: 100 м^2 стеклопакетов						
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-01	до 0,5 м^2						177.41
	(зона: 1-7)	**36414.32**	1818.45	225.53	9.71	**34370.34**	
15-05-021-02	до 1 м^2						154.81
	(зона: 1-7)	**36035.69**	1586.80	225.53	9.71	**34223.36**	
15-05-021-03	до 2 м^2						115.26
	(зона: 1-7)	**35168.74**	1181.42	225.53	9.71	**33761.79**	
15-05-021-04	до 3 м^2						87.80
	(зона: 1-7)	**35157.77**	899.95	225.53	9.71	**34032.29**	
Дополнить таблицей 15-06-004							
Таблица 15-06-004	**Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками**						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности стен						
15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками						8.38
	(зона: 1-7)	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	
(101-9851)	*Краска, (т)*	-	-	-	-	*(0,016)*	-
Таблицу 15-07-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 15-07-016	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**						
	Измеритель: 100 м^2 отделываемой поверхности						
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее						**49.36**
	(зона: 1-7)	**3771.50**	**538.02**	**4.70**	**1.86**	**3228.78**	
В Части 16. ТРУБОПРОВОДЫ ВНУТРЕННИЕ таблицу 16-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-01-003	**Установка фасонных частей чугунных напорных**						
	Измеритель: 1 т фасонных частей						
	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром:						
16-01-003-01	65 мм						53.39
	(зона: 1-7)	**1641.96**	561.13	128.65	4.74	**952.18**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
16-01-003-02	80 мм						46.29
	(зона: 1-7)	**1355.11**	486.51	128.65	4.74	**739.95**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
16-01-003-03	100 мм						31.97
	(зона: 1-7)	**1075.38**	336.00	128.65	4.74	**610.73**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
16-01-003-04	125 мм						27.42
	(зона: 1-7)	**1159.92**	288.18	128.65	4.74	**743.09**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
16-01-003-05	150 мм						24.86
	(зона: 1-7)	**1261.33**	261.28	128.65	4.74	**871.40**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
16-01-003-06	200 мм						21.98
	(зона: 1-7)	**993.17**	231.01	128.65	4.74	**633.51**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
16-01-003-07	свыше 200 до 400 мм						20.31
	(зона: 1-7)	**930.51**	213.46	128.65	4.74	**588.40**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**

Таблицу 16-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-02-001 **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб**

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром:

16-02-001-01	15 мм						32.97
	(зона: 1-7)	**3237.23**	381.13	66.80	2.15	**2789.30**	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-001-02	20 мм						32.97
	(зона: 1-7)	**3726.60**	381.13	66.80	2.15	**3278.67**	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-001-03	25 мм						32.97
	(зона: 1-7)	4140.09	381.13	66.80	2.15	3692.16	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-001-04	32 мм						32.97
	(зона: 1-7)	4627.95	381.13	66.80	2.15	4180.02	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-001-05	40 мм						32.97
	(зона: 1-7)	**4326.18**	381.13	66.80	2.15	**3878.25**	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-001-06	50 мм						40.92
	(зона: 1-7)	5982.99	473.04	130.03	2.68	5379.92	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 16-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-02-002 **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб**

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
16-02-002-01	15 мм						37.07
	(зона: 1-7)	4530.14	428.53	78.31	2.15	4023.30	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-02	20 мм						37.07
	(зона: 1-7)	5093.51	428.53	78.31	2.15	4586.67	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-03	25 мм						37.07
	(зона: 1-7)	6133.00	428.53	78.31	2.15	5626.16	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-04	32 мм						37.07
	(зона: 1-7)	5731.86	428.53	78.31	2.15	5225.02	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-05	40 мм						37.07
	(зона: 1-7)	7363.08	428.53	78.31	2.15	6856.24	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-06	50 мм						47.63
	(зона: 1-7)	9605.29	550.60	140.81	2.95	8913.88	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-07	65 мм						61.05
	(зона: 1)	12264.97	673.38	188.01	3.95	11403.58	
	(зона: 2,3)	12265.13	673.38	188.01	3.95	11403.74	
	(зона: 4)	12265.15	673.38	188.01	3.95	11403.76	
	(зона: 5)	12265.24	673.38	188.01	3.95	11403.85	
	(зона: 6)	12265.27	673.38	188.01	3.95	11403.88	
	(зона: 7)	12265.30	673.38	188.01	3.95	11403.91	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-08	80 мм						61.05
	(зона: 1)	13348.63	673.38	188.01	3.95	12487.24	
	(зона: 2,3)	13348.79	673.38	188.01	3.95	12487.40	
	(зона: 4)	13348.80	673.38	188.01	3.95	12487.41	
	(зона: 5)	13348.90	673.38	188.01	3.95	12487.51	
	(зона: 6)	13348.93	673.38	188.01	3.95	12487.54	
	(зона: 7)	13348.96	673.38	188.01	3.95	12487.57	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-09	90 мм						76.59
	(зона: 1)	**15096.49**	844.79	288.92	6.76	**13962.78**	
	(зона: 2,3)	**15096.98**	844.79	288.92	6.76	**13963.27**	
	(зона: 4)	**15097.02**	844.79	288.92	6.76	**13963.31**	
	(зона: 5)	**15097.31**	844.79	288.92	6.76	**13963.60**	
	(зона: 6)	**15097.38**	844.79	288.92	6.76	**13963.67**	
	(зона: 7)	**15097.47**	844.79	288.92	6.76	**13963.76**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
16-02-002-10	100 мм						76.59
	(зона: 1)	17611.56	844.79	288.92	6.76	16477.85	
	(зона: 2,3)	17612.05	844.79	288.92	6.76	16478.34	
	(зона: 4)	17612.09	844.79	288.92	6.76	16478.38	
	(зона: 5)	17612.39	844.79	288.92	6.76	16478.68	
	(зона: 6)	17612.46	844.79	288.92	6.76	16478.75	
	(зона: 7)	17612.55	844.79	288.92	6.76	16478.84	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-11	125 мм						114.33
	(зона: 1)	21365.80	1261.06	424.61	9.84	19680.13	
	(зона: 2,3)	21368.48	1261.06	424.61	9.84	19682.81	
	(зона: 4)	21368.67	1261.06	424.61	9.84	19683.00	
	(зона: 5)	21370.28	1261.06	424.61	9.84	19684.61	
	(зона: 6)	21370.67	1261.06	424.61	9.84	19685.00	
	(зона: 7)	21371.15	1261.06	424.61	9.84	19685.48	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-002-12	150 мм						114.33
	(зона: 1)	24382.78	1261.06	426.39	9.84	22695.33	
	(зона: 2,3)	24385.46	1261.06	426.39	9.84	22698.01	
	(зона: 4)	24385.65	1261.06	426.39	9.84	22698.20	
	(зона: 5)	24387.26	1261.06	426.39	9.84	22699.81	
	(зона: 6)	24387.64	1261.06	426.39	9.84	22700.19	
	(зона: 7)	24388.12	1261.06	426.39	9.84	22700.67	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9013)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 16-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-02-004 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром:

16-02-004-01	50 мм						60.83
	(зона: 1)	5704.45	713.54	168.93	2.68	4821.98	
	(зона: 2,3)	5704.64	713.54	168.93	2.68	4822.17	
	(зона: 4)	5704.65	713.54	168.93	2.68	4822.18	
	(зона: 5)	5704.77	713.54	168.93	2.68	4822.30	
	(зона: 6)	5704.79	713.54	168.93	2.68	4822.32	
	(зона: 7)	5704.83	713.54	168.93	2.68	4822.36	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-02	65 мм						72.05
	(зона: 1)	6480.76	845.15	204.09	3.24	5431.52	
	(зона: 2,3)	6481.05	845.15	204.09	3.24	5431.81	
	(зона: 4)	6481.07	845.15	204.09	3.24	5431.83	
	(зона: 5)	6481.24	845.15	204.09	3.24	5432.00	
	(зона: 6)	6481.28	845.15	204.09	3.24	5432.04	
	(зона: 7)	6481.33	845.15	204.09	3.24	5432.09	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-03	80 мм						79.75
	(зона: 1)	8435.89	935.47	290.80	5.14	7209.62	
	(зона: 2,3)	8436.39	935.47	290.80	5.14	7210.12	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	8436.42	935.47	290.80	5.14	7210.15	
	(зона: 5)	8436.72	935.47	290.80	5.14	7210.45	
	(зона: 6)	8436.79	935.47	290.80	5.14	7210.52	
	(зона: 7)	8436.88	935.47	290.80	5.14	7210.61	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-04	100 мм						79.75
	(зона: 1)	10179.61	935.47	290.80	5.14	8953.34	
	(зона: 2,3)	10180.11	935.47	290.80	5.14	8953.84	
	(зона: 4)	10180.14	935.47	290.80	5.14	8953.87	
	(зона: 5)	10180.44	935.47	290.80	5.14	8954.17	
	(зона: 6)	10180.51	935.47	290.80	5.14	8954.24	
	(зона: 7)	10180.60	935.47	290.80	5.14	8954.33	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-05	125 мм						115.44
	(зона: 1)	12455.78	1319.48	377.51	8.98	10758.79	
	(зона: 2,3)	12458.46	1319.48	377.51	8.98	10761.47	
	(зона: 4)	12458.66	1319.48	377.51	8.98	10761.67	
	(зона: 5)	12460.26	1319.48	377.51	8.98	10763.27	
	(зона: 6)	12460.65	1319.48	377.51	8.98	10763.66	
	(зона: 7)	12461.13	1319.48	377.51	8.98	10764.14	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-06	150 мм						115.44
	(зона: 1)	16926.74	1319.48	377.73	8.98	15229.53	
	(зона: 2,3)	16929.42	1319.48	377.73	8.98	15232.21	
	(зона: 4)	16929.61	1319.48	377.73	8.98	15232.40	
	(зона: 5)	16931.22	1319.48	377.73	8.98	15234.01	
	(зона: 6)	16931.61	1319.48	377.73	8.98	15234.40	
	(зона: 7)	16932.09	1319.48	377.73	8.98	15234.88	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-07	200 мм						185.92
	(зона: 1)	**45397.09**	2125.07	580.68	14.16	**42691.34**	
	(зона: 2,3)	**45400.05**	2125.07	580.68	14.16	**42694.30**	
	(зона: 4)	**45400.27**	2125.07	580.68	14.16	**42694.52**	
	(зона: 5)	**45402.04**	2125.07	580.68	14.16	**42696.29**	
	(зона: 6)	**45402.47**	2125.07	580.68	14.16	**42696.72**	
	(зона: 7)	**45403.00**	2125.07	580.68	14.16	**42697.25**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-08	250 мм						221.76
	(зона: 1)	**64216.93**	2534.72	821.05	21.57	**60861.16**	
	(зона: 2,3)	**64217.78**	2534.72	821.05	21.57	**60862.01**	
	(зона: 4)	**64217.84**	2534.72	821.05	21.57	**60862.07**	
	(зона: 5)	**64218.35**	2534.72	821.05	21.57	**60862.58**	
	(зона: 6)	**64218.47**	2534.72	821.05	21.57	**60862.70**	
	(зона: 7)	**64218.62**	2534.72	821.05	21.57	**60862.85**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-09	300 мм						258.72
	(зона: 1)	**75554.63**	2957.17	1100.84	27.28	**71496.62**	
	(зона: 2,3)	**75555.66**	2957.17	1100.84	27.28	**71497.65**	
	(зона: 4)	**75555.74**	2957.17	1100.84	27.28	**71497.73**	
	(зона: 5)	**75556.36**	2957.17	1100.84	27.28	**71498.35**	
	(зона: 6)	**75556.51**	2957.17	1100.84	27.28	**71498.50**	
	(зона: 7)	**75556.69**	2957.17	1100.84	27.28	**71498.68**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
16-02-004-10	350 мм						291.93
	(зона: 1)	97025.06	3336.76	1422.11	34.41	92266.19	
	(зона: 2,3)	97026.09	3336.76	1422.11	34.41	92267.22	
	(зона: 4)	97026.17	3336.76	1422.11	34.41	92267.30	
	(зона: 5)	97026.79	3336.76	1422.11	34.41	92267.92	
	(зона: 6)	97026.94	3336.76	1422.11	34.41	92268.07	
	(зона: 7)	97027.12	3336.76	1422.11	34.41	92268.25	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-004-11	400 мм						323.01
	(зона: 1)	117958.05	3692.00	1590.43	37.81	112675.62	
	(зона: 2,3)	117959.08	3692.00	1590.43	37.81	112676.65	
	(зона: 4)	117959.16	3692.00	1590.43	37.81	112676.73	
	(зона: 5)	117959.78	3692.00	1590.43	37.81	112677.35	
	(зона: 6)	117959.93	3692.00	1590.43	37.81	112677.50	
	(зона: 7)	117960.11	3692.00	1590.43	37.81	112677.68	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 16-02-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-02-005 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром:						
16-02-005-01	до 40 мм						60.83
	(зона: 1)	4871.52	713.54	168.93	2.68	3989.05	
	(зона: 2,3)	4871.71	713.54	168.93	2.68	3989.24	
	(зона: 4)	4871.72	713.54	168.93	2.68	3989.25	
	(зона: 5)	4871.84	713.54	168.93	2.68	3989.37	
	(зона: 6)	4871.86	713.54	168.93	2.68	3989.39	
	(зона: 7)	4871.90	713.54	168.93	2.68	3989.43	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-02	50 мм						60.83
	(зона: 1)	6072.45	713.54	168.93	2.68	5189.98	
	(зона: 2,3)	6072.64	713.54	168.93	2.68	5190.17	
	(зона: 4)	6072.65	713.54	168.93	2.68	5190.18	
	(зона: 5)	6072.77	713.54	168.93	2.68	5190.30	
	(зона: 6)	6072.79	713.54	168.93	2.68	5190.32	
	(зона: 7)	6072.83	713.54	168.93	2.68	5190.36	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-03	65 мм						72.16
	(зона: 1)	7732.05	846.44	204.09	3.24	6681.52	
	(зона: 2,3)	7732.34	846.44	204.09	3.24	6681.81	
	(зона: 4)	7732.36	846.44	204.09	3.24	6681.83	
	(зона: 5)	7732.53	846.44	204.09	3.24	6682.00	
	(зона: 6)	7732.57	846.44	204.09	3.24	6682.04	
	(зона: 7)	7732.62	846.44	204.09	3.24	6682.09	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-04	80 мм						79.75
	(зона: 1)	9011.89	935.47	290.80	5.14	7785.62	
	(зона: 2,3)	9012.39	935.47	290.80	5.14	7786.12	
	(зона: 4)	9012.42	935.47	290.80	5.14	7786.15	
	(зона: 5)	9012.72	935.47	290.80	5.14	7786.45	
	(зона: 6)	9012.79	935.47	290.80	5.14	7786.52	
	(зона: 7)	9012.88	935.47	290.80	5.14	7786.61	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
16-02-005-05	100 мм						79.75
	(зона: 1)	11217.61	935.47	290.80	5.14	9991.34	
	(зона: 2,3)	11218.11	935.47	290.80	5.14	9991.84	
	(зона: 4)	11218.14	935.47	290.80	5.14	9991.87	
	(зона: 5)	11218.44	935.47	290.80	5.14	9992.17	
	(зона: 6)	11218.51	935.47	290.80	5.14	9992.24	
	(зона: 7)	11218.60	935.47	290.80	5.14	9992.33	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-06	125 мм						115.44
	(зона: 1)	14762.05	1319.48	390.78	8.98	13051.79	
	(зона: 2,3)	14764.73	1319.48	390.78	8.98	13054.47	
	(зона: 4)	14764.93	1319.48	390.78	8.98	13054.67	
	(зона: 5)	14766.53	1319.48	390.78	8.98	13056.27	
	(зона: 6)	14766.92	1319.48	390.78	8.98	13056.66	
	(зона: 7)	14767.40	1319.48	390.78	8.98	13057.14	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-07	150 мм						115.44
	(зона: 1)	18481.74	1319.48	377.73	8.98	16784.53	
	(зона: 2,3)	18484.42	1319.48	377.73	8.98	16787.21	
	(зона: 4)	18484.61	1319.48	377.73	8.98	16787.40	
	(зона: 5)	18486.22	1319.48	377.73	8.98	16789.01	
	(зона: 6)	18486.61	1319.48	377.73	8.98	16789.40	
	(зона: 7)	18487.09	1319.48	377.73	8.98	16789.88	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-08	200 мм						185.92
	(зона: 1)	**30154.65**	2125.07	513.05	14.16	**27516.53**	
	(зона: 2,3)	**30157.61**	2125.07	513.05	14.16	**27519.49**	
	(зона: 4)	**30157.83**	2125.07	513.05	14.16	**27519.71**	
	(зона: 5)	**30159.60**	2125.07	513.05	14.16	**27521.48**	
	(зона: 6)	**30160.03**	2125.07	513.05	14.16	**27521.91**	
	(зона: 7)	**30160.56**	2125.07	513.05	14.16	**27522.44**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-09	250 мм						221.76
	(зона: 1)	42940.06	2534.72	821.05	21.57	39584.29	
	(зона: 2,3)	42940.91	2534.72	821.05	21.57	39585.14	
	(зона: 4)	42940.97	2534.72	821.05	21.57	39585.20	
	(зона: 5)	42941.48	2534.72	821.05	21.57	39585.71	
	(зона: 6)	42941.60	2534.72	821.05	21.57	39585.83	
	(зона: 7)	42941.75	2534.72	821.05	21.57	39585.98	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-10	300 мм						258.72
	(зона: 1)	**51800.57**	2957.17	1100.84	27.28	**47742.56**	
	(зона: 2,3)	**51801.60**	2957.17	1100.84	27.28	**47743.59**	
	(зона: 4)	**51801.68**	2957.17	1100.84	27.28	**47743.67**	
	(зона: 5)	**51802.30**	2957.17	1100.84	27.28	**47744.29**	
	(зона: 6)	**51802.45**	2957.17	1100.84	27.28	**47744.44**	
	(зона: 7)	**51802.63**	2957.17	1100.84	27.28	**47744.62**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-11	350 мм						291.93
	(зона: 1)	68628.03	3336.76	1422.11	34.41	63869.16	
	(зона: 2,3)	68629.06	3336.76	1422.11	34.41	63870.19	
	(зона: 4)	68629.14	3336.76	1422.11	34.41	63870.27	
	(зона: 5)	68629.76	3336.76	1422.11	34.41	63870.89	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	68629.91	3336.76	1422.11	34.41	63871.04	
	(зона: 7)	68630.09	3336.76	1422.11	34.41	63871.22	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-005-12	400 мм						323.01
	(зона: 1)	91019.35	3692.00	1590.43	37.81	85736.92	
	(зона: 2,3)	91020.38	3692.00	1590.43	37.81	85737.95	
	(зона: 4)	91020.46	3692.00	1590.43	37.81	85738.03	
	(зона: 5)	91021.08	3692.00	1590.43	37.81	85738.65	
	(зона: 6)	91021.23	3692.00	1590.43	37.81	85738.80	
	(зона: 7)	91021.41	3692.00	1590.43	37.81	85738.98	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 16-02-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-02-006 **Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб**

Измеритель: 100 м трубопровода

	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром:						
16-02-006-01	до 40 мм						41.51
	(зона: 1-7)	**5862.67**	486.91	61.71	2.68	**5314.05**	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-006-02	до 50 мм						55.33
	(зона: 1-7)	**8641.66**	649.02	170.31	2.95	**7822.33**	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-006-03	до 80 мм						79.86
	(зона: 1-7)	**14713.92**	936.76	259.08	3.95	**13518.08**	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-006-04	до 100 мм						82.28
	(зона: 1)	**17700.70**	965.14	315.80	6.60	**16419.76**	
	(зона: 2,3)	**17701.54**	965.14	315.80	6.60	**16420.60**	
	(зона: 4)	**17701.61**	965.14	315.80	6.60	**16420.67**	
	(зона: 5)	**17702.11**	965.14	315.80	6.60	**16421.17**	
	(зона: 6)	**17702.24**	965.14	315.80	6.60	**16421.30**	
	(зона: 7)	**17702.39**	965.14	315.80	6.60	**16421.45**	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-02-006-05	до 150 мм						123.21
	(зона: 1-7)	**26586.69**	1408.29	450.29	10.31	**24728.11**	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,114)*	-
16-02-006-06	до 200 мм						178.20
	(зона: 1)	**46741.79**	2036.83	665.14	14.30	**44039.82**	
	(зона: 2,3)	**46745.32**	2036.83	665.14	14.30	**44043.35**	
	(зона: 4)	**46745.57**	2036.83	665.14	14.30	**44043.60**	
	(зона: 5)	**46747.69**	2036.83	665.14	14.30	**44045.72**	
	(зона: 6)	**46748.20**	2036.83	665.14	14.30	**44046.23**	
	(зона: 7)	**46748.83**	2036.83	665.14	14.30	**44046.86**	
(302-9008)	*Арматура трубопроводная муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 16-02-007 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 16-02-007	**Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах**						
	Измеритель: 1 соединение						
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром:						
16-02-007-01	50 мм						0.96
	(зона: 1-7)	129.62	11.43	4.69	0.00	113.50	
16-02-007-02	65 мм						1.46
	(зона: 1-7)	142.49	17.39	7.12	0.00	117.98	
16-02-007-03	80 мм						1.46
	(зона: 1-7)	153.41	17.39	7.12	0.00	128.90	
16-02-007-04	100 мм						1.46
	(зона: 1-7)	202.09	17.39	7.12	0.00	177.58	
16-02-007-05	125 мм						2.45
	(зона: 1-7)	273.95	29.18	13.62	0.00	231.15	
16-02-007-06	150 мм						2.45
	(зона: 1-7)	**333.82**	29.18	13.62	0.00	**291.02**	
16-02-007-07	200 мм						2.45
	(зона: 1-7)	438.37	29.18	13.62	0.00	395.57	
16-02-007-08	250 мм						4.31
	(зона: 1-7)	589.58	51.33	20.75	0.00	517.50	
16-02-007-09	300 мм						4.31
	(зона: 1-7)	646.02	51.33	20.75	0.00	573.94	
16-02-007-10	350 мм						6.38
	(зона: 1-7)	1037.96	75.99	34.20	0.16	927.77	
16-02-007-11	400 мм						6.38
	(зона: 1-7)	**1260.66**	75.99	34.20	0.16	**1150.47**	
	Дополнить таблицей 16-04-003						
Таблица 16-04-003	**Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ)**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром:						
16-04-003-01	до 32 мм						34.19
	(зона: 1-7)	3915.97	395.24	59.53	0.55	3461.20	
(103-9071)	*Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9026)	*Опоры скользящие, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9027)	*Опоры неподвижные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-003-02	до 63 мм						30.30
	(зона: 1-7)	15917.78	350.27	63.85	0.84	15503.66	
(103-9071)	*Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9026)	*Опоры скользящие, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9027)	*Опоры неподвижные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
16-04-003-03	до 110 мм						26.28
	(зона: 1-7)	36640.21	303.80	74.04	1.55	36262.37	
(103-9071)	*Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9026)	*Опоры скользящие, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9027)	*Опоры неподвижные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(507-9507)	*Фланцы стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 16-05-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-05-001 **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб**

Измеритель: 1 шт.

	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром:						
16-05-001-01	до 25 мм						1.47
	(зона: 1-7)	100.90	16.02	3.98	0.00	80.90	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-02	до 50 мм						1.47
	(зона: 1-7)	144.31	16.02	5.21	0.00	123.08	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-03	до 100 мм						2.91
	(зона: 1-7)	232.68	31.72	10.29	0.29	190.67	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-04	до 125 мм						6.72
	(зона: 1-7)	399.39	73.25	18.67	0.58	307.47	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-05	до 150 мм						6.72
	(зона: 1-7)	**427.50**	73.25	18.67	0.58	**335.58**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-06	до 200 мм						8.61
	(зона: 1-7)	569.59	93.85	30.96	1.00	444.78	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-07	до 250 мм						10.74
	(зона: 1-7)	749.88	119.86	43.20	1.42	586.82	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-08	до 300 мм						12.65
	(зона: 1-7)	852.45	141.17	56.49	1.71	654.79	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-09	до 350 мм						15.43
	(зона: 1-7)	1220.60	172.20	79.70	2.70	968.70	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-001-10	до 400 мм						16.98
	(зона: 1-7)	**1573.42**	189.50	95.84	3.26	**1288.08**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 16-05-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-05-002 **Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб**

Измеритель: 1 шт.

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
16-05-002-01	до 65 мм						0.90
	(зона: 1-7)	**46.16**	9.81	2.46	0.00	**33.89**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-002-02	до 100 мм						1.77
	(зона: 1-7)	**79.32**	19.29	5.34	0.29	**54.69**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-002-03	до 125 мм						4.70
	(зона: 1-7)	**185.77**	51.23	11.91	0.58	**122.63**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-002-04	до 150 мм						4.70
	(зона: 1-7)	**181.24**	51.23	11.91	0.58	**118.10**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-002-05	до 200 мм						6.03
	(зона: 1-7)	**209.33**	65.73	21.13	1.00	**122.47**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-002-06	до 250 мм						7.41
	(зона: 1-7)	**309.44**	82.70	29.13	1.42	**197.61**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-002-07	до 300 мм						8.74
	(зона: 1-7)	**341.93**	97.54	40.62	1.71	**203.77**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-002-08	до 350 мм						10.49
	(зона: 1-7)	**380.70**	117.07	59.10	2.57	**204.53**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
16-05-002-09	до 400 мм						11.54
	(зона: 1-7)	**516.79**	128.79	67.59	2.51	**320.41**	
(302-9009)	*Арматура трубопроводная фланцевая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 16-05-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-05-003 Установка клапанов предохранительных

Измеритель: 1 шт.

	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром:						
16-05-003-01	25 мм						1.86
	(зона: 1-7)	266.73	20.76	3.80	0.00	242.17	
16-05-003-02	40 мм						1.86
	(зона: 1-7)	286.43	20.76	3.80	0.00	261.87	
16-05-003-03	50 мм						1.86
	(зона: 1-7)	343.35	20.76	3.80	0.00	318.79	
16-05-003-04	100 мм						3.26
	(зона: 1-7)	787.91	36.38	7.55	0.13	743.98	
	Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром:						
16-05-003-05	80 (50х2) мм						4.18
	(зона: 1-7)	793.64	46.65	8.62	0.13	738.37	
16-05-003-06	150 (100х2) мм						9.63
	(зона: 1-7)	**2001.94**	107.47	14.06	0.58	**1880.41**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
16-05-003-07	Установка клапанов предохранительных самопритирающихся						2.59
	(зона: 1-7)	**927.96**	28.90	7.15	0.29	**891.91**	
Таблицу 16-05-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-05-004	**Установка клапанов приемных**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка клапанов приемных диаметром:						
16-05-004-01	50 мм						1.28
	(зона: 1-7)	425.06	14.28	2.57	0.00	408.21	
16-05-004-02	80 мм						2.23
	(зона: 1-7)	608.82	24.89	4.90	0.00	579.03	
16-05-004-03	100 мм						2.23
	(зона: 1-7)	792.80	24.89	4.90	0.00	763.01	
16-05-004-04	150 мм						3.75
	(зона: 1-7)	**1204.25**	41.85	8.49	0.13	**1153.91**	
16-05-004-05	200 мм						5.18
	(зона: 1-7)	2092.07	57.81	12.75	0.29	2021.51	
16-05-004-06	250 мм						8.51
	(зона: 1-7)	2054.17	94.97	22.60	0.58	1936.60	
16-05-004-07	300 мм						10.19
	(зона: 1-7)	3957.23	113.72	31.72	1.13	3811.79	
16-05-004-08	400 мм						13.10
	(зона: 1-7)	**5706.51**	146.20	43.74	1.42	**5516.57**	
Таблицу 16-05-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-05-005	**Установка клапанов редукционных пружинных**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка клапанов редукционных пружинных диаметром:						
16-05-005-01	25 мм						0.93
	(зона: 1-7)	676.90	10.63	3.27	0.00	663.00	
16-05-005-02	50 мм						1.57
	(зона: 1-7)	1063.39	17.95	6.63	0.13	1038.81	
16-05-005-03	80 мм						2.78
	(зона: 1-7)	1810.46	31.78	10.97	0.29	1767.71	
16-05-005-04	100 мм						4.96
	(зона: 1-7)	2321.56	54.06	14.17	0.42	2253.33	
16-05-005-05	125 мм						6.36
	(зона: 1-7)	**3102.20**	69.32	19.48	0.58	**3013.40**	
16-05-005-06	150 мм						6.93
	(зона: 1-7)	**3529.73**	75.54	26.43	0.84	**3427.76**	
Таблицу 16-06-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-06-003	**Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией**						
	Измеритель: 1 узел						
	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода:						
16-06-003-01	300 мм, диаметром водомера 200 мм						59.05
	(зона: 1-7)	**20026.15**	643.65	270.71	7.43	**19111.79**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	-	-	-	-	*(0,563)*	-
16-06-003-02	400 мм, диаметром водомера 200 мм						84.92
	(зона: 1-7)	**34094.41**	925.63	483.43	12.29	**32685.35**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,953)***	**-**
Таблицу 16-06-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-06-004	**Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии**						
	Измеритель: 1 узел						
	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода:						
16-06-004-01	300 мм, диаметром водомера 200 мм						34.27
	(зона: 1-7)	**13824.16**	373.54	140.68	4.19	**13309.94**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,159)***	**-**
16-06-004-02	400 мм, диаметром водомера 200 мм						47.06
	(зона: 1-7)	**22415.69**	512.95	233.71	6.32	**21669.03**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,191)***	**-**
Таблицу 16-06-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-06-005	**Установка счетчиков (водомеров)**						
	Измеритель: 1 счетчик (водомер)						
	Установка счетчиков (водомеров) диаметром:						
16-06-005-01	до 40 мм						0.41
	(зона: 1-7)	1368.71	4.63	1.23	0.00	1362.85	
16-06-005-02	до 50 мм						1.22
	(зона: 1-7)	1712.88	13.79	5.21	0.00	1693.88	
16-06-005-03	до 80 мм						1.68
	(зона: 1-7)	2544.62	18.98	6.78	0.00	2518.86	
16-06-005-04	до 100 мм						2.22
	(зона: 1-7)	1985.23	25.09	8.13	0.13	1952.01	
16-06-005-05	до 150 мм						2.97
	(зона: 1-7)	**5196.19**	33.56	9.70	0.13	**5152.93**	
Таблицу 16-07-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-07-001	**Установка кранов**						
	Измеритель: 1 кран						
16-07-001-01	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм						1.01
	(зона: 1-7)	**888.92**	11.68	4.26	0.13	**872.98**	
	Установка кранов поливочных диаметром:						
16-07-001-02	25 мм						0.30
	(зона: 1-7)	**544.01**	3.47	0.00	0.00	**540.54**	
16-07-001-03	32 мм						0.30
	(зона: 1-7)	**556.78**	3.47	0.00	0.00	**553.31**	
16-07-001-04	40 мм						0.30
	(зона: 1-7)	**877.50**	3.47	0.00	0.00	**874.03**	
Таблицу 16-07-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 16-07-002	**Установка воронок**						
	Измеритель: 1 воронка						
16-07-002-01	Установка воронок водосточных						2.94
	(зона: 1-7)	**369.70**	34.49	15.23	0.13	**319.98**	
	Установка воронок сливных диаметром:						
16-07-002-02	50 мм						0.61
	(зона: 1-7)	39.29	6.49	0.00	0.00	32.80	
16-07-002-03	100 мм						0.83
	(зона: 1-7)	58.26	8.83	0.00	0.00	49.43	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
16-07-002-04	150 мм						1.36
	(зона: 1-7)	93.17	14.47	1.23	0.00	77.47	

Таблицу 16-07-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 16-07-003 **Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения**

Измеритель: 1 врезка

	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром:						
16-07-003-01	15 мм						4.46
	(зона: 1-7)	91.23	53.12	5.53	0.00	32.58	
16-07-003-02	20 мм						4.46
	(зона: 1-7)	96.23	53.12	5.53	0.00	37.58	
16-07-003-03	25 мм						4.46
	(зона: 1-7)	**105.56**	53.12	5.53	0.00	**46.91**	
16-07-003-04	32 мм						4.46
	(зона: 1-7)	**117.20**	53.12	5.53	0.00	**58.55**	
16-07-003-05	40 мм						4.46
	(зона: 1-7)	**133.34**	53.12	5.53	0.00	**74.69**	
16-07-003-06	50 мм						6.43
	(зона: 1-7)	415.00	74.33	8.20	0.13	332.47	
16-07-003-07	80 мм						7.46
	(зона: 1-7)	587.23	86.24	14.02	0.29	486.97	
16-07-003-08	100 мм						7.46
	(зона: 1-7)	653.29	86.24	14.02	0.29	553.03	
16-07-003-09	125 мм						9.46
	(зона: 1-7)	1135.65	109.36	23.48	0.58	1002.81	
16-07-003-10	150 мм						9.46
	(зона: 1-7)	**1418.68**	109.36	23.48	0.58	**1285.84**	
16-07-003-11	200 мм						11.86
	(зона: 1-7)	2281.49	137.10	41.66	1.13	2102.73	

В Части 17. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 17-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 17-01-001 **Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов**

Измеритель: 10 компл.

	Установка ванн купальных:						
17-01-001-01	прямых чугунных						32.19
	(зона: 1-7)	**595.63**	372.12	144.70	11.00	**78.81**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-02	прямых стальных						21.65
	(зона: 1-7)	**452.02**	250.27	122.94	7.03	**78.81**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-03	прямых полимербетонных						29.97
	(зона: 1-7)	**569.96**	346.45	144.70	11.00	**78.81**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-04	прямых пластиковых						18.04
	(зона: 1-7)	**411.19**	208.54	123.84	6.54	**78.81**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-05	угловых чугунных						41.85
	(зона: 1-7)	**712.23**	483.79	149.63	12.10	**78.81**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-06	угловых стальных						29.19
	(зона: 1-7)	**541.65**	337.44	125.40	7.58	**78.81**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-07	угловых полимербетонных						38.96
	(зона: 1-7)	**678.82**	450.38	149.63	12.10	**78.81**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-08	угловых пластиковых						24.31
	(зона: 1-7)	**486.48**	281.02	126.65	7.23	**78.81**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка ванн гидромассажных:						
17-01-001-09	прямых						48.06
	(зона: 1-7)	**792.29**	555.57	157.91	12.53	**78.81**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-10	угловых						57.94
	(зона: 1-7)	913.91	669.79	165.31	14.19	78.81	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных						30.86
	(зона: 1-7)	**503.68**	356.74	54.71	2.53	**92.23**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка умывальников одиночных:						
17-01-001-12	без подводки воды						15.87
	(зона: 1-7)	**283.29**	183.46	28.10	1.73	**71.73**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-13	с подводкой холодной воды						16.54
	(зона: 1-7)	**309.47**	191.20	28.10	1.73	**90.17**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды						21.65
	(зона: 1-7)	**361.61**	250.27	31.79	1.73	**79.55**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды						76.04
	(зона: 1)	**1137.69**	879.02	175.41	18.02	**83.26**	
	(зона: 2,3)	**1138.86**	879.02	175.41	18.02	**84.43**	
	(зона: 4)	**1138.95**	879.02	175.41	18.02	**84.52**	
	(зона: 5)	**1139.65**	879.02	175.41	18.02	**85.22**	
	(зона: 6)	**1139.82**	879.02	175.41	18.02	**85.39**	
	(зона: 7)	**1140.03**	879.02	175.41	18.02	**85.60**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-16	Установка биде						30.25
	(зона: 1-7)	**487.22**	349.69	45.32	1.73	**92.21**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка поддонов душевых:						
17-01-001-17	чугунных глубоких						17.20
	(зона: 1-7)	**346.03**	198.83	65.81	7.29	**81.39**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких						10.89
	(зона: 1-7)	**294.58**	125.89	83.96	3.06	**84.73**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка кабин душевых:						
17-01-001-19	с чугунными поддонами						76.52
	(зона: 1-7)	**1163.43**	884.57	194.45	16.92	**84.41**	
(301-9400)	***Приборы санитарно-технические, (компл.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(10)***	**-**
17-01-001-20	со стальными поддонами						61.16
	(зона: 1-7)	**904.23**	707.01	112.81	8.87	**84.41**	
(301-9400)	***Приборы санитарно-технические, (компл.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(10)***	**-**
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами						48.64
	(зона: 1-7)	**734.04**	562.28	87.35	8.84	**84.41**	
(301-9400)	***Приборы санитарно-технические, (компл.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(10)***	**-**
	Установка трапов диаметром:						
17-01-001-22	50 мм						5.06
	(зона: 1-7)	**97.57**	58.49	13.30	0.40	**25.78**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-23	100 мм						8.77
	(зона: 1-7)	**171.97**	101.38	26.72	1.33	**43.87**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблицу 17-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 17-01-002 Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры

Измеритель: 10 шт.

	Установка полотенцесушителей:						
17-01-002-01	из водогазопроводных труб						6.10
	(зона: 1-7)	**107.87**	70.52	12.68	0.00	**24.67**	
(301-9400)	***Приборы санитарно-технические, (компл.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(10)***	**-**
17-01-002-02	из латунных хромированных труб						24.80
	(зона: 1-7)	**353.33**	286.69	13.05	0.00	**53.59**	
(301-9400)	***Приборы санитарно-технические, (компл.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(10)***	**-**
17-01-002-03	Установка смесителей						7.00
	(зона: 1-7)	**96.54**	80.92	0.19	0.00	**15.43**	
(301-9400)	***Приборы санитарно-технические, (компл.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(10)***	**-**
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.						2.80
	(зона: 1-7)	**38.30**	32.37	0.19	0.00	**5.74**	
(301-9400)	***Приборы санитарно-технические, (компл.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(10)***	**-**
17-01-002-05	Установка туалетных полочек						6.30
	(зона: 1-7)	**79.18**	72.83	0.19	0.00	**6.16**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9400)	***Приборы санитарно-технические, (компл.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(10)***	**-**
Таблицу 17-01-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 17-01-003	**Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных**						
	Измеритель: 10 компл.						
	Установка унитазов:						
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным						24.64
	(зона: 1-7)	**588.28**	281.64	59.07	4.26	**247.57**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым						30.97
	(зона: 1-7)	**1673.56**	353.99	66.64	4.26	**1252.93**	
(301-9018)	*Бачок с арматурой, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-03	с краном смывным						22.18
	(зона: 1-7)	**4674.92**	253.52	41.67	4.26	**4379.73**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка чаш (унитазов напольных):						
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым						34.88
	(зона: 1-7)	**1877.43**	398.68	134.34	3.04	**1344.41**	
(301-9018)	*Бачок с арматурой, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-05	с краном смывным						26.29
	(зона: 1-7)	**4885.14**	300.49	107.10	5.96	**4477.55**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-06	Установка сливов больничных						46.53
	(зона: 1-7)	**2077.34**	531.84	113.44	5.96	**1432.06**	
(301-9018)	*Бачок с арматурой, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
Таблицу 17-01-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 17-01-004	**Установка писсуаров**						
	Измеритель: 10 компл.						
	Установка писсуаров:						
17-01-004-01	настенных						10.32
	(зона: 1-7)	**208.67**	116.62	22.18	1.33	**69.87**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-004-02	напольных						33.85
	(зона: 1-7)	**703.90**	382.51	250.72	14.85	**70.67**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
Таблицу 17-01-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 17-01-005	**Установка моек и раковин**						
	Измеритель: 10 компл.						
	Установка моек:						
17-01-005-01	на одно отделение						17.32
	(зона: 1)	**324.62**	200.22	21.96	1.73	**102.44**	
	(зона: 2,3)	**324.85**	200.22	21.96	1.73	**102.67**	
	(зона: 4)	**324.87**	200.22	21.96	1.73	**102.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**325.01**	200.22	21.96	1.73	**102.83**	
	(зона: 6)	**325.04**	200.22	21.96	1.73	**102.86**	
	(зона: 7)	**325.09**	200.22	21.96	1.73	**102.91**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-005-02	на два отделения						25.31
	(зона: 1)	**486.53**	292.58	69.81	8.51	**124.14**	
	(зона: 2,3)	**486.77**	292.58	69.81	8.51	**124.38**	
	(зона: 4)	**486.78**	292.58	69.81	8.51	**124.39**	
	(зона: 5)	**486.92**	292.58	69.81	8.51	**124.53**	
	(зона: 6)	**486.96**	292.58	69.81	8.51	**124.57**	
	(зона: 7)	**487.00**	292.58	69.81	8.51	**124.61**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря						18.93
	(зона: 1)	**316.25**	218.83	44.13	4.26	**53.29**	
	(зона: 2,3)	**316.48**	218.83	44.13	4.26	**53.52**	
	(зона: 4)	**316.50**	218.83	44.13	4.26	**53.54**	
	(зона: 5)	**316.64**	218.83	44.13	4.26	**53.68**	
	(зона: 6)	**316.68**	218.83	44.13	4.26	**53.72**	
	(зона: 7)	**316.72**	218.83	44.13	4.26	**53.76**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-005-04	Установка раковин						8.99
	(зона: 1-7)	**221.36**	103.92	19.94	0.93	**97.50**	
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Таблицу 17-01-006 изложить в следующей редакции:						
Таблица 17-01-006	**Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском**						
	Измеритель: 10 компл.						
17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском						21.91
	(зона: 1-7)	**15605.40**	253.28	27.51	1.71	**15324.61**	
	Таблицу 17-01-008 изложить в следующей редакции:						
Таблица 17-01-008	**Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников**						
	Измеритель: 10 компл.						
	Установка нагревателей индивидуальных:						
17-01-008-01	водоводяных						87.36
	(зона: 1)	**1147.93**	987.17	137.75	13.94	**23.01**	
	(зона: 2,3)	**1148.40**	987.17	137.75	13.94	**23.48**	
	(зона: 4)	**1148.43**	987.17	137.75	13.94	**23.51**	
	(зона: 5)	**1148.71**	987.17	137.75	13.94	**23.79**	
	(зона: 6)	**1148.78**	987.17	137.75	13.94	**23.86**	
	(зона: 7)	**1148.86**	987.17	137.75	13.94	**23.94**	
(301-9340)	*Приборы, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-008-02	пароводяных						94.86
	(зона: 1)	**1136.52**	1071.92	42.55	5.81	**22.05**	
	(зона: 2,3)	**1136.99**	1071.92	42.55	5.81	**22.52**	
	(зона: 4)	**1137.02**	1071.92	42.55	5.81	**22.55**	
	(зона: 5)	**1137.30**	1071.92	42.55	5.81	**22.83**	
	(зона: 6)	**1137.37**	1071.92	42.55	5.81	**22.90**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**1137.45**	1071.92	42.55	5.81	**22.98**	
(301-9340)	*Приборы, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-008-03	Установка колонок для ванн на твердом топливе						34.38
	(зона: 1)	**2133.48**	388.49	95.40	11.93	**1649.59**	
	(зона: 2,3)	**2133.95**	388.49	95.40	11.93	**1650.06**	
	(зона: 4)	**2133.98**	388.49	95.40	11.93	**1650.09**	
	(зона: 5)	**2134.26**	388.49	95.40	11.93	**1650.37**	
	(зона: 6)	**2134.33**	388.49	95.40	11.93	**1650.44**	
	(зона: 7)	**2134.42**	388.49	95.40	11.93	**1650.53**	
(301-9340)	*Приборы, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-008-04	Установка кипятильников на твердом топливе						41.22
	(зона: 1)	**2157.45**	465.79	42.55	5.81	**1649.11**	
	(зона: 2,3)	**2157.92**	465.79	42.55	5.81	**1649.58**	
	(зона: 4)	**2157.95**	465.79	42.55	5.81	**1649.61**	
	(зона: 5)	**2158.23**	465.79	42.55	5.81	**1649.89**	
	(зона: 6)	**2158.30**	465.79	42.55	5.81	**1649.96**	
	(зона: 7)	**2158.39**	465.79	42.55	5.81	**1650.05**	
(301-9340)	*Приборы, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

В Части 18. ОТОПЛЕНИЕ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 18-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-01-001 **Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе**

Измеритель: 1 котел

	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе водогрейных теплопроизводительностью:						
18-01-001-01	до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)						24.09
	(зона: 1-7)	9049.76	295.58	69.39	2.33	8684.79	
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-02	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 14						77.17
	(зона: 1-7)	**12887.91**	946.88	332.14	6.67	**11608.89**	
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-03	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 18						84.15
	(зона: 1-7)	**15064.24**	1032.52	338.35	8.07	**13693.37**	
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-04	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 22						91.12
	(зона: 1-7)	**17248.19**	1118.04	332.04	8.54	**15798.11**	
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-05	более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций до 26						98.10
	(зона: 1-7)	**19335.47**	1203.69	340.72	9.93	**17791.06**	
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе паровых теплопроизводительностью более 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч), количество секций:						
18-01-001-06	до 14						85.46
	(зона: 1-7)	**15161.76**	1048.59	376.56	7.60	**13736.61**	
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-07	до 18						92.43
	(зона: 1-7)	**17862.72**	1134.12	383.00	9.16	**16345.60**	
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-01-001-08	до 22						99.41
	(зона: 1-7)	**20289.77**	1219.76	391.29	11.17	**18678.72**	
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-09	до 26						106.38
	(зона: 1-7)	**22737.80**	1305.28	401.43	12.73	**21031.09**	
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
18-01-001-10	За каждые 4 полные и неполные секции сверх 26 секций добавлять к расценке 18-01-001-05; 18-01-001-09						6.95
	(зона: 1-7)	**136.92**	85.28	20.60	0.62	**31.04**	
(301-9224)	*Каркас котла, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 18-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-01-002 Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных

Измеритель: 1 котел

	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью:						
18-01-002-01	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)						50.14
	(зона: 1-7)	37203.82	566.58	286.53	7.92	36350.71	
18-01-002-02	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)						58.21
	(зона: 1-7)	45328.47	657.77	364.17	10.71	44306.53	
18-01-002-03	до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч)						65.18
	(зона: 1-7)	46056.25	736.53	439.49	12.57	44880.23	
18-01-002-04	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)						82.08
	(зона: 1-7)	**70555.52**	927.50	568.61	16.76	**69059.41**	
18-01-002-05	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)						107.15
	(зона: 1-7)	74925.42	1210.80	805.46	22.66	72909.16	
	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью:						
18-01-002-06	до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)						40.88
	(зона: 1-7)	118682.03	461.94	402.95	23.90	117817.14	
18-01-002-07	до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)						48.83
	(зона: 1-7)	134653.46	551.78	457.14	27.78	133644.54	
18-01-002-08	до 0,46 МВт (0,40 Гкал/ч)						56.24
	(зона: 1-7)	139216.30	635.51	673.93	41.28	137906.86	
18-01-002-09	до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)						72.81
	(зона: 1-7)	**192203.38**	822.75	807.95	50.44	**190572.68**	
18-01-002-10	до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)						97.45
	(зона: 1-7)	200665.47	1101.19	1408.67	86.91	198155.61	

Таблицу 18-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-02-001 Установка водоподогревателей скоростных односекционных

Измеритель: 1 водоподогреватель

	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции:						
18-02-001-01	до 4 м^2						9.25
	(зона: 1-7)	13599.71	106.93	79.29	0.47	13413.49	
18-02-001-02	до 8 м^2						13.73
	(зона: 1-7)	**15831.85**	158.72	110.24	1.55	**15562.89**	
18-02-001-03	до 12 м^2						17.88
	(зона: 1-7)	**24870.35**	206.69	156.85	2.17	**24506.81**	
18-02-001-04	до 20 м^2						25.29
	(зона: 1-7)	34310.63	292.35	209.44	2.48	33808.84	
18-02-001-05	до 30 м^2						28.99
	(зона: 1-7)	**35737.44**	335.12	321.65	3.72	**35080.67**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 18-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-02-003		**Установка водоподогревателей емкостных**					
	Измеритель: 1 водоподогреватель						
	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью:						
18-02-003-01	до 1 м^3						14.61
	(зона: 1-7)	**6417.33**	163.05	79.47	3.57	**6174.81**	
18-02-003-02	до 2 м^3						22.35
	(зона: 1-7)	**9951.67**	249.43	138.68	5.90	**9563.56**	
18-02-003-03	до 4 м^3						30.63
	(зона: 1-7)	**11734.07**	341.83	200.63	8.69	**11191.61**	
18-02-003-04	до 6 м^3						38.59
	(зона: 1-7)	**13620.32**	430.66	256.96	11.02	**12932.70**	
Таблицу 18-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-03-001		**Установка радиаторов и конвекторов**					
	Измеритель: 100 кВт радиаторов и конвекторов						
	Установка радиаторов:						
18-03-001-01	чугунных						75.70
	(зона: 1)	**41316.78**	815.29	518.12	36.48	**39983.37**	
	(зона: 2,3)	**41317.97**	815.29	518.12	36.48	**39984.56**	
	(зона: 4)	**41318.05**	815.29	518.12	36.48	**39984.64**	
	(зона: 5)	**41318.76**	815.29	518.12	36.48	**39985.35**	
	(зона: 6)	**41318.94**	815.29	518.12	36.48	**39985.53**	
	(зона: 7)	**41319.15**	815.29	518.12	36.48	**39985.74**	
18-03-001-02	стальных						65.60
	(зона: 1-7)	24469.47	706.51	304.53	17.23	23458.43	
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10.00 шт.)*	-	-	-	-	*(8,9)*	-
18-03-001-03	Установка конвекторов						96.57
	(зона: 1-7)	20408.38	1040.06	261.28	14.30	19107.04	
(101-9102)	*Дюбели распорные полиэтиленовые, (10.00 шт.)*	-	-	-	-	*(8,9)*	-
Таблицу 18-03-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-03-002		**Установка труб чугунных ребристых**					
	Измеритель: 100 труб ребристых						
	Установка труб чугунных ребристых длиной:						
18-03-002-01	0,5 м						117.66
	(зона: 1)	**23128.64**	1251.90	768.42	68.12	**21108.32**	
	(зона: 2,3)	**23129.82**	1251.90	768.42	68.12	**21109.50**	
	(зона: 4)	**23129.90**	1251.90	768.42	68.12	**21109.58**	
	(зона: 5)	**23130.61**	1251.90	768.42	68.12	**21110.29**	
	(зона: 6)	**23130.78**	1251.90	768.42	68.12	**21110.46**	
	(зона: 7)	**23130.99**	1251.90	768.42	68.12	**21110.67**	
18-03-002-02	1 м						117.66
	(зона: 1)	**35292.52**	1251.90	768.42	68.12	**33272.20**	
	(зона: 2,3)	**35293.69**	1251.90	768.42	68.12	**33273.37**	
	(зона: 4)	**35293.78**	1251.90	768.42	68.12	**33273.46**	
	(зона: 5)	**35294.48**	1251.90	768.42	68.12	**33274.16**	
	(зона: 6)	**35294.65**	1251.90	768.42	68.12	**33274.33**	
	(зона: 7)	**35294.86**	1251.90	768.42	68.12	**33274.54**	
18-03-002-03	1,5 м						117.66
	(зона: 1)	**47658.52**	1251.90	768.42	68.12	**45638.20**	
	(зона: 2,3)	**47659.69**	1251.90	768.42	68.12	**45639.37**	
	(зона: 4)	**47659.78**	1251.90	768.42	68.12	**45639.46**	
	(зона: 5)	**47660.48**	1251.90	768.42	68.12	**45640.16**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**47660.65**	1251.90	768.42	68.12	**45640.33**	
	(зона: 7)	**47660.86**	1251.90	768.42	68.12	**45640.54**	
18-03-002-04	2 м						117.66
	(зона: 1)	**61581.52**	1251.90	768.42	68.12	**59561.20**	
	(зона: 2,3)	**61582.69**	1251.90	768.42	68.12	**59562.37**	
	(зона: 4)	**61582.78**	1251.90	768.42	68.12	**59562.46**	
	(зона: 5)	**61583.48**	1251.90	768.42	68.12	**59563.16**	
	(зона: 6)	**61583.65**	1251.90	768.42	68.12	**59563.33**	
	(зона: 7)	**61583.86**	1251.90	768.42	68.12	**59563.54**	

Таблицу 18-03-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-03-004 Установка регистров из стальных труб

Измеритель: 100 м труб нитки регистра

Установка регистров из стальных:

18-03-004-01	водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм						16.24
	(зона: 1)	**2878.93**	177.02	66.48	1.69	**2635.43**	
	(зона: 2-4)	**2879.04**	177.02	66.48	1.69	**2635.54**	
	(зона: 5)	**2879.11**	177.02	66.48	1.69	**2635.61**	
	(зона: 6)	**2879.12**	177.02	66.48	1.69	**2635.62**	
	(зона: 7)	**2879.14**	177.02	66.48	1.69	**2635.64**	
18-03-004-02	водогазопроводных труб диаметром нитки 25 мм						16.24
	(зона: 1)	**3273.93**	177.02	66.48	1.69	**3030.43**	
	(зона: 2-4)	**3274.04**	177.02	66.48	1.69	**3030.54**	
	(зона: 5)	**3274.11**	177.02	66.48	1.69	**3030.61**	
	(зона: 6)	**3274.12**	177.02	66.48	1.69	**3030.62**	
	(зона: 7)	**3274.14**	177.02	66.48	1.69	**3030.64**	
18-03-004-03	водогазопроводных труб диаметром нитки 32 мм						16.24
	(зона: 1)	**3728.93**	177.02	66.48	1.69	**3485.43**	
	(зона: 2-4)	**3729.04**	177.02	66.48	1.69	**3485.54**	
	(зона: 5)	**3729.11**	177.02	66.48	1.69	**3485.61**	
	(зона: 6)	**3729.12**	177.02	66.48	1.69	**3485.62**	
	(зона: 7)	**3729.14**	177.02	66.48	1.69	**3485.64**	
18-03-004-04	водогазопроводных труб диаметром нитки 40 мм						16.24
	(зона: 1)	**4662.93**	177.02	66.48	1.69	**4419.43**	
	(зона: 2-4)	**4663.04**	177.02	66.48	1.69	**4419.54**	
	(зона: 5)	**4663.11**	177.02	66.48	1.69	**4419.61**	
	(зона: 6)	**4663.12**	177.02	66.48	1.69	**4419.62**	
	(зона: 7)	**4663.14**	177.02	66.48	1.69	**4419.64**	
18-03-004-05	сварных труб диаметром нитки 50 мм						16.24
	(зона: 1)	**7217.93**	177.02	66.48	1.69	**6974.43**	
	(зона: 2-4)	**7218.04**	177.02	66.48	1.69	**6974.54**	
	(зона: 5)	**7218.11**	177.02	66.48	1.69	**6974.61**	
	(зона: 6)	**7218.12**	177.02	66.48	1.69	**6974.62**	
	(зона: 7)	**7218.14**	177.02	66.48	1.69	**6974.64**	
18-03-004-06	сварных труб диаметром нитки 70 мм						16.24
	(зона: 1)	**8656.93**	177.02	66.48	1.69	**8413.43**	
	(зона: 2-4)	**8657.04**	177.02	66.48	1.69	**8413.54**	
	(зона: 5)	**8657.11**	177.02	66.48	1.69	**8413.61**	
	(зона: 6)	**8657.12**	177.02	66.48	1.69	**8413.62**	
	(зона: 7)	**8657.14**	177.02	66.48	1.69	**8413.64**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
18-03-004-07	сварных труб диаметром нитки 80 мм						26.05
	(зона: 1)	**10115.09**	283.95	125.59	2.13	**9705.55**	
	(зона: 2,3)	**10115.25**	283.95	125.59	2.13	**9705.71**	
	(зона: 4)	**10115.26**	283.95	125.59	2.13	**9705.72**	
	(зона: 5)	**10115.36**	283.95	125.59	2.13	**9705.82**	
	(зона: 6)	**10115.38**	283.95	125.59	2.13	**9705.84**	
	(зона: 7)	**10115.41**	283.95	125.59	2.13	**9705.87**	
18-03-004-08	сварных труб диаметром нитки 100 мм						26.05
	(зона: 1)	**14148.09**	283.95	125.59	2.13	**13738.55**	
	(зона: 2,3)	**14148.25**	283.95	125.59	2.13	**13738.71**	
	(зона: 4)	**14148.26**	283.95	125.59	2.13	**13738.72**	
	(зона: 5)	**14148.36**	283.95	125.59	2.13	**13738.82**	
	(зона: 6)	**14148.38**	283.95	125.59	2.13	**13738.84**	
	(зона: 7)	**14148.41**	283.95	125.59	2.13	**13738.87**	

Таблицу 18-05-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-05-001 Установка насосов центробежных с электродвигателем

Измеритель: 1 насос

	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата:						
18-05-001-01	до 0,1 т						14.17
	(зона: 1)	3605.62	158.14	15.08	0.78	3432.40	
	(зона: 2,3)	3605.95	158.14	15.08	0.78	3432.73	
	(зона: 4)	3605.97	158.14	15.08	0.78	3432.75	
	(зона: 5)	3606.17	158.14	15.08	0.78	3432.95	
	(зона: 6)	3606.21	158.14	15.08	0.78	3432.99	
	(зона: 7)	3606.27	158.14	15.08	0.78	3433.05	
18-05-001-02	до 0,2 т						17.77
	(зона: 1)	6170.54	198.31	31.69	1.55	5940.54	
	(зона: 2,3)	6170.87	198.31	31.69	1.55	5940.87	
	(зона: 4)	6170.89	198.31	31.69	1.55	5940.89	
	(зона: 5)	6171.09	198.31	31.69	1.55	5941.09	
	(зона: 6)	6171.14	198.31	31.69	1.55	5941.14	
	(зона: 7)	6171.20	198.31	31.69	1.55	5941.20	
18-05-001-03	до 0,3 т						20.17
	(зона: 1)	10775.11	225.10	56.91	2.33	10493.10	
	(зона: 2,3)	10775.53	225.10	56.91	2.33	10493.52	
	(зона: 4)	10775.56	225.10	56.91	2.33	10493.55	
	(зона: 5)	10775.81	225.10	56.91	2.33	10493.80	
	(зона: 6)	10775.87	225.10	56.91	2.33	10493.86	
	(зона: 7)	10775.95	225.10	56.91	2.33	10493.94	
18-05-001-04	до 0,5 т						27.69
	(зона: 1)	**11620.92**	309.02	95.54	3.10	**11216.36**	
	(зона: 2,3)	**11621.46**	309.02	95.54	3.10	**11216.90**	
	(зона: 4)	**11621.50**	309.02	95.54	3.10	**11216.94**	
	(зона: 5)	**11621.83**	309.02	95.54	3.10	**11217.27**	
	(зона: 6)	**11621.91**	309.02	95.54	3.10	**11217.35**	
	(зона: 7)	**11622.00**	309.02	95.54	3.10	**11217.44**	
18-05-001-05	до 0,75 т						33.79
	(зона: 1)	13262.33	377.10	107.46	4.19	12777.77	
	(зона: 2,3)	13262.87	377.10	107.46	4.19	12778.31	
	(зона: 4)	13262.91	377.10	107.46	4.19	12778.35	
	(зона: 5)	13263.23	377.10	107.46	4.19	12778.67	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	13263.31	377.10	107.46	4.19	12778.75	
	(зона: 7)	13263.41	377.10	107.46	4.19	12778.85	
Таблицу 18-05-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-05-002	**Установка вставок виброизолирующих к насосам**						
	Измеритель: 10 вставок						
	Установка вставок виброизолирующих к насосам давлением:						
18-05-002-01	1 МПа диаметром 125 мм						21.80
	(зона: 1-7)	6904.12	243.29	84.14	1.71	6576.69	
18-05-002-02	1 МПа диаметром 150 мм						28.45
	(зона: 1-7)	**9025.40**	317.50	109.61	3.41	**8598.29**	
18-05-002-03	1,6 МПа диаметром 50 мм						11.34
	(зона: 1-7)	3834.22	126.55	32.09	0.47	3675.58	
18-05-002-04	1,6 МПа диаметром 65 мм						15.91
	(зона: 1-7)	5125.93	177.56	60.82	0.62	4887.55	
18-05-002-05	1,6 МПа диаметром 80 мм						15.91
	(зона: 1-7)	5473.57	177.56	56.49	0.62	5239.52	
18-05-002-06	1,6 МПа диаметром 100 мм						18.75
	(зона: 1-7)	6973.02	209.25	71.27	1.71	6692.50	
18-05-002-07	1,6 МПа диаметром 150 мм						28.45
	(зона: 1-7)	11310.60	317.50	109.61	3.41	10883.49	
18-05-002-08	1,6 МПа диаметром 200 мм						39.13
	(зона: 1-7)	15413.25	436.69	178.05	6.83	14798.51	
18-05-002-09	1,6 МПа диаметром 300 мм						59.19
	(зона: 1-7)	**24810.14**	660.56	279.92	8.54	**23869.66**	
Таблицу 18-06-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-06-002	**Установка грязевиков**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков:						
18-06-002-01	до 45 мм						2.88
	(зона: 1-7)	680.30	32.14	8.82	0.16	639.34	
18-06-002-02	до 57 мм						2.88
	(зона: 1-7)	844.10	32.14	8.82	0.16	803.14	
18-06-002-03	до 89 мм						3.90
	(зона: 1-7)	1042.77	43.52	16.38	0.31	982.87	
18-06-002-04	до 108 мм						3.90
	(зона: 1-7)	1563.49	43.52	16.38	0.31	1503.59	
18-06-002-05	до 133 мм						8.34
	(зона: 1-7)	1664.17	93.07	23.36	0.62	1547.74	
18-06-002-06	до 159 мм						8.34
	(зона: 1-7)	**2073.27**	93.07	23.36	0.62	**1956.84**	
18-06-002-07	до 219 мм						12.32
	(зона: 1-7)	3288.61	137.49	45.45	1.55	3105.67	
18-06-002-08	до 273 мм						15.37
	(зона: 1-7)	5003.55	171.53	69.02	2.17	4763.00	
Таблицу 18-06-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 18-06-003	**Установка воздухосборников и воздухоотводчиков**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка воздухосборников наружным диаметром:						
18-06-003-01	76 мм						1.21
	(зона: 1)	118.29	13.83	10.16	0.16	94.30	
	(зона: 2-7)	118.30	13.83	10.16	0.16	94.31	
18-06-003-02	89 мм						1.21
	(зона: 1)	125.10	13.83	10.16	0.16	101.11	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2-7)	125.11	13.83	10.16	0.16	101.12	
18-06-003-03	108 мм						1.21
	(зона: 1)	141.54	13.83	10.16	0.16	117.55	
	(зона: 2-7)	141.55	13.83	10.16	0.16	117.56	
18-06-003-04	133 мм						1.21
	(зона: 1)	177.23	13.83	10.16	0.16	153.24	
	(зона: 2-7)	177.24	13.83	10.16	0.16	153.25	
18-06-003-05	159 мм						1.21
	(зона: 1)	185.15	13.83	10.16	0.16	161.16	
	(зона: 2-7)	185.16	13.83	10.16	0.16	161.17	
18-06-003-06	219 мм						1.21
	(зона: 1-6)	268.20	13.83	10.16	0.16	244.21	
	(зона: 7)	268.21	13.83	10.16	0.16	244.22	
18-06-003-07	273 мм						1.21
	(зона: 1-6)	397.94	13.83	10.16	0.16	373.95	
	(зона: 7)	397.95	13.83	10.16	0.16	373.96	
18-06-003-08	325 мм						2.92
	(зона: 1)	535.21	33.38	12.64	0.31	489.19	
	(зона: 2-7)	535.22	33.38	12.64	0.31	489.20	
18-06-003-09	426 мм						2.92
	(зона: 1)	770.25	33.38	12.64	0.31	724.23	
	(зона: 2-7)	770.26	33.38	12.64	0.31	724.24	
18-06-003-10	Установка воздухоотводчиков						1.66
	(зона: 1-7)	**113.58**	18.97	11.53	0.31	**83.08**	

Таблицу 18-06-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 18-06-006 Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов

Измеритель: 1 узел

	Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром:						
18-06-006-01	15 мм						2.90
	(зона: 1)	**140.90**	33.52	7.57	0.16	**99.81**	
	(зона: 2-4)	**140.93**	33.52	7.57	0.16	**99.84**	
	(зона: 5,6)	**140.94**	33.52	7.57	0.16	**99.85**	
	(зона: 7)	**140.95**	33.52	7.57	0.16	**99.86**	
18-06-006-02	20 мм						2.90
	(зона: 1)	**185.82**	33.52	7.57	0.16	**144.73**	
	(зона: 2-4)	**185.85**	33.52	7.57	0.16	**144.76**	
	(зона: 5,6)	**185.86**	33.52	7.57	0.16	**144.77**	
	(зона: 7)	**185.87**	33.52	7.57	0.16	**144.78**	
18-06-006-03	25 мм						2.90
	(зона: 1)	238.93	33.52	7.57	0.16	197.84	
	(зона: 2-4)	238.96	33.52	7.57	0.16	197.87	
	(зона: 5,6)	238.97	33.52	7.57	0.16	197.88	
	(зона: 7)	238.98	33.52	7.57	0.16	197.89	
18-06-006-04	32 мм						4.74
	(зона: 1)	**272.71**	54.79	23.91	0.62	**194.01**	
	(зона: 2,3)	**272.78**	54.79	23.91	0.62	**194.08**	
	(зона: 4)	**272.79**	54.79	23.91	0.62	**194.09**	
	(зона: 5)	**272.83**	54.79	23.91	0.62	**194.13**	
	(зона: 6)	**272.84**	54.79	23.91	0.62	**194.14**	
	(зона: 7)	**272.86**	54.79	23.91	0.62	**194.16**	
18-06-006-05	40 мм						4.74
	(зона: 1)	**292.85**	54.79	23.91	0.62	**214.15**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2,3)	**292.92**	54.79	23.91	0.62	**214.22**	
	(зона: 4)	**292.93**	54.79	23.91	0.62	**214.23**	
	(зона: 5)	**292.97**	54.79	23.91	0.62	**214.27**	
	(зона: 6)	**292.98**	54.79	23.91	0.62	**214.28**	
	(зона: 7)	**293.00**	54.79	23.91	0.62	**214.30**	
18-06-006-06	50 мм						4.74
	(зона: 1)	**298.16**	54.79	23.91	0.62	**219.46**	
	(зона: 2,3)	**298.23**	54.79	23.91	0.62	**219.53**	
	(зона: 4)	**298.24**	54.79	23.91	0.62	**219.54**	
	(зона: 5)	**298.28**	54.79	23.91	0.62	**219.58**	
	(зона: 6)	**298.29**	54.79	23.91	0.62	**219.59**	
	(зона: 7)	**298.31**	54.79	23.91	0.62	**219.61**	
18-06-006-07	Установка ручных насосов						6.69
	(зона: 1)	1297.88	71.18	13.26	0.31	1213.44	
	(зона: 2-4)	1297.89	71.18	13.26	0.31	1213.45	
	(зона: 5-7)	1297.90	71.18	13.26	0.31	1213.46	

В Части 19. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА таблицу 19-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 19-01-001 Установка газовых плит

Измеритель: 1 прибор

	Установка газовых плит:						
19-01-001-01	бытовых двухкомфорочных						0.99
	(зона: 1-7)	979.15	10.79	6.48	0.13	961.88	
19-01-001-02	бытовых четырехкомфорочных						1.26
	(зона: 1-7)	1186.17	13.73	10.17	0.13	1162.27	
19-01-001-03	ресторанных без духового шкафа						2.01
	(зона: 1-7)	163.00	20.60	23.75	1.09	118.65	
(301-9041)	*Плиты газовые ресторанные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-001-04	ресторанных с духовым шкафом						8.24
	(зона: 1)	523.26	84.46	96.45	4.50	342.35	
	(зона: 2)	523.42	84.46	96.45	4.50	342.51	
	(зона: 3)	523.67	84.46	96.45	4.50	342.76	
	(зона: 4)	523.70	84.46	96.45	4.50	342.79	
	(зона: 5)	523.88	84.46	96.45	4.50	342.97	
	(зона: 6)	523.87	84.46	96.45	4.50	342.96	
	(зона: 7)	524.02	84.46	96.45	4.50	343.11	
(301-9041)	*Плиты газовые ресторанные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 19-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 19-01-002 Установка водонагревателей

Измеритель: 1 прибор

	Установка водонагревателей:						
19-01-002-01	проточных						4.53
	(зона: 1)	1587.29	48.20	6.48	0.13	1532.61	
	(зона: 2)	1587.33	48.20	6.48	0.13	1532.65	
	(зона: 3)	1587.59	48.20	6.48	0.13	1532.91	
	(зона: 4)	1587.61	48.20	6.48	0.13	1532.93	
	(зона: 5)	1587.73	48.20	6.48	0.13	1533.05	
	(зона: 6)	1587.70	48.20	6.48	0.13	1533.02	
	(зона: 7)	1587.83	48.20	6.48	0.13	1533.15	
19-01-002-02	емкостных						6.53
	(зона: 1)	1566.29	75.49	19.12	0.27	1471.68	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1566.45	75.49	19.12	0.27	1471.84	
	(зона: 3)	1566.70	75.49	19.12	0.27	1472.09	
	(зона: 4)	1566.73	75.49	19.12	0.27	1472.12	
	(зона: 5)	1566.91	75.49	19.12	0.27	1472.30	
	(зона: 6)	1566.90	75.49	19.12	0.27	1472.29	
	(зона: 7)	1567.05	75.49	19.12	0.27	1472.44	
Таблицу 19-01-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-004	**Устройство установки для редуцирования давления газа**						
	Измеритель: 1 установка						
19-01-004-01	Устройство установки для редуцирования давления газа						13.50
	(зона: 1)	**7254.28**	150.66	38.47	1.09	**7065.15**	
	(зона: 2)	**7273.11**	150.66	38.47	1.09	**7083.98**	
	(зона: 3)	**7276.31**	150.66	38.47	1.09	**7087.18**	
	(зона: 4)	**7280.12**	150.66	38.47	1.09	**7090.99**	
	(зона: 5)	**7287.80**	150.66	38.47	1.09	**7098.67**	
	(зона: 6)	**7291.15**	150.66	38.47	1.09	**7102.02**	
	(зона: 7)	**7306.43**	150.66	38.47	1.09	**7117.30**	
Таблицу 19-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-008	**Установка диафрагм камерных**						
	Измеритель: 1 диафрагма						
	Установка диафрагм камерных диаметром:						
19-01-008-01	до 80 мм						2.28
	(зона: 1-7)	165.61	29.18	11.27	0.00	125.16	
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-02	до 100 мм						2.84
	(зона: 1-7)	218.56	36.35	16.32	0.00	165.89	
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-03	до 150 мм						4.35
	(зона: 1-7)	**338.26**	55.68	23.47	0.00	**259.11**	
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-04	до 200 мм						6.07
	(зона: 1-7)	498.71	77.70	40.61	0.78	380.40	
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-05	до 250 мм						8.18
	(зона: 1-7)	668.67	104.70	86.78	2.17	477.19	
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-06	до 300 мм						10.67
	(зона: 1-7)	797.58	136.58	108.27	2.48	552.73	
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
19-01-008-07	до 400 мм						12.97
	(зона: 1-7)	**1369.44**	166.02	116.66	2.95	**1086.76**	
(301-9550)	*Диафрагмы камерные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 19-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 19-01-011	**Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой**						
	Измеритель: 1 устройство						
19-01-011-01	Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой						0.96
	(зона: 1-7)	**64.70**	11.43	6.35	0.00	**46.92**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 20. ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА таблицу 20-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-02-002	**Установка решеток жалюзийных**						
	Измеритель: 1 решетка						
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету:						
20-02-002-01	до 0,5 м^2						1.46
	(зона: 1)	**22.22**	15.72	2.68	0.00	**3.82**	
	(зона: 2-4)	**22.23**	15.72	2.68	0.00	**3.83**	
	(зона: 5-7)	**22.24**	15.72	2.68	0.00	**3.84**	
(301-9390)	*Решетки жалюзийные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-02-002-02	до 1,0 м^2						1.78
	(зона: 1)	**32.41**	19.17	4.29	0.16	**8.95**	
	(зона: 2-4)	**32.42**	19.17	4.29	0.16	**8.96**	
	(зона: 5-7)	**32.43**	19.17	4.29	0.16	**8.97**	
(301-9390)	*Решетки жалюзийные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-02-002-03	до 1,5 м^2						2.11
	(зона: 1)	**41.61**	22.72	5.64	0.16	**13.25**	
	(зона: 2-7)	**41.62**	22.72	5.64	0.16	**13.26**	
(301-9390)	*Решетки жалюзийные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-02-002-04	до 2,5 м^2						2.65
	(зона: 1)	**54.41**	28.54	6.73	0.16	**19.14**	
	(зона: 2-4)	**54.42**	28.54	6.73	0.16	**19.15**	
	(зона: 5-7)	**54.43**	28.54	6.73	0.16	**19.16**	
(301-9390)	*Решетки жалюзийные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-02-002-05	до 3,5 м^2						3.27
	(зона: 1)	**65.07**	35.22	8.15	0.16	**21.70**	
	(зона: 2,3)	**65.08**	35.22	8.15	0.16	**21.71**	
	(зона: 4,5)	**65.09**	35.22	8.15	0.16	**21.72**	
	(зона: 6,7)	**65.10**	35.22	8.15	0.16	**21.73**	
(301-9390)	*Решетки жалюзийные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-02-002-06	до 5,0 м^2						5.23
	(зона: 1)	**102.75**	56.33	11.23	0.31	**35.19**	
	(зона: 2-4)	**102.77**	56.33	11.23	0.31	**35.21**	
	(зона: 5)	**102.78**	56.33	11.23	0.31	**35.22**	
	(зона: 6,7)	**102.79**	56.33	11.23	0.31	**35.23**	
(301-9390)	*Решетки жалюзийные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-02-002-07	до 6,5 м^2						7.11
	(зона: 1)	**124.78**	76.57	13.02	0.47	**35.19**	
	(зона: 2-4)	**124.80**	76.57	13.02	0.47	**35.21**	
	(зона: 5)	**124.81**	76.57	13.02	0.47	**35.22**	
	(зона: 6,7)	**124.82**	76.57	13.02	0.47	**35.23**	
(301-9390)	*Решетки жалюзийные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 20-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-02-003	**Установка решеток жалюзийных стальных**						
	Измеритель: 1 решетка						
	Установка решеток жалюзийных стальных:						
20-02-003-01	неподвижных односекционных, размер 150х490 мм						1.17
	(зона: 1-7)	**24.66**	12.60	2.68	0.00	**9.38**	
20-02-003-02	неподвижных односекционных, размер 150х580 мм						1.17
	(зона: 1-7)	**28.60**	12.60	2.68	0.00	**13.32**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
20-02-003-03	штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм						1.17
	(зона: 1-7)	**22.21**	12.60	2.68	0.00	**6.93**	
20-02-003-04	штампованных нерегулируемых (РШ), номер 200, размер 252х252 мм						1.17
	(зона: 1-7)	**23.33**	12.60	2.68	0.00	**8.05**	
20-02-003-05	регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм						1.17
	(зона: 1-7)	**44.12**	12.60	2.68	0.00	**28.84**	
20-02-003-06	регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм						1.17
	(зона: 1-7)	**58.61**	12.60	2.68	0.00	**43.33**	
20-02-003-07	регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм						1.17
	(зона: 1-7)	**50.73**	12.60	2.68	0.00	**35.45**	
20-02-003-08	регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм						1.17
	(зона: 1-7)	**87.83**	12.60	2.68	0.00	**72.55**	
20-02-003-09	регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм						1.17
	(зона: 1-7)	**85.22**	12.60	2.68	0.00	**69.94**	
20-02-003-10	щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм						1.07
	(зона: 1-7)	**21.37**	11.52	1.74	0.00	**8.11**	
20-02-003-11	щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм						1.07
	(зона: 1-7)	**23.76**	11.52	1.74	0.00	**10.50**	
Таблицу 20-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-05-001	**Установка фильтров**						
	Измеритель: 1 м^2 поверхности в свету						
20-05-001-01	Установка фильтров ячейковых						4.14
	(зона: 1-7)	121.85	46.78	7.95	0.00	67.12	
(301-9500)	*Фильтры, (м^2)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-05-001-02	Установка фильтров аэрозольных						3.19
	(зона: 1-7)	**301.41**	34.77	20.80	0.00	**245.84**	
(301-9500)	*Фильтры, (м^2)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 20-06-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 20-06-004	**Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)**						
	Измеритель: 1 фильтр						
	Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) производительностью:						
20-06-004-01	до 10 тыс.м^3/час						12.71
	(зона: 1)	**970.78**	146.93	45.05	1.86	**778.80**	
	(зона: 2,3)	**970.99**	146.93	45.05	1.86	**779.01**	
	(зона: 4)	**971.01**	146.93	45.05	1.86	**779.03**	
	(зона: 5)	**971.13**	146.93	45.05	1.86	**779.15**	
	(зона: 6)	**971.16**	146.93	45.05	1.86	**779.18**	
	(зона: 7)	**971.20**	146.93	45.05	1.86	**779.22**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-02	до 20 тыс.м^3/час						13.43
	(зона: 1)	**1597.77**	155.25	47.01	1.86	**1395.51**	
	(зона: 2,3)	**1597.98**	155.25	47.01	1.86	**1395.72**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**1598.00**	155.25	47.01	1.86	**1395.74**	
	(зона: 5)	**1598.12**	155.25	47.01	1.86	**1395.86**	
	(зона: 6)	**1598.15**	155.25	47.01	1.86	**1395.89**	
	(зона: 7)	**1598.19**	155.25	47.01	1.86	**1395.93**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-03	до 31,5 тыс.м^3/час						35.53
	(зона: 1)	**3584.85**	410.73	119.72	5.12	**3054.40**	
	(зона: 2,3)	**3585.06**	410.73	119.72	5.12	**3054.61**	
	(зона: 4)	**3585.07**	410.73	119.72	5.12	**3054.62**	
	(зона: 5)	**3585.20**	410.73	119.72	5.12	**3054.75**	
	(зона: 6)	**3585.23**	410.73	119.72	5.12	**3054.78**	
	(зона: 7)	**3585.27**	410.73	119.72	5.12	**3054.82**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-04	до 40 тыс.м^3/час						41.73
	(зона: 1)	**3660.86**	482.40	121.37	5.12	**3057.09**	
	(зона: 2,3)	**3661.16**	482.40	121.37	5.12	**3057.39**	
	(зона: 4)	**3661.18**	482.40	121.37	5.12	**3057.41**	
	(зона: 5)	**3661.37**	482.40	121.37	5.12	**3057.60**	
	(зона: 6)	**3661.41**	482.40	121.37	5.12	**3057.64**	
	(зона: 7)	**3661.46**	482.40	121.37	5.12	**3057.69**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-05	до 63 тыс.м^3/час						57.19
	(зона: 1)	**6966.07**	661.12	211.93	8.85	**6093.02**	
	(зона: 2,3)	**6966.38**	661.12	211.93	8.85	**6093.33**	
	(зона: 4)	**6966.40**	661.12	211.93	8.85	**6093.35**	
	(зона: 5)	**6966.58**	661.12	211.93	8.85	**6093.53**	
	(зона: 6)	**6966.63**	661.12	211.93	8.85	**6093.58**	
	(зона: 7)	**6966.68**	661.12	211.93	8.85	**6093.63**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-06	до 80 тыс.м^3/час						65.11
	(зона: 1)	**7059.00**	752.67	213.31	8.85	**6093.02**	
	(зона: 2,3)	**7059.31**	752.67	213.31	8.85	**6093.33**	
	(зона: 4)	**7059.33**	752.67	213.31	8.85	**6093.35**	
	(зона: 5)	**7059.51**	752.67	213.31	8.85	**6093.53**	
	(зона: 6)	**7059.56**	752.67	213.31	8.85	**6093.58**	
	(зона: 7)	**7059.61**	752.67	213.31	8.85	**6093.63**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-07	до 125 тыс.м^3/час						82.85
	(зона: 1)	**7323.20**	957.75	272.43	9.93	**6093.02**	
	(зона: 2,3)	**7323.51**	957.75	272.43	9.93	**6093.33**	
	(зона: 4)	**7323.53**	957.75	272.43	9.93	**6093.35**	
	(зона: 5)	**7323.71**	957.75	272.43	9.93	**6093.53**	
	(зона: 6)	**7323.76**	957.75	272.43	9.93	**6093.58**	
	(зона: 7)	**7323.81**	957.75	272.43	9.93	**6093.63**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-08	до 160 тыс.м^3/час						100.24
	(зона: 1)	**7534.67**	1158.77	280.19	9.93	**6095.71**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2,3)	**7535.07**	1158.77	280.19	9.93	**6096.11**	
	(зона: 4)	**7535.10**	1158.77	280.19	9.93	**6096.14**	
	(зона: 5)	**7535.34**	1158.77	280.19	9.93	**6096.38**	
	(зона: 6)	**7535.40**	1158.77	280.19	9.93	**6096.44**	
	(зона: 7)	**7535.47**	1158.77	280.19	9.93	**6096.51**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-09	до 200 тыс.м^3/час						124.70
	(зона: 1)	**10713.15**	1441.53	436.95	15.21	**8834.67**	
	(зона: 2,3)	**10713.55**	1441.53	436.95	15.21	**8835.07**	
	(зона: 4)	**10713.58**	1441.53	436.95	15.21	**8835.10**	
	(зона: 5)	**10713.82**	1441.53	436.95	15.21	**8835.34**	
	(зона: 6)	**10713.88**	1441.53	436.95	15.21	**8835.40**	
	(зона: 7)	**10713.95**	1441.53	436.95	15.21	**8835.47**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
20-06-004-10	до 250 тыс.м^3/час						149.88
	(зона: 1)	**11041.73**	1732.61	474.45	16.92	**8834.67**	
	(зона: 2,3)	**11042.13**	1732.61	474.45	16.92	**8835.07**	
	(зона: 4)	**11042.16**	1732.61	474.45	16.92	**8835.10**	
	(зона: 5)	**11042.40**	1732.61	474.45	16.92	**8835.34**	
	(зона: 6)	**11042.46**	1732.61	474.45	16.92	**8835.40**	
	(зона: 7)	**11042.53**	1732.61	474.45	16.92	**8835.47**	
(301-9240)	*Крепления, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(301-9614)	*Фильтры воздушные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

В Части 21. ВРЕМЕННЫЕ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ таблицу 21-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-001 **Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения**

Измеритель: 100 м^3 здания

	Устройство системы централизованного отопления во временных жилых домах:						
21-02-001-01	из трехкомнатных квартир						28.82
	(зона: 1)	**691.94**	325.67	59.47	0.62	**306.80**	
	(зона: 2)	**691.96**	325.67	59.47	0.62	**306.82**	
	(зона: 3,4)	**691.97**	325.67	59.47	0.62	**306.83**	
	(зона: 5)	**691.98**	325.67	59.47	0.62	**306.84**	
	(зона: 6,7)	**691.99**	325.67	59.47	0.62	**306.85**	
21-02-001-02	из двухкомнатных квартир						29.24
	(зона: 1)	**752.29**	330.41	62.25	0.62	**359.63**	
	(зона: 2,3)	**752.34**	330.41	62.25	0.62	**359.68**	
	(зона: 4)	**752.35**	330.41	62.25	0.62	**359.69**	
	(зона: 5,6)	**752.38**	330.41	62.25	0.62	**359.72**	
	(зона: 7)	**752.39**	330.41	62.25	0.62	**359.73**	
21-02-001-03	из однокомнатных квартир						43.36
	(зона: 1)	**1413.27**	483.90	106.10	1.09	**823.27**	
	(зона: 2)	**1413.32**	483.90	106.10	1.09	**823.32**	
	(зона: 3,4)	**1413.33**	483.90	106.10	1.09	**823.33**	
	(зона: 5)	**1413.36**	483.90	106.10	1.09	**823.36**	
	(зона: 6)	**1413.37**	483.90	106.10	1.09	**823.37**	
	(зона: 7)	**1413.38**	483.90	106.10	1.09	**823.38**	
	Устройство системы централизованного отопления во временных зданиях:						
21-02-001-04	общежитий						34.80
	(зона: 1)	**870.11**	397.76	97.49	1.24	**374.86**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2,3)	**870.18**	397.76	97.49	1.24	**374.93**	
	(зона: 4)	**870.19**	397.76	97.49	1.24	**374.94**	
	(зона: 5)	**870.23**	397.76	97.49	1.24	**374.98**	
	(зона: 6)	**870.24**	397.76	97.49	1.24	**374.99**	
	(зона: 7)	**870.26**	397.76	97.49	1.24	**375.01**	
21-02-001-05	детских садов или яслей						36.21
	(зона: 1)	**905.98**	404.10	99.69	0.93	**402.19**	
	(зона: 2,3)	**906.10**	404.10	99.69	0.93	**402.31**	
	(зона: 4)	**906.11**	404.10	99.69	0.93	**402.32**	
	(зона: 5)	**906.18**	404.10	99.69	0.93	**402.39**	
	(зона: 6)	**906.20**	404.10	99.69	0.93	**402.41**	
	(зона: 7)	**906.22**	404.10	99.69	0.93	**402.43**	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,0267)*	-
21-02-001-06	магазинов						20.98
	(зона: 1)	**397.93**	239.80	46.35	0.47	**111.78**	
	(зона: 2,3)	**397.95**	239.80	46.35	0.47	**111.80**	
	(зона: 4)	**397.96**	239.80	46.35	0.47	**111.81**	
	(зона: 5,6)	**397.97**	239.80	46.35	0.47	**111.82**	
	(зона: 7)	**397.98**	239.80	46.35	0.47	**111.83**	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,0208)*	-
21-02-001-07	школ						37.60
	(зона: 1)	**866.30**	424.88	110.40	1.24	**331.02**	
	(зона: 2,3)	**866.39**	424.88	110.40	1.24	**331.11**	
	(зона: 4)	**866.40**	424.88	110.40	1.24	**331.12**	
	(зона: 5)	**866.46**	424.88	110.40	1.24	**331.18**	
	(зона: 6)	**866.47**	424.88	110.40	1.24	**331.19**	
	(зона: 7)	**866.49**	424.88	110.40	1.24	**331.21**	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,0389)*	-
21-02-001-08	клубов						22.79
	(зона: 1)	**509.81**	254.34	37.74	0.31	**217.73**	
	(зона: 2-4)	**509.84**	254.34	37.74	0.31	**217.76**	
	(зона: 5-7)	**509.86**	254.34	37.74	0.31	**217.78**	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,0094)*	-
	Устройство системы автономного отопления во временных жилых домах:						
21-02-001-09	из трехкомнатных квартир						39.65
	(зона: 1)	685.06	472.23	107.91	2.95	104.92	
	(зона: 2-4)	685.09	472.23	107.91	2.95	104.95	
	(зона: 5)	685.10	472.23	107.91	2.95	104.96	
	(зона: 6,7)	685.11	472.23	107.91	2.95	104.97	
21-02-001-10	из двухкомнатных квартир						32.06
	(зона: 1)	555.75	376.06	88.68	2.17	91.01	
	(зона: 2,3)	555.79	376.06	88.68	2.17	91.05	
	(зона: 4)	555.80	376.06	88.68	2.17	91.06	
	(зона: 5,6)	555.83	376.06	88.68	2.17	91.09	
	(зона: 7)	555.84	376.06	88.68	2.17	91.10	
21-02-001-11	из однокомнатных квартир						44.10
	(зона: 1)	774.22	525.23	127.67	3.26	121.32	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2,3)	774.26	525.23	127.67	3.26	121.36	
	(зона: 4)	774.27	525.23	127.67	3.26	121.37	
	(зона: 5)	774.29	525.23	127.67	3.26	121.39	
	(зона: 6)	774.30	525.23	127.67	3.26	121.40	
	(зона: 7)	774.31	525.23	127.67	3.26	121.41	
	Устройство системы автономного отопления во временных зданиях:						
21-02-001-12	общежитий						37.88
	(зона: 1)	682.30	451.15	123.87	2.79	107.28	
	(зона: 2,3)	682.37	451.15	123.87	2.79	107.35	
	(зона: 4)	682.38	451.15	123.87	2.79	107.36	
	(зона: 5)	682.42	451.15	123.87	2.79	107.40	
	(зона: 6)	682.43	451.15	123.87	2.79	107.41	
	(зона: 7)	682.44	451.15	123.87	2.79	107.42	
21-02-001-13	детских садов или яслей						23.87
	(зона: 1)	442.57	269.73	82.27	1.09	90.57	
	(зона: 2,3)	442.69	269.73	82.27	1.09	90.69	
	(зона: 4)	442.70	269.73	82.27	1.09	90.70	
	(зона: 5)	442.77	269.73	82.27	1.09	90.77	
	(зона: 6)	442.78	269.73	82.27	1.09	90.78	
	(зона: 7)	442.81	269.73	82.27	1.09	90.81	
21-02-001-14	магазинов						22.55
	(зона: 1)	413.65	264.51	68.25	1.71	80.89	
	(зона: 2-4)	413.68	264.51	68.25	1.71	80.92	
	(зона: 5,6)	413.69	264.51	68.25	1.71	80.93	
	(зона: 7)	413.70	264.51	68.25	1.71	80.94	
21-02-001-15	школ						31.14
	(зона: 1)	570.48	359.98	108.80	1.86	101.70	
	(зона: 2-4)	570.58	359.98	108.80	1.86	101.80	
	(зона: 5)	570.64	359.98	108.80	1.86	101.86	
	(зона: 6)	570.65	359.98	108.80	1.86	101.87	
	(зона: 7)	570.67	359.98	108.80	1.86	101.89	
21-02-001-16	клубов						13.12
	(зона: 1)	240.55	148.26	26.51	0.47	65.78	
	(зона: 2-4)	240.58	148.26	26.51	0.47	65.81	
	(зона: 5,6)	240.59	148.26	26.51	0.47	65.82	
	(зона: 7)	240.60	148.26	26.51	0.47	65.83	

Таблицу 21-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-002 **Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения**

Измеритель: 100 м^3 здания

	Устройство централизованной системы отопления во временных зданиях:						
21-02-002-01	бытовых помещений						34.16
	(зона: 1)	**633.22**	386.01	72.05	0.78	**175.16**	
	(зона: 2,3)	**633.29**	386.01	72.05	0.78	**175.23**	
	(зона: 4)	**633.30**	386.01	72.05	0.78	**175.24**	
	(зона: 5)	**633.34**	386.01	72.05	0.78	**175.28**	
	(зона: 6)	**633.35**	386.01	72.05	0.78	**175.29**	
	(зона: 7)	**633.36**	386.01	72.05	0.78	**175.30**	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,0417)*	-
21-02-002-02	столовых						33.20
	(зона: 1)	**644.98**	375.16	80.36	0.93	**189.46**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2,3)	**645.05**	375.16	80.36	0.93	**189.53**	
	(зона: 4)	**645.06**	375.16	80.36	0.93	**189.54**	
	(зона: 5)	**645.10**	375.16	80.36	0.93	**189.58**	
	(зона: 6)	**645.11**	375.16	80.36	0.93	**189.59**	
	(зона: 7)	**645.12**	375.16	80.36	0.93	**189.60**	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,0346)*	-
21-02-002-03	контор на 20 мест со здравпунктом						33.26
	(зона: 1)	**673.51**	375.84	86.20	1.09	**211.47**	
	(зона: 2,3)	**673.58**	375.84	86.20	1.09	**211.54**	
	(зона: 4)	**673.59**	375.84	86.20	1.09	**211.55**	
	(зона: 5)	**673.63**	375.84	86.20	1.09	**211.59**	
	(зона: 6)	**673.64**	375.84	86.20	1.09	**211.60**	
	(зона: 7)	**673.65**	375.84	86.20	1.09	**211.61**	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,0352)*	-
21-02-002-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом						28.45
	(зона: 1)	**540.97**	321.49	66.23	0.78	**153.25**	
	(зона: 2,3)	**541.01**	321.49	66.23	0.78	**153.29**	
	(зона: 4)	**541.02**	321.49	66.23	0.78	**153.30**	
	(зона: 5,6)	**541.05**	321.49	66.23	0.78	**153.33**	
	(зона: 7)	**541.06**	321.49	66.23	0.78	**153.34**	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,0279)*	-
21-02-002-05	складов отапливаемых						53.29
	(зона: 1)	**1023.37**	602.18	133.92	1.71	**287.27**	
	(зона: 2,3)	**1023.48**	602.18	133.92	1.71	**287.38**	
	(зона: 4)	**1023.49**	602.18	133.92	1.71	**287.39**	
	(зона: 5)	**1023.56**	602.18	133.92	1.71	**287.46**	
	(зона: 6)	**1023.58**	602.18	133.92	1.71	**287.48**	
	(зона: 7)	**1023.60**	602.18	133.92	1.71	**287.50**	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,0236)*	-
21-02-002-06	мастерских						53.76
	(зона: 1)	**1043.51**	607.49	135.21	1.71	**300.81**	
	(зона: 2,3)	**1043.63**	607.49	135.21	1.71	**300.93**	
	(зона: 4)	**1043.64**	607.49	135.21	1.71	**300.94**	
	(зона: 5)	**1043.71**	607.49	135.21	1.71	**301.01**	
	(зона: 6)	**1043.72**	607.49	135.21	1.71	**301.02**	
	(зона: 7)	**1043.74**	607.49	135.21	1.71	**301.04**	
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,0491)*	-
	Устройство автономной системы отопления во временных зданиях:						
21-02-002-07	бытовых помещений						39.63
	(зона: 1)	673.73	458.12	104.58	2.33	111.03	
	(зона: 2,3)	673.80	458.12	104.58	2.33	111.10	
	(зона: 4)	673.81	458.12	104.58	2.33	111.11	
	(зона: 5)	673.85	458.12	104.58	2.33	111.15	
	(зона: 6)	673.86	458.12	104.58	2.33	111.16	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	673.87	458.12	104.58	2.33	111.17	
21-02-002-08	столовых						34.31
	(зона: 1)	639.93	396.62	99.53	2.02	143.78	
	(зона: 2-4)	640.00	396.62	99.53	2.02	143.85	
	(зона: 5)	640.04	396.62	99.53	2.02	143.89	
	(зона: 6)	640.05	396.62	99.53	2.02	143.90	
	(зона: 7)	640.07	396.62	99.53	2.02	143.92	
21-02-002-09	контор на 20 мест со здравпунктом						38.85
	(зона: 1)	727.97	455.71	118.75	2.64	153.51	
	(зона: 2,3)	728.04	455.71	118.75	2.64	153.58	
	(зона: 4)	728.05	455.71	118.75	2.64	153.59	
	(зона: 5)	728.09	455.71	118.75	2.64	153.63	
	(зона: 6)	728.10	455.71	118.75	2.64	153.64	
	(зона: 7)	728.11	455.71	118.75	2.64	153.65	
21-02-002-10	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом						34.59
	(зона: 1)	611.23	395.36	92.12	2.33	123.75	
	(зона: 2,3)	611.27	395.36	92.12	2.33	123.79	
	(зона: 4)	611.28	395.36	92.12	2.33	123.80	
	(зона: 5,6)	611.31	395.36	92.12	2.33	123.83	
	(зона: 7)	611.32	395.36	92.12	2.33	123.84	
21-02-002-11	складов отапливаемых						54.28
	(зона: 1)	999.19	620.42	153.10	2.79	225.67	
	(зона: 2,3)	999.31	620.42	153.10	2.79	225.79	
	(зона: 4)	999.32	620.42	153.10	2.79	225.80	
	(зона: 5)	999.39	620.42	153.10	2.79	225.87	
	(зона: 6)	999.41	620.42	153.10	2.79	225.89	
	(зона: 7)	999.43	620.42	153.10	2.79	225.91	
21-02-002-12	мастерских						54.28
	(зона: 1)	999.19	620.42	153.10	2.79	225.67	
	(зона: 2,3)	999.31	620.42	153.10	2.79	225.79	
	(зона: 4)	999.32	620.42	153.10	2.79	225.80	
	(зона: 5)	999.39	620.42	153.10	2.79	225.87	
	(зона: 6)	999.41	620.42	153.10	2.79	225.89	
	(зона: 7)	999.43	620.42	153.10	2.79	225.91	

Таблицу 21-02-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-009 Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения

Измеритель: 100 м^3 здания

	Устройство системы канализации во временных жилых домах:						
21-02-009-01	из трехкомнатных квартир						12.44
	(зона: 1)	**192.48**	142.19	12.83	0.16	**37.46**	
	(зона: 2-4)	**192.49**	142.19	12.83	0.16	**37.47**	
	(зона: 5-7)	**192.50**	142.19	12.83	0.16	**37.48**	
21-02-009-02	из двухкомнатных квартир						13.38
	(зона: 1)	**226.09**	152.93	19.42	0.31	**53.74**	
	(зона: 2-4)	**226.11**	152.93	19.42	0.31	**53.76**	
	(зона: 5-7)	**226.12**	152.93	19.42	0.31	**53.77**	
21-02-009-03	из однокомнатных квартир						19.17
	(зона: 1)	**304.33**	213.94	17.73	0.16	**72.66**	
	(зона: 2,3)	**304.35**	213.94	17.73	0.16	**72.68**	
	(зона: 4)	**304.36**	213.94	17.73	0.16	**72.69**	
	(зона: 5,6)	**304.37**	213.94	17.73	0.16	**72.70**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**304.38**	213.94	17.73	0.16	**72.71**	
	Устройство системы канализации во временных зданиях:						
21-02-009-04	общежитий						17.98
	(зона: 1)	**272.22**	195.98	16.47	0.16	**59.77**	
	(зона: 2-4)	**272.24**	195.98	16.47	0.16	**59.79**	
	(зона: 5-7)	**272.25**	195.98	16.47	0.16	**59.80**	
21-02-009-05	детских садов или яслей						10.09
	(зона: 1)	**172.01**	114.02	9.98	0.00	**48.01**	
	(зона: 2-7)	**172.02**	114.02	9.98	0.00	**48.02**	
21-02-009-06	магазинов						10.40
	(зона: 1)	**151.21**	112.01	6.28	0.00	**32.92**	
	(зона: 2-4)	**151.22**	112.01	6.28	0.00	**32.93**	
	(зона: 5-7)	**151.23**	112.01	6.28	0.00	**32.94**	
21-02-009-07	школ						11.53
	(зона: 1)	**193.27**	128.67	11.24	0.00	**53.36**	
	(зона: 2-7)	**193.28**	128.67	11.24	0.00	**53.37**	
21-02-009-08	клубов						3.60
	(зона: 1-7)	**55.54**	39.71	3.74	0.00	**12.09**	

Таблицу 21-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-010 **Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения**

Измеритель: 100 м^3 здания

	Устройство системы канализации во временных зданиях:						
21-02-010-01	бытовых помещений						19.32
	(зона: 1-7)	**291.67**	210.59	19.16	0.31	**61.92**	
21-02-010-02	столовых						19.48
	(зона: 1)	**308.50**	217.40	20.15	0.16	**70.95**	
	(зона: 2-4)	**308.52**	217.40	20.15	0.16	**70.97**	
	(зона: 5-7)	**308.54**	217.40	20.15	0.16	**70.99**	
21-02-010-03	контор на 20 мест со здравпунктом						14.00
	(зона: 1-7)	**199.17**	148.96	8.81	0.00	**41.40**	
21-02-010-04	контор на 30 мест со здравпунктом или буфетом						11.92
	(зона: 1)	**197.68**	133.03	11.27	0.00	**53.38**	
	(зона: 2-7)	**197.69**	133.03	11.27	0.00	**53.39**	
21-02-010-05	мастерских						30.81
	(зона: 1-7)	**356.83**	319.81	7.93	0.16	**29.09**	

Таблицу 21-02-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-02-018 **Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения**

Измеритель: 100 м^3 здания

	Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий:						
21-02-018-01	складов отапливаемых и неотапливаемых						17.92
	(зона: 1-7)	817.08	207.16	26.46	0.67	583.46	
21-02-018-02	мастерских						39.72
	(зона: 1-7)	**2036.48**	459.16	59.33	1.46	**1517.99**	

Таблицу 21-03-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 21-03-007 **Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов**

Измеритель: 1 заземление

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов в грунтах:						
21-03-007-01	1 группы при количестве очагов заземления один						48.28
	(зона: 1-7)	1650.58	507.42	263.20	12.42	879.96	
21-03-007-02	1 группы при количестве очагов заземления два						63.24
	(зона: 1-7)	2221.86	664.65	366.59	18.78	1190.62	
21-03-007-03	1 группы при количестве очагов заземления три						78.17
	(зона: 1-7)	2794.01	821.57	470.05	25.14	1502.39	
21-03-007-04	1 группы при количестве очагов заземления четыре						93.14
	(зона: 1-7)	3363.09	978.90	571.14	31.35	1813.05	
21-03-007-05	2 группы при количестве очагов заземления один						51.53
	(зона: 1-7)	1713.80	541.58	292.26	15.45	879.96	
21-03-007-06	2 группы при количестве очагов заземления два						67.83
	(зона: 1-7)	2324.48	712.89	420.97	24.24	1190.62	
21-03-007-07	2 группы при количестве очагов заземления три						84.10
	(зона: 1-7)	2935.54	883.89	549.26	33.03	1502.39	
21-03-007-08	2 группы при количестве очагов заземления четыре						100.39
	(зона: 1-7)	3544.75	1055.10	676.60	41.81	1813.05	
21-03-007-09	3 группы при количестве очагов заземления один						60.17
	(зона: 1-7)	1810.21	632.39	297.86	16.38	879.96	
21-03-007-10	3 группы при количестве очагов заземления два						80.02
	(зона: 1-7)	2461.00	841.01	429.37	25.63	1190.62	
21-03-007-11	3 группы при количестве очагов заземления три						99.82
	(зона: 1-7)	3111.96	1049.11	560.46	34.89	1502.39	
21-03-007-12	3 группы при количестве очагов заземления четыре						119.66
	(зона: 1-7)	3761.28	1257.63	690.60	44.14	1813.05	
21-03-007-13	На каждое звено рельсового пути длиной 12,5 м добавлять или уменьшать к расценкам 21-03-007						0.23
	(зона: 1-7)	**5.53**	2.39	1.57	0.00	**1.57**	

В Части 22. ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 22-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-01-002 Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами

Измеритель: 1 км трубопровода

	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром:						
22-01-002-01	100 мм						362.52
	(зона: 1)	**30396.68**	3998.60	588.86	25.70	**25809.22**	
	(зона: 2,3)	**30412.18**	3998.60	588.86	25.70	**25824.72**	
	(зона: 4)	**30413.31**	3998.60	588.86	25.70	**25825.85**	
	(зона: 5)	**30422.61**	3998.60	588.86	25.70	**25835.15**	
	(зона: 6)	**30424.86**	3998.60	588.86	25.70	**25837.40**	
	(зона: 7)	**30427.63**	3998.60	588.86	25.70	**25840.17**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9300)	*Части фасонные чугунные соединительные, (т)*	-	-	-	-	*(1,37)*	-
22-01-002-02	150 мм						420.36
	(зона: 1)	**45894.27**	4636.57	660.33	29.12	**40597.37**	
	(зона: 2,3)	**45916.11**	4636.57	660.33	29.12	**40619.21**	
	(зона: 4)	**45917.70**	4636.57	660.33	29.12	**40620.80**	
	(зона: 5)	**45930.80**	4636.57	660.33	29.12	**40633.90**	
	(зона: 6)	**45933.97**	4636.57	660.33	29.12	**40637.07**	
	(зона: 7)	**45937.87**	4636.57	660.33	29.12	**40640.97**	
(103-9300)	*Части фасонные чугунные соединительные, (т)*	-	-	-	-	*(2,27)*	-
22-01-002-03	200 мм						396.48
	(зона: 1)	**77751.91**	4373.17	3462.09	216.91	**69916.65**	
	(зона: 2,3)	**77775.64**	4373.17	3462.09	216.91	**69940.38**	
	(зона: 4)	**77777.37**	4373.17	3462.09	216.91	**69942.11**	
	(зона: 5)	**77791.59**	4373.17	3462.09	216.91	**69956.33**	
	(зона: 6)	**77795.03**	4373.17	3462.09	216.91	**69959.77**	
	(зона: 7)	**77799.27**	4373.17	3462.09	216.91	**69964.01**	
(103-9300)	*Части фасонные чугунные соединительные, (т)*	-	-	-	-	*(2,36)*	-
22-01-002-04	250 мм						481.60
	(зона: 1)	**100915.16**	5312.05	4257.15	270.98	**91345.96**	
	(зона: 2,3)	**100944.75**	5312.05	4257.15	270.98	**91375.55**	
	(зона: 4)	**100946.91**	5312.05	4257.15	270.98	**91377.71**	
	(зона: 5)	**100964.65**	5312.05	4257.15	270.98	**91395.45**	
	(зона: 6)	**100968.95**	5312.05	4257.15	270.98	**91399.75**	
	(зона: 7)	**100974.24**	5312.05	4257.15	270.98	**91405.04**	
(103-9300)	*Части фасонные чугунные соединительные, (т)*	-	-	-	-	*(3,89)*	-
22-01-002-05	300 мм						530.88
	(зона: 1)	**140182.15**	5855.61	4624.20	295.05	**129702.34**	
	(зона: 2,3)	**140219.74**	5855.61	4624.20	295.05	**129739.93**	
	(зона: 4)	**140222.47**	5855.61	4624.20	295.05	**129742.66**	
	(зона: 5)	**140245.00**	5855.61	4624.20	295.05	**129765.19**	
	(зона: 6)	**140250.46**	5855.61	4624.20	295.05	**129770.65**	
	(зона: 7)	**140257.18**	5855.61	4624.20	295.05	**129777.37**	
(103-9300)	*Части фасонные чугунные соединительные, (т)*	-	-	-	-	*(5,02)*	-
22-01-002-06	350 мм						667.52
	(зона: 1)	**133920.52**	7362.75	10318.23	671.73	**116239.54**	
	(зона: 2,3)	**133961.86**	7362.75	10318.23	671.73	**116280.88**	
	(зона: 4)	**133964.87**	7362.75	10318.23	671.73	**116283.89**	
	(зона: 5)	**133989.65**	7362.75	10318.23	671.73	**116308.67**	
	(зона: 6)	**133995.66**	7362.75	10318.23	671.73	**116314.68**	
	(зона: 7)	**134003.05**	7362.75	10318.23	671.73	**116322.07**	
(103-9300)	*Части фасонные чугунные соединительные, (т)*	-	-	-	-	*(6,85)*	-
22-01-002-07	400 мм						669.76
	(зона: 1)	**223443.50**	7387.45	11567.04	758.72	**204489.01**	
	(зона: 2,3)	**223490.95**	7387.45	11567.04	758.72	**204536.46**	
	(зона: 4)	**223494.40**	7387.45	11567.04	758.72	**204539.91**	
	(зона: 5)	**223522.84**	7387.45	11567.04	758.72	**204568.35**	
	(зона: 6)	**223529.73**	7387.45	11567.04	758.72	**204575.24**	
	(зона: 7)	**223538.21**	7387.45	11567.04	758.72	**204583.72**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9300)	*Части фасонные чугунные соединительные, (т)*	-	-	-	-	*(8,13)*	-
22-01-002-08	500 мм						854.56
	(зона: 1)	**352524.09**	9425.80	19940.29	1243.42	**323158.00**	
	(зона: 2,3)	**352615.23**	9425.80	19940.29	1243.42	**323249.14**	
	(зона: 4)	**352621.87**	9425.80	19940.29	1243.42	**323255.78**	
	(зона: 5)	**352676.50**	9425.80	19940.29	1243.42	**323310.41**	
	(зона: 6)	**352689.73**	9425.80	19940.29	1243.42	**323323.64**	
	(зона: 7)	**352706.02**	9425.80	19940.29	1243.42	**323339.93**	
(103-9300)	*Части фасонные чугунные соединительные, (т)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-

Таблицу 22-01-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-01-017 Укладка железобетонных напорных труб

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка железобетонных напорных труб диаметром:

22-01-017-01	500 мм						1005.76
	(зона: 1)	**440287.96**	11224.28	21904.50	1403.76	**407159.18**	
	(зона: 2)	**440016.82**	11224.28	21904.50	1403.76	**406888.04**	
	(зона: 3)	**446309.21**	11224.28	21904.50	1403.76	**413180.43**	
	(зона: 4)	**453874.54**	11224.28	21904.50	1403.76	**420745.76**	
	(зона: 5)	**458364.51**	11224.28	21904.50	1403.76	**425235.73**	
	(зона: 6)	**457159.00**	11224.28	21904.50	1403.76	**424030.22**	
	(зона: 7)	**468614.70**	11224.28	21904.50	1403.76	**435485.92**	
22-01-017-02	600 мм						1187.20
	(зона: 1)	**515302.72**	13249.15	29207.97	1883.90	**472845.60**	
	(зона: 2)	**515009.55**	13249.15	29207.97	1883.90	**472552.43**	
	(зона: 3)	**522537.37**	13249.15	29207.97	1883.90	**480080.25**	
	(зона: 4)	**531555.35**	13249.15	29207.97	1883.90	**489098.23**	
	(зона: 5)	**536912.44**	13249.15	29207.97	1883.90	**494455.32**	
	(зона: 6)	**535483.03**	13249.15	29207.97	1883.90	**493025.91**	
	(зона: 7)	**549144.69**	13249.15	29207.97	1883.90	**506687.57**	
22-01-017-03	700 мм						1635.20
	(зона: 1)	**919251.81**	18248.83	40435.43	2619.17	**860567.55**	
	(зона: 2)	**919825.87**	18248.83	40435.43	2619.17	**861141.61**	
	(зона: 3)	**929410.36**	18248.83	40435.43	2619.17	**870726.10**	
	(зона: 4)	**941122.39**	18248.83	40435.43	2619.17	**882438.13**	
	(зона: 5)	**948871.82**	18248.83	40435.43	2619.17	**890187.56**	
	(зона: 6)	**946962.35**	18248.83	40435.43	2619.17	**888278.09**	
	(зона: 7)	**964875.97**	18248.83	40435.43	2619.17	**906191.71**	
22-01-017-04	800 мм						1657.60
	(зона: 1)	**879590.15**	18498.82	45038.20	2707.43	**816053.13**	
	(зона: 2)	**879127.33**	18498.82	45038.20	2707.43	**815590.31**	
	(зона: 3)	**891244.20**	18498.82	45038.20	2707.43	**827707.18**	
	(зона: 4)	**905807.65**	18498.82	45038.20	2707.43	**842270.63**	
	(зона: 5)	**914434.44**	18498.82	45038.20	2707.43	**850897.42**	
	(зона: 6)	**912156.08**	18498.82	45038.20	2707.43	**848619.06**	
	(зона: 7)	**934177.34**	18498.82	45038.20	2707.43	**870640.32**	
22-01-017-05	900 мм						2161.60
	(зона: 1)	**1241581.23**	24123.46	48115.50	2887.25	**1169342.27**	
	(зона: 2)	**1242463.61**	24123.46	48115.50	2887.25	**1170224.65**	
	(зона: 3)	**1256964.63**	24123.46	48115.50	2887.25	**1184725.67**	
	(зона: 4)	**1274718.11**	24123.46	48115.50	2887.25	**1202479.15**	
	(зона: 5)	**1286481.67**	24123.46	48115.50	2887.25	**1214242.71**	
	(зона: 6)	**1283579.12**	24123.46	48115.50	2887.25	**1211340.16**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**1310738.88**	24123.46	48115.50	2887.25	**1238499.92**	
22-01-017-06	1000 мм						2184.00
	(зона: 1)	**1271625.00**	24373.44	53858.78	3236.55	**1193392.78**	
	(зона: 2)	**1271430.63**	24373.44	53858.78	3236.55	**1193198.41**	
	(зона: 3)	**1288573.70**	24373.44	53858.78	3236.55	**1210341.48**	
	(зона: 4)	**1309288.27**	24373.44	53858.78	3236.55	**1231056.05**	
	(зона: 5)	**1321979.03**	24373.44	53858.78	3236.55	**1243746.81**	
	(зона: 6)	**1318677.68**	24373.44	53858.78	3236.55	**1240445.46**	
	(зона: 7)	**1350104.61**	24373.44	53858.78	3236.55	**1271872.39**	
22-01-017-07	1200 мм						2777.60
	(зона: 1)	**1820861.17**	30998.02	179008.44	4853.72	**1610854.71**	
	(зона: 2)	**1820463.39**	30998.02	179008.44	4853.72	**1610456.93**	
	(зона: 3)	**1844408.93**	30998.02	179008.44	4853.72	**1634402.47**	
	(зона: 4)	**1873248.83**	30998.02	179008.44	4853.72	**1663242.37**	
	(зона: 5)	**1890727.94**	30998.02	179008.44	4853.72	**1680721.48**	
	(зона: 6)	**1886204.55**	30998.02	179008.44	4853.72	**1676198.09**	
	(зона: 7)	**1929916.25**	30998.02	179008.44	4853.72	**1719909.79**	
22-01-017-08	1400 мм						3449.60
	(зона: 1)	**3110562.07**	38497.54	248973.41	6379.26	**2823091.12**	
	(зона: 2)	**3108616.62**	38497.54	248973.41	6379.26	**2821145.67**	
	(зона: 3)	**3140981.34**	38497.54	248973.41	6379.26	**2853510.39**	
	(зона: 4)	**3179626.67**	38497.54	248973.41	6379.26	**2892155.72**	
	(зона: 5)	**3201776.75**	38497.54	248973.41	6379.26	**2914305.80**	
	(зона: 6)	**3195867.81**	38497.54	248973.41	6379.26	**2908396.86**	
	(зона: 7)	**3254107.08**	38497.54	248973.41	6379.26	**2966636.13**	
22-01-017-09	1600 мм						3920.00
	(зона: 1)	**2945780.10**	43747.20	293301.47	7520.19	**2608731.43**	
	(зона: 2)	**2943505.59**	43747.20	293301.47	7520.19	**2606456.92**	
	(зона: 3)	**2983434.15**	43747.20	293301.47	7520.19	**2646385.48**	
	(зона: 4)	**3031084.85**	43747.20	293301.47	7520.19	**2694036.18**	
	(зона: 5)	**3058450.42**	43747.20	293301.47	7520.19	**2721401.75**	
	(зона: 6)	**3051192.26**	43747.20	293301.47	7520.19	**2714143.59**	
	(зона: 7)	**3123027.03**	43747.20	293301.47	7520.19	**2785978.36**	

Дополнить подразделом 1.6 таблицей 22-01-027

Подраздел 1.6 ТРУБЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ

Таблица 22-01-027 Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб

Измеритель: 1 км трубопровода

	Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром:						
22-01-027-01	500 мм						398.17
	(зона: 1-7)	14806.58	4391.82	10033.94	762.09	380.82	
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-02	600 мм						440.94
	(зона: 1-7)	16655.22	4863.57	11243.41	851.87	548.24	
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-03	700 мм						482.20
	(зона: 1-7)	18429.33	5318.67	12364.34	941.64	746.32	
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-04	800 мм						524.30
	(зона: 1-7)	20144.76	5783.03	13387.07	1017.45	974.66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-05	900 мм						578.24
	(зона: 1-7)	22405.80	6377.99	14794.16	1113.21	1233.65	
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-06	1000 мм						622.16
	(зона: 1-7)	24545.87	6862.42	16160.55	1210.57	1522.90	
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-01-027-07	1200 мм						721.13
	(зона: 1-7)	29232.52	7954.06	19085.48	1410.86	2192.98	
(103-9056)	*Трубы напорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Таблицу 22-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-001 **Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы**

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:						
22-02-001-01	50 мм						128.00
	(зона: 1-7)	**3815.00**	1463.04	1023.60	0.80	**1328.36**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,77)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(220)*	-
22-02-001-02	75 мм						128.00
	(зона: 1-7)	**4204.52**	1463.04	1024.45	0.93	**1717.03**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(300)*	-
22-02-001-03	100 мм						129.00
	(зона: 1-7)	**4937.36**	1474.47	1057.26	1.33	**2405.63**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,46)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(420)*	-
22-02-001-04	125 мм						138.00
	(зона: 1-7)	**5622.64**	1559.40	1128.14	1.60	**2935.10**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,8)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(530)*	-
22-02-001-05	150 мм						150.00
	(зона: 1-7)	**8891.34**	1695.00	3835.87	150.82	**3360.47**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,14)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(620)*	-
22-02-001-06	200 мм						165.00
	(зона: 1-7)	**10959.60**	1864.50	4427.83	169.31	**4667.27**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,92)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(870)*	-
22-02-001-07	250 мм						193.00
	(зона: 1-7)	**13155.31**	2180.90	5203.84	198.97	**5770.57**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(3,7)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-001-08	300 мм						216.00
	(зона: 1-7)	**15014.57**	2440.80	5863.71	225.83	**6710.06**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(4,39)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1300)*	-
22-02-001-09	350 мм						199.00
	(зона: 1-7)	**26194.41**	2220.84	16221.32	1064.39	**7752.25**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(5,11)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1500)*	-
22-02-001-10	400 мм						226.00
	(зона: 1-7)	**29630.05**	2522.16	18226.32	1202.94	**8881.57**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(5,78)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1710)*	-
22-02-001-11	500 мм						259.00
	(зона: 1-7)	**40235.18**	2890.44	26483.11	1770.92	**10861.63**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(7,13)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2090)*	-
22-02-001-12	600 мм						280.00
	(зона: 1-7)	**52414.33**	3124.80	36059.17	1906.80	**13230.36**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(8,23)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2600)*	-
22-02-001-13	700 мм						329.00
	(зона: 1-7)	**49506.37**	3671.64	31392.77	2037.30	**14441.96**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(9,45)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2760)*	-
22-02-001-14	800 мм						376.00
	(зона: 1-7)	**57205.76**	4196.16	35681.79	2203.32	**17327.81**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(10,9)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(3420)*	-
22-02-001-15	900 мм						423.00
	(зона: 1-7)	**66911.18**	4720.68	42604.05	2453.08	**19586.45**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(12,2)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(3780)*	-
22-02-001-16	1000 мм						470.00
	(зона: 1-7)	**73532.87**	5245.20	46479.29	2692.64	**21808.38**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(13,8)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4180)*	-
22-02-001-17	1100 мм						544.00
	(зона: 1-7)	**124408.02**	6071.04	95252.48	3161.44	**23084.50**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(15,2)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4470)*	-
22-02-001-18	1200 мм						552.00
	(зона: 1-7)	**136700.48**	6160.32	105475.60	3450.22	**25064.56**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(16,6)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4850)*	-

Таблицу 22-02-002 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 22-02-002	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы**						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:						
22-02-002-01	50 мм						175.00
	(зона: 1-7)	**4790.53**	2000.25	1461.92	0.93	**1328.36**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,16)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(220)*	-
22-02-002-02	75 мм						176.00
	(зона: 1-7)	**5169.45**	1988.80	1463.62	1.20	**1717.03**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,54)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(300)*	-
22-02-002-03	100 мм						177.00
	(зона: 1-7)	**5855.15**	2000.10	1475.44	1.73	**2379.61**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,19)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(420)*	-
22-02-002-04	125 мм						187.00
	(зона: 1-7)	**6378.76**	2113.10	1538.74	2.13	**2726.92**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,75)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(530)*	-
22-02-002-05	150 мм						203.00
	(зона: 1-7)	**11004.15**	2293.90	5349.78	212.27	**3360.47**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(3,21)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(620)*	-
22-02-002-06	200 мм						223.00
	(зона: 1-7)	**13267.78**	2519.90	6132.65	235.01	**4615.23**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(4,39)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(870)*	-
22-02-002-07	250 мм						257.00
	(зона: 1-7)	**15661.17**	2904.10	7064.57	269.99	**5692.50**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(5,46)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1100)*	-
22-02-002-08	300 мм						289.00
	(зона: 1-7)	**17976.03**	3265.70	7974.25	307.50	**6736.08**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(6,58)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1300)*	-
22-02-002-09	350 мм						256.00
	(зона: 1-7)	**27921.56**	2892.80	17274.07	1077.08	**7754.69**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(7,64)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1500)*	-
22-02-002-10	400 мм						301.00
	(зона: 1-7)	**33154.33**	3359.16	20911.16	1333.47	**8884.01**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(8,7)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1710)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-002-11	500 мм						303.00
	(зона: 1-7)	**42617.10**	3381.48	28371.55	1851.00	**10864.07**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2090)*	-
22-02-002-12	600 мм						371.00
	(зона: 1-7)	**52755.59**	4140.36	35382.42	2278.83	**13232.81**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(12,3)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2600)*	-
22-02-002-13	700 мм						437.00
	(зона: 1-7)	**58449.03**	4876.92	39130.15	2474.69	**14441.96**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(13,9)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2760)*	-
22-02-002-14	800 мм						504.00
	(зона: 1-7)	**68432.55**	5624.64	45480.10	2744.80	**17327.81**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(16,2)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(3420)*	-
22-02-002-15	900 мм						561.00
	(зона: 1-7)	**85071.96**	6260.76	59224.75	3512.89	**19586.45**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(18,3)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(3780)*	-
22-02-002-16	1000 мм						605.00
	(зона: 1-7)	**90972.06**	6751.80	62411.88	3721.05	**21808.38**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(20,5)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4180)*	-
22-02-002-17	1100 мм						688.00
	(зона: 1-7)	**158337.90**	7588.64	127664.76	4316.79	**23084.50**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(22,6)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4470)*	-
22-02-002-18	1200 мм						700.00
	(зона: 1-7)	**174123.22**	7721.00	141314.95	4759.79	**25087.27**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(24,6)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4850)*	-

Таблицу 22-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-003 **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы**

Измеритель: 1 км трубопровода

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром:

22-02-003-01	50 мм						223.00
	(зона: 1-7)	**6488.72**	2519.90	1819.06	1.33	**2149.76**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,73)*	-
22-02-003-02	75 мм						224.00
	(зона: 1-7)	**7114.48**	2531.20	1821.62	1.73	**2761.66**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,31)*	-
22-02-003-03	100 мм						225.00
	(зона: 1-7)	**8298.77**	2542.50	1904.30	2.39	**3851.97**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(3,32)*	-
22-02-003-04	125 мм						250.00
	(зона: 1-7)	**9550.70**	2825.00	2036.34	2.93	**4689.36**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(4,06)*	-
22-02-003-05	150 мм						281.00
	(зона: 1-7)	**16170.54**	3175.30	7469.29	298.32	**5525.95**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(4,83)*	-
22-02-003-06	200 мм						306.00
	(зона: 1-7)	**19608.09**	3457.80	8515.53	326.25	**7634.76**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(6,63)*	-
22-02-003-07	250 мм						355.00
	(зона: 1-7)	**23353.85**	4011.50	9862.38	378.65	**9479.97**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(8,29)*	-
22-02-003-08	300 мм						392.00
	(зона: 1-7)	**26567.01**	4429.60	10900.98	421.34	**11236.43**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(9,88)*	-
22-02-003-09	350 мм						344.00
	(зона: 1-7)	**43491.32**	3839.04	26694.23	1773.34	**12958.05**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(11,5)*	-
22-02-003-10	400 мм						404.00
	(зона: 1-7)	**49753.97**	4508.64	29155.26	1916.98	**16090.07**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(13)*	-
22-02-003-11	500 мм						426.00
	(зона: 1-7)	**64568.78**	4698.78	41751.43	2815.94	**18118.57**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(16,2)*	-
22-02-003-12	600 мм						510.00
	(зона: 1-7)	**76042.40**	5625.30	48483.34	3192.27	**21933.76**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(18,7)*	-
22-02-003-13	700 мм						598.00
	(зона: 1-7)	**83769.20**	6595.94	53140.52	3454.85	**24032.74**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(21,1)*	-
22-02-003-14	800 мм						687.00
	(зона: 1-7)	**97628.64**	7577.61	61269.09	3816.74	**28781.94**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(24,4)*	-
22-02-003-15	900 мм						773.00
	(зона: 1-7)	**117018.68**	8526.19	76178.60	4533.43	**32313.89**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(27,6)*	-
22-02-003-16	1000 мм						877.00
	(зона: 1-7)	**126847.50**	9673.31	81271.88	4728.45	**35902.31**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(31)*	-
22-02-003-17	1100 мм						1080.00
	(зона: 1-7)	**229102.40**	11912.40	178787.65	5800.25	**38402.35**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(34,1)*	-
22-02-003-18	1200 мм						1100.00
	(зона: 1-7)	**264010.87**	12133.00	210182.50	6755.82	**41695.37**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(37,3)*	-

Таблицу 22-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-004 **Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

Измеритель: 1 км трубопровода

Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-004-01	50 мм						44.62
	(зона: 1-7)	**1633.11**	531.42	920.86	99.14	**180.83**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(14,3)*	-
22-02-004-02	75 мм						44.62
	(зона: 1-7)	**1671.26**	531.42	924.55	99.14	**215.29**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(19,5)*	-
22-02-004-03	100 мм						44.72
	(зона: 1-7)	**1723.73**	532.62	935.48	99.14	**255.63**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(27,3)*	-
22-02-004-04	125 мм						49.66
	(зона: 1-7)	**1928.68**	591.45	1018.91	106.55	**318.32**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(34,5)*	-
22-02-004-05	150 мм						49.77
	(зона: 1-7)	**1998.52**	592.76	1024.57	107.17	**381.19**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(40,3)*	-
22-02-004-06	200 мм						50.96
	(зона: 1-7)	**2166.57**	606.93	1047.02	110.83	**512.62**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,19)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(56,6)*	-
22-02-004-07	250 мм						59.49
	(зона: 1-7)	**2576.82**	708.53	1228.83	128.33	**639.46**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(72)*	-
22-02-004-08	300 мм						59.59
	(зона: 1-7)	**2691.60**	709.72	1240.50	128.84	**741.38**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,29)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(85)*	-
22-02-004-09	350 мм						72.13
	(зона: 1-7)	**3160.58**	859.07	1458.21	145.49	**843.30**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(98)*	-
22-02-004-10	400 мм						72.45
	(зона: 1-7)	**3413.37**	862.88	1504.01	147.22	**1046.48**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(156)*	-
22-02-004-11	500 мм						96.49
	(зона: 1-7)	**4697.46**	1149.20	2285.09	191.52	**1263.17**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,65)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(190)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-004-12	600 мм						114.66
	(зона: 1-7)	**5607.79**	1365.60	2723.46	222.03	**1518.73**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,76)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(237)*	-
22-02-004-13	700 мм						131.88
	(зона: 1-7)	**6350.66**	1570.69	3096.27	244.79	**1683.70**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,86)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(251)*	-
22-02-004-14	800 мм						152.43
	(зона: 1-7)	**7458.77**	1815.44	3760.12	274.54	**1883.21**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(311)*	-
22-02-004-15	900 мм						175.54
	(зона: 1-7)	**8507.56**	2090.68	4313.31	307.00	**2103.57**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(344)*	-
22-02-004-16	1000 мм						191.01
	(зона: 1-7)	**9267.60**	2274.93	4672.41	327.93	**2320.26**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,22)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(380)*	-
22-02-004-17	1100 мм						220.90
	(зона: 1-7)	**17051.87**	2630.92	11900.52	407.21	**2520.43**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,34)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(407)*	-
22-02-004-18	1200 мм						220.90
	(зона: 1-7)	**17319.01**	2630.92	11949.14	415.14	**2738.95**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,46)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(441)*	-

Таблицу 22-02-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-005 **Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:						
22-02-005-01	50 мм						56.70
	(зона: 1-7)	**1953.60**	675.30	1116.53	111.86	**161.77**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(14,3)*	-
22-02-005-02	75 мм						56.70
	(зона: 1-7)	**2012.04**	675.30	1121.45	111.86	**215.29**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(19,5)*	-
22-02-005-03	100 мм						56.80
	(зона: 1-7)	**2064.23**	676.49	1132.11	111.86	**255.63**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(27,3)*	-
22-02-005-04	125 мм						63.21
	(зона: 1-7)	**2370.77**	752.83	1255.68	122.83	**362.26**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(34,5)*	-
22-02-005-05	150 мм						63.21
	(зона: 1-7)	**2395.44**	752.83	1261.42	122.83	**381.19**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(40,3)*	-
22-02-005-06	200 мм						64.89
	(зона: 1-7)	**2583.60**	772.84	1298.14	130.08	**512.62**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(56,6)*	-
22-02-005-07	250 мм						79.06
	(зона: 1-7)	**3157.37**	941.60	1576.31	153.76	**639.46**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(72)*	-
22-02-005-08	300 мм						79.17
	(зона: 1-7)	**3275.55**	942.91	1591.26	154.38	**741.38**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,43)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(85)*	-
22-02-005-09	350 мм						94.71
	(зона: 1-7)	**3886.67**	1128.00	1889.34	180.27	**869.33**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(98)*	-
22-02-005-10	400 мм						95.02
	(зона: 1-7)	**4120.65**	1131.69	1942.48	180.38	**1046.48**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,79)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(156)*	-
22-02-005-11	500 мм						125.16
	(зона: 1-7)	**5767.35**	1490.66	2987.50	242.23	**1289.19**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,97)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(190)*	-
22-02-005-12	600 мм						149.57
	(зона: 1-7)	**6829.21**	1781.38	3529.10	279.35	**1518.73**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(237)*	-
22-02-005-13	700 мм						169.81
	(зона: 1-7)	**7690.92**	2022.44	3984.78	311.68	**1683.70**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,27)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(251)*	-
22-02-005-14	800 мм						195.78
	(зона: 1-7)	**9070.95**	2331.74	4846.60	348.27	**1892.61**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,44)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(311)*	-
22-02-005-15	900 мм						221.86
	(зона: 1-7)	**10318.95**	2642.35	5563.63	389.20	**2112.97**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,62)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(344)*	-
22-02-005-16	1000 мм						241.15
	(зона: 1-7)	**11129.48**	2872.10	5927.72	409.65	**2329.66**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,79)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(380)*	-
22-02-005-17	1100 мм						283.34
	(зона: 1-7)	**21004.90**	3374.58	15100.49	501.87	**2529.83**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,97)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(407)*	-
22-02-005-18	1200 мм						280.69
	(зона: 1-7)	**21225.97**	3343.02	15134.59	504.60	**2748.36**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,11)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(441)*	-

Таблицу 22-02-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-006 **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:						
22-02-006-01	50 мм						74.09
	(зона: 1-7)	**2504.79**	882.41	1417.43	134.23	**204.95**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
22-02-006-02	75 мм						74.09
	(зона: 1-7)	**2585.55**	882.41	1419.89	134.23	**283.25**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,15)*	-
22-02-006-03	100 мм						74.09
	(зона: 1-7)	**2669.12**	882.41	1436.08	134.35	**350.63**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
22-02-006-04	125 мм						78.75
	(зона: 1-7)	**2925.90**	937.91	1555.53	148.80	**432.46**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
22-02-006-05	150 мм						78.85
	(зона: 1-7)	**3023.12**	939.10	1561.68	148.80	**522.34**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
22-02-006-06	200 мм						80.53
	(зона: 1-7)	**3251.65**	959.11	1581.70	149.30	**710.84**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,43)*	-
22-02-006-07	250 мм						93.45
	(зона: 1-7)	**3847.79**	1112.99	1847.59	171.27	**887.21**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,54)*	-
22-02-006-08	300 мм						93.66
	(зона: 1-7)	**4012.20**	1115.49	1863.82	171.64	**1032.89**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,64)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-006-09	350 мм						111.30
	(зона: 1-7)	**4740.35**	1325.58	2208.34	202.57	**1206.43**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,74)*	-
22-02-006-10	400 мм						111.30
	(зона: 1-7)	**5174.62**	1325.58	2266.13	202.57	**1582.91**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,18)*	-
22-02-006-11	500 мм						149.10
	(зона: 1-7)	**7303.38**	1775.78	3578.46	279.07	**1949.14**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,47)*	-
22-02-006-12	600 мм						177.02
	(зона: 1-7)	**8587.61**	2108.31	4174.85	324.12	**2304.45**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,63)*	-
22-02-006-13	700 мм						208.82
	(зона: 1-7)	**9959.27**	2487.05	4906.43	368.47	**2565.79**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(1,92)*	-
22-02-006-14	800 мм						235.32
	(зона: 1-7)	**11632.17**	2802.66	5894.82	422.68	**2934.69**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,2)*	-
22-02-006-15	900 мм						268.18
	(зона: 1-7)	**13175.01**	3194.02	6705.38	471.12	**3275.61**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,46)*	-
22-02-006-16	1000 мм						294.68
	(зона: 1-7)	**14521.59**	3509.64	7394.44	519.49	**3617.51**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(2,72)*	-
22-02-006-17	1100 мм						347.68
	(зона: 1-7)	**26930.27**	4140.87	18866.69	643.32	**3922.71**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(3)*	-
22-02-006-18	1200 мм						347.68
	(зона: 1-7)	**27370.45**	4140.87	18962.99	660.46	**4266.59**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(3,26)*	-

Таблицу 22-02-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-007 **Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм**

Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности

	Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм:						
22-02-007-01	нормальной						14.60
	(зона: 1-7)	**3836.84**	162.94	3062.29	100.13	**611.61**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,42)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(124)*	-
22-02-007-02	усиленной						18.80
	(зона: 1-7)	**4853.75**	209.81	4005.90	130.03	**638.04**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,62)*	-
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(124)*	-
22-02-007-03	весьма усиленной						27.80
	(зона: 1-7)	**7031.35**	310.25	5658.60	194.27	**1062.50**	
(101-9090)	*Мастика, (т)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-

Таблицу 22-02-008 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 22-02-008	**Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы**						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:						
22-02-008-01	50 мм						90.94
	(зона: 1-7)	**13261.80**	1039.44	907.69	47.66	**11314.67**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(220)*	-
22-02-008-02	75 мм						101.62
	(зона: 1-7)	**19784.41**	1161.52	1277.05	67.39	**17345.84**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(300)*	-
22-02-008-03	100 мм						108.69
	(зона: 1-7)	**24346.72**	1242.33	1714.51	90.86	**21389.88**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-
22-02-008-04	125 мм						116.12
	(зона: 1-7)	**29618.69**	1327.25	2028.12	107.57	**26263.32**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(530)*	-
22-02-008-05	150 мм						42.98
	(зона: 1-7)	**51438.04**	519.63	19557.41	1236.00	**31361.00**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(620)*	-
22-02-008-06	200 мм						48.91
	(зона: 1-7)	**74714.20**	591.32	30961.55	1921.64	**43161.33**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(870)*	-
22-02-008-07	250 мм						54.04
	(зона: 1-7)	**86513.12**	653.34	32117.46	1989.50	**53742.32**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(1100)*	-
22-02-008-08	300 мм						61.56
	(зона: 1-7)	**106598.28**	722.10	41822.68	2587.18	**64053.50**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(1300)*	-
22-02-008-09	350 мм						66.58
	(зона: 1-7)	**119468.51**	780.98	44485.43	2721.66	**74202.10**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(1500)*	-
22-02-008-10	400 мм						71.71
	(зона: 1-7)	**130183.08**	828.97	45444.64	2777.84	**83909.47**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(1710)*	-
22-02-008-11	500 мм						87.55
	(зона: 1-7)	**148778.56**	1000.70	53101.78	3174.61	**94676.08**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(2090)*	-
22-02-008-12	600 мм						102.94
	(зона: 1-7)	**177962.93**	1176.60	63968.65	3784.00	**112817.68**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(2600)*	-
22-02-008-13	700 мм						136.91
	(зона: 1-7)	**208018.42**	1564.88	77970.06	4585.19	**128483.48**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(2760)*	-
22-02-008-14	800 мм						157.66
	(зона: 1-7)	**241604.99**	1802.05	92837.96	5524.63	**146964.98**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(3420)*	-
22-02-008-15	900 мм						184.23
	(зона: 1-7)	**333859.41**	2105.75	166773.29	9506.78	**164980.37**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(3780)*	-
22-02-008-16	1000 мм						214.59
	(зона: 1-7)	**368066.88**	2452.76	182598.00	10456.14	**183016.12**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(4180)*	-
22-02-008-17	1100 мм						244.83
	(зона: 1-7)	**540846.83**	2798.41	337717.68	15212.50	**200330.74**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(4470)*	-
22-02-008-18	1200 мм						256.45
	(зона: 1-7)	**589088.01**	2931.22	367983.66	16856.08	**218173.13**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(4850)*	-
22-02-008-19	1400 мм						347.41
	(зона: 1-7)	**885137.59**	3970.90	627384.81	28362.74	**253781.88**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(5520)*	-

Таблицу 22-02-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-009 **Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы**

Измеритель: 1 км трубопровода

	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:						
22-02-009-01	50 мм						146.16
	(зона: 1-7)	**28966.56**	1670.61	761.90	38.74	**26534.05**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(220)*	-
22-02-009-02	75 мм						161.24
	(зона: 1-7)	**43690.65**	1842.97	1144.00	59.04	**40703.68**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(300)*	-
22-02-009-03	100 мм						168.20
	(зона: 1-7)	**53591.87**	1922.53	1522.00	79.34	**50147.34**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-
22-02-009-04	125 мм						175.16
	(зона: 1-7)	**62120.94**	2002.08	1991.40	104.54	**58127.46**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(530)*	-
22-02-009-05	150 мм						52.78
	(зона: 1-7)	**95775.01**	638.11	21428.32	1346.01	**73708.58**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(620)*	-
22-02-009-06	200 мм						60.88
	(зона: 1-7)	**135784.18**	736.04	33538.19	2089.60	**101509.95**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(870)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-009-07	250 мм						67.94
	(зона: 1-7)	**161947.73**	821.39	34519.61	2149.77	**126606.73**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1100)*	-
22-02-009-08	300 мм						77.86
	(зона: 1-7)	**193224.21**	913.30	41605.07	2569.73	**150705.84**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1300)*	-
22-02-009-09	350 мм						84.82
	(зона: 1-7)	**223068.35**	994.94	47385.06	2904.09	**174688.35**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1500)*	-
22-02-009-10	400 мм						91.88
	(зона: 1-7)	**246759.91**	1077.75	48280.16	2961.46	**197402.00**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1710)*	-
22-02-009-11	500 мм						112.06
	(зона: 1-7)	**256931.17**	1280.85	55450.14	3354.41	**200200.18**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2090)*	-
22-02-009-12	600 мм						132.24
	(зона: 1-7)	**313651.85**	1511.50	73659.33	4433.85	**238481.02**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2600)*	-
22-02-009-13	700 мм						175.56
	(зона: 1-7)	**362409.54**	2006.65	88216.40	5302.04	**272186.49**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2760)*	-
22-02-009-14	800 мм						202.92
	(зона: 1-7)	**412122.03**	2319.38	99286.81	5803.77	**310515.84**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(3420)*	-
22-02-009-15	900 мм						240.35
	(зона: 1-7)	**534456.93**	2747.20	183223.18	10639.52	**348486.55**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(3780)*	-
22-02-009-16	1000 мм						273.70
	(зона: 1-7)	**586398.44**	3128.39	196532.21	11423.45	**386737.84**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4180)*	-
22-02-009-17	1100 мм						322.00
	(зона: 1-7)	**763843.61**	3680.46	336394.71	15170.74	**423768.44**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4470)*	-
22-02-009-18	1200 мм						331.20
	(зона: 1-7)	**864333.16**	3785.62	399048.25	18349.78	**461499.29**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(4850)*	-
22-02-009-19	1400 мм						443.90
	(зона: 1-7)	**1220013.37**	5073.78	678181.13	30468.22	**536758.46**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(5520)*	-

Таблицу 22-02-010 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 22-02-010	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы**						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:						
22-02-010-01	50 мм						200.68
	(зона: 1-7)	**39695.12**	2293.77	1211.50	62.35	**36189.85**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(220)*	-
22-02-010-02	75 мм						221.56
	(зона: 1-7)	**60047.20**	2532.43	1591.71	82.51	**55923.06**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(300)*	-
22-02-010-03	100 мм						227.36
	(зона: 1-7)	**72915.58**	2598.72	1823.50	94.46	**68493.36**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(420)*	-
22-02-010-04	125 мм						234.32
	(зона: 1-7)	**89174.88**	2678.28	2206.52	114.48	**84290.08**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(530)*	-
22-02-010-05	150 мм						62.70
	(зона: 1-7)	**122765.33**	758.04	21308.45	1329.27	**100698.84**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(620)*	-
22-02-010-06	200 мм						72.96
	(зона: 1-7)	**176965.15**	882.09	37421.27	2331.74	**138661.79**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(870)*	-
22-02-010-07	250 мм						81.85
	(зона: 1-7)	**211700.92**	989.57	37802.76	2347.91	**172908.59**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1100)*	-
22-02-010-08	300 мм						94.28
	(зона: 1-7)	**251816.15**	1105.90	44966.35	2757.73	**205743.90**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1300)*	-
22-02-010-09	350 мм						103.06
	(зона: 1-7)	**294557.59**	1208.89	54794.13	3307.91	**238554.57**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1500)*	-
22-02-010-10	400 мм						112.06
	(зона: 1-7)	**326967.40**	1314.46	55970.38	3380.89	**269682.56**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1710)*	-
22-02-010-11	500 мм						136.80
	(зона: 1-7)	**349116.19**	1563.62	62013.51	3700.19	**285539.06**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2090)*	-
22-02-010-12	600 мм						163.02
	(зона: 1-7)	**428764.84**	1863.32	86828.15	5220.30	**340073.37**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(2600)*	-
22-02-010-13	700 мм						214.32
	(зона: 1-7)	**493650.03**	2449.68	102868.38	6270.25	**388331.97**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(2760)*	-
22-02-010-14	800 мм						248.52
	(зона: 1-7)	**553997.16**	2840.58	108310.30	6429.65	**442846.28**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(3420)*	-
22-02-010-15	900 мм						296.70
	(зона: 1-7)	**706534.01**	3391.28	206232.74	12041.55	**496909.99**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(3780)*	-
22-02-010-16	1000 мм						333.50
	(зона: 1-7)	**773621.43**	3811.91	218723.50	12877.34	**551086.02**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(4180)*	-
22-02-010-17	1100 мм						397.90
	(зона: 1-7)	**1021966.62**	4548.00	412948.78	18887.65	**604469.84**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(4470)*	-
22-02-010-18	1200 мм						404.80
	(зона: 1-7)	**1092729.56**	4626.86	429763.03	19731.28	**658339.67**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(4850)*	-
22-02-010-19	1400 мм						540.50
	(зона: 1-7)	**1515072.10**	6177.92	743017.38	33613.80	**765876.80**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(5520)*	-

Таблицу 22-02-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-011 **Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

Измеритель: 1 км трубопровода

Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

22-02-011-01	50 мм						35.05
	(зона: 1-7)	**2601.52**	417.45	762.66	96.08	**1421.41**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(47)*	-
22-02-011-02	75 мм						36.19
	(зона: 1-7)	**3033.47**	431.02	784.83	97.39	**1817.62**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(63)*	-
22-02-011-03	100 мм						37.34
	(зона: 1-7)	**3820.69**	444.72	811.92	99.02	**2564.05**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(90)*	-
22-02-011-04	125 мм						38.38
	(зона: 1-7)	**4475.73**	457.11	847.25	103.11	**3171.37**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(110)*	-
22-02-011-05	150 мм						39.52
	(зона: 1-7)	**5099.04**	470.68	875.69	105.15	**3752.67**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(132)*	-
22-02-011-06	200 мм						40.66
	(зона: 1-7)	**6555.69**	484.26	917.85	110.46	**5153.58**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(182)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-011-07	250 мм						44.20
	(зона: 1-7)	**7980.48**	526.42	1012.66	123.38	**6441.40**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(226)*	-
22-02-011-08	300 мм						46.49
	(зона: 1-7)	**9235.01**	553.70	1052.21	127.01	**7629.10**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(269)*	-
22-02-011-09	350 мм						50.96
	(зона: 1-7)	**10577.34**	606.93	1159.72	137.30	**8810.69**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(312)*	-
22-02-011-10	400 мм						56.17
	(зона: 1-7)	**11988.79**	668.98	1255.53	144.89	**10064.28**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(357)*	-
22-02-011-11	500 мм						72.34
	(зона: 1-7)	**15116.69**	861.57	1907.36	188.41	**12347.76**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(440)*	-
22-02-011-12	600 мм						87.36
	(зона: 1-7)	**18087.60**	1040.46	2284.16	219.13	**14762.98**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(514)*	-
22-02-011-13	700 мм						102.29
	(зона: 1-7)	**20633.88**	1218.27	2617.38	242.84	**16798.23**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(600)*	-
22-02-011-14	800 мм						117.66
	(зона: 1-7)	**23862.62**	1401.33	3195.80	271.67	**19265.49**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(680)*	-
22-02-011-15	900 мм						136.74
	(зона: 1-7)	**27017.40**	1628.57	3693.60	305.53	**21695.23**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(760)*	-
22-02-011-16	1000 мм						148.40
	(зона: 1-7)	**29801.06**	1767.44	4001.06	326.44	**24032.56**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(850)*	-
22-02-011-17	1100 мм						160.06
	(зона: 1-7)	**38556.94**	1906.31	10310.71	384.40	**26339.92**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(930)*	-
22-02-011-18	1200 мм						171.72
	(зона: 1-7)	**41848.48**	2045.19	11071.65	411.72	**28731.64**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-02-011-19	1400 мм						209.72
	(зона: 1-7)	**50960.35**	2497.77	14963.73	502.05	**33498.85**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1180)*	-

Таблицу 22-02-012 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 22-02-012	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:						
22-02-012-01	50 мм						46.62
	(зона: 1-7)	**4182.78**	555.24	964.67	110.46	**2662.87**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(47)*	-
22-02-012-02	75 мм						47.67
	(зона: 1-7)	**5070.39**	567.75	983.76	111.67	**3518.88**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(63)*	-
22-02-012-03	100 мм						49.87
	(зона: 1-7)	**6300.56**	593.95	1027.48	114.45	**4679.13**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(90)*	-
22-02-012-04	125 мм						52.08
	(зона: 1-7)	**7907.00**	620.27	1080.68	120.03	**6206.05**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(110)*	-
22-02-012-05	150 мм						53.13
	(зона: 1-7)	**9123.91**	632.78	1106.04	121.89	**7385.09**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(132)*	-
22-02-012-06	200 мм						55.33
	(зона: 1-7)	**11991.05**	658.98	1166.67	128.24	**10165.40**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(182)*	-
22-02-012-07	250 мм						61.32
	(зона: 1-7)	**14735.14**	730.32	1310.14	144.47	**12694.68**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(226)*	-
22-02-012-08	300 мм						67.41
	(зона: 1-7)	**17310.75**	802.85	1429.11	152.77	**15078.79**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(270)*	-
22-02-012-09	350 мм						73.39
	(зона: 1-7)	**19938.04**	874.07	1555.10	164.70	**17508.87**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(312)*	-
22-02-012-10	400 мм						81.20
	(зона: 1-7)	**22673.85**	967.09	1694.64	175.45	**20012.12**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(357)*	-
22-02-012-11	500 мм						104.20
	(зона: 1-7)	**28422.94**	1241.02	2619.22	233.95	**24562.70**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(440)*	-
22-02-012-12	600 мм						124.02
	(зона: 1-7)	**33870.02**	1477.08	3103.12	271.46	**29289.82**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(514)*	-
22-02-012-13	700 мм						142.31
	(зона: 1-7)	**38733.94**	1694.91	3492.85	298.87	**33546.18**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(600)*	-
22-02-012-14	800 мм						164.78
	(зона: 1-7)	**43763.59**	1962.53	4302.19	337.32	**37498.87**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(680)*	-
22-02-012-15	900 мм						186.18
	(зона: 1-7)	**49837.41**	2217.40	4865.94	374.93	**42754.07**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(760)*	-
22-02-012-16	1000 мм						203.30
	(зона: 1-7)	**54367.62**	2421.30	5291.60	402.99	**46654.72**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(840)*	-
22-02-012-17	1100 мм						220.42
	(зона: 1-7)	**68343.51**	2625.20	13905.47	479.56	**51812.84**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(930)*	-
22-02-012-18	1200 мм						236.47
	(зона: 1-7)	**74472.35**	2816.36	14968.51	515.07	**56687.48**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-02-012-19	1400 мм						280.34
	(зона: 1-7)	**89957.64**	3338.85	20014.34	628.19	**66604.45**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(1180)*	-

Таблицу 22-02-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-02-013 **Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов**

Измеритель: 1 км трубопровода

Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром:

22-02-013-01	50 мм						58.41
	(зона: 1-7)	**5711.86**	695.66	1111.87	120.92	**3904.33**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(47)*	-
22-02-013-02	75 мм						59.47
	(зона: 1-7)	**7064.32**	708.29	1135.89	122.38	**5220.14**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(63)*	-
22-02-013-03	100 мм						62.75
	(зона: 1-7)	**8703.92**	747.35	1162.36	123.85	**6794.21**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(90)*	-
22-02-013-04	125 мм						65.93
	(зона: 1-7)	**11246.44**	785.23	1220.48	129.71	**9240.73**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(110)*	-
22-02-013-05	150 мм						66.99
	(зона: 1-7)	**13064.28**	797.85	1248.92	131.70	**11017.51**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(132)*	-
22-02-013-06	200 мм						70.17
	(зона: 1-7)	**17307.09**	835.72	1294.15	136.95	**15177.22**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м²)*	-	-	-	-	*(182)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-02-013-07	250 мм						78.01
	(зона: 1-7)	**21251.85**	929.10	1374.79	148.42	**18947.96**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(226)*	-
22-02-013-08	300 мм						87.78
	(зона: 1-7)	**24998.62**	1045.46	1471.59	155.00	**22481.57**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(269)*	-
22-02-013-09	350 мм						96.14
	(зона: 1-7)	**28964.08**	1145.03	1665.94	171.71	**26153.11**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(312)*	-
22-02-013-10	400 мм						106.00
	(зона: 1-7)	**32987.31**	1262.46	1827.03	183.75	**29897.82**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(357)*	-
22-02-013-11	500 мм						134.62
	(зона: 1-7)	**41054.62**	1603.32	2751.71	241.44	**36699.59**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(439)*	-
22-02-013-12	600 мм						162.64
	(зона: 1-7)	**48950.57**	1937.04	3377.95	288.14	**43635.58**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(514)*	-
22-02-013-13	700 мм						180.83
	(зона: 1-7)	**55717.92**	2153.69	3649.17	307.42	**49915.06**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(597)*	-
22-02-013-14	800 мм						210.79
	(зона: 1-7)	**62847.91**	2510.51	4630.45	355.49	**55706.95**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(681)*	-
22-02-013-15	900 мм						233.26
	(зона: 1-7)	**71694.84**	2778.13	5103.80	387.30	**63812.91**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(763)*	-
22-02-013-16	1000 мм						256.80
	(зона: 1-7)	**78021.92**	3058.49	5502.63	413.48	**69460.80**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(845)*	-
22-02-013-17	1100 мм						278.20
	(зона: 1-7)	**95210.96**	3313.36	14643.16	498.13	**77254.44**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(930)*	-
22-02-013-18	1200 мм						299.60
	(зона: 1-7)	**104648.36**	3568.24	16468.12	553.93	**84612.00**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
22-02-013-19	1400 мм						355.32
	(зона: 1-7)	**126394.70**	4231.86	22314.85	684.78	**99847.99**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1180)*	-

Таблицу 22-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-03-001 Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных

Измеритель: 1 т фасонных частей

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка фасонных частей чугунных диаметром:						
22-03-001-01	50-100 мм						47.00
	(зона: 1)	**1381.38**	481.75	129.12	0.00	**770.51**	
	(зона: 2,3)	**1381.71**	481.75	129.12	0.00	**770.84**	
	(зона: 4)	**1381.73**	481.75	129.12	0.00	**770.86**	
	(зона: 5)	**1381.93**	481.75	129.12	0.00	**771.06**	
	(зона: 6)	**1381.98**	481.75	129.12	0.00	**771.11**	
	(зона: 7)	**1382.04**	481.75	129.12	0.00	**771.17**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	-
22-03-001-02	125-200 мм						37.74
	(зона: 1)	**1468.17**	386.84	468.75	27.63	**612.58**	
	(зона: 2,3)	**1468.45**	386.84	468.75	27.63	**612.86**	
	(зона: 4)	**1468.47**	386.84	468.75	27.63	**612.88**	
	(зона: 5)	**1468.64**	386.84	468.75	27.63	**613.05**	
	(зона: 6)	**1468.68**	386.84	468.75	27.63	**613.09**	
	(зона: 7)	**1468.73**	386.84	468.75	27.63	**613.14**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	-
22-03-001-03	250-400 мм						34.30
	(зона: 1)	**1231.38**	351.58	411.43	24.23	**468.37**	
	(зона: 2,3)	**1231.57**	351.58	411.43	24.23	**468.56**	
	(зона: 4)	**1231.58**	351.58	411.43	24.23	**468.57**	
	(зона: 5)	**1231.70**	351.58	411.43	24.23	**468.69**	
	(зона: 6)	**1231.73**	351.58	411.43	24.23	**468.72**	
	(зона: 7)	**1231.76**	351.58	411.43	24.23	**468.75**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	-
22-03-001-04	500-1000 мм						22.98
	(зона: 1)	**1259.13**	235.55	724.40	38.64	**299.18**	
	(зона: 2-4)	**1259.23**	235.55	724.40	38.64	**299.28**	
	(зона: 5)	**1259.29**	235.55	724.40	38.64	**299.34**	
	(зона: 6)	**1259.31**	235.55	724.40	38.64	**299.36**	
	(зона: 7)	**1259.32**	235.55	724.40	38.64	**299.37**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	-
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:						
22-03-001-05	100-250 мм						353.80
	(зона: 1-7)	**22138.81**	4712.62	16469.55	1601.04	**956.64**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	-
(507-9506)	*Фланцы стальные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-03-001-06	300-800 мм						154.10
	(зона: 1-7)	**16954.52**	2052.61	14264.15	1260.84	**637.76**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	-
(507-9506)	*Фланцы стальные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-03-001-07	900-1600 мм						93.72
	(зона: 1-7)	**17106.67**	1248.35	15486.29	875.71	**372.03**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	-
(507-9506)	*Фланцы стальные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 22-03-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-03-002 Установка полиэтиленовых фасонных частей

Измеритель: 10 фасонных частей

Установка полиэтиленовых фасонных частей:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-03-002-01	отводов, колен, патрубков, переходов						4.80
	(зона: 1-7)	**534.11**	52.32	481.79	40.51	**0.00**	
(302-9490)	*Фасонные части, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-002-02	тройников						7.09
	(зона: 1-7)	**786.95**	77.28	709.67	59.60	**0.00**	
(302-9490)	*Фасонные части, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-002-03	крестовин						9.60
	(зона: 1-7)	**1066.76**	104.64	962.12	80.86	**0.00**	
(302-9490)	*Фасонные части, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Дополнить таблицей 22-03-005						
Таблица 22-03-005	**Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт**						
	Измеритель: 10 шт.						
	Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт:						
22-03-005-01	400 мм						15.59
	(зона: 1-7)	560.15	159.80	400.35	34.85	0.00	
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-02	500 мм						18.34
	(зона: 1-7)	649.50	187.99	461.51	39.90	0.00	
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-03	600 мм						21.25
	(зона: 1-7)	746.45	217.81	528.64	44.82	0.00	
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-04	800 мм						31.58
	(зона: 1-7)	946.10	323.70	622.40	51.21	0.00	
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-05	900 мм						38.13
	(зона: 1-7)	1121.40	390.83	730.57	59.98	0.00	
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-06	1000 мм						42.86
	(зона: 1-7)	1235.60	439.32	796.28	64.77	0.00	
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
22-03-005-07	1200 мм						48.29
	(зона: 1-7)	1453.12	494.97	958.15	75.01	0.00	
(101-9660)	*Болты с гайками, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(507-9109)	*Муфта стальная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Таблицу 22-03-006 изложить в следующей редакции:						
Таблица 22-03-006	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных**						
	Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный)						
	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром:						
22-03-006-01	50 мм						1.01
	(зона: 1-7)	**29.90**	10.75	1.23	0.00	**17.92**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-02	80 мм						1.67
	(зона: 1-7)	**55.16**	17.77	3.69	0.00	**33.70**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-03	100 мм						1.70
	(зона: 1-7)	**55.48**	18.09	3.69	0.00	**33.70**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-04	125 мм						2.71
	(зона: 1-7)	**67.34**	28.83	6.15	0.00	**32.36**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-05	150 мм						2.78
	(зона: 1-7)	**85.65**	30.30	8.61	0.00	**46.74**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-06	200 мм						3.93
	(зона: 1-7)	**156.35**	43.35	58.56	3.39	**54.44**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-07	250 мм						4.46
	(зона: 1-7)	**262.90**	49.19	144.89	8.58	**68.82**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-08	300 мм						6.05
	(зона: 1-7)	**337.66**	66.73	198.52	11.70	**72.41**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-09	350 мм						7.36
	(зона: 1-7)	**405.64**	81.18	234.07	13.75	**90.39**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-10	400 мм						9.39
	(зона: 1-7)	**533.73**	103.57	295.09	17.40	**135.07**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-11	500 мм						13.88
	(зона: 1-7)	**753.84**	158.65	392.06	22.19	**203.13**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-12	600 мм						17.76
	(зона: 1-7)	**1154.90**	203.00	650.82	36.94	**301.08**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-13	800 мм						30.08
	(зона: 1-7)	**1929.01**	343.81	1150.48	61.46	**434.72**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-14	1000 мм						52.28
	(зона: 1-7)	**3105.31**	597.56	2006.03	107.09	**501.72**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-006-15	1200 мм						76.59
	(зона: 1-7)	**7680.85**	875.42	6071.23	165.03	**734.20**	
(302-9123)	*Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 22-03-007 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 22-03-007	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных**						
	Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный)						
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром:						
22-03-007-01	50 мм						1.38
	(зона: 1-7)	**36.68**	15.22	3.69	0.00	**17.77**	
(302-9122)	*Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-007-02	100 мм						2.29
	(зона: 1-7)	**64.81**	25.26	6.15	0.00	**33.40**	
(302-9122)	*Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-007-03	150 мм						3.44
	(зона: 1-7)	**140.11**	37.94	50.55	2.99	**51.62**	
(302-9122)	*Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-007-04	200 мм						5.23
	(зона: 1-7)	**190.06**	57.69	76.64	4.48	**55.73**	
(302-9122)	*Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-007-05	250 мм						7.07
	(зона: 1-7)	**263.39**	77.98	103.80	6.14	**81.61**	
(302-9122)	*Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-007-06	300 мм						9.21
	(зона: 1-7)	**319.04**	101.59	131.73	7.76	**85.72**	
(302-9122)	*Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-007-07	400 мм						12.54
	(зона: 1-7)	**546.35**	138.32	281.54	16.60	**126.49**	
(302-9122)	*Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-007-08	500 мм						18.76
	(зона: 1-7)	**764.45**	206.92	386.13	21.88	**171.40**	
(302-9122)	*Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-007-09	600 мм						23.53
	(зона: 1-7)	**1129.10**	259.54	600.23	33.99	**269.33**	
(302-9122)	*Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
22-03-007-10	800 мм						40.40
	(зона: 1-7)	**2579.48**	445.61	1427.64	75.89	**706.23**	
(302-9122)	*Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные), (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 22-03-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-03-011	**Установка вантузов, гидрантов, колонок**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка:						
22-03-011-01	вантузов одинарных						1.62
	(зона: 1-7)	547.01	17.66	2.46	0.00	526.89	
22-03-011-02	вантузов двойных						2.41
	(зона: 1-7)	939.49	28.27	9.30	0.47	901.92	
22-03-011-03	гидрантов пожарных						1.98
	(зона: 1-7)	1359.18	20.30	6.61	0.31	1332.27	
22-03-011-04	колонок водоразборных						7.16
	(зона: 1)	**724.35**	80.91	14.45	0.62	**628.99**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**730.82**	80.91	14.45	0.62	**635.46**	
	(зона: 3)	**731.06**	80.91	14.45	0.62	**635.70**	
	(зона: 4)	**734.37**	80.91	14.45	0.62	**639.01**	
	(зона: 5)	**740.00**	80.91	14.45	0.62	**644.64**	
	(зона: 6)	**741.24**	80.91	14.45	0.62	**645.88**	
	(зона: 7)	**746.70**	80.91	14.45	0.62	**651.34**	
Таблицу 22-03-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-03-014	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам**						
	Измеритель: 1 фланец						
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:						
22-03-014-01	50 мм						0.37
	(зона: 1-7)	91.12	4.93	39.26	3.88	46.93	
22-03-014-02	80 мм						0.53
	(зона: 1-7)	115.92	7.06	54.96	5.43	53.90	
22-03-014-03	100 мм						0.70
	(зона: 1-7)	139.92	9.32	61.25	6.05	69.35	
22-03-014-04	125 мм						0.82
	(зона: 1-7)	179.50	10.92	75.38	7.45	93.20	
22-03-014-05	150 мм						1.04
	(зона: 1-7)	**215.08**	13.85	90.74	8.85	**110.49**	
22-03-014-06	200 мм						1.66
	(зона: 1-7)	357.69	22.11	172.40	16.92	163.18	
22-03-014-07	250 мм						2.01
	(зона: 1-7)	412.72	26.77	186.54	18.31	199.41	
22-03-014-08	300 мм						2.84
	(зона: 1-7)	532.55	37.83	264.72	25.92	230.00	
22-03-014-09	350 мм						3.13
	(зона: 1-7)	718.84	41.69	291.41	28.56	385.74	
22-03-014-10	400 мм						3.35
	(зона: 1-7)	**843.79**	44.62	313.06	30.57	**486.11**	
22-03-014-11	500 мм						3.76
	(зона: 1-7)	1645.20	50.08	968.08	75.27	627.04	
22-03-014-12	600 мм						3.92
	(зона: 1-7)	1749.33	52.21	1009.30	78.38	687.82	
22-03-014-13	700 мм						4.90
	(зона: 1-7)	2432.80	65.27	1159.27	89.71	1208.26	
22-03-014-14	800 мм						6.27
	(зона: 1-7)	3155.77	83.52	1721.10	133.47	1351.15	
22-03-014-15	900 мм						7.01
	(зона: 1-7)	3356.85	93.37	1882.38	145.73	1381.10	
22-03-014-16	1000 мм						7.52
	(зона: 1-7)	3662.01	100.17	2209.62	162.80	1352.22	
22-03-014-17	1200 мм						9.23
	(зона: 1-7)	7873.88	122.94	5429.76	211.34	2321.18	
Таблицу 22-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 22-04-001	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона**						
	Измеритель: 10 м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца						
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах:						
22-04-001-01	сухих						106.30
	(зона: 1)	**29121.72**	1117.21	3957.42	321.10	**24047.09**	
	(зона: 2)	**29210.27**	1117.21	3957.42	321.10	**24135.64**	
	(зона: 3)	**29624.22**	1117.21	3957.42	321.10	**24549.59**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**30439.86**	1117.21	3957.42	321.10	**25365.23**	
	(зона: 5)	**30539.38**	1117.21	3957.42	321.10	**25464.75**	
	(зона: 6)	**30689.37**	1117.21	3957.42	321.10	**25614.74**	
	(зона: 7)	**30435.10**	1117.21	3957.42	321.10	**25360.47**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-001-02	мокрых						151.50
	(зона: 1)	**36659.39**	1690.74	4245.39	338.34	**30723.26**	
	(зона: 2)	**36785.33**	1690.74	4245.39	338.34	**30849.20**	
	(зона: 3)	**37181.27**	1690.74	4245.39	338.34	**31245.14**	
	(зона: 4)	**37975.58**	1690.74	4245.39	338.34	**32039.45**	
	(зона: 5)	**38107.80**	1690.74	4245.39	338.34	**32171.67**	
	(зона: 6)	**38245.92**	1690.74	4245.39	338.34	**32309.79**	
	(зона: 7)	**37970.16**	1690.74	4245.39	338.34	**32034.03**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 22-04-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-04-002 Устройство водопроводных кирпичных колодцев

Измеритель: 10 м^3 конструкций колодца

Устройство водопроводных кирпичных колодцев:

22-04-002-01	круглых с конической верхней частью в грунтах сухих						121.30
	(зона: 1)	**9005.38**	1306.40	420.83	35.06	**7278.15**	
	(зона: 2)	**9137.34**	1306.40	420.83	35.06	**7410.11**	
	(зона: 3)	**9579.79**	1306.40	420.83	35.06	**7852.56**	
	(зона: 4)	**9615.86**	1306.40	420.83	35.06	**7888.63**	
	(зона: 5)	**9862.34**	1306.40	420.83	35.06	**8135.11**	
	(зона: 6)	**9818.97**	1306.40	420.83	35.06	**8091.74**	
	(зона: 7)	**10065.99**	1306.40	420.83	35.06	**8338.76**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-002-02	круглых с конической верхней частью в грунтах мокрых						138.60
	(зона: 1)	**13405.96**	1546.78	551.25	41.64	**11307.93**	
	(зона: 2)	**13546.80**	1546.78	551.25	41.64	**11448.77**	
	(зона: 3)	**13984.55**	1546.78	551.25	41.64	**11886.52**	
	(зона: 4)	**14016.12**	1546.78	551.25	41.64	**11918.09**	
	(зона: 5)	**14268.85**	1546.78	551.25	41.64	**12170.82**	
	(зона: 6)	**14225.34**	1546.78	551.25	41.64	**12127.31**	
	(зона: 7)	**14466.48**	1546.78	551.25	41.64	**12368.45**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-04-002-03	прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах сухих						97.45
	(зона: 1)	**11300.78**	1049.54	766.99	62.12	**9484.25**	
	(зона: 2)	**11471.21**	1049.54	766.99	62.12	**9654.68**	
	(зона: 3)	**11917.20**	1049.54	766.99	62.12	**10100.67**	
	(зона: 4)	**12044.08**	1049.54	766.99	62.12	**10227.55**	
	(зона: 5)	**12282.86**	1049.54	766.99	62.12	**10466.33**	
	(зона: 6)	**12289.30**	1049.54	766.99	62.12	**10472.77**	
	(зона: 7)	**12418.80**	1049.54	766.99	62.12	**10602.27**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-002-04	прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых						109.98
	(зона: 1)	**15832.37**	1227.38	827.38	58.98	**13777.61**	
	(зона: 2)	**16009.62**	1227.38	827.38	58.98	**13954.86**	
	(зона: 3)	**16476.13**	1227.38	827.38	58.98	**14421.37**	
	(зона: 4)	**16624.93**	1227.38	827.38	58.98	**14570.17**	
	(зона: 5)	**16861.42**	1227.38	827.38	58.98	**14806.66**	
	(зона: 6)	**16879.71**	1227.38	827.38	58.98	**14824.95**	
	(зона: 7)	**16964.12**	1227.38	827.38	58.98	**14909.36**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 22-04-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-04-003 **Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона**

Измеритель: 10 м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца

	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона:						
22-04-003-01	круглых в сухих грунтах						175.84
	(зона: 1)	**14334.66**	2009.85	1067.45	112.42	**11257.36**	
	(зона: 2)	**14633.28**	2009.85	1067.45	112.42	**11555.98**	
	(зона: 3)	**14654.36**	2009.85	1067.45	112.42	**11577.06**	
	(зона: 4)	**14918.50**	2009.85	1067.45	112.42	**11841.20**	
	(зона: 5)	**15088.83**	2009.85	1067.45	112.42	**12011.53**	
	(зона: 6)	**15201.56**	2009.85	1067.45	112.42	**12124.26**	
	(зона: 7)	**14974.54**	2009.85	1067.45	112.42	**11897.24**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-003-02	круглых в мокрых грунтах						208.32
	(зона: 1)	**19268.63**	2481.09	1235.87	125.37	**15551.67**	
	(зона: 2)	**19588.08**	2481.09	1235.87	125.37	**15871.12**	
	(зона: 3)	**19599.37**	2481.09	1235.87	125.37	**15882.41**	
	(зона: 4)	**19852.28**	2481.09	1235.87	125.37	**16135.32**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**20040.70**	2481.09	1235.87	125.37	**16323.74**	
	(зона: 6)	**20147.35**	2481.09	1235.87	125.37	**16430.39**	
	(зона: 7)	**19909.07**	2481.09	1235.87	125.37	**16192.11**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-003-03	прямоугольных в сухих грунтах						108.70
	(зона: 1)	**12300.31**	1242.44	852.03	103.42	**10205.84**	
	(зона: 2)	**12575.49**	1242.44	852.03	103.42	**10481.02**	
	(зона: 3)	**12579.75**	1242.44	852.03	103.42	**10485.28**	
	(зона: 4)	**12760.93**	1242.44	852.03	103.42	**10666.46**	
	(зона: 5)	**12947.21**	1242.44	852.03	103.42	**10852.74**	
	(зона: 6)	**13011.34**	1242.44	852.03	103.42	**10916.87**	
	(зона: 7)	**12884.64**	1242.44	852.03	103.42	**10790.17**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
22-04-003-04	прямоугольных в мокрых грунтах						120.30
	(зона: 1)	**20979.93**	1432.77	1156.18	109.27	**18390.98**	
	(зона: 2)	**21288.42**	1432.77	1156.18	109.27	**18699.47**	
	(зона: 3)	**21304.10**	1432.77	1156.18	109.27	**18715.15**	
	(зона: 4)	**21565.76**	1432.77	1156.18	109.27	**18976.81**	
	(зона: 5)	**21740.99**	1432.77	1156.18	109.27	**19152.04**	
	(зона: 6)	**21853.66**	1432.77	1156.18	109.27	**19264.71**	
	(зона: 7)	**21600.60**	1432.77	1156.18	109.27	**19011.65**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0755)	*Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 22-06-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-06-006 Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников

Измеритель: 1 врезка

	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:						
22-06-006-01	50 мм						3.06
	(зона: 1)	**57.95**	35.37	14.76	0.00	**7.82**	
	(зона: 2-4)	**57.99**	35.37	14.76	0.00	**7.86**	
	(зона: 5)	**58.01**	35.37	14.76	0.00	**7.88**	
	(зона: 6)	**58.02**	35.37	14.76	0.00	**7.89**	
	(зона: 7)	**58.03**	35.37	14.76	0.00	**7.90**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,02)***	**-**
22-06-006-02	75 мм						4.09
	(зона: 1)	**75.00**	47.28	15.99	0.00	**11.73**	
	(зона: 2-4)	**75.06**	47.28	15.99	0.00	**11.79**	
	(зона: 5)	**75.10**	47.28	15.99	0.00	**11.83**	
	(зона: 6)	**75.11**	47.28	15.99	0.00	**11.84**	
	(зона: 7)	**75.12**	47.28	15.99	0.00	**11.85**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,03)***	**-**
22-06-006-03	100 мм						4.72
	(зона: 1)	**84.90**	52.68	17.22	0.00	**15.00**	
	(зона: 2-4)	**84.97**	52.68	17.22	0.00	**15.07**	
	(зона: 5)	**85.01**	52.68	17.22	0.00	**15.11**	
	(зона: 6)	**85.02**	52.68	17.22	0.00	**15.12**	
	(зона: 7)	**85.04**	52.68	17.22	0.00	**15.14**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,04)***	**-**
22-06-006-04	125 мм						7.17
	(зона: 1)	**290.47**	79.09	188.05	12.52	**23.33**	
	(зона: 2,3)	**290.55**	79.09	188.05	12.52	**23.41**	
	(зона: 4)	**290.56**	79.09	188.05	12.52	**23.42**	
	(зона: 5)	**290.61**	79.09	188.05	12.52	**23.47**	
	(зона: 6)	**290.62**	79.09	188.05	12.52	**23.48**	
	(зона: 7)	**290.64**	79.09	188.05	12.52	**23.50**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,06)***	**-**
22-06-006-05	150 мм						7.97
	(зона: 1)	**315.82**	87.91	192.59	12.82	**35.32**	
	(зона: 2,3)	**315.93**	87.91	192.59	12.82	**35.43**	
	(зона: 4)	**315.94**	87.91	192.59	12.82	**35.44**	
	(зона: 5)	**316.01**	87.91	192.59	12.82	**35.51**	
	(зона: 6)	**316.03**	87.91	192.59	12.82	**35.53**	
	(зона: 7)	**316.05**	87.91	192.59	12.82	**35.55**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,08)***	**-**
22-06-006-06	200 мм						8.44
	(зона: 1)	**159.39**	93.09	18.91	0.31	**47.39**	
	(зона: 2,3)	**159.50**	93.09	18.91	0.31	**47.50**	
	(зона: 4)	**159.51**	93.09	18.91	0.31	**47.51**	
	(зона: 5)	**159.58**	93.09	18.91	0.31	**47.58**	
	(зона: 6)	**159.59**	93.09	18.91	0.31	**47.59**	
	(зона: 7)	**159.61**	93.09	18.91	0.31	**47.61**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,11)***	**-**
22-06-006-07	250 мм						11.31
	(зона: 1)	**769.81**	121.81	583.30	40.89	**64.70**	
	(зона: 2,3)	**769.88**	121.81	583.30	40.89	**64.77**	
	(зона: 4)	**769.89**	121.81	583.30	40.89	**64.78**	
	(зона: 5)	**769.93**	121.81	583.30	40.89	**64.82**	
	(зона: 6)	**769.94**	121.81	583.30	40.89	**64.83**	
	(зона: 7)	**769.95**	121.81	583.30	40.89	**64.84**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,15)***	**-**
22-06-006-08	300 мм						14.11
	(зона: 1)	**950.61**	151.96	728.26	51.28	**70.39**	
	(зона: 2-4)	**950.69**	151.96	728.26	51.28	**70.47**	
	(зона: 5)	**950.74**	151.96	728.26	51.28	**70.52**	
	(зона: 6)	**950.75**	151.96	728.26	51.28	**70.53**	
	(зона: 7)	**950.76**	151.96	728.26	51.28	**70.54**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,2)***	**-**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-06-006-09	350 мм						16.46
	(зона: 1)	**1116.78**	177.27	851.50	60.12	**88.01**	
	(зона: 2,3)	**1116.92**	177.27	851.50	60.12	**88.15**	
	(зона: 4)	**1116.93**	177.27	851.50	60.12	**88.16**	
	(зона: 5)	**1117.01**	177.27	851.50	60.12	**88.24**	
	(зона: 6)	**1117.03**	177.27	851.50	60.12	**88.26**	
	(зона: 7)	**1117.06**	177.27	851.50	60.12	**88.29**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,26)***	**-**
22-06-006-10	400 мм						20.16
	(зона: 1)	**1340.42**	217.12	1016.17	71.85	**107.13**	
	(зона: 2,3)	**1340.55**	217.12	1016.17	71.85	**107.26**	
	(зона: 4)	**1340.56**	217.12	1016.17	71.85	**107.27**	
	(зона: 5)	**1340.64**	217.12	1016.17	71.85	**107.35**	
	(зона: 6)	**1340.66**	217.12	1016.17	71.85	**107.37**	
	(зона: 7)	**1340.68**	217.12	1016.17	71.85	**107.39**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,33)***	**-**
22-06-006-11	450 мм						26.10
	(зона: 1)	**2059.66**	281.10	1650.31	107.86	**128.25**	
	(зона: 2,3)	**2059.80**	281.10	1650.31	107.86	**128.39**	
	(зона: 4)	**2059.81**	281.10	1650.31	107.86	**128.40**	
	(зона: 5)	**2059.89**	281.10	1650.31	107.86	**128.48**	
	(зона: 6)	**2059.91**	281.10	1650.31	107.86	**128.50**	
	(зона: 7)	**2059.93**	281.10	1650.31	107.86	**128.52**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,42)***	**-**
22-06-006-12	500 мм						26.43
	(зона: 1)	**2235.79**	281.22	1808.45	118.26	**146.12**	
	(зона: 2,3)	**2235.94**	281.22	1808.45	118.26	**146.27**	
	(зона: 4)	**2235.95**	281.22	1808.45	118.26	**146.28**	
	(зона: 5)	**2236.04**	281.22	1808.45	118.26	**146.37**	
	(зона: 6)	**2236.06**	281.22	1808.45	118.26	**146.39**	
	(зона: 7)	**2236.08**	281.22	1808.45	118.26	**146.41**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,5)***	**-**
22-06-006-13	600 мм						30.46
	(зона: 1)	**2456.54**	324.09	1931.81	126.33	**200.64**	
	(зона: 2,3)	**2456.72**	324.09	1931.81	126.33	**200.82**	
	(зона: 4)	**2456.73**	324.09	1931.81	126.33	**200.83**	
	(зона: 5)	**2456.83**	324.09	1931.81	126.33	**200.93**	
	(зона: 6)	**2456.86**	324.09	1931.81	126.33	**200.96**	
	(зона: 7)	**2456.89**	324.09	1931.81	126.33	**200.99**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,7)***	**-**
22-06-006-14	700 мм						40.43
	(зона: 1)	**3228.68**	430.18	2546.13	166.68	**252.37**	
	(зона: 2,3)	**3228.88**	430.18	2546.13	166.68	**252.57**	
	(зона: 4)	**3228.90**	430.18	2546.13	166.68	**252.59**	
	(зона: 5)	**3229.02**	430.18	2546.13	166.68	**252.71**	
	(зона: 6)	**3229.05**	430.18	2546.13	166.68	**252.74**	
	(зона: 7)	**3229.09**	430.18	2546.13	166.68	**252.78**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1,02)***	**-**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
22-06-006-15	800 мм						49.28
	(зона: 1)	**3948.14**	524.34	3113.08	188.88	**310.72**	
	(зона: 2,3)	**3948.46**	524.34	3113.08	188.88	**311.04**	
	(зона: 4)	**3948.49**	524.34	3113.08	188.88	**311.07**	
	(зона: 5)	**3948.68**	524.34	3113.08	188.88	**311.26**	
	(зона: 6)	**3948.73**	524.34	3113.08	188.88	**311.31**	
	(зона: 7)	**3948.79**	524.34	3113.08	188.88	**311.37**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1,34)***	**-**
22-06-006-16	900 мм						57.34
	(зона: 1)	**4819.37**	610.10	3821.18	232.02	**388.09**	
	(зона: 2,3)	**4819.75**	610.10	3821.18	232.02	**388.47**	
	(зона: 4)	**4819.78**	610.10	3821.18	232.02	**388.50**	
	(зона: 5)	**4820.01**	610.10	3821.18	232.02	**388.73**	
	(зона: 6)	**4820.06**	610.10	3821.18	232.02	**388.78**	
	(зона: 7)	**4820.13**	610.10	3821.18	232.02	**388.85**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1,72)***	**-**
22-06-006-17	1000 мм						65.63
	(зона: 1)	**5566.05**	698.30	4280.52	259.96	**587.23**	
	(зона: 2,3)	**5566.48**	698.30	4280.52	259.96	**587.66**	
	(зона: 4)	**5566.51**	698.30	4280.52	259.96	**587.69**	
	(зона: 5)	**5566.77**	698.30	4280.52	259.96	**587.95**	
	(зона: 6)	**5566.83**	698.30	4280.52	259.96	**588.01**	
	(зона: 7)	**5566.91**	698.30	4280.52	259.96	**588.09**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(2,16)***	**-**
	Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром:						
22-06-006-18	50 мм						1.16
	(зона: 1)	**53.06**	13.41	31.83	0.00	**7.82**	
	(зона: 2-4)	**53.10**	13.41	31.83	0.00	**7.86**	
	(зона: 5)	**53.12**	13.41	31.83	0.00	**7.88**	
	(зона: 6)	**53.13**	13.41	31.83	0.00	**7.89**	
	(зона: 7)	**53.14**	13.41	31.83	0.00	**7.90**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,02)***	**-**
22-06-006-19	75 мм						1.25
	(зона: 1)	**60.27**	14.45	34.09	0.00	**11.73**	
	(зона: 2-4)	**60.33**	14.45	34.09	0.00	**11.79**	
	(зона: 5)	**60.37**	14.45	34.09	0.00	**11.83**	
	(зона: 6)	**60.38**	14.45	34.09	0.00	**11.84**	
	(зона: 7)	**60.39**	14.45	34.09	0.00	**11.85**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,03)***	**-**
22-06-006-20	100 мм						1.35
	(зона: 1)	**66.75**	15.07	36.68	0.00	**15.00**	
	(зона: 2-4)	**66.82**	15.07	36.68	0.00	**15.07**	
	(зона: 5)	**66.86**	15.07	36.68	0.00	**15.11**	
	(зона: 6)	**66.87**	15.07	36.68	0.00	**15.12**	
	(зона: 7)	**66.89**	15.07	36.68	0.00	**15.14**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,04)***	**-**
22-06-006-21	125 мм						2.54
	(зона: 1)	**260.92**	28.02	209.57	12.52	**23.33**	
	(зона: 2,3)	**261.00**	28.02	209.57	12.52	**23.41**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**261.01**	28.02	209.57	12.52	**23.42**	
	(зона: 5)	**261.06**	28.02	209.57	12.52	**23.47**	
	(зона: 6)	**261.07**	28.02	209.57	12.52	**23.48**	
	(зона: 7)	**261.09**	28.02	209.57	12.52	**23.50**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,06)***	**-**
22-06-006-22	150 мм						2.64
	(зона: 1)	**279.57**	29.12	215.13	12.82	**35.32**	
	(зона: 2,3)	**279.68**	29.12	215.13	12.82	**35.43**	
	(зона: 4)	**279.69**	29.12	215.13	12.82	**35.44**	
	(зона: 5)	**279.76**	29.12	215.13	12.82	**35.51**	
	(зона: 6)	**279.78**	29.12	215.13	12.82	**35.53**	
	(зона: 7)	**279.80**	29.12	215.13	12.82	**35.55**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,08)***	**-**
22-06-006-23	200 мм						3.60
	(зона: 1)	**140.16**	39.71	53.06	0.31	**47.39**	
	(зона: 2,3)	**140.27**	39.71	53.06	0.31	**47.50**	
	(зона: 4)	**140.28**	39.71	53.06	0.31	**47.51**	
	(зона: 5)	**140.35**	39.71	53.06	0.31	**47.58**	
	(зона: 6)	**140.36**	39.71	53.06	0.31	**47.59**	
	(зона: 7)	**140.38**	39.71	53.06	0.31	**47.61**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,11)***	**-**
22-06-006-24	250 мм						5.99
	(зона: 1)	**751.78**	64.51	622.57	40.89	**64.70**	
	(зона: 2,3)	**751.85**	64.51	622.57	40.89	**64.77**	
	(зона: 4)	**751.86**	64.51	622.57	40.89	**64.78**	
	(зона: 5)	**751.90**	64.51	622.57	40.89	**64.82**	
	(зона: 6)	**751.91**	64.51	622.57	40.89	**64.83**	
	(зона: 7)	**751.92**	64.51	622.57	40.89	**64.84**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,15)***	**-**
22-06-006-25	300 мм						7.62
	(зона: 1)	**929.21**	82.07	776.75	51.28	**70.39**	
	(зона: 2-4)	**929.29**	82.07	776.75	51.28	**70.47**	
	(зона: 5)	**929.34**	82.07	776.75	51.28	**70.52**	
	(зона: 6)	**929.35**	82.07	776.75	51.28	**70.53**	
	(зона: 7)	**929.36**	82.07	776.75	51.28	**70.54**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,2)***	**-**
22-06-006-26	350 мм						9.37
	(зона: 1)	**1098.48**	100.91	909.56	60.12	**88.01**	
	(зона: 2,3)	**1098.62**	100.91	909.56	60.12	**88.15**	
	(зона: 4)	**1098.63**	100.91	909.56	60.12	**88.16**	
	(зона: 5)	**1098.71**	100.91	909.56	60.12	**88.24**	
	(зона: 6)	**1098.73**	100.91	909.56	60.12	**88.26**	
	(зона: 7)	**1098.76**	100.91	909.56	60.12	**88.29**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,26)***	**-**
22-06-006-27	400 мм						11.27
	(зона: 1)	**1310.93**	121.38	1082.42	71.85	**107.13**	
	(зона: 2,3)	**1311.06**	121.38	1082.42	71.85	**107.26**	
	(зона: 4)	**1311.07**	121.38	1082.42	71.85	**107.27**	
	(зона: 5)	**1311.15**	121.38	1082.42	71.85	**107.35**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**1311.17**	121.38	1082.42	71.85	**107.37**	
	(зона: 7)	**1311.19**	121.38	1082.42	71.85	**107.39**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,33)***	**-**
22-06-006-28	450 мм						14.20
	(зона: 1)	**2013.11**	152.93	1731.93	107.86	**128.25**	
	(зона: 2,3)	**2013.25**	152.93	1731.93	107.86	**128.39**	
	(зона: 4)	**2013.26**	152.93	1731.93	107.86	**128.40**	
	(зона: 5)	**2013.34**	152.93	1731.93	107.86	**128.48**	
	(зона: 6)	**2013.36**	152.93	1731.93	107.86	**128.50**	
	(зона: 7)	**2013.38**	152.93	1731.93	107.86	**128.52**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,42)***	**-**
22-06-006-29	500 мм						15.83
	(зона: 1)	**2208.72**	168.43	1894.17	118.26	**146.12**	
	(зона: 2,3)	**2208.87**	168.43	1894.17	118.26	**146.27**	
	(зона: 4)	**2208.88**	168.43	1894.17	118.26	**146.28**	
	(зона: 5)	**2208.97**	168.43	1894.17	118.26	**146.37**	
	(зона: 6)	**2208.99**	168.43	1894.17	118.26	**146.39**	
	(зона: 7)	**2209.01**	168.43	1894.17	118.26	**146.41**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,5)***	**-**
22-06-006-30	600 мм						22.47
	(зона: 1)	**2479.79**	239.08	2040.07	126.33	**200.64**	
	(зона: 2,3)	**2479.97**	239.08	2040.07	126.33	**200.82**	
	(зона: 4)	**2479.98**	239.08	2040.07	126.33	**200.83**	
	(зона: 5)	**2480.08**	239.08	2040.07	126.33	**200.93**	
	(зона: 6)	**2480.11**	239.08	2040.07	126.33	**200.96**	
	(зона: 7)	**2480.14**	239.08	2040.07	126.33	**200.99**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,7)***	**-**
22-06-006-31	700 мм						28.88
	(зона: 1)	**3233.84**	307.28	2674.19	166.68	**252.37**	
	(зона: 2,3)	**3234.04**	307.28	2674.19	166.68	**252.57**	
	(зона: 4)	**3234.06**	307.28	2674.19	166.68	**252.59**	
	(зона: 5)	**3234.18**	307.28	2674.19	166.68	**252.71**	
	(зона: 6)	**3234.21**	307.28	2674.19	166.68	**252.74**	
	(зона: 7)	**3234.25**	307.28	2674.19	166.68	**252.78**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1,02)***	**-**
22-06-006-32	800 мм						34.42
	(зона: 1)	**3934.48**	366.23	3257.53	188.88	**310.72**	
	(зона: 2,3)	**3934.80**	366.23	3257.53	188.88	**311.04**	
	(зона: 4)	**3934.83**	366.23	3257.53	188.88	**311.07**	
	(зона: 5)	**3935.02**	366.23	3257.53	188.88	**311.26**	
	(зона: 6)	**3935.07**	366.23	3257.53	188.88	**311.31**	
	(зона: 7)	**3935.13**	366.23	3257.53	188.88	**311.37**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1,34)***	**-**
22-06-006-33	900 мм						41.60
	(зона: 1)	**4809.32**	442.62	3978.61	232.02	**388.09**	
	(зона: 2,3)	**4809.70**	442.62	3978.61	232.02	**388.47**	
	(зона: 4)	**4809.73**	442.62	3978.61	232.02	**388.50**	
	(зона: 5)	**4809.96**	442.62	3978.61	232.02	**388.73**	
	(зона: 6)	**4810.01**	442.62	3978.61	232.02	**388.78**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**4810.08**	442.62	3978.61	232.02	**388.85**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1,72)***	**-**
22-06-006-34	1000 мм						48.13
	(зона: 1)	**5550.60**	512.10	4451.27	259.96	**587.23**	
	(зона: 2,3)	**5551.03**	512.10	4451.27	259.96	**587.66**	
	(зона: 4)	**5551.06**	512.10	4451.27	259.96	**587.69**	
	(зона: 5)	**5551.32**	512.10	4451.27	259.96	**587.95**	
	(зона: 6)	**5551.38**	512.10	4451.27	259.96	**588.01**	
	(зона: 7)	**5551.46**	512.10	4451.27	259.96	**588.09**	
(103-9300)	***Части фасонные чугунные соединительные, (т)***	-	-	-	-	***(2,16)***	-

Таблицу 22-06-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 22-06-012 Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе

Измеритель: 1 км трубопровода

Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром:

22-06-012-01	100 мм						5.82
	(зона: 1)	**744.83**	60.41	300.93	20.49	**383.49**	
	(зона: 2)	**720.80**	60.41	300.93	20.49	**359.46**	
	(зона: 3)	**725.19**	60.41	300.93	20.49	**363.85**	
	(зона: 4)	**753.50**	60.41	300.93	20.49	**392.16**	
	(зона: 5)	**772.58**	60.41	300.93	20.49	**411.24**	
	(зона: 6)	**769.29**	60.41	300.93	20.49	**407.95**	
	(зона: 7)	**801.58**	60.41	300.93	20.49	**440.24**	
22-06-012-02	125; 150 мм						6.31
	(зона: 1)	**802.30**	65.50	300.93	20.49	**435.87**	
	(зона: 2)	**780.58**	65.50	300.93	20.49	**414.15**	
	(зона: 3)	**784.63**	65.50	300.93	20.49	**418.20**	
	(зона: 4)	**813.11**	65.50	300.93	20.49	**446.68**	
	(зона: 5)	**834.34**	65.50	300.93	20.49	**467.91**	
	(зона: 6)	**830.80**	65.50	300.93	20.49	**464.37**	
	(зона: 7)	**863.85**	65.50	300.93	20.49	**497.42**	
22-06-012-03	200 мм						7.32
	(зона: 1)	**1056.58**	75.98	318.76	21.73	**661.84**	
	(зона: 2)	**1018.40**	75.98	318.76	21.73	**623.66**	
	(зона: 3)	**1025.42**	75.98	318.76	21.73	**630.68**	
	(зона: 4)	**1072.16**	75.98	318.76	21.73	**677.42**	
	(зона: 5)	**1104.89**	75.98	318.76	21.73	**710.15**	
	(зона: 6)	**1099.31**	75.98	318.76	21.73	**704.57**	
	(зона: 7)	**1152.97**	75.98	318.76	21.73	**758.23**	
22-06-012-04	250 мм						8.26
	(зона: 1)	**1546.54**	85.74	322.91	22.04	**1137.89**	
	(зона: 2)	**1470.91**	85.74	322.91	22.04	**1062.26**	
	(зона: 3)	**1484.65**	85.74	322.91	22.04	**1076.00**	
	(зона: 4)	**1571.11**	85.74	322.91	22.04	**1162.46**	
	(зона: 5)	**1627.49**	85.74	322.91	22.04	**1218.84**	
	(зона: 6)	**1617.65**	85.74	322.91	22.04	**1209.00**	
	(зона: 7)	**1715.74**	85.74	322.91	22.04	**1307.09**	
22-06-012-05	300 мм						9.65
	(зона: 1)	**2109.99**	100.17	341.97	23.28	**1667.85**	
	(зона: 2)	**1988.50**	100.17	341.97	23.28	**1546.36**	
	(зона: 3)	**2010.43**	100.17	341.97	23.28	**1568.29**	
	(зона: 4)	**2144.83**	100.17	341.97	23.28	**1702.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**2229.22**	100.17	341.97	23.28	**1787.08**	
	(зона: 6)	**2214.28**	100.17	341.97	23.28	**1772.14**	
	(зона: 7)	**2365.88**	100.17	341.97	23.28	**1923.74**	
22-06-012-06	350; 400 мм						13.52
	(зона: 1)	**3269.60**	140.34	533.47	36.32	**2595.79**	
	(зона: 2)	**3090.55**	140.34	533.47	36.32	**2416.74**	
	(зона: 3)	**3123.01**	140.34	533.47	36.32	**2449.20**	
	(зона: 4)	**3325.73**	140.34	533.47	36.32	**2651.92**	
	(зона: 5)	**3456.51**	140.34	533.47	36.32	**2782.70**	
	(зона: 6)	**3433.59**	140.34	533.47	36.32	**2759.78**	
	(зона: 7)	**3663.21**	140.34	533.47	36.32	**2989.40**	
22-06-012-07	450; 500 мм						17.77
	(зона: 1)	**5109.17**	184.45	700.31	47.65	**4224.41**	
	(зона: 2)	**4808.55**	184.45	700.31	47.65	**3923.79**	
	(зона: 3)	**4862.92**	184.45	700.31	47.65	**3978.16**	
	(зона: 4)	**5199.16**	184.45	700.31	47.65	**4314.40**	
	(зона: 5)	**5413.03**	184.45	700.31	47.65	**4528.27**	
	(зона: 6)	**5375.36**	184.45	700.31	47.65	**4490.60**	
	(зона: 7)	**5755.37**	184.45	700.31	47.65	**4870.61**	
22-06-012-08	600 мм						28.99
	(зона: 1)	**10316.60**	300.92	1428.20	97.31	**8587.48**	
	(зона: 2)	**9658.68**	300.92	1428.20	97.31	**7929.56**	
	(зона: 3)	**9777.07**	300.92	1428.20	97.31	**8047.95**	
	(зона: 4)	**10492.28**	300.92	1428.20	97.31	**8763.16**	
	(зона: 5)	**10931.87**	300.92	1428.20	97.31	**9202.75**	
	(зона: 6)	**10853.48**	300.92	1428.20	97.31	**9124.36**	
	(зона: 7)	**11657.55**	300.92	1428.20	97.31	**9928.43**	
22-06-012-09	700 мм						33.03
	(зона: 1)	**13609.00**	342.85	1778.24	121.06	**11487.91**	
	(зона: 2)	**12674.02**	342.85	1778.24	121.06	**10552.93**	
	(зона: 3)	**12841.58**	342.85	1778.24	121.06	**10720.49**	
	(зона: 4)	**13834.61**	342.85	1778.24	121.06	**11713.52**	
	(зона: 5)	**14427.11**	342.85	1778.24	121.06	**12306.02**	
	(зона: 6)	**14320.31**	342.85	1778.24	121.06	**12199.22**	
	(зона: 7)	**15431.77**	342.85	1778.24	121.06	**13310.68**	
22-06-012-10	800 мм						64.41
	(зона: 1)	**11184.59**	668.58	990.31	151.77	**9525.70**	
	(зона: 2)	**11588.70**	668.58	990.31	151.77	**9929.81**	
	(зона: 3)	**11529.64**	668.58	990.31	151.77	**9870.75**	
	(зона: 4)	**11559.01**	668.58	990.31	151.77	**9900.12**	
	(зона: 5)	**11935.16**	668.58	990.31	151.77	**10276.27**	
	(зона: 6)	**11891.28**	668.58	990.31	151.77	**10232.39**	
	(зона: 7)	**12023.60**	668.58	990.31	151.77	**10364.71**	
22-06-012-11	900 мм						82.60
	(зона: 1)	**16928.13**	857.39	1527.25	232.81	**14543.49**	
	(зона: 2)	**17542.63**	857.39	1527.25	232.81	**15157.99**	
	(зона: 3)	**17452.82**	857.39	1527.25	232.81	**15068.18**	
	(зона: 4)	**17497.47**	857.39	1527.25	232.81	**15112.83**	
	(зона: 5)	**18069.45**	857.39	1527.25	232.81	**15684.81**	
	(зона: 6)	**18002.73**	857.39	1527.25	232.81	**15618.09**	
	(зона: 7)	**18203.94**	857.39	1527.25	232.81	**15819.30**	
22-06-012-12	1000 мм						104.64
	(зона: 1)	**18045.13**	1086.16	1616.18	243.32	**15342.79**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**18688.06**	1086.16	1616.18	243.32	**15985.72**	
	(зона: 3)	**18594.10**	1086.16	1616.18	243.32	**15891.76**	
	(зона: 4)	**18640.82**	1086.16	1616.18	243.32	**15938.48**	
	(зона: 5)	**19239.26**	1086.16	1616.18	243.32	**16536.92**	
	(зона: 6)	**19169.45**	1086.16	1616.18	243.32	**16467.11**	
	(зона: 7)	**19379.97**	1086.16	1616.18	243.32	**16677.63**	
22-06-012-13	1200 мм						181.93
	(зона: 1)	**43006.65**	1888.43	3882.38	605.18	**37235.84**	
	(зона: 2)	**44605.33**	1888.43	3882.38	605.18	**38834.52**	
	(зона: 3)	**44371.67**	1888.43	3882.38	605.18	**38600.86**	
	(зона: 4)	**44487.84**	1888.43	3882.38	605.18	**38717.03**	
	(зона: 5)	**45975.89**	1888.43	3882.38	605.18	**40205.08**	
	(зона: 6)	**45802.32**	1888.43	3882.38	605.18	**40031.51**	
	(зона: 7)	**46325.79**	1888.43	3882.38	605.18	**40554.98**	
22-06-012-14	1400 мм						246.34
	(зона: 1)	**59685.77**	2557.01	5393.14	842.79	**51735.62**	
	(зона: 2)	**61911.67**	2557.01	5393.14	842.79	**53961.52**	
	(зона: 3)	**61586.34**	2557.01	5393.14	842.79	**53636.19**	
	(зона: 4)	**61748.09**	2557.01	5393.14	842.79	**53797.94**	
	(зона: 5)	**63819.94**	2557.01	5393.14	842.79	**55869.79**	
	(зона: 6)	**63578.28**	2557.01	5393.14	842.79	**55628.13**	
	(зона: 7)	**64307.12**	2557.01	5393.14	842.79	**56356.97**	
22-06-012-15	1600 мм						363.86
	(зона: 1)	**93572.68**	3776.87	8452.93	1332.02	**81342.88**	
	(зона: 2)	**97091.42**	3776.87	8452.93	1332.02	**84861.62**	
	(зона: 3)	**96577.10**	3776.87	8452.93	1332.02	**84347.30**	
	(зона: 4)	**96832.80**	3776.87	8452.93	1332.02	**84603.00**	
	(зона: 5)	**100108.02**	3776.87	8452.93	1332.02	**87878.22**	
	(зона: 6)	**99726.00**	3776.87	8452.93	1332.02	**87496.20**	
	(зона: 7)	**100878.15**	3776.87	8452.93	1332.02	**88648.35**	

В Части 23. КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 23-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-001 Устройство основания под трубопроводы

Измеритель: 10 м^3 основания

	Устройство основания под трубопроводы:						
23-01-001-01	песчаного						10.20
	(зона: 1)	1261.27	100.16	29.87	4.66	1131.24	
	(зона: 2)	1610.30	100.16	29.87	4.66	1480.27	
	(зона: 3)	1669.70	100.16	29.87	4.66	1539.67	
	(зона: 4)	1740.76	100.16	29.87	4.66	1610.73	
	(зона: 5)	1882.55	100.16	29.87	4.66	1752.52	
	(зона: 6)	1944.70	100.16	29.87	4.66	1814.67	
	(зона: 7)	2229.27	100.16	29.87	4.66	2099.24	
23-01-001-02	щебеночного						10.20
	(зона: 1)	1686.31	100.16	43.52	6.78	1542.63	
	(зона: 2)	1852.93	100.16	43.52	6.78	1709.25	
	(зона: 3)	1885.43	100.16	43.52	6.78	1741.75	
	(зона: 4)	2034.18	100.16	43.52	6.78	1890.50	
	(зона: 5)	2170.56	100.16	43.52	6.78	2026.88	
	(зона: 6)	2245.93	100.16	43.52	6.78	2102.25	
	(зона: 7)	2460.68	100.16	43.52	6.78	2317.00	
23-01-001-03	гравийного						10.20
	(зона: 1)	1466.31	100.16	43.52	6.78	1322.63	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	1654.68	100.16	43.52	6.78	1511.00	
	(зона: 3)	1900.31	100.16	43.52	6.78	1756.63	
	(зона: 4)	1803.31	100.16	43.52	6.78	1659.63	
	(зона: 5)	2090.31	100.16	43.52	6.78	1946.63	
	(зона: 6)	2434.31	100.16	43.52	6.78	2290.63	
	(зона: 7)	2693.43	100.16	43.52	6.78	2549.75	
23-01-001-04	бетонного						17.40
	(зона: 1)	**6357.44**	170.87	542.63	89.49	**5643.94**	
	(зона: 2)	**6593.16**	170.87	542.63	89.49	**5879.66**	
	(зона: 3)	**6558.78**	170.87	542.63	89.49	**5845.28**	
	(зона: 4)	**6575.92**	170.87	542.63	89.49	**5862.42**	
	(зона: 5)	**6795.32**	170.87	542.63	89.49	**6081.82**	
	(зона: 6)	**6769.72**	170.87	542.63	89.49	**6056.22**	
	(зона: 7)	**6846.93**	170.87	542.63	89.49	**6133.43**	
23-01-001-05	железобетонного						22.15
	(зона: 1)	**9049.50**	217.51	556.77	90.74	**8275.22**	
	(зона: 2)	**9284.06**	217.51	556.77	90.74	**8509.78**	
	(зона: 3)	**9249.76**	217.51	556.77	90.74	**8475.48**	
	(зона: 4)	**9266.91**	217.51	556.77	90.74	**8492.63**	
	(зона: 5)	**9485.24**	217.51	556.77	90.74	**8710.96**	
	(зона: 6)	**9459.76**	217.51	556.77	90.74	**8685.48**	
	(зона: 7)	**9536.60**	217.51	556.77	90.74	**8762.32**	

Таблицу 23-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-007 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром:						
23-01-007-01	400 мм						91.17
	(зона: 1)	**32430.04**	1017.46	1315.52	93.10	**30097.06**	
	(зона: 2)	**32259.38**	1017.46	1315.52	93.10	**29926.40**	
	(зона: 3)	**32676.54**	1017.46	1315.52	93.10	**30343.56**	
	(зона: 4)	**33143.61**	1017.46	1315.52	93.10	**30810.63**	
	(зона: 5)	**33289.31**	1017.46	1315.52	93.10	**30956.33**	
	(зона: 6)	**33225.44**	1017.46	1315.52	93.10	**30892.46**	
	(зона: 7)	**33901.09**	1017.46	1315.52	93.10	**31568.11**	
23-01-007-02	500 мм						114.24
	(зона: 1)	**39874.49**	1274.92	1934.19	126.02	**36665.38**	
	(зона: 2)	**39626.99**	1274.92	1934.19	126.02	**36417.88**	
	(зона: 3)	**40233.77**	1274.92	1934.19	126.02	**37024.66**	
	(зона: 4)	**40910.42**	1274.92	1934.19	126.02	**37701.31**	
	(зона: 5)	**41121.99**	1274.92	1934.19	126.02	**37912.88**	
	(зона: 6)	**41029.18**	1274.92	1934.19	126.02	**37820.07**	
	(зона: 7)	**42009.21**	1274.92	1934.19	126.02	**38800.10**	
23-01-007-03	600 мм						123.31
	(зона: 1)	**45653.86**	1376.14	2202.33	143.40	**42075.39**	
	(зона: 2)	**45353.46**	1376.14	2202.33	143.40	**41774.99**	
	(зона: 3)	**46088.99**	1376.14	2202.33	143.40	**42510.52**	
	(зона: 4)	**46911.34**	1376.14	2202.33	143.40	**43332.87**	
	(зона: 5)	**47168.82**	1376.14	2202.33	143.40	**43590.35**	
	(зона: 6)	**47056.05**	1376.14	2202.33	143.40	**43477.58**	
	(зона: 7)	**48246.66**	1376.14	2202.33	143.40	**44668.19**	
23-01-007-04	800 мм						165.65
	(зона: 1)	**69311.39**	1914.91	2754.83	165.13	**64641.65**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**68780.99**	1914.91	2754.83	165.13	**64111.25**	
	(зона: 3)	**70078.08**	1914.91	2754.83	165.13	**65408.34**	
	(зона: 4)	**71528.72**	1914.91	2754.83	165.13	**66858.98**	
	(зона: 5)	**71981.36**	1914.91	2754.83	165.13	**67311.62**	
	(зона: 6)	**71782.95**	1914.91	2754.83	165.13	**67113.21**	
	(зона: 7)	**73881.64**	1914.91	2754.83	165.13	**69211.90**	
23-01-007-05	1000 мм						210.11
	(зона: 1)	**104447.54**	2428.87	3596.03	215.57	**98422.64**	
	(зона: 2)	**103661.46**	2428.87	3596.03	215.57	**97636.56**	
	(зона: 3)	**105621.56**	2428.87	3596.03	215.57	**99596.66**	
	(зона: 4)	**107815.08**	2428.87	3596.03	215.57	**101790.18**	
	(зона: 5)	**108510.32**	2428.87	3596.03	215.57	**102485.42**	
	(зона: 6)	**108211.47**	2428.87	3596.03	215.57	**102186.57**	
	(зона: 7)	**111386.70**	2428.87	3596.03	215.57	**105361.80**	
23-01-007-06	1200 мм						263.20
	(зона: 1)	**136708.32**	3042.59	11837.97	315.06	**121827.76**	
	(зона: 2)	**135763.37**	3042.59	11837.97	315.06	**120882.81**	
	(зона: 3)	**138124.26**	3042.59	11837.97	315.06	**123243.70**	
	(зона: 4)	**140763.86**	3042.59	11837.97	315.06	**125883.30**	
	(зона: 5)	**141601.06**	3042.59	11837.97	315.06	**126720.50**	
	(зона: 6)	**141243.20**	3042.59	11837.97	315.06	**126362.64**	
	(зона: 7)	**145066.50**	3042.59	11837.97	315.06	**130185.94**	
23-01-007-07	1400 мм						329.73
	(зона: 1)	**172076.27**	3811.68	13744.19	345.11	**154520.40**	
	(зона: 2)	**170999.54**	3811.68	13744.19	345.11	**153443.67**	
	(зона: 3)	**173691.44**	3811.68	13744.19	345.11	**156135.57**	
	(зона: 4)	**176705.11**	3811.68	13744.19	345.11	**159149.24**	
	(зона: 5)	**177660.65**	3811.68	13744.19	345.11	**160104.78**	
	(зона: 6)	**177251.36**	3811.68	13744.19	345.11	**159695.49**	
	(зона: 7)	**181614.54**	3811.68	13744.19	345.11	**164058.67**	
23-01-007-08	1600 мм						353.98
	(зона: 1)	**197639.43**	4092.01	14760.01	370.44	**178787.41**	
	(зона: 2)	**196298.80**	4092.01	14760.01	370.44	**177446.78**	
	(зона: 3)	**199650.71**	4092.01	14760.01	370.44	**180798.69**	
	(зона: 4)	**203399.70**	4092.01	14760.01	370.44	**184547.68**	
	(зона: 5)	**204590.91**	4092.01	14760.01	370.44	**185738.89**	
	(зона: 6)	**204080.98**	4092.01	14760.01	370.44	**185228.96**	
	(зона: 7)	**209511.26**	4092.01	14760.01	370.44	**190659.24**	
23-01-007-09	2000 мм						455.21
	(зона: 1)	**275543.05**	5262.23	20291.39	508.03	**249989.43**	
	(зона: 2)	**273405.29**	5262.23	20291.39	508.03	**247851.67**	
	(зона: 3)	**278754.80**	5262.23	20291.39	508.03	**253201.18**	
	(зона: 4)	**284736.52**	5262.23	20291.39	508.03	**259182.90**	
	(зона: 5)	**286635.87**	5262.23	20291.39	508.03	**261082.25**	
	(зона: 6)	**285824.61**	5262.23	20291.39	508.03	**260270.99**	
	(зона: 7)	**294489.07**	5262.23	20291.39	508.03	**268935.45**	
23-01-007-10	2400 мм						610.06
	(зона: 1)	**326955.26**	7052.29	24495.06	609.71	**295407.91**	
	(зона: 2)	**323926.40**	7052.29	24495.06	609.71	**292379.05**	
	(зона: 3)	**331610.79**	7052.29	24495.06	609.71	**300063.44**	
	(зона: 4)	**340206.98**	7052.29	24495.06	609.71	**308659.63**	
	(зона: 5)	**342961.66**	7052.29	24495.06	609.71	**311414.31**	
	(зона: 6)	**341802.27**	7052.29	24495.06	609.71	**310254.92**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**354255.46**	7052.29	24495.06	609.71	**322708.11**	

Таблицу 23-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-008 Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб

Измеритель: 100 м трубопровода

	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диаметром:						
23-01-008-01	150 мм						68.10
	(зона: 1)	**12603.55**	751.14	975.55	68.63	**10876.86**	
	(зона: 2)	**12529.92**	751.14	975.55	68.63	**10803.23**	
	(зона: 3)	**12711.01**	751.14	975.55	68.63	**10984.32**	
	(зона: 4)	**12912.00**	751.14	975.55	68.63	**11185.31**	
	(зона: 5)	**12974.68**	751.14	975.55	68.63	**11247.99**	
	(зона: 6)	**12946.82**	751.14	975.55	68.63	**11220.13**	
	(зона: 7)	**13238.36**	751.14	975.55	68.63	**11511.67**	
23-01-008-02	200 мм						68.66
	(зона: 1)	**14949.88**	757.32	986.02	69.29	**13206.54**	
	(зона: 2)	**14854.36**	757.32	986.02	69.29	**13111.02**	
	(зона: 3)	**15088.19**	757.32	986.02	69.29	**13344.85**	
	(зона: 4)	**15348.88**	757.32	986.02	69.29	**13605.54**	
	(зона: 5)	**15429.47**	757.32	986.02	69.29	**13686.13**	
	(зона: 6)	**15394.65**	757.32	986.02	69.29	**13651.31**	
	(зона: 7)	**15771.75**	757.32	986.02	69.29	**14028.41**	
23-01-008-03	300 мм						80.81
	(зона: 1)	**24281.40**	891.33	1180.62	82.33	**22209.45**	
	(зона: 2)	**24161.00**	891.33	1180.62	82.33	**22089.05**	
	(зона: 3)	**24456.52**	891.33	1180.62	82.33	**22384.57**	
	(зона: 4)	**24784.87**	891.33	1180.62	82.33	**22712.92**	
	(зона: 5)	**24887.35**	891.33	1180.62	82.33	**22815.40**	
	(зона: 6)	**24843.57**	891.33	1180.62	82.33	**22771.62**	
	(зона: 7)	**25319.18**	891.33	1180.62	82.33	**23247.23**	
23-01-008-04	400 мм						91.35
	(зона: 1)	**30847.71**	1007.59	1343.81	93.10	**28496.31**	
	(зона: 2)	**30650.70**	1007.59	1343.81	93.10	**28299.30**	
	(зона: 3)	**31132.28**	1007.59	1343.81	93.10	**28780.88**	
	(зона: 4)	**31671.57**	1007.59	1343.81	93.10	**29320.17**	
	(зона: 5)	**31839.72**	1007.59	1343.81	93.10	**29488.32**	
	(зона: 6)	**31766.09**	1007.59	1343.81	93.10	**29414.69**	
	(зона: 7)	**32546.17**	1007.59	1343.81	93.10	**30194.77**	
23-01-008-05	500 мм						115.77
	(зона: 1)	**35133.59**	1276.94	1961.24	126.02	**31895.41**	
	(зона: 2)	**34843.05**	1276.94	1961.24	126.02	**31604.87**	
	(зона: 3)	**35553.48**	1276.94	1961.24	126.02	**32315.30**	
	(зона: 4)	**36348.48**	1276.94	1961.24	126.02	**33110.30**	
	(зона: 5)	**36597.23**	1276.94	1961.24	126.02	**33359.05**	
	(зона: 6)	**36487.78**	1276.94	1961.24	126.02	**33249.60**	
	(зона: 7)	**37637.01**	1276.94	1961.24	126.02	**34398.83**	
23-01-008-06	600 мм						128.09
	(зона: 1)	**40091.76**	1412.83	2228.15	143.40	**36450.78**	
	(зона: 2)	**39738.53**	1412.83	2228.15	143.40	**36097.55**	
	(зона: 3)	**40602.19**	1412.83	2228.15	143.40	**36961.21**	
	(зона: 4)	**41566.35**	1412.83	2228.15	143.40	**37925.37**	
	(зона: 5)	**41868.83**	1412.83	2228.15	143.40	**38227.85**	
	(зона: 6)	**41735.50**	1412.83	2228.15	143.40	**38094.52**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**43132.48**	1412.83	2228.15	143.40	**39491.50**	
23-01-008-07	800 мм						164.84
	(зона: 1)	**67807.15**	1905.55	2780.66	165.13	**63120.94**	
	(зона: 2)	**67183.28**	1905.55	2780.66	165.13	**62497.07**	
	(зона: 3)	**68706.63**	1905.55	2780.66	165.13	**64020.42**	
	(зона: 4)	**70409.07**	1905.55	2780.66	165.13	**65722.86**	
	(зона: 5)	**70941.40**	1905.55	2780.66	165.13	**66255.19**	
	(зона: 6)	**70708.57**	1905.55	2780.66	165.13	**66022.36**	
	(зона: 7)	**73172.19**	1905.55	2780.66	165.13	**68485.98**	
23-01-008-08	1000 мм						208.13
	(зона: 1)	**100613.78**	2405.98	3620.63	215.57	**94587.17**	
	(зона: 2)	**99622.90**	2405.98	3620.63	215.57	**93596.29**	
	(зона: 3)	**102059.66**	2405.98	3620.63	215.57	**96033.05**	
	(зона: 4)	**104784.41**	2405.98	3620.63	215.57	**98757.80**	
	(зона: 5)	**105639.79**	2405.98	3620.63	215.57	**99613.18**	
	(зона: 6)	**105266.56**	2405.98	3620.63	215.57	**99239.95**	
	(зона: 7)	**109210.83**	2405.98	3620.63	215.57	**103184.22**	

Таблицу 23-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-01-009 **Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением**

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром:

23-01-009-01	400 мм						133.63
	(зона: 1)	**33735.82**	1473.94	2836.19	203.09	**29425.69**	
	(зона: 2)	**33553.43**	1473.94	2836.19	203.09	**29243.30**	
	(зона: 3)	**34032.96**	1473.94	2836.19	203.09	**29722.83**	
	(зона: 4)	**34573.32**	1473.94	2836.19	203.09	**30263.19**	
	(зона: 5)	**34754.87**	1473.94	2836.19	203.09	**30444.74**	
	(зона: 6)	**34679.82**	1473.94	2836.19	203.09	**30369.69**	
	(зона: 7)	**35464.59**	1473.94	2836.19	203.09	**31154.46**	
23-01-009-02	500 мм						171.96
	(зона: 1)	**42546.39**	1896.72	4657.63	306.52	**35992.04**	
	(зона: 2)	**42253.04**	1896.72	4657.63	306.52	**35698.69**	
	(зона: 3)	**43011.70**	1896.72	4657.63	306.52	**36457.35**	
	(зона: 4)	**43864.74**	1896.72	4657.63	306.52	**37310.39**	
	(зона: 5)	**44146.96**	1896.72	4657.63	306.52	**37592.61**	
	(зона: 6)	**44028.79**	1896.72	4657.63	306.52	**37474.44**	
	(зона: 7)	**45266.40**	1896.72	4657.63	306.52	**38712.05**	
23-01-009-03	600 мм						190.16
	(зона: 1)	**49014.16**	2097.46	5479.08	360.68	**41437.62**	
	(зона: 2)	**48630.68**	2097.46	5479.08	360.68	**41054.14**	
	(зона: 3)	**49617.71**	2097.46	5479.08	360.68	**42041.17**	
	(зона: 4)	**50725.72**	2097.46	5479.08	360.68	**43149.18**	
	(зона: 5)	**51090.65**	2097.46	5479.08	360.68	**43514.11**	
	(зона: 6)	**50937.33**	2097.46	5479.08	360.68	**43360.79**	
	(зона: 7)	**52546.17**	2097.46	5479.08	360.68	**44969.63**	
23-01-009-04	800 мм						254.71
	(зона: 1)	**72839.82**	2809.45	6513.01	396.38	**63517.36**	
	(зона: 2)	**72245.48**	2809.45	6513.01	396.38	**62923.02**	
	(зона: 3)	**73764.93**	2809.45	6513.01	396.38	**64442.47**	
	(зона: 4)	**75468.47**	2809.45	6513.01	396.38	**66146.01**	
	(зона: 5)	**76027.69**	2809.45	6513.01	396.38	**66705.23**	
	(зона: 6)	**75791.26**	2809.45	6513.01	396.38	**66468.80**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**78264.93**	2809.45	6513.01	396.38	**68942.47**	
23-01-009-05	1000 мм						326.61
	(зона: 1)	**108201.36**	3733.15	8400.82	511.07	**96067.39**	
	(зона: 2)	**107166.39**	3733.15	8400.82	511.07	**95032.42**	
	(зона: 3)	**109704.64**	3733.15	8400.82	511.07	**97570.67**	
	(зона: 4)	**112541.59**	3733.15	8400.82	511.07	**100407.62**	
	(зона: 5)	**113429.82**	3733.15	8400.82	511.07	**101295.85**	
	(зона: 6)	**113043.17**	3733.15	8400.82	511.07	**100909.20**	
	(зона: 7)	**117149.05**	3733.15	8400.82	511.07	**105015.08**	
23-01-009-06	1200 мм						400.28
	(зона: 1)	**149233.29**	4575.20	25180.00	673.64	**119478.09**	
	(зона: 2)	**147885.94**	4575.20	25180.00	673.64	**118130.74**	
	(зона: 3)	**151186.35**	4575.20	25180.00	673.64	**121431.15**	
	(зона: 4)	**154875.09**	4575.20	25180.00	673.64	**125119.89**	
	(зона: 5)	**156030.61**	4575.20	25180.00	673.64	**126275.41**	
	(зона: 6)	**155526.70**	4575.20	25180.00	673.64	**125771.50**	
	(зона: 7)	**160865.57**	4575.20	25180.00	673.64	**131110.37**	
23-01-009-07	1400 мм						499.30
	(зона: 1)	**186581.50**	5707.00	29079.72	733.89	**151794.78**	
	(зона: 2)	**185048.64**	5707.00	29079.72	733.89	**150261.92**	
	(зона: 3)	**188805.76**	5707.00	29079.72	733.89	**154019.04**	
	(зона: 4)	**193005.97**	5707.00	29079.72	733.89	**158219.25**	
	(зона: 5)	**194321.03**	5707.00	29079.72	733.89	**159534.31**	
	(зона: 6)	**193746.56**	5707.00	29079.72	733.89	**158959.84**	
	(зона: 7)	**199825.80**	5707.00	29079.72	733.89	**165039.08**	
23-01-009-08	1600 мм						547.39
	(зона: 1)	**214572.93**	6256.67	31313.62	790.21	**177002.64**	
	(зона: 2)	**212396.94**	6256.67	31313.62	790.21	**174826.65**	
	(зона: 3)	**217727.15**	6256.67	31313.62	790.21	**180156.86**	
	(зона: 4)	**223686.57**	6256.67	31313.62	790.21	**186116.28**	
	(зона: 5)	**225553.24**	6256.67	31313.62	790.21	**187982.95**	
	(зона: 6)	**224737.08**	6256.67	31313.62	790.21	**187166.79**	
	(зона: 7)	**233362.64**	6256.67	31313.62	790.21	**195792.35**	
23-01-009-09	2000 мм						703.23
	(зона: 1)	**285550.62**	8037.92	33572.22	846.72	**243940.48**	
	(зона: 2)	**282983.29**	8037.92	33572.22	846.72	**241373.15**	
	(зона: 3)	**289278.66**	8037.92	33572.22	846.72	**247668.52**	
	(зона: 4)	**296314.86**	8037.92	33572.22	846.72	**254704.72**	
	(зона: 5)	**298520.43**	8037.92	33572.22	846.72	**256910.29**	
	(зона: 6)	**297557.40**	8037.92	33572.22	846.72	**255947.26**	
	(зона: 7)	**307744.60**	8037.92	33572.22	846.72	**266134.46**	
23-01-009-10	2400 мм						969.85
	(зона: 1)	**334433.77**	11085.39	42040.59	1058.40	**281307.79**	
	(зона: 2)	**331308.66**	11085.39	42040.59	1058.40	**278182.68**	
	(зона: 3)	**338993.05**	11085.39	42040.59	1058.40	**285867.07**	
	(зона: 4)	**347582.28**	11085.39	42040.59	1058.40	**294456.30**	
	(зона: 5)	**350279.24**	11085.39	42040.59	1058.40	**297153.26**	
	(зона: 6)	**349105.91**	11085.39	42040.59	1058.40	**295979.93**	
	(зона: 7)	**361541.86**	11085.39	42040.59	1058.40	**308415.88**	

Таблицу 23-01-010 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 23-01-010	**Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением диаметром:						
23-01-010-01	3000 мм						1044.96
	(зона: 1)	**438345.73**	11808.05	51761.35	1305.42	**374776.33**	
	(зона: 2)	**434815.51**	11808.05	51761.35	1305.42	**371246.11**	
	(зона: 3)	**444362.78**	11808.05	51761.35	1305.42	**380793.38**	
	(зона: 4)	**455129.04**	11808.05	51761.35	1305.42	**391559.64**	
	(зона: 5)	**458857.51**	11808.05	51761.35	1305.42	**395288.11**	
	(зона: 6)	**457343.45**	11808.05	51761.35	1305.42	**393774.05**	
	(зона: 7)	**473015.39**	11808.05	51761.35	1305.42	**409445.99**	
23-01-010-02	3500 мм						1330.56
	(зона: 1)	**521186.11**	15035.33	57395.39	1446.42	**448755.39**	
	(зона: 2)	**517241.29**	15035.33	57395.39	1446.42	**444810.57**	
	(зона: 3)	**528352.43**	15035.33	57395.39	1446.42	**455921.71**	
	(зона: 4)	**540922.24**	15035.33	57395.39	1446.42	**468491.52**	
	(зона: 5)	**545434.39**	15035.33	57395.39	1446.42	**473003.67**	
	(зона: 6)	**543649.48**	15035.33	57395.39	1446.42	**471218.76**	
	(зона: 7)	**561988.07**	15035.33	57395.39	1446.42	**489557.35**	
Таблицу 23-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-01-011	**Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением диаметром:						
23-01-011-01	400 мм						129.19
	(зона: 1)	**33380.73**	1424.97	2823.90	203.09	**29131.86**	
	(зона: 2)	**33183.72**	1424.97	2823.90	203.09	**28934.85**	
	(зона: 3)	**33665.30**	1424.97	2823.90	203.09	**29416.43**	
	(зона: 4)	**34204.59**	1424.97	2823.90	203.09	**29955.72**	
	(зона: 5)	**34372.75**	1424.97	2823.90	203.09	**30123.88**	
	(зона: 6)	**34299.12**	1424.97	2823.90	203.09	**30050.25**	
	(зона: 7)	**35079.20**	1424.97	2823.90	203.09	**30830.33**	
23-01-011-02	500 мм						166.00
	(зона: 1)	**42135.14**	1830.98	4645.33	306.52	**35658.83**	
	(зона: 2)	**41823.70**	1830.98	4645.33	306.52	**35347.39**	
	(зона: 3)	**42584.88**	1830.98	4645.33	306.52	**36108.57**	
	(зона: 4)	**43436.60**	1830.98	4645.33	306.52	**36960.29**	
	(зона: 5)	**43702.26**	1830.98	4645.33	306.52	**37225.95**	
	(зона: 6)	**43585.85**	1830.98	4645.33	306.52	**37109.54**	
	(зона: 7)	**44817.66**	1830.98	4645.33	306.52	**38341.35**	
23-01-011-03	600 мм						183.04
	(зона: 1)	**48517.17**	2018.93	5466.78	360.68	**41031.46**	
	(зона: 2)	**48112.21**	2018.93	5466.78	360.68	**40626.50**	
	(зона: 3)	**49102.23**	2018.93	5466.78	360.68	**41616.52**	
	(зона: 4)	**50208.67**	2018.93	5466.78	360.68	**42722.96**	
	(зона: 5)	**50553.94**	2018.93	5466.78	360.68	**43068.23**	
	(зона: 6)	**50402.70**	2018.93	5466.78	360.68	**42916.99**	
	(зона: 7)	**52004.65**	2018.93	5466.78	360.68	**44518.94**	
23-01-011-04	800 мм						244.10
	(зона: 1)	**72293.75**	2692.42	6503.17	396.38	**63098.16**	
	(зона: 2)	**71670.88**	2692.42	6503.17	396.38	**62475.29**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**73194.23**	2692.42	6503.17	396.38	**63998.64**	
	(зона: 4)	**74895.68**	2692.42	6503.17	396.38	**65700.09**	
	(зона: 5)	**75429.00**	2692.42	6503.17	396.38	**66233.41**	
	(зона: 6)	**75195.17**	2692.42	6503.17	396.38	**65999.58**	
	(зона: 7)	**77659.79**	2692.42	6503.17	396.38	**68464.20**	
23-01-011-05	1000 мм						312.07
	(зона: 1)	**108406.92**	3566.96	8383.61	511.07	**96456.35**	
	(зона: 2)	**107369.14**	3566.96	8383.61	511.07	**95418.57**	
	(зона: 3)	**109907.38**	3566.96	8383.61	511.07	**97956.81**	
	(зона: 4)	**112744.13**	3566.96	8383.61	511.07	**100793.56**	
	(зона: 5)	**113630.67**	3566.96	8383.61	511.07	**101680.10**	
	(зона: 6)	**113243.62**	3566.96	8383.61	511.07	**101293.05**	
	(зона: 7)	**117348.99**	3566.96	8383.61	511.07	**105398.42**	
23-01-011-06	1200 мм						367.33
	(зона: 1)	**149316.08**	4198.58	25161.56	673.64	**119955.94**	
	(зона: 2)	**147964.87**	4198.58	25161.56	673.64	**118604.73**	
	(зона: 3)	**151265.29**	4198.58	25161.56	673.64	**121905.15**	
	(зона: 4)	**154953.75**	4198.58	25161.56	673.64	**125593.61**	
	(зона: 5)	**156106.96**	4198.58	25161.56	673.64	**126746.82**	
	(зона: 6)	**155602.49**	4198.58	25161.56	673.64	**126242.35**	
	(зона: 7)	**160940.67**	4198.58	25161.56	673.64	**131580.53**	
23-01-011-07	1400 мм						454.43
	(зона: 1)	**186602.03**	5194.13	29058.82	733.89	**152349.08**	
	(зона: 2)	**185064.75**	5194.13	29058.82	733.89	**150811.80**	
	(зона: 3)	**188821.87**	5194.13	29058.82	733.89	**154568.92**	
	(зона: 4)	**193021.77**	5194.13	29058.82	733.89	**158768.82**	
	(зона: 5)	**194334.17**	5194.13	29058.82	733.89	**160081.22**	
	(зона: 6)	**193759.06**	5194.13	29058.82	733.89	**159506.11**	
	(зона: 7)	**199837.52**	5194.13	29058.82	733.89	**165584.57**	
23-01-011-08	1600 мм						481.45
	(зона: 1)	**214621.17**	5565.56	31293.95	790.21	**177761.66**	
	(зона: 2)	**212440.13**	5565.56	31293.95	790.21	**175580.62**	
	(зона: 3)	**217770.34**	5565.56	31293.95	790.21	**180910.83**	
	(зона: 4)	**223729.40**	5565.56	31293.95	790.21	**186869.89**	
	(зона: 5)	**225593.03**	5565.56	31293.95	790.21	**188733.52**	
	(зона: 6)	**224776.14**	5565.56	31293.95	790.21	**187916.63**	
	(зона: 7)	**233400.80**	5565.56	31293.95	790.21	**196541.29**	
23-01-011-09	2000 мм						554.57
	(зона: 1)	**284847.33**	6410.83	33537.79	846.72	**244898.71**	
	(зона: 2)	**282272.27**	6410.83	33537.79	846.72	**242323.65**	
	(зона: 3)	**288567.64**	6410.83	33537.79	846.72	**248619.02**	
	(зона: 4)	**295603.28**	6410.83	33537.79	846.72	**255654.66**	
	(зона: 5)	**297804.22**	6410.83	33537.79	846.72	**257855.60**	
	(зона: 6)	**296840.07**	6410.83	33537.79	846.72	**256891.45**	
	(зона: 7)	**307025.88**	6410.83	33537.79	846.72	**267077.26**	
23-01-011-10	2400 мм						725.44
	(зона: 1)	**333784.70**	8386.09	41945.91	1058.40	**283452.70**	
	(зона: 2)	**330640.50**	8386.09	41945.91	1058.40	**280308.50**	
	(зона: 3)	**338324.88**	8386.09	41945.91	1058.40	**287992.88**	
	(зона: 4)	**346912.73**	8386.09	41945.91	1058.40	**296580.73**	
	(зона: 5)	**349598.23**	8386.09	41945.91	1058.40	**299266.23**	
	(зона: 6)	**348422.14**	8386.09	41945.91	1058.40	**298090.14**	
	(зона: 7)	**360854.67**	8386.09	41945.91	1058.40	**310522.67**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 23-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-01-012	**Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением диаметром:						
23-01-012-01	300 мм						124.10
	(зона: 1)	**17169.48**	1352.69	2581.82	184.60	**13234.97**	
	(зона: 2)	**17048.23**	1352.69	2581.82	184.60	**13113.72**	
	(зона: 3)	**17424.35**	1352.69	2581.82	184.60	**13489.84**	
	(зона: 4)	**17851.70**	1352.69	2581.82	184.60	**13917.19**	
	(зона: 5)	**18016.65**	1352.69	2581.82	184.60	**14082.14**	
	(зона: 6)	**17954.25**	1352.69	2581.82	184.60	**14019.74**	
	(зона: 7)	**18582.28**	1352.69	2581.82	184.60	**14647.77**	
23-01-012-02	400 мм						136.26
	(зона: 1)	**29604.59**	1485.23	2842.34	203.09	**25277.02**	
	(зона: 2)	**29439.85**	1485.23	2842.34	203.09	**25112.28**	
	(зона: 3)	**29940.98**	1485.23	2842.34	203.09	**25613.41**	
	(зона: 4)	**30511.29**	1485.23	2842.34	203.09	**26183.72**	
	(зона: 5)	**30729.62**	1485.23	2842.34	203.09	**26402.05**	
	(зона: 6)	**30647.32**	1485.23	2842.34	203.09	**26319.75**	
	(зона: 7)	**31482.35**	1485.23	2842.34	203.09	**27154.78**	
23-01-012-03	500 мм						172.95
	(зона: 1)	**36792.10**	1885.16	4663.78	306.52	**30243.16**	
	(зона: 2)	**36572.85**	1885.16	4663.78	306.52	**30023.91**	
	(зона: 3)	**37202.74**	1885.16	4663.78	306.52	**30653.80**	
	(зона: 4)	**37915.13**	1885.16	4663.78	306.52	**31366.19**	
	(зона: 5)	**38173.66**	1885.16	4663.78	306.52	**31624.72**	
	(зона: 6)	**38071.76**	1885.16	4663.78	306.52	**31522.82**	
	(зона: 7)	**39112.84**	1885.16	4663.78	306.52	**32563.90**	
23-01-012-04	600 мм						193.63
	(зона: 1)	**42284.00**	2110.57	5484.00	360.68	**34689.43**	
	(зона: 2)	**42020.78**	2110.57	5484.00	360.68	**34426.21**	
	(зона: 3)	**42771.21**	2110.57	5484.00	360.68	**35176.64**	
	(зона: 4)	**43620.34**	2110.57	5484.00	360.68	**36025.77**	
	(зона: 5)	**43927.04**	2110.57	5484.00	360.68	**36332.47**	
	(зона: 6)	**43806.60**	2110.57	5484.00	360.68	**36212.03**	
	(зона: 7)	**45045.59**	2110.57	5484.00	360.68	**37451.02**	
23-01-012-05	800 мм						257.24
	(зона: 1)	**62308.88**	2803.92	6519.16	396.38	**52985.80**	
	(зона: 2)	**61870.47**	2803.92	6519.16	396.38	**52547.39**	
	(зона: 3)	**63079.57**	2803.92	6519.16	396.38	**53756.49**	
	(зона: 4)	**64446.11**	2803.92	6519.16	396.38	**55123.03**	
	(зона: 5)	**64927.90**	2803.92	6519.16	396.38	**55604.82**	
	(зона: 6)	**64735.31**	2803.92	6519.16	396.38	**55412.23**	
	(зона: 7)	**66727.08**	2803.92	6519.16	396.38	**57404.00**	
23-01-012-06	1000 мм						323.40
	(зона: 1)	**88815.48**	3696.46	7547.64	458.93	**77571.38**	
	(зона: 2)	**88107.04**	3696.46	7547.64	458.93	**76862.94**	
	(зона: 3)	**89838.34**	3696.46	7547.64	458.93	**78594.24**	
	(зона: 4)	**91773.62**	3696.46	7547.64	458.93	**80529.52**	
	(зона: 5)	**92378.58**	3696.46	7547.64	458.93	**81134.48**	
	(зона: 6)	**92113.91**	3696.46	7547.64	458.93	**80869.81**	
	(зона: 7)	**94914.83**	3696.46	7547.64	458.93	**83670.73**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 23-01-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-01-013	**Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением диаметром:						
23-01-013-01	300 мм						133.27
	(зона: 1)	**16674.51**	1469.97	2574.45	184.60	**12630.09**	
	(зона: 2)	**16519.29**	1469.97	2574.45	184.60	**12474.87**	
	(зона: 3)	**16900.37**	1469.97	2574.45	184.60	**12855.95**	
	(зона: 4)	**17325.24**	1469.97	2574.45	184.60	**13280.82**	
	(зона: 5)	**17458.57**	1469.97	2574.45	184.60	**13414.15**	
	(зона: 6)	**17399.86**	1469.97	2574.45	184.60	**13355.44**	
	(зона: 7)	**18016.76**	1469.97	2574.45	184.60	**13972.34**	
23-01-013-02	400 мм						152.94
	(зона: 1)	**28992.81**	1686.93	2832.51	203.09	**24473.37**	
	(зона: 2)	**28784.85**	1686.93	2832.51	203.09	**24265.41**	
	(зона: 3)	**29292.30**	1686.93	2832.51	203.09	**24772.86**	
	(зона: 4)	**29859.45**	1686.93	2832.51	203.09	**25340.01**	
	(зона: 5)	**30037.56**	1686.93	2832.51	203.09	**25518.12**	
	(зона: 6)	**29959.95**	1686.93	2832.51	203.09	**25440.51**	
	(зона: 7)	**30780.82**	1686.93	2832.51	203.09	**26261.38**	
23-01-013-03	500 мм						184.62
	(зона: 1)	**36227.13**	2036.36	4652.71	306.52	**29538.06**	
	(зона: 2)	**35967.44**	2036.36	4652.71	306.52	**29278.37**	
	(зона: 3)	**36603.24**	2036.36	4652.71	306.52	**29914.17**	
	(зона: 4)	**37312.68**	2036.36	4652.71	306.52	**30623.61**	
	(зона: 5)	**37533.57**	2036.36	4652.71	306.52	**30844.50**	
	(зона: 6)	**37436.06**	2036.36	4652.71	306.52	**30746.99**	
	(зона: 7)	**38463.89**	2036.36	4652.71	306.52	**31774.82**	
23-01-013-04	600 мм						208.03
	(зона: 1)	**41636.67**	2294.57	5474.16	360.68	**33867.94**	
	(зона: 2)	**41327.22**	2294.57	5474.16	360.68	**33558.49**	
	(зона: 3)	**42084.42**	2294.57	5474.16	360.68	**34315.69**	
	(зона: 4)	**42930.17**	2294.57	5474.16	360.68	**35161.44**	
	(зона: 5)	**43193.84**	2294.57	5474.16	360.68	**35425.11**	
	(зона: 6)	**43078.42**	2294.57	5474.16	360.68	**35309.69**	
	(зона: 7)	**44302.27**	2294.57	5474.16	360.68	**36533.54**	
23-01-013-05	800 мм						274.61
	(зона: 1)	**61831.40**	3064.65	6516.70	396.38	**52250.05**	
	(зона: 2)	**61332.91**	3064.65	6516.70	396.38	**51751.56**	
	(зона: 3)	**62550.79**	3064.65	6516.70	396.38	**52969.44**	
	(зона: 4)	**63912.94**	3064.65	6516.70	396.38	**54331.59**	
	(зона: 5)	**64338.80**	3064.65	6516.70	396.38	**54757.45**	
	(зона: 6)	**64152.74**	3064.65	6516.70	396.38	**54571.39**	
	(зона: 7)	**66124.83**	3064.65	6516.70	396.38	**56543.48**	
23-01-013-06	1000 мм						345.03
	(зона: 1)	**91161.28**	3850.53	8399.59	511.07	**78911.16**	
	(зона: 2)	**90452.84**	3850.53	8399.59	511.07	**78202.72**	
	(зона: 3)	**92184.14**	3850.53	8399.59	511.07	**79934.02**	
	(зона: 4)	**94119.41**	3850.53	8399.59	511.07	**81869.29**	
	(зона: 5)	**94724.37**	3850.53	8399.59	511.07	**82474.25**	
	(зона: 6)	**94459.70**	3850.53	8399.59	511.07	**82209.58**	
	(зона: 7)	**97260.63**	3850.53	8399.59	511.07	**85010.51**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 23-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-01-017	**Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных**						
	Измеритель: 100 м^3 сборных и монолитных железобетонных конструкций						
	Устройство коллекторов прямоугольных сборных железобетонных:						
23-01-017-01	односекционных						577.92
	(зона: 1)	**279611.62**	5998.81	20526.63	1767.11	**253086.18**	
	(зона: 2)	**278760.04**	5998.81	20526.63	1767.11	**252234.60**	
	(зона: 3)	**283645.30**	5998.81	20526.63	1767.11	**257119.86**	
	(зона: 4)	**291523.54**	5998.81	20526.63	1767.11	**264998.10**	
	(зона: 5)	**291884.01**	5998.81	20526.63	1767.11	**265358.57**	
	(зона: 6)	**292578.59**	5998.81	20526.63	1767.11	**266053.15**	
	(зона: 7)	**286811.03**	5998.81	20526.63	1767.11	**260285.59**	
23-01-017-02	двухсекционных						636.00
	(зона: 1)	**291688.10**	6601.68	29854.44	2545.34	**255231.98**	
	(зона: 2)	**291121.40**	6601.68	29854.44	2545.34	**254665.28**	
	(зона: 3)	**295790.00**	6601.68	29854.44	2545.34	**259333.88**	
	(зона: 4)	**303377.60**	6601.68	29854.44	2545.34	**266921.48**	
	(зона: 5)	**303928.04**	6601.68	29854.44	2545.34	**267471.92**	
	(зона: 6)	**304592.52**	6601.68	29854.44	2545.34	**268136.40**	
	(зона: 7)	**299119.43**	6601.68	29854.44	2545.34	**262663.31**	
Дополнить подразделом 1.6 таблицей 23-01-020							
Подраздел 1.6 ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) БЕЗНАПОРНЫЕ РАСТРУБНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ТРУБЫ							
Таблица 23-01-020	**Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ)**						
	Измеритель: 100 м трубопроводов						
	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром:						
23-01-020-01	250 мм						27.12
	(зона: 1-7)	900.32	299.13	591.68	53.87	9.51	
(103-9069)	*Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, (м)*	-	-	-	-	*(П)* -	
23-01-020-02	315 мм						29.68
	(зона: 1-7)	992.52	327.37	650.02	58.65	15.13	
(103-9069)	*Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, (м)*	-	-	-	-	*(П)* -	
23-01-020-03	400 мм						34.70
	(зона: 1-7)	1183.56	382.74	776.38	68.63	24.44	
(103-9069)	*Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, (м)*	-	-	-	-	*(П)* -	
23-01-020-04	500 мм						39.94
	(зона: 1-7)	1348.01	440.54	869.45	77.01	38.02	
(103-9069)	*Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, (м)*	-	-	-	-	*(П)* -	
Дополнить подразделом 1.7 таблицей 23-01-030							
Подраздел 1.7 ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ							
Таблица 23-01-030	**Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб**						
	Измеритель: 100 м трубопроводов						
	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:						
23-01-030-01	200 мм						34.53
	(зона: 1-7)	4694.77	390.19	4298.57	217.30	6.01	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9068)	*Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-030-02	250 мм						38.67
	(зона: 1-7)	5677.49	436.97	5231.01	267.07	9.51	
(103-9068)	*Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-030-03	300 мм						44.87
	(зона: 1-7)	7185.62	507.03	6664.82	344.57	13.77	
(103-9068)	*Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-030-04	400 мм						57.96
	(зона: 1-7)	10475.59	654.95	9796.20	514.91	24.44	
(103-9068)	*Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-030-05	500 мм						70.88
	(зона: 1-7)	13297.51	800.94	12458.55	657.36	38.02	
(103-9068)	*Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-030-06	600 мм						80.64
	(зона: 1-7)	14334.51	911.23	13368.38	703.86	54.90	
(103-9068)	*Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-030-07	800 мм						103.87
	(зона: 1-7)	20153.33	1173.73	18882.21	1002.39	97.39	
(103-9068)	*Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-030-08	900 мм						114.26
	(зона: 1-7)	22313.11	1305.99	20883.74	1109.49	123.38	
(103-9068)	*Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-030-09	1000 мм						124.95
	(зона: 1-7)	24602.38	1428.18	23021.91	1224.35	152.29	
(103-9068)	*Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-030-10	1200 мм						147.33
	(зона: 1-7)	29666.85	1683.98	27763.65	1480.56	219.22	
(103-9068)	*Трубы безнапорные полиэтиленовые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Дополнить подразделом 1.8 таблицей 23-01-040

Подраздел 1.8 СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ТРУБЫ

Таблица 23-01-040 Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб

Измеритель: 100 м трубопроводов

	Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб диаметром:						
23-01-040-01	500 мм						39.94
	(зона: 1-7)	1348.01	440.54	869.45	77.01	38.02	
(103-9057)	*Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-040-02	600 мм						44.25
	(зона: 1-7)	1550.29	488.08	1007.31	100.57	54.90	
(103-9057)	*Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-040-03	700 мм						48.40
	(зона: 1-7)	1704.90	533.85	1096.36	109.88	74.69	
(103-9057)	*Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-01-040-04	800 мм						52.61
	(зона: 1-7)	1877.99	580.29	1200.31	120.12	97.39	
(103-9057)	*Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-040-05	900 мм						58.04
	(зона: 1-7)	2092.04	640.18	1328.48	131.76	123.38	
(103-9057)	*Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-040-06	1000 мм						62.50
	(зона: 1-7)	2298.31	689.38	1456.64	143.40	152.29	
(103-9057)	*Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
23-01-040-07	1200 мм						72.51
	(зона: 1-7)	2748.12	799.79	1729.11	167.62	219.22	
(103-9057)	*Трубы безнапорные стеклопластиковые, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
Таблицу 23-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-02-001	**Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром:						
23-02-001-01	150 мм						18.43
	(зона: 1-7)	**1078.37**	213.05	242.64	1.24	**622.68**	
23-02-001-02	200 мм						21.58
	(зона: 1-7)	**1363.50**	253.13	307.49	1.55	**802.88**	
23-02-001-03	300 мм						31.96
	(зона: 1-7)	**1999.04**	374.89	440.01	2.33	**1184.14**	
23-02-001-04	400 мм						39.19
	(зона: 1-7)	**2452.61**	466.75	460.18	3.10	**1525.68**	
23-02-001-05	500 мм						48.32
	(зона: 1-7)	**2960.57**	575.49	500.39	3.72	**1884.69**	
23-02-001-06	600 мм						56.70
	(зона: 1-7)	**3430.92**	675.30	544.64	4.19	**2210.98**	
23-02-001-07	800 мм						73.37
	(зона: 1-7)	**4567.94**	873.84	771.37	5.74	**2922.73**	
23-02-001-08	1000 мм						91.25
	(зона: 1-7)	**5663.72**	1086.79	938.39	7.14	**3638.54**	
23-02-001-09	1200 мм						105.80
	(зона: 1-7)	**6578.23**	1260.08	1103.50	8.07	**4214.65**	
23-02-001-10	1400 мм						120.71
	(зона: 1-7)	**7563.55**	1437.66	1315.67	9.31	**4810.22**	
Таблицу 23-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-02-002	**Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм**						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
23-02-002-01	Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм						27.46
	(зона: 1-7)	**3240.21**	327.05	761.34	0.00	**2151.82**	
Таблицу 23-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 23-03-001	**Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев**						
	Измеритель: 10 м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца						
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-03-001-01	0,7 м в сухих грунтах						271.04
	(зона: 1)	**27788.36**	2848.63	6503.02	630.75	**18436.71**	
	(зона: 2)	**27979.52**	2848.63	6503.02	630.75	**18627.87**	
	(зона: 3)	**28307.47**	2848.63	6503.02	630.75	**18955.82**	
	(зона: 4)	**28959.57**	2848.63	6503.02	630.75	**19607.92**	
	(зона: 5)	**29103.05**	2848.63	6503.02	630.75	**19751.40**	
	(зона: 6)	**29230.11**	2848.63	6503.02	630.75	**19878.46**	
	(зона: 7)	**29047.84**	2848.63	6503.02	630.75	**19696.19**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-02	0,7 м в мокрых грунтах						318.88
	(зона: 1)	**32631.70**	3351.43	6867.81	663.01	**22412.46**	
	(зона: 2)	**32811.90**	3351.43	6867.81	663.01	**22592.66**	
	(зона: 3)	**33121.43**	3351.43	6867.81	663.01	**22902.19**	
	(зона: 4)	**33765.69**	3351.43	6867.81	663.01	**23546.45**	
	(зона: 5)	**33929.34**	3351.43	6867.81	663.01	**23710.10**	
	(зона: 6)	**34042.73**	3351.43	6867.81	663.01	**23823.49**	
	(зона: 7)	**33829.18**	3351.43	6867.81	663.01	**23609.94**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-03	1 м в сухих грунтах						138.69
	(зона: 1)	**20899.93**	1511.72	3346.28	297.18	**16041.93**	
	(зона: 2)	**21047.97**	1511.72	3346.28	297.18	**16189.97**	
	(зона: 3)	**21327.53**	1511.72	3346.28	297.18	**16469.53**	
	(зона: 4)	**21825.32**	1511.72	3346.28	297.18	**16967.32**	
	(зона: 5)	**21990.31**	1511.72	3346.28	297.18	**17132.31**	
	(зона: 6)	**22040.70**	1511.72	3346.28	297.18	**17182.70**	
	(зона: 7)	**22027.22**	1511.72	3346.28	297.18	**17169.22**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-04	1 м в мокрых грунтах						158.68
	(зона: 1)	**24357.95**	1729.61	3474.08	304.35	**19154.26**	
	(зона: 2)	**24483.77**	1729.61	3474.08	304.35	**19280.08**	
	(зона: 3)	**24749.53**	1729.61	3474.08	304.35	**19545.84**	
	(зона: 4)	**25239.22**	1729.61	3474.08	304.35	**20035.53**	
	(зона: 5)	**25409.93**	1729.61	3474.08	304.35	**20206.24**	
	(зона: 6)	**25449.51**	1729.61	3474.08	304.35	**20245.82**	
	(зона: 7)	**25403.34**	1729.61	3474.08	304.35	**20199.65**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-05	1,5 м в сухих грунтах						96.55
	(зона: 1)	**18448.75**	1052.40	2357.88	169.38	**15038.47**	
	(зона: 2)	**18643.70**	1052.40	2357.88	169.38	**15233.42**	
	(зона: 3)	**18866.49**	1052.40	2357.88	169.38	**15456.21**	
	(зона: 4)	**19315.97**	1052.40	2357.88	169.38	**15905.69**	
	(зона: 5)	**19487.71**	1052.40	2357.88	169.38	**16077.43**	
	(зона: 6)	**19554.53**	1052.40	2357.88	169.38	**16144.25**	
	(зона: 7)	**19489.60**	1052.40	2357.88	169.38	**16079.32**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-03-001-06	1,5 м в мокрых грунтах						111.60
	(зона: 1)	**21326.85**	1216.44	2486.13	178.32	**17624.28**	
	(зона: 2)	**21499.58**	1216.44	2486.13	178.32	**17797.01**	
	(зона: 3)	**21710.27**	1216.44	2486.13	178.32	**18007.70**	
	(зона: 4)	**22152.26**	1216.44	2486.13	178.32	**18449.69**	
	(зона: 5)	**22326.99**	1216.44	2486.13	178.32	**18624.42**	
	(зона: 6)	**22384.42**	1216.44	2486.13	178.32	**18681.85**	
	(зона: 7)	**22289.08**	1216.44	2486.13	178.32	**18586.51**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-07	2 м в сухих грунтах						80.62
	(зона: 1)	**17141.70**	878.76	2339.77	168.71	**13923.17**	
	(зона: 2)	**17343.47**	878.76	2339.77	168.71	**14124.94**	
	(зона: 3)	**17548.93**	878.76	2339.77	168.71	**14330.40**	
	(зона: 4)	**17975.05**	878.76	2339.77	168.71	**14756.52**	
	(зона: 5)	**18151.93**	878.76	2339.77	168.71	**14933.40**	
	(зона: 6)	**18214.96**	878.76	2339.77	168.71	**14996.43**	
	(зона: 7)	**18151.58**	878.76	2339.77	168.71	**14933.05**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-001-08	2 м в мокрых грунтах						91.60
	(зона: 1)	**20467.88**	998.44	2448.84	175.84	**17020.60**	
	(зона: 2)	**20648.75**	998.44	2448.84	175.84	**17201.47**	
	(зона: 3)	**20843.33**	998.44	2448.84	175.84	**17396.05**	
	(зона: 4)	**21262.57**	998.44	2448.84	175.84	**17815.29**	
	(зона: 5)	**21441.64**	998.44	2448.84	175.84	**17994.36**	
	(зона: 6)	**21496.05**	998.44	2448.84	175.84	**18048.77**	
	(зона: 7)	**21404.84**	998.44	2448.84	175.84	**17957.56**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-03-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-03-002 **Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона**

Измеритель: 10 м^3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметр колодца:						
23-03-002-01	0,7 м						263.24
	(зона: 1)	**11243.04**	2903.54	469.88	39.22	**7869.62**	
	(зона: 2)	**11410.91**	2903.54	469.88	39.22	**8037.49**	
	(зона: 3)	**11854.19**	2903.54	469.88	39.22	**8480.77**	
	(зона: 4)	**11889.00**	2903.54	469.88	39.22	**8515.58**	
	(зона: 5)	**12171.99**	2903.54	469.88	39.22	**8798.57**	
	(зона: 6)	**12120.97**	2903.54	469.88	39.22	**8747.55**	
	(зона: 7)	**12378.35**	2903.54	469.88	39.22	**9004.93**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-002-02	1 м						143.12
	(зона: 1)	**9974.32**	1578.61	555.49	43.87	**7840.22**	
	(зона: 2)	**10150.43**	1578.61	555.49	43.87	**8016.33**	
	(зона: 3)	**10541.79**	1578.61	555.49	43.87	**8407.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**10611.60**	1578.61	555.49	43.87	**8477.50**	
	(зона: 5)	**10868.44**	1578.61	555.49	43.87	**8734.34**	
	(зона: 6)	**10843.23**	1578.61	555.49	43.87	**8709.13**	
	(зона: 7)	**11021.49**	1578.61	555.49	43.87	**8887.39**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-002-03	1,5 м						106.03
	(зона: 1)	**9512.44**	1169.51	531.88	42.23	**7811.05**	
	(зона: 2)	**9712.97**	1169.51	531.88	42.23	**8011.58**	
	(зона: 3)	**10013.76**	1169.51	531.88	42.23	**8312.37**	
	(зона: 4)	**10101.10**	1169.51	531.88	42.23	**8399.71**	
	(зона: 5)	**10346.61**	1169.51	531.88	42.23	**8645.22**	
	(зона: 6)	**10337.40**	1169.51	531.88	42.23	**8636.01**	
	(зона: 7)	**10456.35**	1169.51	531.88	42.23	**8754.96**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-03-003 Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине

Измеритель: 10 м^3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев

Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах, диаметр колодца:

23-03-003-01	1 м						146.21
	(зона: 1)	**9577.85**	1612.70	456.67	36.09	**7508.48**	
	(зона: 2)	**9735.09**	1612.70	456.67	36.09	**7665.72**	
	(зона: 3)	**10165.31**	1612.70	456.67	36.09	**8095.94**	
	(зона: 4)	**10198.68**	1612.70	456.67	36.09	**8129.31**	
	(зона: 5)	**10467.62**	1612.70	456.67	36.09	**8398.25**	
	(зона: 6)	**10418.94**	1612.70	456.67	36.09	**8349.57**	
	(зона: 7)	**10666.45**	1612.70	456.67	36.09	**8597.08**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-003-02	1,25 м						147.91
	(зона: 1)	**9571.09**	1631.45	467.82	36.53	**7471.82**	
	(зона: 2)	**9733.07**	1631.45	467.82	36.53	**7633.80**	
	(зона: 3)	**10145.42**	1631.45	467.82	36.53	**8046.15**	
	(зона: 4)	**10178.88**	1631.45	467.82	36.53	**8079.61**	
	(зона: 5)	**10447.56**	1631.45	467.82	36.53	**8348.29**	
	(зона: 6)	**10399.90**	1631.45	467.82	36.53	**8300.63**	
	(зона: 7)	**10642.19**	1631.45	467.82	36.53	**8542.92**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-003-03	1,5 м						129.74
	(зона: 1)	**9270.46**	1431.03	469.40	37.44	**7370.03**	
	(зона: 2)	**9442.89**	1431.03	469.40	37.44	**7542.46**	
	(зона: 3)	**9809.88**	1431.03	469.40	37.44	**7909.45**	
	(зона: 4)	**9842.43**	1431.03	469.40	37.44	**7942.00**	
	(зона: 5)	**10108.60**	1431.03	469.40	37.44	**8208.17**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**10063.36**	1431.03	469.40	37.44	**8162.93**	
	(зона: 7)	**10290.41**	1431.03	469.40	37.44	**8389.98**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-03-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-03-004 Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных

Измеритель: 10 м^3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных площадью:						
23-03-004-01	до 3 м^2 в сухих грунтах						53.95
	(зона: 1)	**8690.42**	595.07	673.27	74.97	**7422.08**	
	(зона: 2)	**8910.80**	595.07	673.27	74.97	**7642.46**	
	(зона: 3)	**9105.96**	595.07	673.27	74.97	**7837.62**	
	(зона: 4)	**9179.39**	595.07	673.27	74.97	**7911.05**	
	(зона: 5)	**9419.95**	595.07	673.27	74.97	**8151.61**	
	(зона: 6)	**9411.30**	595.07	673.27	74.97	**8142.96**	
	(зона: 7)	**9517.31**	595.07	673.27	74.97	**8248.97**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-004-02	до 3 м^2 в мокрых грунтах						47.94
	(зона: 1)	**10003.83**	528.78	661.58	72.74	**8813.47**	
	(зона: 2)	**10208.26**	528.78	661.58	72.74	**9017.90**	
	(зона: 3)	**10416.41**	528.78	661.58	72.74	**9226.05**	
	(зона: 4)	**10473.95**	528.78	661.58	72.74	**9283.59**	
	(зона: 5)	**10709.93**	528.78	661.58	72.74	**9519.57**	
	(зона: 6)	**10692.13**	528.78	661.58	72.74	**9501.77**	
	(зона: 7)	**10808.54**	528.78	661.58	72.74	**9618.18**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-004-03	до 3 м^2 в просадочных грунтах						57.23
	(зона: 1)	**9916.94**	631.25	672.53	73.62	**8613.16**	
	(зона: 2)	**10127.13**	631.25	672.53	73.62	**8823.35**	
	(зона: 3)	**10320.99**	631.25	672.53	73.62	**9017.21**	
	(зона: 4)	**10388.22**	631.25	672.53	73.62	**9084.44**	
	(зона: 5)	**10621.21**	631.25	672.53	73.62	**9317.43**	
	(зона: 6)	**10609.04**	631.25	672.53	73.62	**9305.26**	
	(зона: 7)	**10705.82**	631.25	672.53	73.62	**9402.04**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-004-04	более 3 м^2 в сухих грунтах						43.96
	(зона: 1)	**8665.41**	484.88	729.03	79.77	**7451.50**	
	(зона: 2)	**8893.40**	484.88	729.03	79.77	**7679.49**	
	(зона: 3)	**9064.20**	484.88	729.03	79.77	**7850.29**	
	(зона: 4)	**9144.45**	484.88	729.03	79.77	**7930.54**	
	(зона: 5)	**9382.17**	484.88	729.03	79.77	**8168.26**	
	(зона: 6)	**9379.13**	484.88	729.03	79.77	**8165.22**	
	(зона: 7)	**9469.30**	484.88	729.03	79.77	**8255.39**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-004-05	более 3 м^2 в мокрых грунтах						40.40
	(зона: 1)	**9275.83**	445.61	711.27	77.30	**8118.95**	
	(зона: 2)	**9486.17**	445.61	711.27	77.30	**8329.29**	
	(зона: 3)	**9668.26**	445.61	711.27	77.30	**8511.38**	
	(зона: 4)	**9731.03**	445.61	711.27	77.30	**8574.15**	
	(зона: 5)	**9962.46**	445.61	711.27	77.30	**8805.58**	
	(зона: 6)	**9949.54**	445.61	711.27	77.30	**8792.66**	
	(зона: 7)	**10047.33**	445.61	711.27	77.30	**8890.45**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-004-06	более 3 м^2 в просадочных грунтах						47.04
	(зона: 1)	**9727.02**	518.85	724.68	78.17	**8483.49**	
	(зона: 2)	**9942.86**	518.85	724.68	78.17	**8699.33**	
	(зона: 3)	**10112.01**	518.85	724.68	78.17	**8868.48**	
	(зона: 4)	**10184.51**	518.85	724.68	78.17	**8940.98**	
	(зона: 5)	**10413.09**	518.85	724.68	78.17	**9169.56**	
	(зона: 6)	**10405.71**	518.85	724.68	78.17	**9162.18**	
	(зона: 7)	**10484.38**	518.85	724.68	78.17	**9240.85**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-03-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-03-005 Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев

Измеритель: 10 м^3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

	Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев диаметром:						
23-03-005-01	0,7 м в сухих грунтах						717.55
	(зона: 1)	**19721.76**	7821.30	1476.15	211.58	**10424.31**	
	(зона: 2)	**20005.78**	7821.30	1476.15	211.58	**10708.33**	
	(зона: 3)	**19968.54**	7821.30	1476.15	211.58	**10671.09**	
	(зона: 4)	**19990.27**	7821.30	1476.15	211.58	**10692.82**	
	(зона: 5)	**20245.76**	7821.30	1476.15	211.58	**10948.31**	
	(зона: 6)	**20222.37**	7821.30	1476.15	211.58	**10924.92**	
	(зона: 7)	**20312.69**	7821.30	1476.15	211.58	**11015.24**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-02	0,7 м в мокрых грунтах						768.17
	(зона: 1)	**20886.39**	8373.05	1532.66	212.93	**10980.68**	
	(зона: 2)	**21171.95**	8373.05	1532.66	212.93	**11266.24**	
	(зона: 3)	**21132.97**	8373.05	1532.66	212.93	**11227.26**	
	(зона: 4)	**21153.96**	8373.05	1532.66	212.93	**11248.25**	
	(зона: 5)	**21409.53**	8373.05	1532.66	212.93	**11503.82**	
	(зона: 6)	**21388.17**	8373.05	1532.66	212.93	**11482.46**	
	(зона: 7)	**21476.20**	8373.05	1532.66	212.93	**11570.49**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-03	1 м в сухих грунтах						415.63
	(зона: 1)	**15389.53**	4530.37	989.57	127.17	**9869.59**	
	(зона: 2)	**15676.41**	4530.37	989.57	127.17	**10156.47**	
	(зона: 3)	**15649.95**	4530.37	989.57	127.17	**10130.01**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**15718.08**	4530.37	989.57	127.17	**10198.14**	
	(зона: 5)	**15955.44**	4530.37	989.57	127.17	**10435.50**	
	(зона: 6)	**15958.82**	4530.37	989.57	127.17	**10438.88**	
	(зона: 7)	**15980.91**	4530.37	989.57	127.17	**10460.97**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-04	1 м в мокрых грунтах						434.00
	(зона: 1)	**16587.65**	4730.60	1018.61	127.76	**10838.44**	
	(зона: 2)	**16873.71**	4730.60	1018.61	127.76	**11124.50**	
	(зона: 3)	**16846.35**	4730.60	1018.61	127.76	**11097.14**	
	(зона: 4)	**16913.43**	4730.60	1018.61	127.76	**11164.22**	
	(зона: 5)	**17149.77**	4730.60	1018.61	127.76	**11400.56**	
	(зона: 6)	**17153.56**	4730.60	1018.61	127.76	**11404.35**	
	(зона: 7)	**17173.56**	4730.60	1018.61	127.76	**11424.35**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-05	1,5 м в сухих грунтах						292.54
	(зона: 1)	**13945.32**	3188.69	960.49	120.95	**9796.14**	
	(зона: 2)	**14235.77**	3188.69	960.49	120.95	**10086.59**	
	(зона: 3)	**14214.09**	3188.69	960.49	120.95	**10064.91**	
	(зона: 4)	**14304.43**	3188.69	960.49	120.95	**10155.25**	
	(зона: 5)	**14535.89**	3188.69	960.49	120.95	**10386.71**	
	(зона: 6)	**14551.53**	3188.69	960.49	120.95	**10402.35**	
	(зона: 7)	**14544.43**	3188.69	960.49	120.95	**10395.25**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-06	1,5 м в мокрых грунтах						304.64
	(зона: 1)	**15343.70**	3320.58	988.01	121.53	**11035.11**	
	(зона: 2)	**15630.92**	3320.58	988.01	121.53	**11322.33**	
	(зона: 3)	**15608.10**	3320.58	988.01	121.53	**11299.51**	
	(зона: 4)	**15696.35**	3320.58	988.01	121.53	**11387.76**	
	(зона: 5)	**15925.10**	3320.58	988.01	121.53	**11616.51**	
	(зона: 6)	**15940.55**	3320.58	988.01	121.53	**11631.96**	
	(зона: 7)	**15929.70**	3320.58	988.01	121.53	**11621.11**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-005-07	2 м в сухих грунтах						240.35
	(зона: 1)	**13338.34**	2619.82	910.35	115.67	**9808.17**	
	(зона: 2)	**13627.85**	2619.82	910.35	115.67	**10097.68**	
	(зона: 3)	**13609.83**	2619.82	910.35	115.67	**10079.66**	
	(зона: 4)	**13715.44**	2619.82	910.35	115.67	**10185.27**	
	(зона: 5)	**13941.18**	2619.82	910.35	115.67	**10411.01**	
	(зона: 6)	**13965.02**	2619.82	910.35	115.67	**10434.85**	
	(зона: 7)	**13941.31**	2619.82	910.35	115.67	**10411.14**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-03-005-08	2 м в мокрых грунтах						248.53
	(зона: 1)	**14756.22**	2708.98	932.34	115.66	**11114.90**	
	(зона: 2)	**15041.09**	2708.98	932.34	115.66	**11399.77**	
	(зона: 3)	**15021.36**	2708.98	932.34	115.66	**11380.04**	
	(зона: 4)	**15122.60**	2708.98	932.34	115.66	**11481.28**	
	(зона: 5)	**15344.18**	2708.98	932.34	115.66	**11702.86**	
	(зона: 6)	**15366.86**	2708.98	932.34	115.66	**11725.54**	
	(зона: 7)	**15336.17**	2708.98	932.34	115.66	**11694.85**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-03-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-03-006 Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев

Измеритель: 10 м^3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью:

23-03-006-01	до 3 м^2 в сухих грунтах						90.19
	(зона: 1)	**10245.18**	959.62	867.66	113.01	**8417.90**	
	(зона: 2)	**10525.90**	959.62	867.66	113.01	**8698.62**	
	(зона: 3)	**10507.72**	959.62	867.66	113.01	**8680.44**	
	(зона: 4)	**10603.93**	959.62	867.66	113.01	**8776.65**	
	(зона: 5)	**10827.20**	959.62	867.66	113.01	**8999.92**	
	(зона: 6)	**10845.92**	959.62	867.66	113.01	**9018.64**	
	(зона: 7)	**10838.27**	959.62	867.66	113.01	**9010.99**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-006-02	до 3 м^2 в мокрых грунтах						76.71
	(зона: 1)	**10704.75**	816.19	856.63	110.22	**9031.93**	
	(зона: 2)	**10968.25**	816.19	856.63	110.22	**9295.43**	
	(зона: 3)	**10944.52**	816.19	856.63	110.22	**9271.70**	
	(зона: 4)	**11015.73**	816.19	856.63	110.22	**9342.91**	
	(зона: 5)	**11233.47**	816.19	856.63	110.22	**9560.65**	
	(зона: 6)	**11238.89**	816.19	856.63	110.22	**9566.07**	
	(зона: 7)	**11246.63**	816.19	856.63	110.22	**9573.81**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-006-03	до 3 м^2 в просадочных грунтах						95.21
	(зона: 1)	**12190.58**	1013.03	877.31	112.02	**10300.24**	
	(зона: 2)	**12461.82**	1013.03	877.31	112.02	**10571.48**	
	(зона: 3)	**12442.33**	1013.03	877.31	112.02	**10551.99**	
	(зона: 4)	**12532.40**	1013.03	877.31	112.02	**10642.06**	
	(зона: 5)	**12748.52**	1013.03	877.31	112.02	**10858.18**	
	(зона: 6)	**12763.81**	1013.03	877.31	112.02	**10873.47**	
	(зона: 7)	**12747.06**	1013.03	877.31	112.02	**10856.72**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-006-04	более 3м^2 в сухих грунтах						61.99
	(зона: 1)	**9982.22**	659.57	879.61	114.22	**8443.04**	
	(зона: 2)	**10267.68**	659.57	879.61	114.22	**8728.50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**10250.07**	659.57	879.61	114.22	**8710.89**	
	(зона: 4)	**10351.80**	659.57	879.61	114.22	**8812.62**	
	(зона: 5)	**10577.51**	659.57	879.61	114.22	**9038.33**	
	(зона: 6)	**10598.96**	659.57	879.61	114.22	**9059.78**	
	(зона: 7)	**10588.40**	659.57	879.61	114.22	**9049.22**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-006-05	более 3м^2 в мокрых грунтах						59.68
	(зона: 1)	**10445.05**	635.00	881.19	112.66	**8928.86**	
	(зона: 2)	**10716.61**	635.00	881.19	112.66	**9200.42**	
	(зона: 3)	**10693.37**	635.00	881.19	112.66	**9177.18**	
	(зона: 4)	**10772.07**	635.00	881.19	112.66	**9255.88**	
	(зона: 5)	**10993.88**	635.00	881.19	112.66	**9477.69**	
	(зона: 6)	**11002.72**	635.00	881.19	112.66	**9486.53**	
	(зона: 7)	**11002.39**	635.00	881.19	112.66	**9486.20**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-006-06	более 3м^2 в просадочных грунтах						66.48
	(зона: 1)	**11372.52**	707.35	892.08	113.53	**9773.09**	
	(зона: 2)	**11646.52**	707.35	892.08	113.53	**10047.09**	
	(зона: 3)	**11627.28**	707.35	892.08	113.53	**10027.85**	
	(зона: 4)	**11721.29**	707.35	892.08	113.53	**10121.86**	
	(зона: 5)	**11938.29**	707.35	892.08	113.53	**10338.86**	
	(зона: 6)	**11955.51**	707.35	892.08	113.53	**10356.08**	
	(зона: 7)	**11933.57**	707.35	892.08	113.53	**10334.14**	
(101-9058)	*Люки чугунные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-0650)	*Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-03-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-03-007 Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации

Измеритель: 10 м^3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций

Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации:

23-03-007-01	из сборного железобетона диаметром 0,7 м в сухих грунтах						159.14
	(зона: 1)	**26750.39**	1651.87	4148.05	425.48	**20950.47**	
	(зона: 2)	**26835.70**	1651.87	4148.05	425.48	**21035.78**	
	(зона: 3)	**27227.19**	1651.87	4148.05	425.48	**21427.27**	
	(зона: 4)	**27915.62**	1651.87	4148.05	425.48	**22115.70**	
	(зона: 5)	**28021.06**	1651.87	4148.05	425.48	**22221.14**	
	(зона: 6)	**28117.60**	1651.87	4148.05	425.48	**22317.68**	
	(зона: 7)	**28001.42**	1651.87	4148.05	425.48	**22201.50**	
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-007-02	из сборного железобетона диаметром 0,7 м в мокрых грунтах						163.50
	(зона: 1)	**25184.07**	1697.13	3676.12	375.58	**19810.82**	
	(зона: 2)	**25247.93**	1697.13	3676.12	375.58	**19874.68**	
	(зона: 3)	**25566.74**	1697.13	3676.12	375.58	**20193.49**	
	(зона: 4)	**26146.37**	1697.13	3676.12	375.58	**20773.12**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**26251.38**	1697.13	3676.12	375.58	**20878.13**	
	(зона: 6)	**26323.88**	1697.13	3676.12	375.58	**20950.63**	
	(зона: 7)	**26197.71**	1697.13	3676.12	375.58	**20824.46**	
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-007-03	из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах						162.41
	(зона: 1)	**22266.04**	1685.82	4411.67	457.55	**16168.55**	
	(зона: 2)	**22361.77**	1685.82	4411.67	457.55	**16264.28**	
	(зона: 3)	**22740.11**	1685.82	4411.67	457.55	**16642.62**	
	(зона: 4)	**23434.76**	1685.82	4411.67	457.55	**17337.27**	
	(зона: 5)	**23533.40**	1685.82	4411.67	457.55	**17435.91**	
	(зона: 6)	**23645.36**	1685.82	4411.67	457.55	**17547.87**	
	(зона: 7)	**23479.72**	1685.82	4411.67	457.55	**17382.23**	
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-007-04	из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах						171.13
	(зона: 1)	**21127.60**	1776.33	3994.82	412.83	**15356.45**	
	(зона: 2)	**21199.09**	1776.33	3994.82	412.83	**15427.94**	
	(зона: 3)	**21513.22**	1776.33	3994.82	412.83	**15742.07**	
	(зона: 4)	**22107.29**	1776.33	3994.82	412.83	**16336.14**	
	(зона: 5)	**22205.15**	1776.33	3994.82	412.83	**16434.00**	
	(зона: 6)	**22291.79**	1776.33	3994.82	412.83	**16520.64**	
	(зона: 7)	**22124.02**	1776.33	3994.82	412.83	**16352.87**	
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-007-05	из кирпича диаметром 0,7 м в сухих грунтах						208.44
	(зона: 1)	**11328.11**	2272.00	382.90	36.71	**8673.21**	
	(зона: 2)	**11536.21**	2272.00	382.90	36.71	**8881.31**	
	(зона: 3)	**11959.20**	2272.00	382.90	36.71	**9304.30**	
	(зона: 4)	**12045.48**	2272.00	382.90	36.71	**9390.58**	
	(зона: 5)	**12306.57**	2272.00	382.90	36.71	**9651.67**	
	(зона: 6)	**12295.54**	2272.00	382.90	36.71	**9640.64**	
	(зона: 7)	**12502.29**	2272.00	382.90	36.71	**9847.39**	
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
23-03-007-06	из кирпича диаметром 0,7 м в мокрых грунтах						211.46
	(зона: 1)	**10842.93**	2304.91	335.30	30.11	**8202.72**	
	(зона: 2)	**11014.72**	2304.91	335.30	30.11	**8374.51**	
	(зона: 3)	**11367.83**	2304.91	335.30	30.11	**8727.62**	
	(зона: 4)	**11436.56**	2304.91	335.30	30.11	**8796.35**	
	(зона: 5)	**11675.63**	2304.91	335.30	30.11	**9035.42**	
	(зона: 6)	**11657.23**	2304.91	335.30	30.11	**9017.02**	
	(зона: 7)	**11811.29**	2304.91	335.30	30.11	**9171.08**	
(101-2537)	*Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 23-04-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 23-04-004 **Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных**

Измеритель: 1 км трубопровода

Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных диаметром:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
23-04-004-01	до 150 мм *(зона: 1-7)*	58870.03	900.27	514.28	24.21	57455.48	96.08
23-04-004-02	200 мм *(зона: 1-7)*	**86047.36**	1096.65	761.28	35.70	**84189.43**	106.99
23-04-004-03	250 мм *(зона: 1-7)*	109933.49	1248.45	994.05	46.72	107690.99	121.80

В Части 24. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗОПРОВОДЫ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ таблицу 24-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-008 **Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С**

Измеритель: 1 км трубопровода

	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-008-01	50 мм *(зона: 1-7)*	**308412.50**	6878.71	13714.82	911.26	**287818.97**	586.42
24-01-008-02	70 мм *(зона: 1-7)*	**357470.66**	7275.18	13869.43	930.30	**336326.05**	620.22
24-01-008-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**437963.50**	7664.15	14339.72	939.36	**415959.63**	653.38
24-01-008-04	100 мм *(зона: 1-7)*	**448434.86**	10057.76	24900.85	1648.01	**413476.25**	844.48
24-01-008-05	125 мм *(зона: 1-7)*	**556458.72**	11678.83	27939.14	1868.85	**516840.75**	980.59
24-01-008-06	150 мм *(зона: 1-7)*	**674569.93**	12147.30	34323.27	2280.13	**628099.36**	990.00
24-01-008-07	200 мм *(зона: 1-7)*	**818471.85**	13962.28	35737.42	2350.68	**768772.15**	1137.92
24-01-008-08	250 мм *(зона: 1-7)*	**1162675.11**	17304.54	42977.10	2749.38	**1102393.47**	1391.04
24-01-008-09	300 мм *(зона: 1-7)*	**1386868.73**	19469.84	44473.20	2836.70	**1322925.69**	1565.10

Таблицу 24-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-009 **Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С**

Измеритель: 1 км трубопровода

	Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-009-01	50 мм *(зона: 1-7)*	**273101.82**	6406.34	11903.53	913.27	**254791.95**	546.15
24-01-009-02	70 мм *(зона: 1-7)*	**319453.31**	6644.69	12050.78	932.74	**300757.84**	566.47
24-01-009-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**400121.34**	7074.48	12241.42	941.65	**380805.44**	603.11
24-01-009-04	100 мм *(зона: 1-7)*	**405335.51**	8290.31	19113.56	1657.00	**377931.64**	696.08
24-01-009-05	125 мм *(зона: 1-7)*	**510668.51**	9905.79	21468.10	1877.76	**479294.62**	831.72
24-01-009-06	150 мм *(зона: 1-7)*	**627612.89**	10224.75	26604.85	2322.42	**590783.29**	845.72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-009-07	200 мм						1006.73
	(зона: 1-7)	**772059.64**	12171.37	27176.22	2375.33	**732712.05**	
24-01-009-08	250 мм						1255.10
	(зона: 1-7)	**1102266.90**	15400.08	31586.00	2769.20	**1055280.82**	
24-01-009-09	300 мм						1450.90
	(зона: 1-7)	**1326372.95**	18049.20	32303.80	2855.78	**1276019.95**	
24-01-009-16	**700 мм**						**2449.63**
	(зона: 1-7)	**4034046.75**	**32629.07**	**80887.58**	**7394.41**	**3920530.10**	

Таблицу 24-01-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-010 **Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С**

Измеритель: 100 м трубопровода

	Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-010-01	50 мм						158.72
	(зона: 1)	**44620.83**	1974.48	1105.22	70.26	**41541.13**	
	(зона: 2)	**44779.10**	1974.48	1105.22	70.26	**41699.40**	
	(зона: 3)	**44758.69**	1974.48	1105.22	70.26	**41678.99**	
	(зона: 4)	**44776.75**	1974.48	1105.22	70.26	**41697.05**	
	(зона: 5)	**44923.17**	1974.48	1105.22	70.26	**41843.47**	
	(зона: 6)	**44910.47**	1974.48	1105.22	70.26	**41830.77**	
	(зона: 7)	**44969.99**	1974.48	1105.22	70.26	**41890.29**	
24-01-010-02	70 мм						210.18
	(зона: 1)	**51514.74**	2614.64	1138.85	72.74	**47761.25**	
	(зона: 2)	**51673.00**	2614.64	1138.85	72.74	**47919.51**	
	(зона: 3)	**51652.59**	2614.64	1138.85	72.74	**47899.10**	
	(зона: 4)	**51670.66**	2614.64	1138.85	72.74	**47917.17**	
	(зона: 5)	**51817.07**	2614.64	1138.85	72.74	**48063.58**	
	(зона: 6)	**51804.38**	2614.64	1138.85	72.74	**48050.89**	
	(зона: 7)	**51863.90**	2614.64	1138.85	72.74	**48110.41**	
24-01-010-03	80 мм						215.04
	(зона: 1)	**55591.02**	2675.10	1188.14	73.53	**51727.78**	
	(зона: 2)	**55744.95**	2675.10	1188.14	73.53	**51881.71**	
	(зона: 3)	**55725.04**	2675.10	1188.14	73.53	**51861.80**	
	(зона: 4)	**55742.46**	2675.10	1188.14	73.53	**51879.22**	
	(зона: 5)	**55884.89**	2675.10	1188.14	73.53	**52021.65**	
	(зона: 6)	**55872.44**	2675.10	1188.14	73.53	**52009.20**	
	(зона: 7)	**55930.16**	2675.10	1188.14	73.53	**52066.92**	
24-01-010-04	100 мм						237.10
	(зона: 1)	**59781.44**	2949.52	1296.54	75.62	**55535.38**	
	(зона: 2)	**59933.17**	2949.52	1296.54	75.62	**55687.11**	
	(зона: 3)	**59913.53**	2949.52	1296.54	75.62	**55667.47**	
	(зона: 4)	**59930.68**	2949.52	1296.54	75.62	**55684.62**	
	(зона: 5)	**60071.07**	2949.52	1296.54	75.62	**55825.01**	
	(зона: 6)	**60058.78**	2949.52	1296.54	75.62	**55812.72**	
	(зона: 7)	**60115.64**	2949.52	1296.54	75.62	**55869.58**	
24-01-010-05	125 мм						249.76
	(зона: 1)	**71854.64**	3107.01	1475.45	89.81	**67272.18**	
	(зона: 2)	**72003.55**	3107.01	1475.45	89.81	**67421.09**	
	(зона: 3)	**71984.23**	3107.01	1475.45	89.81	**67401.77**	
	(зона: 4)	**72000.96**	3107.01	1475.45	89.81	**67418.50**	
	(зона: 5)	**72138.76**	3107.01	1475.45	89.81	**67556.30**	
	(зона: 6)	**72126.63**	3107.01	1475.45	89.81	**67544.17**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**72182.32**	3107.01	1475.45	89.81	**67599.86**	
24-01-010-06	150 мм						273.50
	(зона: 1)	**84102.38**	3402.34	1538.64	91.89	**79161.40**	
	(зона: 2)	**84249.91**	3402.34	1538.64	91.89	**79308.93**	
	(зона: 3)	**84230.80**	3402.34	1538.64	91.89	**79289.82**	
	(зона: 4)	**84247.43**	3402.34	1538.64	91.89	**79306.45**	
	(зона: 5)	**84383.93**	3402.34	1538.64	91.89	**79442.95**	
	(зона: 6)	**84371.95**	3402.34	1538.64	91.89	**79430.97**	
	(зона: 7)	**84427.19**	3402.34	1538.64	91.89	**79486.21**	
24-01-010-07	200 мм						333.00
	(зона: 1)	**100836.08**	4142.52	1963.80	97.69	**94729.76**	
	(зона: 2)	**100980.34**	4142.52	1963.80	97.69	**94874.02**	
	(зона: 3)	**100961.61**	4142.52	1963.80	97.69	**94855.29**	
	(зона: 4)	**100977.78**	4142.52	1963.80	97.69	**94871.46**	
	(зона: 5)	**101111.28**	4142.52	1963.80	97.69	**95004.96**	
	(зона: 6)	**101099.50**	4142.52	1963.80	97.69	**94993.18**	
	(зона: 7)	**101153.41**	4142.52	1963.80	97.69	**95047.09**	
24-01-010-08	250 мм						384.95
	(зона: 1)	**137586.66**	4788.78	2226.20	109.89	**130571.68**	
	(зона: 2)	**137727.78**	4788.78	2226.20	109.89	**130712.80**	
	(зона: 3)	**137709.47**	4788.78	2226.20	109.89	**130694.49**	
	(зона: 4)	**137725.30**	4788.78	2226.20	109.89	**130710.32**	
	(зона: 5)	**137855.89**	4788.78	2226.20	109.89	**130840.91**	
	(зона: 6)	**137844.38**	4788.78	2226.20	109.89	**130829.40**	
	(зона: 7)	**137897.13**	4788.78	2226.20	109.89	**130882.15**	
24-01-010-09	300 мм						435.38
	(зона: 1)	**160930.30**	5416.13	2939.92	115.13	**152574.25**	
	(зона: 2)	**161069.90**	5416.13	2939.92	115.13	**152713.85**	
	(зона: 3)	**161051.76**	5416.13	2939.92	115.13	**152695.71**	
	(зона: 4)	**161067.37**	5416.13	2939.92	115.13	**152711.32**	
	(зона: 5)	**161196.56**	5416.13	2939.92	115.13	**152840.51**	
	(зона: 6)	**161185.14**	5416.13	2939.92	115.13	**152829.09**	
	(зона: 7)	**161237.27**	5416.13	2939.92	115.13	**152881.22**	

Таблицу 24-01-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-017 **Бесканальная прокладка трубопроводов в битумо-перлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С**

Измеритель: 1 км трубопровода

	Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-017-01	50 мм						609.00
	(зона: 1-7)	**132534.30**	7143.57	13587.05	908.37	**111803.68**	
24-01-017-02	70 мм						649.00
	(зона: 1-7)	**153701.17**	7612.77	13730.15	927.40	**132358.25**	
24-01-017-03	80 мм						681.00
	(зона: 1-7)	**169781.60**	7988.13	13971.74	937.18	**147821.73**	
24-01-017-04	100 мм						722.00
	(зона: 1-7)	**200601.42**	8599.02	15091.53	956.97	**176910.87**	
24-01-017-05	125 мм						830.00
	(зона: 1-7)	**228010.65**	9885.30	17018.71	1093.44	**201106.64**	
24-01-017-06	150 мм						828.00
	(зона: 1-7)	**283579.98**	10010.52	24341.59	1579.54	**249227.87**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-017-07	200 мм *(зона: 1-7)*	**385901.57**	10965.63	27990.23	1820.97	**346945.71**	907.00
24-01-017-08	250 мм *(зона: 1-7)*	**499939.47**	13932.80	35378.99	2216.69	**450627.68**	1120.00
24-01-017-09	300 мм *(зона: 1-7)*	**550183.81**	15550.00	38595.94	2445.62	**496037.87**	1250.00
24-01-017-10	400 мм *(зона: 1-7)*	**910537.96**	20837.00	49579.11	3171.21	**840121.85**	1675.00
Таблицу 24-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-018	**Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С**						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-018-01	50 мм *(зона: 1-7)*	**171157.13**	8445.60	13738.45	915.57	**148973.08**	720.00
24-01-018-02	70 мм *(зона: 1-7)*	**220875.85**	8985.18	13879.47	934.62	**198011.20**	766.00
24-01-018-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**253130.38**	9337.08	14333.35	945.31	**229459.95**	796.00
24-01-018-04	100 мм *(зона: 1-7)*	**307523.00**	10302.15	15286.13	965.25	**281934.72**	865.00
24-01-018-05	125 мм *(зона: 1-7)*	**370699.26**	11838.54	17183.42	1103.33	**341677.30**	994.00
24-01-018-06	150 мм *(зона: 1-7)*	**509133.05**	11516.97	26010.90	1694.46	**471605.18**	967.00
24-01-018-07	200 мм *(зона: 1-7)*	**593245.96**	12981.90	28119.14	1818.90	**552144.92**	1090.00
24-01-018-08	250 мм *(зона: 1-7)*	**702107.05**	15837.90	36617.43	2313.58	**649651.72**	1310.00
Таблицу 24-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-019	**Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С**						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Бесканальная прокладка подающих трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-019-01	300 мм *(зона: 1-7)*	**723436.74**	18159.60	38897.62	2460.90	**666379.52**	1480.00
24-01-019-02	400 мм *(зона: 1-7)*	**1138713.33**	23681.10	49847.63	3182.71	**1065184.60**	1930.00
24-01-019-03	450 мм *(зона: 1-7)*	**1501282.73**	27055.35	72671.65	4581.88	**1401555.73**	2205.00
24-01-019-04	500 мм *(зона: 1-7)*	**1875711.67**	28834.50	73449.98	4629.46	**1773427.19**	2350.00
24-01-019-05	600 мм *(зона: 1-7)*	**1987345.27**	33705.69	75574.00	4754.70	**1878065.58**	2747.00
24-01-019-06	700 мм *(зона: 1-7)*	**2245826.84**	39300.81	88245.78	5640.81	**2118280.25**	3203.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-019-07	800 мм *(зона: 1-7)*	**2790660.48**	47803.92	108677.28	6338.45	**2634179.28**	3896.00
24-01-019-08	900 мм *(зона: 1-7)*	**3142226.57**	54061.62	125717.87	7454.22	**2962447.08**	4406.00
24-01-019-09	1000 мм *(зона: 1-7)*	**3530836.76**	64003.80	175074.46	10110.26	**3291758.50**	5145.00
24-01-019-10	1200 мм *(зона: 1-7)*	**4497876.89**	82526.96	439563.82	13066.58	**3975786.11**	6634.00
	Бесканальная прокладка обратных трубопроводов в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-019-11	300 мм *(зона: 1-7)*	**716602.67**	16748.55	38734.19	2455.00	**661119.93**	1365.00
24-01-019-12	400 мм *(зона: 1-7)*	**1130545.74**	21472.50	49651.57	3175.34	**1059421.67**	1750.00
24-01-019-13	450 мм *(зона: 1-7)*	**1493627.76**	24908.10	72673.17	4575.39	**1396046.49**	2030.00
24-01-019-14	500 мм *(зона: 1-7)*	**1866334.15**	26257.80	73270.61	4625.34	**1766805.74**	2140.00
24-01-019-15	600 мм *(зона: 1-7)*	**1976180.82**	30613.65	74319.93	4680.45	**1871247.24**	2495.00
24-01-019-16	700 мм *(зона: 1-7)*	**2232188.84**	35852.94	88022.32	5635.70	**2108313.58**	2922.00
24-01-019-17	800 мм *(зона: 1-7)*	**2777895.49**	43987.95	108454.33	6329.44	**2625453.21**	3585.00
24-01-019-18	900 мм *(зона: 1-7)*	**3128709.38**	50000.25	125486.35	7449.51	**2953222.78**	4075.00
24-01-019-19	1000 мм *(зона: 1-7)*	**3515890.63**	59264.16	174817.43	10104.89	**3281809.04**	4764.00
24-01-019-20	1200 мм *(зона: 1-7)*	**4479056.32**	76866.76	439357.75	13065.29	**3962831.81**	6179.00
	Таблицу 24-01-020 изложить в следующей редакции:						
Таблица 24-01-020	**Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С** Измеритель: 1 км трубопровода						
	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб:						
24-01-020-01	50 мм *(зона: 1-7)*	**287730.55**	6070.98	13450.94	904.58	**268208.63**	517.56
24-01-020-02	70 мм *(зона: 1-7)*	**334566.82**	6259.01	13591.97	923.60	**314715.84**	533.59
24-01-020-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**377932.53**	6708.27	14021.69	933.38	**357202.57**	571.89
24-01-020-04	100 мм *(зона: 1-7)*	**422290.78**	7961.95	14954.34	953.03	**399374.49**	668.51
24-01-020-05	125 мм *(зона: 1-7)*	**529502.73**	9637.45	16787.59	1088.25	**503077.69**	809.19
24-01-020-06	150 мм *(зона: 1-7)*	**649648.04**	9737.62	25602.39	1676.10	**614308.03**	817.60
24-01-020-07	200 мм *(зона: 1-7)*	**793674.28**	11658.46	27740.69	1805.00	**754275.13**	978.88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-020-08	250 мм *(зона: 1-7)*	**1136789.84**	14800.09	36224.68	2298.78	**1085765.07**	1224.16
24-01-020-09	300 мм *(зона: 1-7)*	**1347217.66**	17174.44	38381.83	2441.62	**1291661.39**	1399.71
24-01-020-10	400 мм *(зона: 1-7)*	**1899359.04**	21832.38	49352.21	3167.47	**1828174.45**	1779.33
24-01-020-11	500 мм *(зона: 1-7)*	**2924598.13**	26449.46	67925.27	4661.45	**2830223.40**	2155.62
24-01-020-12	600 мм *(зона: 1-7)*	**3467613.53**	30058.68	76559.09	4836.19	**3360995.76**	2449.77
24-01-020-13	700 мм *(зона: 1-7)*	**3959564.46**	34022.01	89440.35	5737.01	**3836102.10**	2772.78
24-01-020-14	800 мм *(зона: 1-7)*	**4477254.46**	42956.53	109820.16	6428.65	**4324477.77**	3500.94
24-01-020-15	900 мм *(зона: 1-7)*	**5027377.60**	48581.47	127727.00	7608.15	**4851069.13**	3959.37
24-01-020-16	1000 мм *(зона: 1-7)*	**5593853.23**	57222.01	176927.05	10263.50	**5359704.17**	4599.84

Таблицу 24-01-027 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-027 Установка сальниковых компенсаторов

Измеритель: 1 компенсатор

	Установка сальниковых компенсаторов диаметром труб:						
24-01-027-01	100 мм *(зона: 1-7)*	**867.71**	38.46	32.33	1.73	**796.92**	3.05
24-01-027-02	150 мм *(зона: 1-7)*	**1424.47**	66.33	232.18	15.87	**1125.96**	5.26
24-01-027-03	200 мм *(зона: 1-7)*	**2398.64**	95.71	339.58	23.36	**1963.35**	7.59
24-01-027-04	250 мм *(зона: 1-7)*	3327.04	158.13	561.73	37.34	2607.18	12.54
24-01-027-05	300 мм *(зона: 1-7)*	3940.42	166.45	576.86	38.30	3197.11	13.20
24-01-027-06	350 мм *(зона: 1-7)*	4656.02	187.26	756.24	51.57	3712.52	14.85
24-01-027-07	400 мм *(зона: 1-7)*	5429.21	210.84	765.24	52.71	4453.13	16.72
24-01-027-08	450 мм *(зона: 1-7)*	6609.20	257.66	1178.94	76.15	5172.60	20.13
24-01-027-09	500 мм *(зона: 1-7)*	7357.42	270.34	1190.42	76.94	5896.66	21.12
24-01-027-10	600 мм *(зона: 1-7)*	8860.42	323.84	1468.17	96.04	7068.41	25.30
24-01-027-11	700 мм *(зона: 1-7)*	10083.71	371.71	1703.34	112.42	8008.66	29.04
24-01-027-12	800 мм *(зона: 1-7)*	12351.46	419.58	2079.30	128.74	9852.58	32.78
24-01-027-13	900 мм *(зона: 1-7)*	15296.91	508.29	2390.02	145.06	12398.60	39.71
24-01-027-14	1000 мм *(зона: 1-7)*	17211.73	580.10	2677.80	161.38	13953.83	45.32
24-01-027-15	1200 мм *(зона: 1-7)*	28953.71	732.16	7849.41	221.31	20372.14	57.20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-027-16	1400 мм *(зона: 1-7)*	36432.31	957.44	10362.07	274.15	25112.80	74.80
Таблицу 24-01-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-028	**Установка П-образных компенсаторов**						
	Измеритель: 1 компенсатор						
	Установка П-образных компенсаторов диаметром труб:						
24-01-028-01	50 мм *(зона: 1-7)*	**358.63**	33.85	30.90	3.70	**293.88**	2.80
24-01-028-02	70 мм *(зона: 1-7)*	**463.36**	36.27	37.30	5.09	**389.79**	3.00
24-01-028-03	80 мм *(зона: 1-7)*	**541.52**	38.16	44.81	5.55	**458.55**	3.11
24-01-028-04	100 мм *(зона: 1-7)*	**820.80**	40.49	164.57	15.63	**615.74**	3.30
24-01-028-05	125 мм *(зона: 1-7)*	**1407.87**	58.90	252.72	23.08	**1096.25**	4.80
24-01-028-06	150 мм *(зона: 1-7)*	**1922.42**	94.34	308.80	24.85	**1519.28**	7.37
24-01-028-07	200 мм *(зона: 1-7)*	**3157.18**	121.47	401.22	32.56	**2634.49**	9.49
24-01-028-08	250 мм *(зона: 1-7)*	**5171.07**	217.27	675.20	50.17	**4278.60**	17.23
24-01-028-09	300 мм *(зона: 1-7)*	**6534.93**	234.80	711.47	54.10	**5588.66**	18.62
24-01-028-10	350 мм *(зона: 1-7)*	**11737.84**	252.03	817.60	67.08	**10668.21**	20.54
24-01-028-11	400 мм *(зона: 1-7)*	**13437.27**	295.46	892.17	71.04	**12249.64**	24.08
24-01-028-12	450 мм *(зона: 1-7)*	22085.86	333.50	1295.10	95.49	20457.26	27.18
24-01-028-13	500 мм *(зона: 1-7)*	24436.64	367.61	1334.17	99.59	22734.86	29.96
24-01-028-14	600 мм *(зона: 1-7)*	29300.01	443.53	1572.92	119.33	27283.56	37.24
24-01-028-15	700 мм *(зона: 1-7)*	34174.13	499.51	1844.65	141.16	31829.97	41.94
24-01-028-16	800 мм *(зона: 1-7)*	41328.77	993.41	4649.28	309.80	35686.08	84.69
24-01-028-17	900 мм *(зона: 1-7)*	46992.80	1257.50	5594.89	365.47	40140.41	108.78
24-01-028-18	1000 мм *(зона: 1-7)*	52460.44	1486.85	6378.78	413.83	44594.81	128.62
24-01-028-19	1200 мм *(зона: 1-7)*	74719.65	1993.39	19230.59	581.03	53495.67	174.40
24-01-028-20	1400 мм *(зона: 1-7)*	92756.00	2749.15	27610.49	776.49	62396.36	246.34
Таблицу 24-01-029 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-01-029	**Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом**						
	Измеритель: 1 компенсатор						
	Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом диаметром труб:						
24-01-029-01	50 мм *(зона: 1-7)*	**2448.61**	34.72	18.17	1.08	**2395.72**	2.83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-029-02	70 мм						2.94
	(зона: 1-7)	**3280.27**	36.07	20.55	1.43	**3223.65**	
24-01-029-03	80 мм						3.11
	(зона: 1-7)	**3689.59**	38.16	26.64	1.70	**3624.79**	
24-01-029-04	100 мм						3.40
	(зона: 1-7)	**4516.32**	42.87	34.52	2.05	**4438.93**	
24-01-029-05	125 мм						4.74
	(зона: 1-7)	**4978.80**	59.77	37.07	2.51	**4881.96**	
24-01-029-06	150 мм						5.17
	(зона: 1-7)	**5537.53**	65.19	160.68	15.54	**5311.66**	
24-01-029-07	200 мм						8.16
	(зона: 1-7)	**7127.32**	102.90	265.34	23.48	**6759.08**	
24-01-029-08	250 мм						13.76
	(зона: 1-7)	**10175.96**	173.51	334.09	26.59	**9668.36**	
24-01-029-09	300 мм						14.71
	(зона: 1-7)	**12344.96**	185.49	651.72	59.07	**11507.75**	
24-01-029-10	400 мм						18.18
	(зона: 1-7)	**16423.08**	229.25	896.35	84.71	**15297.48**	
24-01-029-11	500 мм						22.66
	(зона: 1-7)	**20394.41**	290.05	1088.33	105.18	**19016.03**	
24-01-029-12	600 мм						26.81
	(зона: 1-7)	**24213.96**	343.17	1147.53	108.97	**22723.26**	
24-01-029-13	700 мм						30.78
	(зона: 1-7)	**28107.39**	393.98	1319.29	125.95	**26394.12**	
24-01-029-14	800 мм						38.34
	(зона: 1-7)	**32029.92**	490.75	1454.75	137.70	**30084.42**	
24-01-029-15	900 мм						41.47
	(зона: 1-7)	**35937.81**	530.82	1628.13	147.25	**33778.86**	
24-01-029-16	1000 мм						47.65
	(зона: 1-7)	**40107.11**	609.92	2050.97	190.38	**37446.22**	
24-01-029-17	1200 мм						57.81
	(зона: 1-7)	**47842.62**	739.97	2252.22	207.60	**44850.43**	

Таблицу 24-01-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-032 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара

Измеритель: 1 компл. задвижек или клапана

	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром:						
24-01-032-01	50 мм						1.90
	(зона: 1-7)	**111.30**	22.63	85.74	6.13	**2.93**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-02	80 мм						3.04
	(зона: 1-7)	**178.60**	36.21	138.56	9.92	**3.83**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-03	100 мм						3.32
	(зона: 1-7)	**189.40**	39.54	144.14	10.27	**5.72**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-04	150 мм						5.61
	(зона: 1-7)	**282.88**	67.82	208.31	14.14	**6.75**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-01-032-05	200 мм						8.06
	(зона: 1-7)	**416.39**	97.45	309.87	21.22	**9.07**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-06	250 мм						11.44
	(зона: 1-7)	**572.84**	142.31	419.12	27.08	**11.41**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-07	300 мм						14.74
	(зона: 1-7)	**722.33**	178.21	527.90	34.87	**16.22**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-08	400 мм						19.58
	(зона: 1-7)	**1007.76**	233.20	753.65	51.61	**20.91**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-09	500 мм						30.36
	(зона: 1-7)	**1355.39**	347.01	979.85	62.84	**28.53**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-10	600 мм						38.94
	(зона: 1-7)	**1752.81**	440.02	1278.52	83.18	**34.27**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-11	800 мм						66.00
	(зона: 1-7)	**2910.11**	736.56	2123.80	131.08	**49.75**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-12	1000 мм						89.10
	(зона: 1-7)	**4083.48**	994.36	3014.93	181.71	**74.19**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-032-13	1200 мм						116.60
	(зона: 1-7)	**10625.48**	1301.26	9240.63	257.83	**83.59**	
(302-9121)	*Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны), (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 24-01-033 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-01-033 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых

Измеритель: 1 шт.

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:

24-01-033-01	до 20 мм						0.84
	(зона: 1-7)	**9.97**	9.16	0.00	0.00	**0.81**	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-033-02	до 32 мм						1.07
	(зона: 1-7)	**13.00**	11.66	0.00	0.00	**1.34**	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-01-033-03	до 50 мм						1.38
	(зона: 1-7)	**16.99**	15.04	0.00	0.00	**1.95**	
(103-9140)	*Арматура муфтовая, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 24-02-032 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-032 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана

Измеритель: 400 м укладываемой трубы

Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-032-01	63 мм						3.90
	(зона: 1-7)	**10392.43**	47.15	**161.55**	0.00	10183.73	
24-02-032-02	110 мм						4.50
	(зона: 1-7)	**24524.57**	54.41	**200.13**	0.00	24270.03	
24-02-032-03	160 мм						4.50
	(зона: 1-7)	**51888.91**	54.41	**200.13**	0.00	51634.37	

Таблицу 24-02-040 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-040 Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов

Измеритель: 100 м газопровода

	Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов высотой:						
24-02-040-01	1 м, условный диаметр до 50 мм						15.46
	(зона: 1)	**1892.46**	174.70	348.35	24.07	**1369.41**	
	(зона: 2)	**1905.86**	174.70	348.35	24.07	**1382.81**	
	(зона: 3)	**1903.91**	174.70	348.35	24.07	**1380.86**	
	(зона: 4)	**1904.88**	174.70	348.35	24.07	**1381.83**	
	(зона: 5)	**1917.36**	174.70	348.35	24.07	**1394.31**	
	(зона: 6)	**1915.90**	174.70	348.35	24.07	**1392.85**	
	(зона: 7)	**1920.29**	174.70	348.35	24.07	**1397.24**	
24-02-040-02	1 м, условный диаметр до 65 мм						14.06
	(зона: 1)	**1753.49**	158.88	320.87	22.08	**1273.74**	
	(зона: 2)	**1765.74**	158.88	320.87	22.08	**1285.99**	
	(зона: 3)	**1763.95**	158.88	320.87	22.08	**1284.20**	
	(зона: 4)	**1764.84**	158.88	320.87	22.08	**1285.09**	
	(зона: 5)	**1776.24**	158.88	320.87	22.08	**1296.49**	
	(зона: 6)	**1774.91**	158.88	320.87	22.08	**1295.16**	
	(зона: 7)	**1778.92**	158.88	320.87	22.08	**1299.17**	
24-02-040-03	1 м, условный диаметр до 80 мм						11.54
	(зона: 1)	**1454.77**	130.40	267.19	18.09	**1057.18**	
	(зона: 2)	**1464.71**	130.40	267.19	18.09	**1067.12**	
	(зона: 3)	**1463.26**	130.40	267.19	18.09	**1065.67**	
	(зона: 4)	**1463.98**	130.40	267.19	18.09	**1066.39**	
	(зона: 5)	**1473.23**	130.40	267.19	18.09	**1075.64**	
	(зона: 6)	**1472.15**	130.40	267.19	18.09	**1074.56**	
	(зона: 7)	**1475.41**	130.40	267.19	18.09	**1077.82**	
24-02-040-04	1 м, условный диаметр до 100 мм						18.29
	(зона: 1)	**2729.55**	206.68	291.77	16.09	**2231.10**	
	(зона: 2)	**2765.37**	206.68	291.77	16.09	**2266.92**	
	(зона: 3)	**2760.15**	206.68	291.77	16.09	**2261.70**	
	(зона: 4)	**2762.75**	206.68	291.77	16.09	**2264.30**	
	(зона: 5)	**2796.09**	206.68	291.77	16.09	**2297.64**	
	(зона: 6)	**2792.20**	206.68	291.77	16.09	**2293.75**	
	(зона: 7)	**2803.94**	206.68	291.77	16.09	**2305.49**	
24-02-040-05	1 м, условный диаметр до 150 мм						15.92
	(зона: 1)	**2430.95**	179.90	259.50	14.10	**1991.55**	
	(зона: 2)	**2462.38**	179.90	259.50	14.10	**2022.98**	
	(зона: 3)	**2457.79**	179.90	259.50	14.10	**2018.39**	
	(зона: 4)	**2460.08**	179.90	259.50	14.10	**2020.68**	
	(зона: 5)	**2489.33**	179.90	259.50	14.10	**2049.93**	
	(зона: 6)	**2485.92**	179.90	259.50	14.10	**2046.52**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**2496.21**	179.90	259.50	14.10	**2056.81**	
24-02-040-06	1 м, условный диаметр до 200 мм						16.24
	(зона: 1)	**2931.26**	185.62	252.23	11.97	**2493.41**	
	(зона: 2)	**2956.92**	185.62	252.23	11.97	**2519.07**	
	(зона: 3)	**2953.17**	185.62	252.23	11.97	**2515.32**	
	(зона: 4)	**2955.04**	185.62	252.23	11.97	**2517.19**	
	(зона: 5)	**2978.92**	185.62	252.23	11.97	**2541.07**	
	(зона: 6)	**2976.13**	185.62	252.23	11.97	**2538.28**	
	(зона: 7)	**2984.53**	185.62	252.23	11.97	**2546.68**	
24-02-040-07	1 м, условный диаметр до 250 мм						16.31
	(зона: 1)	**2961.32**	186.42	253.09	11.97	**2521.81**	
	(зона: 2)	**2986.97**	186.42	253.09	11.97	**2547.46**	
	(зона: 3)	**2983.23**	186.42	253.09	11.97	**2543.72**	
	(зона: 4)	**2985.10**	186.42	253.09	11.97	**2545.59**	
	(зона: 5)	**3008.97**	186.42	253.09	11.97	**2569.46**	
	(зона: 6)	**3006.19**	186.42	253.09	11.97	**2566.68**	
	(зона: 7)	**3014.59**	186.42	253.09	11.97	**2575.08**	
24-02-040-08	1 м, условный диаметр до 300 мм						13.69
	(зона: 1)	**2510.73**	156.48	214.78	9.98	**2139.47**	
	(зона: 2)	**2532.45**	156.48	214.78	9.98	**2161.19**	
	(зона: 3)	**2529.28**	156.48	214.78	9.98	**2158.02**	
	(зона: 4)	**2530.86**	156.48	214.78	9.98	**2159.60**	
	(зона: 5)	**2551.08**	156.48	214.78	9.98	**2179.82**	
	(зона: 6)	**2548.72**	156.48	214.78	9.98	**2177.46**	
	(зона: 7)	**2555.84**	156.48	214.78	9.98	**2184.58**	
24-02-040-09	2,2 м, условный диаметр 50 мм						16.41
	(зона: 1)	**2953.24**	185.43	732.89	64.72	**2034.92**	
	(зона: 2)	**2966.64**	185.43	732.89	64.72	**2048.32**	
	(зона: 3)	**2964.68**	185.43	732.89	64.72	**2046.36**	
	(зона: 4)	**2965.66**	185.43	732.89	64.72	**2047.34**	
	(зона: 5)	**2978.13**	185.43	732.89	64.72	**2059.81**	
	(зона: 6)	**2976.68**	185.43	732.89	64.72	**2058.36**	
	(зона: 7)	**2981.07**	185.43	732.89	64.72	**2062.75**	
24-02-040-10	2,2 м, условный диаметр 65 мм						15.04
	(зона: 1)	**2727.69**	169.95	673.57	59.32	**1884.17**	
	(зона: 2)	**2739.93**	169.95	673.57	59.32	**1896.41**	
	(зона: 3)	**2738.15**	169.95	673.57	59.32	**1894.63**	
	(зона: 4)	**2739.04**	169.95	673.57	59.32	**1895.52**	
	(зона: 5)	**2750.44**	169.95	673.57	59.32	**1906.92**	
	(зона: 6)	**2749.11**	169.95	673.57	59.32	**1905.59**	
	(зона: 7)	**2753.12**	169.95	673.57	59.32	**1909.60**	
24-02-040-11	2,2 м, условный диаметр 80 мм						12.31
	(зона: 1)	**2249.76**	139.10	553.21	48.51	**1557.45**	
	(зона: 2)	**2259.69**	139.10	553.21	48.51	**1567.38**	
	(зона: 3)	**2258.25**	139.10	553.21	48.51	**1565.94**	
	(зона: 4)	**2258.97**	139.10	553.21	48.51	**1566.66**	
	(зона: 5)	**2268.22**	139.10	553.21	48.51	**1575.91**	
	(зона: 6)	**2267.14**	139.10	553.21	48.51	**1574.83**	
	(зона: 7)	**2270.39**	139.10	553.21	48.51	**1578.08**	
24-02-040-12	2,2 м, условный диаметр 100 мм						19.57
	(зона: 1)	**3943.58**	221.14	547.85	43.10	**3174.59**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**3979.40**	221.14	547.85	43.10	**3210.41**	
	(зона: 3)	**3974.18**	221.14	547.85	43.10	**3205.19**	
	(зона: 4)	**3976.78**	221.14	547.85	43.10	**3207.79**	
	(зона: 5)	**4010.12**	221.14	547.85	43.10	**3241.13**	
	(зона: 6)	**4006.23**	221.14	547.85	43.10	**3237.24**	
	(зона: 7)	**4017.97**	221.14	547.85	43.10	**3248.98**	
24-02-040-13	2,2 м, условный диаметр 150 мм						17.38
	(зона: 1)	**3573.57**	196.39	561.50	46.08	**2815.68**	
	(зона: 2)	**3605.00**	196.39	561.50	46.08	**2847.11**	
	(зона: 3)	**3600.42**	196.39	561.50	46.08	**2842.53**	
	(зона: 4)	**3602.70**	196.39	561.50	46.08	**2844.81**	
	(зона: 5)	**3631.96**	196.39	561.50	46.08	**2874.07**	
	(зона: 6)	**3628.54**	196.39	561.50	46.08	**2870.65**	
	(зона: 7)	**3638.84**	196.39	561.50	46.08	**2880.95**	
24-02-040-14	2,2 м, условный диаметр 200 мм						16.89
	(зона: 1)	**4497.02**	193.05	537.91	41.91	**3766.06**	
	(зона: 2)	**4522.68**	193.05	537.91	41.91	**3791.72**	
	(зона: 3)	**4518.93**	193.05	537.91	41.91	**3787.97**	
	(зона: 4)	**4520.80**	193.05	537.91	41.91	**3789.84**	
	(зона: 5)	**4544.68**	193.05	537.91	41.91	**3813.72**	
	(зона: 6)	**4541.89**	193.05	537.91	41.91	**3810.93**	
	(зона: 7)	**4550.29**	193.05	537.91	41.91	**3819.33**	
24-02-040-15	2,2 м, условный диаметр 250 мм						16.94
	(зона: 1)	**4526.86**	193.62	538.78	41.91	**3794.46**	
	(зона: 2)	**4552.51**	193.62	538.78	41.91	**3820.11**	
	(зона: 3)	**4548.77**	193.62	538.78	41.91	**3816.37**	
	(зона: 4)	**4550.64**	193.62	538.78	41.91	**3818.24**	
	(зона: 5)	**4574.51**	193.62	538.78	41.91	**3842.11**	
	(зона: 6)	**4571.73**	193.62	538.78	41.91	**3839.33**	
	(зона: 7)	**4580.13**	193.62	538.78	41.91	**3847.73**	
24-02-040-16	2,2 м, условный диаметр 300 мм						14.22
	(зона: 1)	**3817.54**	162.53	453.87	34.95	**3201.14**	
	(зона: 2)	**3839.27**	162.53	453.87	34.95	**3222.87**	
	(зона: 3)	**3836.10**	162.53	453.87	34.95	**3219.70**	
	(зона: 4)	**3837.68**	162.53	453.87	34.95	**3221.28**	
	(зона: 5)	**3857.90**	162.53	453.87	34.95	**3241.50**	
	(зона: 6)	**3855.54**	162.53	453.87	34.95	**3239.14**	
	(зона: 7)	**3862.65**	162.53	453.87	34.95	**3246.25**	
24-02-040-17	5 м, условный диаметр 100 мм						22.58
	(зона: 1)	**6353.17**	255.15	696.95	55.98	**5401.07**	
	(зона: 2)	**6388.99**	255.15	696.95	55.98	**5436.89**	
	(зона: 3)	**6383.77**	255.15	696.95	55.98	**5431.67**	
	(зона: 4)	**6386.37**	255.15	696.95	55.98	**5434.27**	
	(зона: 5)	**6419.71**	255.15	696.95	55.98	**5467.61**	
	(зона: 6)	**6415.82**	255.15	696.95	55.98	**5463.72**	
	(зона: 7)	**6427.55**	255.15	696.95	55.98	**5475.45**	
24-02-040-18	5 м, условный диаметр 150 мм						19.83
	(зона: 1)	**5606.53**	224.08	615.76	49.17	**4766.69**	
	(зона: 2)	**5637.96**	224.08	615.76	49.17	**4798.12**	
	(зона: 3)	**5633.38**	224.08	615.76	49.17	**4793.54**	
	(зона: 4)	**5635.66**	224.08	615.76	49.17	**4795.82**	
	(зона: 5)	**5664.91**	224.08	615.76	49.17	**4825.07**	
	(зона: 6)	**5661.50**	224.08	615.76	49.17	**4821.66**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**5671.80**	224.08	615.76	49.17	**4831.96**	
24-02-040-19	5 м, условный диаметр 200 мм						21.06
	(зона: 1)	**7669.24**	237.98	663.86	51.54	**6767.40**	
	(зона: 2)	**7694.89**	237.98	663.86	51.54	**6793.05**	
	(зона: 3)	**7691.15**	237.98	663.86	51.54	**6789.31**	
	(зона: 4)	**7693.01**	237.98	663.86	51.54	**6791.17**	
	(зона: 5)	**7716.89**	237.98	663.86	51.54	**6815.05**	
	(зона: 6)	**7714.10**	237.98	663.86	51.54	**6812.26**	
	(зона: 7)	**7722.51**	237.98	663.86	51.54	**6820.67**	
24-02-040-20	5 м, условный диаметр 250 мм						21.11
	(зона: 1)	**7699.07**	238.54	664.73	51.54	**6795.80**	
	(зона: 2)	**7724.72**	238.54	664.73	51.54	**6821.45**	
	(зона: 3)	**7720.98**	238.54	664.73	51.54	**6817.71**	
	(зона: 4)	**7722.84**	238.54	664.73	51.54	**6819.57**	
	(зона: 5)	**7746.72**	238.54	664.73	51.54	**6843.45**	
	(зона: 6)	**7743.93**	238.54	664.73	51.54	**6840.66**	
	(зона: 7)	**7752.34**	238.54	664.73	51.54	**6849.07**	
24-02-040-21	5 м, условный диаметр 300 мм						17.70
	(зона: 1)	**6460.28**	200.01	559.15	43.03	**5701.12**	
	(зона: 2)	**6482.00**	200.01	559.15	43.03	**5722.84**	
	(зона: 3)	**6478.84**	200.01	559.15	43.03	**5719.68**	
	(зона: 4)	**6480.41**	200.01	559.15	43.03	**5721.25**	
	(зона: 5)	**6500.63**	200.01	559.15	43.03	**5741.47**	
	(зона: 6)	**6498.27**	200.01	559.15	43.03	**5739.11**	
	(зона: 7)	**6505.39**	200.01	559.15	43.03	**5746.23**	

Таблицу 24-02-050 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-050 Сборка и установка узла газового крана в колодцах

Измеритель: 1 узел газового крана

Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана:

24-02-050-01	до 80 мм						2.49
	(зона: 1-7)	**534.03**	28.14	30.52	0.00	**475.37**	
24-02-050-02	до 150 мм						5.08
	(зона: 1-7)	755.03	58.72	201.59	14.74	494.72	
24-02-050-03	до 300 мм						11.03
	(зона: 1-7)	1350.44	129.38	436.82	36.01	784.24	
24-02-050-04	до 400 мм						16.07
	(зона: 1-7)	854.89	194.29	641.86	52.92	18.74	
(302-9124)	*Задвижки стальные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 24-02-051 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-051 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах

Измеритель: 1 задвижка

Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:

24-02-051-01	50 мм						5.91
	(зона: 1-7)	507.57	73.52	65.87	0.00	368.18	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-051-02	80 мм						8.56
	(зона: 1-7)	987.32	106.49	90.49	0.00	790.34	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-051-03	100 мм						10.72
	(зона: 1-7)	**1271.32**	133.36	145.49	3.57	**992.47**	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-051-04	150 мм						18.62
	(зона: 1-7)	2714.67	238.34	636.83	44.54	1839.50	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-051-05	200 мм						24.68
	(зона: 1-7)	5420.01	315.90	2318.91	217.28	2785.20	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-051-06	250 мм						30.89
	(зона: 1-7)	7210.52	395.39	2653.32	245.84	4161.81	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-051-07	300 мм						37.04
	(зона: 1-7)	9480.63	474.11	3048.82	282.46	5957.70	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-051-08	400 мм						53.00
	(зона: 1-7)	17864.21	678.40	4224.56	389.71	12961.25	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 24-02-052 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-052 **Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах**

Измеритель: 1 задвижка

Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром:

24-02-052-01	до 50 мм						5.49
	(зона: 1-7)	399.21	69.23	66.66	0.00	263.32	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-052-02	до 80 мм						7.78
	(зона: 1-7)	743.71	98.11	89.45	0.00	556.15	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-052-03	до 100 мм						9.86
	(зона: 1-7)	**1037.66**	124.33	146.10	3.57	**767.23**	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-052-04	до 150 мм						17.28
	(зона: 1-7)	2722.15	224.12	831.61	65.34	1666.42	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-052-05	до 200 мм						22.85
	(зона: 1-7)	5226.44	296.36	2560.31	242.89	2369.77	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-052-06	до 250 мм						28.61
	(зона: 1-7)	6768.28	371.07	2949.36	277.03	3447.85	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-052-07	до 300 мм						33.89
	(зона: 1-7)	8965.96	439.55	3365.80	316.45	5160.61	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-052-08	до 400 мм						47.65
	(зона: 1-7)	16526.89	618.02	4634.97	434.72	11273.90	
(302-9140)	*Задвижки стальные клиновые для газа и нефтепродуктов фланцевые на давление Ру=1,6 МПа, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 24-02-060 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-060 Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание

Измеритель: 10 вводов

	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода:						
24-02-060-01	до 50 мм						88.52
	(зона: 1-7)	8361.42	987.88	714.84	11.02	6658.70	
24-02-060-02	до 80 мм						114.71
	(зона: 1-7)	**15163.08**	1280.16	947.63	12.88	**12935.29**	
24-02-060-03	до 100 мм						117.84
	(зона: 1-7)	**17497.73**	1331.59	1198.22	23.28	**14967.92**	

Таблицу 24-02-061 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-061 Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание

Измеритель: 10 вводов

	Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода:						
24-02-061-01	до 63 мм						107.93
	(зона: 1-7)	13524.22	1342.65	1564.13	0.00	10617.44	
(507-9502)	*Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
24-02-061-02	до 110 мм						171.05
	(зона: 1-7)	**27503.43**	2127.86	3094.92	0.00	**22280.65**	
(507-9502)	*Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
24-02-061-03	до 160 мм						258.76
	(зона: 1-7)	50545.09	3262.96	5810.08	0.00	41472.05	
(507-9502)	*Детали соединительные из полиэтилена с удлиненными хвостовиками (тройники, отводы, переходники, заглушки), (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблицу 24-02-070 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-070 Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов

Измеритель: 1 конденсатосборник

	Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-070-01	до 50 мм						2.93
	(зона: 1)	**840.87**	31.94	148.60	11.48	**660.33**	
	(зона: 2)	**843.07**	31.94	148.60	11.48	**662.53**	
	(зона: 3)	**843.95**	31.94	148.60	11.48	**663.41**	
	(зона: 4)	**848.21**	31.94	148.60	11.48	**667.67**	
	(зона: 5)	**848.05**	31.94	148.60	11.48	**667.51**	
	(зона: 6)	**850.39**	31.94	148.60	11.48	**669.85**	
	(зона: 7)	**845.38**	31.94	148.60	11.48	**664.84**	
24-02-070-02	до 65 мм						3.00
	(зона: 1)	**905.23**	32.31	151.12	11.48	**721.80**	
	(зона: 2)	**907.42**	32.31	151.12	11.48	**723.99**	
	(зона: 3)	**908.30**	32.31	151.12	11.48	**724.87**	
	(зона: 4)	**912.56**	32.31	151.12	11.48	**729.13**	
	(зона: 5)	**912.40**	32.31	151.12	11.48	**728.97**	
	(зона: 6)	**914.75**	32.31	151.12	11.48	**731.32**	
	(зона: 7)	**909.74**	32.31	151.12	11.48	**726.31**	
24-02-070-03	до 80 мм						3.35
	(зона: 1)	**974.78**	36.52	157.80	11.48	**780.46**	
	(зона: 2)	**976.97**	36.52	157.80	11.48	**782.65**	
	(зона: 3)	**977.85**	36.52	157.80	11.48	**783.53**	
	(зона: 4)	**982.11**	36.52	157.80	11.48	**787.79**	
	(зона: 5)	**981.95**	36.52	157.80	11.48	**787.63**	
	(зона: 6)	**984.30**	36.52	157.80	11.48	**789.98**	
	(зона: 7)	**979.29**	36.52	157.80	11.48	**784.97**	
24-02-070-04	до 100 мм						3.53
	(зона: 1)	**1088.94**	38.48	162.71	11.48	**887.75**	
	(зона: 2)	**1091.13**	38.48	162.71	11.48	**889.94**	
	(зона: 3)	**1092.01**	38.48	162.71	11.48	**890.82**	
	(зона: 4)	**1096.27**	38.48	162.71	11.48	**895.08**	
	(зона: 5)	**1096.11**	38.48	162.71	11.48	**894.92**	
	(зона: 6)	**1098.46**	38.48	162.71	11.48	**897.27**	
	(зона: 7)	**1093.45**	38.48	162.71	11.48	**892.26**	
24-02-070-05	до 125 мм						4.45
	(зона: 1)	**1207.60**	49.08	200.94	14.90	**957.58**	
	(зона: 2)	**1209.79**	49.08	200.94	14.90	**959.77**	
	(зона: 3)	**1210.67**	49.08	200.94	14.90	**960.65**	
	(зона: 4)	**1214.93**	49.08	200.94	14.90	**964.91**	
	(зона: 5)	**1214.77**	49.08	200.94	14.90	**964.75**	
	(зона: 6)	**1217.12**	49.08	200.94	14.90	**967.10**	
	(зона: 7)	**1212.11**	49.08	200.94	14.90	**962.09**	
24-02-070-06	до 150 мм						4.59
	(зона: 1)	**1294.04**	50.63	205.00	14.90	**1038.41**	
	(зона: 2)	**1296.24**	50.63	205.00	14.90	**1040.61**	
	(зона: 3)	**1297.12**	50.63	205.00	14.90	**1041.49**	
	(зона: 4)	**1301.38**	50.63	205.00	14.90	**1045.75**	
	(зона: 5)	**1301.22**	50.63	205.00	14.90	**1045.59**	
	(зона: 6)	**1303.56**	50.63	205.00	14.90	**1047.93**	
	(зона: 7)	**1298.55**	50.63	205.00	14.90	**1042.92**	

Таблицу 24-02-071 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-071 **Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов**

Измеритель: 1 гидрозатвор

Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-071-01	до 50 мм						5.31
	(зона: 1)	**1096.28**	59.26	165.15	11.48	**871.87**	
	(зона: 2)	**1098.47**	59.26	165.15	11.48	**874.06**	
	(зона: 3)	**1099.35**	59.26	165.15	11.48	**874.94**	
	(зона: 4)	**1103.61**	59.26	165.15	11.48	**879.20**	
	(зона: 5)	**1103.45**	59.26	165.15	11.48	**879.04**	
	(зона: 6)	**1105.80**	59.26	165.15	11.48	**881.39**	
	(зона: 7)	**1100.79**	59.26	165.15	11.48	**876.38**	
24-02-071-02	до 65 мм						5.62
	(зона: 1)	**1197.23**	62.72	166.97	11.48	**967.54**	
	(зона: 2)	**1199.43**	62.72	166.97	11.48	**969.74**	
	(зона: 3)	**1200.31**	62.72	166.97	11.48	**970.62**	
	(зона: 4)	**1204.57**	62.72	166.97	11.48	**974.88**	
	(зона: 5)	**1204.41**	62.72	166.97	11.48	**974.72**	
	(зона: 6)	**1206.75**	62.72	166.97	11.48	**977.06**	
	(зона: 7)	**1201.74**	62.72	166.97	11.48	**972.05**	
24-02-071-03	до 80 мм						6.22
	(зона: 1)	**1315.09**	69.42	178.58	11.48	**1067.09**	
	(зона: 2)	**1317.29**	69.42	178.58	11.48	**1069.29**	
	(зона: 3)	**1318.17**	69.42	178.58	11.48	**1070.17**	
	(зона: 4)	**1322.43**	69.42	178.58	11.48	**1074.43**	
	(зона: 5)	**1322.27**	69.42	178.58	11.48	**1074.27**	
	(зона: 6)	**1324.61**	69.42	178.58	11.48	**1076.61**	
	(зона: 7)	**1319.60**	69.42	178.58	11.48	**1071.60**	
24-02-071-04	до 100 мм						6.75
	(зона: 1)	**1466.32**	76.28	188.49	11.48	**1201.55**	
	(зона: 2)	**1468.52**	76.28	188.49	11.48	**1203.75**	
	(зона: 3)	**1469.40**	76.28	188.49	11.48	**1204.63**	
	(зона: 4)	**1473.66**	76.28	188.49	11.48	**1208.89**	
	(зона: 5)	**1473.50**	76.28	188.49	11.48	**1208.73**	
	(зона: 6)	**1475.84**	76.28	188.49	11.48	**1211.07**	
	(зона: 7)	**1470.83**	76.28	188.49	11.48	**1206.06**	
24-02-071-05	до 125 мм						7.71
	(зона: 1)	**1752.04**	87.12	227.18	14.90	**1437.74**	
	(зона: 2)	**1754.24**	87.12	227.18	14.90	**1439.94**	
	(зона: 3)	**1755.12**	87.12	227.18	14.90	**1440.82**	
	(зона: 4)	**1759.38**	87.12	227.18	14.90	**1445.08**	
	(зона: 5)	**1759.22**	87.12	227.18	14.90	**1444.92**	
	(зона: 6)	**1761.56**	87.12	227.18	14.90	**1447.26**	
	(зона: 7)	**1756.55**	87.12	227.18	14.90	**1442.25**	
24-02-071-06	до 150 мм						9.06
	(зона: 1)	**2103.70**	102.38	235.49	14.90	**1765.83**	
	(зона: 2)	**2105.90**	102.38	235.49	14.90	**1768.03**	
	(зона: 3)	**2106.78**	102.38	235.49	14.90	**1768.91**	
	(зона: 4)	**2111.04**	102.38	235.49	14.90	**1773.17**	
	(зона: 5)	**2110.88**	102.38	235.49	14.90	**1773.01**	
	(зона: 6)	**2113.23**	102.38	235.49	14.90	**1775.36**	
	(зона: 7)	**2108.21**	102.38	235.49	14.90	**1770.34**	

Таблицу 24-02-072 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-072 **Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах**

Измеритель: 1 компенсатор

Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах, условный диаметр компенсатора:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-072-01	до 100 мм						3.62
	(зона: 1-7)	393.71	42.46	104.20	7.14	247.05	
(301-9180)	*Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-072-02	до 150 мм						5.88
	(зона: 1-7)	611.91	70.03	147.77	8.85	394.11	
(301-9180)	*Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-072-03	до 200 мм						7.30
	(зона: 1-7)	917.98	86.94	176.73	10.55	654.31	
(301-9180)	*Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-072-04	до 300 мм						10.54
	(зона: 1-7)	1468.18	125.53	242.59	14.59	1100.06	
(301-9180)	*Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-072-05	до 400 мм						14.18
	(зона: 1-7)	2099.25	168.88	316.88	18.62	1613.49	
(301-9180)	*Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-072-06	до 500 мм						15.92
	(зона: 1-7)	**4226.48**	189.61	365.35	22.81	**3671.52**	
(301-9180)	*Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-072-07	до 600 мм						17.87
	(зона: 1-7)	**5636.93**	216.05	409.33	26.54	**5011.55**	
(301-9180)	*Компенсаторы двухлинзовые, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Дополнить таблицей 24-02-093

Таблица 24-02-093 **Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**

Измеритель: 10 врезок

Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода:

24-02-093-01	до 700 мм						525.24
	(зона: 1,2)	32265.48	6906.91	16920.49	1460.57	8438.08	
	(зона: 3-6)	32301.83	6906.91	16920.49	1460.57	8474.43	
	(зона: 7)	32320.01	6906.91	16920.49	1460.57	8492.61	
(301-9007)	*Патрубки, (10.00 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-093-02	до 800 мм						607.71
	(зона: 1,2)	37006.16	7991.39	19165.76	1651.81	9849.01	
	(зона: 3-6)	37045.98	7991.39	19165.76	1651.81	9888.83	
	(зона: 7)	37065.90	7991.39	19165.76	1651.81	9908.75	
(301-9007)	*Патрубки, (10.00 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-093-03	до 900 мм						652.33
	(зона: 1,2)	42465.88	8578.14	23339.23	2026.46	10548.51	
	(зона: 3-6)	42512.59	8578.14	23339.23	2026.46	10595.22	
	(зона: 7)	42535.95	8578.14	23339.23	2026.46	10618.58	
(301-9007)	*Патрубки, (10.00 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
24-02-093-04	до 1000 мм						712.44
	(зона: 1,2)	46674.66	9368.59	25683.66	2231.39	11622.41	
	(зона: 3-6)	46726.49	9368.59	25683.66	2231.39	11674.24	
	(зона: 7)	46752.40	9368.59	25683.66	2231.39	11700.15	
(301-9007)	*Патрубки, (10.00 шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 24-02-111 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-111 **Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления**

Измеритель: 1 станция

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-111-01	Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления						18.91
	(зона: 1)	**14082.55**	211.04	588.79	51.02	**13282.72**	
	(зона: 2)	**14086.99**	211.04	588.79	51.02	**13287.16**	
	(зона: 3)	**14087.75**	211.04	588.79	51.02	**13287.92**	
	(зона: 4)	**14088.65**	211.04	588.79	51.02	**13288.82**	
	(зона: 5)	**14090.46**	211.04	588.79	51.02	**13290.63**	
	(зона: 6)	**14091.25**	211.04	588.79	51.02	**13291.42**	
	(зона: 7)	**14094.87**	211.04	588.79	51.02	**13295.04**	

Таблицу 24-02-113 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-113 **Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах**

Измеритель: 1 анодный заземлитель

24-02-113-01	Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах						91.49
	(зона: 1)	**28900.08**	949.67	6736.83	408.01	**21213.58**	
	(зона: 2)	**29023.02**	949.67	6736.83	408.01	**21336.52**	
	(зона: 3)	**29062.46**	949.67	6736.83	408.01	**21375.96**	
	(зона: 4)	**29109.69**	949.67	6736.83	408.01	**21423.19**	
	(зона: 5)	**29162.63**	949.67	6736.83	408.01	**21476.13**	
	(зона: 6)	**29191.18**	949.67	6736.83	408.01	**21504.68**	
	(зона: 7)	**29274.79**	949.67	6736.83	408.01	**21588.29**	
(103-9062)	*Трубы стальные электросварные прямошовные, (м)*	-	-	-	-	*(49,6)*	-

Таблицу 24-02-121 изложить в следующей редакции:

Таблица 24-02-121 **Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода**

Измеритель: 1 узел

Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода:

24-02-121-01	до 50 мм						3.12
	(зона: 1-7)	104.06	36.07	37.44	0.00	30.55	
24-02-121-02	до 100 мм						5.34
	(зона: 1-7)	168.46	61.73	56.64	0.00	50.09	
24-02-121-03	до 150 мм						9.12
	(зона: 1-7)	279.67	106.98	101.98	0.00	70.71	
24-02-121-04	до 200 мм						12.95
	(зона: 1-7)	464.71	151.90	210.79	9.47	102.02	
24-02-121-05	до 250 мм						15.70
	(зона: 1-7)	539.09	184.16	223.49	7.92	131.44	
24-02-121-06	до 300 мм						18.54
	(зона: 1-7)	644.25	217.47	256.59	9.62	170.19	
24-02-121-07	до 400 мм						25.17
	(зона: 1-7)	**930.83**	295.24	349.63	13.50	**285.96**	
24-02-121-08	до 500 мм						30.51
	(зона: 1-7)	**1062.27**	363.37	376.99	11.95	**321.91**	
24-02-121-09	до 600 мм						35.53
	(зона: 1-7)	**1219.27**	423.16	433.11	15.05	**363.00**	

Таблицу 24-02-122 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 24-02-122	**Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления**						
	Измеритель: 100 м газопровода						
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром:						
24-02-122-01	до 50 мм *(зона: 1-7)*	**8.40**	0.92	**7.48**	0.46	0.00	0.08
24-02-122-02	до 100 мм *(зона: 1-7)*	**10.40**	1.39	**9.01**	0.69	0.00	0.12
24-02-122-03	до 200 мм *(зона: 1-7)*	**14.60**	1.85	**12.75**	0.92	0.00	0.16
24-02-122-04	до 300 мм *(зона: 1-7)*	**27.20**	3.24	**23.96**	1.62	0.00	0.28
24-02-122-05	до 400 мм *(зона: 1-7)*	**37.59**	4.62	**32.97**	2.31	0.00	0.40
24-02-122-06	до 500 мм *(зона: 1-7)*	**56.40**	6.94	**49.46**	3.47	0.00	0.60
24-02-122-07	до 600 мм *(зона: 1-7)*	**75.19**	9.25	**65.94**	4.62	0.00	0.80
Таблицу 24-02-123 изложить в следующей редакции:							
Таблица 24-02-123	**Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления**						
	Измеритель: 100 м газопровода						
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром:						
24-02-123-01	до 50 мм *(зона: 1-7)*	**8.40**	0.92	**7.48**	0.46	0.00	0.08
24-02-123-02	до 100 мм *(зона: 1-7)*	**10.40**	1.39	**9.01**	0.69	0.00	0.12
24-02-123-03	до 200 мм *(зона: 1-7)*	**22.99**	2.77	**20.22**	1.39	0.00	0.24
24-02-123-04	до 300 мм *(зона: 1-7)*	**38.60**	4.86	**33.74**	2.43	0.00	0.42
24-02-123-05	до 400 мм *(зона: 1-7)*	**61.59**	7.63	**53.96**	3.81	0.00	0.66
24-02-123-06	до 500 мм *(зона: 1-7)*	**99.18**	12.25	**86.93**	6.13	0.00	1.06
24-02-123-07	до 600 мм *(зона: 1-7)*	**136.78**	16.88	**119.90**	8.44	0.00	1.46
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 1,2 МПа) условным диаметром:						
24-02-123-08	до 50 мм *(зона: 1-7)*	**24.83**	0.92	**23.91**	0.62	0.00	0.08
24-02-123-09	до 100 мм *(зона: 1-7)*	**24.95**	1.04	**23.91**	0.62	0.00	0.09
24-02-123-10	до 200 мм *(зона: 1-7)*	**29.94**	1.16	**28.78**	0.78	0.00	0.10
24-02-123-11	до 300 мм *(зона: 1-7)*	**42.36**	1.62	**40.74**	1.09	0.00	0.14
24-02-123-12	до 400 мм *(зона: 1-7)*	**54.77**	2.08	**52.69**	1.40	0.00	0.18
24-02-123-13	до 500 мм *(зона: 1-7)*	**84.71**	3.24	**81.47**	2.17	0.00	0.28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
24-02-123-14	до 600 мм *(зона: 1-7)*	**107.34**	4.16	**103.18**	2.79	0.00	0.36
	Таблицу 24-02-124 изложить в следующей редакции:						
Таблица 24-02-124	**Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность**						
	Измеритель: 1 участок испытания газопровода						
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:						
24-02-124-01	50-300 мм *(зона: 1-7)*	**1315.80**	161.84	**1153.96**	80.92	0.00	14.00
24-02-124-02	400-500 мм *(зона: 1-7)*	**2443.64**	300.56	**2143.08**	150.28	0.00	26.00
24-02-124-03	600 мм *(зона: 1-7)*	**4699.30**	578.00	**4121.30**	289.00	0.00	50.00
	Таблицу 24-02-125 изложить в следующей редакции:						
Таблица 24-02-125	**Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность**						
	Измеритель: 1 участок испытания газопровода						
	Выдержка под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром:						
24-02-125-01	50-300 мм *(зона: 1-7)*	**4191.40**	161.84	**4029.56**	108.64	0.00	14.00
24-02-125-02	400-500 мм *(зона: 1-7)*	**7784.04**	300.56	**7483.48**	201.76	0.00	26.00
24-02-125-03	600 мм *(зона: 1-7)*	**14969.30**	578.00	**14391.30**	388.00	0.00	50.00
	Таблицу 24-03-003 изложить в следующей редакции:						
Таблица 24-03-003	**Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов**						
	Измеритель: 1 т фасонных частей						
	Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов диаметром:						
24-03-003-01	200 мм *(зона: 1-7)*	**4426.64**	950.43	2860.91	326.24	**615.30**	77.46
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-02	250 мм *(зона: 1-7)*	**3291.99**	715.83	2111.99	231.83	**464.17**	58.34
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-03	300 мм *(зона: 1-7)*	**2790.03**	594.60	1796.02	198.20	**399.41**	48.46
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-04	350 мм *(зона: 1-7)*	**2376.18**	482.33	1548.42	178.41	**345.43**	39.31
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-05	400 мм *(зона: 1-7)*	**2078.83**	417.30	1359.28	158.23	**302.25**	34.01
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-06	450 мм *(зона: 1-7)*	**1923.81**	376.00	1288.74	154.43	**259.07**	31.10
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-07	500 мм *(зона: 1-7)*	**1782.56**	340.45	1172.24	138.16	**269.87**	28.16
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-08	600 мм *(зона: 1-7)*	**1509.12**	282.91	988.73	115.82	**237.48**	23.40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-09	700 мм						23.30
	(зона: 1-7)	**1440.34**	273.31	864.78	105.70	**302.25**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-10	800 мм						21.11
	(зона: 1-7)	**1296.40**	247.62	778.91	95.22	**269.87**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-11	900 мм						19.76
	(зона: 1-7)	**1197.50**	228.43	731.59	89.29	**237.48**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-12	1000 мм						18.54
	(зона: 1-7)	**1170.64**	214.32	718.84	77.75	**237.48**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**
24-03-003-13	1200 мм						15.91
	(зона: 1-7)	**1019.89**	179.78	645.80	66.71	**194.31**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1)***	**-**

В Части 26. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ таблицу 26-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-001 **Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**

Измеритель: 1 м^3 изоляции

26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем						36.31
	(зона: 1-7)	**1022.16**	432.45	92.23	0.00	**497.48**	
(104-9091)	*Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,0324)*	-

Таблицу 26-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-002 **Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта**

Измеритель: 1 м^3 изоляции

	Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта, диаметр трубопровода:						
26-01-002-01	до 350 мм						22.30
	(зона: 1-7)	**856.15**	240.17	54.80	0.00	**561.18**	
(104-9166)	*Изделия теплоизоляционные из пенопласта, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,05)*	-
26-01-002-02	до 820 мм						18.80
	(зона: 1-7)	**715.06**	195.14	50.46	0.00	**469.46**	
(104-9166)	*Изделия теплоизоляционные из пенопласта, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,05)*	-

Таблицу 26-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-003 **Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем**

Измеритель: 1 м^3 изоляции

26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем						18.80
	(зона: 1-7)	**785.56**	207.36	51.74	0.00	**526.46**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9094)	*Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,032)*	-
Таблицу 26-01-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-004	**Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем**						
	Измеритель: 1 $м^3$ изоляции						
26-01-004-01	Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем						39.10
	(зона: 1-7)	**1858.44**	452.00	152.40	0.00	**1254.04**	
(104-9210)	*Сегменты минераловатные на битумном связующем, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
Таблицу 26-01-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-005	**Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми**						
	Измеритель: 1 $м^3$						
	Изоляция трубопроводов штучными теплоизоляционными изделиями (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми):						
26-01-005-01	сегментами						22.30
	(зона: 1-7)	**811.22**	240.17	84.85	0.00	**486.20**	
(104-9102)	*Сегменты теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
26-01-005-02	полуцилиндрами						31.40
	(зона: 1-7)	**1107.09**	342.26	84.85	0.00	**679.98**	
(104-9101)	*Полуцилиндры теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
26-01-005-03	сегментами из плит						39.10
	(зона: 1-7)	**1187.30**	400.78	88.54	0.00	**697.98**	
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,15)*	-
26-01-005-04	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами						22.00
	(зона: 1-7)	**504.90**	221.54	84.85	0.00	**198.51**	
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
Таблицу 26-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-009	**Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ**						
	Измеритель: 1 $м^3$ изоляции						
	Изоляция трубопроводов:						
26-01-009-01	матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75						18.85
	(зона: 1-7)	**722.48**	221.11	80.06	0.00	**421.31**	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,54)*	-
26-01-009-02	плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ						18.85
	(зона: 1-7)	**711.41**	221.11	68.99	0.00	**421.31**	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,24)*	-
Таблицу 26-01-010 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 26-01-010	**Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна**						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
	Изоляция трубопроводов:						
26-01-010-01	матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой						18.85
	(зона: 1-7)	**679.89**	221.11	69.04	0.00	**389.74**	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,24)*	-
26-01-010-02	матами из стеклянного штапельного волокна						18.85
	(зона: 1-7)	**655.95**	221.11	51.78	0.00	**383.06**	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
Таблицу 26-01-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-011	**Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными**						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем						14.80
	(зона: 1-7)	**362.51**	165.17	63.15	0.00	**134.19**	
(104-9163)	*Изделия теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,24)*	-
26-01-011-02	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем						18.85
	(зона: 1-7)	**448.82**	217.91	63.15	0.00	**167.76**	
(104-9163)	*Изделия теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,24)*	-
Таблицу 26-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-012	**Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов**						
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений						
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов, условный диаметр трубопроводов:						
26-01-012-01	до 200 мм						46.60
	(зона: 1-7)	**2581.81**	620.71	277.41	0.00	**1683.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9133)	*Маты прошивные из минеральной ваты М-100, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,82)*	-
26-01-012-02	до 800 мм						90.80
	(зона: 1-7)	**4999.81**	1209.46	520.80	0.00	**3269.55**	
(104-9133)	*Маты прошивные из минеральной ваты М-100, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 26-01-013 изложить в следующей редакции:						
Таблица 26-01-013	**Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали**						
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений						
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали, условный диаметр трубопроводов:						
26-01-013-01	до 200 мм						46.70
	(зона: 1-7)	**1990.80**	622.04	288.61	0.00	**1080.15**	
(104-9133)	*Маты прошивные из минеральной ваты М-100, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,82)*	-
26-01-013-02	до 800 мм						90.80
	(зона: 1-7)	**4559.53**	1209.46	557.69	0.00	**2792.38**	
(104-9133)	*Маты прошивные из минеральной ваты М-100, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 26-01-014 изложить в следующей редакции:						
Таблица 26-01-014	**Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали**						
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений						
	Изоляция арматуры и фланцевых соединений:						
26-01-014-01	съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов						210.00
	(зона: 1-7)	**7622.97**	2797.20	1713.35	0.00	**3112.42**	
(104-9214)	*Матрацы минераловатные на стеклоткани, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,31)*	-
26-01-014-02	съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали						210.00
	(зона: 1-7)	**7339.90**	2797.20	1736.72	0.00	**2805.98**	
(104-9214)	*Матрацы минераловатные на стеклоткани, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,31)*	-
	Таблицу 26-01-015 изложить в следующей редакции:						
Таблица 26-01-015	**Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов**						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
	Изоляция трубопроводов с покрытием из листов алюминиевых сплавов конструкциями полносборными на основе:						
26-01-015-01	плит минераловатных марки 75						45.78
	(зона: 1-7)	**4137.53**	545.24	411.14	0.00	**3181.15**	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,54)*	-
26-01-015-02	матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125						45.78
	(зона: 1-7)	**4137.53**	545.24	411.14	0.00	**3181.15**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,24)*	-
26-01-015-03	матов из стеклянного штапельного волокна						45.78
	(зона: 1-7)	**4137.53**	545.24	411.14	0.00	**3181.15**	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
	Таблицу 26-01-016 изложить в следующей редакции:						
Таблица 26-01-016	**Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной**						
	Измеритель: 1 $м^3$ изоляции						
	Изоляция трубопроводов с покрытием сталью оцинкованной конструкциями полносборными на основе:						
26-01-016-01	плит минераловатных марки 75						48.45
	(зона: 1-7)	**3192.17**	577.04	487.39	0.00	**2127.74**	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,54)*	-
26-01-016-02	матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125						48.45
	(зона: 1-7)	**3192.17**	577.04	487.39	0.00	**2127.74**	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,24)*	-
26-01-016-03	матов из стеклянного штапельного волокна						48.45
	(зона: 1-7)	**3192.17**	577.04	487.39	0.00	**2127.74**	
(104-9220)	*Материалы теплоизоляционные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
	Таблицу 26-01-017 изложить в следующей редакции:						
Таблица 26-01-017	**Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)**						
	Измеритель: 10 м трубопровода						
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»):						
26-01-017-01	трубками						3.52
	(зона: 1-7)	**693.13**	41.92	31.58	0.00	**619.63**	
(104-9400)	*Трубки из вспененного каучука, полиэтилена, (м)*	-	-	-	-	*(11)*	-
26-01-017-02	пластинами (плитами)						3.52
	(зона: 1-7)	**693.13**	41.92	31.58	0.00	**619.63**	
(104-9401)	*Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(6,33)*	-
	Таблицу 26-01-018 изложить в следующей редакции:						
Таблица 26-01-018	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)**						
	Измеритель: 10 $м^2$ изолируемой поверхности						
26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)						6.67
	(зона: 1-7)	**1617.16**	79.44	52.88	0.00	**1484.84**	
(104-9401)	*Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(11)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 26-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-019	**Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)**						
	Измеритель: 10 шт. арматуры и фланцевых соединений						
26-01-019-01	Изоляция арматуры и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)						10.03
	(зона: 1-7)	**1977.03**	133.60	89.77	0.00	**1753.66**	
(104-9401)	*Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука, (м²)*	-	-	-	-	*(18,7)*	-
Таблицу 26-01-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-022	**Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана**						
	Измеритель: 1 м³ изоляции						
26-01-022-01	Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами)						27.74
	(зона: 1-7)	**627.78**	287.94	50.46	0.00	**289.38**	
(104-9167)	*Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана, (м³)*	-	-	-	-	*(1,1)*	-
26-01-022-02	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана (плитами)						22.00
	(зона: 1-7)	**719.69**	228.36	50.46	0.00	**440.87**	
(104-9167)	*Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана, (м³)*	-	-	-	-	*(1,05)*	-
Таблицу 26-01-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-024	**Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления**						
	Измеритель: 1 м³						
	Асбоперлитовая изоляция методом напыления поверхностей:						
26-01-024-01	паровых и газовых турбин						32.83
	(зона: 1-7)	**4729.94**	413.99	535.15	140.12	**3780.80**	
26-01-024-02	котлоагрегатов						18.28
	(зона: 1-7)	2861.73	230.51	411.52	120.33	2219.70	
26-01-024-03	вспомогательного оборудования						21.43
	(зона: 1-7)	2608.93	262.95	472.58	132.45	1873.40	
Дополнить таблицей 26-01-025							
Таблица 26-01-025	**Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием “Астратек“**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием “Астратек“, диаметром трубы:						
26-01-025-01	25 мм						5.28
	(зона: 1-7)	2569.95	55.49	1.82	0.00	2512.64	
26-01-025-02	32 мм						6.77
	(зона: 1-7)	3278.31	71.15	1.99	0.00	3205.17	
26-01-025-03	40 мм						8.44
	(зона: 1-7)	4099.62	88.70	2.17	0.00	4008.75	
26-01-025-04	50 мм						6.68
	(зона: 1-7)	5083.94	70.21	3.65	0.00	5010.08	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-025-05	75 мм						10.01
	(зона: 1-7)	7635.14	105.21	5.47	0.00	7524.46	
26-01-025-06	100 мм						13.35
	(зона: 1-7)	10183.48	140.31	6.07	0.00	10037.10	
26-01-025-07	125 мм						16.69
	(зона: 1-7)	12717.84	175.41	7.89	0.00	12534.54	
26-01-025-08	150 мм						20.03
	(зона: 1-7)	15267.42	210.52	9.72	0.00	15047.18	
26-01-025-09	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-025-08						3.90
	(зона: 1-7)	5413.76	44.07	1.29	0.00	5368.40	

Таблицу 26-01-037 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-037 Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме

Измеритель: 1 м^3 изоляции

	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей:						
26-01-037-01	стен и колонн прямоугольных						20.04
	(зона: 1-7)	**715.53**	231.66	110.00	0.00	**373.87**	
(104-9163)	*Изделия теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,97)*	-
26-01-037-02	покрытий и перекрытий сверху						10.93
	(зона: 1-7)	**407.69**	121.98	101.39	0.00	**184.32**	
(104-9163)	*Изделия теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,97)*	-
26-01-037-03	покрытий и перекрытий снизу						25.84
	(зона: 1-7)	**925.60**	291.99	125.52	0.00	**508.09**	
(104-9163)	*Изделия теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,99)*	-
26-01-037-04	перегородок						17.50
	(зона: 1-7)	**659.58**	197.75	108.44	0.00	**353.39**	
(104-9163)	*Изделия теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,98)*	-

Таблицу 26-01-038 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-038 Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе

Измеритель: 1 м^3 изоляции

26-01-038-01	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе						7.11
	(зона: 1)	**157.27**	69.82	40.37	0.00	**47.08**	
	(зона: 2,3)	**158.91**	69.82	40.37	0.00	**48.72**	
	(зона: 4)	**159.03**	69.82	40.37	0.00	**48.84**	
	(зона: 5)	**160.02**	69.82	40.37	0.00	**49.83**	
	(зона: 6)	**160.26**	69.82	40.37	0.00	**50.07**	
	(зона: 7)	**160.55**	69.82	40.37	0.00	**50.36**	
(104-9163)	*Изделия теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,96)*	-

Таблицу 26-01-039 изложить в следующей редакции:

Таблица 26-01-039 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо

Измеритель: 1 м^3 изоляции

26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо						10.58
	(зона: 1-7)	**198.13**	118.07	80.06	0.00	**0.00**	
(104-9163)	*Изделия теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Таблицу 26-01-040 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 26-01-040	**Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе**						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
26-01-040-01	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе						10.12
	(зона: 1)	**237.16**	114.36	89.17	0.00	**33.63**	
	(зона: 2,3)	**238.33**	114.36	89.17	0.00	**34.80**	
	(зона: 4)	**238.42**	114.36	89.17	0.00	**34.89**	
	(зона: 5)	**239.12**	114.36	89.17	0.00	**35.59**	
	(зона: 6)	**239.29**	114.36	89.17	0.00	**35.76**	
	(зона: 7)	**239.50**	114.36	89.17	0.00	**35.97**	
(104-9163)	*Изделия теплоизоляционные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,97)*	-
Таблицу 26-01-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-041	**Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта**						
	Измеритель: 1 м^3 изоляции						
	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей:						
26-01-041-01	стен и колонн прямоугольных						18.17
	(зона: 1-7)	**541.21**	213.13	56.61	0.00	**271.47**	
(104-9163)	***Изделия теплоизоляционные, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,98)***	**-**
26-01-041-02	покрытий и перекрытий сверху						9.27
	(зона: 1-7)	**260.57**	104.75	53.42	0.00	**102.40**	
(104-9163)	***Изделия теплоизоляционные, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,99)***	**-**
26-01-041-03	покрытий и перекрытий снизу						23.54
	(зона: 1-7)	**702.92**	269.06	69.13	0.00	**364.73**	
(104-9163)	***Изделия теплоизоляционные, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,99)***	**-**
26-01-041-04	перегородок						16.20
	(зона: 1-7)	**514.48**	185.17	57.84	0.00	**271.47**	
(104-9163)	***Изделия теплоизоляционные, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,97)***	**-**
26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий						9.47
	(зона: 1-7)	**148.90**	107.01	41.89	0.00	**0.00**	
(104-9163)	***Изделия теплоизоляционные, (м^3)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(1,02)***	**-**
Дополнить таблицами 26-01-043,26-01-044,26-01-045,26-01-046,26-01-047:							
Таблица 26-01-043	**Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с лесов**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-043-01	Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с лесов						14.81
	(зона: 1-7)	16278.41	165.28	13.77	0.00	16099.36	
26-01-043-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-043-01						4.04
	(зона: 1-7)	5730.97	46.70	3.28	0.00	5680.99	
Таблица 26-01-044	**Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с люлек**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-044-01	Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с люлек						21.22
	(зона: 1-7)	16361.47	245.30	16.81	0.00	16099.36	
26-01-044-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-044-01						6.86
	(зона: 1-7)	5774.03	87.81	5.23	0.00	5680.99	
Таблица 26-01-045	**Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с лесов**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-045-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с лесов						12.82
	(зона: 1-7)	15841.47	148.20	13.77	0.00	15679.50	
26-01-045-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-045-01						4.04
	(зона: 1-7)	5735.21	50.94	3.28	0.00	5680.99	
Таблица 26-01-046	**Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с люлек**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-046-01	Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с люлек						19.21
	(зона: 1-7)	15925.06	228.79	16.77	0.00	15679.50	
26-01-046-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-046-01						6.61
	(зона: 1-7)	5771.50	85.73	4.78	0.00	5680.99	
Таблица 26-01-047	**Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием “Астратек“**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-047-01	Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием “Астратек“						10.69
	(зона: 1-7)	16166.69	115.13	11.97	0.00	16039.59	
26-01-047-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-047-01						2.49
	(зона: 1-7)	5713.92	30.55	2.38	0.00	5680.99	
Таблицу 26-01-049 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-049	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом**						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности покрытия изоляции						
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:						
26-01-049-01	листами алюминиевых сплавов						148.52
	(зона: 1-7)	**3618.12**	1742.14	926.06	0.00	**949.92**	
(104-9141)	*Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов, (м^2)*	-	-	-	-	*(122)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
26-01-049-02	сталью оцинкованной						148.52
	(зона: 1-7)	**3294.78**	1742.14	1007.22	0.00	**545.42**	
(104-9141)	***Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов, (м²)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(122)***	**-**
26-01-049-03	металлопластом						194.34
	(зона: 1-7)	**3844.44**	2279.61	1007.22	0.00	**557.61**	
(104-9141)	***Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов, (м²)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(122)***	**-**
Таблицу 26-01-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-051	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)**						
	Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции						
26-01-051-01	Покрытие поверхности изоляции трубопровода стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)						190.10
	(зона: 1-7)	**4932.04**	2364.84	136.53	0.00	**2430.67**	
(104-9140)	*Детали покрытия тепловой изоляции, (м²)*	-	-	-	-	*(115)*	-
Таблицу 26-01-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-052	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами**						
	Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции						
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов:						
26-01-052-01	стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными						107.18
	(зона: 1-7)	**5468.91**	1225.07	101.42	0.00	**4142.42**	
(104-9254)	*Упругие оболочки, (м²)*	-	-	-	-	*(116)*	-
26-01-052-02	пленками ПВХ, армопластами						91.36
	(зона: 1-7)	**3941.11**	1044.24	66.53	0.00	**2830.34**	
(104-9254)	*Упругие оболочки, (м²)*	-	-	-	-	*(116)*	-
Таблицу 26-01-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-053	**Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия**						
	Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции						
26-01-053-01	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия						139.55
	(зона: 1-7)	**9855.26**	1521.10	615.89	0.00	**7718.27**	
26-01-053-02	Покрытие изоляции фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия						272.00
	(зона: 1-7)	**13501.63**	3623.04	2162.95	0.00	**7715.64**	
Таблицу 26-01-054 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-01-054	**Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами**						
	Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции						
26-01-054-01	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов						31.98
	(зона: 1-7)	**918.54**	331.95	66.80	0.00	**519.79**	
(101-9120)	*Материал рулонный, (м²)*	-	-	-	-	*(115)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оклеивание поверхности изоляции:						
26-01-054-02	рулонными материалами на битумной мастике						47.20
	(зона: 1-7)	**1850.19**	489.94	60.52	0.00	**1299.73**	
(101-9120)	*Материал рулонный, (м²)*	-	-	-	-	*(115)*	-
26-01-054-03	тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА						44.00
	(зона: 1-7)	**3822.40**	456.72	39.61	0.00	**3326.07**	
	Таблицу 26-01-056 изложить в следующей редакции:						
Таблица 26-01-056	**Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором**						
	Измеритель: 100 м² поверхности покрытия изоляции						
26-01-056-01	Оштукатуривание поверхности изоляции трубопроводов асбоцементным раствором						106.65
	(зона: 1)	**7925.58**	1083.56	282.83	0.00	**6559.19**	
	(зона: 2)	**7925.59**	1083.56	282.83	0.00	**6559.20**	
	(зона: 3)	**7925.67**	1083.56	282.83	0.00	**6559.28**	
	(зона: 4)	**7925.66**	1083.56	282.83	0.00	**6559.27**	
	(зона: 5)	**7925.70**	1083.56	282.83	0.00	**6559.31**	
	(зона: 6)	**7925.71**	1083.56	282.83	0.00	**6559.32**	
	(зона: 7)	**7925.75**	1083.56	282.83	0.00	**6559.36**	
26-01-056-02	Оштукатуривание плоских поверхностей изоляции асбоцементным раствором						81.30
	(зона: 1)	**7668.03**	826.01	282.83	0.00	**6559.19**	
	(зона: 2)	**7668.04**	826.01	282.83	0.00	**6559.20**	
	(зона: 3)	**7668.12**	826.01	282.83	0.00	**6559.28**	
	(зона: 4)	**7668.11**	826.01	282.83	0.00	**6559.27**	
	(зона: 5)	**7668.15**	826.01	282.83	0.00	**6559.31**	
	(зона: 6)	**7668.16**	826.01	282.83	0.00	**6559.32**	
	(зона: 7)	**7668.20**	826.01	282.83	0.00	**6559.36**	
	Дополнить таблицами 26-01-060,26-01-061,26-01-062,26-01-063,26-01-064:						
Таблица 26-01-060	**Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием “Астратек“**						
	Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности						
26-01-060-01	Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием “Астратек“						8.70
	(зона: 1-7)	15788.56	97.09	11.97	0.00	15679.50	
26-01-060-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-060-01						2.49
	(зона: 1-7)	5713.92	30.55	2.38	0.00	5680.99	
Таблица 26-01-061	**Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием “Астратек“**						
	Измеритель: 100 м² изолируемой поверхности						
26-01-061-01	Изоляция по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием “Астратек“						21.09
	(зона: 1-7)	16286.82	232.62	14.61	0.00	16039.59	
26-01-061-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-061-01						4.76
	(зона: 1-7)	5745.62	60.93	3.70	0.00	5680.99	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 26-01-062	**Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием “Астратек“**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-062-01	Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием “Астратек“ *(зона: 1-7)*	15854.40	161.25	13.65	0.00	15679.50	14.27
26-01-062-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-062-01 *(зона: 1-7)*	5733.77	49.56	3.22	0.00	5680.99	3.93
Таблица 26-01-063	**Изоляции внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием “Астратек“.**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-063-01	Изоляция внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием “Астратек“ *(зона: 1-7)*	16253.07	199.75	13.77	0.00	16039.55	18.11
26-01-063-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-063-01 *(зона: 1-7)*	5735.19	50.94	3.28	0.00	5680.97	4.04
Таблица 26-01-064	**Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием “Астратек“ толщиной 1 мм**						
	Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности						
26-01-064-01	Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием “Астратек“ толщиной 1 мм *(зона: 1-7)*	15827.99	135.60	12.93	0.00	15679.46	12.00
26-01-064-02	На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01 *(зона: 1-7)*	5725.70	41.87	2.86	0.00	5680.97	3.32
Таблицу 26-02-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-02-009	**Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
26-02-009-01	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» *(зона: 1-7)*	**16710.63**	1957.76	310.90	0.00	**14441.97**	184.00
Таблицу 26-02-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 26-02-010	**Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
26-02-010-01	Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий с применением смывки (протравочного состава) «Radical-Abbeizer» *(зона: 1-7)*	**11491.71**	3777.20	7.71	0.00	**7706.80**	355.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 27. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ таблицу 27-02-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-02-002	**Устройство сбросов воды из продольных дренажей**						
	Измеритель: 100 м сброса						
27-02-002-01	Устройство сбросов воды из продольных дренажей						64.49
	(зона: 1)	**3769.60**	694.56	37.75	3.04	**3037.29**	
	(зона: 2)	**3799.82**	694.56	37.75	3.04	**3067.51**	
	(зона: 3)	**3797.37**	694.56	37.75	3.04	**3065.06**	
	(зона: 4)	**3804.26**	694.56	37.75	3.04	**3071.95**	
	(зона: 5)	**3831.76**	694.56	37.75	3.04	**3099.45**	
	(зона: 6)	**3831.69**	694.56	37.75	3.04	**3099.38**	
	(зона: 7)	**3847.10**	694.56	37.75	3.04	**3114.79**	
Таблицу 27-02-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-02-003	**Устройство дренажных воронок под обочинами**						
	Измеритель: 100 м воронок						
27-02-003-01	Устройство дренажных воронок под обочинами						96.50
	(зона: 1)	**5187.31**	929.30	8.53	1.33	**4249.48**	
	(зона: 2)	**5209.11**	929.30	8.53	1.33	**4271.28**	
	(зона: 3)	**5213.09**	929.30	8.53	1.33	**4275.26**	
	(зона: 4)	**5231.38**	929.30	8.53	1.33	**4293.55**	
	(зона: 5)	**5248.92**	929.30	8.53	1.33	**4311.09**	
	(зона: 6)	**5258.35**	929.30	8.53	1.33	**4320.52**	
	(зона: 7)	**5284.90**	929.30	8.53	1.33	**4347.07**	
Таблицу 27-02-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-02-004	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**						
	Измеритель: 100 м лотка						
27-02-004-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи						169.90
	(зона: 1)	**9149.20**	1710.89	6300.74	666.39	**1137.57**	
	(зона: 2)	**9251.59**	1710.89	6300.74	666.39	**1239.96**	
	(зона: 3)	**9271.35**	1710.89	6300.74	666.39	**1259.72**	
	(зона: 4)	**9361.79**	1710.89	6300.74	666.39	**1350.16**	
	(зона: 5)	**9445.36**	1710.89	6300.74	666.39	**1433.73**	
	(зона: 6)	**9491.34**	1710.89	6300.74	666.39	**1479.71**	
	(зона: 7)	**9622.18**	1710.89	6300.74	666.39	**1610.55**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,62)*	-
Таблицу 27-02-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-02-006	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев**						
	Измеритель: 1 колодец						
	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев:						
27-02-006-01	бетонных						13.52
	(зона: 1)	**2015.49**	136.15	143.01	15.36	**1736.33**	
	(зона: 2)	**2021.72**	136.15	143.01	15.36	**1742.56**	
	(зона: 3)	**2022.31**	136.15	143.01	15.36	**1743.15**	
	(зона: 4)	**2026.26**	136.15	143.01	15.36	**1747.10**	
	(зона: 5)	**2031.48**	136.15	143.01	15.36	**1752.32**	
	(зона: 6)	**2033.28**	136.15	143.01	15.36	**1754.12**	
	(зона: 7)	**2039.37**	136.15	143.01	15.36	**1760.21**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,68)*	-
27-02-006-02	железобетонных						13.41
	(зона: 1)	**2011.47**	135.04	144.47	15.51	**1731.96**	
	(зона: 2)	**2017.30**	135.04	144.47	15.51	**1737.79**	
	(зона: 3)	**2017.82**	135.04	144.47	15.51	**1738.31**	
	(зона: 4)	**2021.41**	135.04	144.47	15.51	**1741.90**	
	(зона: 5)	**2026.30**	135.04	144.47	15.51	**1746.79**	
	(зона: 6)	**2027.92**	135.04	144.47	15.51	**1748.41**	
	(зона: 7)	**2033.50**	135.04	144.47	15.51	**1753.99**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-

Таблицу 27-02-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-02-007 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

Измеритель: 1 $м^3$ водосброса

27-02-007-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах						22.56
	(зона: 1)	**1479.08**	219.28	462.39	48.22	**797.41**	
	(зона: 2)	**1518.64**	219.28	462.39	48.22	**836.97**	
	(зона: 3)	**1522.73**	219.28	462.39	48.22	**841.06**	
	(зона: 4)	**1549.30**	219.28	462.39	48.22	**867.63**	
	(зона: 5)	**1582.87**	219.28	462.39	48.22	**901.20**	
	(зона: 6)	**1594.80**	219.28	462.39	48.22	**913.13**	
	(зона: 7)	**1635.59**	219.28	462.39	48.22	**953.92**	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 27-02-010 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-02-010 Установка бортовых камней

Измеритель: 100 м бортового камня

Установка бортовых камней бетонных:

27-02-010-01	при цементобетонных покрытиях						76.08
	(зона: 1)	**3274.85**	772.97	104.20	10.55	**2397.68**	
	(зона: 2)	**3366.39**	772.97	104.20	10.55	**2489.22**	
	(зона: 3)	**3353.21**	772.97	104.20	10.55	**2476.04**	
	(зона: 4)	**3359.90**	772.97	104.20	10.55	**2482.73**	
	(зона: 5)	**3444.64**	772.97	104.20	10.55	**2567.47**	
	(зона: 6)	**3435.05**	772.97	104.20	10.55	**2557.88**	
	(зона: 7)	**3464.83**	772.97	104.20	10.55	**2587.66**	
(413-9010)	*Камни бортовые, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-02-010-02	при других видах покрытий						76.08
	(зона: 1)	**4416.85**	772.97	104.20	10.55	**3539.68**	
	(зона: 2)	**4554.61**	772.97	104.20	10.55	**3677.44**	
	(зона: 3)	**4534.67**	772.97	104.20	10.55	**3657.50**	
	(зона: 4)	**4544.74**	772.97	104.20	10.55	**3667.57**	
	(зона: 5)	**4672.50**	772.97	104.20	10.55	**3795.33**	
	(зона: 6)	**4657.89**	772.97	104.20	10.55	**3780.72**	
	(зона: 7)	**4702.81**	772.97	104.20	10.55	**3825.64**	
(413-9010)	*Камни бортовые, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Установка бортовых камней природных:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-02-010-03	при цементобетонных покрытиях						109.00
	(зона: 1)	**3590.79**	1088.91	104.20	10.55	**2397.68**	
	(зона: 2)	**3682.33**	1088.91	104.20	10.55	**2489.22**	
	(зона: 3)	**3669.15**	1088.91	104.20	10.55	**2476.04**	
	(зона: 4)	**3675.84**	1088.91	104.20	10.55	**2482.73**	
	(зона: 5)	**3760.58**	1088.91	104.20	10.55	**2567.47**	
	(зона: 6)	**3750.99**	1088.91	104.20	10.55	**2557.88**	
	(зона: 7)	**3780.77**	1088.91	104.20	10.55	**2587.66**	
(413-9010)	*Камни бортовые, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-02-010-04	при других видах покрытий						109.00
	(зона: 1)	**4732.79**	1088.91	104.20	10.55	**3539.68**	
	(зона: 2)	**4870.55**	1088.91	104.20	10.55	**3677.44**	
	(зона: 3)	**4850.61**	1088.91	104.20	10.55	**3657.50**	
	(зона: 4)	**4860.68**	1088.91	104.20	10.55	**3667.57**	
	(зона: 5)	**4988.44**	1088.91	104.20	10.55	**3795.33**	
	(зона: 6)	**4973.83**	1088.91	104.20	10.55	**3780.72**	
	(зона: 7)	**5018.75**	1088.91	104.20	10.55	**3825.64**	
(413-9010)	*Камни бортовые, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 27-02-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-02-015 **Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами**

Измеритель: 10 м бортового камня

Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами:

27-02-015-01	на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков)						2.43
	(зона: 1)	**1824.52**	27.46	835.70	15.62	**961.36**	
	(зона: 2)	**1848.14**	27.46	835.70	15.62	**984.98**	
	(зона: 3)	**1844.69**	27.46	835.70	15.62	**981.53**	
	(зона: 4)	**1846.42**	27.46	835.70	15.62	**983.26**	
	(зона: 5)	**1868.39**	27.46	835.70	15.62	**1005.23**	
	(зона: 6)	**1865.84**	27.46	835.70	15.62	**1002.68**	
	(зона: 7)	**1873.57**	27.46	835.70	15.62	**1010.41**	
27-02-015-02	на прямом участке						2.09
	(зона: 1)	**1695.26**	23.62	710.28	13.48	**961.36**	
	(зона: 2)	**1718.88**	23.62	710.28	13.48	**984.98**	
	(зона: 3)	**1715.43**	23.62	710.28	13.48	**981.53**	
	(зона: 4)	**1717.16**	23.62	710.28	13.48	**983.26**	
	(зона: 5)	**1739.13**	23.62	710.28	13.48	**1005.23**	
	(зона: 6)	**1736.58**	23.62	710.28	13.48	**1002.68**	
	(зона: 7)	**1744.31**	23.62	710.28	13.48	**1010.41**	
27-02-015-03	на радиусном участке						3.64
	(зона: 1)	**1933.10**	41.13	930.61	15.84	**961.36**	
	(зона: 2)	**1956.72**	41.13	930.61	15.84	**984.98**	
	(зона: 3)	**1953.27**	41.13	930.61	15.84	**981.53**	
	(зона: 4)	**1955.00**	41.13	930.61	15.84	**983.26**	
	(зона: 5)	**1976.97**	41.13	930.61	15.84	**1005.23**	
	(зона: 6)	**1974.42**	41.13	930.61	15.84	**1002.68**	
	(зона: 7)	**1982.15**	41.13	930.61	15.84	**1010.41**	

Таблицу 27-03-004 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 27-03-004	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси**						
	Измеритель: 100 т смеси						
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:						
27-03-004-01	с применением укладчиков асфальтобетона						21.77
	(зона: 1)	**54626.57**	255.36	3067.84	324.44	**51303.37**	
	(зона: 2)	**55888.06**	255.36	3067.84	324.44	**52564.86**	
	(зона: 3)	**55435.58**	255.36	3067.84	324.44	**52112.38**	
	(зона: 4)	**55597.18**	255.36	3067.84	324.44	**52273.98**	
	(зона: 5)	**56187.02**	255.36	3067.84	324.44	**52863.82**	
	(зона: 6)	**57046.53**	255.36	3067.84	324.44	**53723.33**	
	(зона: 7)	**56939.47**	255.36	3067.84	324.44	**53616.27**	
27-03-004-02	без применения укладчиков асфальтобетона						62.24
	(зона: 1)	**54625.84**	719.49	2602.98	329.71	**51303.37**	
	(зона: 2)	**55887.33**	719.49	2602.98	329.71	**52564.86**	
	(зона: 3)	**55434.85**	719.49	2602.98	329.71	**52112.38**	
	(зона: 4)	**55596.45**	719.49	2602.98	329.71	**52273.98**	
	(зона: 5)	**56186.29**	719.49	2602.98	329.71	**52863.82**	
	(зона: 6)	**57045.80**	719.49	2602.98	329.71	**53723.33**	
	(зона: 7)	**56938.74**	719.49	2602.98	329.71	**53616.27**	
Таблицу 27-03-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-03-005	**Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью**						
	Измеритель: 100 м^2 асфальтобетонного покрытия						
	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности:						
27-03-005-01	до 1 м^2						68.31
	(зона: 1)	**17093.70**	682.42	7991.35	353.78	**8419.93**	
	(зона: 2)	**17310.46**	682.42	7991.35	353.78	**8636.69**	
	(зона: 3)	**17250.30**	682.42	7991.35	353.78	**8576.53**	
	(зона: 4)	**17288.61**	682.42	7991.35	353.78	**8614.84**	
	(зона: 5)	**17385.66**	682.42	7991.35	353.78	**8711.89**	
	(зона: 6)	**17514.54**	682.42	7991.35	353.78	**8840.77**	
	(зона: 7)	**17521.66**	682.42	7991.35	353.78	**8847.89**	
(101-2423)	*Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-03-005-02	более 1 м^2						70.18
	(зона: 1)	**17630.44**	701.10	8508.25	515.05	**8421.09**	
	(зона: 2)	**17847.21**	701.10	8508.25	515.05	**8637.86**	
	(зона: 3)	**17787.05**	701.10	8508.25	515.05	**8577.70**	
	(зона: 4)	**17825.35**	701.10	8508.25	515.05	**8616.00**	
	(зона: 5)	**17922.40**	701.10	8508.25	515.05	**8713.05**	
	(зона: 6)	**18051.28**	701.10	8508.25	515.05	**8841.93**	
	(зона: 7)	**18058.41**	701.10	8508.25	515.05	**8849.06**	
(101-2423)	*Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 27-04-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-04-010	**Расценки для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта**						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-04-010-01	При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к расценкам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций						18.04
	(зона: 1)	**4564.05**	177.15	842.24	69.39	**3544.66**	
	(зона: 2)	**5177.65**	177.15	842.24	69.39	**4158.26**	
	(зона: 3)	**5282.05**	177.15	842.24	69.39	**4262.66**	
	(зона: 4)	**5399.25**	177.15	842.24	69.39	**4379.86**	
	(зона: 5)	**5648.65**	177.15	842.24	69.39	**4629.26**	
	(зона: 6)	**5757.75**	177.15	842.24	69.39	**4738.36**	
	(зона: 7)	**6258.05**	177.15	842.24	69.39	**5238.66**	
Таблицу 27-04-011 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-04-011	**Устройство оснований из отвальных доменных шлаков**						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
	Устройство оснований из отвальных доменных шлаков:						
27-04-011-01	однослойных толщиной 10 см						43.23
	(зона: 1)	**31898.87**	408.96	5979.39	615.65	**25510.52**	
	(зона: 2)	**19182.94**	408.96	5979.39	615.65	**12794.59**	
	(зона: 3)	**22127.07**	408.96	5979.39	615.65	**15738.72**	
	(зона: 4)	**27913.22**	408.96	5979.39	615.65	**21524.87**	
	(зона: 5)	**33347.88**	408.96	5979.39	615.65	**26959.53**	
	(зона: 6)	**26065.08**	408.96	5979.39	615.65	**19676.73**	
	(зона: 7)	**32193.14**	408.96	5979.39	615.65	**25804.79**	
27-04-011-02	двухслойных толщиной 20 см						61.15
	(зона: 1)	**60263.58**	578.48	11028.01	1124.32	**48657.09**	
	(зона: 2)	**35459.21**	578.48	11028.01	1124.32	**23852.72**	
	(зона: 3)	**41199.46**	578.48	11028.01	1124.32	**29592.97**	
	(зона: 4)	**52488.75**	578.48	11028.01	1124.32	**40882.26**	
	(зона: 5)	**63096.07**	578.48	11028.01	1124.32	**51489.58**	
	(зона: 6)	**48892.63**	578.48	11028.01	1124.32	**37286.14**	
	(зона: 7)	**60834.87**	578.48	11028.01	1124.32	**49228.38**	
27-04-011-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-011-01, 27-04-011-02						0.67
	(зона: 1)	**2296.49**	6.34	103.93	14.32	**2186.22**	
	(зона: 2)	**1154.80**	6.34	103.93	14.32	**1044.53**	
	(зона: 3)	**1418.88**	6.34	103.93	14.32	**1308.61**	
	(зона: 4)	**1938.62**	6.34	103.93	14.32	**1828.35**	
	(зона: 5)	**2427.15**	6.34	103.93	14.32	**2316.88**	
	(зона: 6)	**1773.53**	6.34	103.93	14.32	**1663.26**	
	(зона: 7)	**2322.65**	6.34	103.93	14.32	**2212.38**	
Таблицу 27-04-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-04-017	**Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта**						
	Измеритель: 100 м^3						
27-04-017-01	Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта						128.60
	(зона: 1-7)	**87541.51**	1262.85	565.66	0.00	**85713.00**	
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 27-06-001 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 27-06-001		**Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит**					
	Измеритель: 100 м^3 сборных железобетонных плит						
27-06-001-01	Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит						213.64
	(зона: 1)	**21117.90**	2245.36	17177.87	1327.98	**1694.67**	
	(зона: 2)	**21152.87**	2245.36	17177.87	1327.98	**1729.64**	
	(зона: 3)	**21150.51**	2245.36	17177.87	1327.98	**1727.28**	
	(зона: 4)	**21153.05**	2245.36	17177.87	1327.98	**1729.82**	
	(зона: 5)	**21179.37**	2245.36	17177.87	1327.98	**1756.14**	
	(зона: 6)	**21180.34**	2245.36	17177.87	1327.98	**1757.11**	
	(зона: 7)	**21189.00**	2245.36	17177.87	1327.98	**1765.77**	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью:						
27-06-001-02	до 3 м^2						136.25
	(зона: 1)	**15384.72**	1396.56	12795.14	922.95	**1193.02**	
	(зона: 2)	**15405.74**	1396.56	12795.14	922.95	**1214.04**	
	(зона: 3)	**15404.63**	1396.56	12795.14	922.95	**1212.93**	
	(зона: 4)	**15406.15**	1396.56	12795.14	922.95	**1214.45**	
	(зона: 5)	**15421.27**	1396.56	12795.14	922.95	**1229.57**	
	(зона: 6)	**15422.39**	1396.56	12795.14	922.95	**1230.69**	
	(зона: 7)	**15427.28**	1396.56	12795.14	922.95	**1235.58**	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-06-001-03	до 10,5 м^2						139.52
	(зона: 1)	**15204.05**	1576.58	11698.60	727.17	**1928.87**	
	(зона: 2)	**15230.67**	1576.58	11698.60	727.17	**1955.49**	
	(зона: 3)	**15229.26**	1576.58	11698.60	727.17	**1954.08**	
	(зона: 4)	**15231.19**	1576.58	11698.60	727.17	**1956.01**	
	(зона: 5)	**15250.36**	1576.58	11698.60	727.17	**1975.18**	
	(зона: 6)	**15251.76**	1576.58	11698.60	727.17	**1976.58**	
	(зона: 7)	**15257.96**	1576.58	11698.60	727.17	**1982.78**	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-06-001-04	свыше 10,5 м^2						137.64
	(зона: 1)	**14202.64**	1518.17	10911.82	713.20	**1772.65**	
	(зона: 2)	**14229.27**	1518.17	10911.82	713.20	**1799.28**	
	(зона: 3)	**14227.85**	1518.17	10911.82	713.20	**1797.86**	
	(зона: 4)	**14229.78**	1518.17	10911.82	713.20	**1799.79**	
	(зона: 5)	**14248.95**	1518.17	10911.82	713.20	**1818.96**	
	(зона: 6)	**14250.35**	1518.17	10911.82	713.20	**1820.36**	
	(зона: 7)	**14256.56**	1518.17	10911.82	713.20	**1826.57**	
(403-9138)	*Плиты сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 27-06-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-002		**Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах**					
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:						
27-06-002-01	18 см						162.77
	(зона: 1)	**138743.96**	2140.43	15499.49	1603.87	**121104.04**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**143473.99**	2140.43	15499.49	1603.87	**125834.07**	
	(зона: 3)	**142933.07**	2140.43	15499.49	1603.87	**125293.15**	
	(зона: 4)	**143339.09**	2140.43	15499.49	1603.87	**125699.17**	
	(зона: 5)	**147492.12**	2140.43	15499.49	1603.87	**129852.20**	
	(зона: 6)	**147115.03**	2140.43	15499.49	1603.87	**129475.11**	
	(зона: 7)	**148895.96**	2140.43	15499.49	1603.87	**131256.04**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-02	20 см						162.77
	(зона: 1)	**151395.29**	2140.43	15500.95	1604.02	**133753.91**	
	(зона: 2)	**156587.72**	2140.43	15500.95	1604.02	**138946.34**	
	(зона: 3)	**155979.20**	2140.43	15500.95	1604.02	**138337.82**	
	(зона: 4)	**156418.82**	2140.43	15500.95	1604.02	**138777.44**	
	(зона: 5)	**161002.25**	2140.43	15500.95	1604.02	**143360.87**	
	(зона: 6)	**160574.96**	2140.43	15500.95	1604.02	**142933.58**	
	(зона: 7)	**162507.29**	2140.43	15500.95	1604.02	**144865.91**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-002-03	18 см						173.60
	(зона: 1)	**134827.78**	2036.33	11687.41	1182.46	**121104.04**	
	(зона: 2)	**139557.81**	2036.33	11687.41	1182.46	**125834.07**	
	(зона: 3)	**139016.89**	2036.33	11687.41	1182.46	**125293.15**	
	(зона: 4)	**139422.91**	2036.33	11687.41	1182.46	**125699.17**	
	(зона: 5)	**143575.94**	2036.33	11687.41	1182.46	**129852.20**	
	(зона: 6)	**143198.85**	2036.33	11687.41	1182.46	**129475.11**	
	(зона: 7)	**144979.78**	2036.33	11687.41	1182.46	**131256.04**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-04	20 см						173.60
	(зона: 1)	**147479.11**	2036.33	11688.87	1182.61	**133753.91**	
	(зона: 2)	**152671.54**	2036.33	11688.87	1182.61	**138946.34**	
	(зона: 3)	**152063.02**	2036.33	11688.87	1182.61	**138337.82**	
	(зона: 4)	**152502.64**	2036.33	11688.87	1182.61	**138777.44**	
	(зона: 5)	**157086.07**	2036.33	11688.87	1182.61	**143360.87**	
	(зона: 6)	**156658.78**	2036.33	11688.87	1182.61	**142933.58**	
	(зона: 7)	**158591.11**	2036.33	11688.87	1182.61	**144865.91**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:						
27-06-002-05	22 см						197.39
	(зона: 1)	**165854.82**	2281.83	17169.20	1778.76	**146403.79**	
	(зона: 2)	**171509.65**	2281.83	17169.20	1778.76	**152058.62**	
	(зона: 3)	**170833.53**	2281.83	17169.20	1778.76	**151382.50**	
	(зона: 4)	**171306.75**	2281.83	17169.20	1778.76	**151855.72**	
	(зона: 5)	**176320.58**	2281.83	17169.20	1778.76	**156869.55**	
	(зона: 6)	**175843.09**	2281.83	17169.20	1778.76	**156392.06**	
	(зона: 7)	**177926.82**	2281.83	17169.20	1778.76	**158475.79**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-06	24 см						197.39
	(зона: 1)	**179137.73**	2281.83	17170.66	1778.90	**159685.24**	
	(зона: 2)	**185278.08**	2281.83	17170.66	1778.90	**165825.59**	
	(зона: 3)	**184530.98**	2281.83	17170.66	1778.90	**165078.49**	
	(зона: 4)	**185039.48**	2281.83	17170.66	1778.90	**165586.99**	
	(зона: 5)	**190505.23**	2281.83	17170.66	1778.90	**171052.74**	
	(зона: 6)	**189975.03**	2281.83	17170.66	1778.90	**170522.54**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**192217.73**	2281.83	17170.66	1778.90	**172765.24**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-002-07	22 см						187.04
	(зона: 1)	**161268.99**	2193.98	12671.22	1280.84	**146403.79**	
	(зона: 2)	**166923.82**	2193.98	12671.22	1280.84	**152058.62**	
	(зона: 3)	**166247.70**	2193.98	12671.22	1280.84	**151382.50**	
	(зона: 4)	**166720.92**	2193.98	12671.22	1280.84	**151855.72**	
	(зона: 5)	**171734.75**	2193.98	12671.22	1280.84	**156869.55**	
	(зона: 6)	**171257.26**	2193.98	12671.22	1280.84	**156392.06**	
	(зона: 7)	**173340.99**	2193.98	12671.22	1280.84	**158475.79**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-08	24 см						187.04
	(зона: 1)	**174551.90**	2193.98	12672.68	1281.85	**159685.24**	
	(зона: 2)	**180692.25**	2193.98	12672.68	1281.85	**165825.59**	
	(зона: 3)	**179945.15**	2193.98	12672.68	1281.85	**165078.49**	
	(зона: 4)	**180453.65**	2193.98	12672.68	1281.85	**165586.99**	
	(зона: 5)	**185919.40**	2193.98	12672.68	1281.85	**171052.74**	
	(зона: 6)	**185389.20**	2193.98	12672.68	1281.85	**170522.54**	
	(зона: 7)	**187631.90**	2193.98	12672.68	1281.85	**172765.24**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:						
27-06-002-09	18 см						193.92
	(зона: 1)	**138407.32**	2274.68	16841.34	1746.32	**119291.30**	
	(зона: 2)	**143135.51**	2274.68	16841.34	1746.32	**124019.49**	
	(зона: 3)	**142596.43**	2274.68	16841.34	1746.32	**123480.41**	
	(зона: 4)	**143002.45**	2274.68	16841.34	1746.32	**123886.43**	
	(зона: 5)	**147153.64**	2274.68	16841.34	1746.32	**128037.62**	
	(зона: 6)	**146776.55**	2274.68	16841.34	1746.32	**127660.53**	
	(зона: 7)	**148557.48**	2274.68	16841.34	1746.32	**129441.46**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-10	20 см						193.92
	(зона: 1)	**150635.25**	2274.68	16842.80	1746.47	**131517.77**	
	(зона: 2)	**155825.64**	2274.68	16842.80	1746.47	**136708.16**	
	(зона: 3)	**155219.16**	2274.68	16842.80	1746.47	**136101.68**	
	(зона: 4)	**155658.78**	2274.68	16842.80	1746.47	**136541.30**	
	(зона: 5)	**160240.17**	2274.68	16842.80	1746.47	**141122.69**	
	(зона: 6)	**159812.88**	2274.68	16842.80	1746.47	**140695.40**	
	(зона: 7)	**161745.21**	2274.68	16842.80	1746.47	**142627.73**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-002-11	18 см						183.77
	(зона: 1)	**133919.76**	2155.62	12472.84	1261.14	**119291.30**	
	(зона: 2)	**138647.95**	2155.62	12472.84	1261.14	**124019.49**	
	(зона: 3)	**138108.87**	2155.62	12472.84	1261.14	**123480.41**	
	(зона: 4)	**138514.89**	2155.62	12472.84	1261.14	**123886.43**	
	(зона: 5)	**142666.08**	2155.62	12472.84	1261.14	**128037.62**	
	(зона: 6)	**142288.99**	2155.62	12472.84	1261.14	**127660.53**	
	(зона: 7)	**144069.92**	2155.62	12472.84	1261.14	**129441.46**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-002-12	20 см						183.77
	(зона: 1)	**146146.23**	2155.62	12472.84	1261.14	**131517.77**	
	(зона: 2)	**151336.62**	2155.62	12472.84	1261.14	**136708.16**	
	(зона: 3)	**150730.14**	2155.62	12472.84	1261.14	**136101.68**	
	(зона: 4)	**151169.76**	2155.62	12472.84	1261.14	**136541.30**	
	(зона: 5)	**155751.15**	2155.62	12472.84	1261.14	**141122.69**	
	(зона: 6)	**155323.86**	2155.62	12472.84	1261.14	**140695.40**	
	(зона: 7)	**157256.19**	2155.62	12472.84	1261.14	**142627.73**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя:						
27-06-002-13	22 см						215.04
	(зона: 1)	**165236.04**	2485.86	18974.01	1962.84	**143776.17**	
	(зона: 2)	**170888.63**	2485.86	18974.01	1962.84	**149428.76**	
	(зона: 3)	**170214.75**	2485.86	18974.01	1962.84	**148754.88**	
	(зона: 4)	**170687.97**	2485.86	18974.01	1962.84	**149228.10**	
	(зона: 5)	**175699.56**	2485.86	18974.01	1962.84	**154239.69**	
	(зона: 6)	**175222.07**	2485.86	18974.01	1962.84	**153762.20**	
	(зона: 7)	**177305.80**	2485.86	18974.01	1962.84	**155845.93**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-14	24 см						215.04
	(зона: 1)	**178077.30**	2485.86	18978.39	1963.29	**156613.05**	
	(зона: 2)	**184215.20**	2485.86	18978.39	1963.29	**162750.95**	
	(зона: 3)	**183470.55**	2485.86	18978.39	1963.29	**162006.30**	
	(зона: 4)	**183979.05**	2485.86	18978.39	1963.29	**162514.80**	
	(зона: 5)	**189442.35**	2485.86	18978.39	1963.29	**167978.10**	
	(зона: 6)	**188912.15**	2485.86	18978.39	1963.29	**167447.90**	
	(зона: 7)	**191154.85**	2485.86	18978.39	1963.29	**169690.60**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство цементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона со смежной полосы покрытия без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-002-15	22 см						197.12
	(зона: 1)	**159424.63**	2278.71	13369.75	1347.10	**143776.17**	
	(зона: 2)	**165077.22**	2278.71	13369.75	1347.10	**149428.76**	
	(зона: 3)	**164403.34**	2278.71	13369.75	1347.10	**148754.88**	
	(зона: 4)	**164876.56**	2278.71	13369.75	1347.10	**149228.10**	
	(зона: 5)	**169888.15**	2278.71	13369.75	1347.10	**154239.69**	
	(зона: 6)	**169410.66**	2278.71	13369.75	1347.10	**153762.20**	
	(зона: 7)	**171494.39**	2278.71	13369.75	1347.10	**155845.93**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-16	24 см						197.12
	(зона: 1)	**172239.29**	2278.71	13370.98	1347.10	**156589.60**	
	(зона: 2)	**178377.19**	2278.71	13370.98	1347.10	**162727.50**	
	(зона: 3)	**177632.54**	2278.71	13370.98	1347.10	**161982.85**	
	(зона: 4)	**178141.04**	2278.71	13370.98	1347.10	**162491.35**	
	(зона: 5)	**183604.34**	2278.71	13370.98	1347.10	**167954.65**	
	(зона: 6)	**183074.14**	2278.71	13370.98	1347.10	**167424.45**	
	(зона: 7)	**185316.84**	2278.71	13370.98	1347.10	**169667.15**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см						344.28
	(зона: 1)	**167189.02**	3497.88	5917.60	666.88	**157773.54**	
	(зона: 2)	**173174.70**	3497.88	5917.60	666.88	**163759.22**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**172701.18**	3497.88	5917.60	666.88	**163285.70**	
	(зона: 4)	**173302.30**	3497.88	5917.60	666.88	**163886.82**	
	(зона: 5)	**178207.98**	3497.88	5917.60	666.88	**168792.50**	
	(зона: 6)	**177921.94**	3497.88	5917.60	666.88	**168506.46**	
	(зона: 7)	**180501.02**	3497.88	5917.60	666.88	**171085.54**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-002-18	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17						6.09
	(зона: 1)	**7694.40**	61.87	56.42	14.18	**7576.11**	
	(зона: 2)	**7930.23**	61.87	56.42	14.18	**7811.94**	
	(зона: 3)	**7895.75**	61.87	56.42	14.18	**7777.46**	
	(зона: 4)	**7912.89**	61.87	56.42	14.18	**7794.60**	
	(зона: 5)	**8132.39**	61.87	56.42	14.18	**8014.10**	
	(зона: 6)	**8106.79**	61.87	56.42	14.18	**7988.50**	
	(зона: 7)	**8184.00**	61.87	56.42	14.18	**8065.71**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 27-06-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-004	**Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м**						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
27-06-004-01	**При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4 м добавлять к расценкам таблиц 27-06-002, 27-06-016**						31.02
	(зона: 1-7)	1243.84	354.56	889.28	97.61	0.00	
Таблицу 27-06-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-009	**Укладка сетки в дорожное покрытие**						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
27-06-009-01	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие						12.43
	(зона: 1-7)	156.78	135.49	21.29	1.09	0.00	
(204-9182)	*Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие						15.39
	(зона: 1-7)	**1664.96**	167.75	25.21	1.24	**1472.00**	
(101-9066)	*Геосетка, (м^2)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 27-06-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-010	**Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами**						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами, толщина слоя:						
27-06-010-01	20 см						31.69
	(зона: 1)	**136113.46**	321.97	4022.21	117.79	**131769.28**	
	(зона: 2)	**140829.94**	321.97	4022.21	117.79	**136485.76**	
	(зона: 3)	**140140.42**	321.97	4022.21	117.79	**135796.24**	
	(зона: 4)	**140483.14**	321.97	4022.21	117.79	**136138.96**	
	(зона: 5)	**144873.22**	321.97	4022.21	117.79	**140529.04**	
	(зона: 6)	**144361.18**	321.97	4022.21	117.79	**140017.00**	
	(зона: 7)	**145905.46**	321.97	4022.21	117.79	**141561.28**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-010-02	22 см						27.82
	(зона: 1)	**148822.13**	282.65	4288.56	127.41	**144250.92**	
	(зона: 2)	**154001.01**	282.65	4288.56	127.41	**149429.80**	
	(зона: 3)	**153243.89**	282.65	4288.56	127.41	**148672.68**	
	(зона: 4)	**153620.21**	282.65	4288.56	127.41	**149049.00**	
	(зона: 5)	**158440.69**	282.65	4288.56	127.41	**153869.48**	
	(зона: 6)	**157878.45**	282.65	4288.56	127.41	**153307.24**	
	(зона: 7)	**159574.13**	282.65	4288.56	127.41	**155002.92**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-010-03	24 см						28.96
	(зона: 1)	**162406.53**	294.23	4596.49	136.47	**157515.81**	
	(зона: 2)	**168070.93**	294.23	4596.49	136.47	**163180.21**	
	(зона: 3)	**167242.83**	294.23	4596.49	136.47	**162352.11**	
	(зона: 4)	**167654.43**	294.23	4596.49	136.47	**162763.71**	
	(зона: 5)	**172926.83**	294.23	4596.49	136.47	**168036.11**	
	(зона: 6)	**172311.88**	294.23	4596.49	136.47	**167421.16**	
	(зона: 7)	**174166.53**	294.23	4596.49	136.47	**169275.81**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 27-06-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-011 **Устройство швов расширения**

Измеритель: 1000 м^2 покрытия

27-06-011-01	Устройство швов расширения						4.58
	(зона: 1-7)	**256.57**	45.34	24.43	1.09	**186.80**	

Таблицу 27-06-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-014 **Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100**

Измеритель: 1000 м^2 поверхности

	Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии:						
27-06-014-01	в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7 м						6.54
	(зона: 1)	**3284.75**	67.04	957.65	70.95	**2260.06**	
	(зона: 2)	**3455.37**	67.04	957.65	70.95	**2430.68**	
	(зона: 3)	**3488.65**	67.04	957.65	70.95	**2463.96**	
	(зона: 4)	**3629.84**	67.04	957.65	70.95	**2605.15**	
	(зона: 5)	**3780.62**	67.04	957.65	70.95	**2755.93**	
	(зона: 6)	**3857.80**	67.04	957.65	70.95	**2833.11**	
	(зона: 7)	**4067.08**	67.04	957.65	70.95	**3042.39**	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(1,94)*	-
27-06-014-02	в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7,5 м						8.78
	(зона: 1)	**3579.20**	90.00	1229.14	90.89	**2260.06**	
	(зона: 2)	**3749.82**	90.00	1229.14	90.89	**2430.68**	
	(зона: 3)	**3783.10**	90.00	1229.14	90.89	**2463.96**	
	(зона: 4)	**3924.29**	90.00	1229.14	90.89	**2605.15**	
	(зона: 5)	**4075.07**	90.00	1229.14	90.89	**2755.93**	
	(зона: 6)	**4152.25**	90.00	1229.14	90.89	**2833.11**	
	(зона: 7)	**4361.53**	90.00	1229.14	90.89	**3042.39**	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(1,94)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-014-03	в начальной стадии эксплуатации, при ширине 8 м						8.34
	(зона: 1)	**3535.59**	85.49	1190.04	88.09	**2260.06**	
	(зона: 2)	**3706.21**	85.49	1190.04	88.09	**2430.68**	
	(зона: 3)	**3739.49**	85.49	1190.04	88.09	**2463.96**	
	(зона: 4)	**3880.68**	85.49	1190.04	88.09	**2605.15**	
	(зона: 5)	**4031.46**	85.49	1190.04	88.09	**2755.93**	
	(зона: 6)	**4108.64**	85.49	1190.04	88.09	**2833.11**	
	(зона: 7)	**4317.92**	85.49	1190.04	88.09	**3042.39**	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(1,94)*	-
27-06-014-04	в начальной стадии эксплуатации, при ширине 9 м						7.58
	(зона: 1)	**3425.52**	77.70	1087.76	80.51	**2260.06**	
	(зона: 2)	**3596.14**	77.70	1087.76	80.51	**2430.68**	
	(зона: 3)	**3629.42**	77.70	1087.76	80.51	**2463.96**	
	(зона: 4)	**3770.61**	77.70	1087.76	80.51	**2605.15**	
	(зона: 5)	**3921.39**	77.70	1087.76	80.51	**2755.93**	
	(зона: 6)	**3998.57**	77.70	1087.76	80.51	**2833.11**	
	(зона: 7)	**4207.85**	77.70	1087.76	80.51	**3042.39**	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(1,94)*	-
27-06-014-05	эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7 м						6.54
	(зона: 1)	**3291.31**	67.04	964.21	71.42	**2260.06**	
	(зона: 2)	**3461.93**	67.04	964.21	71.42	**2430.68**	
	(зона: 3)	**3495.21**	67.04	964.21	71.42	**2463.96**	
	(зона: 4)	**3636.40**	67.04	964.21	71.42	**2605.15**	
	(зона: 5)	**3787.18**	67.04	964.21	71.42	**2755.93**	
	(зона: 6)	**3864.36**	67.04	964.21	71.42	**2833.11**	
	(зона: 7)	**4073.64**	67.04	964.21	71.42	**3042.39**	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(2,32)*	-
27-06-014-06	эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 7,5 м						8.78
	(зона: 1)	**3585.76**	90.00	1235.70	91.31	**2260.06**	
	(зона: 2)	**3756.38**	90.00	1235.70	91.31	**2430.68**	
	(зона: 3)	**3789.66**	90.00	1235.70	91.31	**2463.96**	
	(зона: 4)	**3930.85**	90.00	1235.70	91.31	**2605.15**	
	(зона: 5)	**4081.63**	90.00	1235.70	91.31	**2755.93**	
	(зона: 6)	**4158.81**	90.00	1235.70	91.31	**2833.11**	
	(зона: 7)	**4368.09**	90.00	1235.70	91.31	**3042.39**	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(2,32)*	-
27-06-014-07	эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 8 м						8.34
	(зона: 1)	**3542.15**	85.49	1196.60	88.58	**2260.06**	
	(зона: 2)	**3712.77**	85.49	1196.60	88.58	**2430.68**	
	(зона: 3)	**3746.05**	85.49	1196.60	88.58	**2463.96**	
	(зона: 4)	**3887.24**	85.49	1196.60	88.58	**2605.15**	
	(зона: 5)	**4038.02**	85.49	1196.60	88.58	**2755.93**	
	(зона: 6)	**4115.20**	85.49	1196.60	88.58	**2833.11**	
	(зона: 7)	**4324.48**	85.49	1196.60	88.58	**3042.39**	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(2,32)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-014-08	эксплуатируемом и изношенном покрытии, при ширине 9 м						7.58
	(зона: 1)	**3432.08**	77.70	1094.32	80.99	**2260.06**	
	(зона: 2)	**3602.70**	77.70	1094.32	80.99	**2430.68**	
	(зона: 3)	**3635.98**	77.70	1094.32	80.99	**2463.96**	
	(зона: 4)	**3777.17**	77.70	1094.32	80.99	**2605.15**	
	(зона: 5)	**3927.95**	77.70	1094.32	80.99	**2755.93**	
	(зона: 6)	**4005.13**	77.70	1094.32	80.99	**2833.11**	
	(зона: 7)	**4214.41**	77.70	1094.32	80.99	**3042.39**	
(101-9488)	*Эмульсия битумная дорожная модифицированная, (т)*	-	-	-	-	*(2,32)*	-

Таблицу 27-06-016 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-016 **Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона**

Измеритель: 1000 м^2 основания

	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:						
27-06-016-01	16 см						169.12
	(зона: 1)	130022.58	1703.04	15839.53	1666.94	112480.01	
	(зона: 2)	135799.65	1703.04	15839.53	1666.94	118257.08	
	(зона: 3)	135590.53	1703.04	15839.53	1666.94	118047.96	
	(зона: 4)	136273.29	1703.04	15839.53	1666.94	118730.72	
	(зона: 5)	140596.98	1703.04	15839.53	1666.94	123054.41	
	(зона: 6)	140545.50	1703.04	15839.53	1666.94	123002.93	
	(зона: 7)	143416.98	1703.04	15839.53	1666.94	125874.41	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-016-02	18 см						169.12
	(зона: 1)	143285.76	1703.04	15839.53	1666.94	125743.19	
	(зона: 2)	149548.35	1703.04	15839.53	1666.94	132005.78	
	(зона: 3)	149268.25	1703.04	15839.53	1666.94	131725.68	
	(зона: 4)	149986.29	1703.04	15839.53	1666.94	132443.72	
	(зона: 5)	154761.90	1703.04	15839.53	1666.94	137219.33	
	(зона: 6)	154657.71	1703.04	15839.53	1666.94	137115.14	
	(зона: 7)	157688.16	1703.04	15839.53	1666.94	140145.59	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-016-03	16 см						163.52
	(зона: 1)	126405.37	1661.36	12264.00	1271.33	112480.01	
	(зона: 2)	132182.44	1661.36	12264.00	1271.33	118257.08	
	(зона: 3)	131973.32	1661.36	12264.00	1271.33	118047.96	
	(зона: 4)	132656.08	1661.36	12264.00	1271.33	118730.72	
	(зона: 5)	136979.77	1661.36	12264.00	1271.33	123054.41	
	(зона: 6)	136928.29	1661.36	12264.00	1271.33	123002.93	
	(зона: 7)	139799.77	1661.36	12264.00	1271.33	125874.41	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-016-04	18 см						163.52
	(зона: 1)	139668.55	1661.36	12264.00	1271.33	125743.19	
	(зона: 2)	145931.14	1661.36	12264.00	1271.33	132005.78	
	(зона: 3)	145651.04	1661.36	12264.00	1271.33	131725.68	
	(зона: 4)	146369.08	1661.36	12264.00	1271.33	132443.72	
	(зона: 5)	151144.69	1661.36	12264.00	1271.33	137219.33	
	(зона: 6)	151040.50	1661.36	12264.00	1271.33	137115.14	
	(зона: 7)	154070.95	1661.36	12264.00	1271.33	140145.59	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:						
27-06-016-05	20 см						184.80
	(зона: 1)	157988.17	1846.15	17767.23	1868.28	138374.79	
	(зона: 2)	164713.16	1846.15	17767.23	1868.28	145099.78	
	(зона: 3)	164365.46	1846.15	17767.23	1868.28	144752.08	
	(зона: 4)	165117.10	1846.15	17767.23	1868.28	145503.72	
	(зона: 5)	170323.11	1846.15	17767.23	1868.28	150709.73	
	(зона: 6)	170168.72	1846.15	17767.23	1868.28	150555.34	
	(зона: 7)	173350.57	1846.15	17767.23	1868.28	153737.19	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-016-06	22 см						184.80
	(зона: 1)	169661.88	1846.15	16809.34	1753.50	151006.39	
	(зона: 2)	176849.27	1846.15	16809.34	1753.50	158193.78	
	(зона: 3)	176433.97	1846.15	16809.34	1753.50	157778.48	
	(зона: 4)	177219.21	1846.15	16809.34	1753.50	158563.72	
	(зона: 5)	182855.62	1846.15	16809.34	1753.50	164200.13	
	(зона: 6)	182651.03	1846.15	16809.34	1753.50	163995.54	
	(зона: 7)	185984.28	1846.15	16809.34	1753.50	167328.79	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:						
27-06-016-07	20 см						178.08
	(зона: 1)	152606.31	1809.29	12422.23	1269.78	138374.79	
	(зона: 2)	159331.30	1809.29	12422.23	1269.78	145099.78	
	(зона: 3)	158983.60	1809.29	12422.23	1269.78	144752.08	
	(зона: 4)	159735.24	1809.29	12422.23	1269.78	145503.72	
	(зона: 5)	164941.25	1809.29	12422.23	1269.78	150709.73	
	(зона: 6)	164786.86	1809.29	12422.23	1269.78	150555.34	
	(зона: 7)	167968.71	1809.29	12422.23	1269.78	153737.19	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-016-08	22 см						178.08
	(зона: 1)	165237.91	1809.29	12422.23	1269.78	151006.39	
	(зона: 2)	172425.30	1809.29	12422.23	1269.78	158193.78	
	(зона: 3)	172010.00	1809.29	12422.23	1269.78	157778.48	
	(зона: 4)	172795.24	1809.29	12422.23	1269.78	158563.72	
	(зона: 5)	178431.65	1809.29	12422.23	1269.78	164200.13	
	(зона: 6)	178227.06	1809.29	12422.23	1269.78	163995.54	
	(зона: 7)	181560.31	1809.29	12422.23	1269.78	167328.79	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего):						
27-06-016-09	профилировщиками, толщина слоя 16 см						118.97
	(зона: 1)	114899.54	1188.51	10843.22	1011.96	102867.81	
	(зона: 2)	121393.33	1188.51	10843.22	1011.96	109361.60	
	(зона: 3)	121079.43	1188.51	10843.22	1011.96	109047.70	
	(зона: 4)	121814.27	1188.51	10843.22	1011.96	109782.54	
	(зона: 5)	126805.08	1188.51	10843.22	1011.96	114773.35	
	(зона: 6)	126675.79	1188.51	10843.22	1011.96	114644.06	
	(зона: 7)	129780.00	1188.51	10843.22	1011.96	117748.27	
27-06-016-10	автогрейдерами, толщина слоя 16 см						42.29
	(зона: 1)	98661.79	425.86	2258.74	246.09	95977.19	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	103147.07	425.86	2258.74	246.09	100462.47	
	(зона: 3)	102491.35	425.86	2258.74	246.09	99806.75	
	(зона: 4)	102817.27	425.86	2258.74	246.09	100132.67	
	(зона: 5)	106992.15	425.86	2258.74	246.09	104307.55	
	(зона: 6)	106505.21	425.86	2258.74	246.09	103820.61	
	(зона: 7)	107971.85	425.86	2258.74	246.09	105287.25	
27-06-016-11	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-016-10						2.64
	(зона: 1)	**5950.52**	26.58	42.70	3.41	**5881.24**	
	(зона: 2)	**6230.97**	26.58	42.70	3.41	**6161.69**	
	(зона: 3)	**6189.97**	26.58	42.70	3.41	**6120.69**	
	(зона: 4)	**6210.35**	26.58	42.70	3.41	**6141.07**	
	(зона: 5)	**6471.38**	26.58	42.70	3.41	**6402.10**	
	(зона: 6)	**6440.94**	26.58	42.70	3.41	**6371.66**	
	(зона: 7)	**6532.64**	26.58	42.70	3.41	**6463.36**	
Таблицу 27-06-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-017	**Устройство оснований городских проездов**						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						
27-06-017-01	Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см						301.71
	(зона: 1)	**114805.92**	3170.97	3343.32	237.76	**108291.63**	
	(зона: 2)	**119820.56**	3170.97	3343.32	237.76	**113306.27**	
	(зона: 3)	**119489.00**	3170.97	3343.32	237.76	**112974.71**	
	(зона: 4)	**120019.56**	3170.97	3343.32	237.76	**113505.27**	
	(зона: 5)	**124021.40**	3170.97	3343.32	237.76	**117507.11**	
	(зона: 6)	**123840.78**	3170.97	3343.32	237.76	**117326.49**	
	(зона: 7)	**126101.92**	3170.97	3343.32	237.76	**119587.63**	
27-06-017-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценке 27-06-017-01						5.64
	(зона: 1)	**6576.01**	59.28	6.61	0.31	**6510.12**	
	(зона: 2)	**6811.84**	59.28	6.61	0.31	**6745.95**	
	(зона: 3)	**6777.36**	59.28	6.61	0.31	**6711.47**	
	(зона: 4)	**6794.50**	59.28	6.61	0.31	**6728.61**	
	(зона: 5)	**7014.00**	59.28	6.61	0.31	**6948.11**	
	(зона: 6)	**6988.40**	59.28	6.61	0.31	**6922.51**	
	(зона: 7)	**7065.61**	59.28	6.61	0.31	**6999.72**	
27-06-017-03	Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной 16 см						272.91
	(зона: 1)	**119161.98**	2868.28	4908.13	427.23	**111385.57**	
	(зона: 2)	**124916.46**	2868.28	4908.13	427.23	**117140.05**	
	(зона: 3)	**124476.74**	2868.28	4908.13	427.23	**116700.33**	
	(зона: 4)	**125061.06**	2868.28	4908.13	427.23	**117284.65**	
	(зона: 5)	**129751.54**	2868.28	4908.13	427.23	**121975.13**	
	(зона: 6)	**129490.60**	2868.28	4908.13	427.23	**121714.19**	
	(зона: 7)	**131993.98**	2868.28	4908.13	427.23	**124217.57**	
27-06-017-04	При изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать) к расценке 27-06-017-03						5.10
	(зона: 1)	**6702.75**	53.60	6.61	0.31	**6642.54**	
	(зона: 2)	**6982.50**	53.60	6.61	0.31	**6922.29**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**6941.61**	53.60	6.61	0.31	**6881.40**	
	(зона: 4)	**6961.93**	53.60	6.61	0.31	**6901.72**	
	(зона: 5)	**7222.33**	53.60	6.61	0.31	**7162.12**	
	(зона: 6)	**7191.96**	53.60	6.61	0.31	**7131.75**	
	(зона: 7)	**7283.55**	53.60	6.61	0.31	**7223.34**	
Таблицу 27-06-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-018	**Устройство оснований и покрытий из черного щебня**						
	Измеритель: 1000 м^2						
	Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:						
27-06-018-01	2,5-2,9 т/м^3						56.66
	(зона: 1)	**64257.23**	624.96	3793.81	352.18	**59838.46**	
	(зона: 2)	**65883.71**	624.96	3793.81	352.18	**61464.94**	
	(зона: 3)	**65273.07**	624.96	3793.81	352.18	**60854.30**	
	(зона: 4)	**65493.47**	624.96	3793.81	352.18	**61074.70**	
	(зона: 5)	**66283.63**	624.96	3793.81	352.18	**61864.86**	
	(зона: 6)	**67371.63**	624.96	3793.81	352.18	**62952.86**	
	(зона: 7)	**67224.75**	624.96	3793.81	352.18	**62805.98**	
27-06-018-02	3 т/м^3 и более						56.66
	(зона: 1)	**73987.86**	624.96	3793.81	352.18	**69569.09**	
	(зона: 2)	**75883.43**	624.96	3793.81	352.18	**71464.66**	
	(зона: 3)	**75171.77**	624.96	3793.81	352.18	**70753.00**	
	(зона: 4)	**75428.63**	624.96	3793.81	352.18	**71009.86**	
	(зона: 5)	**76349.51**	624.96	3793.81	352.18	**71930.74**	
	(зона: 6)	**77617.51**	624.96	3793.81	352.18	**73198.74**	
	(зона: 7)	**77446.33**	624.96	3793.81	352.18	**73027.56**	
	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:						
27-06-018-03	2,5-2,9 т/м^3						45.83
	(зона: 1)	**57827.11**	505.50	2812.60	248.89	**54509.01**	
	(зона: 2)	**59357.99**	505.50	2812.60	248.89	**56039.89**	
	(зона: 3)	**58783.27**	505.50	2812.60	248.89	**55465.17**	
	(зона: 4)	**58990.63**	505.50	2812.60	248.89	**55672.53**	
	(зона: 5)	**59734.31**	505.50	2812.60	248.89	**56416.21**	
	(зона: 6)	**60758.31**	505.50	2812.60	248.89	**57440.21**	
	(зона: 7)	**60620.07**	505.50	2812.60	248.89	**57301.97**	
27-06-018-04	3 т/м^3 и более						45.83
	(зона: 1)	**66891.78**	505.50	2812.60	248.89	**63573.68**	
	(зона: 2)	**68679.80**	505.50	2812.60	248.89	**65361.70**	
	(зона: 3)	**68008.54**	505.50	2812.60	248.89	**64690.44**	
	(зона: 4)	**68250.73**	505.50	2812.60	248.89	**64932.63**	
	(зона: 5)	**69119.33**	505.50	2812.60	248.89	**65801.23**	
	(зона: 6)	**70315.33**	505.50	2812.60	248.89	**66997.23**	
	(зона: 7)	**70153.87**	505.50	2812.60	248.89	**66835.77**	
Таблицу 27-06-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-019	**Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей**						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей:						
27-06-019-01	типа БХ						50.96
	(зона: 1)	**31031.68**	517.75	1124.18	94.03	**29389.75**	
	(зона: 2)	**31920.26**	517.75	1124.18	94.03	**30278.33**	
	(зона: 3)	**31601.28**	517.75	1124.18	94.03	**29959.35**	
	(зона: 4)	**31715.20**	517.75	1124.18	94.03	**30073.27**	
	(зона: 5)	**32131.01**	517.75	1124.18	94.03	**30489.08**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**32737.63**	517.75	1124.18	94.03	**31095.70**	
	(зона: 7)	**32661.45**	517.75	1124.18	94.03	**31019.52**	
27-06-019-02	типа ВХ						50.96
	(зона: 1)	**30786.70**	517.75	1124.18	94.03	**29144.77**	
	(зона: 2)	**31667.79**	517.75	1124.18	94.03	**30025.86**	
	(зона: 3)	**31351.50**	517.75	1124.18	94.03	**29709.57**	
	(зона: 4)	**31464.46**	517.75	1124.18	94.03	**29822.53**	
	(зона: 5)	**31876.76**	517.75	1124.18	94.03	**30234.83**	
	(зона: 6)	**32478.28**	517.75	1124.18	94.03	**30836.35**	
	(зона: 7)	**32402.73**	517.75	1124.18	94.03	**30760.80**	
27-06-019-03	типа ДХ						50.96
	(зона: 1)	**29929.27**	517.75	1124.18	94.03	**28287.34**	
	(зона: 2)	**30784.15**	517.75	1124.18	94.03	**29142.22**	
	(зона: 3)	**30477.27**	517.75	1124.18	94.03	**28835.34**	
	(зона: 4)	**30586.87**	517.75	1124.18	94.03	**28944.94**	
	(зона: 5)	**30986.91**	517.75	1124.18	94.03	**29344.98**	
	(зона: 6)	**31570.53**	517.75	1124.18	94.03	**29928.60**	
	(зона: 7)	**31497.24**	517.75	1124.18	94.03	**29855.31**	
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать:						
27-06-019-04	к расценке 27-06-019-01						1.36
	(зона: 1)	**4892.18**	13.82	0.83	0.00	**4877.53**	
	(зона: 2)	**5040.70**	13.82	0.83	0.00	**5026.05**	
	(зона: 3)	**4987.38**	13.82	0.83	0.00	**4972.73**	
	(зона: 4)	**5006.42**	13.82	0.83	0.00	**4991.77**	
	(зона: 5)	**5075.92**	13.82	0.83	0.00	**5061.27**	
	(зона: 6)	**5177.31**	13.82	0.83	0.00	**5162.66**	
	(зона: 7)	**5164.58**	13.82	0.83	0.00	**5149.93**	
27-06-019-05	к расценке 27-06-019-02						1.36
	(зона: 1)	**4851.35**	13.82	0.83	0.00	**4836.70**	
	(зона: 2)	**4998.62**	13.82	0.83	0.00	**4983.97**	
	(зона: 3)	**4945.75**	13.82	0.83	0.00	**4931.10**	
	(зона: 4)	**4964.63**	13.82	0.83	0.00	**4949.98**	
	(зона: 5)	**5033.55**	13.82	0.83	0.00	**5018.90**	
	(зона: 6)	**5134.08**	13.82	0.83	0.00	**5119.43**	
	(зона: 7)	**5121.46**	13.82	0.83	0.00	**5106.81**	
27-06-019-06	к расценке 27-06-019-03						1.36
	(зона: 1)	**4728.86**	13.82	0.83	0.00	**4714.21**	
	(зона: 2)	**4872.38**	13.82	0.83	0.00	**4857.73**	
	(зона: 3)	**4820.86**	13.82	0.83	0.00	**4806.21**	
	(зона: 4)	**4839.26**	13.82	0.83	0.00	**4824.61**	
	(зона: 5)	**4906.42**	13.82	0.83	0.00	**4891.77**	
	(зона: 6)	**5004.40**	13.82	0.83	0.00	**4989.75**	
	(зона: 7)	**4992.10**	13.82	0.83	0.00	**4977.45**	

Таблицу 27-06-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-06-020 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей

Измеритель: 1000 м^2 покрытия

	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:						
27-06-020-01	2,5-2,9 т/м^3						38.30
	(зона: 1-7)	**3437.90**	442.75	2769.94	287.34	**225.21**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(96,6)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-06-020-02	3 т/м^3 и более						38.30
	(зона: 1-7)	**3439.40**	442.75	2769.94	287.34	**226.71**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов:						
27-06-020-03	2,5-2,9 т/м^3						38.30
	(зона: 1-7)	**3437.90**	442.75	2769.94	287.34	**225.21**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(95,8)*	-
27-06-020-04	3 т/м^3 и более						38.30
	(зона: 1-7)	**3439.40**	442.75	2769.94	287.34	**226.71**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(102)*	-
27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м^3						38.30
	(зона: 1-7)	**3437.90**	442.75	2769.94	287.34	**225.21**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(93,3)*	-
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:						
27-06-020-06	2,5-2,9 т/м^3						38.30
	(зона: 1-7)	**3259.67**	442.75	2761.87	286.89	**55.05**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(92,5)*	-
27-06-020-07	3 т/м^3 и более						38.30
	(зона: 1-7)	**3259.67**	442.75	2761.87	286.89	**55.05**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(96,2)*	-
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:						
27-06-020-08	2,5-2,9 т/м^3						38.30
	(зона: 1-7)	**3589.57**	442.75	2777.78	287.65	**369.04**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(93,7)*	-
27-06-020-09	3 т/м^3 и более						38.30
	(зона: 1-7)	**3591.08**	442.75	2777.78	287.65	**370.55**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(97,4)*	-
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:						
27-06-020-10	2,5-2,9 т/м^3						38.30
	(зона: 1-7)	**3589.57**	442.75	2777.78	287.65	**369.04**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(91,4)*	-
27-06-020-11	3 т/м^3 и более						38.30
	(зона: 1-7)	**3591.08**	442.75	2777.78	287.65	**370.55**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(95,1)*	-
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:						
27-06-020-12	2,5-2,9 т/м^3						38.30
	(зона: 1-7)	**3589.57**	442.75	2777.78	287.65	**369.04**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(92,2)*	-
27-06-020-13	3 т/м^3 и более						38.30
	(зона: 1-7)	**3591.08**	442.75	2777.78	287.65	**370.55**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(95,9)*	-
27-06-020-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м^3						38.30
	(зона: 1-7)	**3589.57**	442.75	2777.78	287.65	**369.04**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(88,6)*	-
Таблицу 27-06-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-021	**Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см**						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать:						
27-06-021-01	к расценке 27-06-020-01						0.09
	(зона: 1-7)	**7.39**	1.04	3.72	0.00	**2.63**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(12,1)*	-
27-06-021-02	к расценке 27-06-020-02						0.09
	(зона: 1-7)	**7.36**	1.04	3.51	0.00	**2.81**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
27-06-021-03	к расценке 27-06-020-03						0.09
	(зона: 1-7)	**7.18**	1.04	3.51	0.00	**2.63**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(12)*	-
27-06-021-04	к расценке 27-06-020-04						0.09
	(зона: 1-7)	**7.36**	1.04	3.51	0.00	**2.81**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(12,7)*	-
27-06-021-05	к расценке 27-06-020-05						0.09
	(зона: 1-7)	**7.18**	1.04	3.51	0.00	**2.63**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(11,7)*	-
27-06-021-06	к расценке 27-06-020-06						0.09
	(зона: 1-7)	**7.18**	1.04	3.51	0.00	**2.63**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(11,6)*	-
27-06-021-07	к расценке 27-06-020-07						0.09
	(зона: 1-7)	**75.29**	1.04	71.62	0.00	**2.63**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(12)*	-
27-06-021-08	к расценке 27-06-020-08						0.09
	(зона: 1-7)	**3.67**	1.04	0.00	0.00	**2.63**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(11,7)*	-
27-06-021-09	к расценке 27-06-020-09						0.09
	(зона: 1-7)	**3.85**	1.04	0.00	0.00	**2.81**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(12,2)*	-
27-06-021-10	к расценке 27-06-020-10						0.09
	(зона: 1-7)	**3.67**	1.04	0.00	0.00	**2.63**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(11,4)*	-
27-06-021-11	к расценке 27-06-020-11						0.09
	(зона: 1-7)	**3.85**	1.04	0.00	0.00	**2.81**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(11,9)*	-
27-06-021-12	к расценке 27-06-020-12						0.09
	(зона: 1-7)	**3.67**	1.04	0.00	0.00	**2.63**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(11,5)*	-
27-06-021-13	к расценке 27-06-020-13						0.09
	(зона: 1-7)	**3.67**	1.04	0.00	0.00	**2.63**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(12)*	-
27-06-021-14	к расценке 27-06-020-14						0.09
	(зона: 1-7)	**3.67**	1.04	0.00	0.00	**2.63**	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(11,1)*	-
Таблицу 27-06-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-026	**Розлив вяжущих материалов**						
	Измеритель: 1 т						
27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов						0.00
	(зона: 1-7)	**1981.77**	0.00	49.08	9.51	**1932.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 27-06-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-027	**Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси**						
	Измеритель: 100 м^3 добавок в рыхлом состоянии						
27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси						0.00
	(зона: 1-7)	**520.60**	0.00	520.60	67.69	**0.00**	
(408-9301)	*Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок, (м^3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
Таблицу 27-06-029 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-029	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальто-укладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500C»**						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов:						
27-06-029-01	2,5-2,9 т/м^3						20.86
	(зона: 1)	**67757.75**	219.24	**9622.68**	366.10	**57915.83**	
	(зона: 2)	**69072.44**	219.24	**9622.68**	366.10	**59230.52**	
	(зона: 3)	**68600.88**	219.24	**9622.68**	366.10	**58758.96**	
	(зона: 4)	**68769.29**	219.24	**9622.68**	366.10	**58927.37**	
	(зона: 5)	**69384.01**	219.24	**9622.68**	366.10	**59542.09**	
	(зона: 6)	**70279.78**	219.24	**9622.68**	366.10	**60437.86**	
	(зона: 7)	**70168.20**	219.24	**9622.68**	366.10	**60326.28**	
27-06-029-02	3 т/м^3 и более						20.86
	(зона: 1)	**67613.04**	219.24	**9622.68**	366.10	**57771.12**	
	(зона: 2)	**68972.61**	219.24	**9622.68**	366.10	**59130.69**	
	(зона: 3)	**68485.65**	219.24	**9622.68**	366.10	**58643.73**	
	(зона: 4)	**68659.95**	219.24	**9622.68**	366.10	**58818.03**	
	(зона: 5)	**69295.07**	219.24	**9622.68**	366.10	**59453.15**	
	(зона: 6)	**70223.24**	219.24	**9622.68**	366.10	**60381.32**	
	(зона: 7)	**70107.77**	219.24	**9622.68**	366.10	**60265.85**	
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:						
27-06-029-03	2,5-2,9 т/м^3						20.86
	(зона: 1)	**60287.22**	219.24	**9622.68**	366.10	**50445.30**	
	(зона: 2)	**61510.24**	219.24	**9622.68**	366.10	**51668.32**	
	(зона: 3)	**61071.56**	219.24	**9622.68**	366.10	**51229.64**	
	(зона: 4)	**61228.23**	219.24	**9622.68**	366.10	**51386.31**	
	(зона: 5)	**61800.09**	219.24	**9622.68**	366.10	**51958.17**	
	(зона: 6)	**62633.38**	219.24	**9622.68**	366.10	**52791.46**	
	(зона: 7)	**62529.59**	219.24	**9622.68**	366.10	**52687.67**	
27-06-029-04	3 т/м^3 и более						20.86
	(зона: 1)	**63457.08**	219.24	**9622.68**	366.10	**53615.16**	
	(зона: 2)	**64740.28**	219.24	**9622.68**	366.10	**54898.36**	
	(зона: 3)	**64279.64**	219.24	**9622.68**	366.10	**54437.72**	
	(зона: 4)	**64444.15**	219.24	**9622.68**	366.10	**54602.23**	
	(зона: 5)	**65044.62**	219.24	**9622.68**	366.10	**55202.70**	
	(зона: 6)	**65920.65**	219.24	**9622.68**	366.10	**56078.73**	
	(зона: 7)	**65810.63**	219.24	**9622.68**	366.10	**55968.71**	
Таблицу 27-06-031 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-06-031	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE»**						
	Измеритель: 1000 м^2						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки:						
27-06-031-01	до 6 м и толщиной слоя 4 см						16.63
	(зона: 1-7)	5940.77	185.59	4263.02	**144.95**	1492.16	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-031-02	более 6 м и толщиной слоя 4 см						15.04
	(зона: 1-7)	5118.54	167.85	2825.05	**109.64**	2125.64	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-06-032 изложить в следующей редакции:						
Таблица 27-06-032	**Расценки для корректировки таблицы 27-06-031**						
	Измеритель: 1000 м^2						
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать:						
27-06-032-01	к расценке 27-06-031-01						0.58
	(зона: 1-7)	241.06	5.79	235.27	**7.70**	0.00	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-032-02	к расценке 27-06-031-02						0.29
	(зона: 1-7)	162.57	2.90	159.67	**5.79**	0.00	
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-06-040 изложить в следующей редакции:						
Таблица 27-06-040	**Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии**						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
	Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии:						
27-06-040-01	на глубину 20 см						39.61
	(зона: 1-7)	**19796.29**	398.87	**19301.96**	476.85	**95.46**	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-040-02	на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-040-01						0.46
	(зона: 1-7)	873.79	4.63	868.67	20.76	0.49	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-06-041 изложить в следующей редакции:						
Таблица 27-06-041	**Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»**						
	Измеритель: 1000 м^2						
	Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325»:						
27-06-041-01	на толщину 10 см						41.49
	(зона: 1-7)	**13816.21**	446.85	**11310.41**	539.27	**2058.95**	
27-06-041-02	на каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-041-01						1.43
	(зона: 1-7)	740.94	15.40	725.54	28.90	0.00	
	Таблицу 27-06-042 изложить в следующей редакции:						
Таблица 27-06-042	**Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий)**						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий):						
27-06-042-01	на глубину 20 см						40.91
	(зона: 1)	**32092.58**	415.65	**22491.64**	608.28	**9185.29**	
	(зона: 2)	**32932.37**	415.65	**22491.64**	608.28	**10025.08**	
	(зона: 3)	**33096.17**	415.65	**22491.64**	608.28	**10188.88**	
	(зона: 4)	**33845.24**	415.65	**22491.64**	608.28	**10937.95**	
	(зона: 5)	**34533.20**	415.65	**22491.64**	608.28	**11625.91**	
	(зона: 6)	**34912.46**	415.65	**22491.64**	608.28	**12005.17**	
	(зона: 7)	**35995.43**	415.65	**22491.64**	608.28	**13088.14**	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-042-02	на каждый сантиметр изменения глубины дробления и регенерации добавлять или исключать к расценке 27-06-042-01						0.59
	(зона: 1)	1273.32	5.99	810.76	19.70	456.57	
	(зона: 2)	1315.44	5.99	810.76	19.70	498.69	
	(зона: 3)	1323.66	5.99	810.76	19.70	506.91	
	(зона: 4)	1361.23	5.99	810.76	19.70	544.48	
	(зона: 5)	1395.74	5.99	810.76	19.70	578.99	
	(зона: 6)	1414.76	5.99	810.76	19.70	598.01	
	(зона: 7)	1469.08	5.99	810.76	19.70	652.33	
(101-1797)	*Эмульсия битумно-дорожная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Дополнить таблицей 27-06-044						
Таблица 27-06-044	**Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER.**						
	Измеритель: 1000 м^2 покрытия						
27-06-044-01	Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER						2.82
	(зона: 1-7)	17806.74	28.91	17777.83	185.69	0.00	
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-06-044-02	На каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-043-01						0.18
	(зона: 1-7)	175.99	1.85	174.14	5.67	0.00	
(101-9010)	*Битум, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(410-9010)	*Смесь асфальтобетонная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-07-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 27-07-001	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров**						
	Измеритель: 100 м^2 покрытия						
27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см						15.12
	(зона: 1)	**4234.60**	168.74	79.31	0.71	**3986.55**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**4368.34**	168.74	79.31	0.71	**4120.29**	
	(зона: 3)	**4333.49**	168.74	79.31	0.71	**4085.44**	
	(зона: 4)	**4350.21**	168.74	79.31	0.71	**4102.16**	
	(зона: 5)	**4405.64**	168.74	79.31	0.71	**4157.59**	
	(зона: 6)	**4480.00**	168.74	79.31	0.71	**4231.95**	
	(зона: 7)	**4483.94**	168.74	79.31	0.71	**4235.89**	
27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01						2.32
	(зона: 1)	685.44	25.89	11.75	0.00	647.80	
	(зона: 2)	705.41	25.89	11.75	0.00	667.77	
	(зона: 3)	699.05	25.89	11.75	0.00	661.41	
	(зона: 4)	701.34	25.89	11.75	0.00	663.70	
	(зона: 5)	709.64	25.89	11.75	0.00	672.00	
	(зона: 6)	721.76	25.89	11.75	0.00	684.12	
	(зона: 7)	720.24	25.89	11.75	0.00	682.60	
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных:						
27-07-001-03	нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см						10.21
	(зона: 1)	**6066.04**	118.03	106.97	0.31	**5841.04**	
	(зона: 2)	**6242.70**	118.03	106.97	0.31	**6017.70**	
	(зона: 3)	**6186.42**	118.03	106.97	0.31	**5961.42**	
	(зона: 4)	**6206.64**	118.03	106.97	0.31	**5981.64**	
	(зона: 5)	**6280.04**	118.03	106.97	0.31	**6055.04**	
	(зона: 6)	**6387.26**	118.03	106.97	0.31	**6162.26**	
	(зона: 7)	**6373.78**	118.03	106.97	0.31	**6148.78**	
27-07-001-04	верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см						10.21
	(зона: 1)	**4126.55**	118.03	73.39	0.31	**3935.13**	
	(зона: 2)	**4244.43**	118.03	73.39	0.31	**4053.01**	
	(зона: 3)	**4206.87**	118.03	73.39	0.31	**4015.45**	
	(зона: 4)	**4220.37**	118.03	73.39	0.31	**4028.95**	
	(зона: 5)	**4269.35**	118.03	73.39	0.31	**4077.93**	
	(зона: 6)	**4340.89**	118.03	73.39	0.31	**4149.47**	
	(зона: 7)	**4331.89**	118.03	73.39	0.31	**4140.47**	
	Таблицу 27-07-003 изложить в следующей редакции:						
Таблица 27-07-003	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов**						
	Измеритель: 100 м^2 тротуара						
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов:						
27-07-003-01	цементным раствором						49.92
	(зона: 1)	**1162.63**	490.21	643.40	6.36	**29.02**	
	(зона: 2,3)	**1163.80**	490.21	643.40	6.36	**30.19**	
	(зона: 4)	**1163.89**	490.21	643.40	6.36	**30.28**	
	(зона: 5)	**1164.59**	490.21	643.40	6.36	**30.98**	
	(зона: 6)	**1164.76**	490.21	643.40	6.36	**31.15**	
	(зона: 7)	**1164.97**	490.21	643.40	6.36	**31.36**	
(403-9291)	*Плиты тротуарные бетонные гладкие, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
27-07-003-02	песком						42.40
	(зона: 1)	**2651.50**	416.37	560.29	6.50	**1674.84**	
	(зона: 2)	**2653.09**	416.37	560.29	6.50	**1676.43**	
	(зона: 3)	**2653.36**	416.37	560.29	6.50	**1676.70**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**2653.68**	416.37	560.29	6.50	**1677.02**	
	(зона: 5)	**2654.33**	416.37	560.29	6.50	**1677.67**	
	(зона: 6)	**2654.61**	416.37	560.29	6.50	**1677.95**	
	(зона: 7)	**2655.90**	416.37	560.29	6.50	**1679.24**	
(403-9291)	*Плиты тротуарные бетонные гладкие, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 27-08-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-08-001 Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

Измеритель: 1000 $м^2$ покрытия полосы и обочин

27-08-001-01	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см						92.11
	(зона: 1)	**72032.69**	1015.97	5161.01	641.81	**65855.71**	
	(зона: 2)	**73530.29**	1015.97	5161.01	641.81	**67353.31**	
	(зона: 3)	**72993.89**	1015.97	5161.01	641.81	**66816.91**	
	(зона: 4)	**73185.89**	1015.97	5161.01	641.81	**67008.91**	
	(зона: 5)	**73885.49**	1015.97	5161.01	641.81	**67708.51**	
	(зона: 6)	**74907.89**	1015.97	5161.01	641.81	**68730.91**	
	(зона: 7)	**74780.69**	1015.97	5161.01	641.81	**68603.71**	
27-08-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-01						8.24
	(зона: 1)	**12129.23**	90.89	1.10	0.00	**12037.24**	
	(зона: 2)	**12428.75**	90.89	1.10	0.00	**12336.76**	
	(зона: 3)	**12321.47**	90.89	1.10	0.00	**12229.48**	
	(зона: 4)	**12359.87**	90.89	1.10	0.00	**12267.88**	
	(зона: 5)	**12499.79**	90.89	1.10	0.00	**12407.80**	
	(зона: 6)	**12704.27**	90.89	1.10	0.00	**12612.28**	
	(зона: 7)	**12678.83**	90.89	1.10	0.00	**12586.84**	
27-08-001-03	Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см						97.24
	(зона: 1)	**66358.64**	1124.09	3745.46	445.01	**61489.09**	
	(зона: 2)	**67961.20**	1124.09	3745.46	445.01	**63091.65**	
	(зона: 3)	**67359.54**	1124.09	3745.46	445.01	**62489.99**	
	(зона: 4)	**67576.70**	1124.09	3745.46	445.01	**62707.15**	
	(зона: 5)	**68355.24**	1124.09	3745.46	445.01	**63485.69**	
	(зона: 6)	**69427.24**	1124.09	3745.46	445.01	**64557.69**	
	(зона: 7)	**69282.52**	1124.09	3745.46	445.01	**64412.97**	
27-08-001-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-03						7.90
	(зона: 1)	8325.12	91.32	0.00	0.00	8233.80	
	(зона: 2)	8564.32	91.32	0.00	0.00	8473.00	
	(зона: 3)	8474.52	91.32	0.00	0.00	8383.20	
	(зона: 4)	8506.92	91.32	0.00	0.00	8415.60	
	(зона: 5)	8623.12	91.32	0.00	0.00	8531.80	
	(зона: 6)	8783.12	91.32	0.00	0.00	8691.80	
	(зона: 7)	8761.52	91.32	0.00	0.00	8670.20	
27-08-001-05	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см						219.52
	(зона: 1)	**38206.45**	2056.90	11595.42	1474.15	**24554.13**	
	(зона: 2)	**40674.05**	2056.90	11595.42	1474.15	**27021.73**	
	(зона: 3)	**41142.05**	2056.90	11595.42	1474.15	**27489.73**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**42961.49**	2056.90	11595.42	1474.15	**29309.17**	
	(зона: 5)	**44761.95**	2056.90	11595.42	1474.15	**31109.63**	
	(зона: 6)	**45731.58**	2056.90	11595.42	1474.15	**32079.26**	
	(зона: 7)	**48658.79**	2056.90	11595.42	1474.15	**35006.47**	
27-08-001-06	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-08-001-05						11.50
	(зона: 1)	1940.96	103.62	70.82	11.04	1766.52	
	(зона: 2)	2108.92	103.62	70.82	11.04	1934.48	
	(зона: 3)	2141.68	103.62	70.82	11.04	1967.24	
	(зона: 4)	2291.49	103.62	70.82	11.04	2117.05	
	(зона: 5)	2429.08	103.62	70.82	11.04	2254.64	
	(зона: 6)	2505.06	103.62	70.82	11.04	2330.62	
	(зона: 7)	2721.53	103.62	70.82	11.04	2547.09	
	Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной:						
27-08-001-07	0,75 м						142.50
	(зона: 1)	**136935.79**	1410.75	3802.99	311.37	**131722.05**	
	(зона: 2)	**141652.27**	1410.75	3802.99	311.37	**136438.53**	
	(зона: 3)	**140962.75**	1410.75	3802.99	311.37	**135749.01**	
	(зона: 4)	**141305.47**	1410.75	3802.99	311.37	**136091.73**	
	(зона: 5)	**145695.55**	1410.75	3802.99	311.37	**140481.81**	
	(зона: 6)	**145183.51**	1410.75	3802.99	311.37	**139969.77**	
	(зона: 7)	**146727.79**	1410.75	3802.99	311.37	**141514.05**	
27-08-001-08	1 м						128.82
	(зона: 1)	**136362.20**	1275.32	3388.45	279.66	**131698.43**	
	(зона: 2)	**141078.68**	1275.32	3388.45	279.66	**136414.91**	
	(зона: 3)	**140389.16**	1275.32	3388.45	279.66	**135725.39**	
	(зона: 4)	**140731.88**	1275.32	3388.45	279.66	**136068.11**	
	(зона: 5)	**145121.96**	1275.32	3388.45	279.66	**140458.19**	
	(зона: 6)	**144609.92**	1275.32	3388.45	279.66	**139946.15**	
	(зона: 7)	**146154.20**	1275.32	3388.45	279.66	**141490.43**	
	На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке:						
27-08-001-09	27-08-001-07						4.40
	(зона: 1)	6654.09	43.56	159.46	12.42	6451.07	
	(зона: 2)	6889.92	43.56	159.46	12.42	6686.90	
	(зона: 3)	6855.44	43.56	159.46	12.42	6652.42	
	(зона: 4)	6872.58	43.56	159.46	12.42	6669.56	
	(зона: 5)	7092.08	43.56	159.46	12.42	6889.06	
	(зона: 6)	7066.48	43.56	159.46	12.42	6863.46	
	(зона: 7)	7143.69	43.56	159.46	12.42	6940.67	
27-08-001-10	27-08-001-08						3.18
	(зона: 1)	6626.13	31.48	143.58	11.17	6451.07	
	(зона: 2)	6861.96	31.48	143.58	11.17	6686.90	
	(зона: 3)	6827.48	31.48	143.58	11.17	6652.42	
	(зона: 4)	6844.62	31.48	143.58	11.17	6669.56	
	(зона: 5)	7064.12	31.48	143.58	11.17	6889.06	
	(зона: 6)	7038.52	31.48	143.58	11.17	6863.46	
	(зона: 7)	7115.73	31.48	143.58	11.17	6940.67	
27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см						48.29
	(зона: 1-7)	3822.26	474.21	3309.25	386.65	38.80	
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см при расходе щебня от объема грунта:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-08-001-12	40%						0.00
	(зона: 1-7)	1932.91	0.00	1932.91	173.43	0.00	
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-08-001-13	50%						0.00
	(зона: 1-7)	2017.38	0.00	2017.38	186.64	0.00	
(407-9085)	*Грунт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-08-001-14	Укрепление обочин втапливанием щебня						0.00
	(зона: 1-7)	1611.32	0.00	1611.32	118.11	0.00	
(408-9150)	*Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-08-001-15	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м						139.52
	(зона: 1-7)	3463.12	1307.30	3.92	0.16	2151.90	
(407-9090)	*Земля растительная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 27-08-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-08-003 Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>

Измеритель: 100 $м^2$ поверхности откосов

	Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ>:						
27-08-003-01	с последующей засыпкой грунтом						15.72
	(зона: 1-7)	**12792.76**	181.72	692.28	51.46	**11918.76**	
(414-9240)	*Семена многолетних трав, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-08-003-02	с последующим заполнением бетонной смесью						17.67
	(зона: 1-7)	**12957.22**	204.27	834.19	61.30	**11918.76**	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-08-003-03	с последующей засыпкой щебнем						16.50
	(зона: 1-7)	**12892.57**	190.74	783.07	58.21	**11918.76**	
(408-9140)	*Щебень из природного камня, фракция 40-70 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 27-09-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-09-001 Устройство защитных ограждений

Измеритель: 100 м

	Устройство парапетов:						
27-09-001-01	железобетонных						94.16
	(зона: 1)	5751.77	1001.86	2733.20	236.87	2016.71	
	(зона: 2,3)	5789.35	1001.86	2733.20	236.87	2054.29	
	(зона: 4)	5792.07	1001.86	2733.20	236.87	2057.01	
	(зона: 5)	5814.61	1001.86	2733.20	236.87	2079.55	
	(зона: 6)	5820.05	1001.86	2733.20	236.87	2084.99	
	(зона: 7)	5826.79	1001.86	2733.20	236.87	2091.73	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(3,39)*	-
(403-9032)	*Столбы железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(3,73)*	-
27-09-001-02	бетонных						481.85
	(зона: 1)	46497.71	4895.60	655.46	153.39	40946.65	
	(зона: 2)	48014.39	4895.60	655.46	153.39	42463.33	
	(зона: 3)	47792.66	4895.60	655.46	153.39	42241.60	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	47902.87	4895.60	655.46	153.39	42351.81	
	(зона: 5)	49313.92	4895.60	655.46	153.39	43762.86	
	(зона: 6)	49149.92	4895.60	655.46	153.39	43598.86	
	(зона: 7)	49645.86	4895.60	655.46	153.39	44094.80	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-001-03	каменных						426.72
	(зона: 1)	31639.38	4373.88	708.90	38.64	26556.60	
	(зона: 2)	33700.94	4373.88	708.90	38.64	28618.16	
	(зона: 3)	33031.50	4373.88	708.90	38.64	27948.72	
	(зона: 4)	34856.58	4373.88	708.90	38.64	29773.80	
	(зона: 5)	36532.47	4373.88	708.90	38.64	31449.69	
	(зона: 6)	34712.14	4373.88	708.90	38.64	29629.36	
	(зона: 7)	35183.10	4373.88	708.90	38.64	30100.32	
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-001-04	из стали на деревянных столбах						98.01
	(зона: 1-7)	**6100.25**	1042.83	1114.03	92.48	**3943.39**	
(101-9311)	*Металлоконструкции балок ограждения, (т)*	-	-	-	-	*(1,59)*	-
	Устройство ограждений:						
27-09-001-05	тросовых на железобетонных столбах						122.10
	(зона: 1-7)	**10949.16**	1240.54	1012.95	98.02	**8695.67**	
(403-9032)	*Столбы железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
(403-9060)	*Конструкции сборные бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-001-06	из сетки						78.25
	(зона: 1)	**4292.59**	822.41	1454.57	137.29	**2015.61**	
	(зона: 2)	**4301.79**	822.41	1454.57	137.29	**2024.81**	
	(зона: 3)	**4303.58**	822.41	1454.57	137.29	**2026.60**	
	(зона: 4)	**4311.79**	822.41	1454.57	137.29	**2034.81**	
	(зона: 5)	**4319.32**	822.41	1454.57	137.29	**2042.34**	
	(зона: 6)	**4323.48**	822.41	1454.57	137.29	**2046.50**	
	(зона: 7)	**4335.34**	822.41	1454.57	137.29	**2058.36**	
(403-9032)	*Столбы железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,44)*	-
27-09-001-07	проволочных многорядных						37.19
	(зона: 1)	4324.07	386.03	1341.97	128.67	2596.07	
	(зона: 2)	4333.27	386.03	1341.97	128.67	2605.27	
	(зона: 3)	4335.06	386.03	1341.97	128.67	2607.06	
	(зона: 4)	4343.26	386.03	1341.97	128.67	2615.26	
	(зона: 5)	4350.80	386.03	1341.97	128.67	2622.80	
	(зона: 6)	4354.95	386.03	1341.97	128.67	2626.95	
	(зона: 7)	4366.81	386.03	1341.97	128.67	2638.81	
(403-9032)	*Столбы железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,44)*	-
27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений						48.46
	(зона: 1)	1828.72	487.99	143.87	0.00	1196.86	
	(зона: 2)	1839.65	487.99	143.87	0.00	1207.79	
	(зона: 3)	1841.78	487.99	143.87	0.00	1209.92	
	(зона: 4)	1851.53	487.99	143.87	0.00	1219.67	
	(зона: 5)	1860.48	487.99	143.87	0.00	1228.62	
	(зона: 6)	1865.43	487.99	143.87	0.00	1233.57	
	(зона: 7)	1879.52	487.99	143.87	0.00	1247.66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9311)	*Металлоконструкции балок ограждения, (т)*	-	-	-	-	*(1,2)*	-
(201-9211)	*Стойки металлические опорные, (т)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
(204-9002)	*Детали закладные, (т)*	-	-	-	-	*(0,64)*	-
(401-9010)	*Бетон дорожный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,08)*	-
Таблицу 27-09-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-09-002	**Установка барьерного дорожного металлического ограждения**						
	Измеритель: 100 м						
27-09-002-01	Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках						71.53
	(зона: 1)	**4980.08**	779.68	2324.05	230.64	**1876.35**	
	(зона: 2)	**5033.34**	779.68	2324.05	230.64	**1929.61**	
	(зона: 3)	**5035.61**	779.68	2324.05	230.64	**1931.88**	
	(зона: 4)	**5063.62**	779.68	2324.05	230.64	**1959.89**	
	(зона: 5)	**5109.91**	779.68	2324.05	230.64	**2006.18**	
	(зона: 6)	**5120.65**	779.68	2324.05	230.64	**2016.92**	
	(зона: 7)	**5166.42**	779.68	2324.05	230.64	**2062.69**	
(101-9311)	*Металлоконструкции балок ограждения, (т)*	-	-	-	-	*(1,13)*	-
(403-9073)	*Стойка железобетонная, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,63)*	-
	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек:						
27-09-002-02	4 м						106.15
	(зона: 1)	**8284.49**	1101.84	1886.88	186.58	**5295.77**	
	(зона: 2)	**8365.61**	1101.84	1886.88	186.58	**5376.89**	
	(зона: 3)	**8353.78**	1101.84	1886.88	186.58	**5365.06**	
	(зона: 4)	**8359.67**	1101.84	1886.88	186.58	**5370.95**	
	(зона: 5)	**8435.17**	1101.84	1886.88	186.58	**5446.45**	
	(зона: 6)	**8426.36**	1101.84	1886.88	186.58	**5437.64**	
	(зона: 7)	**8452.93**	1101.84	1886.88	186.58	**5464.21**	
(101-9311)	*Металлоконструкции балок ограждения, (т)*	-	-	-	-	*(1,62)*	-
27-09-002-03	3 м						128.37
	(зона: 1)	**10118.60**	1332.48	2014.79	197.21	**6771.33**	
	(зона: 2)	**10225.60**	1332.48	2014.79	197.21	**6878.33**	
	(зона: 3)	**10209.99**	1332.48	2014.79	197.21	**6862.72**	
	(зона: 4)	**10217.77**	1332.48	2014.79	197.21	**6870.50**	
	(зона: 5)	**10317.36**	1332.48	2014.79	197.21	**6970.09**	
	(зона: 6)	**10305.74**	1332.48	2014.79	197.21	**6958.47**	
	(зона: 7)	**10340.79**	1332.48	2014.79	197.21	**6993.52**	
(101-9311)	*Металлоконструкции балок ограждения, (т)*	-	-	-	-	*(1,65)*	-
27-09-002-04	2 м						175.71
	(зона: 1)	**13779.55**	1823.87	2234.80	217.10	**9720.88**	
	(зона: 2)	**13937.39**	1823.87	2234.80	217.10	**9878.72**	
	(зона: 3)	**13914.37**	1823.87	2234.80	217.10	**9855.70**	
	(зона: 4)	**13925.84**	1823.87	2234.80	217.10	**9867.17**	
	(зона: 5)	**14072.76**	1823.87	2234.80	217.10	**10014.09**	
	(зона: 6)	**14055.61**	1823.87	2234.80	217.10	**9996.94**	
	(зона: 7)	**14107.32**	1823.87	2234.80	217.10	**10048.65**	
(101-9311)	*Металлоконструкции балок ограждения, (т)*	-	-	-	-	*(1,71)*	-
27-09-002-05	1 м						318.86
	(зона: 1)	**24847.60**	3309.77	2920.41	277.04	**18617.42**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**25159.59**	3309.77	2920.41	277.04	**18929.41**	
	(зона: 3)	**25114.09**	3309.77	2920.41	277.04	**18883.91**	
	(зона: 4)	**25136.77**	3309.77	2920.41	277.04	**18906.59**	
	(зона: 5)	**25427.16**	3309.77	2920.41	277.04	**19196.98**	
	(зона: 6)	**25393.27**	3309.77	2920.41	277.04	**19163.09**	
	(зона: 7)	**25495.47**	3309.77	2920.41	277.04	**19265.29**	
(101-9311)	*Металлоконструкции балок ограждения, (т)*	-	-	-	-	*(1,87)*	-
27-09-002-06	Монтаж одностороннего барьерного ограждения с шагом 2 м при длине волн 4 м с применением установки <GAYK>						21.96
	(зона: 1-7)	36118.78	276.92	917.74	46.55	34924.12	
Таблицу 27-09-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-09-003	**Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам**						
	Измеритель: 10 м						
	Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений:						
27-09-003-01	железобетонных						9.66
	(зона: 1-7)	389.66	102.78	273.71	25.82	13.17	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
(403-9032)	*Столбы железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
27-09-003-02	металлических дорожной группы						28.38
	(зона: 1)	3562.88	301.96	203.75	28.44	3057.17	
	(зона: 2)	3578.37	301.96	203.75	28.44	3072.66	
	(зона: 3)	3576.63	301.96	203.75	28.44	3070.92	
	(зона: 4)	3578.43	301.96	203.75	28.44	3072.72	
	(зона: 5)	3592.27	301.96	203.75	28.44	3086.56	
	(зона: 6)	3591.24	301.96	203.75	28.44	3085.53	
	(зона: 7)	3597.41	301.96	203.75	28.44	3091.70	
(101-9312)	*Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные, (м)*	-	-	-	-	*(10)*	-
27-09-003-03	металлических мостовой группы						34.35
	(зона: 1-7)	**4248.08**	365.48	136.72	27.14	**3745.88**	
(101-9312)	*Металлоконструкции барьерного ограждения (с С-образным профилем) оцинкованные, (м)*	-	-	-	-	*(10)*	-
Таблицу 27-09-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-09-004	**Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых**						
	Измеритель: 100 шт.						
27-09-004-01	Установка столбиков сигнальных железобетонных						71.04
	(зона: 1-7)	4834.03	721.77	3268.84	331.64	843.42	
(403-9204)	*Столбики сигнальные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-004-02	Изготовление и установка тумб деревянных простых						187.48
	(зона: 1-7)	**7182.20**	1921.67	340.49	9.31	**4920.04**	
Таблицу 27-09-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-09-005	**Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением**						
	Измеритель: 100 м						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Изготовление и установка:						
27-09-005-01	надолбных перил						239.80
	(зона: 1-7)	**7704.75**	2520.30	445.26	21.11	**4739.19**	
27-09-005-02	тумб деревянных с дощатым ограждением						124.26
	(зона: 1-7)	**7145.13**	1289.82	398.30	18.62	**5457.01**	

Таблицу 27-09-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-09-007 Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений

Измеритель: 1 т металлоконструкций

	Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений:						
27-09-007-01	дорожной группы						33.53
	(зона: 1)	**16048.40**	352.40	1199.42	192.32	**14496.58**	
	(зона: 2)	**16071.11**	352.40	1199.42	192.32	**14519.29**	
	(зона: 3)	**16075.21**	352.40	1199.42	192.32	**14523.39**	
	(зона: 4)	**16086.39**	352.40	1199.42	192.32	**14534.57**	
	(зона: 5)	**16099.55**	352.40	1199.42	192.32	**14547.73**	
	(зона: 6)	**16106.20**	352.40	1199.42	192.32	**14554.38**	
	(зона: 7)	**16129.22**	352.40	1199.42	192.32	**14577.40**	
27-09-007-02	мостовой группы						118.38
	(зона: 1)	**26225.13**	1290.34	1283.46	274.59	**23651.33**	
	(зона: 2-4)	**26225.16**	1290.34	1283.46	274.59	**23651.36**	
	(зона: 5)	**26225.17**	1290.34	1283.46	274.59	**23651.37**	
	(зона: 6,7)	**26225.18**	1290.34	1283.46	274.59	**23651.38**	

Таблицу 27-09-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 27-09-009 Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках

Измеритель: 1 т стоек

	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой:						
27-09-009-01	до 25 кг						407.37
	(зона: 1)	**15631.43**	4138.88	6209.20	587.56	**5283.35**	
	(зона: 2)	**16268.33**	4138.88	6209.20	587.56	**5920.25**	
	(зона: 3)	**16335.33**	4138.88	6209.20	587.56	**5987.25**	
	(зона: 4)	**16447.93**	4138.88	6209.20	587.56	**6099.85**	
	(зона: 5)	**16775.27**	4138.88	6209.20	587.56	**6427.19**	
	(зона: 6)	**16851.18**	4138.88	6209.20	587.56	**6503.10**	
	(зона: 7)	**17306.65**	4138.88	6209.20	587.56	**6958.57**	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9181)	*Стойки металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-009-02	от 25 до 50 кг						165.39
	(зона: 1)	**6130.27**	1680.36	2365.51	221.41	**2084.40**	
	(зона: 2)	**6367.74**	1680.36	2365.51	221.41	**2321.87**	
	(зона: 3)	**6392.65**	1680.36	2365.51	221.41	**2346.78**	
	(зона: 4)	**6434.60**	1680.36	2365.51	221.41	**2388.73**	
	(зона: 5)	**6556.77**	1680.36	2365.51	221.41	**2510.90**	
	(зона: 6)	**6585.01**	1680.36	2365.51	221.41	**2539.14**	
	(зона: 7)	**6754.73**	1680.36	2365.51	221.41	**2708.86**	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9181)	*Стойки металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-009-03	от 50 до 100 кг						89.43
	(зона: 1)	**4018.55**	908.61	2036.98	199.28	**1072.96**	
	(зона: 2)	**4134.28**	908.61	2036.98	199.28	**1188.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**4147.18**	908.61	2036.98	199.28	**1201.59**	
	(зона: 4)	**4167.93**	908.61	2036.98	199.28	**1222.34**	
	(зона: 5)	**4226.22**	908.61	2036.98	199.28	**1280.63**	
	(зона: 6)	**4240.67**	908.61	2036.98	199.28	**1295.08**	
	(зона: 7)	**4324.54**	908.61	2036.98	199.28	**1378.95**	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9181)	*Стойки металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-009-04	свыше 100 кг						46.20
	(зона: 1)	**1996.46**	469.39	1022.33	97.68	**504.74**	
	(зона: 2)	**2050.82**	469.39	1022.33	97.68	**559.10**	
	(зона: 3)	**2056.93**	469.39	1022.33	97.68	**565.21**	
	(зона: 4)	**2066.70**	469.39	1022.33	97.68	**574.98**	
	(зона: 5)	**2093.99**	469.39	1022.33	97.68	**602.27**	
	(зона: 6)	**2100.82**	469.39	1022.33	97.68	**609.10**	
	(зона: 7)	**2140.30**	469.39	1022.33	97.68	**648.58**	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9181)	*Стойки металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9026)	*Фундаменты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-09-011 изложить в следующей редакции:						
Таблица 27-09-011	**Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях**						
	Измеритель: 1 т рамных конструкций						
	Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях:						
27-09-011-01	П-образных						19.36
	(зона: 1-7)	**11961.16**	227.09	298.82	26.07	**11435.25**	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-011-02	Т-образных						29.26
	(зона: 1-7)	**12355.15**	343.22	502.07	43.27	**11509.86**	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-09-011-03	Г-образных						32.34
	(зона: 1-7)	**12292.86**	379.35	534.40	48.35	**11379.11**	
(101-9610)	*Щитки металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-09-017 изложить в следующей редакции:						
Таблица 27-09-017	**Разметка проезжей части термопластиком**						
	Измеритель: 1 км линии						
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м:						
27-09-017-01	сплошной						3.16
	(зона: 1-7)	**13778.89**	33.62	172.77	15.89	**13572.50**	
27-09-017-02	пунктирной, шаг 1:1						3.16
	(зона: 1-7)	**7215.14**	33.62	172.77	15.89	**7008.75**	
27-09-017-03	пунктирной, шаг 1:3						3.16
	(зона: 1-7)	**3721.89**	33.62	172.77	15.89	**3515.50**	
27-09-017-04	пунктирной, шаг 3:1						3.16
	(зона: 1-7)	**10708.39**	33.62	172.77	15.89	**10502.00**	
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-09-017-05	сплошной *(зона: 1-7)*	**21249.56**	50.54	172.77	15.89	**21026.25**	4.75
27-09-017-06	пунктирной, шаг 1:1 *(зона: 1-7)*	**10805.04**	50.01	253.03	23.28	**10502.00**	4.70
27-09-017-07	пунктирной, шаг 1:3 *(зона: 1-7)*	**5554.04**	50.01	253.03	23.28	**5251.00**	4.70
27-09-017-08	пунктирной, шаг 3:1 *(зона: 1-7)*	**16056.04**	50.01	253.03	23.28	**15753.00**	4.70
	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м:						
27-09-017-09	сплошной *(зона: 1-7)*	**28435.32**	67.03	333.29	30.69	**28035.00**	6.30
27-09-017-10	пунктирной, шаг 1:1 *(зона: 1-7)*	**14862.82**	67.03	333.29	30.69	**14462.50**	6.30
27-09-017-11	пунктирной, шаг 1:3 *(зона: 1-7)*	**7631.57**	67.03	333.29	30.69	**7231.25**	6.30
27-09-017-12	пунктирной, шаг 3:1 *(зона: 1-7)*	**22094.07**	67.03	333.29	30.69	**21693.75**	6.30
	Таблицу 27-09-022 изложить в следующей редакции:						
Таблица 27-09-022	**Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия**						
	Измеритель: 1 м^2 покрытия						
	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия:						
27-09-022-01	на прямом участке дороги без удаления существующей разметки *(зона: 1-7)*	**1320.93**	1.39	**8.01**	0.12	1311.53	0.12
27-09-022-02	на прямом участке дороги с удалением существующей разметки *(зона: 1-7)*	**1336.88**	2.77	**20.75**	0.12	1313.36	0.24
27-09-022-03	на закругленном участке дороги без удаления существующей разметки *(зона: 1-7)*	**1327.91**	2.54	**13.38**	0.23	1311.99	0.22
27-09-022-04	на закругленном участке дороги с удалением существующей разметки *(зона: 1-7)*	**1346.34**	3.93	**28.63**	0.23	1313.78	0.34
	Дополнить таблицей 27-09-023						
Таблица 27-09-023	**Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)**						
	Измеритель: 1 мп блока торможения магистрального						
27-09-023-01	Монтаж блока торможения магистрального (БТМ) *(зона: 1-7)*	183.86	20.46	20.80	2.68	142.60	1.77
(101-2878)	*Болт анкерный для крепления искусственной дорожной неровности, «Лежачий полицейский», (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-2883)	*Искусственная дорожная неровность средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 27-09-030 изложить в следующей редакции:						
Таблица 27-09-030	**Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей**						
	Измеритель: 100 м						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-09-030-01	Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей						7.95
	(зона: 1-7)	**12150.89**	82.52	351.22	0.00	**11717.15**	
Таблицу 27-10-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-10-001	**Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий**						
	Измеритель: 1 т битума и битумных эмульсий						
	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л:						
27-10-001-01	вязкого						0.95
	(зона: 1-7)	2064.18	10.23	140.02	9.84	1913.93	
27-10-001-02	жидкого						0.29
	(зона: 1-7)	1945.23	2.92	28.38	2.00	1913.93	
	Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л:						
27-10-001-03	вязкого						1.22
	(зона: 1-7)	2075.67	13.46	164.50	18.51	1897.71	
27-10-001-04	жидкого						0.83
	(зона: 1-7)	**1849.64**	9.05	39.25	5.90	**1801.34**	
(101-9722)	*Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь), (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
27-10-001-05	Приготовление битумных эмульсий						1.25
	(зона: 1-7)	1410.53	14.29	288.31	22.81	1107.93	
(101-9480)	*Эмульгатор, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л						7.13
	(зона: 1-7)	2210.17	81.50	214.74	0.00	1913.93	
Таблицу 27-10-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-10-002	**Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки**						
	Измеритель: 100 т						
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:						
27-10-002-01	2,5-2,9 т/м^3						22.58
	(зона: 1)	27739.34	240.25	12692.58	683.08	14806.51	
	(зона: 2)	28462.79	240.25	12692.58	683.08	15529.96	
	(зона: 3)	28585.91	240.25	12692.58	683.08	15653.08	
	(зона: 4)	28733.20	240.25	12692.58	683.08	15800.37	
	(зона: 5)	29027.09	240.25	12692.58	683.08	16094.26	
	(зона: 6)	29155.91	240.25	12692.58	683.08	16223.08	
	(зона: 7)	29745.74	240.25	12692.58	683.08	16812.91	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(38,1)*	-
27-10-002-02	3 т/м^3 и более						22.58
	(зона: 1)	27713.74	240.25	12666.98	678.90	14806.51	
	(зона: 2)	28437.19	240.25	12666.98	678.90	15529.96	
	(зона: 3)	28560.31	240.25	12666.98	678.90	15653.08	
	(зона: 4)	28707.60	240.25	12666.98	678.90	15800.37	
	(зона: 5)	29001.49	240.25	12666.98	678.90	16094.26	
	(зона: 6)	29130.31	240.25	12666.98	678.90	16223.08	
	(зона: 7)	29720.14	240.25	12666.98	678.90	16812.91	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(33,5)*	-
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
27-10-002-03	2,5-2,9 т/м^3						22.75
	(зона: 1)	29603.96	242.06	12684.90	681.99	16677.00	
	(зона: 2)	30590.77	242.06	12684.90	681.99	17663.81	
	(зона: 3)	30758.71	242.06	12684.90	681.99	17831.75	
	(зона: 4)	30959.61	242.06	12684.90	681.99	18032.65	
	(зона: 5)	31360.49	242.06	12684.90	681.99	18433.53	
	(зона: 6)	31536.21	242.06	12684.90	681.99	18609.25	
	(зона: 7)	32340.76	242.06	12684.90	681.99	19413.80	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(28,2)*	-
27-10-002-04	3 т/м^3 и более						22.75
	(зона: 1)	29585.19	242.06	12666.13	678.78	16677.00	
	(зона: 2)	30572.00	242.06	12666.13	678.78	17663.81	
	(зона: 3)	30739.94	242.06	12666.13	678.78	17831.75	
	(зона: 4)	30940.84	242.06	12666.13	678.78	18032.65	
	(зона: 5)	31341.72	242.06	12666.13	678.78	18433.53	
	(зона: 6)	31517.44	242.06	12666.13	678.78	18609.25	
	(зона: 7)	32321.99	242.06	12666.13	678.78	19413.80	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(24,8)*	-
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:						
27-10-002-05	2,5-2,9 т/м^3						22.92
	(зона: 1)	31529.69	243.87	12671.25	680.06	18614.57	
	(зона: 2)	32744.95	243.87	12671.25	680.06	19829.83	
	(зона: 3)	32951.77	243.87	12671.25	680.06	20036.65	
	(зона: 4)	33199.19	243.87	12671.25	680.06	20284.07	
	(зона: 5)	33692.87	243.87	12671.25	680.06	20777.75	
	(зона: 6)	33909.27	243.87	12671.25	680.06	20994.15	
	(зона: 7)	34900.09	243.87	12671.25	680.06	21984.97	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(18,5)*	-
27-10-002-06	3 т/м^3 и более						23.13
	(зона: 1)	31519.97	246.10	12659.30	677.81	18614.57	
	(зона: 2)	32735.23	246.10	12659.30	677.81	19829.83	
	(зона: 3)	32942.05	246.10	12659.30	677.81	20036.65	
	(зона: 4)	33189.47	246.10	12659.30	677.81	20284.07	
	(зона: 5)	33683.15	246.10	12659.30	677.81	20777.75	
	(зона: 6)	33899.55	246.10	12659.30	677.81	20994.15	
	(зона: 7)	34890.37	246.10	12659.30	677.81	21984.97	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(16,3)*	-
	Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки:						
27-10-002-07	типа Г						27.54
	(зона: 1)	38069.79	296.61	15101.23	803.55	22671.95	
	(зона: 2)	39865.71	296.61	15101.23	803.55	24467.87	
	(зона: 3)	40171.35	296.61	15101.23	803.55	24773.51	
	(зона: 4)	40536.98	296.61	15101.23	803.55	25139.14	
	(зона: 5)	41266.56	296.61	15101.23	803.55	25868.72	
	(зона: 6)	41586.35	296.61	15101.23	803.55	26188.51	
	(зона: 7)	43050.59	296.61	15101.23	803.55	27652.75	
27-10-002-08	типа Д						27.54
	(зона: 1)	**38579.33**	296.61	15094.40	802.59	**23188.32**	
	(зона: 2)	**40337.17**	296.61	15094.40	802.59	**24946.16**	
	(зона: 3)	**40636.88**	296.61	15094.40	802.59	**25245.87**	
	(зона: 4)	**40994.21**	296.61	15094.40	802.59	**25603.20**	
	(зона: 5)	**41708.87**	296.61	15094.40	802.59	**26317.86**	
	(зона: 6)	**42021.88**	296.61	15094.40	802.59	**26630.87**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**43454.53**	296.61	15094.40	802.59	**28063.52**	
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:						
27-10-002-09	2,5-2,9 т/м^3						20.35
	(зона: 1)	25015.71	216.52	11568.46	628.64	13230.73	
	(зона: 2)	25939.05	216.52	11568.46	628.64	14154.07	
	(зона: 3)	26096.19	216.52	11568.46	628.64	14311.21	
	(зона: 4)	26284.18	216.52	11568.46	628.64	14499.20	
	(зона: 5)	26659.28	216.52	11568.46	628.64	14874.30	
	(зона: 6)	26823.69	216.52	11568.46	628.64	15038.71	
	(зона: 7)	27576.51	216.52	11568.46	628.64	15791.53	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(36,1)*	-
27-10-002-10	3 т/м^3 и более						20.54
	(зона: 1)	24993.85	218.55	11544.57	624.74	13230.73	
	(зона: 2)	25917.19	218.55	11544.57	624.74	14154.07	
	(зона: 3)	26074.33	218.55	11544.57	624.74	14311.21	
	(зона: 4)	26262.32	218.55	11544.57	624.74	14499.20	
	(зона: 5)	26637.42	218.55	11544.57	624.74	14874.30	
	(зона: 6)	26801.83	218.55	11544.57	624.74	15038.71	
	(зона: 7)	27554.65	218.55	11544.57	624.74	15791.53	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(31,8)*	-
	Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:						
27-10-002-11	2,5-2,9 т/м^3						21.94
	(зона: 1)	22765.13	236.29	12715.62	686.90	9813.22	
	(зона: 2)	23650.40	236.29	12715.62	686.90	10698.49	
	(зона: 3)	23801.06	236.29	12715.62	686.90	10849.15	
	(зона: 4)	23981.29	236.29	12715.62	686.90	11029.38	
	(зона: 5)	24340.93	236.29	12715.62	686.90	11389.02	
	(зона: 6)	24498.56	236.29	12715.62	686.90	11546.65	
	(зона: 7)	25220.33	236.29	12715.62	686.90	12268.42	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(36,8)*	-
27-10-002-12	3 т/м^3 и более						21.94
	(зона: 1)	22734.22	236.29	12687.46	682.35	9810.47	
	(зона: 2)	23619.49	236.29	12687.46	682.35	10695.74	
	(зона: 3)	23770.15	236.29	12687.46	682.35	10846.40	
	(зона: 4)	23950.38	236.29	12687.46	682.35	11026.63	
	(зона: 5)	24310.01	236.29	12687.46	682.35	11386.26	
	(зона: 6)	24467.65	236.29	12687.46	682.35	11543.90	
	(зона: 7)	25189.42	236.29	12687.46	682.35	12265.67	
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(32,4)*	-
	Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки:						
27-10-002-13	типа Г						27.00
	(зона: 1)	32540.34	290.79	15125.12	807.59	17124.43	
	(зона: 2)	34472.70	290.79	15125.12	807.59	19056.79	
	(зона: 3)	34801.56	290.79	15125.12	807.59	19385.65	
	(зона: 4)	35194.97	290.79	15125.12	807.59	19779.06	
	(зона: 5)	35979.97	290.79	15125.12	807.59	20564.06	
	(зона: 6)	36324.06	290.79	15125.12	807.59	20908.15	
	(зона: 7)	37899.54	290.79	15125.12	807.59	22483.63	
27-10-002-14	типа Д						27.00
	(зона: 1)	**33068.71**	290.79	15116.59	806.39	**17661.33**	
	(зона: 2)	**34959.82**	290.79	15116.59	806.39	**19552.44**	
	(зона: 3)	**35282.25**	290.79	15116.59	806.39	**19874.87**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**35666.67**	290.79	15116.59	806.39	**20259.29**	
	(зона: 5)	**36435.51**	290.79	15116.59	806.39	**21028.13**	
	(зона: 6)	**36772.25**	290.79	15116.59	806.39	**21364.87**	
	(зона: 7)	**38313.51**	290.79	15116.59	806.39	**22906.13**	
Таблицу 27-10-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-10-003	**Приготовление полимерно-битумного вяжущего**						
	Измеритель: 100 т						
27-10-003-01	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта						117.73
	(зона: 1-7)	**467349.48**	1252.65	12437.75	1430.85	**453659.08**	
Таблицу 27-10-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 27-10-004	**Приготовление полимерасфальтобетонных смесей**						
	Измеритель: 100 т						
	Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м^3 и более) смеси:						
27-10-004-01	полимерасфальтобетонной						24.31
	(зона: 1)	52201.84	258.66	18834.51	996.20	33108.67	
	(зона: 2)	53430.17	258.66	18834.51	996.20	34337.00	
	(зона: 3)	53651.61	258.66	18834.51	996.20	34558.44	
	(зона: 4)	54244.88	258.66	18834.51	996.20	35151.71	
	(зона: 5)	54949.76	258.66	18834.51	996.20	35856.59	
	(зона: 6)	55305.23	258.66	18834.51	996.20	36212.06	
	(зона: 7)	56542.77	258.66	18834.51	996.20	37449.60	
27-10-004-02	полимерасфальтобетонной с противогололедной добавкой «Грикол»						24.31
	(зона: 1)	**60631.42**	258.66	18806.35	992.23	**41566.41**	
	(зона: 2)	**61714.30**	258.66	18806.35	992.23	**42649.29**	
	(зона: 3)	**61911.03**	258.66	18806.35	992.23	**42846.02**	
	(зона: 4)	**62468.31**	258.66	18806.35	992.23	**43403.30**	
	(зона: 5)	**63114.67**	258.66	18806.35	992.23	**44049.66**	
	(зона: 6)	**63444.65**	258.66	18806.35	992.23	**44379.64**	
	(зона: 7)	**64564.23**	258.66	18806.35	992.23	**45499.22**	
27-10-004-03	щебнемастичной асфальтобетонной						24.31
	(зона: 1)	**50862.37**	258.66	18783.31	988.16	**31820.40**	
	(зона: 2)	**51702.07**	258.66	18783.31	988.16	**32660.10**	
	(зона: 3)	**51859.48**	258.66	18783.31	988.16	**32817.51**	
	(зона: 4)	**52425.37**	258.66	18783.31	988.16	**33383.40**	
	(зона: 5)	**53007.35**	258.66	18783.31	988.16	**33965.38**	
	(зона: 6)	**53316.74**	258.66	18783.31	988.16	**34274.77**	
	(зона: 7)	**54277.63**	258.66	18783.31	988.16	**35235.66**	
В Части 28. ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ таблицу 28-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-017	**Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью**						
	Измеритель: 1 км рельсового пути						
	Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов:						
28-01-017-01	Р65						1673.00
	(зона: 1-7)	1055331.22	17365.74	4258.35	241.51	1033707.13	
28-01-017-02	Р50						1533.00
	(зона: 1-7)	996614.29	15912.54	4163.09	243.82	976538.66	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-017-03	Укладка охранных приспособлений						457.00
	(зона: 1-7)	**470919.63**	4524.30	2262.11	163.99	**464133.22**	
Таблицу 28-01-041 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-041	**Установка знаков путевых**						
	Измеритель: 1 км пути						
	Установка знаков путевых:						
28-01-041-01	на железобетонных столбах						102.00
	(зона: 1)	**4000.12**	1072.02	2075.69	159.37	**852.41**	
	(зона: 2)	**4014.80**	1072.02	2075.69	159.37	**867.09**	
	(зона: 3)	**4017.66**	1072.02	2075.69	159.37	**869.95**	
	(зона: 4)	**4030.74**	1072.02	2075.69	159.37	**883.03**	
	(зона: 5)	**4042.74**	1072.02	2075.69	159.37	**895.03**	
	(зона: 6)	**4049.37**	1072.02	2075.69	159.37	**901.66**	
	(зона: 7)	**4068.28**	1072.02	2075.69	159.37	**920.57**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-01-041-02	на деревянных столбах						85.00
	(зона: 1)	**3093.19**	893.35	555.52	42.65	**1644.32**	
	(зона: 2)	**3100.93**	893.35	555.52	42.65	**1652.06**	
	(зона: 3)	**3102.43**	893.35	555.52	42.65	**1653.56**	
	(зона: 4)	**3109.33**	893.35	555.52	42.65	**1660.46**	
	(зона: 5)	**3115.66**	893.35	555.52	42.65	**1666.79**	
	(зона: 6)	**3119.15**	893.35	555.52	42.65	**1670.28**	
	(зона: 7)	**3129.12**	893.35	555.52	42.65	**1680.25**	
Таблицу 28-01-046 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-046	**Устройство переездов с деревянным настилом**						
	Измеритель: 1 переезд						
	Устройство переездов с деревянным настилом через один путь при ширине переезда:						
28-01-046-01	до 8 м						402.00
	(зона: 1)	**23973.92**	4120.50	1713.05	27.67	**18140.37**	
	(зона: 2)	**24234.05**	4120.50	1713.05	27.67	**18400.50**	
	(зона: 3)	**24284.75**	4120.50	1713.05	27.67	**18451.20**	
	(зона: 4)	**24516.61**	4120.50	1713.05	27.67	**18683.06**	
	(зона: 5)	**24729.35**	4120.50	1713.05	27.67	**18895.80**	
	(зона: 6)	**24846.94**	4120.50	1713.05	27.67	**19013.39**	
	(зона: 7)	**25182.14**	4120.50	1713.05	27.67	**19348.59**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-01-046-02	до 10 м и более						486.00
	(зона: 1)	**33380.47**	4981.50	2311.03	54.47	**26087.94**	
	(зона: 2)	**33661.94**	4981.50	2311.03	54.47	**26369.41**	
	(зона: 3)	**33716.80**	4981.50	2311.03	54.47	**26424.27**	
	(зона: 4)	**33967.68**	4981.50	2311.03	54.47	**26675.15**	
	(зона: 5)	**34197.88**	4981.50	2311.03	54.47	**26905.35**	
	(зона: 6)	**34325.12**	4981.50	2311.03	54.47	**27032.59**	
	(зона: 7)	**34687.83**	4981.50	2311.03	54.47	**27395.30**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	При устройстве переездов с деревянным настилом на каждый следующий путь с междупутьем добавлять при ширине переезда:						
28-01-046-03	до 8 м к расценке 28-01-046-01						277.00
	(зона: 1-7)	**22708.79**	2839.25	970.45	45.82	**18899.09**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-046-04	до 10 м и более к расценке 28-01-046-02						450.00
	(зона: 1-7)	**39197.26**	4612.50	1802.38	89.63	**32782.38**	

Таблицу 28-01-047 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-047 **Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь**

Измеритель: 1 переезд

Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы:

28-01-047-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м						455.00
	(зона: 1)	**25827.32**	4581.85	4573.19	232.03	**16672.28**	
	(зона: 2)	**26169.41**	4581.85	4573.19	232.03	**17014.37**	
	(зона: 3)	**26235.11**	4581.85	4573.19	232.03	**17080.07**	
	(зона: 4)	**26599.87**	4581.85	4573.19	232.03	**17444.83**	
	(зона: 5)	**26914.44**	4581.85	4573.19	232.03	**17759.40**	
	(зона: 6)	**27173.59**	4581.85	4573.19	232.03	**18018.55**	
	(зона: 7)	**27656.61**	4581.85	4573.19	232.03	**18501.57**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,49)*	-
28-01-047-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м						500.00
	(зона: 1)	**30778.95**	5035.00	5286.48	278.50	**20457.47**	
	(зона: 2)	**31143.88**	5035.00	5286.48	278.50	**20822.40**	
	(зона: 3)	**31218.37**	5035.00	5286.48	278.50	**20896.89**	
	(зона: 4)	**31562.48**	5035.00	5286.48	278.50	**21241.00**	
	(зона: 5)	**31904.44**	5035.00	5286.48	278.50	**21582.96**	
	(зона: 6)	**32200.18**	5035.00	5286.48	278.50	**21878.70**	
	(зона: 7)	**32680.45**	5035.00	5286.48	278.50	**22358.97**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,23)*	-
28-01-047-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м						564.00
	(зона: 1)	**36591.47**	5679.48	6162.77	328.35	**24749.22**	
	(зона: 2)	**37009.79**	5679.48	6162.77	328.35	**25167.54**	
	(зона: 3)	**37099.09**	5679.48	6162.77	328.35	**25256.84**	
	(зона: 4)	**37449.88**	5679.48	6162.77	328.35	**25607.63**	
	(зона: 5)	**37844.28**	5679.48	6162.77	328.35	**26002.03**	
	(зона: 6)	**38190.38**	5679.48	6162.77	328.35	**26348.13**	
	(зона: 7)	**38707.44**	5679.48	6162.77	328.35	**26865.19**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,98)*	-
28-01-047-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м						589.00
	(зона: 1)	**36943.26**	5931.23	6345.31	313.49	**24666.72**	
	(зона: 2)	**37443.76**	5931.23	6345.31	313.49	**25167.22**	
	(зона: 3)	**37541.70**	5931.23	6345.31	313.49	**25265.16**	
	(зона: 4)	**38030.74**	5931.23	6345.31	313.49	**25754.20**	
	(зона: 5)	**38486.08**	5931.23	6345.31	313.49	**26209.54**	
	(зона: 6)	**38854.03**	5931.23	6345.31	313.49	**26577.49**	
	(зона: 7)	**39524.97**	5931.23	6345.31	313.49	**27248.43**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,48)*	-
28-01-047-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м						647.00
	(зона: 1)	**43208.59**	6515.29	7264.59	375.86	**29428.71**	
	(зона: 2)	**43717.80**	6515.29	7264.59	375.86	**29937.92**	
	(зона: 3)	**43822.95**	6515.29	7264.59	375.86	**30043.07**	
	(зона: 4)	**44280.37**	6515.29	7264.59	375.86	**30500.49**	
	(зона: 5)	**44752.30**	6515.29	7264.59	375.86	**30972.42**	
	(зона: 6)	**45149.95**	6515.29	7264.59	375.86	**31370.07**	
	(зона: 7)	**45802.85**	6515.29	7264.59	375.86	**32022.97**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(3,47)*	-
28-01-047-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м						776.00
	(зона: 1)	**54697.01**	7814.32	9140.84	490.06	**37741.85**	
	(зона: 2)	**55317.92**	7814.32	9140.84	490.06	**38362.76**	
	(зона: 3)	**55452.41**	7814.32	9140.84	490.06	**38497.25**	
	(зона: 4)	**55925.86**	7814.32	9140.84	490.06	**38970.70**	
	(зона: 5)	**56505.89**	7814.32	9140.84	490.06	**39550.73**	
	(зона: 6)	**57007.00**	7814.32	9140.84	490.06	**40051.84**	
	(зона: 7)	**57736.74**	7814.32	9140.84	490.06	**40781.58**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(4,72)*	-
28-01-047-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м						494.00
	(зона: 1)	**28373.73**	4974.58	4902.26	179.97	**18496.89**	
	(зона: 2)	**28926.60**	4974.58	4902.26	179.97	**19049.76**	
	(зона: 3)	**29033.37**	4974.58	4902.26	179.97	**19156.53**	
	(зона: 4)	**29585.99**	4974.58	4902.26	179.97	**19709.15**	
	(зона: 5)	**30072.94**	4974.58	4902.26	179.97	**20196.10**	
	(зона: 6)	**30427.37**	4974.58	4902.26	179.97	**20550.53**	
	(зона: 7)	**31181.99**	4974.58	4902.26	179.97	**21305.15**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,49)*	-
28-01-047-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м						564.00
	(зона: 1)	**34687.23**	5679.48	5665.87	206.74	**23341.88**	
	(зона: 2)	**35319.08**	5679.48	5665.87	206.74	**23973.73**	
	(зона: 3)	**35445.53**	5679.48	5665.87	206.74	**24100.18**	
	(зона: 4)	**36027.45**	5679.48	5665.87	206.74	**24682.10**	
	(зона: 5)	**36587.68**	5679.48	5665.87	206.74	**25242.33**	
	(зона: 6)	**37004.10**	5679.48	5665.87	206.74	**25658.75**	
	(зона: 7)	**37828.16**	5679.48	5665.87	206.74	**26482.81**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,23)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-047-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м						661.00
	(зона: 1)	**42112.87**	6656.27	6681.61	235.78	**28774.99**	
	(зона: 2)	**42880.69**	6656.27	6681.61	235.78	**29542.81**	
	(зона: 3)	**43038.12**	6656.27	6681.61	235.78	**29700.24**	
	(зона: 4)	**43700.42**	6656.27	6681.61	235.78	**30362.54**	
	(зона: 5)	**44380.67**	6656.27	6681.61	235.78	**31042.79**	
	(зона: 6)	**44884.75**	6656.27	6681.61	235.78	**31546.87**	
	(зона: 7)	**45852.19**	6656.27	6681.61	235.78	**32514.31**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,98)*	-
28-01-047-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м						667.00
	(зона: 1)	**41309.54**	6716.69	6848.55	238.10	**27744.30**	
	(зона: 2)	**42112.86**	6716.69	6848.55	238.10	**28547.62**	
	(зона: 3)	**42269.81**	6716.69	6848.55	238.10	**28704.57**	
	(зона: 4)	**43028.76**	6716.69	6848.55	238.10	**29463.52**	
	(зона: 5)	**43731.76**	6716.69	6848.55	238.10	**30166.52**	
	(зона: 6)	**44236.59**	6716.69	6848.55	238.10	**30671.35**	
	(зона: 7)	**45297.74**	6716.69	6848.55	238.10	**31732.50**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,48)*	-
28-01-047-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м						756.00
	(зона: 1)	**49384.13**	7612.92	7840.20	274.40	**33931.01**	
	(зона: 2)	**50278.36**	7612.92	7840.20	274.40	**34825.24**	
	(зона: 3)	**50454.40**	7612.92	7840.20	274.40	**35001.28**	
	(зона: 4)	**51249.27**	7612.92	7840.20	274.40	**35796.15**	
	(зона: 5)	**52033.45**	7612.92	7840.20	274.40	**36580.33**	
	(зона: 6)	**52606.86**	7612.92	7840.20	274.40	**37153.74**	
	(зона: 7)	**53745.60**	7612.92	7840.20	274.40	**38292.48**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(3,47)*	-
28-01-047-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м						926.00
	(зона: 1)	**62405.49**	9324.82	9689.55	332.91	**43391.12**	
	(зона: 2)	**63538.65**	9324.82	9689.55	332.91	**44524.28**	
	(зона: 3)	**63772.99**	9324.82	9689.55	332.91	**44758.62**	
	(зона: 4)	**64703.01**	9324.82	9689.55	332.91	**45688.64**	
	(зона: 5)	**65701.98**	9324.82	9689.55	332.91	**46687.61**	
	(зона: 6)	**66434.65**	9324.82	9689.55	332.91	**47420.28**	
	(зона: 7)	**67824.48**	9324.82	9689.55	332.91	**48810.11**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,72)*	-

Таблицу 28-01-048 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-048 **Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути**

Измеритель: 1 переезд

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути, шпалы:						
28-01-048-01	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м						689.00
	(зона: 1)	**41190.29**	6938.23	7048.91	387.89	**27203.15**	
	(зона: 2)	**41596.60**	6938.23	7048.91	387.89	**27609.46**	
	(зона: 3)	**41683.56**	6938.23	7048.91	387.89	**27696.42**	
	(зона: 4)	**42023.65**	6938.23	7048.91	387.89	**28036.51**	
	(зона: 5)	**42408.23**	6938.23	7048.91	387.89	**28421.09**	
	(зона: 6)	**42748.90**	6938.23	7048.91	387.89	**28761.76**	
	(зона: 7)	**43250.50**	6938.23	7048.91	387.89	**29263.36**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,98)*	-
28-01-048-02	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м						787.00
	(зона: 1)	**51113.85**	7925.09	8505.78	480.11	**34682.98**	
	(зона: 2)	**51575.30**	7925.09	8505.78	480.11	**35144.43**	
	(зона: 3)	**51681.61**	7925.09	8505.78	480.11	**35250.74**	
	(зона: 4)	**51988.74**	7925.09	8505.78	480.11	**35557.87**	
	(зона: 5)	**52435.82**	7925.09	8505.78	480.11	**36004.95**	
	(зона: 6)	**52853.94**	7925.09	8505.78	480.11	**36423.07**	
	(зона: 7)	**53362.06**	7925.09	8505.78	480.11	**36931.19**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,46)*	-
28-01-048-03	деревянные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м						895.00
	(зона: 1)	**62103.68**	9012.65	10193.67	579.78	**42897.36**	
	(зона: 2)	**62650.19**	9012.65	10193.67	579.78	**43443.87**	
	(зона: 3)	**62782.11**	9012.65	10193.67	579.78	**43575.79**	
	(зона: 4)	**63083.52**	9012.65	10193.67	579.78	**43877.20**	
	(зона: 5)	**63617.84**	9012.65	10193.67	579.78	**44411.52**	
	(зона: 6)	**64126.78**	9012.65	10193.67	579.78	**44920.46**	
	(зона: 7)	**64681.03**	9012.65	10193.67	579.78	**45474.71**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(5,96)*	-
28-01-048-04	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м						1009.00
	(зона: 1)	**68934.81**	10160.63	11104.05	607.97	**47670.13**	
	(зона: 2)	**69596.03**	10160.63	11104.05	607.97	**48331.35**	
	(зона: 3)	**69749.52**	10160.63	11104.05	607.97	**48484.84**	
	(зона: 4)	**70194.39**	10160.63	11104.05	607.97	**48929.71**	
	(зона: 5)	**70828.76**	10160.63	11104.05	607.97	**49564.08**	
	(зона: 6)	**71406.03**	10160.63	11104.05	607.97	**50141.35**	
	(зона: 7)	**72140.55**	10160.63	11104.05	607.97	**50875.87**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(6,17)*	-
28-01-048-05	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м						1169.00
	(зона: 1)	**86652.96**	11771.83	13579.22	773.40	**61301.91**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**87394.23**	11771.83	13579.22	773.40	**62043.18**	
	(зона: 3)	**87573.64**	11771.83	13579.22	773.40	**62222.59**	
	(зона: 4)	**87963.12**	11771.83	13579.22	773.40	**62612.07**	
	(зона: 5)	**88687.43**	11771.83	13579.22	773.40	**63336.38**	
	(зона: 6)	**89380.77**	11771.83	13579.22	773.40	**64029.72**	
	(зона: 7)	**90115.21**	11771.83	13579.22	773.40	**64764.16**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(8,66)*	-
28-01-048-06	деревянные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м						1441.00
	(зона: 1)	**110570.09**	14510.87	18072.21	1048.13	**77987.01**	
	(зона: 2)	**111463.09**	14510.87	18072.21	1048.13	**78880.01**	
	(зона: 3)	**111679.64**	14510.87	18072.21	1048.13	**79096.56**	
	(зона: 4)	**112073.82**	14510.87	18072.21	1048.13	**79490.74**	
	(зона: 5)	**112944.95**	14510.87	18072.21	1048.13	**80361.87**	
	(зона: 6)	**113787.90**	14510.87	18072.21	1048.13	**81204.82**	
	(зона: 7)	**114607.81**	14510.87	18072.21	1048.13	**82024.73**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(11,7)*	-
28-01-048-07	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 6 м						687.00
	(зона: 1)	**40952.29**	6918.09	6186.36	259.98	**27847.84**	
	(зона: 2)	**41569.37**	6918.09	6186.36	259.98	**28464.92**	
	(зона: 3)	**41697.42**	6918.09	6186.36	259.98	**28592.97**	
	(зона: 4)	**42225.36**	6918.09	6186.36	259.98	**29120.91**	
	(зона: 5)	**42782.33**	6918.09	6186.36	259.98	**29677.88**	
	(зона: 6)	**43218.27**	6918.09	6186.36	259.98	**30113.82**	
	(зона: 7)	**43991.47**	6918.09	6186.36	259.98	**30887.02**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,98)*	-
28-01-048-08	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 7,5 м						815.00
	(зона: 1)	**52551.33**	8207.05	7241.70	311.02	**37102.58**	
	(зона: 2)	**53279.57**	8207.05	7241.70	311.02	**37830.82**	
	(зона: 3)	**53437.89**	8207.05	7241.70	311.02	**37989.14**	
	(зона: 4)	**53982.81**	8207.05	7241.70	311.02	**38534.06**	
	(зона: 5)	**54648.09**	8207.05	7241.70	311.02	**39199.34**	
	(зона: 6)	**55186.82**	8207.05	7241.70	311.02	**39738.07**	
	(зона: 7)	**56038.74**	8207.05	7241.70	311.02	**40589.99**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,46)*	-
28-01-048-09	железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда 10 м						966.00
	(зона: 1)	**65217.15**	9727.62	8681.40	368.60	**46808.13**	
	(зона: 2)	**66113.17**	9727.62	8681.40	368.60	**47704.15**	
	(зона: 3)	**66313.21**	9727.62	8681.40	368.60	**47904.19**	
	(зона: 4)	**66926.14**	9727.62	8681.40	368.60	**48517.12**	
	(зона: 5)	**67746.30**	9727.62	8681.40	368.60	**49337.28**	
	(зона: 6)	**68413.23**	9727.62	8681.40	368.60	**50004.21**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**69417.85**	9727.62	8681.40	368.60	**51008.83**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(5,95)*	-
28-01-048-10	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 6 м						998.00
	(зона: 1)	**72233.44**	10049.86	10545.41	429.94	**51638.17**	
	(зона: 2)	**73330.88**	10049.86	10545.41	429.94	**52735.61**	
	(зона: 3)	**73569.39**	10049.86	10545.41	429.94	**52974.12**	
	(зона: 4)	**74403.06**	10049.86	10545.41	429.94	**53807.79**	
	(зона: 5)	**75394.19**	10049.86	10545.41	429.94	**54798.92**	
	(зона: 6)	**76168.65**	10049.86	10545.41	429.94	**55573.38**	
	(зона: 7)	**77465.27**	10049.86	10545.41	429.94	**56870.00**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(6,17)*	-
28-01-048-11	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 7,5 м						1282.00
	(зона: 1)	**91032.96**	12909.74	12064.62	521.73	**66058.60**	
	(зона: 2)	**92295.16**	12909.74	12064.62	521.73	**67320.80**	
	(зона: 3)	**92581.64**	12909.74	12064.62	521.73	**67607.28**	
	(зона: 4)	**93443.06**	12909.74	12064.62	521.73	**68468.70**	
	(зона: 5)	**94596.92**	12909.74	12064.62	521.73	**69622.56**	
	(зона: 6)	**95523.44**	12909.74	12064.62	521.73	**70549.08**	
	(зона: 7)	**96942.89**	12909.74	12064.62	521.73	**71968.53**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(8,66)*	-
28-01-048-12	железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда 10 м						1569.00
	(зона: 1)	**114906.09**	15799.83	15047.92	656.32	**84058.34**	
	(зона: 2)	**116479.43**	15799.83	15047.92	656.32	**85631.68**	
	(зона: 3)	**116828.58**	15799.83	15047.92	656.32	**85980.83**	
	(зона: 4)	**117829.15**	15799.83	15047.92	656.32	**86981.40**	
	(зона: 5)	**119256.69**	15799.83	15047.92	656.32	**88408.94**	
	(зона: 6)	**120407.17**	15799.83	15047.92	656.32	**89559.42**	
	(зона: 7)	**122103.77**	15799.83	15047.92	656.32	**91256.02**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(11,4)*	-

Таблицу 28-01-054 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-01-054 Устройство упоров тупиковых

Измеритель: 1 упор

	Устройство упоров тупиковых:						
28-01-054-01	рельсовых						89.00
	(зона: 1)	**17999.33**	896.23	3520.88	390.89	**13582.22**	
	(зона: 2)	**18300.73**	896.23	3520.88	390.89	**13883.62**	
	(зона: 3)	**18659.33**	896.23	3520.88	390.89	**14242.22**	
	(зона: 4)	**18469.93**	896.23	3520.88	390.89	**14052.82**	
	(зона: 5)	**18929.13**	896.23	3520.88	390.89	**14512.02**	
	(зона: 6)	**19496.53**	896.23	3520.88	390.89	**15079.42**	
	(зона: 7)	**19859.33**	896.23	3520.88	390.89	**15442.22**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
28-01-054-02	деревянных						193.00
	(зона: 1)	**13864.29**	1875.96	3260.38	367.21	**8727.95**	
	(зона: 2)	**14165.69**	1875.96	3260.38	367.21	**9029.35**	
	(зона: 3)	**14524.29**	1875.96	3260.38	367.21	**9387.95**	
	(зона: 4)	**14334.89**	1875.96	3260.38	367.21	**9198.55**	
	(зона: 5)	**14794.09**	1875.96	3260.38	367.21	**9657.75**	
	(зона: 6)	**15361.49**	1875.96	3260.38	367.21	**10225.15**	
	(зона: 7)	**15724.29**	1875.96	3260.38	367.21	**10587.95**	
Таблицу 28-01-059 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-01-059	**Устройство экранов шумозащитных из монолитных железобетонных конструкций**						
	Измеритель: 1 м^3 бетона						
28-01-059-01	Устройство экранов шумозащитных из монолитных железобетонных конструкций						6.89
	(зона: 1)	**1566.58**	73.31	570.05	38.25	**923.22**	
	(зона: 2)	**1590.46**	73.31	570.05	38.25	**947.10**	
	(зона: 3)	**1587.01**	73.31	570.05	38.25	**943.65**	
	(зона: 4)	**1588.74**	73.31	570.05	38.25	**945.38**	
	(зона: 5)	**1610.89**	73.31	570.05	38.25	**967.53**	
	(зона: 6)	**1608.36**	73.31	570.05	38.25	**965.00**	
	(зона: 7)	**1616.14**	73.31	570.05	38.25	**972.78**	
(403-9123)	*Блоки железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 28-02-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-02-001	**Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа**						
	Измеритель: 10 опор						
	Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа:						
28-02-001-01	методом вибропогружения в направляющие котлованы «с пути» на перегоне						228.00
	(зона: 1)	31827.21	2396.28	27971.67	1376.34	1459.26	
	(зона: 2,3)	31849.05	2396.28	27971.67	1376.34	1481.10	
	(зона: 4)	31850.63	2396.28	27971.67	1376.34	1482.68	
	(зона: 5)	31863.74	2396.28	27971.67	1376.34	1495.79	
	(зона: 6)	31866.90	2396.28	27971.67	1376.34	1498.95	
	(зона: 7)	31870.81	2396.28	27971.67	1376.34	1502.86	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-02	методом вибропогружения в направляющие котлованы «с пути» на станции						212.00
	(зона: 1)	30711.59	2228.12	27024.21	1306.47	1459.26	
	(зона: 2,3)	30733.43	2228.12	27024.21	1306.47	1481.10	
	(зона: 4)	30735.01	2228.12	27024.21	1306.47	1482.68	
	(зона: 5)	30748.12	2228.12	27024.21	1306.47	1495.79	
	(зона: 6)	30751.28	2228.12	27024.21	1306.47	1498.95	
	(зона: 7)	30755.19	2228.12	27024.21	1306.47	1502.86	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-03	методом вибропогружения без направляющих котлованов «с пути» на перегоне						181.40
	(зона: 1)	26485.19	1906.51	23119.42	1141.15	1459.26	
	(зона: 2,3)	26507.03	1906.51	23119.42	1141.15	1481.10	
	(зона: 4)	26508.61	1906.51	23119.42	1141.15	1482.68	
	(зона: 5)	26521.72	1906.51	23119.42	1141.15	1495.79	
	(зона: 6)	26524.88	1906.51	23119.42	1141.15	1498.95	
	(зона: 7)	26528.79	1906.51	23119.42	1141.15	1502.86	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-04	методом вибропогружения без направляющих котлованов «с пути» на станции						173.30
	(зона: 1)	25451.21	1821.38	22170.57	1072.52	1459.26	
	(зона: 2,3)	25473.05	1821.38	22170.57	1072.52	1481.10	
	(зона: 4)	25474.63	1821.38	22170.57	1072.52	1482.68	
	(зона: 5)	25487.74	1821.38	22170.57	1072.52	1495.79	
	(зона: 6)	25490.90	1821.38	22170.57	1072.52	1498.95	
	(зона: 7)	25494.81	1821.38	22170.57	1072.52	1502.86	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-05	методом вибропогружения без направляющих котлованов «с поля» на перегоне или станции						160.00
	(зона: 1)	21472.79	1681.60	18374.91	942.78	1416.28	
	(зона: 2,3)	21494.64	1681.60	18374.91	942.78	1438.13	
	(зона: 4)	21496.22	1681.60	18374.91	942.78	1439.71	
	(зона: 5)	21509.32	1681.60	18374.91	942.78	1452.81	
	(зона: 6)	21512.48	1681.60	18374.91	942.78	1455.97	
	(зона: 7)	21516.40	1681.60	18374.91	942.78	1459.89	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-06	в котлованы без опорных плит «с пути» на перегоне						248.00
	(зона: 1)	27060.81	2519.68	23376.73	1492.88	1164.40	
	(зона: 2,3)	27082.65	2519.68	23376.73	1492.88	1186.24	
	(зона: 4)	27084.24	2519.68	23376.73	1492.88	1187.83	
	(зона: 5)	27097.34	2519.68	23376.73	1492.88	1200.93	
	(зона: 6)	27100.50	2519.68	23376.73	1492.88	1204.09	
	(зона: 7)	27104.42	2519.68	23376.73	1492.88	1208.01	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-07	в котлованы без опорных плит «с пути» на станции						240.00
	(зона: 1)	27234.19	2438.40	23554.03	1449.65	1241.76	
	(зона: 2,3)	27256.04	2438.40	23554.03	1449.65	1263.61	
	(зона: 4)	27257.62	2438.40	23554.03	1449.65	1265.19	
	(зона: 5)	27270.72	2438.40	23554.03	1449.65	1278.29	
	(зона: 6)	27273.88	2438.40	23554.03	1449.65	1281.45	
	(зона: 7)	27277.80	2438.40	23554.03	1449.65	1285.37	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-08	в котлованы без опорных плит «с поля» на перегоне или станции						202.00
	(зона: 1)	14722.40	2052.32	11428.32	1240.01	1241.76	
	(зона: 2,3)	14744.25	2052.32	11428.32	1240.01	1263.61	
	(зона: 4)	14745.83	2052.32	11428.32	1240.01	1265.19	
	(зона: 5)	14758.93	2052.32	11428.32	1240.01	1278.29	
	(зона: 6)	14762.09	2052.32	11428.32	1240.01	1281.45	
	(зона: 7)	14766.01	2052.32	11428.32	1240.01	1285.37	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-09	в котлованы с опорными плитами «с пути» на перегоне						278.00
	(зона: 1)	**31311.60**	2824.48	27229.70	1683.09	**1257.42**	
	(зона: 2)	**31333.10**	2824.48	27229.70	1683.09	**1278.92**	
	(зона: 3)	**31329.95**	2824.48	27229.70	1683.09	**1275.77**	
	(зона: 4)	**31331.52**	2824.48	27229.70	1683.09	**1277.34**	
	(зона: 5)	**31351.53**	2824.48	27229.70	1683.09	**1297.35**	
	(зона: 6)	**31349.19**	2824.48	27229.70	1683.09	**1295.01**	
	(зона: 7)	**31356.23**	2824.48	27229.70	1683.09	**1302.05**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-10	в котлованы с опорными плитами «с пути» на станции						266.00
	(зона: 1)	**30590.27**	2702.56	26630.29	1602.39	**1257.42**	
	(зона: 2)	**30611.77**	2702.56	26630.29	1602.39	**1278.92**	
	(зона: 3)	**30608.62**	2702.56	26630.29	1602.39	**1275.77**	
	(зона: 4)	**30610.19**	2702.56	26630.29	1602.39	**1277.34**	
	(зона: 5)	**30630.20**	2702.56	26630.29	1602.39	**1297.35**	
	(зона: 6)	**30627.86**	2702.56	26630.29	1602.39	**1295.01**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**30634.90**	2702.56	26630.29	1602.39	**1302.05**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
28-02-001-11	в котлованы с опорными плитами «с поля» на перегоне или станции						226.00
	(зона: 1)	**14416.10**	2296.16	10862.52	1251.44	**1257.42**	
	(зона: 2)	**14437.60**	2296.16	10862.52	1251.44	**1278.92**	
	(зона: 3)	**14434.45**	2296.16	10862.52	1251.44	**1275.77**	
	(зона: 4)	**14436.02**	2296.16	10862.52	1251.44	**1277.34**	
	(зона: 5)	**14456.03**	2296.16	10862.52	1251.44	**1297.35**	
	(зона: 6)	**14453.69**	2296.16	10862.52	1251.44	**1295.01**	
	(зона: 7)	**14460.73**	2296.16	10862.52	1251.44	**1302.05**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9206)	*Фундаменты железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблицу 28-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-02-002 Установка опор одиночных нераздельных

Измеритель: 10 опор

	Установка опор одиночных нераздельных без опорных плит:						
28-02-002-01	без лежней «с пути» на перегоне						134.30
	(зона: 1-7)	**16593.38**	1411.49	14558.47	855.38	**623.42**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-02	без лежней «с пути» на станции						122.40
	(зона: 1-7)	**15519.03**	1286.42	13609.19	786.79	**623.42**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-03	без лежней «с поля» на перегоне или станции						89.64
	(зона: 1-7)	**7548.29**	942.12	6605.95	689.91	**0.22**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-04	с 1 лежнем «с пути» на перегоне						192.60
	(зона: 1-7)	**27691.95**	2024.23	24948.79	1389.12	**718.93**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-05	с 1 лежнем «с пути» на станции						176.40
	(зона: 1-7)	**25473.47**	1853.96	22900.58	1276.73	**718.93**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-06	с 1 лежнем «с поля» на перегоне или станции						104.50
	(зона: 1-7)	**10682.44**	1098.30	9583.97	941.49	**0.17**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-07	с 2 лежнями «с пути» на перегоне						233.10
	(зона: 1-7)	**37365.55**	2289.04	34453.09	1821.42	**623.42**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-08	с 2 лежнями «с пути» на станции						214.50
	(зона: 1-7)	**35198.05**	2106.39	32468.24	1711.91	**623.42**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-09	с 2 лежнями «с поля» на перегоне или станции						144.40
	(зона: 1-7)	**16827.78**	1418.01	15409.55	1377.14	**0.22**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка опор одиночных нераздельных с опорными плитами:						
28-02-002-10	без лежней «с пути» на перегоне						189.10
	(зона: 1-7)	**27524.68**	1856.96	24948.79	1389.12	**718.93**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-11	без лежней «с пути» на станции						173.80
	(зона: 1-7)	**25264.08**	1804.04	22741.11	1265.20	**718.93**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-12	без лежней «с поля» на перегоне или станции						97.20
	(зона: 1-7)	**10479.25**	1008.94	9470.09	929.71	**0.22**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-13	с 1 лежнем «с пути» на перегоне						214.20
	(зона: 1-7)	**31287.74**	2223.40	28297.66	1631.21	**766.68**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-14	с 1 лежнем «с пути» на станции						197.60
	(зона: 1-7)	**28030.66**	2051.09	25212.89	1443.88	**766.68**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-15	с 1 лежнем «с поля» на перегоне или станции						113.30
	(зона: 1-7)	**11373.54**	1176.05	10197.27	1013.26	**0.22**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-16	с 2 лежнями «с пути» на перегоне						254.60
	(зона: 1-7)	**40348.13**	2500.17	37801.96	2063.51	**46.00**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-17	с 2 лежнями «с пути» на станции						238.00
	(зона: 1-7)	**37163.71**	2337.16	34780.55	1879.06	**46.00**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-002-18	с 2 лежнями «с поля» на перегоне или станции						153.80
	(зона: 1-7)	**17576.49**	1510.32	16065.95	1453.87	**0.22**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9075)	*Стойка опоры железобетонная, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9207)	*Плиты опорные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9208)	*Лежни железобетонные для опор контактной сети, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 28-02-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-02-003 Установка опор нераздельных с обратной конично-стью

Измеритель: 10 опор

	Установка опор нераздельных с обратной коничностью «с пути»:						
28-02-003-01	на перегоне						31.06
	(зона: 1-7)	**16225.34**	330.48	15270.22	789.59	**624.64**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-003-02	на станции						26.70
	(зона: 1-7)	**13525.86**	284.09	12617.13	651.47	**624.64**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 28-02-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 28-02-013 Установка опор металлических

Измеритель: 1 опора

	Установка опор металлических:						
28-02-013-01	«с пути» массой до 0,6 т						27.78
	(зона: 1)	**2036.77**	295.58	1430.93	103.18	**310.26**	
	(зона: 2)	**2042.11**	295.58	1430.93	103.18	**315.60**	
	(зона: 3)	**2041.33**	295.58	1430.93	103.18	**314.82**	
	(зона: 4)	**2041.72**	295.58	1430.93	103.18	**315.21**	
	(зона: 5)	**2046.68**	295.58	1430.93	103.18	**320.17**	
	(зона: 6)	**2046.10**	295.58	1430.93	103.18	**319.59**	
	(зона: 7)	**2047.85**	295.58	1430.93	103.18	**321.34**	
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-02	«с пути» массой свыше 0,6 до 1 т						32.49
	(зона: 1)	**2381.04**	345.69	1514.97	109.52	**520.38**	
	(зона: 2)	**2389.40**	345.69	1514.97	109.52	**528.74**	
	(зона: 3)	**2388.18**	345.69	1514.97	109.52	**527.52**	
	(зона: 4)	**2388.79**	345.69	1514.97	109.52	**528.13**	
	(зона: 5)	**2396.58**	345.69	1514.97	109.52	**535.92**	
	(зона: 6)	**2395.67**	345.69	1514.97	109.52	**535.01**	
	(зона: 7)	**2398.41**	345.69	1514.97	109.52	**537.75**	
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-03	«с пути» массой свыше 1,0 до 1,5 т						33.56
	(зона: 1)	**2530.87**	357.08	1514.97	109.52	**658.82**	
	(зона: 2)	**2539.24**	357.08	1514.97	109.52	**667.19**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**2538.02**	357.08	1514.97	109.52	**665.97**	
	(зона: 4)	**2538.63**	357.08	1514.97	109.52	**666.58**	
	(зона: 5)	**2546.41**	357.08	1514.97	109.52	**674.36**	
	(зона: 6)	**2545.50**	357.08	1514.97	109.52	**673.45**	
	(зона: 7)	**2548.25**	357.08	1514.97	109.52	**676.20**	
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-04	«с пути» массой свыше 1,5 т						35.19
	(зона: 1)	**2765.11**	365.27	1736.32	138.99	**663.52**	
	(зона: 2)	**2773.48**	365.27	1736.32	138.99	**671.89**	
	(зона: 3)	**2772.25**	365.27	1736.32	138.99	**670.66**	
	(зона: 4)	**2772.86**	365.27	1736.32	138.99	**671.27**	
	(зона: 5)	**2780.65**	365.27	1736.32	138.99	**679.06**	
	(зона: 6)	**2779.74**	365.27	1736.32	138.99	**678.15**	
	(зона: 7)	**2782.48**	365.27	1736.32	138.99	**680.89**	
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-05	«с поля» массой до 0,6 т						22.30
	(зона: 1)	**1099.87**	237.27	510.61	51.84	**351.99**	
	(зона: 2)	**1105.21**	237.27	510.61	51.84	**357.33**	
	(зона: 3)	**1104.43**	237.27	510.61	51.84	**356.55**	
	(зона: 4)	**1104.82**	237.27	510.61	51.84	**356.94**	
	(зона: 5)	**1109.79**	237.27	510.61	51.84	**361.91**	
	(зона: 6)	**1109.21**	237.27	510.61	51.84	**361.33**	
	(зона: 7)	**1110.96**	237.27	510.61	51.84	**363.08**	
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-06	«с поля» массой свыше 0,6 до 1 т						26.20
	(зона: 1)	**1305.34**	275.36	510.61	51.84	**519.37**	
	(зона: 2)	**1313.71**	275.36	510.61	51.84	**527.74**	
	(зона: 3)	**1312.49**	275.36	510.61	51.84	**526.52**	
	(зона: 4)	**1313.10**	275.36	510.61	51.84	**527.13**	
	(зона: 5)	**1320.89**	275.36	510.61	51.84	**534.92**	
	(зона: 6)	**1319.98**	275.36	510.61	51.84	**534.01**	
	(зона: 7)	**1322.72**	275.36	510.61	51.84	**536.75**	
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-07	«с поля» массой свыше 1,0 до 1,5 т						27.31
	(зона: 1)	**1319.29**	294.13	530.05	54.40	**495.11**	
	(зона: 2)	**1327.66**	294.13	530.05	54.40	**503.48**	
	(зона: 3)	**1326.44**	294.13	530.05	54.40	**502.26**	
	(зона: 4)	**1327.05**	294.13	530.05	54.40	**502.87**	
	(зона: 5)	**1334.83**	294.13	530.05	54.40	**510.65**	
	(зона: 6)	**1333.93**	294.13	530.05	54.40	**509.75**	
	(зона: 7)	**1336.67**	294.13	530.05	54.40	**512.49**	
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
28-02-013-08	«с поля» массой свыше 1,5 т						28.43
	(зона: 1)	**1336.88**	298.80	530.05	54.40	**508.03**	
	(зона: 2)	**1345.25**	298.80	530.05	54.40	**516.40**	
	(зона: 3)	**1344.02**	298.80	530.05	54.40	**515.17**	
	(зона: 4)	**1344.64**	298.80	530.05	54.40	**515.79**	
	(зона: 5)	**1352.42**	298.80	530.05	54.40	**523.57**	
	(зона: 6)	**1351.51**	298.80	530.05	54.40	**522.66**	
	(зона: 7)	**1354.25**	298.80	530.05	54.40	**525.40**	
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 28-03-004 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 28-03-004	**Установка опор металлических светофорных**						
	Измеритель: 1 опора						
28-03-004-01	Установка опор металлических светофорных «с пути»						83.66
	(зона: 1)	**10132.77**	922.77	8854.47	666.03	**355.53**	
	(зона: 2)	**10138.11**	922.77	8854.47	666.03	**360.87**	
	(зона: 3)	**10137.33**	922.77	8854.47	666.03	**360.09**	
	(зона: 4)	**10137.72**	922.77	8854.47	666.03	**360.48**	
	(зона: 5)	**10142.69**	922.77	8854.47	666.03	**365.45**	
	(зона: 6)	**10142.11**	922.77	8854.47	666.03	**364.87**	
	(зона: 7)	**10143.86**	922.77	8854.47	666.03	**366.62**	
(105-9007)	*Знаки путевые и сигнальные железных дорог, (100.00 шт.)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 28-03-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 28-03-013	**Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ**						
	Измеритель: 1 км провода						
28-03-013-01	Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ						209.70
	(зона: 1-7)	**34620.94**	2258.47	14563.47	983.10	**17799.00**	
(403-9062)	*Приставки железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(502-9101)	*Провода самонесущие изолированные, (1000.00 м)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
В Части 29. ТОННЕЛИ И МЕТРОПОЛИТЕНЫ таблицу 29-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-016	**Устройство армировки шахтных стволов и наклонных выработок на период проходки горизонтальных выработок и разборка ее**						
	Измеритель: 1 м ствола или наклонной выработки						
	Устройство армировки шахтных стволов диаметром до 6 м на период проходки горизонтальных выработок:						
29-01-016-01	с одной клетью						20.52
	(зона: 1)	**1168.01**	273.33	1.87	0.00	**892.81**	
	(зона: 2)	**1168.94**	273.33	1.87	0.00	**893.74**	
	(зона: 3)	**1168.80**	273.33	1.87	0.00	**893.60**	
	(зона: 4)	**1168.87**	273.33	1.87	0.00	**893.67**	
	(зона: 5)	**1169.73**	273.33	1.87	0.00	**894.53**	
	(зона: 6)	**1169.63**	273.33	1.87	0.00	**894.43**	
	(зона: 7)	**1169.93**	273.33	1.87	0.00	**894.73**	
29-01-016-02	с двумя клетями						27.35
	(зона: 1-7)	2812.02	364.30	4.43	0.00	2443.29	
29-01-016-03	с тремя клетями						28.46
	(зона: 1)	**3883.26**	379.09	7.01	0.00	**3497.16**	
	(зона: 2)	**3885.80**	379.09	7.01	0.00	**3499.70**	
	(зона: 3)	**3885.43**	379.09	7.01	0.00	**3499.33**	
	(зона: 4)	**3885.61**	379.09	7.01	0.00	**3499.51**	
	(зона: 5)	**3887.98**	379.09	7.01	0.00	**3501.88**	
	(зона: 6)	**3887.70**	379.09	7.01	0.00	**3501.60**	
	(зона: 7)	**3888.53**	379.09	7.01	0.00	**3502.43**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Разборка армировки шахтных стволов диаметром до 6 м после завершения проходки горизонтальных выработок:						
29-01-016-04	с одной клетью *(зона: 1-7)*	105.23	105.23	0.00	0.00	0.00	7.90
29-01-016-05	с двумя клетями *(зона: 1-7)*	128.54	128.54	0.00	0.00	0.00	9.65
29-01-016-06	с тремя клетями *(зона: 1-7)*	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	10.86
29-01-016-07	Устройство армировки наклонных выработок *(зона: 1-7)*	1511.78	128.40	15.83	0.00	1367.55	9.64
29-01-016-08	Разборка армировки наклонных выработок *(зона: 1-7)*	71.43	60.34	11.09	0.00	0.00	4.53
	Таблицу 29-01-079 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 29-01-079 Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке						
	Измеритель: 100 м^3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции						
	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке с передовой штольней в грунтах группы:						
29-01-079-01	1-2 *(зона: 1-7)*	16714.24	4776.96	1585.88	0.00	10351.40	384.00
29-01-079-02	3 *(зона: 1-7)*	14827.26	4044.80	2872.37	0.00	7910.09	316.00
29-01-079-03	4 *(зона: 1-7)*	14446.62	4182.48	2931.54	0.00	7332.60	314.00
29-01-079-04	5 *(зона: 1-7)*	16150.26	4741.92	3991.73	0.00	7416.61	356.00
29-01-079-05	6-7 *(зона: 1-7)*	18465.18	5740.92	5125.43	0.00	7598.83	431.00
29-01-079-06	8 *(зона: 1-7)*	16340.53	5696.64	7379.95	0.00	3263.94	414.00
29-01-079-07	9 *(зона: 1-7)*	21673.82	6494.72	10851.83	0.00	4327.27	472.00
29-01-079-08	10-11 *(зона: 1-7)*	27598.04	7568.00	14629.86	0.00	5400.18	550.00
	Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке без передовой штольни в грунтах группы:						
29-01-079-09	1-2 *(зона: 1-7)*	**15138.14**	4316.68	1580.58	0.00	**9240.88**	347.00
29-01-079-10	3 *(зона: 1-7)*	13737.28	3724.80	2850.61	0.00	7161.87	291.00
29-01-079-11	4 *(зона: 1-7)*	14270.95	4009.32	3127.75	0.00	7133.88	301.00
29-01-079-12	5 *(зона: 1-7)*	15407.32	4608.72	3556.13	0.00	7242.47	346.00
29-01-079-13	6-7 *(зона: 1-7)*	18937.66	5581.08	6009.15	0.00	7347.43	419.00
29-01-079-14	8 *(зона: 1-7)*	19445.54	5848.00	8942.41	0.00	4655.13	425.00
29-01-079-15	9 *(зона: 1-7)*	26488.27	6646.08	13480.57	0.00	6361.62	483.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-079-16	10-11						563.00
	(зона: 1-7)	34449.74	7746.88	18600.31	0.00	8102.55	

Таблицу 29-01-090 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-090 **Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с возведением монолитно-прессованной обделки**

Измеритель: 1 м тоннеля

29-01-090-01	Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с возведением монолитно-прессованной обделки в грунтах 1-2 группы						65.29
	(зона: 1)	**6483.73**	812.21	118.68	0.00	**5552.84**	
	(зона: 2)	**6685.33**	812.21	118.68	0.00	**5754.44**	
	(зона: 3)	**6655.86**	812.21	118.68	0.00	**5724.97**	
	(зона: 4)	**6670.51**	812.21	118.68	0.00	**5739.62**	
	(зона: 5)	**6858.08**	812.21	118.68	0.00	**5927.19**	
	(зона: 6)	**6836.28**	812.21	118.68	0.00	**5905.39**	
	(зона: 7)	**6902.20**	812.21	118.68	0.00	**5971.31**	

Дополнить таблицами 29-01-092,29-01-093,29-01-094,29-01-100:

Таблица 29-01-092 **Монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы “Herrenknecht AG“**

Измеритель: 1 операция

29-01-092-01	Монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы “Herrenknecht AG“ в грунтах I-II группы						535.17
	(зона: 1-7)	5263172.89	6850.18	5254576.70	29286.49	1746.01	
(109-9045)	*Бентонит, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9083)	*Полимеры для бурения, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-9073)	*Раствор тяжелый цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9074)	*Тюбинги железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(312)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 29-01-093 **Проходка тоннелей наружным диаметром 4030 мм тоннелепроходческим механизированным комплексом марки AVN-3700 фирмы “Herrenknecht AG“ в грунтах I-II группы**

Измеритель: 1 м проходки

	Проходка тоннелей наружным диаметром 4030 мм тоннелепроходческим механизированным комплексом марки AVN-3700 фирмы “Herrenknecht AG“:						
29-01-093-01	с откаткой грунта вагонетками						7.57
	(зона: 1-7)	97020.24	91.52	96897.26	515.03	31.46	
(109-9045)	*Бентонит, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9083)	*Полимеры для бурения, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-9073)	*Раствор тяжелый цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9074)	*Тюбинги железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(6)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-093-02	с гидропригрузом забоя и транспортировкой разработанного грунта по транспортным трубам						8.68
	(зона: 1-7)	110813.10	107.98	110673.66	586.37	31.46	
(109-9045)	*Бентонит, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9083)	*Полимеры для бурения, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(402-9073)	*Раствор тяжелый цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9074)	*Тюбинги железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(6)*	-
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 29-01-094	**Демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы “Herrenknecht AG“**						
	Измеритель: 1 операция						
29-01-094-01	Демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы “Herrenknecht AG“						126.92
	(зона: 1-7)	152281.60	1624.58	150657.02	1196.38	0.00	
Таблица 29-01-100	**Проходка тоннелей диаметром 2 м микропроходческим комплексом AVND-2000 AB**						
	Измеритель: 1 м проходки						
29-01-100-01	Проходка тоннелей диаметром 2 м микропроходческим комплексом AVND-2000 AB						16.00
	(зона: 1-7)	40677.19	196.32	40479.51	306.88	1.36	
(109-9045)	*Бентонит, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9083)	*Полимеры для бурения, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9190)	*Трубы железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 29-01-103 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-103	**Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке**						
	Измеритель: 100 $м^3$ грунта по проектному наружному очертанию конструкции						
	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 $м^2$ сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:						
29-01-103-01	5						285.00
	(зона: 1-7)	**27847.78**	3796.20	21653.18	675.90	**2398.40**	
29-01-103-02	6-7						381.00
	(зона: 1-7)	**34672.80**	5074.92	26531.50	741.04	**3066.38**	
29-01-103-03	8						515.00
	(зона: 1-7)	**43757.91**	7086.40	31887.76	806.18	**4783.75**	
29-01-103-04	9						618.00
	(зона: 1-7)	**54214.53**	8503.68	38372.26	806.18	**7338.59**	
29-01-103-05	10-11						725.00
	(зона: 1-7)	**66484.65**	9976.00	44998.35	806.18	**11510.30**	
	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 $м^2$ сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:						
29-01-103-06	5						242.00
	(зона: 1-7)	**26207.91**	3223.44	21073.84	660.99	**1910.63**	
29-01-103-07	6-7						319.00
	(зона: 1-7)	**32019.19**	4249.08	25417.02	720.27	**2353.09**	
29-01-103-08	8						423.00
	(зона: 1-7)	**39722.67**	5820.48	29851.53	776.53	**4050.66**	
29-01-103-09	9						502.00
	(зона: 1-7)	**48048.44**	6907.52	35447.24	776.53	**5693.68**	
29-01-103-10	10-11						591.00
	(зона: 1-7)	**57476.81**	8132.16	41350.88	776.53	**7993.77**	
Таблицу 29-01-104 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-104	**Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке**						
	Измеритель: 100 $м^3$ грунта по проектному наружному очертанию конструкции						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м^2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:						
29-01-104-01	5 *(зона: 1-7)*	**30358.86**	3876.12	24084.34	758.79	**2398.40**	291.00
29-01-104-02	6-7 *(зона: 1-7)*	**37369.56**	5154.84	29148.34	829.96	**3066.38**	387.00
29-01-104-03	8 *(зона: 1-7)*	**46729.24**	7182.72	34762.77	904.16	**4783.75**	522.00
29-01-104-04	9 *(зона: 1-7)*	**57198.08**	8600.00	41259.49	904.16	**7338.59**	625.00
29-01-104-05	10-11 *(зона: 1-7)*	**69481.96**	10086.08	47885.58	904.16	**11510.30**	733.00
	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м^2 сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:						
29-01-104-06	5 *(зона: 1-7)*	**28622.87**	3290.04	23422.88	741.04	**1909.95**	247.00
29-01-104-07	6-7 *(зона: 1-7)*	**34627.18**	4329.00	27945.09	806.18	**2353.09**	325.00
29-01-104-08	8 *(зона: 1-7)*	**42620.70**	5916.80	32636.41	871.50	**4067.49**	430.00
29-01-104-09	9 *(зона: 1-7)*	**50941.85**	7003.84	38244.33	871.50	**5693.68**	509.00
29-01-104-10	10-11 *(зона: 1-7)*	**59740.74**	8228.48	44147.97	871.50	**7364.29**	598.00
	Таблицу 29-01-105 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 29-01-105 **Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции						
	Проходка наклонных тоннелей сечением до 20 м^2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:						
29-01-105-01	5 *(зона: 1-7)*	**34561.21**	3982.68	28180.13	898.12	**2398.40**	299.00
29-01-105-02	6-7 *(зона: 1-7)*	**42038.99**	5288.04	33684.57	984.03	**3066.38**	397.00
29-01-105-03	8 *(зона: 1-7)*	**51756.56**	7334.08	39638.73	1070.12	**4783.75**	533.00
29-01-105-04	9 *(зона: 1-7)*	**62261.65**	8765.12	46157.94	1070.12	**7338.59**	637.00
29-01-105-05	10-11 *(зона: 1-7)*	**74546.62**	10251.20	52785.12	1070.12	**11510.30**	745.00
	Проходка наклонных тоннелей сечением более 20 до 60 м^2 сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке в грунтах группы:						
29-01-105-06	5 *(зона: 1-7)*	**32747.98**	3409.92	27428.11	877.35	**1909.95**	256.00
29-01-105-07	6-7 *(зона: 1-7)*	**39110.42**	4448.88	32308.45	954.38	**2353.09**	334.00
29-01-105-08	8 *(зона: 1-7)*	**47444.66**	6054.40	37339.60	1031.60	**4050.66**	440.00
29-01-105-09	9 *(зона: 1-7)*	**55817.15**	7155.20	42968.27	1031.60	**5693.68**	520.00
29-01-105-10	10-11 *(зона: 1-7)*	**64616.33**	8379.84	48872.20	1031.60	**7364.29**	609.00
	Таблицу 29-01-107 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-01-107	**Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта по проектному наружному очертанию конструкции						
	Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой в грунтах группы:						
29-01-107-01	5						162.00
	(зона: 1-7)	**22520.80**	2157.84	17784.81	0.00	**2578.15**	
29-01-107-02	6-7						188.00
	(зона: 1-7)	**31187.34**	2504.16	24371.25	0.00	**4311.93**	
29-01-107-03	8						213.00
	(зона: 1-7)	**46603.94**	2930.88	34566.77	0.00	**9106.29**	
29-01-107-04	9						229.00
	(зона: 1-7)	**60283.48**	3151.04	42110.76	0.00	**15021.68**	
29-01-107-05	10-11						264.00
	(зона: 1-7)	**88056.96**	3632.64	52813.01	0.00	**31611.31**	
Таблицу 29-01-137 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-137	**Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром до 12 м**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции						
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы:						
29-01-137-01	1-7						1664.00
	(зона: 1)	**137774.99**	22164.48	4396.30	0.00	**111214.21**	
	(зона: 2)	**140965.55**	22164.48	4396.30	0.00	**114404.77**	
	(зона: 3)	**140499.11**	22164.48	4396.30	0.00	**113938.33**	
	(зона: 4)	**140730.95**	22164.48	4396.30	0.00	**114170.17**	
	(зона: 5)	**143699.33**	22164.48	4396.30	0.00	**117138.55**	
	(зона: 6)	**143354.33**	22164.48	4396.30	0.00	**116793.55**	
	(зона: 7)	**144397.61**	22164.48	4396.30	0.00	**117836.83**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-137-02	8-11						1700.00
	(зона: 1)	**144800.53**	22644.00	4313.84	0.00	**117842.69**	
	(зона: 2)	**148222.29**	22644.00	4313.84	0.00	**121264.45**	
	(зона: 3)	**147722.05**	22644.00	4313.84	0.00	**120764.21**	
	(зона: 4)	**147970.69**	22644.00	4313.84	0.00	**121012.85**	
	(зона: 5)	**151154.17**	22644.00	4313.84	0.00	**124196.33**	
	(зона: 6)	**150784.17**	22644.00	4313.84	0.00	**123826.33**	
	(зона: 7)	**151903.05**	22644.00	4313.84	0.00	**124945.21**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы:						
29-01-137-03	1-7						1078.00
	(зона: 1)	**114117.22**	14358.96	4199.71	0.00	**95558.55**	
	(зона: 2)	**116937.86**	14358.96	4199.71	0.00	**98379.19**	
	(зона: 3)	**116525.50**	14358.96	4199.71	0.00	**97966.83**	
	(зона: 4)	**116730.46**	14358.96	4199.71	0.00	**98171.79**	
	(зона: 5)	**119354.68**	14358.96	4199.71	0.00	**100796.01**	
	(зона: 6)	**119049.68**	14358.96	4199.71	0.00	**100491.01**	
	(зона: 7)	**119972.00**	14358.96	4199.71	0.00	**101413.33**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-137-04	8-11						1094.00
	(зона: 1)	**117315.81**	14572.08	4063.49	0.00	**98680.24**	
	(зона: 2)	**120252.05**	14572.08	4063.49	0.00	**101616.48**	
	(зона: 3)	**119822.79**	14572.08	4063.49	0.00	**101187.22**	
	(зона: 4)	**120036.15**	14572.08	4063.49	0.00	**101400.58**	
	(зона: 5)	**122767.92**	14572.08	4063.49	0.00	**104132.35**	
	(зона: 6)	**122450.42**	14572.08	4063.49	0.00	**103814.85**	
	(зона: 7)	**123410.54**	14572.08	4063.49	0.00	**104774.97**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы:						
29-01-137-05	1-7						717.00
	(зона: 1)	**100096.21**	9550.44	3915.25	0.00	**86630.52**	
	(зона: 2)	**102755.01**	9550.44	3915.25	0.00	**89289.32**	
	(зона: 3)	**102366.31**	9550.44	3915.25	0.00	**88900.62**	
	(зона: 4)	**102559.51**	9550.44	3915.25	0.00	**89093.82**	
	(зона: 5)	**105033.16**	9550.44	3915.25	0.00	**91567.47**	
	(зона: 6)	**104745.66**	9550.44	3915.25	0.00	**91279.97**	
	(зона: 7)	**105615.06**	9550.44	3915.25	0.00	**92149.37**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-137-06	8-11						726.00
	(зона: 1)	**102573.65**	9670.32	3776.10	0.00	**89127.23**	
	(зона: 2)	**105324.93**	9670.32	3776.10	0.00	**91878.51**	
	(зона: 3)	**104922.71**	9670.32	3776.10	0.00	**91476.29**	
	(зона: 4)	**105122.63**	9670.32	3776.10	0.00	**91676.21**	
	(зона: 5)	**107682.32**	9670.32	3776.10	0.00	**94235.90**	
	(зона: 6)	**107384.82**	9670.32	3776.10	0.00	**93938.40**	
	(зона: 7)	**108284.46**	9670.32	3776.10	0.00	**94838.04**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром до 12 м в грунтах группы:						
29-01-137-07	1-7						569.00
	(зона: 1)	**91332.49**	7579.08	3784.78	0.00	**79968.63**	
	(зона: 2)	**93921.93**	7579.08	3784.78	0.00	**82558.07**	
	(зона: 3)	**93543.37**	7579.08	3784.78	0.00	**82179.51**	
	(зона: 4)	**93731.53**	7579.08	3784.78	0.00	**82367.67**	
	(зона: 5)	**96140.65**	7579.08	3784.78	0.00	**84776.79**	
	(зона: 6)	**95860.65**	7579.08	3784.78	0.00	**84496.79**	
	(зона: 7)	**96707.37**	7579.08	3784.78	0.00	**85343.51**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-137-08	8-11						575.00
	(зона: 1)	**92505.56**	7659.00	3628.40	0.00	**81218.16**	
	(зона: 2)	**95141.24**	7659.00	3628.40	0.00	**83853.84**	
	(зона: 3)	**94755.92**	7659.00	3628.40	0.00	**83468.52**	
	(зона: 4)	**94947.44**	7659.00	3628.40	0.00	**83660.04**	
	(зона: 5)	**97399.58**	7659.00	3628.40	0.00	**86112.18**	
	(зона: 6)	**97114.58**	7659.00	3628.40	0.00	**85827.18**	
	(зона: 7)	**97976.42**	7659.00	3628.40	0.00	**86689.02**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-138 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-138 Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м

Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 30 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы:						
29-01-138-01	4-5						2055.00
	(зона: 1)	**155423.73**	27372.60	4443.67	0.00	**123607.46**	
	(зона: 2)	**158452.45**	27372.60	4443.67	0.00	**126636.18**	
	(зона: 3)	**158009.67**	27372.60	4443.67	0.00	**126193.40**	
	(зона: 4)	**158229.75**	27372.60	4443.67	0.00	**126413.48**	
	(зона: 5)	**161047.56**	27372.60	4443.67	0.00	**129231.29**	
	(зона: 6)	**160720.06**	27372.60	4443.67	0.00	**128903.79**	
	(зона: 7)	**161710.42**	27372.60	4443.67	0.00	**129894.15**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-138-02	6-7						1444.00
	(зона: 1)	**129918.38**	19234.08	5007.14	0.00	**105677.16**	
	(зона: 2)	**132993.34**	19234.08	5007.14	0.00	**108752.12**	
	(зона: 3)	**132543.80**	19234.08	5007.14	0.00	**108302.58**	
	(зона: 4)	**132767.24**	19234.08	5007.14	0.00	**108526.02**	
	(зона: 5)	**135628.07**	19234.08	5007.14	0.00	**111386.85**	
	(зона: 6)	**135295.57**	19234.08	5007.14	0.00	**111054.35**	
	(зона: 7)	**136301.05**	19234.08	5007.14	0.00	**112059.83**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-138-03	8-11						1480.00
	(зона: 1)	**136534.34**	19713.60	4906.26	0.00	**111914.48**	
	(зона: 2)	**139840.50**	19713.60	4906.26	0.00	**115220.64**	
	(зона: 3)	**139357.16**	19713.60	4906.26	0.00	**114737.30**	
	(зона: 4)	**139597.40**	19713.60	4906.26	0.00	**114977.54**	
	(зона: 5)	**142673.33**	19713.60	4906.26	0.00	**118053.47**	
	(зона: 6)	**142315.83**	19713.60	4906.26	0.00	**117695.97**	
	(зона: 7)	**143396.91**	19713.60	4906.26	0.00	**118777.05**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 30 до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-138-04	4-5						1370.00
	(зона: 1)	**125417.67**	18248.40	4132.87	0.00	**103036.40**	
	(зона: 2)	**128215.19**	18248.40	4132.87	0.00	**105833.92**	
	(зона: 3)	**127806.21**	18248.40	4132.87	0.00	**105424.94**	
	(зона: 4)	**128009.49**	18248.40	4132.87	0.00	**105628.22**	
	(зона: 5)	**130612.20**	18248.40	4132.87	0.00	**108230.93**	
	(зона: 6)	**130309.70**	18248.40	4132.87	0.00	**107928.43**	
	(зона: 7)	**131224.46**	18248.40	4132.87	0.00	**108843.19**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-138-05	6-7						943.00
	(зона: 1)	**107261.10**	12560.76	4456.89	0.00	**90243.45**	
	(зона: 2)	**110081.74**	12560.76	4456.89	0.00	**93064.09**	
	(зона: 3)	**109669.38**	12560.76	4456.89	0.00	**92651.73**	
	(зона: 4)	**109874.34**	12560.76	4456.89	0.00	**92856.69**	
	(зона: 5)	**112498.56**	12560.76	4456.89	0.00	**95480.91**	
	(зона: 6)	**112193.56**	12560.76	4456.89	0.00	**95175.91**	
	(зона: 7)	**113115.88**	12560.76	4456.89	0.00	**96098.23**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-138-06	8-11						961.00
	(зона: 1)	**111117.96**	12800.52	4330.74	0.00	**93986.70**	
	(зона: 2)	**114077.32**	12800.52	4330.74	0.00	**96946.06**	
	(зона: 3)	**113644.68**	12800.52	4330.74	0.00	**96513.42**	
	(зона: 4)	**113859.72**	12800.52	4330.74	0.00	**96728.46**	
	(зона: 5)	**116613.00**	12800.52	4330.74	0.00	**99481.74**	
	(зона: 6)	**116293.00**	12800.52	4330.74	0.00	**99161.74**	
	(зона: 7)	**117260.68**	12800.52	4330.74	0.00	**100129.42**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-139 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-139 **Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м**

Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 до 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы:						
29-01-139-01	1-3						943.00
	(зона: 1)	**105747.40**	12560.76	3866.01	0.00	**89320.63**	
	(зона: 2)	**108383.08**	12560.76	3866.01	0.00	**91956.31**	
	(зона: 3)	**107997.76**	12560.76	3866.01	0.00	**91570.99**	
	(зона: 4)	**108189.28**	12560.76	3866.01	0.00	**91762.51**	
	(зона: 5)	**110641.42**	12560.76	3866.01	0.00	**94214.65**	
	(зона: 6)	**110356.42**	12560.76	3866.01	0.00	**93929.65**	
	(зона: 7)	**111218.26**	12560.76	3866.01	0.00	**94791.49**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-139-02	4-5						987.00
	(зона: 1)	**107854.85**	13146.84	3726.57	0.00	**90981.44**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**110513.65**	13146.84	3726.57	0.00	**93640.24**	
	(зона: 3)	**110124.95**	13146.84	3726.57	0.00	**93251.54**	
	(зона: 4)	**110318.15**	13146.84	3726.57	0.00	**93444.74**	
	(зона: 5)	**112791.80**	13146.84	3726.57	0.00	**95918.39**	
	(зона: 6)	**112504.30**	13146.84	3726.57	0.00	**95630.89**	
	(зона: 7)	**113373.70**	13146.84	3726.57	0.00	**96500.29**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-139-03	6-7						689.00
	(зона: 1)	**94372.67**	9177.48	3833.57	0.00	**81361.62**	
	(зона: 2)	**97031.47**	9177.48	3833.57	0.00	**84020.42**	
	(зона: 3)	**96642.77**	9177.48	3833.57	0.00	**83631.72**	
	(зона: 4)	**96835.97**	9177.48	3833.57	0.00	**83824.92**	
	(зона: 5)	**99309.62**	9177.48	3833.57	0.00	**86298.57**	
	(зона: 6)	**99022.12**	9177.48	3833.57	0.00	**86011.07**	
	(зона: 7)	**99891.52**	9177.48	3833.57	0.00	**86880.47**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-139-04	8-11						700.00
	(зона: 1)	**97503.01**	9324.00	3698.48	0.00	**84480.53**	
	(зона: 2)	**100277.41**	9324.00	3698.48	0.00	**87254.93**	
	(зона: 3)	**99871.81**	9324.00	3698.48	0.00	**86849.33**	
	(зона: 4)	**100073.41**	9324.00	3698.48	0.00	**87050.93**	
	(зона: 5)	**102654.61**	9324.00	3698.48	0.00	**89632.13**	
	(зона: 6)	**102354.61**	9324.00	3698.48	0.00	**89332.13**	
	(зона: 7)	**103261.81**	9324.00	3698.48	0.00	**90239.33**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 80 см шахтных стволов диаметром более 12 м в грунтах группы:						
29-01-139-05	1-3						700.00
	(зона: 1)	**93199.00**	9324.00	3785.96	0.00	**80089.04**	
	(зона: 2)	**95742.20**	9324.00	3785.96	0.00	**82632.24**	
	(зона: 3)	**95370.40**	9324.00	3785.96	0.00	**82260.44**	
	(зона: 4)	**95555.20**	9324.00	3785.96	0.00	**82445.24**	
	(зона: 5)	**97921.30**	9324.00	3785.96	0.00	**84811.34**	
	(зона: 6)	**97646.30**	9324.00	3785.96	0.00	**84536.34**	
	(зона: 7)	**98477.90**	9324.00	3785.96	0.00	**85367.94**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-139-06	4-5						727.00
	(зона: 1)	**94051.36**	9683.64	3636.30	0.00	**80731.42**	
	(зона: 2)	**96594.56**	9683.64	3636.30	0.00	**83274.62**	
	(зона: 3)	**96222.76**	9683.64	3636.30	0.00	**82902.82**	
	(зона: 4)	**96407.56**	9683.64	3636.30	0.00	**83087.62**	
	(зона: 5)	**98773.66**	9683.64	3636.30	0.00	**85453.72**	
	(зона: 6)	**98498.66**	9683.64	3636.30	0.00	**85178.72**	
	(зона: 7)	**99330.26**	9683.64	3636.30	0.00	**86010.32**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-139-07	6-7						502.00
	(зона: 1)	**84399.83**	6686.64	3606.05	0.00	**74107.14**	
	(зона: 2)	**86943.03**	6686.64	3606.05	0.00	**76650.34**	
	(зона: 3)	**86571.23**	6686.64	3606.05	0.00	**76278.54**	
	(зона: 4)	**86756.03**	6686.64	3606.05	0.00	**76463.34**	
	(зона: 5)	**89122.13**	6686.64	3606.05	0.00	**78829.44**	
	(зона: 6)	**88847.13**	6686.64	3606.05	0.00	**78554.44**	
	(зона: 7)	**89678.73**	6686.64	3606.05	0.00	**79386.04**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-139-08	8-11						508.00
	(зона: 1)	**86211.45**	6766.56	3465.91	0.00	**75978.98**	
	(зона: 2)	**88824.01**	6766.56	3465.91	0.00	**78591.54**	
	(зона: 3)	**88442.07**	6766.56	3465.91	0.00	**78209.60**	
	(зона: 4)	**88631.91**	6766.56	3465.91	0.00	**78399.44**	
	(зона: 5)	**91062.54**	6766.56	3465.91	0.00	**80830.07**	
	(зона: 6)	**90780.04**	6766.56	3465.91	0.00	**80547.57**	
	(зона: 7)	**91634.32**	6766.56	3465.91	0.00	**81401.85**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-140 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-140 Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке до 80 см

Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке до 50 см в грунтах группы:

29-01-140-01	1-2						1994.00
	(зона: 1)	**161146.05**	26560.08	6832.11	0.00	**127753.86**	
	(зона: 2)	**165284.53**	26560.08	6832.11	0.00	**131892.34**	
	(зона: 3)	**164679.51**	26560.08	6832.11	0.00	**131287.32**	
	(зона: 4)	**164980.23**	26560.08	6832.11	0.00	**131588.04**	
	(зона: 5)	**168830.52**	26560.08	6832.11	0.00	**135438.33**	
	(зона: 6)	**168383.02**	26560.08	6832.11	0.00	**134990.83**	
	(зона: 7)	**169736.26**	26560.08	6832.11	0.00	**136344.07**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-02	3						1590.00
	(зона: 1)	**123749.76**	21178.80	6172.48	0.00	**96398.48**	
	(зона: 2)	**126824.72**	21178.80	6172.48	0.00	**99473.44**	
	(зона: 3)	**126375.18**	21178.80	6172.48	0.00	**99023.90**	
	(зона: 4)	**126598.62**	21178.80	6172.48	0.00	**99247.34**	
	(зона: 5)	**129459.45**	21178.80	6172.48	0.00	**102108.17**	
	(зона: 6)	**129126.95**	21178.80	6172.48	0.00	**101775.67**	
	(зона: 7)	**130132.43**	21178.80	6172.48	0.00	**102781.15**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-03	4-5						1517.00
	(зона: 1)	**114766.99**	20206.44	5850.89	0.00	**88709.66**	
	(зона: 2)	**117564.51**	20206.44	5850.89	0.00	**91507.18**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**117155.53**	20206.44	5850.89	0.00	**91098.20**	
	(зона: 4)	**117358.81**	20206.44	5850.89	0.00	**91301.48**	
	(зона: 5)	**119961.52**	20206.44	5850.89	0.00	**93904.19**	
	(зона: 6)	**119659.02**	20206.44	5850.89	0.00	**93601.69**	
	(зона: 7)	**120573.78**	20206.44	5850.89	0.00	**94516.45**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-04	6-7						1529.00
	(зона: 1)	**115967.61**	20366.28	5640.91	0.00	**89960.42**	
	(зона: 2)	**118811.37**	20366.28	5640.91	0.00	**92804.18**	
	(зона: 3)	**118395.63**	20366.28	5640.91	0.00	**92388.44**	
	(зона: 4)	**118602.27**	20366.28	5640.91	0.00	**92595.08**	
	(зона: 5)	**121248.00**	20366.28	5640.91	0.00	**95240.81**	
	(зона: 6)	**120940.50**	20366.28	5640.91	0.00	**94933.31**	
	(зона: 7)	**121870.38**	20366.28	5640.91	0.00	**95863.19**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-05	8-11						1664.00
	(зона: 1)	**132721.61**	22164.48	5597.97	0.00	**104959.16**	
	(зона: 2)	**136120.25**	22164.48	5597.97	0.00	**108357.80**	
	(зона: 3)	**135623.39**	22164.48	5597.97	0.00	**107860.94**	
	(зона: 4)	**135870.35**	22164.48	5597.97	0.00	**108107.90**	
	(зона: 5)	**139032.32**	22164.48	5597.97	0.00	**111269.87**	
	(зона: 6)	**138664.82**	22164.48	5597.97	0.00	**110902.37**	
	(зона: 7)	**139776.14**	22164.48	5597.97	0.00	**112013.69**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитных бетонных сводов с креплением в пределах конструкции при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы:						
29-01-140-06	1-2						1688.00
	(зона: 1)	**130040.82**	22484.16	6402.72	0.00	**101153.94**	
	(зона: 2)	**133370.10**	22484.16	6402.72	0.00	**104483.22**	
	(зона: 3)	**132883.38**	22484.16	6402.72	0.00	**103996.50**	
	(зона: 4)	**133125.30**	22484.16	6402.72	0.00	**104238.42**	
	(зона: 5)	**136222.74**	22484.16	6402.72	0.00	**107335.86**	
	(зона: 6)	**135862.74**	22484.16	6402.72	0.00	**106975.86**	
	(зона: 7)	**136951.38**	22484.16	6402.72	0.00	**108064.50**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-07	3						1395.00
	(зона: 1)	**106530.38**	18581.40	5945.74	0.00	**82003.24**	
	(зона: 2)	**109235.42**	18581.40	5945.74	0.00	**84708.28**	
	(зона: 3)	**108839.96**	18581.40	5945.74	0.00	**84312.82**	
	(зона: 4)	**109036.52**	18581.40	5945.74	0.00	**84509.38**	
	(зона: 5)	**111553.19**	18581.40	5945.74	0.00	**87026.05**	
	(зона: 6)	**111260.69**	18581.40	5945.74	0.00	**86733.55**	
	(зона: 7)	**112145.21**	18581.40	5945.74	0.00	**87618.07**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-08	4-5						1395.00
	(зона: 1)	**103581.86**	18581.40	5689.45	0.00	**79311.01**	
	(зона: 2)	**106194.42**	18581.40	5689.45	0.00	**81923.57**	
	(зона: 3)	**105812.48**	18581.40	5689.45	0.00	**81541.63**	
	(зона: 4)	**106002.32**	18581.40	5689.45	0.00	**81731.47**	
	(зона: 5)	**108432.95**	18581.40	5689.45	0.00	**84162.10**	
	(зона: 6)	**108150.45**	18581.40	5689.45	0.00	**83879.60**	
	(зона: 7)	**109004.73**	18581.40	5689.45	0.00	**84733.88**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-09	6-7						1370.00
	(зона: 1)	**104278.68**	18248.40	5472.33	0.00	**80557.95**	
	(зона: 2)	**106937.48**	18248.40	5472.33	0.00	**83216.75**	
	(зона: 3)	**106548.78**	18248.40	5472.33	0.00	**82828.05**	
	(зона: 4)	**106741.98**	18248.40	5472.33	0.00	**83021.25**	
	(зона: 5)	**109215.63**	18248.40	5472.33	0.00	**85494.90**	
	(зона: 6)	**108928.13**	18248.40	5472.33	0.00	**85207.40**	
	(зона: 7)	**109797.53**	18248.40	5472.33	0.00	**86076.80**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-10	8-11						1468.00
	(зона: 1)	**113589.82**	19553.76	5351.01	0.00	**88685.05**	
	(зона: 2)	**116549.18**	19553.76	5351.01	0.00	**91644.41**	
	(зона: 3)	**116116.54**	19553.76	5351.01	0.00	**91211.77**	
	(зона: 4)	**116331.58**	19553.76	5351.01	0.00	**91426.81**	
	(зона: 5)	**119084.86**	19553.76	5351.01	0.00	**94180.09**	
	(зона: 6)	**118764.86**	19553.76	5351.01	0.00	**93860.09**	
	(зона: 7)	**119732.54**	19553.76	5351.01	0.00	**94827.77**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке до 50 см в грунтах группы:						
29-01-140-11	3						1835.00
	(зона: 1)	**154048.82**	24442.20	6470.81	0.00	**123135.81**	
	(зона: 2)	**158117.94**	24442.20	6470.81	0.00	**127204.93**	
	(зона: 3)	**157523.06**	24442.20	6470.81	0.00	**126610.05**	
	(зона: 4)	**157818.74**	24442.20	6470.81	0.00	**126905.73**	
	(зона: 5)	**161604.50**	24442.20	6470.81	0.00	**130691.49**	
	(зона: 6)	**161164.50**	24442.20	6470.81	0.00	**130251.49**	
	(зона: 7)	**162495.06**	24442.20	6470.81	0.00	**131582.05**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-12	4-5						1590.00
	(зона: 1)	**123876.12**	21178.80	5943.82	0.00	**96753.50**	
	(зона: 2)	**126974.20**	21178.80	5943.82	0.00	**99851.58**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**126521.28**	21178.80	5943.82	0.00	**99398.66**	
	(зона: 4)	**126746.40**	21178.80	5943.82	0.00	**99623.78**	
	(зона: 5)	**129628.74**	21178.80	5943.82	0.00	**102506.12**	
	(зона: 6)	**129293.74**	21178.80	5943.82	0.00	**102171.12**	
	(зона: 7)	**130306.78**	21178.80	5943.82	0.00	**103184.16**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-13	6-7						1603.00
	(зона: 1)	**125220.76**	21351.96	5738.24	0.00	**98130.56**	
	(зона: 2)	**128365.08**	21351.96	5738.24	0.00	**101274.88**	
	(зона: 3)	**127905.40**	21351.96	5738.24	0.00	**100815.20**	
	(зона: 4)	**128133.88**	21351.96	5738.24	0.00	**101043.68**	
	(зона: 5)	**131059.24**	21351.96	5738.24	0.00	**103969.04**	
	(зона: 6)	**130719.24**	21351.96	5738.24	0.00	**103629.04**	
	(зона: 7)	**131747.40**	21351.96	5738.24	0.00	**104657.20**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитных бетонных сводов с выносным креплением при толщине в замке более 50 до 80 см в грунтах группы:						
29-01-140-14	3						1566.00
	(зона: 1)	**123970.15**	20859.12	6106.21	0.00	**97004.82**	
	(зона: 2)	**127230.07**	20859.12	6106.21	0.00	**100264.74**	
	(зона: 3)	**126753.49**	20859.12	6106.21	0.00	**99788.16**	
	(зона: 4)	**126990.37**	20859.12	6106.21	0.00	**100025.04**	
	(зона: 5)	**130023.28**	20859.12	6106.21	0.00	**103057.95**	
	(зона: 6)	**129670.78**	20859.12	6106.21	0.00	**102705.45**	
	(зона: 7)	**130736.74**	20859.12	6106.21	0.00	**103771.41**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-15	4-5						1431.00
	(зона: 1)	**107261.89**	19060.92	5734.56	0.00	**82466.41**	
	(зона: 2)	**109990.05**	19060.92	5734.56	0.00	**85194.57**	
	(зона: 3)	**109591.21**	19060.92	5734.56	0.00	**84795.73**	
	(зона: 4)	**109789.45**	19060.92	5734.56	0.00	**84993.97**	
	(зона: 5)	**112327.63**	19060.92	5734.56	0.00	**87532.15**	
	(зона: 6)	**112032.63**	19060.92	5734.56	0.00	**87237.15**	
	(зона: 7)	**112924.71**	19060.92	5734.56	0.00	**88129.23**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-140-16	6-7						1407.00
	(зона: 1)	**107971.26**	18741.24	5516.57	0.00	**83713.45**	
	(зона: 2)	**110745.66**	18741.24	5516.57	0.00	**86487.85**	
	(зона: 3)	**110340.06**	18741.24	5516.57	0.00	**86082.25**	
	(зона: 4)	**110541.66**	18741.24	5516.57	0.00	**86283.85**	
	(зона: 5)	**113122.86**	18741.24	5516.57	0.00	**88865.05**	
	(зона: 6)	**112822.86**	18741.24	5516.57	0.00	**88565.05**	
	(зона: 7)	**113730.06**	18741.24	5516.57	0.00	**89472.25**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-141 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-141 Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см

Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с креплением в пределах конструкции в грунтах группы:						
29-01-141-01	1-2						1493.00
	(зона: 1)	**116595.60**	19886.76	4601.96	0.00	**92106.88**	
	(зона: 2)	**119624.32**	19886.76	4601.96	0.00	**95135.60**	
	(зона: 3)	**119181.54**	19886.76	4601.96	0.00	**94692.82**	
	(зона: 4)	**119401.62**	19886.76	4601.96	0.00	**94912.90**	
	(зона: 5)	**122219.43**	19886.76	4601.96	0.00	**97730.71**	
	(зона: 6)	**121891.93**	19886.76	4601.96	0.00	**97403.21**	
	(зона: 7)	**122882.29**	19886.76	4601.96	0.00	**98393.57**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-141-02	3						1260.00
	(зона: 1)	**98846.16**	16783.20	4287.42	0.00	**77775.54**	
	(зона: 2)	**101435.60**	16783.20	4287.42	0.00	**80364.98**	
	(зона: 3)	**101057.04**	16783.20	4287.42	0.00	**79986.42**	
	(зона: 4)	**101245.20**	16783.20	4287.42	0.00	**80174.58**	
	(зона: 5)	**103654.32**	16783.20	4287.42	0.00	**82583.70**	
	(зона: 6)	**103374.32**	16783.20	4287.42	0.00	**82303.70**	
	(зона: 7)	**104221.04**	16783.20	4287.42	0.00	**83150.42**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-141-03	4-5						1248.00
	(зона: 1)	**97083.60**	16623.36	4116.24	0.00	**76344.00**	
	(зона: 2)	**99626.80**	16623.36	4116.24	0.00	**78887.20**	
	(зона: 3)	**99255.00**	16623.36	4116.24	0.00	**78515.40**	
	(зона: 4)	**99439.80**	16623.36	4116.24	0.00	**78700.20**	
	(зона: 5)	**101805.90**	16623.36	4116.24	0.00	**81066.30**	
	(зона: 6)	**101530.90**	16623.36	4116.24	0.00	**80791.30**	
	(зона: 7)	**102362.50**	16623.36	4116.24	0.00	**81622.90**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-141-04	6-7						1248.00
	(зона: 1)	**96939.74**	16623.36	3972.24	0.00	**76344.14**	
	(зона: 2)	**99482.94**	16623.36	3972.24	0.00	**78887.34**	
	(зона: 3)	**99111.14**	16623.36	3972.24	0.00	**78515.54**	
	(зона: 4)	**99295.94**	16623.36	3972.24	0.00	**78700.34**	
	(зона: 5)	**101662.04**	16623.36	3972.24	0.00	**81066.44**	
	(зона: 6)	**101387.04**	16623.36	3972.24	0.00	**80791.44**	
	(зона: 7)	**102218.64**	16623.36	3972.24	0.00	**81623.04**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-141-05	8-11						1321.00
	(зона: 1)	**104724.13**	17595.72	4497.13	0.00	**82631.28**	
	(зона: 2)	**107498.53**	17595.72	4497.13	0.00	**85405.68**	
	(зона: 3)	**107092.93**	17595.72	4497.13	0.00	**85000.08**	
	(зона: 4)	**107294.53**	17595.72	4497.13	0.00	**85201.68**	
	(зона: 5)	**109875.73**	17595.72	4497.13	0.00	**87782.88**	
	(зона: 6)	**109575.73**	17595.72	4497.13	0.00	**87482.88**	
	(зона: 7)	**110482.93**	17595.72	4497.13	0.00	**88390.08**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см с выносным креплением в грунтах группы:						
29-01-141-06	3						1407.00
	(зона: 1)	**112809.38**	18741.24	4413.32	0.00	**89654.82**	
	(зона: 2)	**115838.10**	18741.24	4413.32	0.00	**92683.54**	
	(зона: 3)	**115395.32**	18741.24	4413.32	0.00	**92240.76**	
	(зона: 4)	**115615.40**	18741.24	4413.32	0.00	**92460.84**	
	(зона: 5)	**118433.21**	18741.24	4413.32	0.00	**95278.65**	
	(зона: 6)	**118105.71**	18741.24	4413.32	0.00	**94951.15**	
	(зона: 7)	**119096.07**	18741.24	4413.32	0.00	**95941.51**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-141-07	4-5						1260.00
	(зона: 1)	**98540.30**	16783.20	4134.33	0.00	**77622.77**	
	(зона: 2)	**101129.74**	16783.20	4134.33	0.00	**80212.21**	
	(зона: 3)	**100751.18**	16783.20	4134.33	0.00	**79833.65**	
	(зона: 4)	**100939.34**	16783.20	4134.33	0.00	**80021.81**	
	(зона: 5)	**103348.46**	16783.20	4134.33	0.00	**82430.93**	
	(зона: 6)	**103068.46**	16783.20	4134.33	0.00	**82150.93**	
	(зона: 7)	**103915.18**	16783.20	4134.33	0.00	**82997.65**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-141-08	6-7						1272.00
	(зона: 1)	**99194.93**	16943.04	3987.81	0.00	**78264.08**	
	(зона: 2)	**101807.49**	16943.04	3987.81	0.00	**80876.64**	
	(зона: 3)	**101425.55**	16943.04	3987.81	0.00	**80494.70**	
	(зона: 4)	**101615.39**	16943.04	3987.81	0.00	**80684.54**	
	(зона: 5)	**104046.02**	16943.04	3987.81	0.00	**83115.17**	
	(зона: 6)	**103763.52**	16943.04	3987.81	0.00	**82832.67**	
	(зона: 7)	**104617.80**	16943.04	3987.81	0.00	**83686.95**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-142 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-01-142	**Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов)**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции						
	Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) в грунтах группы:						
29-01-142-01	1-3						536.00
	(зона: 1)	**75768.88**	7139.52	790.47	0.00	**67838.89**	
	(зона: 2)	**78127.12**	7139.52	790.47	0.00	**70197.13**	
	(зона: 3)	**77782.36**	7139.52	790.47	0.00	**69852.37**	
	(зона: 4)	**77953.72**	7139.52	790.47	0.00	**70023.73**	
	(зона: 5)	**80147.74**	7139.52	790.47	0.00	**72217.75**	
	(зона: 6)	**79892.74**	7139.52	790.47	0.00	**71962.75**	
	(зона: 7)	**80663.86**	7139.52	790.47	0.00	**72733.87**	
29-01-142-02	4-11						459.00
	(зона: 1)	**74740.98**	6113.88	2641.18	0.00	**65985.92**	
	(зона: 2)	**77099.22**	6113.88	2641.18	0.00	**68344.16**	
	(зона: 3)	**76754.46**	6113.88	2641.18	0.00	**67999.40**	
	(зона: 4)	**76925.82**	6113.88	2641.18	0.00	**68170.76**	
	(зона: 5)	**79119.84**	6113.88	2641.18	0.00	**70364.78**	
	(зона: 6)	**78864.84**	6113.88	2641.18	0.00	**70109.78**	
	(зона: 7)	**79635.96**	6113.88	2641.18	0.00	**70880.90**	
Таблицу 29-01-143 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-143	**Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 100 см**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции						
	Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 60 см в грунтах группы:						
29-01-143-01	1-2						1798.00
	(зона: 1)	**141509.67**	23949.36	5681.89	0.00	**111878.42**	
	(зона: 2)	**145278.23**	23949.36	5681.89	0.00	**115646.98**	
	(зона: 3)	**144727.29**	23949.36	5681.89	0.00	**115096.04**	
	(зона: 4)	**145001.13**	23949.36	5681.89	0.00	**115369.88**	
	(зона: 5)	**148507.26**	23949.36	5681.89	0.00	**118876.01**	
	(зона: 6)	**148099.76**	23949.36	5681.89	0.00	**118468.51**	
	(зона: 7)	**149332.04**	23949.36	5681.89	0.00	**119700.79**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-143-02	3						1529.00
	(зона: 1)	**107521.78**	20366.28	5271.37	0.00	**81884.13**	
	(зона: 2)	**110180.58**	20366.28	5271.37	0.00	**84542.93**	
	(зона: 3)	**109791.88**	20366.28	5271.37	0.00	**84154.23**	
	(зона: 4)	**109985.08**	20366.28	5271.37	0.00	**84347.43**	
	(зона: 5)	**112458.73**	20366.28	5271.37	0.00	**86821.08**	
	(зона: 6)	**112171.23**	20366.28	5271.37	0.00	**86533.58**	
	(зона: 7)	**113040.63**	20366.28	5271.37	0.00	**87402.98**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-143-03	4-5						1590.00
	(зона: 1)	**116297.54**	21178.80	5112.43	0.00	**90006.31**	
	(зона: 2)	**119256.90**	21178.80	5112.43	0.00	**92965.67**	
	(зона: 3)	**118824.26**	21178.80	5112.43	0.00	**92533.03**	
	(зона: 4)	**119039.30**	21178.80	5112.43	0.00	**92748.07**	
	(зона: 5)	**121792.58**	21178.80	5112.43	0.00	**95501.35**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**121472.58**	21178.80	5112.43	0.00	**95181.35**	
	(зона: 7)	**122440.26**	21178.80	5112.43	0.00	**96149.03**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-143-04	6-7						1664.00
	(зона: 1)	**124637.41**	22164.48	4966.67	0.00	**97506.26**	
	(зона: 2)	**127874.21**	22164.48	4966.67	0.00	**100743.06**	
	(зона: 3)	**127401.01**	22164.48	4966.67	0.00	**100269.86**	
	(зона: 4)	**127636.21**	22164.48	4966.67	0.00	**100505.06**	
	(зона: 5)	**130647.61**	22164.48	4966.67	0.00	**103516.46**	
	(зона: 6)	**130297.61**	22164.48	4966.67	0.00	**103166.46**	
	(зона: 7)	**131356.01**	22164.48	4966.67	0.00	**104224.86**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-143-05	8-11						1737.00
	(зона: 1)	**133596.29**	23136.84	4830.74	0.00	**105628.71**	
	(зона: 2)	**137133.65**	23136.84	4830.74	0.00	**109166.07**	
	(зона: 3)	**136616.51**	23136.84	4830.74	0.00	**108648.93**	
	(зона: 4)	**136873.55**	23136.84	4830.74	0.00	**108905.97**	
	(зона: 5)	**140164.58**	23136.84	4830.74	0.00	**112197.00**	
	(зона: 6)	**139782.08**	23136.84	4830.74	0.00	**111814.50**	
	(зона: 7)	**140938.76**	23136.84	4830.74	0.00	**112971.18**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 60 до 100 см в грунтах группы:						
29-01-143-06	1-2						1334.00
	(зона: 1)	**113583.52**	17768.88	5529.13	0.00	**90285.51**	
	(зона: 2)	**116704.72**	17768.88	5529.13	0.00	**93406.71**	
	(зона: 3)	**116248.42**	17768.88	5529.13	0.00	**92950.41**	
	(зона: 4)	**116475.22**	17768.88	5529.13	0.00	**93177.21**	
	(зона: 5)	**119379.07**	17768.88	5529.13	0.00	**96081.06**	
	(зона: 6)	**119041.57**	17768.88	5529.13	0.00	**95743.56**	
	(зона: 7)	**120062.17**	17768.88	5529.13	0.00	**96764.16**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-143-07	3						1186.00
	(зона: 1)	**95002.59**	15797.52	5166.18	0.00	**74038.89**	
	(зона: 2)	**97522.67**	15797.52	5166.18	0.00	**76558.97**	
	(зона: 3)	**97154.25**	15797.52	5166.18	0.00	**76190.55**	
	(зона: 4)	**97337.37**	15797.52	5166.18	0.00	**76373.67**	
	(зона: 5)	**99681.96**	15797.52	5166.18	0.00	**78718.26**	
	(зона: 6)	**99409.46**	15797.52	5166.18	0.00	**78445.76**	
	(зона: 7)	**100233.50**	15797.52	5166.18	0.00	**79269.80**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-143-08	4-5						1223.00
	(зона: 1)	**99687.49**	16290.36	4984.85	0.00	**78412.28**	
	(зона: 2)	**102369.41**	16290.36	4984.85	0.00	**81094.20**	
	(зона: 3)	**101977.33**	16290.36	4984.85	0.00	**80702.12**	
	(зона: 4)	**102172.21**	16290.36	4984.85	0.00	**80897.00**	
	(зона: 5)	**104667.37**	16290.36	4984.85	0.00	**83392.16**	
	(зона: 6)	**104377.37**	16290.36	4984.85	0.00	**83102.16**	
	(зона: 7)	**105254.33**	16290.36	4984.85	0.00	**83979.12**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-143-09	6-7						1260.00
	(зона: 1)	**103760.65**	16783.20	4813.99	0.00	**82163.46**	
	(зона: 2)	**106581.29**	16783.20	4813.99	0.00	**84984.10**	
	(зона: 3)	**106168.93**	16783.20	4813.99	0.00	**84571.74**	
	(зона: 4)	**106373.89**	16783.20	4813.99	0.00	**84776.70**	
	(зона: 5)	**108998.11**	16783.20	4813.99	0.00	**87400.92**	
	(зона: 6)	**108693.11**	16783.20	4813.99	0.00	**87095.92**	
	(зона: 7)	**109615.43**	16783.20	4813.99	0.00	**88018.24**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-143-10	8-11						1297.00
	(зона: 1)	**108504.28**	17276.04	4691.44	0.00	**86536.80**	
	(зона: 2)	**111486.76**	17276.04	4691.44	0.00	**89519.28**	
	(зона: 3)	**111050.74**	17276.04	4691.44	0.00	**89083.26**	
	(зона: 4)	**111267.46**	17276.04	4691.44	0.00	**89299.98**	
	(зона: 5)	**114042.25**	17276.04	4691.44	0.00	**92074.77**	
	(зона: 6)	**113719.75**	17276.04	4691.44	0.00	**91752.27**	
	(зона: 7)	**114694.99**	17276.04	4691.44	0.00	**92727.51**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-144 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-144 Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см

Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см в грунтах группы:						
29-01-144-01	1-2						1260.00
	(зона: 1)	**95452.84**	16783.20	4519.87	0.00	**74149.77**	
	(зона: 2)	**98065.40**	16783.20	4519.87	0.00	**76762.33**	
	(зона: 3)	**97683.46**	16783.20	4519.87	0.00	**76380.39**	
	(зона: 4)	**97873.30**	16783.20	4519.87	0.00	**76570.23**	
	(зона: 5)	**100303.93**	16783.20	4519.87	0.00	**79000.86**	
	(зона: 6)	**100021.43**	16783.20	4519.87	0.00	**78718.36**	
	(зона: 7)	**100875.71**	16783.20	4519.87	0.00	**79572.64**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-144-02	3						1193.00
	(зона: 1)	**88730.05**	15890.76	4313.92	0.00	**68525.37**	
	(зона: 2)	**91134.53**	15890.76	4313.92	0.00	**70929.85**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**90783.01**	15890.76	4313.92	0.00	**70578.33**	
	(зона: 4)	**90957.73**	15890.76	4313.92	0.00	**70753.05**	
	(зона: 5)	**93194.77**	15890.76	4313.92	0.00	**72990.09**	
	(зона: 6)	**92934.77**	15890.76	4313.92	0.00	**72730.09**	
	(зона: 7)	**93721.01**	15890.76	4313.92	0.00	**73516.33**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-144-03	4-5						1211.00
	(зона: 1)	**90692.33**	16130.52	4162.78	0.00	**70399.03**	
	(зона: 2)	**93166.17**	16130.52	4162.78	0.00	**72872.87**	
	(зона: 3)	**92804.51**	16130.52	4162.78	0.00	**72511.21**	
	(зона: 4)	**92984.27**	16130.52	4162.78	0.00	**72690.97**	
	(зона: 5)	**95285.84**	16130.52	4162.78	0.00	**74992.54**	
	(зона: 6)	**95018.34**	16130.52	4162.78	0.00	**74725.04**	
	(зона: 7)	**95827.26**	16130.52	4162.78	0.00	**75533.96**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-144-04	6-7						1223.00
	(зона: 1)	**91959.27**	16290.36	4019.93	0.00	**71648.98**	
	(зона: 2)	**94479.35**	16290.36	4019.93	0.00	**74169.06**	
	(зона: 3)	**94110.93**	16290.36	4019.93	0.00	**73800.64**	
	(зона: 4)	**94294.05**	16290.36	4019.93	0.00	**73983.76**	
	(зона: 5)	**96638.64**	16290.36	4019.93	0.00	**76328.35**	
	(зона: 6)	**96366.14**	16290.36	4019.93	0.00	**76055.85**	
	(зона: 7)	**97190.18**	16290.36	4019.93	0.00	**76879.89**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-144-05	8-11						1248.00
	(зона: 1)	**93410.56**	16623.36	3887.05	0.00	**72900.15**	
	(зона: 2)	**95976.88**	16623.36	3887.05	0.00	**75466.47**	
	(зона: 3)	**95601.70**	16623.36	3887.05	0.00	**75091.29**	
	(зона: 4)	**95788.18**	16623.36	3887.05	0.00	**75277.77**	
	(зона: 5)	**98175.79**	16623.36	3887.05	0.00	**77665.38**	
	(зона: 6)	**97898.29**	16623.36	3887.05	0.00	**77387.88**	
	(зона: 7)	**98737.45**	16623.36	3887.05	0.00	**78227.04**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-145 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-145 Устройство монолитной бетонной обделки подземных помещений ГЭС

Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной в замке:						
29-01-145-01	до 70 см						766.00
	(зона: 1)	**102960.02**	10203.12	7455.82	439.28	**85301.08**	
	(зона: 2)	**105942.50**	10203.12	7455.82	439.28	**88283.56**	
	(зона: 3)	**105506.48**	10203.12	7455.82	439.28	**87847.54**	
	(зона: 4)	**105723.20**	10203.12	7455.82	439.28	**88064.26**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**108497.99**	10203.12	7455.82	439.28	**90839.05**	
	(зона: 6)	**108175.49**	10203.12	7455.82	439.28	**90516.55**	
	(зона: 7)	**109150.73**	10203.12	7455.82	439.28	**91491.79**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-145-02	более 70 до 95 см						658.00
	(зона: 1)	**96655.61**	8764.56	7008.29	419.63	**80882.76**	
	(зона: 2)	**99522.49**	8764.56	7008.29	419.63	**83749.64**	
	(зона: 3)	**99103.37**	8764.56	7008.29	419.63	**83330.52**	
	(зона: 4)	**99311.69**	8764.56	7008.29	419.63	**83538.84**	
	(зона: 5)	**101978.93**	8764.56	7008.29	419.63	**86206.08**	
	(зона: 6)	**101668.93**	8764.56	7008.29	419.63	**85896.08**	
	(зона: 7)	**102606.37**	8764.56	7008.29	419.63	**86833.52**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-145-03	более 95 до 130 см						569.00
	(зона: 1)	**90709.40**	7579.08	6689.22	402.29	**76441.10**	
	(зона: 2)	**93437.56**	7579.08	6689.22	402.29	**79169.26**	
	(зона: 3)	**93038.72**	7579.08	6689.22	402.29	**78770.42**	
	(зона: 4)	**93236.96**	7579.08	6689.22	402.29	**78968.66**	
	(зона: 5)	**95775.14**	7579.08	6689.22	402.29	**81506.84**	
	(зона: 6)	**95480.14**	7579.08	6689.22	402.29	**81211.84**	
	(зона: 7)	**96372.22**	7579.08	6689.22	402.29	**82103.92**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки свода подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной в замке:						
29-01-145-04	до 70 см						793.00
	(зона: 1)	**109266.44**	10562.76	7965.21	470.49	**90738.47**	
	(зона: 2)	**112457.00**	10562.76	7965.21	470.49	**93929.03**	
	(зона: 3)	**111990.56**	10562.76	7965.21	470.49	**93462.59**	
	(зона: 4)	**112222.40**	10562.76	7965.21	470.49	**93694.43**	
	(зона: 5)	**115190.78**	10562.76	7965.21	470.49	**96662.81**	
	(зона: 6)	**114845.78**	10562.76	7965.21	470.49	**96317.81**	
	(зона: 7)	**115889.06**	10562.76	7965.21	470.49	**97361.09**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-145-05	более 70 до 95 см						679.00
	(зона: 1)	**101715.78**	9044.28	7422.20	445.06	**85249.30**	
	(зона: 2)	**104744.50**	9044.28	7422.20	445.06	**88278.02**	
	(зона: 3)	**104301.72**	9044.28	7422.20	445.06	**87835.24**	
	(зона: 4)	**104521.80**	9044.28	7422.20	445.06	**88055.32**	
	(зона: 5)	**107339.61**	9044.28	7422.20	445.06	**90873.13**	
	(зона: 6)	**107012.11**	9044.28	7422.20	445.06	**90545.63**	
	(зона: 7)	**108002.47**	9044.28	7422.20	445.06	**91535.99**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-145-06	более 95 до 130 см						585.00
	(зона: 1)	**94999.30**	7792.20	7013.06	420.78	**80194.04**	
	(зона: 2)	**97866.18**	7792.20	7013.06	420.78	**83060.92**	
	(зона: 3)	**97447.06**	7792.20	7013.06	420.78	**82641.80**	
	(зона: 4)	**97655.38**	7792.20	7013.06	420.78	**82850.12**	
	(зона: 5)	**100322.62**	7792.20	7013.06	420.78	**85517.36**	
	(зона: 6)	**100012.62**	7792.20	7013.06	420.78	**85207.36**	
	(зона: 7)	**100950.06**	7792.20	7013.06	420.78	**86144.80**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 7 группы толщиной:						
29-01-145-07	до 20 см						1688.00
	(зона: 1)	**171258.66**	22484.16	10822.80	608.06	**137951.70**	
	(зона: 2)	**175397.14**	22484.16	10822.80	608.06	**142090.18**	
	(зона: 3)	**174792.12**	22484.16	10822.80	608.06	**141485.16**	
	(зона: 4)	**175092.84**	22484.16	10822.80	608.06	**141785.88**	
	(зона: 5)	**178943.13**	22484.16	10822.80	608.06	**145636.17**	
	(зона: 6)	**178495.63**	22484.16	10822.80	608.06	**145188.67**	
	(зона: 7)	**179848.87**	22484.16	10822.80	608.06	**146541.91**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-145-08	более 20 до 30 см						1236.00
	(зона: 1)	**138950.88**	16463.52	9097.14	520.20	**113390.22**	
	(зона: 2)	**142488.24**	16463.52	9097.14	520.20	**116927.58**	
	(зона: 3)	**141971.10**	16463.52	9097.14	520.20	**116410.44**	
	(зона: 4)	**142228.14**	16463.52	9097.14	520.20	**116667.48**	
	(зона: 5)	**145519.17**	16463.52	9097.14	520.20	**119958.51**	
	(зона: 6)	**145136.67**	16463.52	9097.14	520.20	**119576.01**	
	(зона: 7)	**146293.35**	16463.52	9097.14	520.20	**120732.69**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-145-09	более 30 до 40 см						998.00
	(зона: 1)	**122625.36**	13293.36	8238.27	476.27	**101093.73**	
	(зона: 2)	**125862.16**	13293.36	8238.27	476.27	**104330.53**	
	(зона: 3)	**125388.96**	13293.36	8238.27	476.27	**103857.33**	
	(зона: 4)	**125624.16**	13293.36	8238.27	476.27	**104092.53**	
	(зона: 5)	**128635.56**	13293.36	8238.27	476.27	**107103.93**	
	(зона: 6)	**128285.56**	13293.36	8238.27	476.27	**106753.93**	
	(зона: 7)	**129343.96**	13293.36	8238.27	476.27	**107812.33**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки стен подземных помещений ГЭС в грунтах 8-11 групп толщиной:						
29-01-145-10	до 20 см						1774.00
	(зона: 1)	**189540.98**	23629.68	12217.89	693.60	**153693.41**	
	(зона: 2)	**194257.46**	23629.68	12217.89	693.60	**158409.89**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**193567.94**	23629.68	12217.89	693.60	**157720.37**	
	(зона: 4)	**193910.66**	23629.68	12217.89	693.60	**158063.09**	
	(зона: 5)	**198298.70**	23629.68	12217.89	693.60	**162451.13**	
	(зона: 6)	**197788.70**	23629.68	12217.89	693.60	**161941.13**	
	(зона: 7)	**199330.94**	23629.68	12217.89	693.60	**163483.37**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-145-11	более 20 до 30 см						1285.00
	(зона: 1)	**151255.60**	17116.20	10043.61	578.00	**124095.79**	
	(зона: 2)	**155186.00**	17116.20	10043.61	578.00	**128026.19**	
	(зона: 3)	**154611.40**	17116.20	10043.61	578.00	**127451.59**	
	(зона: 4)	**154897.00**	17116.20	10043.61	578.00	**127737.19**	
	(зона: 5)	**158553.70**	17116.20	10043.61	578.00	**131393.89**	
	(зона: 6)	**158128.70**	17116.20	10043.61	578.00	**130968.89**	
	(зона: 7)	**159413.90**	17116.20	10043.61	578.00	**132254.09**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-145-12	более 30 до 40 см						1036.00
	(зона: 1)	**132039.90**	13799.52	8953.39	520.20	**109286.99**	
	(зона: 2)	**135577.26**	13799.52	8953.39	520.20	**112824.35**	
	(зона: 3)	**135060.12**	13799.52	8953.39	520.20	**112307.21**	
	(зона: 4)	**135317.16**	13799.52	8953.39	520.20	**112564.25**	
	(зона: 5)	**138608.19**	13799.52	8953.39	520.20	**115855.28**	
	(зона: 6)	**138225.69**	13799.52	8953.39	520.20	**115472.78**	
	(зона: 7)	**139382.37**	13799.52	8953.39	520.20	**116629.46**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-146 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-146 **Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой**

Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки:						
29-01-146-01	до 30 см						544.00
	(зона: 1)	**101510.72**	7246.08	8031.89	0.00	**86232.75**	
	(зона: 2)	**104470.08**	7246.08	8031.89	0.00	**89192.11**	
	(зона: 3)	**104037.44**	7246.08	8031.89	0.00	**88759.47**	
	(зона: 4)	**104252.48**	7246.08	8031.89	0.00	**88974.51**	
	(зона: 5)	**107005.76**	7246.08	8031.89	0.00	**91727.79**	
	(зона: 6)	**106685.76**	7246.08	8031.89	0.00	**91407.79**	
	(зона: 7)	**107653.44**	7246.08	8031.89	0.00	**92375.47**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-146-02	более 30 до 50 см						470.00
	(зона: 1)	**93097.13**	6260.40	7221.06	0.00	**79615.67**	
	(зона: 2)	**95894.65**	6260.40	7221.06	0.00	**82413.19**	
	(зона: 3)	**95485.67**	6260.40	7221.06	0.00	**82004.21**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**95688.95**	6260.40	7221.06	0.00	**82207.49**	
	(зона: 5)	**98291.66**	6260.40	7221.06	0.00	**84810.20**	
	(зона: 6)	**97989.16**	6260.40	7221.06	0.00	**84507.70**	
	(зона: 7)	**98903.92**	6260.40	7221.06	0.00	**85422.46**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-146-03	более 50 до 80 см						420.00
	(зона: 1)	**87906.59**	5594.40	6674.34	0.00	**75637.85**	
	(зона: 2)	**90588.51**	5594.40	6674.34	0.00	**78319.77**	
	(зона: 3)	**90196.43**	5594.40	6674.34	0.00	**77927.69**	
	(зона: 4)	**90391.31**	5594.40	6674.34	0.00	**78122.57**	
	(зона: 5)	**92886.47**	5594.40	6674.34	0.00	**80617.73**	
	(зона: 6)	**92596.47**	5594.40	6674.34	0.00	**80327.73**	
	(зона: 7)	**93473.43**	5594.40	6674.34	0.00	**81204.69**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-146-04	более 80 см						371.00
	(зона: 1)	**83131.17**	4941.72	6157.19	0.00	**72032.26**	
	(зона: 2)	**85720.61**	4941.72	6157.19	0.00	**74621.70**	
	(зона: 3)	**85342.05**	4941.72	6157.19	0.00	**74243.14**	
	(зона: 4)	**85530.21**	4941.72	6157.19	0.00	**74431.30**	
	(зона: 5)	**87939.33**	4941.72	6157.19	0.00	**76840.42**	
	(зона: 6)	**87659.33**	4941.72	6157.19	0.00	**76560.42**	
	(зона: 7)	**88506.05**	4941.72	6157.19	0.00	**77407.14**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки:						
29-01-146-05	до 30 см						578.00
	(зона: 1)	**110720.91**	7698.96	8685.66	0.00	**94336.29**	
	(зона: 2)	**113980.83**	7698.96	8685.66	0.00	**97596.21**	
	(зона: 3)	**113504.25**	7698.96	8685.66	0.00	**97119.63**	
	(зона: 4)	**113741.13**	7698.96	8685.66	0.00	**97356.51**	
	(зона: 5)	**116774.04**	7698.96	8685.66	0.00	**100389.42**	
	(зона: 6)	**116421.54**	7698.96	8685.66	0.00	**100036.92**	
	(зона: 7)	**117487.50**	7698.96	8685.66	0.00	**101102.88**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-146-06	более 30 до 50 см						495.00
	(зона: 1)	**99505.60**	6593.40	7686.27	0.00	**85225.93**	
	(зона: 2)	**102511.20**	6593.40	7686.27	0.00	**88231.53**	
	(зона: 3)	**102071.80**	6593.40	7686.27	0.00	**87792.13**	
	(зона: 4)	**102290.20**	6593.40	7686.27	0.00	**88010.53**	
	(зона: 5)	**105086.50**	6593.40	7686.27	0.00	**90806.83**	
	(зона: 6)	**104761.50**	6593.40	7686.27	0.00	**90481.83**	
	(зона: 7)	**105744.30**	6593.40	7686.27	0.00	**91464.63**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-146-07	более 50 до 80 см						438.00
	(зона: 1)	**92858.33**	5834.16	7022.86	0.00	**80001.31**	
	(зона: 2)	**95702.09**	5834.16	7022.86	0.00	**82845.07**	
	(зона: 3)	**95286.35**	5834.16	7022.86	0.00	**82429.33**	
	(зона: 4)	**95492.99**	5834.16	7022.86	0.00	**82635.97**	
	(зона: 5)	**98138.72**	5834.16	7022.86	0.00	**85281.70**	
	(зона: 6)	**97831.22**	5834.16	7022.86	0.00	**84974.20**	
	(зона: 7)	**98761.10**	5834.16	7022.86	0.00	**85904.08**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-146-08	более 80 см						383.00
	(зона: 1)	**86644.05**	5101.56	6393.65	0.00	**75148.84**	
	(зона: 2)	**89349.09**	5101.56	6393.65	0.00	**77853.88**	
	(зона: 3)	**88953.63**	5101.56	6393.65	0.00	**77458.42**	
	(зона: 4)	**89150.19**	5101.56	6393.65	0.00	**77654.98**	
	(зона: 5)	**91666.86**	5101.56	6393.65	0.00	**80171.65**	
	(зона: 6)	**91374.36**	5101.56	6393.65	0.00	**79879.15**	
	(зона: 7)	**92258.88**	5101.56	6393.65	0.00	**80763.67**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки:						
29-01-146-09	до 30 см						611.00
	(зона: 1)	**120538.97**	8138.52	9337.87	0.00	**103062.58**	
	(зона: 2)	**124122.57**	8138.52	9337.87	0.00	**106646.18**	
	(зона: 3)	**123598.67**	8138.52	9337.87	0.00	**106122.28**	
	(зона: 4)	**123859.07**	8138.52	9337.87	0.00	**106382.68**	
	(зона: 5)	**127193.12**	8138.52	9337.87	0.00	**109716.73**	
	(зона: 6)	**126805.62**	8138.52	9337.87	0.00	**109329.23**	
	(зона: 7)	**127977.42**	8138.52	9337.87	0.00	**110501.03**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-146-10	более 30 до 50 см						519.00
	(зона: 1)	**106542.29**	6913.08	8170.08	0.00	**91459.13**	
	(зона: 2)	**109779.09**	6913.08	8170.08	0.00	**94695.93**	
	(зона: 3)	**109305.89**	6913.08	8170.08	0.00	**94222.73**	
	(зона: 4)	**109541.09**	6913.08	8170.08	0.00	**94457.93**	
	(зона: 5)	**112552.49**	6913.08	8170.08	0.00	**97469.33**	
	(зона: 6)	**112202.49**	6913.08	8170.08	0.00	**97119.33**	
	(зона: 7)	**113260.89**	6913.08	8170.08	0.00	**98177.73**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-146-11	более 50 до 80 см						457.00
	(зона: 1)	**98465.48**	6087.24	7390.62	0.00	**84987.62**	
	(зона: 2)	**101494.20**	6087.24	7390.62	0.00	**88016.34**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**101051.42**	6087.24	7390.62	0.00	**87573.56**	
	(зона: 4)	**101271.50**	6087.24	7390.62	0.00	**87793.64**	
	(зона: 5)	**104089.31**	6087.24	7390.62	0.00	**90611.45**	
	(зона: 6)	**103761.81**	6087.24	7390.62	0.00	**90283.95**	
	(зона: 7)	**104752.17**	6087.24	7390.62	0.00	**91274.31**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-146-12	более 80 см						396.00
	(зона: 1)	**89561.88**	5274.72	6644.59	0.00	**77642.57**	
	(зона: 2)	**92359.40**	5274.72	6644.59	0.00	**80440.09**	
	(зона: 3)	**91950.42**	5274.72	6644.59	0.00	**80031.11**	
	(зона: 4)	**92153.70**	5274.72	6644.59	0.00	**80234.39**	
	(зона: 5)	**94756.41**	5274.72	6644.59	0.00	**82837.10**	
	(зона: 6)	**94453.91**	5274.72	6644.59	0.00	**82534.60**	
	(зона: 7)	**95368.67**	5274.72	6644.59	0.00	**83449.36**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-147 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-147 **Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой**

Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 4-5 групп, толщина обделки:						
29-01-147-01	до 30 см						1144.00
	(зона: 1)	**130781.53**	15238.08	8616.22	490.14	**106927.23**	
	(зона: 2)	**134110.81**	15238.08	8616.22	490.14	**110256.51**	
	(зона: 3)	**133624.09**	15238.08	8616.22	490.14	**109769.79**	
	(зона: 4)	**133866.01**	15238.08	8616.22	490.14	**110011.71**	
	(зона: 5)	**136963.45**	15238.08	8616.22	490.14	**113109.15**	
	(зона: 6)	**136603.45**	15238.08	8616.22	490.14	**112749.15**	
	(зона: 7)	**137692.09**	15238.08	8616.22	490.14	**113837.79**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-147-02	более 30 до 50 см						822.00
	(зона: 1)	**109744.88**	10949.04	7666.70	436.97	**91129.14**	
	(зона: 2)	**112727.36**	10949.04	7666.70	436.97	**94111.62**	
	(зона: 3)	**112291.34**	10949.04	7666.70	436.97	**93675.60**	
	(зона: 4)	**112508.06**	10949.04	7666.70	436.97	**93892.32**	
	(зона: 5)	**115282.85**	10949.04	7666.70	436.97	**96667.11**	
	(зона: 6)	**114960.35**	10949.04	7666.70	436.97	**96344.61**	
	(зона: 7)	**115935.59**	10949.04	7666.70	436.97	**97319.85**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-147-03	более 50 до 80 см						618.00
	(зона: 1)	**95824.21**	8231.76	6975.13	404.60	**80617.32**	
	(зона: 2)	**98575.49**	8231.76	6975.13	404.60	**83368.60**	
	(зона: 3)	**98173.27**	8231.76	6975.13	404.60	**82966.38**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**98373.19**	8231.76	6975.13	404.60	**83166.30**	
	(зона: 5)	**100932.88**	8231.76	6975.13	404.60	**85725.99**	
	(зона: 6)	**100635.38**	8231.76	6975.13	404.60	**85428.49**	
	(зона: 7)	**101535.02**	8231.76	6975.13	404.60	**86328.13**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-147-04	более 80 см						501.00
	(зона: 1)	**87793.84**	6673.32	6589.56	384.95	**74530.96**	
	(зона: 2)	**90406.40**	6673.32	6589.56	384.95	**77143.52**	
	(зона: 3)	**90024.46**	6673.32	6589.56	384.95	**76761.58**	
	(зона: 4)	**90214.30**	6673.32	6589.56	384.95	**76951.42**	
	(зона: 5)	**92644.93**	6673.32	6589.56	384.95	**79382.05**	
	(зона: 6)	**92362.43**	6673.32	6589.56	384.95	**79099.55**	
	(зона: 7)	**93216.71**	6673.32	6589.56	384.95	**79953.83**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 6-7 групп, толщина обделки:						
29-01-147-05	до 30 см						1206.00
	(зона: 1)	**145894.82**	16063.92	9814.95	560.66	**120015.95**	
	(зона: 2)	**149709.62**	16063.92	9814.95	560.66	**123830.75**	
	(зона: 3)	**149151.92**	16063.92	9814.95	560.66	**123273.05**	
	(зона: 4)	**149429.12**	16063.92	9814.95	560.66	**123550.25**	
	(зона: 5)	**152978.27**	16063.92	9814.95	560.66	**127099.40**	
	(зона: 6)	**152565.77**	16063.92	9814.95	560.66	**126686.90**	
	(зона: 7)	**153813.17**	16063.92	9814.95	560.66	**127934.30**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-147-06	более 30 до 50 см						863.00
	(зона: 1)	**119165.61**	11495.16	8436.63	482.05	**99233.82**	
	(зона: 2)	**122448.65**	11495.16	8436.63	482.05	**102516.86**	
	(зона: 3)	**121968.69**	11495.16	8436.63	482.05	**102036.90**	
	(зона: 4)	**122207.25**	11495.16	8436.63	482.05	**102275.46**	
	(зона: 5)	**125261.67**	11495.16	8436.63	482.05	**105329.88**	
	(зона: 6)	**124906.67**	11495.16	8436.63	482.05	**104974.88**	
	(зона: 7)	**125980.19**	11495.16	8436.63	482.05	**106048.40**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-147-07	более 50 до 80 см						644.00
	(зона: 1)	**101628.98**	8578.08	7446.63	432.34	**85604.27**	
	(зона: 2)	**104565.22**	8578.08	7446.63	432.34	**88540.51**	
	(зона: 3)	**104135.96**	8578.08	7446.63	432.34	**88111.25**	
	(зона: 4)	**104349.32**	8578.08	7446.63	432.34	**88324.61**	
	(зона: 5)	**107081.09**	8578.08	7446.63	432.34	**91056.38**	
	(зона: 6)	**106763.59**	8578.08	7446.63	432.34	**90738.88**	
	(зона: 7)	**107723.71**	8578.08	7446.63	432.34	**91699.00**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-147-08	более 80 см						518.00
	(зона: 1)	**92087.39**	6899.76	6916.81	404.60	**78270.82**	
	(зона: 2)	**94838.67**	6899.76	6916.81	404.60	**81022.10**	
	(зона: 3)	**94436.45**	6899.76	6916.81	404.60	**80619.88**	
	(зона: 4)	**94636.37**	6899.76	6916.81	404.60	**80819.80**	
	(зона: 5)	**97196.06**	6899.76	6916.81	404.60	**83379.49**	
	(зона: 6)	**96898.56**	6899.76	6916.81	404.60	**83081.99**	
	(зона: 7)	**97798.20**	6899.76	6916.81	404.60	**83981.63**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой в грунтах 8-11 групп, толщина обделки:						
29-01-147-09	до 30 см						1272.00
	(зона: 1)	**161074.92**	16943.04	11026.89	632.33	**133104.99**	
	(зона: 2)	**165375.24**	16943.04	11026.89	632.33	**137405.31**	
	(зона: 3)	**164746.56**	16943.04	11026.89	632.33	**136776.63**	
	(зона: 4)	**165059.04**	16943.04	11026.89	632.33	**137089.11**	
	(зона: 5)	**169059.90**	16943.04	11026.89	632.33	**141089.97**	
	(зона: 6)	**168594.90**	16943.04	11026.89	632.33	**140624.97**	
	(зона: 7)	**170001.06**	16943.04	11026.89	632.33	**142031.13**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-147-10	более 30 до 50 см						903.00
	(зона: 1)	**128584.31**	12027.96	9219.48	528.29	**107336.87**	
	(зона: 2)	**132167.91**	12027.96	9219.48	528.29	**110920.47**	
	(зона: 3)	**131644.01**	12027.96	9219.48	528.29	**110396.57**	
	(зона: 4)	**131904.41**	12027.96	9219.48	528.29	**110656.97**	
	(зона: 5)	**135238.46**	12027.96	9219.48	528.29	**113991.02**	
	(зона: 6)	**134850.96**	12027.96	9219.48	528.29	**113603.52**	
	(зона: 7)	**136022.76**	12027.96	9219.48	528.29	**114775.32**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-147-11	более 50 до 80 см						669.00
	(зона: 1)	**108055.62**	8911.08	7930.57	461.24	**91213.97**	
	(зона: 2)	**111199.94**	8911.08	7930.57	461.24	**94358.29**	
	(зона: 3)	**110740.26**	8911.08	7930.57	461.24	**93898.61**	
	(зона: 4)	**110968.74**	8911.08	7930.57	461.24	**94127.09**	
	(зона: 5)	**113894.10**	8911.08	7930.57	461.24	**97052.45**	
	(зона: 6)	**113554.10**	8911.08	7930.57	461.24	**96712.45**	
	(зона: 7)	**114582.26**	8911.08	7930.57	461.24	**97740.61**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-147-12	более 80 см						535.00
	(зона: 1)	**96381.09**	7126.20	7244.21	424.25	**82010.68**	
	(зона: 2)	**99271.09**	7126.20	7244.21	424.25	**84900.68**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**98848.59**	7126.20	7244.21	424.25	**84478.18**	
	(зона: 4)	**99058.59**	7126.20	7244.21	424.25	**84688.18**	
	(зона: 5)	**101747.34**	7126.20	7244.21	424.25	**87376.93**	
	(зона: 6)	**101434.84**	7126.20	7244.21	424.25	**87064.43**	
	(зона: 7)	**102379.84**	7126.20	7244.21	424.25	**88009.43**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-148 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-148 Устройство монолитной железобетонной обделки ходков и станционных проемов

Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

Устройство монолитной железобетонной обделки ходков при наличии металлоизоляции в грунтах группы:

29-01-148-01	1-2						825.00
	(зона: 1)	**87219.91**	10989.00	3672.05	0.00	**72558.86**	
	(зона: 2)	**89832.47**	10989.00	3672.05	0.00	**75171.42**	
	(зона: 3)	**89450.53**	10989.00	3672.05	0.00	**74789.48**	
	(зона: 4)	**89640.37**	10989.00	3672.05	0.00	**74979.32**	
	(зона: 5)	**92071.00**	10989.00	3672.05	0.00	**77409.95**	
	(зона: 6)	**91788.50**	10989.00	3672.05	0.00	**77127.45**	
	(зона: 7)	**92642.78**	10989.00	3672.05	0.00	**77981.73**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-148-02	3						819.00
	(зона: 1)	**85742.72**	10909.08	3522.69	0.00	**71310.95**	
	(зона: 2)	**88309.04**	10909.08	3522.69	0.00	**73877.27**	
	(зона: 3)	**87933.86**	10909.08	3522.69	0.00	**73502.09**	
	(зона: 4)	**88120.34**	10909.08	3522.69	0.00	**73688.57**	
	(зона: 5)	**90507.95**	10909.08	3522.69	0.00	**76076.18**	
	(зона: 6)	**90230.45**	10909.08	3522.69	0.00	**75798.68**	
	(зона: 7)	**91069.61**	10909.08	3522.69	0.00	**76637.84**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-148-03	4-7						822.00
	(зона: 1)	**86900.64**	10949.04	3393.62	0.00	**72557.98**	
	(зона: 2)	**89513.20**	10949.04	3393.62	0.00	**75170.54**	
	(зона: 3)	**89131.26**	10949.04	3393.62	0.00	**74788.60**	
	(зона: 4)	**89321.10**	10949.04	3393.62	0.00	**74978.44**	
	(зона: 5)	**91751.73**	10949.04	3393.62	0.00	**77409.07**	
	(зона: 6)	**91469.23**	10949.04	3393.62	0.00	**77126.57**	
	(зона: 7)	**92323.51**	10949.04	3393.62	0.00	**77980.85**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-148-04	8-11						847.00
	(зона: 1)	**89617.08**	11282.04	3281.25	0.00	**75053.79**	
	(зона: 2)	**92322.12**	11282.04	3281.25	0.00	**77758.83**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**91926.66**	11282.04	3281.25	0.00	**77363.37**	
	(зона: 4)	**92123.22**	11282.04	3281.25	0.00	**77559.93**	
	(зона: 5)	**94639.89**	11282.04	3281.25	0.00	**80076.60**	
	(зона: 6)	**94347.39**	11282.04	3281.25	0.00	**79784.10**	
	(зона: 7)	**95231.91**	11282.04	3281.25	0.00	**80668.62**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов при наличии металлоизоляции в грунтах группы:						
29-01-148-05	1-2						1541.00
	(зона: 1)	**133724.03**	20526.12	2043.19	0.00	**111154.72**	
	(зона: 2)	**137608.19**	20526.12	2043.19	0.00	**115038.88**	
	(зона: 3)	**137040.35**	20526.12	2043.19	0.00	**114471.04**	
	(зона: 4)	**137322.59**	20526.12	2043.19	0.00	**114753.28**	
	(зона: 5)	**140936.27**	20526.12	2043.19	0.00	**118366.96**	
	(зона: 6)	**140516.27**	20526.12	2043.19	0.00	**117946.96**	
	(зона: 7)	**141786.35**	20526.12	2043.19	0.00	**119217.04**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-148-06	3						1272.00
	(зона: 1)	**109485.34**	16943.04	3810.18	0.00	**88732.12**	
	(зона: 2)	**112537.18**	16943.04	3810.18	0.00	**91783.96**	
	(зона: 3)	**112091.02**	16943.04	3810.18	0.00	**91337.80**	
	(зона: 4)	**112312.78**	16943.04	3810.18	0.00	**91559.56**	
	(зона: 5)	**115152.10**	16943.04	3810.18	0.00	**94398.88**	
	(зона: 6)	**114822.10**	16943.04	3810.18	0.00	**94068.88**	
	(зона: 7)	**115820.02**	16943.04	3810.18	0.00	**95066.80**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-148-07	4-5						1195.00
	(зона: 1)	**104551.52**	15917.40	3639.10	0.00	**84995.02**	
	(зона: 2)	**107464.64**	15917.40	3639.10	0.00	**87908.14**	
	(зона: 3)	**107038.76**	15917.40	3639.10	0.00	**87482.26**	
	(зона: 4)	**107250.44**	15917.40	3639.10	0.00	**87693.94**	
	(зона: 5)	**109960.70**	15917.40	3639.10	0.00	**90404.20**	
	(зона: 6)	**109645.70**	15917.40	3639.10	0.00	**90089.20**	
	(зона: 7)	**110598.26**	15917.40	3639.10	0.00	**91041.76**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-148-08	6-7						1219.00
	(зона: 1)	**106622.32**	16237.08	3521.67	0.00	**86863.57**	
	(зона: 2)	**109604.80**	16237.08	3521.67	0.00	**89846.05**	
	(зона: 3)	**109168.78**	16237.08	3521.67	0.00	**89410.03**	
	(зона: 4)	**109385.50**	16237.08	3521.67	0.00	**89626.75**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**112160.29**	16237.08	3521.67	0.00	**92401.54**	
	(зона: 6)	**111837.79**	16237.08	3521.67	0.00	**92079.04**	
	(зона: 7)	**112813.03**	16237.08	3521.67	0.00	**93054.28**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной железобетонной обделки станционных проемов с деревянной опалубкой в грунтах группы:						
29-01-148-09	1-2						1884.00
	(зона: 1)	**141238.15**	25094.88	4491.92	0.00	**111651.35**	
	(зона: 2)	**145122.31**	25094.88	4491.92	0.00	**115535.51**	
	(зона: 3)	**144554.47**	25094.88	4491.92	0.00	**114967.67**	
	(зона: 4)	**144836.71**	25094.88	4491.92	0.00	**115249.91**	
	(зона: 5)	**148450.39**	25094.88	4491.92	0.00	**118863.59**	
	(зона: 6)	**148030.39**	25094.88	4491.92	0.00	**118443.59**	
	(зона: 7)	**149300.47**	25094.88	4491.92	0.00	**119713.67**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-148-10	3						1603.00
	(зона: 1)	**114647.68**	21351.96	4090.17	0.00	**89205.55**	
	(зона: 2)	**117699.52**	21351.96	4090.17	0.00	**92257.39**	
	(зона: 3)	**117253.36**	21351.96	4090.17	0.00	**91811.23**	
	(зона: 4)	**117475.12**	21351.96	4090.17	0.00	**92032.99**	
	(зона: 5)	**120314.44**	21351.96	4090.17	0.00	**94872.31**	
	(зона: 6)	**119984.44**	21351.96	4090.17	0.00	**94542.31**	
	(зона: 7)	**120982.36**	21351.96	4090.17	0.00	**95540.23**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-148-11	4-5						1541.00
	(зона: 1)	**109881.33**	20526.12	3891.84	0.00	**85463.37**	
	(зона: 2)	**112794.45**	20526.12	3891.84	0.00	**88376.49**	
	(зона: 3)	**112368.57**	20526.12	3891.84	0.00	**87950.61**	
	(зона: 4)	**112580.25**	20526.12	3891.84	0.00	**88162.29**	
	(зона: 5)	**115290.51**	20526.12	3891.84	0.00	**90872.55**	
	(зона: 6)	**114975.51**	20526.12	3891.84	0.00	**90557.55**	
	(зона: 7)	**115928.07**	20526.12	3891.84	0.00	**91510.11**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-148-12	6-7						1566.00
	(зона: 1)	**111960.85**	20859.12	3767.76	0.00	**87333.97**	
	(зона: 2)	**114943.33**	20859.12	3767.76	0.00	**90316.45**	
	(зона: 3)	**114507.31**	20859.12	3767.76	0.00	**89880.43**	
	(зона: 4)	**114724.03**	20859.12	3767.76	0.00	**90097.15**	
	(зона: 5)	**117498.82**	20859.12	3767.76	0.00	**92871.94**	
	(зона: 6)	**117176.32**	20859.12	3767.76	0.00	**92549.44**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**118151.56**	20859.12	3767.76	0.00	**93524.68**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 29-01-149 изложить в следующей редакции:						
Таблица 29-01-149	**Устройство монолитной бетонной обделки штолен**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции						
	Устройство монолитной бетонной обделки штолен без удаления временных деревянных крепей в грунтах группы:						
29-01-149-01	1-2						1370.00
	(зона: 1)	**109117.59**	18248.40	4332.49	0.00	**86536.70**	
	(зона: 2)	**112053.83**	18248.40	4332.49	0.00	**89472.94**	
	(зона: 3)	**111624.57**	18248.40	4332.49	0.00	**89043.68**	
	(зона: 4)	**111837.93**	18248.40	4332.49	0.00	**89257.04**	
	(зона: 5)	**114569.70**	18248.40	4332.49	0.00	**91988.81**	
	(зона: 6)	**114252.20**	18248.40	4332.49	0.00	**91671.31**	
	(зона: 7)	**115212.32**	18248.40	4332.49	0.00	**92631.43**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-149-02	3						1334.00
	(зона: 1)	**104690.07**	17768.88	4133.37	0.00	**82787.82**	
	(зона: 2)	**107487.59**	17768.88	4133.37	0.00	**85585.34**	
	(зона: 3)	**107078.61**	17768.88	4133.37	0.00	**85176.36**	
	(зона: 4)	**107281.89**	17768.88	4133.37	0.00	**85379.64**	
	(зона: 5)	**109884.60**	17768.88	4133.37	0.00	**87982.35**	
	(зона: 6)	**109582.10**	17768.88	4133.37	0.00	**87679.85**	
	(зона: 7)	**110496.86**	17768.88	4133.37	0.00	**88594.61**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-149-03	4-11						1260.00
	(зона: 1)	**96591.38**	16783.20	3893.83	0.00	**75914.35**	
	(зона: 2)	**99134.58**	16783.20	3893.83	0.00	**78457.55**	
	(зона: 3)	**98762.78**	16783.20	3893.83	0.00	**78085.75**	
	(зона: 4)	**98947.58**	16783.20	3893.83	0.00	**78270.55**	
	(зона: 5)	**101313.68**	16783.20	3893.83	0.00	**80636.65**	
	(зона: 6)	**101038.68**	16783.20	3893.83	0.00	**80361.65**	
	(зона: 7)	**101870.28**	16783.20	3893.83	0.00	**81193.25**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство монолитной бетонной обделки штолен с удалением временных деревянных крепей в грунтах группы:						
29-01-149-04	3						1208.00
	(зона: 1)	**97857.99**	16090.56	4399.61	0.00	**77367.82**	
	(зона: 2)	**100539.91**	16090.56	4399.61	0.00	**80049.74**	
	(зона: 3)	**100147.83**	16090.56	4399.61	0.00	**79657.66**	
	(зона: 4)	**100342.71**	16090.56	4399.61	0.00	**79852.54**	
	(зона: 5)	**102837.87**	16090.56	4399.61	0.00	**82347.70**	
	(зона: 6)	**102547.87**	16090.56	4399.61	0.00	**82057.70**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**103424.83**	16090.56	4399.61	0.00	**82934.66**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-149-05	4-7						1236.00
	(зона: 1)	**101870.98**	16463.52	4291.79	0.00	**81115.67**	
	(зона: 2)	**104691.62**	16463.52	4291.79	0.00	**83936.31**	
	(зона: 3)	**104279.26**	16463.52	4291.79	0.00	**83523.95**	
	(зона: 4)	**104484.22**	16463.52	4291.79	0.00	**83728.91**	
	(зона: 5)	**107108.44**	16463.52	4291.79	0.00	**86353.13**	
	(зона: 6)	**106803.44**	16463.52	4291.79	0.00	**86048.13**	
	(зона: 7)	**107725.76**	16463.52	4291.79	0.00	**86970.45**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-149-06	8-11						1285.00
	(зона: 1)	**106798.30**	17116.20	4192.16	0.00	**85489.94**	
	(зона: 2)	**109780.78**	17116.20	4192.16	0.00	**88472.42**	
	(зона: 3)	**109344.76**	17116.20	4192.16	0.00	**88036.40**	
	(зона: 4)	**109561.48**	17116.20	4192.16	0.00	**88253.12**	
	(зона: 5)	**112336.27**	17116.20	4192.16	0.00	**91027.91**	
	(зона: 6)	**112013.77**	17116.20	4192.16	0.00	**90705.41**	
	(зона: 7)	**112989.01**	17116.20	4192.16	0.00	**91680.65**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-150 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-150 Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей

Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции

	Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей диаметром:						
29-01-150-01	до 3 м						941.00
	(зона: 1)	**114046.03**	12534.12	10429.63	0.00	**91082.28**	
	(зона: 2)	**117375.31**	12534.12	10429.63	0.00	**94411.56**	
	(зона: 3)	**116888.59**	12534.12	10429.63	0.00	**93924.84**	
	(зона: 4)	**117130.51**	12534.12	10429.63	0.00	**94166.76**	
	(зона: 5)	**120227.95**	12534.12	10429.63	0.00	**97264.20**	
	(зона: 6)	**119867.95**	12534.12	10429.63	0.00	**96904.20**	
	(зона: 7)	**120956.59**	12534.12	10429.63	0.00	**97992.84**	
29-01-150-02	более 3 до 4 м						872.00
	(зона: 1)	**118193.13**	11615.04	12014.04	0.00	**94564.05**	
	(зона: 2)	**121638.01**	11615.04	12014.04	0.00	**98008.93**	
	(зона: 3)	**121134.39**	11615.04	12014.04	0.00	**97505.31**	
	(зона: 4)	**121384.71**	11615.04	12014.04	0.00	**97755.63**	
	(зона: 5)	**124589.70**	11615.04	12014.04	0.00	**100960.62**	
	(зона: 6)	**124217.20**	11615.04	12014.04	0.00	**100588.12**	
	(зона: 7)	**125343.64**	11615.04	12014.04	0.00	**101714.56**	

Таблицу 29-01-155 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-155 Устройство сборной железобетонной обделки тоннелей с помощью механических укладчиков или лебедок

Измеритель: 100 м^3 железобетона по наружному очертанию конструкции

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство сборной железобетонной обделки из блоков с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром:						
29-01-155-01	2 м						663.00
	(зона: 1)	246419.19	8486.40	22.15	0.00	237910.64	
	(зона: 2)	243498.66	8486.40	22.15	0.00	234990.11	
	(зона: 3)	250706.52	8486.40	22.15	0.00	242197.97	
	(зона: 4)	261939.40	8486.40	22.15	0.00	253430.85	
	(зона: 5)	261113.29	8486.40	22.15	0.00	252604.74	
	(зона: 6)	262104.22	8486.40	22.15	0.00	253595.67	
	(зона: 7)	253344.64	8486.40	22.15	0.00	244836.09	
(108-0030)	*Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-02	от 2 до 3 м						414.00
	(зона: 1)	243232.19	5299.20	22.35	0.00	237910.64	
	(зона: 2)	240311.66	5299.20	22.35	0.00	234990.11	
	(зона: 3)	247519.52	5299.20	22.35	0.00	242197.97	
	(зона: 4)	258752.40	5299.20	22.35	0.00	253430.85	
	(зона: 5)	257926.29	5299.20	22.35	0.00	252604.74	
	(зона: 6)	258917.22	5299.20	22.35	0.00	253595.67	
	(зона: 7)	250157.64	5299.20	22.35	0.00	244836.09	
(108-0030)	*Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-03	от 3 до 4 м						402.00
	(зона: 1)	243083.64	5145.60	27.40	0.00	237910.64	
	(зона: 2)	240163.11	5145.60	27.40	0.00	234990.11	
	(зона: 3)	247370.97	5145.60	27.40	0.00	242197.97	
	(зона: 4)	258603.85	5145.60	27.40	0.00	253430.85	
	(зона: 5)	257777.74	5145.60	27.40	0.00	252604.74	
	(зона: 6)	258768.67	5145.60	27.40	0.00	253595.67	
	(зона: 7)	250009.09	5145.60	27.40	0.00	244836.09	
(108-0030)	*Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-04	от 4 до 6 м						385.00
	(зона: 1)	245186.75	4928.00	172.03	0.00	240086.72	
	(зона: 2)	242266.22	4928.00	172.03	0.00	237166.19	
	(зона: 3)	249474.08	4928.00	172.03	0.00	244374.05	
	(зона: 4)	260706.96	4928.00	172.03	0.00	255606.93	
	(зона: 5)	259880.85	4928.00	172.03	0.00	254780.82	
	(зона: 6)	260871.78	4928.00	172.03	0.00	255771.75	
	(зона: 7)	252112.20	4928.00	172.03	0.00	247012.17	
(108-0030)	*Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-05	Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из блоков с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м						2709.00
	(зона: 1)	**457044.34**	34675.20	14243.55	0.00	**408125.59**	
	(зона: 2)	**460688.47**	34675.20	14243.55	0.00	**411769.72**	
	(зона: 3)	**466937.83**	34675.20	14243.55	0.00	**418019.08**	
	(зона: 4)	**478647.83**	34675.20	14243.55	0.00	**429729.08**	
	(зона: 5)	**483930.56**	34675.20	14243.55	0.00	**435011.81**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**484210.07**	34675.20	14243.55	0.00	**435291.32**	
	(зона: 7)	**477598.95**	34675.20	14243.55	0.00	**428680.20**	
(108-0030)	*Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-06	Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из блоков с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м						1087.00
	(зона: 1)	258616.00	13913.60	4615.68	0.00	240086.72	
	(зона: 2)	255695.47	13913.60	4615.68	0.00	237166.19	
	(зона: 3)	262903.33	13913.60	4615.68	0.00	244374.05	
	(зона: 4)	274136.21	13913.60	4615.68	0.00	255606.93	
	(зона: 5)	273310.10	13913.60	4615.68	0.00	254780.82	
	(зона: 6)	274301.03	13913.60	4615.68	0.00	255771.75	
	(зона: 7)	265541.45	13913.60	4615.68	0.00	247012.17	
(108-0030)	*Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-07	Устройство сборной железобетонной обделки из блоков обжатой в породу с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром от 4 до 6 м						455.00
	(зона: 1)	249383.18	5824.00	2399.82	1186.09	241159.36	
	(зона: 2)	246596.38	5824.00	2399.82	1186.09	238372.56	
	(зона: 3)	253710.65	5824.00	2399.82	1186.09	245486.83	
	(зона: 4)	264932.00	5824.00	2399.82	1186.09	256708.18	
	(зона: 5)	264107.34	5824.00	2399.82	1186.09	255883.52	
	(зона: 6)	265184.26	5824.00	2399.82	1186.09	256960.44	
	(зона: 7)	256330.25	5824.00	2399.82	1186.09	248106.43	
(108-0030)	*Шпильки металлические диаметром 27 мм, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-08	Устройство сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром от 4 до 6 м						611.00
	(зона: 1)	248986.12	7820.80	444.88	0.00	240720.44	
	(зона: 2)	246065.59	7820.80	444.88	0.00	237799.91	
	(зона: 3)	253273.45	7820.80	444.88	0.00	245007.77	
	(зона: 4)	264506.33	7820.80	444.88	0.00	256240.65	
	(зона: 5)	263680.22	7820.80	444.88	0.00	255414.54	
	(зона: 6)	264671.15	7820.80	444.88	0.00	256405.47	
	(зона: 7)	255911.57	7820.80	444.88	0.00	247645.89	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-09	Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м						3510.00
	(зона: 1)	**424625.99**	44928.00	15922.78	0.00	**363775.21**	
	(зона: 2)	**425913.30**	44928.00	15922.78	0.00	**365062.52**	
	(зона: 3)	**432506.00**	44928.00	15922.78	0.00	**371655.22**	
	(зона: 4)	**444044.65**	44928.00	15922.78	0.00	**383193.87**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**447133.36**	44928.00	15922.78	0.00	**386282.58**	
	(зона: 6)	**447669.29**	44928.00	15922.78	0.00	**386818.51**	
	(зона: 7)	**440285.63**	44928.00	15922.78	0.00	**379434.85**	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-10	Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром от 4 до 6 м						1434.00
	(зона: 1)	265911.00	18355.20	6835.36	0.00	240720.44	
	(зона: 2)	262990.47	18355.20	6835.36	0.00	237799.91	
	(зона: 3)	270198.33	18355.20	6835.36	0.00	245007.77	
	(зона: 4)	281431.21	18355.20	6835.36	0.00	256240.65	
	(зона: 5)	280605.10	18355.20	6835.36	0.00	255414.54	
	(зона: 6)	281596.03	18355.20	6835.36	0.00	256405.47	
	(зона: 7)	272836.45	18355.20	6835.36	0.00	247645.89	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-11	Устройство сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м						1155.00
	(зона: 1)	255415.41	14784.00	997.96	0.00	239633.45	
	(зона: 2)	252494.88	14784.00	997.96	0.00	236712.92	
	(зона: 3)	259702.74	14784.00	997.96	0.00	243920.78	
	(зона: 4)	270935.63	14784.00	997.96	0.00	255153.67	
	(зона: 5)	270109.52	14784.00	997.96	0.00	254327.56	
	(зона: 6)	271100.45	14784.00	997.96	0.00	255318.49	
	(зона: 7)	262340.87	14784.00	997.96	0.00	246558.91	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-12	Устройство первых трех колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м						5227.00
	(зона: 1)	**418492.94**	66905.60	25987.30	0.00	**325600.04**	
	(зона: 2)	**418485.53**	66905.60	25987.30	0.00	**325592.63**	
	(зона: 3)	**425267.51**	66905.60	25987.30	0.00	**332374.61**	
	(зона: 4)	**436712.08**	66905.60	25987.30	0.00	**343819.18**	
	(зона: 5)	**438596.23**	66905.60	25987.30	0.00	**345703.33**	
	(зона: 6)	**439272.16**	66905.60	25987.30	0.00	**346379.26**	
	(зона: 7)	**431465.14**	66905.60	25987.30	0.00	**338572.24**	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-13	Устройство последующих колец сборной железобетонной обделки из тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м						3439.00
	(зона: 1)	302299.84	44019.20	17782.23	0.00	240498.41	
	(зона: 2)	299379.31	44019.20	17782.23	0.00	237577.88	
	(зона: 3)	306587.17	44019.20	17782.23	0.00	244785.74	
	(зона: 4)	317820.05	44019.20	17782.23	0.00	256018.62	
	(зона: 5)	316993.94	44019.20	17782.23	0.00	255192.51	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	317984.87	44019.20	17782.23	0.00	256183.44	
	(зона: 7)	309225.29	44019.20	17782.23	0.00	247423.86	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство штолен сборной железобетонной обделки с помощью лебедок в грунтах группы:						
29-01-155-14	1-3						2097.00
	(зона: 1)	272576.06	26841.60	7569.49	0.00	238164.97	
	(зона: 2)	269655.53	26841.60	7569.49	0.00	235244.44	
	(зона: 3)	276863.39	26841.60	7569.49	0.00	242452.30	
	(зона: 4)	288096.27	26841.60	7569.49	0.00	253685.18	
	(зона: 5)	287270.16	26841.60	7569.49	0.00	252859.07	
	(зона: 6)	288261.09	26841.60	7569.49	0.00	253850.00	
	(зона: 7)	279501.51	26841.60	7569.49	0.00	245090.42	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-155-15	4-7						2557.00
	(зона: 1)	280297.59	32729.60	9467.13	0.00	238100.86	
	(зона: 2)	277377.06	32729.60	9467.13	0.00	235180.33	
	(зона: 3)	284584.92	32729.60	9467.13	0.00	242388.19	
	(зона: 4)	295817.80	32729.60	9467.13	0.00	253621.07	
	(зона: 5)	294991.69	32729.60	9467.13	0.00	252794.96	
	(зона: 6)	295982.62	32729.60	9467.13	0.00	253785.89	
	(зона: 7)	287223.04	32729.60	9467.13	0.00	245026.31	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-157 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-157 **Укладка сборной чугунной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков или лебедок с применением болтов со сферическими шайбами**

Измеритель: 1 т тюбингов

29-01-157-01	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						3.78
	(зона: 1-7)	5320.72	48.38	5.62	0.00	5266.72	
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-02	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						24.16
	(зона: 1)	**6334.76**	309.25	130.74	0.00	**5894.77**	
	(зона: 2)	**6356.03**	309.25	130.74	0.00	**5916.04**	
	(зона: 3)	**6352.92**	309.25	130.74	0.00	**5912.93**	
	(зона: 4)	**6354.46**	309.25	130.74	0.00	**5914.47**	
	(зона: 5)	**6374.25**	309.25	130.74	0.00	**5934.26**	
	(зона: 6)	**6371.95**	309.25	130.74	0.00	**5931.96**	
	(зона: 7)	**6378.91**	309.25	130.74	0.00	**5938.92**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-03	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						9.82
	(зона: 1-7)	5447.67	125.70	55.25	0.00	5266.72	
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-04	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						3.39
	(зона: 1-7)	5305.06	43.39	4.71	0.00	5256.96	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-05	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						13.72
	(зона: 1)	**5856.09**	175.62	90.87	0.00	**5589.60**	
	(зона: 2)	**5867.19**	175.62	90.87	0.00	**5600.70**	
	(зона: 3)	**5865.56**	175.62	90.87	0.00	**5599.07**	
	(зона: 4)	**5866.37**	175.62	90.87	0.00	**5599.88**	
	(зона: 5)	**5876.70**	175.62	90.87	0.00	**5610.21**	
	(зона: 6)	**5875.50**	175.62	90.87	0.00	**5609.01**	
	(зона: 7)	**5879.12**	175.62	90.87	0.00	**5612.63**	
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-06	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						9.01
	(зона: 1-7)	5436.12	115.33	63.83	0.00	5256.96	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-07	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						3.97
	(зона: 1-7)	5313.23	50.82	5.45	0.00	5256.96	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-08	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						14.36
	(зона: 1)	**5884.92**	183.81	93.28	0.00	**5607.83**	
	(зона: 2)	**5896.71**	183.81	93.28	0.00	**5619.62**	
	(зона: 3)	**5894.99**	183.81	93.28	0.00	**5617.90**	
	(зона: 4)	**5895.85**	183.81	93.28	0.00	**5618.76**	
	(зона: 5)	**5906.82**	183.81	93.28	0.00	**5629.73**	
	(зона: 6)	**5905.54**	183.81	93.28	0.00	**5628.45**	
	(зона: 7)	**5909.40**	183.81	93.28	0.00	**5632.31**	
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-09	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						9.71
	(зона: 1-7)	5445.26	124.29	64.01	0.00	5256.96	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-10	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в натяжной камере с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						7.79
	(зона: 1-7)	5450.45	99.71	55.25	0.00	5295.49	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-11	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						4.98
	(зона: 1-7)	5339.26	63.74	8.47	0.00	5267.05	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-12	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонной станции без плоского лотка с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						4.76
	(зона: 1-7)	5325.62	60.93	7.73	0.00	5256.96	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-13	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части пилонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						5.29
	(зона: 1-7)	5386.47	67.71	9.19	0.00	5309.57	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-14	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части пилонной станции без плоского лотка с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						4.29
	(зона: 1-7)	5396.32	54.91	7.39	0.00	5334.02	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-157-15	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в проемной части колонно-пилонной станции с плоским лотком с применением болтовых комплектов со сферическими шайбами						5.52
	(зона: 1-7)	5496.84	70.66	9.57	0.00	5416.61	
(108-9001)	*Комплекты болтовые со сферическими шайбами, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9021)	*Пробки тюбинговые, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка клиновидных прокладок весом до 500 кг:						
29-01-157-16	с помощью механических укладчиков						17.08
	(зона: 1-7)	4088.97	235.02	0.99	0.00	3852.96	
29-01-157-17	с помощью лебедок						50.43
	(зона: 1-7)	4830.03	693.92	283.15	0.00	3852.96	

Таблицу 29-01-158 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-158 **Укладка сборной чугунной обделки тоннелей из тюбингов с помощью механических укладчиков или лебедок с применением болтов с плоскими шайбами**

Измеритель: 1 т тюбингов

29-01-158-01	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами						3.30
	(зона: 1-7)	5313.69	42.24	4.73	0.00	5266.72	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9020)	*Пробки тюбинговые, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-158-02	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами						20.98
	(зона: 1)	**6262.38**	268.54	84.03	0.00	**5909.81**	
	(зона: 2)	**6283.65**	268.54	84.03	0.00	**5931.08**	
	(зона: 3)	**6280.54**	268.54	84.03	0.00	**5927.97**	
	(зона: 4)	**6282.08**	268.54	84.03	0.00	**5929.51**	
	(зона: 5)	**6301.87**	268.54	84.03	0.00	**5949.30**	
	(зона: 6)	**6299.57**	268.54	84.03	0.00	**5947.00**	
	(зона: 7)	**6306.53**	268.54	84.03	0.00	**5953.96**	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9020)	*Пробки тюбинговые, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-158-03	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром до 6 м с применением болтов с плоскими шайбами						8.48
	(зона: 1-7)	5411.05	108.54	35.79	0.00	5266.72	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9020)	*Пробки тюбинговые, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-158-04	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами						3.09
	(зона: 1-7)	5300.56	39.55	4.05	0.00	5256.96	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9020)	*Пробки тюбинговые, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-158-05	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами						12.38
	(зона: 1)	**5809.09**	158.46	47.90	0.00	**5602.73**	
	(зона: 2)	**5820.19**	158.46	47.90	0.00	**5613.83**	
	(зона: 3)	**5818.57**	158.46	47.90	0.00	**5612.21**	
	(зона: 4)	**5819.37**	158.46	47.90	0.00	**5613.01**	
	(зона: 5)	**5829.70**	158.46	47.90	0.00	**5623.34**	
	(зона: 6)	**5828.50**	158.46	47.90	0.00	**5622.14**	
	(зона: 7)	**5832.13**	158.46	47.90	0.00	**5625.77**	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9020)	*Пробки тюбинговые, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-158-06	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в тоннелях диаметром более 6 м с применением болтов с плоскими шайбами						8.07
	(зона: 1-7)	5394.11	103.30	33.85	0.00	5256.96	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9020)	*Пробки тюбинговые, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-158-07	Укладка сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью механических укладчиков в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами						3.65
	(зона: 1-7)	5308.04	46.72	4.36	0.00	5256.96	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9020)	*Пробки тюбинговые, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-158-08	Укладка первых трех колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами						13.02
	(зона: 1)	**5825.27**	166.66	50.38	0.00	**5608.23**	
	(зона: 2)	**5837.06**	166.66	50.38	0.00	**5620.02**	
	(зона: 3)	**5835.34**	166.66	50.38	0.00	**5618.30**	
	(зона: 4)	**5836.19**	166.66	50.38	0.00	**5619.15**	
	(зона: 5)	**5847.16**	166.66	50.38	0.00	**5630.12**	
	(зона: 6)	**5845.89**	166.66	50.38	0.00	**5628.85**	
	(зона: 7)	**5849.74**	166.66	50.38	0.00	**5632.70**	
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9020)	*Пробки тюбинговые, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-158-09	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в наклонных тоннелях с применением болтов с плоскими шайбами						8.79
	(зона: 1-7)	5404.12	112.51	34.65	0.00	5256.96	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9020)	*Пробки тюбинговые, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-158-10	Укладка последующих колец сборной обделки из чугунных тюбингов с помощью лебедок в натяжных камерах с применением болтов с плоскими шайбами						6.71
	(зона: 1-7)	5410.08	85.89	28.70	0.00	5295.49	
(101-1805)	*Гвозди строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9002)	*Болты тюбинговые с гайками и шайбами, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-9020)	*Пробки тюбинговые, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-176 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-01-176		**Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей**					
	Измеритель: 100 м^3 бетона по проектному наружному очертанию конструкции						
	Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей в грунтах группы:						
29-01-176-01	3						396.00
	(зона: 1)	**80397.60**	5274.72	4928.87	0.00	**70194.01**	
	(зона: 2)	**82987.04**	5274.72	4928.87	0.00	**72783.45**	
	(зона: 3)	**82608.48**	5274.72	4928.87	0.00	**72404.89**	
	(зона: 4)	**82796.64**	5274.72	4928.87	0.00	**72593.05**	
	(зона: 5)	**85205.76**	5274.72	4928.87	0.00	**75002.17**	
	(зона: 6)	**84925.76**	5274.72	4928.87	0.00	**74722.17**	
	(зона: 7)	**85772.48**	5274.72	4928.87	0.00	**75568.89**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-176-02	4-5						427.00
	(зона: 1)	**87506.88**	5687.64	5374.21	0.00	**76445.03**	
	(зона: 2)	**90327.52**	5687.64	5374.21	0.00	**79265.67**	
	(зона: 3)	**89915.16**	5687.64	5374.21	0.00	**78853.31**	
	(зона: 4)	**90120.12**	5687.64	5374.21	0.00	**79058.27**	
	(зона: 5)	**92744.34**	5687.64	5374.21	0.00	**81682.49**	
	(зона: 6)	**92439.34**	5687.64	5374.21	0.00	**81377.49**	
	(зона: 7)	**93361.66**	5687.64	5374.21	0.00	**82299.81**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-176-03	6-7						460.00
	(зона: 1)	**94643.35**	6127.20	5819.05	0.00	**82697.10**	
	(зона: 2)	**97695.19**	6127.20	5819.05	0.00	**85748.94**	
	(зона: 3)	**97249.03**	6127.20	5819.05	0.00	**85302.78**	
	(зона: 4)	**97470.79**	6127.20	5819.05	0.00	**85524.54**	
	(зона: 5)	**100310.11**	6127.20	5819.05	0.00	**88363.86**	
	(зона: 6)	**99980.11**	6127.20	5819.05	0.00	**88033.86**	
	(зона: 7)	**100978.03**	6127.20	5819.05	0.00	**89031.78**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-176-04	8-9						493.00
	(зона: 1)	**101602.18**	6566.76	6087.50	0.00	**88947.92**	
	(зона: 2)	**104885.22**	6566.76	6087.50	0.00	**92230.96**	
	(зона: 3)	**104405.26**	6566.76	6087.50	0.00	**91751.00**	
	(зона: 4)	**104643.82**	6566.76	6087.50	0.00	**91989.56**	
	(зона: 5)	**107698.24**	6566.76	6087.50	0.00	**95043.98**	
	(зона: 6)	**107343.24**	6566.76	6087.50	0.00	**94688.98**	
	(зона: 7)	**108416.76**	6566.76	6087.50	0.00	**95762.50**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-177 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-01-177		**Железобетонные гидроизоляционные обоймы (рубашки). Бетонное заполнение в подземных сооружениях**					
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
29-01-177-01	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях со стальной опалубкой						952.00
	(зона: 1)	**92330.97**	12680.64	11302.75	0.00	**68347.58**	
	(зона: 2)	**94719.25**	12680.64	11302.75	0.00	**70735.86**	
	(зона: 3)	**94376.18**	12680.64	11302.75	0.00	**70392.79**	
	(зона: 4)	**94549.70**	12680.64	11302.75	0.00	**70566.31**	
	(зона: 5)	**96757.89**	12680.64	11302.75	0.00	**72774.50**	
	(зона: 6)	**96510.18**	12680.64	11302.75	0.00	**72526.79**	
	(зона: 7)	**97284.95**	12680.64	11302.75	0.00	**73301.56**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в тоннелях с деревянной опалубкой, толщина рубашки:						
29-01-177-02	до 30 см						2427.00
	(зона: 1)	**126106.76**	32327.64	8189.41	0.00	**85589.71**	
	(зона: 2)	**128545.32**	32327.64	8189.41	0.00	**88028.27**	
	(зона: 3)	**128202.25**	32327.64	8189.41	0.00	**87685.20**	
	(зона: 4)	**128379.42**	32327.64	8189.41	0.00	**87862.37**	
	(зона: 5)	**130617.74**	32327.64	8189.41	0.00	**90100.69**	
	(зона: 6)	**130377.32**	32327.64	8189.41	0.00	**89860.27**	
	(зона: 7)	**131161.08**	32327.64	8189.41	0.00	**90644.03**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-177-03	более 30 см						1673.00
	(зона: 1)	**108700.73**	22284.36	6319.69	0.00	**80096.68**	
	(зона: 2)	**111124.73**	22284.36	6319.69	0.00	**82520.68**	
	(зона: 3)	**110781.66**	22284.36	6319.69	0.00	**82177.61**	
	(зона: 4)	**110957.77**	22284.36	6319.69	0.00	**82353.72**	
	(зона: 5)	**113187.36**	22284.36	6319.69	0.00	**84583.31**	
	(зона: 6)	**112944.83**	22284.36	6319.69	0.00	**84340.78**	
	(зона: 7)	**113725.99**	22284.36	6319.69	0.00	**85121.94**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-177-04	Устройство железобетонной обоймы (рубашки) в шахтных стволах						3711.00
	(зона: 1)	**163960.86**	49430.52	3534.13	0.00	**110996.21**	
	(зона: 2)	**166384.86**	49430.52	3534.13	0.00	**113420.21**	
	(зона: 3)	**166041.79**	49430.52	3534.13	0.00	**113077.14**	
	(зона: 4)	**166217.90**	49430.52	3534.13	0.00	**113253.25**	
	(зона: 5)	**168447.49**	49430.52	3534.13	0.00	**115482.84**	
	(зона: 6)	**168204.96**	49430.52	3534.13	0.00	**115240.31**	
	(зона: 7)	**168986.12**	49430.52	3534.13	0.00	**116021.47**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из чугунных тюбингов диаметром:						
29-01-177-05	до 6 м						560.00
	(зона: 1)	**75244.27**	7459.20	2465.43	0.00	**65319.64**	
	(зона: 2)	**77602.51**	7459.20	2465.43	0.00	**67677.88**	
	(зона: 3)	**77257.75**	7459.20	2465.43	0.00	**67333.12**	
	(зона: 4)	**77429.11**	7459.20	2465.43	0.00	**67504.48**	
	(зона: 5)	**79623.13**	7459.20	2465.43	0.00	**69698.50**	
	(зона: 6)	**79368.13**	7459.20	2465.43	0.00	**69443.50**	
	(зона: 7)	**80139.25**	7459.20	2465.43	0.00	**70214.62**	
29-01-177-06	более 6 м						335.00
	(зона: 1)	**71378.50**	4462.20	2464.58	0.00	**64451.72**	
	(зона: 2)	**73736.74**	4462.20	2464.58	0.00	**66809.96**	
	(зона: 3)	**73391.98**	4462.20	2464.58	0.00	**66465.20**	
	(зона: 4)	**73563.34**	4462.20	2464.58	0.00	**66636.56**	
	(зона: 5)	**75757.36**	4462.20	2464.58	0.00	**68830.58**	
	(зона: 6)	**75502.36**	4462.20	2464.58	0.00	**68575.58**	
	(зона: 7)	**76273.48**	4462.20	2464.58	0.00	**69346.70**	
29-01-177-07	Бетонное заполнение под путевой бетон в тоннелях с обделкой из монолитного бетона						376.00
	(зона: 1)	**71924.62**	5008.32	2464.58	0.00	**64451.72**	
	(зона: 2)	**74282.86**	5008.32	2464.58	0.00	**66809.96**	
	(зона: 3)	**73938.10**	5008.32	2464.58	0.00	**66465.20**	
	(зона: 4)	**74109.46**	5008.32	2464.58	0.00	**66636.56**	
	(зона: 5)	**76303.48**	5008.32	2464.58	0.00	**68830.58**	
	(зона: 6)	**76048.48**	5008.32	2464.58	0.00	**68575.58**	
	(зона: 7)	**76819.60**	5008.32	2464.58	0.00	**69346.70**	
29-01-177-08	Бетонное заполнение лотков в ходках						727.00
	(зона: 1)	**82130.38**	9683.64	2790.80	0.00	**69655.94**	
	(зона: 2)	**84521.52**	9683.64	2790.80	0.00	**72047.08**	
	(зона: 3)	**84176.76**	9683.64	2790.80	0.00	**71702.32**	
	(зона: 4)	**84350.50**	9683.64	2790.80	0.00	**71876.06**	
	(зона: 5)	**86564.23**	9683.64	2790.80	0.00	**74089.79**	
	(зона: 6)	**86314.00**	9683.64	2790.80	0.00	**73839.56**	
	(зона: 7)	**87091.00**	9683.64	2790.80	0.00	**74616.56**	
	Таблицу 29-01-178 изложить в следующей редакции:						
Таблица 29-01-178	**Оклеечная гидроизоляция**						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
	Устройство оклеечной гидроизоляции в 3 слоя:						
29-01-178-01	в шахтных стволах						244.00
	(зона: 1)	**9826.98**	2820.64	869.86	0.00	**6136.48**	
	(зона: 2,3)	**9886.91**	2820.64	869.86	0.00	**6196.41**	
	(зона: 4)	**9891.24**	2820.64	869.86	0.00	**6200.74**	
	(зона: 5)	**9927.15**	2820.64	869.86	0.00	**6236.65**	
	(зона: 6)	**9935.84**	2820.64	869.86	0.00	**6245.34**	
	(зона: 7)	**9946.55**	2820.64	869.86	0.00	**6256.05**	
29-01-178-02	в тоннелях						377.00
	(зона: 1)	**11253.31**	4358.12	853.63	0.00	**6041.56**	
	(зона: 2,3)	**11313.00**	4358.12	853.63	0.00	**6101.25**	
	(зона: 4)	**11317.32**	4358.12	853.63	0.00	**6105.57**	
	(зона: 5)	**11353.09**	4358.12	853.63	0.00	**6141.34**	
	(зона: 6)	**11361.75**	4358.12	853.63	0.00	**6150.00**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**11372.42**	4358.12	853.63	0.00	**6160.67**	
29-01-178-03	При изменении числа слоев оклеечной гидроизоляции на 1 слой добавлять или исключать к расценкам 29-01-178-01, 29-01-178-02						15.66
	(зона: 1-7)	1523.89	181.03	199.11	0.00	1143.75	
Таблицу 29-01-180 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-180	**Устройство зонтов**						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности зонта						
	Устройство зонтов из асбестоцементных плит:						
29-01-180-01	в станционных тоннелях						180.00
	(зона: 1)	**26334.86**	2239.20	1845.27	528.52	**22250.39**	
	(зона: 2,3)	**26335.33**	2239.20	1845.27	528.52	**22250.86**	
	(зона: 4)	**26335.36**	2239.20	1845.27	528.52	**22250.89**	
	(зона: 5)	**26335.64**	2239.20	1845.27	528.52	**22251.17**	
	(зона: 6)	**26335.71**	2239.20	1845.27	528.52	**22251.24**	
	(зона: 7)	**26335.80**	2239.20	1845.27	528.52	**22251.33**	
29-01-180-02	в эскалаторных тоннелях						283.00
	(зона: 1)	**26953.47**	3520.52	2318.83	633.83	**21114.12**	
	(зона: 2,3)	**26954.18**	3520.52	2318.83	633.83	**21114.83**	
	(зона: 4)	**26954.23**	3520.52	2318.83	633.83	**21114.88**	
	(зона: 5)	**26954.65**	3520.52	2318.83	633.83	**21115.30**	
	(зона: 6)	**26954.75**	3520.52	2318.83	633.83	**21115.40**	
	(зона: 7)	**26954.88**	3520.52	2318.83	633.83	**21115.53**	
29-01-180-03	Устройство зонтов из алюминиевых профилей в эскалаторных тоннелях						191.00
	(зона: 1-7)	**68142.53**	2376.04	32.70	0.00	**65733.79**	
Таблицу 29-01-183 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-183	**Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных и керамических блоков**						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
29-01-183-01	Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных и керамических блоков						7.74
	(зона: 1-7)	**686.58**	84.37	53.89	0.00	**548.32**	
Таблицу 29-01-184 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-184	**Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита “НАТЛЕН-2“**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита “НАТЛЕН-2“:						
29-01-184-01	обделка сборная чугунная						546.42
	(зона: 1)	41316.27	6245.58	8805.69	1368.55	26265.00	
	(зона: 2)	41318.81	6245.58	8805.69	1368.55	26267.54	
	(зона: 3)	41319.24	6245.58	8805.69	1368.55	26267.97	
	(зона: 4)	41319.76	6245.58	8805.69	1368.55	26268.49	
	(зона: 5)	41320.79	6245.58	8805.69	1368.55	26269.52	
	(зона: 6)	41321.24	6245.58	8805.69	1368.55	26269.97	
	(зона: 7)	41323.31	6245.58	8805.69	1368.55	26272.04	
(108-9019)	*Пробки тюбинговые, (шт.)*	-	-	-	-	*(40)*	-
(411-0001)	*Вода, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-184-02	обделка сборная железобетонная						523.39
	(зона: 1-7)	32548.76	5982.35	3597.42	643.51	22968.99	
(411-0001)	*Вода, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-184-03	**обделка сборная железобетонная из блоков, обжатых на породу**						**274.05**
	(зона: 1-7)	**16462.48**	**2809.01**	**4945.83**	**554.94**	**8707.64**	
(302-1230)	***Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(302-1833)	***Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, (шт.)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(402-0034)	***Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп", (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**
(411-0001)	***Вода, ($м^3$)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(П)***	**-**

Таблицу 29-01-209 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-209 Устройство из монолитного железобетона платформ, перекрытий и упоров

Измеритель: 100 $м^3$ бетона в конструкции

29-01-209-01	Устройство из монолитного железобетона платформ						2946.00
	(зона: 1)	**161920.21**	36648.24	1181.03	0.00	**124090.94**	
	(зона: 2)	**164266.89**	36648.24	1181.03	0.00	**126437.62**	
	(зона: 3)	**163923.82**	36648.24	1181.03	0.00	**126094.55**	
	(зона: 4)	**164094.34**	36648.24	1181.03	0.00	**126265.07**	
	(зона: 5)	**166277.61**	36648.24	1181.03	0.00	**128448.34**	
	(зона: 6)	**166023.86**	36648.24	1181.03	0.00	**128194.59**	
	(зона: 7)	**166791.20**	36648.24	1181.03	0.00	**128961.93**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство из монолитного железобетона перекрытий:						
29-01-209-02	плоских						2570.00
	(зона: 1)	**137339.09**	31970.80	851.53	0.00	**104516.76**	
	(зона: 2)	**139685.77**	31970.80	851.53	0.00	**106863.44**	
	(зона: 3)	**139342.70**	31970.80	851.53	0.00	**106520.37**	
	(зона: 4)	**139513.22**	31970.80	851.53	0.00	**106690.89**	
	(зона: 5)	**141696.49**	31970.80	851.53	0.00	**108874.16**	
	(зона: 6)	**141442.74**	31970.80	851.53	0.00	**108620.41**	
	(зона: 7)	**142210.08**	31970.80	851.53	0.00	**109387.75**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-209-03	ребристых						3045.00
	(зона: 1)	**170539.72**	37879.80	739.50	0.00	**131920.42**	
	(зона: 2)	**172886.40**	37879.80	739.50	0.00	**134267.10**	
	(зона: 3)	**172543.33**	37879.80	739.50	0.00	**133924.03**	
	(зона: 4)	**172713.85**	37879.80	739.50	0.00	**134094.55**	
	(зона: 5)	**174897.12**	37879.80	739.50	0.00	**136277.82**	
	(зона: 6)	**174643.37**	37879.80	739.50	0.00	**136024.07**	
	(зона: 7)	**175410.71**	37879.80	739.50	0.00	**136791.41**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-209-04	Устройство из монолитного железобетона упоров в путевом тоннеле						1291.00
	(зона: 1)	**85763.54**	16060.04	592.71	0.00	**69110.79**	
	(зона: 2)	**88121.78**	16060.04	592.71	0.00	**71469.03**	
	(зона: 3)	**87777.02**	16060.04	592.71	0.00	**71124.27**	
	(зона: 4)	**87948.38**	16060.04	592.71	0.00	**71295.63**	
	(зона: 5)	**90142.40**	16060.04	592.71	0.00	**73489.65**	
	(зона: 6)	**89887.40**	16060.04	592.71	0.00	**73234.65**	
	(зона: 7)	**90658.52**	16060.04	592.71	0.00	**74005.77**	
(103-0018)	*Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 29-01-210 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-210	**Устройство из сборного железобетона платформ, перекрытий. Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами**						
	Измеритель: 100 м^3 сборного железобетона						
29-01-210-01	Устройство платформ из сборного железобетона						2394.00
	(зона: 1)	**188951.89**	29781.36	2717.45	120.10	**156453.08**	
	(зона: 2)	**189223.84**	29781.36	2717.45	120.10	**156725.03**	
	(зона: 3)	**189208.26**	29781.36	2717.45	120.10	**156709.45**	
	(зона: 4)	**189228.04**	29781.36	2717.45	120.10	**156729.23**	
	(зона: 5)	**189426.33**	29781.36	2717.45	120.10	**156927.52**	
	(зона: 6)	**189438.81**	29781.36	2717.45	120.10	**156940.00**	
	(зона: 7)	**189503.23**	29781.36	2717.45	120.10	**157004.42**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100,5)*	-
29-01-210-02	Устройство перекрытий из сборных железобетонных плит						2979.00
	(зона: 1)	44369.98	37058.76	3433.04	0.00	3878.18	
	(зона: 2,3)	44552.03	37058.76	3433.04	0.00	4060.23	
	(зона: 4)	44565.28	37058.76	3433.04	0.00	4073.48	
	(зона: 5)	44674.40	37058.76	3433.04	0.00	4182.60	
	(зона: 6)	44700.83	37058.76	3433.04	0.00	4209.03	
	(зона: 7)	44733.38	37058.76	3433.04	0.00	4241.58	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100,5)*	-
29-01-210-03	Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами						2085.00
	(зона: 1-7)	27774.30	25937.40	1836.90	607.71	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100,5)*	-
Таблицу 29-01-211 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-211	**Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на стальном каркасе**						
	Измеритель: 100 м^2 перекрытий						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-211-01	Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на стальном каркасе						334.00
	(зона: 1)	**50083.96**	4154.96	2674.21	1073.92	**43254.79**	
	(зона: 2)	**50228.93**	4154.96	2674.21	1073.92	**43399.76**	
	(зона: 3)	**50218.25**	4154.96	2674.21	1073.92	**43389.08**	
	(зона: 4)	**50228.76**	4154.96	2674.21	1073.92	**43399.59**	
	(зона: 5)	**50339.81**	4154.96	2674.21	1073.92	**43510.64**	
	(зона: 6)	**50342.35**	4154.96	2674.21	1073.92	**43513.18**	
	(зона: 7)	**50379.09**	4154.96	2674.21	1073.92	**43549.92**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-213 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-213 Устройство монолитных железобетонных перегородок, перемычек, фундаментов

Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции

	Устройство монолитных железобетонных перегородок толщиной:						
29-01-213-01	до 100 мм						3938.00
	(зона: 1)	**189173.84**	48988.72	3968.14	0.00	**136216.98**	
	(зона: 2)	**191807.10**	48988.72	3968.14	0.00	**138850.24**	
	(зона: 3)	**191464.03**	48988.72	3968.14	0.00	**138507.17**	
	(зона: 4)	**191655.29**	48988.72	3968.14	0.00	**138698.43**	
	(зона: 5)	**194010.46**	48988.72	3968.14	0.00	**141053.60**	
	(зона: 6)	**193798.31**	48988.72	3968.14	0.00	**140841.45**	
	(зона: 7)	**194616.89**	48988.72	3968.14	0.00	**141660.03**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-213-02	до 200 мм						2173.00
	(зона: 1)	**128683.57**	27032.12	2312.81	0.00	**99338.64**	
	(зона: 2)	**131175.89**	27032.12	2312.81	0.00	**101830.96**	
	(зона: 3)	**130832.82**	27032.12	2312.81	0.00	**101487.89**	
	(зона: 4)	**131013.88**	27032.12	2312.81	0.00	**101668.95**	
	(зона: 5)	**133284.50**	27032.12	2312.81	0.00	**103939.57**	
	(зона: 6)	**133051.89**	27032.12	2312.81	0.00	**103706.96**	
	(зона: 7)	**133845.27**	27032.12	2312.81	0.00	**104500.34**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство:						
29-01-213-03	монолитной железобетонной перемычки шлюзовой металлической камеры						1434.00
	(зона: 1)	**105267.97**	17838.96	3295.18	0.00	**84133.83**	
	(зона: 2)	**107904.05**	17838.96	3295.18	0.00	**86769.91**	
	(зона: 3)	**107560.98**	17838.96	3295.18	0.00	**86426.84**	
	(зона: 4)	**107752.46**	17838.96	3295.18	0.00	**86618.32**	
	(зона: 5)	**110109.30**	17838.96	3295.18	0.00	**88975.16**	
	(зона: 6)	**109897.56**	17838.96	3295.18	0.00	**88763.42**	
	(зона: 7)	**110716.64**	17838.96	3295.18	0.00	**89582.50**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-213-04	монолитных железобетонных фундаментов в эскалаторном тоннеле						2637.00
	(зона: 1)	**136191.39**	32804.28	1844.31	0.00	**101542.80**	
	(зона: 2)	**138794.81**	32804.28	1844.31	0.00	**104146.22**	
	(зона: 3)	**138451.74**	32804.28	1844.31	0.00	**103803.15**	
	(зона: 4)	**138640.88**	32804.28	1844.31	0.00	**103992.29**	
	(зона: 5)	**140978.11**	32804.28	1844.31	0.00	**106329.52**	
	(зона: 6)	**140761.64**	32804.28	1844.31	0.00	**106113.05**	
	(зона: 7)	**141574.88**	32804.28	1844.31	0.00	**106926.29**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-213-05	бетонного основания под фундаменты в эскалаторном тоннеле						1037.00
	(зона: 1)	**80444.31**	12900.28	1406.90	0.00	**66137.13**	
	(зона: 2)	**82813.13**	12900.28	1406.90	0.00	**68505.95**	
	(зона: 3)	**82468.37**	12900.28	1406.90	0.00	**68161.19**	
	(зона: 4)	**82640.49**	12900.28	1406.90	0.00	**68333.31**	
	(зона: 5)	**84840.85**	12900.28	1406.90	0.00	**70533.67**	
	(зона: 6)	**84587.39**	12900.28	1406.90	0.00	**70280.21**	
	(зона: 7)	**85360.40**	12900.28	1406.90	0.00	**71053.22**	

Таблицу 29-01-214 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-214 Устройство из сборного железобетона цоколя путевой стены станции, ступеней и фундаментов

Измеритель: 100 м^3 сборного железобетона

	Устройство из сборного железобетона:						
29-01-214-01	цоколя путевой стены станции						594.00
	(зона: 1)	191257.80	7389.36	3635.96	1515.75	180232.48	
	(зона: 2)	195169.47	7389.36	3635.96	1515.75	184144.15	
	(зона: 3)	197119.17	7389.36	3635.96	1515.75	186093.85	
	(зона: 4)	207494.23	7389.36	3635.96	1515.75	196468.91	
	(зона: 5)	206426.21	7389.36	3635.96	1515.75	195400.89	
	(зона: 6)	212043.01	7389.36	3635.96	1515.75	201017.69	
	(зона: 7)	198140.29	7389.36	3635.96	1515.75	187114.97	
29-01-214-02	ступеней между фундаментами в эскалаторном тоннеле						3806.00
	(зона: 1)	**157743.82**	47346.64	1070.44	0.00	**109326.74**	
	(зона: 2)	**160971.38**	47346.64	1070.44	0.00	**112554.30**	
	(зона: 3)	**162922.08**	47346.64	1070.44	0.00	**114505.00**	
	(зона: 4)	**171727.58**	47346.64	1070.44	0.00	**123310.50**	
	(зона: 5)	**171007.17**	47346.64	1070.44	0.00	**122590.09**	
	(зона: 6)	**173596.33**	47346.64	1070.44	0.00	**125179.25**	
	(зона: 7)	**163137.83**	47346.64	1070.44	0.00	**114720.75**	
29-01-214-03	фундаментов под фермы						1534.00
	(зона: 1)	167559.04	19082.96	5605.55	0.00	142870.53	
	(зона: 2)	171800.11	19082.96	5605.55	0.00	147111.60	
	(зона: 3)	173749.81	19082.96	5605.55	0.00	149061.30	
	(зона: 4)	184148.77	19082.96	5605.55	0.00	159460.26	
	(зона: 5)	183277.59	19082.96	5605.55	0.00	158589.08	
	(зона: 6)	188941.06	19082.96	5605.55	0.00	164252.55	
	(зона: 7)	175098.05	19082.96	5605.55	0.00	150409.54	

Таблицу 29-01-216 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-01-216	**Устройство монолитных лестниц и площадок**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
	Устройство монолитных:						
29-01-216-01	железобетонных лестниц и площадок						3993.00
	(зона: 1)	**149365.72**	49672.92	3833.61	0.00	**95859.19**	
	(зона: 2)	**151814.11**	49672.92	3833.61	0.00	**98307.58**	
	(зона: 3)	**151471.04**	49672.92	3833.61	0.00	**97964.51**	
	(зона: 4)	**151648.97**	49672.92	3833.61	0.00	**98142.44**	
	(зона: 5)	**153893.20**	49672.92	3833.61	0.00	**100386.67**	
	(зона: 6)	**153654.21**	49672.92	3833.61	0.00	**100147.68**	
	(зона: 7)	**154439.74**	49672.92	3833.61	0.00	**100933.21**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
29-01-216-02	бетонных лестниц						1732.00
	(зона: 1)	**105197.90**	21546.08	3194.88	0.00	**80456.94**	
	(зона: 2)	**107686.74**	21546.08	3194.88	0.00	**82945.78**	
	(зона: 3)	**107341.98**	21546.08	3194.88	0.00	**82601.02**	
	(зона: 4)	**107522.85**	21546.08	3194.88	0.00	**82781.89**	
	(зона: 5)	**109795.16**	21546.08	3194.88	0.00	**85054.20**	
	(зона: 6)	**109559.12**	21546.08	3194.88	0.00	**84818.16**	
	(зона: 7)	**110353.59**	21546.08	3194.88	0.00	**85612.63**	
Таблицу 29-01-217 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-217	**Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах**						
	Измеритель: 100 м^2 горизонтальной проекции						
29-01-217-01	Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах						389.00
	(зона: 1)	**93497.38**	4839.16	31.15	0.00	**88627.07**	
	(зона: 2)	**93785.76**	4839.16	31.15	0.00	**88915.45**	
	(зона: 3)	**93984.52**	4839.16	31.15	0.00	**89114.21**	
	(зона: 4)	**94874.66**	4839.16	31.15	0.00	**90004.35**	
	(зона: 5)	**94795.60**	4839.16	31.15	0.00	**89925.29**	
	(зона: 6)	**95054.40**	4839.16	31.15	0.00	**90184.09**	
	(зона: 7)	**93990.73**	4839.16	31.15	0.00	**89120.42**	
Таблицу 29-01-219 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-219	**Укладка асбестоцементных труб**						
	Измеритель: 100 м труб						
	Укладка асбестоцементных труб в горизонтальных тоннелях:						
29-01-219-01	без заливки бетоном						18.09
	(зона: 1)	1993.10	209.12	18.11	0.00	1765.87	
	(зона: 2,3)	1994.65	209.12	18.11	0.00	1767.42	
	(зона: 4)	1994.76	209.12	18.11	0.00	1767.53	
	(зона: 5)	1995.69	209.12	18.11	0.00	1768.46	
	(зона: 6)	1995.92	209.12	18.11	0.00	1768.69	
	(зона: 7)	1996.20	209.12	18.11	0.00	1768.97	
29-01-219-02	с заливкой бетоном						53.83
	(зона: 1)	**4502.43**	622.27	21.24	0.00	**3858.92**	
	(зона: 2)	**4568.12**	622.27	21.24	0.00	**3924.61**	
	(зона: 3)	**4558.86**	622.27	21.24	0.00	**3915.35**	
	(зона: 4)	**4563.64**	622.27	21.24	0.00	**3920.13**	
	(зона: 5)	**4623.98**	622.27	21.24	0.00	**3980.47**	
	(зона: 6)	**4617.47**	622.27	21.24	0.00	**3973.96**	
	(зона: 7)	**4638.61**	622.27	21.24	0.00	**3995.10**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-219-03	Укладка асбестоцементных труб в наклонных тоннелях с заливкой бетоном						40.26
	(зона: 1)	**3308.79**	465.41	18.01	0.00	**2825.37**	
	(зона: 2)	**3352.99**	465.41	18.01	0.00	**2869.57**	
	(зона: 3)	**3346.87**	465.41	18.01	0.00	**2863.45**	
	(зона: 4)	**3350.08**	465.41	18.01	0.00	**2866.66**	
	(зона: 5)	**3390.42**	465.41	18.01	0.00	**2907.00**	
	(зона: 6)	**3386.24**	465.41	18.01	0.00	**2902.82**	
	(зона: 7)	**3400.34**	465.41	18.01	0.00	**2916.92**	
Дополнить таблицей 29-01-221							
Таблица 29-01-221	**Монтаж технологического оснащения шахт из композитных материалов**						
	Измеритель: 1 т конструкций						
29-01-221-01	Монтаж технологического оснащения шахт из композитных материалов						93.08
	(зона: 1-7)	10673.87	1026.67	9647.20	460.10	0.00	
(108-9025)	*Конструкции из композитных материалов для технологического оснащения шахт, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 29-01-231 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-231	**Установка и разборка промежуточных металлических рам**						
	Измеритель: 1 т металла						
29-01-231-01	Установка постоянных промежуточных металлических рам						27.14
	(зона: 1-7)	**12205.72**	337.62	14.03	0.00	**11854.07**	
29-01-231-02	Разборка постоянных промежуточных металлических рам						17.67
	(зона: 1-7)	231.42	219.81	10.10	0.00	1.51	
29-01-231-03	Установка и разборка временных промежуточных металлических рам						15.79
	(зона: 1-7)	**1457.25**	196.43	13.95	0.00	**1246.87**	
Таблицу 29-01-238 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-238	**Сооружение и разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов**						
	Измеритель: 100 м^3 железобетона по проектному очертанию конструкции						
29-01-238-01	Сооружение кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов						2960.00
	(зона: 1)	**159556.51**	34217.60	6273.94	498.35	**119064.97**	
	(зона: 2)	**161917.06**	34217.60	6273.94	498.35	**121425.52**	
	(зона: 3)	**161571.96**	34217.60	6273.94	498.35	**121080.42**	
	(зона: 4)	**161743.49**	34217.60	6273.94	498.35	**121251.95**	
	(зона: 5)	**163939.66**	34217.60	6273.94	498.35	**123448.12**	
	(зона: 6)	**163684.41**	34217.60	6273.94	498.35	**123192.87**	
	(зона: 7)	**164456.29**	34217.60	6273.94	498.35	**123964.75**	
(201-9046)	*Закладные и накладные детали из стали угловой, полосовой и труб, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9161)	*Анкерные детали, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов при бетоне класса:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-238-02	В15						3241.00
	(зона: 1-7)	72698.93	37465.96	32892.49	0.00	2340.48	
29-01-238-03	В20						4171.00
	(зона: 1-7)	92741.38	48216.76	41997.28	0.00	2527.34	
29-01-238-04	более В20						4978.00
	(зона: 1-7)	109979.81	57545.68	49793.06	0.00	2641.07	

Таблицу 29-01-239 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-239 **Устройство железобетонного днища в шахтных стволах**

Измеритель: 100 м^3 бетона

29-01-239-01	Устройство железобетонного днища в шахтных стволах						388.00
	(зона: 1)	**71090.87**	5032.36	2490.46	0.00	**63568.05**	
	(зона: 2)	**73449.11**	5032.36	2490.46	0.00	**65926.29**	
	(зона: 3)	**73104.35**	5032.36	2490.46	0.00	**65581.53**	
	(зона: 4)	**73275.71**	5032.36	2490.46	0.00	**65752.89**	
	(зона: 5)	**75469.73**	5032.36	2490.46	0.00	**67946.91**	
	(зона: 6)	**75214.73**	5032.36	2490.46	0.00	**67691.91**	
	(зона: 7)	**75985.85**	5032.36	2490.46	0.00	**68463.03**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-240 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-240 **Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором**

Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции

29-01-240-01	Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором						681.00
	(зона: 1)	**81391.10**	9070.92	3117.89	0.00	**69202.29**	
	(зона: 2)	**83749.34**	9070.92	3117.89	0.00	**71560.53**	
	(зона: 3)	**83404.58**	9070.92	3117.89	0.00	**71215.77**	
	(зона: 4)	**83575.94**	9070.92	3117.89	0.00	**71387.13**	
	(зона: 5)	**85769.96**	9070.92	3117.89	0.00	**73581.15**	
	(зона: 6)	**85514.96**	9070.92	3117.89	0.00	**73326.15**	
	(зона: 7)	**86286.08**	9070.92	3117.89	0.00	**74097.27**	
(108-0011)	*Металлоконструкции для проходческих работ мелкие, массой до 0,5 т из профилей, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 29-01-245 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-245 **Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях**

Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции

29-01-245-01	Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях						347.00
	(зона: 1)	**77317.19**	4011.32	3080.17	258.25	**70225.70**	
	(зона: 2)	**79738.50**	4011.32	3080.17	258.25	**72647.01**	
	(зона: 3)	**79390.36**	4011.32	3080.17	258.25	**72298.87**	
	(зона: 4)	**79566.29**	4011.32	3080.17	258.25	**72474.80**	
	(зона: 5)	**81805.76**	4011.32	3080.17	258.25	**74714.27**	
	(зона: 6)	**81554.05**	4011.32	3080.17	258.25	**74462.56**	
	(зона: 7)	**82339.87**	4011.32	3080.17	258.25	**75248.38**	

Таблицу 29-01-246 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-01-246 **Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб**

Измеритель: 1 км трубопровода

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб диаметром:						
29-01-246-01	400 мм						990.00
	(зона: 1)	**360243.19**	12840.30	2215.36	0.00	**345187.53**	
	(зона: 2)	**358507.54**	12840.30	2215.36	0.00	**343451.88**	
	(зона: 3)	**362750.24**	12840.30	2215.36	0.00	**347694.58**	
	(зона: 4)	**367510.59**	12840.30	2215.36	0.00	**352454.93**	
	(зона: 5)	**368982.34**	12840.30	2215.36	0.00	**353926.68**	
	(зона: 6)	**368332.74**	12840.30	2215.36	0.00	**353277.08**	
	(зона: 7)	**375204.29**	12840.30	2215.36	0.00	**360148.63**	
29-01-246-02	500 мм						1237.00
	(зона: 1)	**377624.41**	16043.89	4930.20	0.00	**356650.32**	
	(зона: 2)	**375097.06**	16043.89	4930.20	0.00	**354122.97**	
	(зона: 3)	**381268.26**	16043.89	4930.20	0.00	**360294.17**	
	(зона: 4)	**388160.11**	16043.89	4930.20	0.00	**367186.02**	
	(зона: 5)	**390311.91**	16043.89	4930.20	0.00	**369337.82**	
	(зона: 6)	**389367.96**	16043.89	4930.20	0.00	**368393.87**	
	(зона: 7)	**399335.26**	16043.89	4930.20	0.00	**378361.17**	
29-01-246-03	600 мм						1633.00
	(зона: 1)	**442809.98**	21180.01	5677.20	0.00	**415952.77**	
	(зона: 2)	**439744.68**	21180.01	5677.20	0.00	**412887.47**	
	(зона: 3)	**447235.38**	21180.01	5677.20	0.00	**420378.17**	
	(зона: 4)	**455598.98**	21180.01	5677.20	0.00	**428741.77**	
	(зона: 5)	**458217.68**	21180.01	5677.20	0.00	**431360.47**	
	(зона: 6)	**457070.73**	21180.01	5677.20	0.00	**430213.52**	
	(зона: 7)	**469179.68**	21180.01	5677.20	0.00	**442322.47**	
29-01-246-04	700 мм						1919.00
	(зона: 1)	**886836.24**	24889.43	6797.70	0.00	**855149.11**	
	(зона: 2)	**883009.69**	24889.43	6797.70	0.00	**851322.56**	
	(зона: 3)	**892337.54**	24889.43	6797.70	0.00	**860650.41**	
	(зона: 4)	**902761.59**	24889.43	6797.70	0.00	**871074.46**	
	(зона: 5)	**906019.74**	24889.43	6797.70	0.00	**874332.61**	
	(зона: 6)	**904588.59**	24889.43	6797.70	0.00	**872901.46**	
	(зона: 7)	**919671.49**	24889.43	6797.70	0.00	**887984.36**	
29-01-246-05	800 мм						2208.00
	(зона: 1)	**688565.37**	28637.76	9232.92	0.00	**650694.69**	
	(зона: 2)	**683155.42**	28637.76	9232.92	0.00	**645284.74**	
	(зона: 3)	**696370.72**	28637.76	9232.92	0.00	**658500.04**	
	(зона: 4)	**711128.82**	28637.76	9232.92	0.00	**673258.14**	
	(зона: 5)	**715736.92**	28637.76	9232.92	0.00	**677866.24**	
	(зона: 6)	**713717.07**	28637.76	9232.92	0.00	**675846.39**	
	(зона: 7)	**735092.97**	28637.76	9232.92	0.00	**697222.29**	
	Таблицу 29-01-247 изложить в следующей редакции:						
Таблица 29-01-247	**Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб**						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб диаметром:						
29-01-247-01	200 мм						670.00
	(зона: 1-7)	**521830.16**	8334.80	1804.32	0.00	**511691.04**	
29-01-247-02	300 мм						1113.00
	(зона: 1-7)	**856504.12**	13845.72	3705.30	0.00	**838953.10**	
29-01-247-03	400 мм						1628.00
	(зона: 1-7)	**1256017.56**	20252.32	5423.22	0.00	**1230342.02**	
29-01-247-04	500 мм						2237.00
	(зона: 1-7)	**1702342.42**	27828.28	7903.26	0.00	**1666610.88**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-247-05	600 мм *(зона: 1-7)*	**2016114.12**	38663.52	13206.96	0.00	**1964243.64**	3108.00
29-01-247-06	700 мм *(зона: 1-7)*	**2324790.91**	43365.84	15731.82	0.00	**2265693.25**	3486.00
29-01-247-07	800 мм *(зона: 1-7)*	**2849886.40**	51862.36	18869.22	0.00	**2779154.82**	4169.00
Таблицу 29-01-248 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-248	**Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб**						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб диаметром:						
29-01-248-01	800 мм *(зона: 1-7)*	**3828520.43**	55780.96	7438.58	0.00	**3765300.89**	4484.00
29-01-248-02	900 мм *(зона: 1-7)*	**3336308.82**	62175.12	8321.05	0.00	**3265812.65**	4998.00
29-01-248-03	1000 мм *(зона: 1-7)*	**5523542.64**	68967.36	9332.58	0.00	**5445242.70**	5544.00
29-01-248-04	1200 мм *(зона: 1-7)*	**6666368.69**	84641.76	12381.36	0.00	**6569345.57**	6804.00
29-01-248-05	1400 мм *(зона: 1-7)*	**12494536.64**	98226.24	13990.66	0.00	**12382319.74**	7896.00
Таблицу 29-01-249 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-249	**Укладка в тоннелях малого диаметра асбестоцементных безнапорных труб**						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Укладка в тоннелях малого диаметра асбестоцементных безнапорных труб диаметром:						
29-01-249-01	200 мм *(зона: 1-7)*	**54390.78**	5374.08	2126.52	0.00	**46890.18**	432.00
29-01-249-02	250 мм *(зона: 1-7)*	**71106.57**	6269.76	2480.94	0.00	**62355.87**	504.00
29-01-249-03	300 мм *(зона: 1-7)*	**78795.96**	7874.52	3318.66	0.00	**67602.78**	633.00
29-01-249-04	400 мм *(зона: 1-7)*	**130522.39**	10486.92	4043.61	0.00	**115991.86**	843.00
29-01-249-05	500 мм *(зона: 1-7)*	**207563.22**	13982.56	4849.11	0.00	**188731.55**	1124.00
Таблицу 29-01-250 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-250	**Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб**						
	Измеритель: 1 км трубопровода						
	Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб диаметром:						
29-01-250-01	200 мм *(зона: 1-7)*	**69080.69**	10287.88	7233.39	0.00	**51559.42**	827.00
29-01-250-02	250 мм *(зона: 1-7)*	**91031.03**	13062.00	8747.73	0.00	**69221.30**	1050.00
29-01-250-03	300 мм *(зона: 1-7)*	**125522.10**	15935.64	9923.76	0.00	**99662.70**	1281.00
29-01-250-04	350 мм *(зона: 1-7)*	**153247.49**	19468.60	11937.51	0.00	**121841.38**	1565.00
29-01-250-05	400 мм *(зона: 1-7)*	**180633.49**	22989.12	13967.37	0.00	**143677.00**	1848.00
29-01-250-06	450 мм *(зона: 1-7)*	**201486.51**	25340.28	14064.03	0.00	**162082.20**	2037.00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-01-250-07	500 мм						2331.00
	(зона: 1-7)	**249013.11**	28997.64	15449.49	0.00	**204565.98**	
29-01-250-08	600 мм						2772.00
	(зона: 1-7)	**346785.71**	34483.68	17769.33	0.00	**294532.70**	
Таблицу 29-01-251 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-251	**Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях**						
	Измеритель: 100 м^3 основания						
29-01-251-01	Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях						201.00
	(зона: 1)	**67282.81**	2500.44	1251.67	0.00	**63530.70**	
	(зона: 2)	**69641.05**	2500.44	1251.67	0.00	**65888.94**	
	(зона: 3)	**69296.29**	2500.44	1251.67	0.00	**65544.18**	
	(зона: 4)	**69467.65**	2500.44	1251.67	0.00	**65715.54**	
	(зона: 5)	**71661.67**	2500.44	1251.67	0.00	**67909.56**	
	(зона: 6)	**71406.67**	2500.44	1251.67	0.00	**67654.56**	
	(зона: 7)	**72177.79**	2500.44	1251.67	0.00	**68425.68**	
Таблицу 29-01-252 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-01-252	**Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом**						
	Измеритель: 100 м^3 заполнения						
	Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом:						
29-01-252-01	песком						148.00
	(зона: 1)	19258.02	1710.88	456.29	189.53	17090.85	
	(зона: 2)	22589.67	1710.88	456.29	189.53	20422.50	
	(зона: 3)	23157.72	1710.88	456.29	189.53	20990.55	
	(зона: 4)	23836.02	1710.88	456.29	189.53	21668.85	
	(зона: 5)	25189.47	1710.88	456.29	189.53	23022.30	
	(зона: 6)	25782.72	1710.88	456.29	189.53	23615.55	
	(зона: 7)	28499.07	1710.88	456.29	189.53	26331.90	
29-01-252-02	бетоном						109.00
	(зона: 1)	**66546.44**	1260.04	1755.70	0.00	**63530.70**	
	(зона: 2)	**68904.68**	1260.04	1755.70	0.00	**65888.94**	
	(зона: 3)	**68559.92**	1260.04	1755.70	0.00	**65544.18**	
	(зона: 4)	**68731.28**	1260.04	1755.70	0.00	**65715.54**	
	(зона: 5)	**70925.30**	1260.04	1755.70	0.00	**67909.56**	
	(зона: 6)	**70670.30**	1260.04	1755.70	0.00	**67654.56**	
	(зона: 7)	**71441.42**	1260.04	1755.70	0.00	**68425.68**	
Таблицу 29-02-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-02-010	**Сооружение пионерной траншеи с использованием стальной опалубки**						
	Измеритель: 1 м^3 конструктивного объема траншей						
29-02-010-01	Сооружение пионерной траншеи с использованием стальной опалубки						6.02
	(зона: 1)	**1156.76**	74.89	312.79	29.02	**769.08**	
	(зона: 2)	**1180.34**	74.89	312.79	29.02	**792.66**	
	(зона: 3)	**1176.89**	74.89	312.79	29.02	**789.21**	
	(зона: 4)	**1178.61**	74.89	312.79	29.02	**790.93**	
	(зона: 5)	**1200.55**	74.89	312.79	29.02	**812.87**	
	(зона: 6)	**1198.00**	74.89	312.79	29.02	**810.32**	
	(зона: 7)	**1205.71**	74.89	312.79	29.02	**818.03**	
(204-9120)	*Каркасы арматурные, (т)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 29-02-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-02-021	**Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций, группа грунтов:						
29-02-021-01	2						2.43
	(зона: 1)	4730.45	27.46	4702.55	324.11	0.44	
	(зона: 2)	4730.51	27.46	4702.55	324.11	0.50	
	(зона: 3)	4730.52	27.46	4702.55	324.11	0.51	
	(зона: 4)	4730.57	27.46	4702.55	324.11	0.56	
	(зона: 5)	4730.61	27.46	4702.55	324.11	0.60	
	(зона: 6)	4730.63	27.46	4702.55	324.11	0.62	
	(зона: 7)	4730.70	27.46	4702.55	324.11	0.69	
29-02-021-02	3						3.81
	(зона: 1)	5626.85	43.05	5583.25	328.80	0.55	
	(зона: 2)	5626.92	43.05	5583.25	328.80	0.62	
	(зона: 3)	5626.93	43.05	5583.25	328.80	0.63	
	(зона: 4)	5626.99	43.05	5583.25	328.80	0.69	
	(зона: 5)	5627.05	43.05	5583.25	328.80	0.75	
	(зона: 6)	5627.08	43.05	5583.25	328.80	0.78	
	(зона: 7)	5627.16	43.05	5583.25	328.80	0.86	
Таблицу 29-02-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-02-053	**Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен**						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/2 кирпича:						
29-02-053-01	в 3 слоя гидроизоляционного материала						401.35
	(зона: 1)	**24233.76**	4707.84	4238.15	177.69	**15287.77**	
	(зона: 2)	**24448.89**	4707.84	4238.15	177.69	**15502.90**	
	(зона: 3)	**25119.01**	4707.84	4238.15	177.69	**16173.02**	
	(зона: 4)	**25166.42**	4707.84	4238.15	177.69	**16220.43**	
	(зона: 5)	**25538.77**	4707.84	4238.15	177.69	**16592.78**	
	(зона: 6)	**25478.01**	4707.84	4238.15	177.69	**16532.02**	
	(зона: 7)	**25839.76**	4707.84	4238.15	177.69	**16893.77**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(492)*	-
29-02-053-02	в 4 слоя гидроизоляционного материала						446.88
	(зона: 1)	**25998.44**	5241.90	4738.11	177.69	**16018.43**	
	(зона: 2)	**26213.57**	5241.90	4738.11	177.69	**16233.56**	
	(зона: 3)	**26883.70**	5241.90	4738.11	177.69	**16903.69**	
	(зона: 4)	**26931.11**	5241.90	4738.11	177.69	**16951.10**	
	(зона: 5)	**27303.46**	5241.90	4738.11	177.69	**17323.45**	
	(зона: 6)	**27242.70**	5241.90	4738.11	177.69	**17262.69**	
	(зона: 7)	**27604.44**	5241.90	4738.11	177.69	**17624.43**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(643)*	-
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам в 1/4 кирпича:						
29-02-053-03	в 3 слоя гидроизоляционного материала						381.80
	(зона: 1)	**19328.47**	4478.51	4125.05	167.63	**10724.91**	
	(зона: 2)	**19466.58**	4478.51	4125.05	167.63	**10863.02**	
	(зона: 3)	**19862.21**	4478.51	4125.05	167.63	**11258.65**	
	(зона: 4)	**19891.00**	4478.51	4125.05	167.63	**11287.44**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**20117.48**	4478.51	4125.05	167.63	**11513.92**	
	(зона: 6)	**20083.22**	4478.51	4125.05	167.63	**11479.66**	
	(зона: 7)	**20298.77**	4478.51	4125.05	167.63	**11695.21**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(492)*	-
29-02-053-04	в 4 слоя гидроизоляционного материала						432.40
	(зона: 1)	**21152.64**	5072.05	4625.01	167.63	**11455.58**	
	(зона: 2)	**21290.74**	5072.05	4625.01	167.63	**11593.68**	
	(зона: 3)	**21686.37**	5072.05	4625.01	167.63	**11989.31**	
	(зона: 4)	**21715.17**	5072.05	4625.01	167.63	**12018.11**	
	(зона: 5)	**21941.65**	5072.05	4625.01	167.63	**12244.59**	
	(зона: 6)	**21907.38**	5072.05	4625.01	167.63	**12210.32**	
	(зона: 7)	**22122.94**	5072.05	4625.01	167.63	**12425.88**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(643)*	-
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в котлованах по защитным стенам из железобетонных плит:						
29-02-053-05	в 3 слоя гидроизоляционного материала						418.60
	(зона: 1)	**17932.75**	4910.18	3959.75	152.82	**9062.82**	
	(зона: 2)	**17908.89**	4910.18	3959.75	152.82	**9038.96**	
	(зона: 3)	**18010.05**	4910.18	3959.75	152.82	**9140.12**	
	(зона: 4)	**18198.45**	4910.18	3959.75	152.82	**9328.52**	
	(зона: 5)	**18379.20**	4910.18	3959.75	152.82	**9509.27**	
	(зона: 6)	**18134.96**	4910.18	3959.75	152.82	**9265.03**	
	(зона: 7)	**18654.67**	4910.18	3959.75	152.82	**9784.74**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(492)*	-
29-02-053-06	в 4 слоя гидроизоляционного материала						469.20
	(зона: 1)	**19922.22**	5503.72	4625.01	167.63	**9793.49**	
	(зона: 2)	**19898.36**	5503.72	4625.01	167.63	**9769.63**	
	(зона: 3)	**19999.52**	5503.72	4625.01	167.63	**9870.79**	
	(зона: 4)	**20187.91**	5503.72	4625.01	167.63	**10059.18**	
	(зона: 5)	**20368.66**	5503.72	4625.01	167.63	**10239.93**	
	(зона: 6)	**20124.43**	5503.72	4625.01	167.63	**9995.70**	
	(зона: 7)	**20644.13**	5503.72	4625.01	167.63	**10515.40**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(643)*	-
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в траншеях по защитным стенам в 1/2 кирпича:						
29-02-053-07	в 3 слоя гидроизоляционного материала						630.42
	(зона: 1)	**30275.77**	7394.83	4648.19	181.20	**18232.75**	
	(зона: 2)	**30512.75**	7394.83	4648.19	181.20	**18469.73**	
	(зона: 3)	**31278.24**	7394.83	4648.19	181.20	**19235.22**	
	(зона: 4)	**31331.76**	7394.83	4648.19	181.20	**19288.74**	
	(зона: 5)	**31751.85**	7394.83	4648.19	181.20	**19708.83**	
	(зона: 6)	**31681.17**	7394.83	4648.19	181.20	**19638.15**	
	(зона: 7)	**32092.83**	7394.83	4648.19	181.20	**20049.81**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(580)*	-
29-02-053-08	в 4 слоя гидроизоляционного материала						689.70
	(зона: 1)	**32277.88**	8090.18	5165.04	181.20	**19022.66**	
	(зона: 2)	**32514.86**	8090.18	5165.04	181.20	**19259.64**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**33280.35**	8090.18	5165.04	181.20	**20025.13**	
	(зона: 4)	**33333.87**	8090.18	5165.04	181.20	**20078.65**	
	(зона: 5)	**33753.96**	8090.18	5165.04	181.20	**20498.74**	
	(зона: 6)	**33683.28**	8090.18	5165.04	181.20	**20428.06**	
	(зона: 7)	**34094.94**	8090.18	5165.04	181.20	**20839.72**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(742)*	-
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен в колодцах по защитным стенам в 1/2 кирпича:						
29-02-053-09	в 3 слоя гидроизоляционного материала						707.94
	(зона: 1)	**32995.99**	8304.14	5353.23	181.20	**19338.62**	
	(зона: 2)	**33232.97**	8304.14	5353.23	181.20	**19575.60**	
	(зона: 3)	**33998.46**	8304.14	5353.23	181.20	**20341.09**	
	(зона: 4)	**34051.99**	8304.14	5353.23	181.20	**20394.62**	
	(зона: 5)	**34472.07**	8304.14	5353.23	181.20	**20814.70**	
	(зона: 6)	**34401.39**	8304.14	5353.23	181.20	**20744.02**	
	(зона: 7)	**34813.05**	8304.14	5353.23	181.20	**21155.68**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(774)*	-
29-02-053-10	в 4 слоя гидроизоляционного материала						779.76
	(зона: 1)	**35364.46**	9146.58	5951.12	181.20	**20266.76**	
	(зона: 2)	**35601.44**	9146.58	5951.12	181.20	**20503.74**	
	(зона: 3)	**36366.93**	9146.58	5951.12	181.20	**21269.23**	
	(зона: 4)	**36420.46**	9146.58	5951.12	181.20	**21322.76**	
	(зона: 5)	**36840.54**	9146.58	5951.12	181.20	**21742.84**	
	(зона: 6)	**36769.86**	9146.58	5951.12	181.20	**21672.16**	
	(зона: 7)	**37181.52**	9146.58	5951.12	181.20	**22083.82**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(969)*	-

Таблицу 29-02-054 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-02-054 Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий

Измеритель: 100 $м^2$ поверхности

	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с неармированным защитным слоем:						
29-02-054-01	в 3 слоя гидроизоляционного материала						158.20
	(зона: 1)	**12194.46**	1855.69	2257.04	23.47	**8081.73**	
	(зона: 2)	**12385.32**	1855.69	2257.04	23.47	**8272.59**	
	(зона: 3)	**12386.33**	1855.69	2257.04	23.47	**8273.60**	
	(зона: 4)	**12402.04**	1855.69	2257.04	23.47	**8289.31**	
	(зона: 5)	**12518.34**	1855.69	2257.04	23.47	**8405.61**	
	(зона: 6)	**12543.62**	1855.69	2257.04	23.47	**8430.89**	
	(зона: 7)	**12582.97**	1855.69	2257.04	23.47	**8470.24**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(465)*	-
29-02-054-02	в 4 слоя гидроизоляционного материала						185.92
	(зона: 1)	**13750.24**	2180.84	2757.00	23.47	**8812.40**	
	(зона: 2)	**13941.09**	2180.84	2757.00	23.47	**9003.25**	
	(зона: 3)	**13942.10**	2180.84	2757.00	23.47	**9004.26**	
	(зона: 4)	**13957.81**	2180.84	2757.00	23.47	**9019.97**	
	(зона: 5)	**14074.11**	2180.84	2757.00	23.47	**9136.27**	
	(зона: 6)	**14099.40**	2180.84	2757.00	23.47	**9161.56**	
	(зона: 7)	**14138.75**	2180.84	2757.00	23.47	**9200.91**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(614)*	-
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий с армированным защитным слоем одной сеткой:						
29-02-054-03	в 3 слоя гидроизоляционного материала						160.46
	(зона: 1)	**14686.78**	1882.20	2293.26	23.78	**10511.32**	
	(зона: 2)	**14877.63**	1882.20	2293.26	23.78	**10702.17**	
	(зона: 3)	**14878.65**	1882.20	2293.26	23.78	**10703.19**	
	(зона: 4)	**14894.35**	1882.20	2293.26	23.78	**10718.89**	
	(зона: 5)	**15010.65**	1882.20	2293.26	23.78	**10835.19**	
	(зона: 6)	**15035.94**	1882.20	2293.26	23.78	**10860.48**	
	(зона: 7)	**15075.29**	1882.20	2293.26	23.78	**10899.83**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(465)*	-
29-02-054-04	в 4 слоя гидроизоляционного материала						188.16
	(зона: 1)	**16245.30**	2207.12	2796.20	23.78	**11241.98**	
	(зона: 2)	**16436.16**	2207.12	2796.20	23.78	**11432.84**	
	(зона: 3)	**16437.17**	2207.12	2796.20	23.78	**11433.85**	
	(зона: 4)	**16452.88**	2207.12	2796.20	23.78	**11449.56**	
	(зона: 5)	**16569.18**	2207.12	2796.20	23.78	**11565.86**	
	(зона: 6)	**16594.46**	2207.12	2796.20	23.78	**11591.14**	
	(зона: 7)	**16633.81**	2207.12	2796.20	23.78	**11630.49**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(614)*	-
29-02-054-05	При увеличении числа сеток на каждую сетку добавлять к расценкам 29-02-054-3, 29-02-054-4						26.20
	(зона: 1)	6440.55	307.33	31.76	0.31	6101.46	
	(зона: 2,3)	6584.37	307.33	31.76	0.31	6245.28	
	(зона: 4)	6594.78	307.33	31.76	0.31	6255.69	
	(зона: 5)	6680.95	307.33	31.76	0.31	6341.86	
	(зона: 6)	6701.82	307.33	31.76	0.31	6362.73	
	(зона: 7)	6727.52	307.33	31.76	0.31	6388.43	

Таблицу 29-02-055 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-02-055 Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков

Измеритель: 100 $м^2$ поверхности

	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков в котлованах:						
29-02-055-01	в 3 слоя гидроизоляционного материала						197.29
	(зона: 1)	**19216.79**	2314.21	2076.37	6.83	**14826.21**	
	(зона: 2)	**19693.63**	2314.21	2076.37	6.83	**15303.05**	
	(зона: 3)	**19696.24**	2314.21	2076.37	6.83	**15305.66**	
	(зона: 4)	**19712.51**	2314.21	2076.37	6.83	**15321.93**	
	(зона: 5)	**20131.08**	2314.21	2076.37	6.83	**15740.50**	
	(зона: 6)	**20180.50**	2314.21	2076.37	6.83	**15789.92**	
	(зона: 7)	**20356.82**	2314.21	2076.37	6.83	**15966.24**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(465)*	-
29-02-055-02	в 4 слоя гидроизоляционного материала						229.99
	(зона: 1)	**20830.99**	2697.78	2576.34	6.83	**15556.87**	
	(зона: 2)	**21307.84**	2697.78	2576.34	6.83	**16033.72**	
	(зона: 3)	**21310.44**	2697.78	2576.34	6.83	**16036.32**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**21326.72**	2697.78	2576.34	6.83	**16052.60**	
	(зона: 5)	**21745.29**	2697.78	2576.34	6.83	**16471.17**	
	(зона: 6)	**21794.70**	2697.78	2576.34	6.83	**16520.58**	
	(зона: 7)	**21971.03**	2697.78	2576.34	6.83	**16696.91**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(614)*	-
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в траншеях:						
29-02-055-03	в 3 слоя гидроизоляционного материала						585.33
	(зона: 1)	**32884.68**	6865.92	3245.16	6.83	**22773.60**	
	(зона: 2)	**33560.79**	6865.92	3245.16	6.83	**23449.71**	
	(зона: 3)	**33598.72**	6865.92	3245.16	6.83	**23487.64**	
	(зона: 4)	**33603.43**	6865.92	3245.16	6.83	**23492.35**	
	(зона: 5)	**34233.85**	6865.92	3245.16	6.83	**24122.77**	
	(зона: 6)	**34347.63**	6865.92	3245.16	6.83	**24236.55**	
	(зона: 7)	**34635.83**	6865.92	3245.16	6.83	**24524.75**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(751)*	-
29-02-055-04	в 4 слоя гидроизоляционного материала						620.21
	(зона: 1)	**34957.72**	7275.06	3921.67	6.83	**23760.99**	
	(зона: 2)	**35633.83**	7275.06	3921.67	6.83	**24437.10**	
	(зона: 3)	**35671.76**	7275.06	3921.67	6.83	**24475.03**	
	(зона: 4)	**35676.46**	7275.06	3921.67	6.83	**24479.73**	
	(зона: 5)	**36306.88**	7275.06	3921.67	6.83	**25110.15**	
	(зона: 6)	**36420.67**	7275.06	3921.67	6.83	**25223.94**	
	(зона: 7)	**36708.86**	7275.06	3921.67	6.83	**25512.13**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(958)*	-
	Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков под подошвой стен в колодцах:						
29-02-055-05	в 3 слоя гидроизоляционного материала						1240.00
	(зона: 1)	**44341.87**	14545.20	3687.21	6.83	**26109.46**	
	(зона: 2)	**45017.98**	14545.20	3687.21	6.83	**26785.57**	
	(зона: 3)	**45055.91**	14545.20	3687.21	6.83	**26823.50**	
	(зона: 4)	**45060.62**	14545.20	3687.21	6.83	**26828.21**	
	(зона: 5)	**45691.03**	14545.20	3687.21	6.83	**27458.62**	
	(зона: 6)	**45804.82**	14545.20	3687.21	6.83	**27572.41**	
	(зона: 7)	**46093.02**	14545.20	3687.21	6.83	**27860.61**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(953)*	-
29-02-055-06	в 4 слоя гидроизоляционного материала						1395.20
	(зона: 1)	**48125.09**	16365.70	4445.32	6.83	**27314.07**	
	(зона: 2)	**48801.20**	16365.70	4445.32	6.83	**27990.18**	
	(зона: 3)	**48839.13**	16365.70	4445.32	6.83	**28028.11**	
	(зона: 4)	**48843.84**	16365.70	4445.32	6.83	**28032.82**	
	(зона: 5)	**49474.25**	16365.70	4445.32	6.83	**28663.23**	
	(зона: 6)	**49588.04**	16365.70	4445.32	6.83	**28777.02**	
	(зона: 7)	**49876.23**	16365.70	4445.32	6.83	**29065.21**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(1200)*	-

Таблицу 29-02-058 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-02-058	**Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов**						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
	Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов:						
29-02-058-01	в 2 слоя гидроизоляционного материала						264.00
	(зона: 1)	**18564.77**	3096.72	2513.07	248.05	**12954.98**	
	(зона: 2)	**19083.15**	3096.72	2513.07	248.05	**13473.36**	
	(зона: 3)	**19058.72**	3096.72	2513.07	248.05	**13448.93**	
	(зона: 4)	**19084.81**	3096.72	2513.07	248.05	**13475.02**	
	(зона: 5)	**19527.98**	3096.72	2513.07	248.05	**13918.19**	
	(зона: 6)	**19549.28**	3096.72	2513.07	248.05	**13939.49**	
	(зона: 7)	**19716.99**	3096.72	2513.07	248.05	**14107.20**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(252)*	-
29-02-058-02	в 3 слоя гидроизоляционного материала						285.36
	(зона: 1)	**18985.83**	3347.27	2581.05	253.73	**13057.51**	
	(зона: 2)	**19504.21**	3347.27	2581.05	253.73	**13575.89**	
	(зона: 3)	**19479.79**	3347.27	2581.05	253.73	**13551.47**	
	(зона: 4)	**19505.88**	3347.27	2581.05	253.73	**13577.56**	
	(зона: 5)	**19949.05**	3347.27	2581.05	253.73	**14020.73**	
	(зона: 6)	**19970.35**	3347.27	2581.05	253.73	**14042.03**	
	(зона: 7)	**20138.05**	3347.27	2581.05	253.73	**14209.73**	
(113-9051)	*Материалы гидроизоляционные рулонные, (м^2)*	-	-	-	-	*(372)*	-
Таблицу 29-02-059 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-02-059	**Устройство обмазочной гидроизоляции**						
	Измеритель: 100 м^2 поверхности						
29-02-059-01	Устройство обмазочной гидроизоляции						94.90
	(зона: 1)	**6341.38**	1113.18	875.90	0.00	**4352.30**	
	(зона: 2,3)	**6437.26**	1113.18	875.90	0.00	**4448.18**	
	(зона: 4)	**6444.20**	1113.18	875.90	0.00	**4455.12**	
	(зона: 5)	**6501.64**	1113.18	875.90	0.00	**4512.56**	
	(зона: 6)	**6515.55**	1113.18	875.90	0.00	**4526.47**	
	(зона: 7)	**6532.69**	1113.18	875.90	0.00	**4543.61**	
Таблицу 29-03-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-03-016	**Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков при устройстве пути в тоннеле**						
	Измеритель: 10 кронштейнов						
29-03-016-01	Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков при устройстве пути в тоннеле						4.28
	(зона: 1-7)	**3455.10**	44.98	2.68	0.00	**3407.44**	
Таблицу 29-03-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-03-017	**Устройство уплотнения рельсов в тоннеле**						
	Измеритель: 10 уплотнений						
29-03-017-01	Устройство уплотнения рельсов в тоннеле						190.00
	(зона: 1-7)	**19339.39**	2297.10	189.10	0.00	**16853.19**	
Таблицу 29-03-020 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-03-020	**Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле**						
	Измеритель: 1 км пути						
	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с железобетонной обделкой на участках пути:						
29-03-020-01	прямых						139.00
	(зона: 1)	**3377.71**	1606.84	184.47	0.00	**1586.40**	
	(зона: 2,3)	**3383.58**	1606.84	184.47	0.00	**1592.27**	
	(зона: 4)	**3384.00**	1606.84	184.47	0.00	**1592.69**	
	(зона: 5)	**3387.53**	1606.84	184.47	0.00	**1596.22**	
	(зона: 6)	**3388.38**	1606.84	184.47	0.00	**1597.07**	
	(зона: 7)	**3389.43**	1606.84	184.47	0.00	**1598.12**	
(101-9560)	*Знаки и таблички неэмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(84)*	-
(101-9570)	*Знаки и таблички эмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(36)*	-
29-03-020-02	кривых						340.00
	(зона: 1)	**7466.35**	3930.40	256.89	0.00	**3279.06**	
	(зона: 2,3)	**7483.27**	3930.40	256.89	0.00	**3295.98**	
	(зона: 4)	**7484.49**	3930.40	256.89	0.00	**3297.20**	
	(зона: 5)	**7494.63**	3930.40	256.89	0.00	**3307.34**	
	(зона: 6)	**7497.08**	3930.40	256.89	0.00	**3309.79**	
	(зона: 7)	**7500.11**	3930.40	256.89	0.00	**3312.82**	
(101-9560)	*Знаки и таблички неэмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(250)*	-
(101-9570)	*Знаки и таблички эмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(67)*	-
	Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле с чугунной обделкой на участках пути:						
29-03-020-03	прямых						204.00
	(зона: 1)	**5259.38**	2358.24	353.88	0.00	**2547.26**	
	(зона: 2)	**5312.08**	2358.24	353.88	0.00	**2599.96**	
	(зона: 3)	**5344.11**	2358.24	353.88	0.00	**2631.99**	
	(зона: 4)	**5340.22**	2358.24	353.88	0.00	**2628.10**	
	(зона: 5)	**5384.37**	2358.24	353.88	0.00	**2672.25**	
	(зона: 6)	**5427.28**	2358.24	353.88	0.00	**2715.16**	
	(зона: 7)	**5481.66**	2358.24	353.88	0.00	**2769.54**	
(101-9560)	*Знаки и таблички неэмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(84)*	-
(101-9570)	*Знаки и таблички эмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(36)*	-
29-03-020-04	кривых						488.00
	(зона: 1)	**11952.72**	5641.28	483.97	0.00	**5827.47**	
	(зона: 2)	**12101.94**	5641.28	483.97	0.00	**5976.69**	
	(зона: 3)	**12192.94**	5641.28	483.97	0.00	**6067.69**	
	(зона: 4)	**12181.75**	5641.28	483.97	0.00	**6056.50**	
	(зона: 5)	**12307.04**	5641.28	483.97	0.00	**6181.79**	
	(зона: 6)	**12428.99**	5641.28	483.97	0.00	**6303.74**	
	(зона: 7)	**12583.10**	5641.28	483.97	0.00	**6457.85**	
(101-9560)	*Знаки и таблички неэмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(250)*	-
(101-9570)	*Знаки и таблички эмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(67)*	-
Таблицу 29-03-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-03-021	**Установка реперов в тоннеле**						
	Измеритель: 1 км пути						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка реперов в тоннеле кругового очертания с чугунной обделкой на участках пути:						
29-03-021-01	прямых						218.00
	(зона: 1)	**14006.51**	2234.50	169.87	0.00	**11602.14**	
	(зона: 2)	**14032.65**	2234.50	169.87	0.00	**11628.28**	
	(зона: 3)	**14047.12**	2234.50	169.87	0.00	**11642.75**	
	(зона: 4)	**14045.53**	2234.50	169.87	0.00	**11641.16**	
	(зона: 5)	**14066.87**	2234.50	169.87	0.00	**11662.50**	
	(зона: 6)	**14086.60**	2234.50	169.87	0.00	**11682.23**	
	(зона: 7)	**14111.56**	2234.50	169.87	0.00	**11707.19**	
29-03-021-02	кривых						623.00
	(зона: 1)	**39796.49**	6385.75	483.39	0.00	**32927.35**	
	(зона: 2)	**39870.14**	6385.75	483.39	0.00	**33001.00**	
	(зона: 3)	**39911.15**	6385.75	483.39	0.00	**33042.01**	
	(зона: 4)	**39906.58**	6385.75	483.39	0.00	**33037.44**	
	(зона: 5)	**39966.86**	6385.75	483.39	0.00	**33097.72**	
	(зона: 6)	**40022.74**	6385.75	483.39	0.00	**33153.60**	
	(зона: 7)	**40093.37**	6385.75	483.39	0.00	**33224.23**	
	Установка реперов в тоннеле кругового очертания с железобетонной обделкой на участках пути:						
29-03-021-03	прямых						288.00
	(зона: 1)	**14646.29**	2952.00	165.60	0.00	**11528.69**	
	(зона: 2)	**14662.22**	2952.00	165.60	0.00	**11544.62**	
	(зона: 3)	**14670.52**	2952.00	165.60	0.00	**11552.92**	
	(зона: 4)	**14669.66**	2952.00	165.60	0.00	**11552.06**	
	(зона: 5)	**14682.48**	2952.00	165.60	0.00	**11564.88**	
	(зона: 6)	**14693.94**	2952.00	165.60	0.00	**11576.34**	
	(зона: 7)	**14708.39**	2952.00	165.60	0.00	**11590.79**	
29-03-021-04	кривых						822.00
	(зона: 1)	**41618.88**	8425.50	472.55	0.00	**32720.83**	
	(зона: 2)	**41663.68**	8425.50	472.55	0.00	**32765.63**	
	(зона: 3)	**41687.14**	8425.50	472.55	0.00	**32789.09**	
	(зона: 4)	**41684.71**	8425.50	472.55	0.00	**32786.66**	
	(зона: 5)	**41720.81**	8425.50	472.55	0.00	**32822.76**	
	(зона: 6)	**41753.17**	8425.50	472.55	0.00	**32855.12**	
	(зона: 7)	**41794.02**	8425.50	472.55	0.00	**32895.97**	
	Установка реперов в тоннеле с вертикальными стенками на участках пути:						
29-03-021-05	прямых						252.00
	(зона: 1)	**14246.09**	2583.00	164.68	0.00	**11498.41**	
	(зона: 2)	**14259.32**	2583.00	164.68	0.00	**11511.64**	
	(зона: 3)	**14265.95**	2583.00	164.68	0.00	**11518.27**	
	(зона: 4)	**14265.31**	2583.00	164.68	0.00	**11517.63**	
	(зона: 5)	**14275.85**	2583.00	164.68	0.00	**11528.17**	
	(зона: 6)	**14285.09**	2583.00	164.68	0.00	**11537.41**	
	(зона: 7)	**14296.74**	2583.00	164.68	0.00	**11549.06**	
29-03-021-06	кривых						720.00
	(зона: 1)	**40519.52**	7380.00	470.72	0.00	**32668.80**	
	(зона: 2)	**40559.48**	7380.00	470.72	0.00	**32708.76**	
	(зона: 3)	**40579.98**	7380.00	470.72	0.00	**32729.26**	
	(зона: 4)	**40577.92**	7380.00	470.72	0.00	**32727.20**	
	(зона: 5)	**40609.95**	7380.00	470.72	0.00	**32759.23**	
	(зона: 6)	**40638.34**	7380.00	470.72	0.00	**32787.62**	
	(зона: 7)	**40674.20**	7380.00	470.72	0.00	**32823.48**	

Таблицу 29-03-024 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 29-03-024	**Отделка контактного рельса в тоннеле**						
	Измеритель: 1 км контактного рельса						
29-03-024-01	Отделка контактного рельса в тоннеле						623.00
	(зона: 1-7)	**197030.06**	7532.07	332.00	0.00	**189165.99**	
Таблицу 29-03-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-03-025	**Отделка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле**						
	Измеритель: 10 концевых отводов						
29-03-025-01	Отделка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле						83.00
	(зона: 1-7)	**10288.90**	1032.52	26.38	0.00	**9230.00**	
Таблицу 29-03-040 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-03-040	**Укладка путей наземной линии в парке и на смотровых канавах в депо**						
	Измеритель: 1 км пути						
	Укладка путей наземной линии на железобетонных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути:						
29-03-040-01	прямых						3673.30
	(зона: 1)	**1354209.68**	37651.33	34733.26	2503.69	**1281825.09**	
	(зона: 2)	**1350694.28**	37651.33	34733.26	2503.69	**1278309.69**	
	(зона: 3)	**1359957.08**	37651.33	34733.26	2503.69	**1287572.49**	
	(зона: 4)	**1370503.28**	37651.33	34733.26	2503.69	**1298118.69**	
	(зона: 5,6)	**1374576.68**	37651.33	34733.26	2503.69	**1302192.09**	
	(зона: 7)	**1392525.68**	37651.33	34733.26	2503.69	**1320141.09**	
29-03-040-02	кривых						4517.70
	(зона: 1)	**1454934.98**	46306.43	56257.48	4158.84	**1352371.07**	
	(зона: 2)	**1451117.18**	46306.43	56257.48	4158.84	**1348553.27**	
	(зона: 3)	**1461176.78**	46306.43	56257.48	4158.84	**1358612.87**	
	(зона: 4)	**1472630.18**	46306.43	56257.48	4158.84	**1370066.27**	
	(зона: 5,6)	**1477053.98**	46306.43	56257.48	4158.84	**1374490.07**	
	(зона: 7)	**1496546.98**	46306.43	56257.48	4158.84	**1393983.07**	
	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при раздельном скреплении типа «К» на участках пути:						
29-03-040-03	прямых						4200.00
	(зона: 1-7)	1463663.44	41958.00	23923.16	1094.47	1397782.28	
29-03-040-04	кривых						5000.00
	(зона: 1-7)	1572668.82	49950.00	44372.21	2609.07	1478346.61	
	Укладка путей наземной линии на деревянных шпалах при смешанном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути:						
29-03-040-05	прямых						3770.00
	(зона: 1-7)	1439648.86	37662.30	22950.46	1094.47	1379036.10	
29-03-040-06	кривых						4530.00
	(зона: 1-7)	1546635.78	45254.70	43015.51	2609.07	1458365.57	
	Укладка путей в парке на деревянных шпалах при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением на участках пути:						
29-03-040-07	прямых						2071.00
	(зона: 1-7)	1095983.57	21041.36	2936.08	0.00	1072006.13	
29-03-040-08	кривых						2990.00
	(зона: 1-7)	1245232.91	30378.40	25022.51	1697.08	1189832.00	
	Укладка путей на канавах в депо при нераздельном скреплении с шурупным прикреплением:						
29-03-040-09	смотровых						4796.00
	(зона: 1)	**780632.01**	49782.48	4510.90	0.00	**726338.63**	
	(зона: 2,3)	**781228.91**	49782.48	4510.90	0.00	**726935.53**	
	(зона: 4)	**781272.09**	49782.48	4510.90	0.00	**726978.71**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**781629.73**	49782.48	4510.90	0.00	**727336.35**	
	(зона: 6)	**781716.34**	49782.48	4510.90	0.00	**727422.96**	
	(зона: 7)	**781823.02**	49782.48	4510.90	0.00	**727529.64**	
29-03-040-10	отстойных						4458.10
	(зона: 1)	**803699.84**	46275.08	4361.20	0.00	**753063.56**	
	(зона: 2,3)	**804816.09**	46275.08	4361.20	0.00	**754179.81**	
	(зона: 4)	**804896.84**	46275.08	4361.20	0.00	**754260.56**	
	(зона: 5)	**805565.64**	46275.08	4361.20	0.00	**754929.36**	
	(зона: 6)	**805727.61**	46275.08	4361.20	0.00	**755091.33**	
	(зона: 7)	**805927.11**	46275.08	4361.20	0.00	**755290.83**	
Таблицу 29-03-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-03-052	**Установка реперов, металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на поверхности**						
	Измеритель: 1 км пути						
	Установка на поверхности реперов на участках пути:						
29-03-052-01	прямых						53.70
	(зона: 1)	1396.17	564.39	171.62	0.00	660.16	
	(зона: 2,3)	1396.75	564.39	171.62	0.00	660.74	
	(зона: 4)	1396.80	564.39	171.62	0.00	660.79	
	(зона: 5)	1397.15	564.39	171.62	0.00	661.14	
	(зона: 6)	1397.23	564.39	171.62	0.00	661.22	
	(зона: 7)	1397.34	564.39	171.62	0.00	661.33	
29-03-052-02	кривых						226.00
	(зона: 1)	5851.27	2375.26	722.32	0.00	2753.69	
	(зона: 2,3)	5853.73	2375.26	722.32	0.00	2756.15	
	(зона: 4)	5853.91	2375.26	722.32	0.00	2756.33	
	(зона: 5)	5855.39	2375.26	722.32	0.00	2757.81	
	(зона: 6)	5855.75	2375.26	722.32	0.00	2758.17	
	(зона: 7)	5856.19	2375.26	722.32	0.00	2758.61	
	Установка на поверхности металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на участках пути:						
29-03-052-03	прямых						183.00
	(зона: 1-7)	**2732.18**	1923.33	88.10	0.00	**720.75**	
(101-9590)	*Таблички неэмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(48)*	-
(101-9600)	*Таблички эмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(30)*	-
29-03-052-04	кривых						370.00
	(зона: 1-7)	**5600.88**	3888.70	178.22	0.00	**1533.96**	
(101-9590)	*Таблички неэмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(118)*	-
(101-9600)	*Таблички эмалированные, (шт.)*	-	-	-	-	*(40)*	-
Таблицу 29-03-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-03-053	**Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков при устройстве пути на поверхности**						
	Измеритель: 10 кронштейнов						
29-03-053-01	Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков при устройстве пути на поверхности						4.21
	(зона: 1-7)	**3404.86**	42.39	2.26	0.00	**3360.21**	
Таблицу 29-03-056 изложить в следующей редакции:							
Таблица 29-03-056	**Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях**						
	Измеритель: 1 км пути						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
29-03-056-01	Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях						584.00
	(зона: 1-7)	**203404.12**	6137.84	187.10	0.00	**197079.18**	

Таблицу 29-03-057 изложить в следующей редакции:

Таблица 29-03-057 **Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях**

Измеритель: 10 отводов

29-03-057-01	Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях						72.80
	(зона: 1-7)	**8008.73**	802.98	28.24	0.00	**7177.51**	

В Части 30. МОСТЫ И ТРУБЫ таблицу 30-01-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-012 **Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке**

Измеритель: 1 м^3 бетона

30-01-012-01	Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке						11.82
	(зона: 1)	**1589.56**	131.91	413.49	35.06	**1044.16**	
	(зона: 2)	**1613.15**	131.91	413.49	35.06	**1067.75**	
	(зона: 3)	**1609.73**	131.91	413.49	35.06	**1064.33**	
	(зона: 4)	**1611.46**	131.91	413.49	35.06	**1066.06**	
	(зона: 5)	**1633.42**	131.91	413.49	35.06	**1088.02**	
	(зона: 6)	**1630.86**	131.91	413.49	35.06	**1085.46**	
	(зона: 7)	**1638.61**	131.91	413.49	35.06	**1093.21**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 30-01-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-022 **Армирование опор искусственных сооружений**

Измеритель: 1 т арматуры

30-01-022-01	Армирование опор искусственных сооружений						53.59
	(зона: 1)	**3272.77**	605.57	1725.35	144.03	**941.85**	
	(зона: 2)	3272.55	605.57	1725.35	144.03	941.63	
	(зона: 3)	3273.08	605.57	1725.35	144.03	942.16	
	(зона: 4)	3273.67	605.57	1725.35	144.03	942.75	
	(зона: 5)	3273.86	605.57	1725.35	144.03	942.94	
	(зона: 6)	3273.78	605.57	1725.35	144.03	942.86	
	(зона: 7)	**3274.64**	605.57	1725.35	144.03	**943.72**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,032)*	-
(204-9180)	*Детали закладные и накладные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 30-01-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-01-023 **Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м^2**

Измеритель: 1 м^3 бетона

30-01-023-01	Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м^2						26.01
	(зона: 1)	**4771.82**	323.56	1518.45	123.87	**2929.81**	
	(зона: 2)	**4795.40**	323.56	1518.45	123.87	**2953.39**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**4791.96**	323.56	1518.45	123.87	**2949.95**	
	(зона: 4)	**4793.68**	323.56	1518.45	123.87	**2951.67**	
	(зона: 5)	**4815.62**	323.56	1518.45	123.87	**2973.61**	
	(зона: 6)	**4813.06**	323.56	1518.45	123.87	**2971.05**	
	(зона: 7)	**4820.79**	323.56	1518.45	123.87	**2978.78**	
Таблицу 30-01-026 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-01-026	**Устройство облицовки опор мостов**						
	Измеритель: 100 м^2 облицовки						
	Устройство облицовки опор мостов:						
30-01-026-01	массивной						649.64
	(зона: 1)	30911.63	8542.77	17220.28	1839.18	5148.58	
	(зона: 2)	31009.61	8542.77	17220.28	1839.18	5246.56	
	(зона: 3)	31005.42	8542.77	17220.28	1839.18	5242.37	
	(зона: 4)	31022.99	8542.77	17220.28	1839.18	5259.94	
	(зона: 5)	31084.50	8542.77	17220.28	1839.18	5321.45	
	(зона: 6)	31085.48	8542.77	17220.28	1839.18	5322.43	
	(зона: 7)	31103.64	8542.77	17220.28	1839.18	5340.59	
(412-9060)	*Камень облицовочный криволинейный, (м^2)*	-	-	-	-	*(27)*	-
(412-9070)	*Камень облицовочный прямолинейный, (м^2)*	-	-	-	-	*(73)*	-
30-01-026-02	навесной из камня						786.60
	(зона: 1)	**27295.13**	10343.79	3234.34	700.11	**13717.00**	
	(зона: 2)	**27559.04**	10343.79	3234.34	700.11	**13980.91**	
	(зона: 3)	**27564.24**	10343.79	3234.34	700.11	**13986.11**	
	(зона: 4)	**27605.21**	10343.79	3234.34	700.11	**14027.08**	
	(зона: 5)	**27769.34**	10343.79	3234.34	700.11	**14191.21**	
	(зона: 6)	**27815.84**	10343.79	3234.34	700.11	**14237.71**	
	(зона: 7)	**27892.62**	10343.79	3234.34	700.11	**14314.49**	
(412-9060)	*Камень облицовочный криволинейный, (м^2)*	-	-	-	-	*(27)*	-
(412-9070)	*Камень облицовочный прямолинейный, (м^2)*	-	-	-	-	*(73)*	-
30-01-026-03	ледорезов						2060.80
	(зона: 1)	33698.43	26378.24	1885.28	467.02	5434.91	
	(зона: 2,3)	33866.15	26378.24	1885.28	467.02	5602.63	
	(зона: 4)	33878.29	26378.24	1885.28	467.02	5614.77	
	(зона: 5)	33978.89	26378.24	1885.28	467.02	5715.37	
	(зона: 6)	34003.24	26378.24	1885.28	467.02	5739.72	
	(зона: 7)	34033.23	26378.24	1885.28	467.02	5769.71	
(412-9060)	*Камень облицовочный криволинейный, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 30-02-005 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-02-005	**Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь**						
	Измеритель: 1 пролетное строение						
	Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной:						
30-02-005-01	до 6 м стреловыми кранами						51.12
	(зона: 1)	**9243.52**	627.24	6445.65	354.10	**2170.63**	
	(зона: 2)	**9245.14**	627.24	6445.65	354.10	**2172.25**	
	(зона: 3)	**9244.90**	627.24	6445.65	354.10	**2172.01**	
	(зона: 4)	**9245.02**	627.24	6445.65	354.10	**2172.13**	
	(зона: 5)	**9246.53**	627.24	6445.65	354.10	**2173.64**	
	(зона: 6)	**9246.35**	627.24	6445.65	354.10	**2173.46**	
	(зона: 7)	**9246.88**	627.24	6445.65	354.10	**2173.99**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-005-02	до 12 м стреловыми кранами						62.78
	(зона: 1)	**13056.25**	770.31	9105.78	499.87	**3180.16**	
	(зона: 2)	**13059.25**	770.31	9105.78	499.87	**3183.16**	
	(зона: 3)	**13058.81**	770.31	9105.78	499.87	**3182.72**	
	(зона: 4)	**13059.03**	770.31	9105.78	499.87	**3182.94**	
	(зона: 5)	**13061.83**	770.31	9105.78	499.87	**3185.74**	
	(зона: 6)	**13061.50**	770.31	9105.78	499.87	**3185.41**	
	(зона: 7)	**13062.49**	770.31	9105.78	499.87	**3186.40**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-005-03	до 18 м консольными кранами						291.90
	(зона: 1)	**58116.93**	3374.36	37863.57	1729.27	**16879.00**	
	(зона: 2)	**58121.32**	3374.36	37863.57	1729.27	**16883.39**	
	(зона: 3)	**58120.68**	3374.36	37863.57	1729.27	**16882.75**	
	(зона: 4)	**58121.00**	3374.36	37863.57	1729.27	**16883.07**	
	(зона: 5)	**58125.08**	3374.36	37863.57	1729.27	**16887.15**	
	(зона: 6)	**58124.61**	3374.36	37863.57	1729.27	**16886.68**	
	(зона: 7)	**58126.05**	3374.36	37863.57	1729.27	**16888.12**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-005-04	до 24 м консольными кранами						314.82
	(зона: 1)	**65474.81**	3639.32	42699.68	1916.29	**19135.81**	
	(зона: 2)	**65481.28**	3639.32	42699.68	1916.29	**19142.28**	
	(зона: 3)	**65480.33**	3639.32	42699.68	1916.29	**19141.33**	
	(зона: 4)	**65480.80**	3639.32	42699.68	1916.29	**19141.80**	
	(зона: 5)	**65486.83**	3639.32	42699.68	1916.29	**19147.83**	
	(зона: 6)	**65486.12**	3639.32	42699.68	1916.29	**19147.12**	
	(зона: 7)	**65488.24**	3639.32	42699.68	1916.29	**19149.24**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-02-005-05	до 34,3 м консольными кранами						252.88
	(зона: 1)	**62222.98**	3011.80	44979.03	1729.58	**14232.15**	
	(зона: 2)	**62231.99**	3011.80	44979.03	1729.58	**14241.16**	
	(зона: 3)	**62230.68**	3011.80	44979.03	1729.58	**14239.85**	
	(зона: 4)	**62231.33**	3011.80	44979.03	1729.58	**14240.50**	
	(зона: 5)	**62239.72**	3011.80	44979.03	1729.58	**14248.89**	
	(зона: 6)	**62238.74**	3011.80	44979.03	1729.58	**14247.91**	
	(зона: 7)	**62241.69**	3011.80	44979.03	1729.58	**14250.86**	
(403-9020)	*Конструкции сборные железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-02-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-02-007 **Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь**

Измеритель: 1 балка пролетного строения

30-02-007-01	Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь						200.85
	(зона: 1)	**15565.10**	2392.12	7919.78	1061.47	**5253.20**	
	(зона: 2,3)	**15565.57**	2392.12	7919.78	1061.47	**5253.67**	
	(зона: 4)	**15565.60**	2392.12	7919.78	1061.47	**5253.70**	
	(зона: 5)	**15565.88**	2392.12	7919.78	1061.47	**5253.98**	
	(зона: 6)	**15565.95**	2392.12	7919.78	1061.47	**5254.05**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**15566.03**	2392.12	7919.78	1061.47	**5254.13**	
Таблицу 30-02-014 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-02-014	**Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов**						
	Измеритель: 1 балка пролетного строения						
	Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной:						
30-02-014-01	до 24 м						140.36
	(зона: 1)	**14503.35**	1722.22	8329.36	535.82	**4451.77**	
	(зона: 2)	**14429.70**	1722.22	8329.36	535.82	**4378.12**	
	(зона: 3)	**14449.74**	1722.22	8329.36	535.82	**4398.16**	
	(зона: 4)	**14558.14**	1722.22	8329.36	535.82	**4506.56**	
	(зона: 5)	**14630.23**	1722.22	8329.36	535.82	**4578.65**	
	(зона: 6)	**14624.47**	1722.22	8329.36	535.82	**4572.89**	
	(зона: 7)	**14762.99**	1722.22	8329.36	535.82	**4711.41**	
(204-9050)	*Проволока арматурная из стали В-II, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-02-014-02	до 33 м						236.64
	(зона: 1)	**21320.52**	2903.57	10941.40	714.55	**7475.55**	
	(зона: 2)	**21239.00**	2903.57	10941.40	714.55	**7394.03**	
	(зона: 3)	**21262.75**	2903.57	10941.40	714.55	**7417.78**	
	(зона: 4)	**21392.85**	2903.57	10941.40	714.55	**7547.88**	
	(зона: 5)	**21483.51**	2903.57	10941.40	714.55	**7638.54**	
	(зона: 6)	**21477.18**	2903.57	10941.40	714.55	**7632.21**	
	(зона: 7)	**21644.19**	2903.57	10941.40	714.55	**7799.22**	
(204-9050)	*Проволока арматурная из стали В-II, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-02-014-03	до 42 м						293.48
	(зона: 1)	**28130.10**	3601.00	14240.81	908.72	**10288.29**	
	(зона: 2)	**28024.45**	3601.00	14240.81	908.72	**10182.64**	
	(зона: 3)	**28055.83**	3601.00	14240.81	908.72	**10214.02**	
	(зона: 4)	**28227.95**	3601.00	14240.81	908.72	**10386.14**	
	(зона: 5)	**28349.01**	3601.00	14240.81	908.72	**10507.20**	
	(зона: 6)	**28340.96**	3601.00	14240.81	908.72	**10499.15**	
	(зона: 7)	**28562.08**	3601.00	14240.81	908.72	**10720.27**	
(204-9050)	*Проволока арматурная из стали В-II, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 30-02-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-02-016	**Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях**						
	Измеритель: 100 $м^3$ железобетонных конструкций пролетного строения						
	Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под:						
30-02-016-01	метропроезд						835.38
	(зона: 1-7)	**163805.78**	9439.79	108373.65	4742.38	**45992.34**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-02-016-02	автопроезд						351.05
	(зона: 1-7)	105913.90	3966.87	67139.33	2985.14	34807.70	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 30-02-019 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 30-02-019	**Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений**						
	Измеритель: 100 т плашкоутов						
30-02-019-01	Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений						1090.88
	(зона: 1-7)	**40126.34**	12468.76	15215.73	1625.28	**12441.85**	
Таблицу 30-02-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-02-021	**Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов**						
	Измеритель: 1 пролетное строение						
	Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной:						
30-02-021-01	до 88 м						2212.70
	(зона: 1-7)	**83216.10**	24406.08	11596.05	903.00	**47213.97**	
(201-9343)	*Бакены, (шт.)*	-	-	-	-	*(8)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(10,7)*	-
30-02-021-02	до 110 м						2277.00
	(зона: 1-7)	**91351.91**	25115.31	14066.27	1108.17	**52170.33**	
(201-9343)	*Бакены, (шт.)*	-	-	-	-	*(8)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(13,3)*	-
30-02-021-03	до 158 м						2343.50
	(зона: 1-7)	**102176.03**	25848.81	14676.44	1170.99	**61650.78**	
(201-9343)	*Бакены, (шт.)*	-	-	-	-	*(8)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(16)*	-
Таблицу 30-02-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-02-022	**Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов**						
	Измеритель: 100 $м^3$ железобетонных пролетных строений						
	Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой:						
30-02-022-01	до 800 т						695.52
	(зона: 1-7)	**26437.05**	7309.92	3946.84	311.22	**15180.29**	
(201-9343)	*Бакены, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(4,1)*	-
30-02-022-02	свыше 800 т						257.58
	(зона: 1-7)	**13332.83**	2707.17	2625.20	216.94	**8000.46**	
(201-9343)	*Бакены, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,15)*	-
Таблицу 30-03-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-03-001	**Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги**						
	Измеритель: 100 $м^3$ сборного железобетона						
	Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги:						
30-03-001-01	одностоечных						478.38
	(зона: 1)	49300.17	5338.72	28437.50	1952.46	15523.95	
	(зона: 2)	49478.76	5338.72	28437.50	1952.46	15702.54	
	(зона: 3)	49458.54	5338.72	28437.50	1952.46	15682.32	
	(зона: 4)	49471.53	5338.72	28437.50	1952.46	15695.31	
	(зона: 5)	49624.52	5338.72	28437.50	1952.46	15848.30	
	(зона: 6)	49615.26	5338.72	28437.50	1952.46	15839.04	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	49667.82	5338.72	28437.50	1952.46	15891.60	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-03-001-02	двухстоечных						691.39
	(зона: 1)	58182.79	7715.91	32694.28	2267.41	17772.60	
	(зона: 2)	58322.21	7715.91	32694.28	2267.41	17912.02	
	(зона: 3)	58308.73	7715.91	32694.28	2267.41	17898.54	
	(зона: 4)	58318.87	7715.91	32694.28	2267.41	17908.68	
	(зона: 5)	58433.07	7715.91	32694.28	2267.41	18022.88	
	(зона: 6)	58429.85	7715.91	32694.28	2267.41	18019.66	
	(зона: 7)	58468.53	7715.91	32694.28	2267.41	18058.34	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-03-001-03	многостоечных						1498.21
	(зона: 1)	**95725.08**	16929.77	44028.61	3060.86	**34766.70**	
	(зона: 2)	**96082.27**	16929.77	44028.61	3060.86	**35123.89**	
	(зона: 3)	**96041.83**	16929.77	44028.61	3060.86	**35083.45**	
	(зона: 4)	**96067.80**	16929.77	44028.61	3060.86	**35109.42**	
	(зона: 5)	**96373.79**	16929.77	44028.61	3060.86	**35415.41**	
	(зона: 6)	**96355.27**	16929.77	44028.61	3060.86	**35396.89**	
	(зона: 7)	**96460.39**	16929.77	44028.61	3060.86	**35502.01**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 30-03-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-03-008 **Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги**

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги:

30-03-008-01	одностоечных						149.50
	(зона: 1)	24287.85	1753.64	9211.28	543.47	13322.93	
	(зона: 2)	24724.15	1753.64	9211.28	543.47	13759.23	
	(зона: 3)	24748.52	1753.64	9211.28	543.47	13783.60	
	(зона: 4)	24973.21	1753.64	9211.28	543.47	14008.29	
	(зона: 5)	25335.52	1753.64	9211.28	543.47	14370.60	
	(зона: 6)	25433.50	1753.64	9211.28	543.47	14468.58	
	(зона: 7)	25795.14	1753.64	9211.28	543.47	14830.22	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-03-008-02	двухстоечных						180.55
	(зона: 1)	23593.84	2117.85	9118.90	536.94	12357.09	
	(зона: 2)	24005.19	2117.85	9118.90	536.94	12768.44	
	(зона: 3)	24035.99	2117.85	9118.90	536.94	12799.24	
	(зона: 4)	24252.32	2117.85	9118.90	536.94	13015.57	
	(зона: 5)	24579.76	2117.85	9118.90	536.94	13343.01	
	(зона: 6)	24685.57	2117.85	9118.90	536.94	13448.82	
	(зона: 7)	25025.72	2117.85	9118.90	536.94	13788.97	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
30-03-008-03	многостоечных						318.55
	(зона: 1)	**44925.71**	3641.03	15301.56	890.24	**25983.12**	
	(зона: 2)	**45705.87**	3641.03	15301.56	890.24	**26763.28**	
	(зона: 3)	**45724.88**	3641.03	15301.56	890.24	**26782.29**	
	(зона: 4)	**46017.18**	3641.03	15301.56	890.24	**27074.59**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**46632.25**	3641.03	15301.56	890.24	**27689.66**	
	(зона: 6)	**46769.10**	3641.03	15301.56	890.24	**27826.51**	
	(зона: 7)	**47265.79**	3641.03	15301.56	890.24	**28323.20**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 30-03-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-03-012 **Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги**

Измеритель: 1 $м^3$ сборных железобетонных конструкций

	Сооружение железобетонных конструкций:						
30-03-012-01	опор одностоечных						4.19
	(зона: 1)	**574.31**	44.04	381.12	26.80	**149.15**	
	(зона: 2)	**575.30**	44.04	381.12	26.80	**150.14**	
	(зона: 3)	**575.29**	44.04	381.12	26.80	**150.13**	
	(зона: 4)	**575.37**	44.04	381.12	26.80	**150.21**	
	(зона: 5)	**575.97**	44.04	381.12	26.80	**150.81**	
	(зона: 6)	**576.10**	44.04	381.12	26.80	**150.94**	
	(зона: 7)	**576.29**	44.04	381.12	26.80	**151.13**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-03-012-02	опор многостоечных						6.43
	(зона: 1)	**793.77**	72.66	516.53	48.42	**204.58**	
	(зона: 2)	**795.01**	72.66	516.53	48.42	**205.82**	
	(зона: 3)	**795.00**	72.66	516.53	48.42	**205.81**	
	(зона: 4)	**795.09**	72.66	516.53	48.42	**205.90**	
	(зона: 5)	**795.86**	72.66	516.53	48.42	**206.67**	
	(зона: 6)	**796.03**	72.66	516.53	48.42	**206.84**	
	(зона: 7)	**796.26**	72.66	516.53	48.42	**207.07**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-03-012-03	лестничных сходов на платформу						11.58
	(зона: 1)	**1167.83**	127.73	692.71	64.27	**347.39**	
	(зона: 2)	**1169.31**	127.73	692.71	64.27	**348.87**	
	(зона: 3)	**1169.30**	127.73	692.71	64.27	**348.86**	
	(зона: 4)	**1169.41**	127.73	692.71	64.27	**348.97**	
	(зона: 5)	**1170.32**	127.73	692.71	64.27	**349.88**	
	(зона: 6)	**1170.51**	127.73	692.71	64.27	**350.07**	
	(зона: 7)	**1170.79**	127.73	692.71	64.27	**350.35**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-03-012-04	лестничных сходов на землю						9.33
	(зона: 1)	**934.85**	101.70	498.91	43.81	**334.24**	
	(зона: 2)	**938.83**	101.70	498.91	43.81	**338.22**	
	(зона: 3)	**938.66**	101.70	498.91	43.81	**338.05**	
	(зона: 4)	**938.95**	101.70	498.91	43.81	**338.34**	
	(зона: 5)	**941.71**	101.70	498.91	43.81	**341.10**	
	(зона: 6)	**942.00**	101.70	498.91	43.81	**341.39**	
	(зона: 7)	**942.88**	101.70	498.91	43.81	**342.27**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-04-003 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 30-04-003	**Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию**						
	Измеритель: 1 пролетное строение						
	Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом длиной:						
30-04-003-01	до 55 м, расстояние передвижки до 60 м *(зона: 1-7)*	**146781.82**	18468.63	12278.61	1416.73	**116034.58**	1674.40
30-04-003-02	до 70 м, расстояние передвижки до 90 м *(зона: 1-7)*	**181246.49**	26613.18	13199.49	1506.83	**141433.82**	2412.80
30-04-003-03	до 80 м, расстояние передвижки до 90 м *(зона: 1-7)*	**164421.89**	21336.43	14006.13	1587.43	**129079.33**	1934.40
30-04-003-04	до 90 м, расстояние передвижки до 120 м *(зона: 1-7)*	**212499.34**	24900.23	15740.43	1752.04	**171858.68**	2257.50
30-04-003-05	до 110 м, расстояние передвижки до 150 м *(зона: 1-7)*	**306018.70**	37639.88	21098.73	2248.19	**247280.09**	3412.50
	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке:						
30-04-003-06	30-04-003-01 *(зона: 1-7)*	**8306.72**	392.67	16.38	0.16	**7897.67**	35.60
30-04-003-07	30-04-003-02 *(зона: 1-7)*	**9188.20**	496.35	23.01	0.16	**8668.84**	45.00
30-04-003-08	30-04-003-03 *(зона: 1-7)*	**9188.20**	496.35	23.01	0.16	**8668.84**	45.00
30-04-003-09	30-04-003-04 *(зона: 1-7)*	**12568.39**	496.35	25.70	0.31	**12046.34**	45.00
30-04-003-10	30-04-003-05 *(зона: 1-7)*	**14159.89**	1025.79	39.81	0.31	**13094.29**	93.00
	Таблицу 30-04-004 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-04-004	**Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м**						
	Измеритель: 1 пролетное строение						
	Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной:						
30-04-004-01	до 80 м *(зона: 1-7)*	**35616.56**	6504.17	5580.04	672.49	**23532.35**	589.68
30-04-004-02	до 110 м *(зона: 1-7)*	**39483.04**	7433.34	6697.49	800.03	**25352.21**	673.92
30-04-004-03	до 160 м *(зона: 1-7)*	**70009.14**	10450.26	17546.28	2185.61	**42012.60**	947.44
	На каждые дополнительные 10 м передвижки добавлять к расценке:						
30-04-004-04	30-04-004-01 *(зона: 1-7)*	7941.21	1406.66	99.89	0.00	6434.66	127.53
30-04-004-05	30-04-004-02 *(зона: 1-7)*	9808.34	1707.22	127.86	0.00	7973.26	154.78
30-04-004-06	30-04-004-03 *(зона: 1-7)*	12128.84	2380.49	283.51	0.00	9464.84	215.82
	Таблицу 30-04-007 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-04-007	**Укрупнительная сборка ортотропных плит**						
	Измеритель: 1 т металлоконструкций						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-04-007-01	Укрупнительная сборка ортотропных плит						21.14
	(зона: 1,2)	**2333.08**	233.17	1838.28	99.28	**261.63**	
	(зона: 3,5)	**2333.67**	233.17	1838.28	99.28	**262.22**	
	(зона: 4,6,7)	**2335.19**	233.17	1838.28	99.28	**263.74**	
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 30-04-008 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-04-008	**Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)**						
	Измеритель: 1 т металлоконструкций						
30-04-008-01	Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)						15.88
	(зона: 1,2)	**2730.11**	211.52	2153.63	99.37	**364.96**	
	(зона: 3,5)	**2730.30**	211.52	2153.63	99.37	**365.15**	
	(зона: 4,6,7)	**2730.77**	211.52	2153.63	99.37	**365.62**	
(101-1809)	*Болты высокопрочные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9189)	*Пролетные строения мостов стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 30-04-009 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-04-009	**Надвижка пролетного строения моста методом скольжения**						
	Измеритель: 10000 т-м						
30-04-009-01	Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры)						462.00
	(зона: 1,2)	**42719.23**	6153.84	35930.28	1361.36	**635.11**	
	(зона: 3,5)	**42719.47**	6153.84	35930.28	1361.36	**635.35**	
	(зона: 4,6,7)	**42720.11**	6153.84	35930.28	1361.36	**635.99**	
30-04-009-02	На каждый последующий 1 м после первого пролета добавлять к расценке 30-04-009-01						121.88
	(зона: 1-7)	11401.51	1536.91	9864.60	362.69	0.00	
	Таблицу 30-06-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-06-001	**Устройство деревянных опор**						
	Измеритель: 1 $м^3$ лесоматериала в деле						
	Устройство деревянных опор длиной:						
30-06-001-01	до 10 м однорядных из бревен						17.93
	(зона: 1-7)	**2239.96**	193.11	478.25	41.44	**1568.60**	
30-06-001-02	до 10 м однорядных из брусьев						47.52
	(зона: 1-7)	**3678.15**	543.15	342.65	34.61	**2792.35**	
30-06-001-03	до 40 м двухрядных из бревен						34.01
	(зона: 1-7)	2459.44	388.73	379.68	38.02	1691.03	
30-06-001-04	до 40 м двухрядных из брусьев						34.01
	(зона: 1-7)	3725.79	388.73	383.25	38.02	2953.81	
30-06-001-05	до 40 м рамных из бревен						20.60
	(зона: 1-7)	2558.30	235.46	263.78	23.28	2059.06	
30-06-001-06	до 40 м рамных из брусьев						18.53
	(зона: 1-7)	3463.83	211.80	236.84	20.95	3015.19	
30-06-001-07	более 40 м рамных из бревен						21.69
	(зона: 1-7)	2886.22	247.92	235.35	20.49	2402.95	
30-06-001-08	более 40 м рамных из брусьев						17.88
	(зона: 1-7)	3354.71	204.37	203.85	17.23	2946.49	
	Устройство деревянных опор:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-06-001-09	ряжевых из бревен						18.67
	(зона: 1)	1501.24	193.79	82.04	6.05	1225.41	
	(зона: 2)	1538.23	193.79	82.04	6.05	1262.40	
	(зона: 3)	1521.79	193.79	82.04	6.05	1245.96	
	(зона: 4)	1565.59	193.79	82.04	6.05	1289.76	
	(зона: 5)	1598.53	193.79	82.04	6.05	1322.70	
	(зона: 6)	1551.92	193.79	82.04	6.05	1276.09	
	(зона: 7)	1561.02	193.79	82.04	6.05	1285.19	
30-06-001-10	ряжевых из брусьев						12.97
	(зона: 1)	2820.42	136.31	197.14	15.83	2486.97	
	(зона: 2)	2862.82	136.31	197.14	15.83	2529.37	
	(зона: 3)	2843.98	136.31	197.14	15.83	2510.53	
	(зона: 4)	2894.20	136.31	197.14	15.83	2560.75	
	(зона: 5)	2931.96	136.31	197.14	15.83	2598.51	
	(зона: 6)	2878.52	136.31	197.14	15.83	2545.07	
	(зона: 7)	2888.96	136.31	197.14	15.83	2555.51	
30-06-001-11	шатровых ледорезов из бревен						33.25
	(зона: 1-7)	1603.57	317.54	147.18	13.97	1138.85	
30-06-001-12	шатровых ледорезов из брусьев						35.53
	(зона: 1-7)	3124.78	357.79	173.52	16.76	2593.47	

Таблицу 30-07-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-002 **Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 м^3 железобетона звеньев

	Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-002-01	0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м						13.22
	(зона: 1)	**1335.38**	144.10	925.55	76.67	**265.73**	
	(зона: 2,3)	**1339.37**	144.10	925.55	76.67	**269.72**	
	(зона: 4)	**1339.66**	144.10	925.55	76.67	**270.01**	
	(зона: 5)	**1342.05**	144.10	925.55	76.67	**272.40**	
	(зона: 6)	**1342.63**	144.10	925.55	76.67	**272.98**	
	(зона: 7)	**1343.35**	144.10	925.55	76.67	**273.70**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-02	0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м						10.23
	(зона: 1)	**962.72**	111.51	632.35	52.30	**218.86**	
	(зона: 2,3)	**966.01**	111.51	632.35	52.30	**222.15**	
	(зона: 4)	**966.25**	111.51	632.35	52.30	**222.39**	
	(зона: 5)	**968.22**	111.51	632.35	52.30	**224.36**	
	(зона: 6)	**968.70**	111.51	632.35	52.30	**224.84**	
	(зона: 7)	**969.29**	111.51	632.35	52.30	**225.43**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-03	1 м, высота насыпи до 3/4 м						8.84
	(зона: 1)	**1049.11**	96.36	774.28	64.10	**178.47**	
	(зона: 2,3)	**1051.69**	96.36	774.28	64.10	**181.05**	
	(зона: 4)	**1051.88**	96.36	774.28	64.10	**181.24**	
	(зона: 5)	**1053.43**	96.36	774.28	64.10	**182.79**	
	(зона: 6)	**1053.80**	96.36	774.28	64.10	**183.16**	
	(зона: 7)	**1054.26**	96.36	774.28	64.10	**183.62**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-04	1 м, высота насыпи до 6/7 м						7.36
	(зона: 1)	**871.72**	80.22	636.09	52.61	**155.41**	
	(зона: 2,3)	**873.84**	80.22	636.09	52.61	**157.53**	
	(зона: 4)	**873.99**	80.22	636.09	52.61	**157.68**	
	(зона: 5)	**875.26**	80.22	636.09	52.61	**158.95**	
	(зона: 6)	**875.56**	80.22	636.09	52.61	**159.25**	
	(зона: 7)	**875.94**	80.22	636.09	52.61	**159.63**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-05	1,25 м, высота насыпи до 3/4 м						7.18
	(зона: 1)	**969.04**	78.26	750.01	62.08	**140.77**	
	(зона: 2,3)	**970.92**	78.26	750.01	62.08	**142.65**	
	(зона: 4)	**971.06**	78.26	750.01	62.08	**142.79**	
	(зона: 5)	**972.18**	78.26	750.01	62.08	**143.91**	
	(зона: 6)	**972.45**	78.26	750.01	62.08	**144.18**	
	(зона: 7)	**972.79**	78.26	750.01	62.08	**144.52**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-06	1,25 м, высота насыпи до 7/8 м						6.16
	(зона: 1)	**480.97**	67.14	286.87	23.59	**126.96**	
	(зона: 2,3)	**482.50**	67.14	286.87	23.59	**128.49**	
	(зона: 4)	**482.61**	67.14	286.87	23.59	**128.60**	
	(зона: 5)	**483.52**	67.14	286.87	23.59	**129.51**	
	(зона: 6)	**483.74**	67.14	286.87	23.59	**129.73**	
	(зона: 7)	**484.02**	67.14	286.87	23.59	**130.01**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-07	1,25 м, высота насыпи до 19/20 м						4.66
	(зона: 1)	**362.37**	50.79	213.49	17.54	**98.09**	
	(зона: 2,3)	**363.54**	50.79	213.49	17.54	**99.26**	
	(зона: 4)	**363.63**	50.79	213.49	17.54	**99.35**	
	(зона: 5)	**364.33**	50.79	213.49	17.54	**100.05**	
	(зона: 6)	**364.50**	50.79	213.49	17.54	**100.22**	
	(зона: 7)	**364.71**	50.79	213.49	17.54	**100.43**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-08	1,5 м, высота насыпи до 3/3 м						6.12
	(зона: 1)	**453.55**	66.71	276.98	22.81	**109.86**	
	(зона: 2,3)	**454.99**	66.71	276.98	22.81	**111.30**	
	(зона: 4)	**455.09**	66.71	276.98	22.81	**111.40**	
	(зона: 5)	**455.95**	66.71	276.98	22.81	**112.26**	
	(зона: 6)	**456.16**	66.71	276.98	22.81	**112.47**	
	(зона: 7)	**456.42**	66.71	276.98	22.81	**112.73**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-09	1,5 м, высота насыпи до 8/9 м						5.33
	(зона: 1)	**400.81**	58.10	243.37	20.02	**99.34**	
	(зона: 2,3)	**402.01**	58.10	243.37	20.02	**100.54**	
	(зона: 4)	**402.10**	58.10	243.37	20.02	**100.63**	
	(зона: 5)	**402.82**	58.10	243.37	20.02	**101.35**	
	(зона: 6)	**402.99**	58.10	243.37	20.02	**101.52**	
	(зона: 7)	**403.21**	58.10	243.37	20.02	**101.74**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-10	1,5 м, высота насыпи до 19/20 м						3.79
	(зона: 1)	**287.14**	41.31	173.72	14.28	**72.11**	
	(зона: 2,3)	**287.98**	41.31	173.72	14.28	**72.95**	
	(зона: 4)	**288.04**	41.31	173.72	14.28	**73.01**	
	(зона: 5)	**288.55**	41.31	173.72	14.28	**73.52**	
	(зона: 6)	**288.67**	41.31	173.72	14.28	**73.64**	
	(зона: 7)	**288.82**	41.31	173.72	14.28	**73.79**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-11	2 м, высота насыпи до 3/5 м						5.10
	(зона: 1)	**377.10**	55.59	227.88	18.78	**93.63**	
	(зона: 2,3)	**378.35**	55.59	227.88	18.78	**94.88**	
	(зона: 4)	**378.44**	55.59	227.88	18.78	**94.97**	
	(зона: 5)	**379.19**	55.59	227.88	18.78	**95.72**	
	(зона: 6)	**379.37**	55.59	227.88	18.78	**95.90**	
	(зона: 7)	**379.59**	55.59	227.88	18.78	**96.12**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-12	2 м, высота насыпи до 8/8 м						4.01
	(зона: 1)	**314.43**	43.71	181.74	14.90	**88.98**	
	(зона: 2,3)	**315.39**	43.71	181.74	14.90	**89.94**	
	(зона: 4)	**315.46**	43.71	181.74	14.90	**90.01**	
	(зона: 5)	**316.04**	43.71	181.74	14.90	**90.59**	
	(зона: 6)	**316.18**	43.71	181.74	14.90	**90.73**	
	(зона: 7)	**316.35**	43.71	181.74	14.90	**90.90**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-002-13	2 м, высота насыпи до 19/20 м						3.30
	(зона: 1)	**252.90**	35.97	147.58	12.11	**69.35**	
	(зона: 2,3)	**253.67**	35.97	147.58	12.11	**70.12**	
	(зона: 4)	**253.73**	35.97	147.58	12.11	**70.18**	
	(зона: 5)	**254.19**	35.97	147.58	12.11	**70.64**	
	(зона: 6)	**254.31**	35.97	147.58	12.11	**70.76**	
	(зона: 7)	**254.45**	35.97	147.58	12.11	**70.90**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-003 **Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона звеньев

	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-003-01	0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м						14.56
	(зона: 1)	**1244.28**	158.70	828.71	68.60	**256.87**	
	(зона: 2,3)	**1247.33**	158.70	828.71	68.60	**259.92**	
	(зона: 4)	**1247.56**	158.70	828.71	68.60	**260.15**	
	(зона: 5)	**1249.39**	158.70	828.71	68.60	**261.98**	
	(зона: 6)	**1249.83**	158.70	828.71	68.60	**262.42**	
	(зона: 7)	**1250.38**	158.70	828.71	68.60	**262.97**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-003-02	0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м						11.20
	(зона: 1)	**939.34**	122.08	596.10	49.20	**221.16**	
	(зона: 2,3)	**941.92**	122.08	596.10	49.20	**223.74**	
	(зона: 4)	**942.11**	122.08	596.10	49.20	**223.93**	
	(зона: 5)	**943.66**	122.08	596.10	49.20	**225.48**	
	(зона: 6)	**944.04**	122.08	596.10	49.20	**225.86**	
	(зона: 7)	**944.50**	122.08	596.10	49.20	**226.32**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-03	1 м, высота насыпи до 3/4 м						9.72
	(зона: 1)	**773.19**	105.95	490.42	40.51	**176.82**	
	(зона: 2,3)	**775.42**	105.95	490.42	40.51	**179.05**	
	(зона: 4)	**775.58**	105.95	490.42	40.51	**179.21**	
	(зона: 5)	**776.92**	105.95	490.42	40.51	**180.55**	
	(зона: 6)	**777.24**	105.95	490.42	40.51	**180.87**	
	(зона: 7)	**777.64**	105.95	490.42	40.51	**181.27**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-04	1 м, высота насыпи до 6/7 м						8.10
	(зона: 1)	**641.57**	88.29	406.11	33.52	**147.17**	
	(зона: 2,3)	**643.35**	88.29	406.11	33.52	**148.95**	
	(зона: 4)	**643.48**	88.29	406.11	33.52	**149.08**	
	(зона: 5)	**644.55**	88.29	406.11	33.52	**150.15**	
	(зона: 6)	**644.81**	88.29	406.11	33.52	**150.41**	
	(зона: 7)	**645.13**	88.29	406.11	33.52	**150.73**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-05	1,25 м, высота насыпи до 3/4 м						7.90
	(зона: 1)	**621.02**	86.11	389.03	32.13	**145.88**	
	(зона: 2,3)	**622.94**	86.11	389.03	32.13	**147.80**	
	(зона: 4)	**623.08**	86.11	389.03	32.13	**147.94**	
	(зона: 5)	**624.24**	86.11	389.03	32.13	**149.10**	
	(зона: 6)	**624.52**	86.11	389.03	32.13	**149.38**	
	(зона: 7)	**624.86**	86.11	389.03	32.13	**149.72**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-06	1,25 м, высота насыпи до 7/8 м						6.78
	(зона: 1)	**532.73**	73.90	332.73	27.47	**126.10**	
	(зона: 2,3)	**534.38**	73.90	332.73	27.47	**127.75**	
	(зона: 4)	**534.49**	73.90	332.73	27.47	**127.86**	
	(зона: 5)	**535.48**	73.90	332.73	27.47	**128.85**	
	(зона: 6)	**535.72**	73.90	332.73	27.47	**129.09**	
	(зона: 7)	**536.01**	73.90	332.73	27.47	**129.38**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-07	1,25 м, высота насыпи до 19/20 м						5.13
	(зона: 1)	**399.16**	55.92	250.02	20.64	**93.22**	
	(зона: 2,3)	**400.35**	55.92	250.02	20.64	**94.41**	
	(зона: 4)	**400.44**	55.92	250.02	20.64	**94.50**	
	(зона: 5)	**401.16**	55.92	250.02	20.64	**95.22**	
	(зона: 6)	**401.33**	55.92	250.02	20.64	**95.39**	
	(зона: 7)	**401.55**	55.92	250.02	20.64	**95.61**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-08	1,5 м, высота насыпи до 3/3 м						6.73
	(зона: 1)	**528.24**	73.36	329.00	27.16	**125.88**	
	(зона: 2,3)	**529.89**	73.36	329.00	27.16	**127.53**	
	(зона: 4)	**530.00**	73.36	329.00	27.16	**127.64**	
	(зона: 5)	**530.99**	73.36	329.00	27.16	**128.63**	
	(зона: 6)	**531.23**	73.36	329.00	27.16	**128.87**	
	(зона: 7)	**531.52**	73.36	329.00	27.16	**129.16**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-09	1,5 м, высота насыпи до 8/9 м						5.87
	(зона: 1)	**458.79**	63.98	287.64	23.75	**107.17**	
	(зона: 2,3)	**460.20**	63.98	287.64	23.75	**108.58**	
	(зона: 4)	**460.31**	63.98	287.64	23.75	**108.69**	
	(зона: 5)	**461.15**	63.98	287.64	23.75	**109.53**	
	(зона: 6)	**461.36**	63.98	287.64	23.75	**109.74**	
	(зона: 7)	**461.61**	63.98	287.64	23.75	**109.99**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-10	1,5 м, высота насыпи до 19/20 м						4.17
	(зона: 1)	**324.38**	45.45	204.65	16.92	**74.28**	
	(зона: 2,3)	**325.37**	45.45	204.65	16.92	**75.27**	
	(зона: 4)	**325.44**	45.45	204.65	16.92	**75.34**	
	(зона: 5)	**326.03**	45.45	204.65	16.92	**75.93**	
	(зона: 6)	**326.18**	45.45	204.65	16.92	**76.08**	
	(зона: 7)	**326.35**	45.45	204.65	16.92	**76.25**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-11	2 м, высота насыпи до 3/5 м						5.60
	(зона: 1)	**434.59**	61.04	267.10	22.04	**106.45**	
	(зона: 2,3)	**436.00**	61.04	267.10	22.04	**107.86**	
	(зона: 4)	**436.10**	61.04	267.10	22.04	**107.96**	
	(зона: 5)	**436.94**	61.04	267.10	22.04	**108.80**	
	(зона: 6)	**437.15**	61.04	267.10	22.04	**109.01**	
	(зона: 7)	**437.40**	61.04	267.10	22.04	**109.26**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-12	2 м, высота насыпи до 8/8 м						4.41
	(зона: 1)	**342.50**	48.07	210.80	17.38	**83.63**	
	(зона: 2,3)	**343.56**	48.07	210.80	17.38	**84.69**	
	(зона: 4)	**343.63**	48.07	210.80	17.38	**84.76**	
	(зона: 5)	**344.27**	48.07	210.80	17.38	**85.40**	
	(зона: 6)	**344.42**	48.07	210.80	17.38	**85.55**	
	(зона: 7)	**344.61**	48.07	210.80	17.38	**85.74**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-003-13	2 м, высота насыпи до 19/20 м						3.63
	(зона: 1)	**282.14**	39.57	174.77	14.43	**67.80**	
	(зона: 2,3)	**283.01**	39.57	174.77	14.43	**68.67**	
	(зона: 4)	**283.08**	39.57	174.77	14.43	**68.74**	
	(зона: 5)	**283.60**	39.57	174.77	14.43	**69.26**	
	(зона: 6)	**283.72**	39.57	174.77	14.43	**69.38**	
	(зона: 7)	**283.88**	39.57	174.77	14.43	**69.54**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-004 **Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона звеньев

	Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-004-01	2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м						10.23
	(зона: 1)	**1198.10**	111.51	496.57	40.97	**590.02**	
	(зона: 2)	**1216.04**	111.51	496.57	40.97	**607.96**	
	(зона: 3)	**1213.67**	111.51	496.57	40.97	**605.59**	
	(зона: 4)	**1214.98**	111.51	496.57	40.97	**606.90**	
	(зона: 5)	**1231.10**	111.51	496.57	40.97	**623.02**	
	(зона: 6)	**1229.60**	111.51	496.57	40.97	**621.52**	
	(зона: 7)	**1235.21**	111.51	496.57	40.97	**627.13**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-02	2х1 м, высота насыпи до 3/4 м						11.31
	(зона: 1)	**1367.43**	123.28	580.06	47.96	**664.09**	
	(зона: 2)	**1389.64**	123.28	580.06	47.96	**686.30**	
	(зона: 3)	**1386.60**	123.28	580.06	47.96	**683.26**	
	(зона: 4)	**1388.22**	123.28	580.06	47.96	**684.88**	
	(зона: 5)	**1408.43**	123.28	580.06	47.96	**705.09**	
	(зона: 6)	**1406.37**	123.28	580.06	47.96	**703.03**	
	(зона: 7)	**1413.44**	123.28	580.06	47.96	**710.10**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-03	2х1 м, высота насыпи до 6/7 м						9.41
	(зона: 1)	**1143.41**	102.57	484.55	40.04	**556.29**	
	(зона: 2)	**1161.92**	102.57	484.55	40.04	**574.80**	
	(зона: 3)	**1159.39**	102.57	484.55	40.04	**572.27**	
	(зона: 4)	**1160.74**	102.57	484.55	40.04	**573.62**	
	(зона: 5)	**1177.58**	102.57	484.55	40.04	**590.46**	
	(зона: 6)	**1175.86**	102.57	484.55	40.04	**588.74**	
	(зона: 7)	**1181.75**	102.57	484.55	40.04	**594.63**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-04	2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м						9.70
	(зона: 1)	**1233.22**	105.73	497.62	41.13	**629.87**	
	(зона: 2)	**1255.19**	105.73	497.62	41.13	**651.84**	
	(зона: 3)	**1252.11**	105.73	497.62	41.13	**648.76**	
	(зона: 4)	**1253.72**	105.73	497.62	41.13	**650.37**	
	(зона: 5)	**1273.86**	105.73	497.62	41.13	**670.51**	
	(зона: 6)	**1271.71**	105.73	497.62	41.13	**668.36**	
	(зона: 7)	**1278.77**	105.73	497.62	41.13	**675.42**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-05	2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м						8.29
	(зона: 1)	**1045.31**	90.36	424.24	35.08	**530.71**	
	(зона: 2)	**1064.04**	90.36	424.24	35.08	**549.44**	
	(зона: 3)	**1061.40**	90.36	424.24	35.08	**546.80**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**1062.77**	90.36	424.24	35.08	**548.17**	
	(зона: 5)	**1079.97**	90.36	424.24	35.08	**565.37**	
	(зона: 6)	**1078.12**	90.36	424.24	35.08	**563.52**	
	(зона: 7)	**1084.15**	90.36	424.24	35.08	**569.55**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-06	2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м						6.00
	(зона: 1)	**727.49**	65.40	304.45	25.14	**357.64**	
	(зона: 2)	**739.74**	65.40	304.45	25.14	**369.89**	
	(зона: 3)	**738.02**	65.40	304.45	25.14	**368.17**	
	(зона: 4)	**738.92**	65.40	304.45	25.14	**369.07**	
	(зона: 5)	**750.17**	65.40	304.45	25.14	**380.32**	
	(зона: 6)	**748.96**	65.40	304.45	25.14	**379.11**	
	(зона: 7)	**752.90**	65.40	304.45	25.14	**383.05**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-07	2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м						8.67
	(зона: 1)	**1172.47**	94.50	450.39	37.25	**627.58**	
	(зона: 2)	**1195.13**	94.50	450.39	37.25	**650.24**	
	(зона: 3)	**1191.92**	94.50	450.39	37.25	**647.03**	
	(зона: 4)	**1193.57**	94.50	450.39	37.25	**648.68**	
	(зона: 5)	**1214.43**	94.50	450.39	37.25	**669.54**	
	(зона: 6)	**1212.15**	94.50	450.39	37.25	**667.26**	
	(зона: 7)	**1219.47**	94.50	450.39	37.25	**674.58**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-08	2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м						7.59
	(зона: 1)	**1023.36**	82.73	397.82	32.90	**542.81**	
	(зона: 2)	**1042.92**	82.73	397.82	32.90	**562.37**	
	(зона: 3)	**1040.15**	82.73	397.82	32.90	**559.60**	
	(зона: 4)	**1041.58**	82.73	397.82	32.90	**561.03**	
	(зона: 5)	**1059.59**	82.73	397.82	32.90	**579.04**	
	(зона: 6)	**1057.62**	82.73	397.82	32.90	**577.07**	
	(зона: 7)	**1063.93**	82.73	397.82	32.90	**583.38**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-09	2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м						5.10
	(зона: 1)	**642.20**	55.59	261.22	21.57	**325.39**	
	(зона: 2)	**653.69**	55.59	261.22	21.57	**336.88**	
	(зона: 3)	**652.07**	55.59	261.22	21.57	**335.26**	
	(зона: 4)	**652.91**	55.59	261.22	21.57	**336.10**	
	(зона: 5)	**663.47**	55.59	261.22	21.57	**346.66**	
	(зона: 6)	**662.32**	55.59	261.22	21.57	**345.51**	
	(зона: 7)	**666.03**	55.59	261.22	21.57	**349.22**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-10	2х2 м, высота насыпи до 8/9 м						7.93
	(зона: 1)	**1183.89**	86.44	420.51	34.76	**676.94**	
	(зона: 2)	**1208.84**	86.44	420.51	34.76	**701.89**	
	(зона: 3)	**1205.29**	86.44	420.51	34.76	**698.34**	
	(зона: 4)	**1207.11**	86.44	420.51	34.76	**700.16**	
	(зона: 5)	**1230.11**	86.44	420.51	34.76	**723.16**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**1227.57**	86.44	420.51	34.76	**720.62**	
	(зона: 7)	**1235.64**	86.44	420.51	34.76	**728.69**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-004-11	2х2 м, высота насыпи до 19/20 м						5.06
	(зона: 1)	**715.96**	55.15	266.28	22.04	**394.53**	
	(зона: 2)	**730.29**	55.15	266.28	22.04	**408.86**	
	(зона: 3)	**728.26**	55.15	266.28	22.04	**406.83**	
	(зона: 4)	**729.31**	55.15	266.28	22.04	**407.88**	
	(зона: 5)	**742.50**	55.15	266.28	22.04	**421.07**	
	(зона: 6)	**741.06**	55.15	266.28	22.04	**419.63**	
	(зона: 7)	**745.69**	55.15	266.28	22.04	**424.26**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-005 **Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона звеньев

Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-005-01	2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м						11.20
	(зона: 1)	**1286.86**	122.08	595.55	49.20	**569.23**	
	(зона: 2)	**1304.22**	122.08	595.55	49.20	**586.59**	
	(зона: 3)	**1301.85**	122.08	595.55	49.20	**584.22**	
	(зона: 4)	**1303.12**	122.08	595.55	49.20	**585.49**	
	(зона: 5)	**1318.88**	122.08	595.55	49.20	**601.25**	
	(зона: 6)	**1317.29**	122.08	595.55	49.20	**599.66**	
	(зона: 7)	**1322.80**	122.08	595.55	49.20	**605.17**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-02	2х1 м, высота насыпи до 3/4 м						12.43
	(зона: 1)	**1488.72**	135.49	695.85	57.58	**657.38**	
	(зона: 2)	**1510.74**	135.49	695.85	57.58	**679.40**	
	(зона: 3)	**1507.70**	135.49	695.85	57.58	**676.36**	
	(зона: 4)	**1509.31**	135.49	695.85	57.58	**677.97**	
	(зона: 5)	**1529.40**	135.49	695.85	57.58	**698.06**	
	(зона: 6)	**1527.32**	135.49	695.85	57.58	**695.98**	
	(зона: 7)	**1534.35**	135.49	695.85	57.58	**703.01**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-03	2х1 м, высота насыпи до 6/7 м						10.35
	(зона: 1)	**1243.08**	112.82	579.79	47.96	**550.47**	
	(зона: 2)	**1261.42**	112.82	579.79	47.96	**568.81**	
	(зона: 3)	**1258.89**	112.82	579.79	47.96	**566.28**	
	(зона: 4)	**1260.23**	112.82	579.79	47.96	**567.62**	
	(зона: 5)	**1276.97**	112.82	579.79	47.96	**584.36**	
	(зона: 6)	**1275.23**	112.82	579.79	47.96	**582.62**	
	(зона: 7)	**1281.09**	112.82	579.79	47.96	**588.48**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-04	2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м						10.67
	(зона: 1)	**1353.45**	116.30	596.60	49.35	**640.55**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**1375.51**	116.30	596.60	49.35	**662.61**	
	(зона: 3)	**1372.44**	116.30	596.60	49.35	**659.54**	
	(зона: 4)	**1374.05**	116.30	596.60	49.35	**661.15**	
	(зона: 5)	**1394.24**	116.30	596.60	49.35	**681.34**	
	(зона: 6)	**1392.11**	116.30	596.60	49.35	**679.21**	
	(зона: 7)	**1399.18**	116.30	596.60	49.35	**686.28**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-05	2х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м						9.12
	(зона: 1)	**1149.08**	99.41	508.28	42.06	**541.39**	
	(зона: 2)	**1167.92**	99.41	508.28	42.06	**560.23**	
	(зона: 3)	**1165.29**	99.41	508.28	42.06	**557.60**	
	(зона: 4)	**1166.66**	99.41	508.28	42.06	**558.97**	
	(зона: 5)	**1183.94**	99.41	508.28	42.06	**576.25**	
	(зона: 6)	**1182.10**	99.41	508.28	42.06	**574.41**	
	(зона: 7)	**1188.15**	99.41	508.28	42.06	**580.46**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-06	2х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м						6.61
	(зона: 1)	**804.94**	72.05	366.07	30.26	**366.82**	
	(зона: 2)	**817.34**	72.05	366.07	30.26	**379.22**	
	(зона: 3)	**815.61**	72.05	366.07	30.26	**377.49**	
	(зона: 4)	**816.52**	72.05	366.07	30.26	**378.40**	
	(зона: 5)	**827.85**	72.05	366.07	30.26	**389.73**	
	(зона: 6)	**826.66**	72.05	366.07	30.26	**388.54**	
	(зона: 7)	**830.63**	72.05	366.07	30.26	**392.51**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-07	2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м						9.53
	(зона: 1)	**1287.59**	103.88	540.03	44.70	**643.68**	
	(зона: 2)	**1310.46**	103.88	540.03	44.70	**666.55**	
	(зона: 3)	**1307.25**	103.88	540.03	44.70	**663.34**	
	(зона: 4)	**1308.92**	103.88	540.03	44.70	**665.01**	
	(зона: 5)	**1329.91**	103.88	540.03	44.70	**686.00**	
	(зона: 6)	**1327.66**	103.88	540.03	44.70	**683.75**	
	(зона: 7)	**1335.01**	103.88	540.03	44.70	**691.10**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-08	2х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м						8.36
	(зона: 1)	**1124.40**	91.12	476.26	39.42	**557.02**	
	(зона: 2)	**1144.15**	91.12	476.26	39.42	**576.77**	
	(зона: 3)	**1141.38**	91.12	476.26	39.42	**574.00**	
	(зона: 4)	**1142.82**	91.12	476.26	39.42	**575.44**	
	(зона: 5)	**1160.94**	91.12	476.26	39.42	**593.56**	
	(зона: 6)	**1158.99**	91.12	476.26	39.42	**591.61**	
	(зона: 7)	**1165.34**	91.12	476.26	39.42	**597.96**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-09	2х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м						5.60
	(зона: 1)	**708.49**	61.04	313.51	25.92	**333.94**	
	(зона: 2)	**720.05**	61.04	313.51	25.92	**345.50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**718.43**	61.04	313.51	25.92	**343.88**	
	(зона: 4)	**719.27**	61.04	313.51	25.92	**344.72**	
	(зона: 5)	**729.88**	61.04	313.51	25.92	**355.33**	
	(зона: 6)	**728.74**	61.04	313.51	25.92	**354.19**	
	(зона: 7)	**732.46**	61.04	313.51	25.92	**357.91**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-10	2х2 м, высота насыпи до 8/9 м						8.72
	(зона: 1)	**1282.99**	95.05	504.54	41.75	**683.40**	
	(зона: 2)	**1307.96**	95.05	504.54	41.75	**708.37**	
	(зона: 3)	**1304.41**	95.05	504.54	41.75	**704.82**	
	(зона: 4)	**1306.24**	95.05	504.54	41.75	**706.65**	
	(зона: 5)	**1329.25**	95.05	504.54	41.75	**729.66**	
	(зона: 6)	**1326.71**	95.05	504.54	41.75	**727.12**	
	(зона: 7)	**1334.79**	95.05	504.54	41.75	**735.20**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-005-11	2х2 м, высота насыпи до 19/20 м						5.57
	(зона: 1)	**777.35**	60.71	318.57	26.38	**398.07**	
	(зона: 2)	**791.69**	60.71	318.57	26.38	**412.41**	
	(зона: 3)	**789.66**	60.71	318.57	26.38	**410.38**	
	(зона: 4)	**790.71**	60.71	318.57	26.38	**411.43**	
	(зона: 5)	**803.90**	60.71	318.57	26.38	**424.62**	
	(зона: 6)	**802.46**	60.71	318.57	26.38	**423.18**	
	(зона: 7)	**807.09**	60.71	318.57	26.38	**427.81**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-006 **Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона звеньев

Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:

30-07-006-01	3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м						10.12
	(зона: 1)	**1365.28**	110.31	509.64	42.06	**745.33**	
	(зона: 2)	**1389.66**	110.31	509.64	42.06	**769.71**	
	(зона: 3)	**1386.28**	110.31	509.64	42.06	**766.33**	
	(зона: 4)	**1388.06**	110.31	509.64	42.06	**768.11**	
	(зона: 5)	**1410.33**	110.31	509.64	42.06	**790.38**	
	(зона: 6)	**1408.00**	110.31	509.64	42.06	**788.05**	
	(зона: 7)	**1415.80**	110.31	509.64	42.06	**795.85**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-02	3х1 м, высота насыпи до 3/4 м						12.32
	(зона: 1)	**1672.26**	134.29	665.97	55.10	**872.00**	
	(зона: 2)	**1703.06**	134.29	665.97	55.10	**902.80**	
	(зона: 3)	**1698.70**	134.29	665.97	55.10	**898.44**	
	(зона: 4)	**1700.95**	134.29	665.97	55.10	**900.69**	
	(зона: 5)	**1729.29**	134.29	665.97	55.10	**929.03**	
	(зона: 6)	**1726.20**	134.29	665.97	55.10	**925.94**	
	(зона: 7)	**1736.14**	134.29	665.97	55.10	**935.88**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-03	3х1 м, высота насыпи до 6/7 м						10.23
	(зона: 1)	**1340.97**	111.51	546.17	45.16	**683.29**	
	(зона: 2)	**1364.88**	111.51	546.17	45.16	**707.20**	
	(зона: 3)	**1361.50**	111.51	546.17	45.16	**703.82**	
	(зона: 4)	**1363.25**	111.51	546.17	45.16	**705.57**	
	(зона: 5)	**1385.24**	111.51	546.17	45.16	**727.56**	
	(зона: 6)	**1382.84**	111.51	546.17	45.16	**725.16**	
	(зона: 7)	**1390.56**	111.51	546.17	45.16	**732.88**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-04	3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м						10.72
	(зона: 1)	**1518.98**	116.85	577.92	47.80	**824.21**	
	(зона: 2)	**1549.04**	116.85	577.92	47.80	**854.27**	
	(зона: 3)	**1544.75**	116.85	577.92	47.80	**849.98**	
	(зона: 4)	**1546.94**	116.85	577.92	47.80	**852.17**	
	(зона: 5)	**1574.68**	116.85	577.92	47.80	**879.91**	
	(зона: 6)	**1571.60**	116.85	577.92	47.80	**876.83**	
	(зона: 7)	**1581.34**	116.85	577.92	47.80	**886.57**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-05	3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м						9.25
	(зона: 1)	**1307.74**	100.83	497.35	41.13	**709.56**	
	(зона: 2)	**1333.54**	100.83	497.35	41.13	**735.36**	
	(зона: 3)	**1329.86**	100.83	497.35	41.13	**731.68**	
	(зона: 4)	**1331.75**	100.83	497.35	41.13	**733.57**	
	(зона: 5)	**1355.56**	100.83	497.35	41.13	**757.38**	
	(зона: 6)	**1352.91**	100.83	497.35	41.13	**754.73**	
	(зона: 7)	**1361.27**	100.83	497.35	41.13	**763.09**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-06	3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м						6.68
	(зона: 1)	**909.07**	72.81	353.00	29.18	**483.26**	
	(зона: 2)	**926.41**	72.81	353.00	29.18	**500.60**	
	(зона: 3)	**923.95**	72.81	353.00	29.18	**498.14**	
	(зона: 4)	**925.21**	72.81	353.00	29.18	**499.40**	
	(зона: 5)	**941.20**	72.81	353.00	29.18	**515.39**	
	(зона: 6)	**939.43**	72.81	353.00	29.18	**513.62**	
	(зона: 7)	**945.04**	72.81	353.00	29.18	**519.23**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-07	3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м						9.67
	(зона: 1)	**1453.99**	105.40	526.95	43.61	**821.64**	
	(зона: 2)	**1484.58**	105.40	526.95	43.61	**852.23**	
	(зона: 3)	**1480.18**	105.40	526.95	43.61	**847.83**	
	(зона: 4)	**1482.42**	105.40	526.95	43.61	**850.07**	
	(зона: 5)	**1510.71**	105.40	526.95	43.61	**878.36**	
	(зона: 6)	**1507.52**	105.40	526.95	43.61	**875.17**	
	(зона: 7)	**1517.46**	105.40	526.95	43.61	**885.11**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-006-08	3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м						8.37
	(зона: 1)	**1237.11**	91.23	453.85	37.56	**692.03**	
	(зона: 2)	**1262.77**	91.23	453.85	37.56	**717.69**	
	(зона: 3)	**1259.08**	91.23	453.85	37.56	**714.00**	
	(зона: 4)	**1260.96**	91.23	453.85	37.56	**715.88**	
	(зона: 5)	**1284.69**	91.23	453.85	37.56	**739.61**	
	(зона: 6)	**1282.02**	91.23	453.85	37.56	**736.94**	
	(зона: 7)	**1290.35**	91.23	453.85	37.56	**745.27**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-09	3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м						5.64
	(зона: 1)	**798.75**	61.48	302.31	24.99	**434.96**	
	(зона: 2)	**814.57**	61.48	302.31	24.99	**450.78**	
	(зона: 3)	**812.30**	61.48	302.31	24.99	**448.51**	
	(зона: 4)	**813.46**	61.48	302.31	24.99	**449.67**	
	(зона: 5)	**828.07**	61.48	302.31	24.99	**464.28**	
	(зона: 6)	**826.43**	61.48	302.31	24.99	**462.64**	
	(зона: 7)	**831.56**	61.48	302.31	24.99	**467.77**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-10	3х2 м, высота насыпи до 3/5 м						9.30
	(зона: 1)	**1542.49**	101.37	517.34	42.84	**923.78**	
	(зона: 2)	**1577.65**	101.37	517.34	42.84	**958.94**	
	(зона: 3)	**1572.58**	101.37	517.34	42.84	**953.87**	
	(зона: 4)	**1575.15**	101.37	517.34	42.84	**956.44**	
	(зона: 5)	**1607.71**	101.37	517.34	42.84	**989.00**	
	(зона: 6)	**1604.01**	101.37	517.34	42.84	**985.30**	
	(зона: 7)	**1615.46**	101.37	517.34	42.84	**996.75**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-11	3х2 м, высота насыпи до 8/8 м						7.00
	(зона: 1)	**1131.64**	76.30	386.34	31.97	**669.00**	
	(зона: 2)	**1156.95**	76.30	386.34	31.97	**694.31**	
	(зона: 3)	**1153.30**	76.30	386.34	31.97	**690.66**	
	(зона: 4)	**1155.15**	76.30	386.34	31.97	**692.51**	
	(зона: 5)	**1178.59**	76.30	386.34	31.97	**715.95**	
	(зона: 6)	**1175.93**	76.30	386.34	31.97	**713.29**	
	(зона: 7)	**1184.17**	76.30	386.34	31.97	**721.53**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-006-12	3х2 м, высота насыпи до 19/20 м						5.72
	(зона: 1)	**913.76**	62.35	314.83	26.07	**536.58**	
	(зона: 2)	**933.94**	62.35	314.83	26.07	**556.76**	
	(зона: 3)	**931.04**	62.35	314.83	26.07	**553.86**	
	(зона: 4)	**932.51**	62.35	314.83	26.07	**555.33**	
	(зона: 5)	**951.19**	62.35	314.83	26.07	**574.01**	
	(зона: 6)	**949.08**	62.35	314.83	26.07	**571.90**	
	(зона: 7)	**955.65**	62.35	314.83	26.07	**578.47**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-007 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 30-07-007		**Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог**					
	Измеритель: 1 м^3 железобетона звеньев						
	Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб:						
30-07-007-01	3х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м						11.13
	(зона: 1)	**880.75**	121.32	593.68	49.04	**165.75**	
	(зона: 2,3)	**881.79**	121.32	593.68	49.04	**166.79**	
	(зона: 4)	**881.86**	121.32	593.68	49.04	**166.86**	
	(зона: 5)	**882.48**	121.32	593.68	49.04	**167.48**	
	(зона: 6)	**882.63**	121.32	593.68	49.04	**167.63**	
	(зона: 7)	**882.82**	121.32	593.68	49.04	**167.82**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-02	3х1 м, высота насыпи до 3/4 м						13.55
	(зона: 1)	**1800.59**	147.70	785.49	65.03	**867.40**	
	(зона: 2)	**1831.27**	147.70	785.49	65.03	**898.08**	
	(зона: 3)	**1826.91**	147.70	785.49	65.03	**893.72**	
	(зона: 4)	**1829.15**	147.70	785.49	65.03	**895.96**	
	(зона: 5)	**1857.42**	147.70	785.49	65.03	**924.23**	
	(зона: 6)	**1854.31**	147.70	785.49	65.03	**921.12**	
	(зона: 7)	**1864.23**	147.70	785.49	65.03	**931.04**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-03	3х1 м, высота насыпи до 6/7 м						11.20
	(зона: 1)	**1444.66**	122.08	643.28	53.23	**679.30**	
	(зона: 2)	**1468.48**	122.08	643.28	53.23	**703.12**	
	(зона: 3)	**1465.10**	122.08	643.28	53.23	**699.74**	
	(зона: 4)	**1466.84**	122.08	643.28	53.23	**701.48**	
	(зона: 5)	**1488.77**	122.08	643.28	53.23	**723.41**	
	(зона: 6)	**1486.36**	122.08	643.28	53.23	**721.00**	
	(зона: 7)	**1494.06**	122.08	643.28	53.23	**728.70**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-04	3х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м						11.76
	(зона: 1)	**1644.16**	128.18	682.50	56.49	**833.48**	
	(зона: 2)	**1674.27**	128.18	682.50	56.49	**863.59**	
	(зона: 3)	**1669.97**	128.18	682.50	56.49	**859.29**	
	(зона: 4)	**1672.17**	128.18	682.50	56.49	**861.49**	
	(зона: 5)	**1699.94**	128.18	682.50	56.49	**889.26**	
	(зона: 6)	**1696.86**	128.18	682.50	56.49	**886.18**	
	(зона: 7)	**1706.61**	128.18	682.50	56.49	**895.93**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-05	3х1,25 м, высота насыпи до 7/8 м						10.18
	(зона: 1)	**1412.00**	110.96	583.25	48.27	**717.79**	
	(зона: 2)	**1437.85**	110.96	583.25	48.27	**743.64**	
	(зона: 3)	**1434.16**	110.96	583.25	48.27	**739.95**	
	(зона: 4)	**1436.05**	110.96	583.25	48.27	**741.84**	
	(зона: 5)	**1459.89**	110.96	583.25	48.27	**765.68**	
	(зона: 6)	**1457.25**	110.96	583.25	48.27	**763.04**	
	(зона: 7)	**1465.62**	110.96	583.25	48.27	**771.41**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-06	3х1,25 м, высота насыпи до 19/20 м						7.35
	(зона: 1)	**987.72**	80.12	418.36	34.61	**489.24**	
	(зона: 2)	**1005.08**	80.12	418.36	34.61	**506.60**	
	(зона: 3)	**1002.62**	80.12	418.36	34.61	**504.14**	
	(зона: 4)	**1003.88**	80.12	418.36	34.61	**505.40**	
	(зона: 5)	**1019.88**	80.12	418.36	34.61	**521.40**	
	(зона: 6)	**1018.12**	80.12	418.36	34.61	**519.64**	
	(зона: 7)	**1023.74**	80.12	418.36	34.61	**525.26**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-07	3х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м						10.63
	(зона: 1)	**1573.00**	115.87	622.20	51.53	**834.93**	
	(зона: 2)	**1603.70**	115.87	622.20	51.53	**865.63**	
	(зона: 3)	**1599.31**	115.87	622.20	51.53	**861.24**	
	(зона: 4)	**1601.55**	115.87	622.20	51.53	**863.48**	
	(зона: 5)	**1629.91**	115.87	622.20	51.53	**891.84**	
	(зона: 6)	**1626.74**	115.87	622.20	51.53	**888.67**	
	(зона: 7)	**1636.70**	115.87	622.20	51.53	**898.63**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-08	3х1,5 м, высота насыпи до 8/9 м						9.21
	(зона: 1)	**1343.72**	100.39	539.75	44.70	**703.58**	
	(зона: 2)	**1369.47**	100.39	539.75	44.70	**729.33**	
	(зона: 3)	**1365.79**	100.39	539.75	44.70	**725.65**	
	(зона: 4)	**1367.67**	100.39	539.75	44.70	**727.53**	
	(зона: 5)	**1391.45**	100.39	539.75	44.70	**751.31**	
	(зона: 6)	**1388.80**	100.39	539.75	44.70	**748.66**	
	(зона: 7)	**1397.15**	100.39	539.75	44.70	**757.01**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-09	3х1,5 м, высота насыпи до 19/20 м						6.20
	(зона: 1)	**864.82**	67.58	354.60	29.33	**442.64**	
	(зона: 2)	**880.71**	67.58	354.60	29.33	**458.53**	
	(зона: 3)	**878.44**	67.58	354.60	29.33	**456.26**	
	(зона: 4)	**879.60**	67.58	354.60	29.33	**457.42**	
	(зона: 5)	**894.26**	67.58	354.60	29.33	**472.08**	
	(зона: 6)	**892.63**	67.58	354.60	29.33	**470.45**	
	(зона: 7)	**897.77**	67.58	354.60	29.33	**475.59**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-10	3х2 м, высота насыпи до 3/5 м						10.23
	(зона: 1)	**1656.53**	111.51	614.45	50.91	**930.57**	
	(зона: 2)	**1691.71**	111.51	614.45	50.91	**965.75**	
	(зона: 3)	**1686.64**	111.51	614.45	50.91	**960.68**	
	(зона: 4)	**1689.22**	111.51	614.45	50.91	**963.26**	
	(зона: 5)	**1721.79**	111.51	614.45	50.91	**995.83**	
	(зона: 6)	**1718.10**	111.51	614.45	50.91	**992.14**	
	(зона: 7)	**1729.55**	111.51	614.45	50.91	**1003.59**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-007-11	3х2 м, высота насыпи до 8/8 м						7.69
	(зона: 1)	**1215.56**	83.82	457.31	37.87	**674.43**	
	(зона: 2)	**1240.92**	83.82	457.31	37.87	**699.79**	
	(зона: 3)	**1237.27**	83.82	457.31	37.87	**696.14**	
	(зона: 4)	**1239.12**	83.82	457.31	37.87	**697.99**	
	(зона: 5)	**1262.59**	83.82	457.31	37.87	**721.46**	
	(зона: 6)	**1259.94**	83.82	457.31	37.87	**718.81**	
	(зона: 7)	**1268.18**	83.82	457.31	37.87	**727.05**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-007-12	3х2 м, высота насыпи до 19/20 м						6.29
	(зона: 1)	**981.86**	68.56	372.73	30.88	**540.57**	
	(зона: 2)	**1002.06**	68.56	372.73	30.88	**560.77**	
	(зона: 3)	**999.16**	68.56	372.73	30.88	**557.87**	
	(зона: 4)	**1000.63**	68.56	372.73	30.88	**559.34**	
	(зона: 5)	**1019.33**	68.56	372.73	30.88	**578.04**	
	(зона: 6)	**1017.22**	68.56	372.73	30.88	**575.93**	
	(зона: 7)	**1023.79**	68.56	372.73	30.88	**582.50**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-011 Укладка водопропускных труб из гофрированного металла

Измеритель: 1 м одноочковой трубы

	Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром:						
30-07-011-01	1,5 м						16.40
	(зона: 1)	**781.57**	178.76	153.31	10.55	**449.50**	
	(зона: 2)	**783.44**	178.76	153.31	10.55	**451.37**	
	(зона: 3)	**782.77**	178.76	153.31	10.55	**450.70**	
	(зона: 4)	**783.01**	178.76	153.31	10.55	**450.94**	
	(зона: 5)	**783.88**	178.76	153.31	10.55	**451.81**	
	(зона: 6)	**785.16**	178.76	153.31	10.55	**453.09**	
	(зона: 7)	**785.00**	178.76	153.31	10.55	**452.93**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-07-011-02	2 м						23.40
	(зона: 1)	**1271.33**	255.06	219.10	14.59	**797.17**	
	(зона: 2)	**1274.21**	255.06	219.10	14.59	**800.05**	
	(зона: 3)	**1273.18**	255.06	219.10	14.59	**799.02**	
	(зона: 4)	**1273.54**	255.06	219.10	14.59	**799.38**	
	(зона: 5)	**1274.89**	255.06	219.10	14.59	**800.73**	
	(зона: 6)	**1276.84**	255.06	219.10	14.59	**802.68**	
	(зона: 7)	**1276.60**	255.06	219.10	14.59	**802.44**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-07-011-03	3 м						30.50
	(зона: 1)	**1789.50**	332.45	275.16	18.00	**1181.89**	
	(зона: 2)	**1793.37**	332.45	275.16	18.00	**1185.76**	
	(зона: 3)	**1791.98**	332.45	275.16	18.00	**1184.37**	
	(зона: 4)	**1792.48**	332.45	275.16	18.00	**1184.87**	
	(зона: 5)	**1794.29**	332.45	275.16	18.00	**1186.68**	
	(зона: 6)	**1796.93**	332.45	275.16	18.00	**1189.32**	
	(зона: 7)	**1796.60**	332.45	275.16	18.00	**1188.99**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 30-07-014 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 30-07-014	**Сооружение оголовков круглых водопропускных труб**						
	Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций						
	Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием:						
30-07-014-01	0,5 м						6.12
	(зона: 1)	**451.16**	66.71	344.44	28.56	**40.01**	
	(зона: 2,3)	**451.40**	66.71	344.44	28.56	**40.25**	
	(зона: 4)	**451.42**	66.71	344.44	28.56	**40.27**	
	(зона: 5)	**451.56**	66.71	344.44	28.56	**40.41**	
	(зона: 6)	**451.59**	66.71	344.44	28.56	**40.44**	
	(зона: 7)	**451.63**	66.71	344.44	28.56	**40.48**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-02	0,75 м						3.94
	(зона: 1)	**293.49**	42.95	211.85	17.54	**38.69**	
	(зона: 2,3)	**293.77**	42.95	211.85	17.54	**38.97**	
	(зона: 4)	**293.79**	42.95	211.85	17.54	**38.99**	
	(зона: 5)	**293.96**	42.95	211.85	17.54	**39.16**	
	(зона: 6)	**294.00**	42.95	211.85	17.54	**39.20**	
	(зона: 7)	**294.05**	42.95	211.85	17.54	**39.25**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-03	1-2 м						3.12
	(зона: 1)	**328.40**	34.01	127.26	10.55	**167.13**	
	(зона: 2)	**334.43**	34.01	127.26	10.55	**173.16**	
	(зона: 3)	**333.72**	34.01	127.26	10.55	**172.45**	
	(зона: 4)	**334.16**	34.01	127.26	10.55	**172.89**	
	(зона: 5)	**339.38**	34.01	127.26	10.55	**178.11**	
	(зона: 6)	**339.02**	34.01	127.26	10.55	**177.75**	
	(зона: 7)	**340.82**	34.01	127.26	10.55	**179.55**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-04	2х0,75 м						4.49
	(зона: 1)	**342.23**	48.94	241.18	20.02	**52.11**	
	(зона: 2,3)	**343.17**	48.94	241.18	20.02	**53.05**	
	(зона: 4)	**343.24**	48.94	241.18	20.02	**53.12**	
	(зона: 5)	**343.80**	48.94	241.18	20.02	**53.68**	
	(зона: 6)	**343.94**	48.94	241.18	20.02	**53.82**	
	(зона: 7)	**344.11**	48.94	241.18	20.02	**53.99**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-05	2х1 м						4.17
	(зона: 1)	**444.62**	45.45	160.88	13.35	**238.29**	
	(зона: 2)	**453.65**	45.45	160.88	13.35	**247.32**	
	(зона: 3)	**452.47**	45.45	160.88	13.35	**246.14**	
	(зона: 4)	**453.13**	45.45	160.88	13.35	**246.80**	
	(зона: 5)	**461.22**	45.45	160.88	13.35	**254.89**	
	(зона: 6)	**460.48**	45.45	160.88	13.35	**254.15**	
	(зона: 7)	**463.29**	45.45	160.88	13.35	**256.96**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-06	2х(1,25-2) м						3.86
	(зона: 1)	**469.51**	42.07	125.94	10.40	**301.50**	
	(зона: 2)	**480.26**	42.07	125.94	10.40	**312.25**	
	(зона: 3)	**478.78**	42.07	125.94	10.40	**310.77**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**479.56**	42.07	125.94	10.40	**311.55**	
	(зона: 5)	**489.38**	42.07	125.94	10.40	**321.37**	
	(зона: 6)	**488.36**	42.07	125.94	10.40	**320.35**	
	(зона: 7)	**491.80**	42.07	125.94	10.40	**323.79**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-07	3х0,75 м						3.54
	(зона: 1)	**261.61**	38.59	177.96	14.74	**45.06**	
	(зона: 2,3)	**262.10**	38.59	177.96	14.74	**45.55**	
	(зона: 4)	**262.14**	38.59	177.96	14.74	**45.59**	
	(зона: 5)	**262.43**	38.59	177.96	14.74	**45.88**	
	(зона: 6)	**262.51**	38.59	177.96	14.74	**45.96**	
	(зона: 7)	**262.59**	38.59	177.96	14.74	**46.04**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-08	3х1 м						4.61
	(зона: 1)	**534.93**	50.25	164.89	13.66	**319.79**	
	(зона: 2)	**546.90**	50.25	164.89	13.66	**331.76**	
	(зона: 3)	**545.34**	50.25	164.89	13.66	**330.20**	
	(зона: 4)	**546.22**	50.25	164.89	13.66	**331.08**	
	(зона: 5)	**556.92**	50.25	164.89	13.66	**341.78**	
	(зона: 6)	**555.96**	50.25	164.89	13.66	**340.82**	
	(зона: 7)	**559.68**	50.25	164.89	13.66	**344.54**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-09	3х1,25 м						4.28
	(зона: 1)	**516.69**	46.65	140.61	11.64	**329.43**	
	(зона: 2)	**529.10**	46.65	140.61	11.64	**341.84**	
	(зона: 3)	**527.47**	46.65	140.61	11.64	**340.21**	
	(зона: 4)	**528.38**	46.65	140.61	11.64	**341.12**	
	(зона: 5)	**539.49**	46.65	140.61	11.64	**352.23**	
	(зона: 6)	**538.48**	46.65	140.61	11.64	**351.22**	
	(зона: 7)	**542.35**	46.65	140.61	11.64	**355.09**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-014-10	3х(1,5-2) м						4.14
	(зона: 1)	**534.99**	45.13	121.66	10.09	**368.20**	
	(зона: 2)	**549.10**	45.13	121.66	10.09	**382.31**	
	(зона: 3)	**547.21**	45.13	121.66	10.09	**380.42**	
	(зона: 4)	**548.24**	45.13	121.66	10.09	**381.45**	
	(зона: 5)	**560.99**	45.13	121.66	10.09	**394.20**	
	(зона: 6)	**559.76**	45.13	121.66	10.09	**392.97**	
	(зона: 7)	**564.21**	45.13	121.66	10.09	**397.42**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-015 **Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб**

Измеритель: 1 $м^3$ сборных конструкций

	Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием:						
30-07-015-01	0,5 м						6.73
	(зона: 1)	**534.44**	73.36	413.54	34.30	**47.54**	
	(зона: 2,3)	**534.94**	73.36	413.54	34.30	**48.04**	
	(зона: 4)	**534.97**	73.36	413.54	34.30	**48.07**	
	(зона: 5)	**535.27**	73.36	413.54	34.30	**48.37**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**535.34**	73.36	413.54	34.30	**48.44**	
	(зона: 7)	**535.43**	73.36	413.54	34.30	**48.53**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-02	0,75 м						4.33
	(зона: 1)	**345.09**	47.20	254.80	21.11	**43.09**	
	(зона: 2,3)	**345.48**	47.20	254.80	21.11	**43.48**	
	(зона: 4)	**345.51**	47.20	254.80	21.11	**43.51**	
	(зона: 5)	**345.75**	47.20	254.80	21.11	**43.75**	
	(зона: 6)	**345.81**	47.20	254.80	21.11	**43.81**	
	(зона: 7)	**345.88**	47.20	254.80	21.11	**43.88**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-03	1-2 м						3.44
	(зона: 1)	**359.51**	37.50	153.41	12.73	**168.60**	
	(зона: 2)	**365.54**	37.50	153.41	12.73	**174.63**	
	(зона: 3)	**364.83**	37.50	153.41	12.73	**173.92**	
	(зона: 4)	**365.27**	37.50	153.41	12.73	**174.36**	
	(зона: 5)	**370.49**	37.50	153.41	12.73	**179.58**	
	(зона: 6)	**370.13**	37.50	153.41	12.73	**179.22**	
	(зона: 7)	**371.93**	37.50	153.41	12.73	**181.02**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-04	2х0,75 м						4.94
	(зона: 1)	**409.08**	53.85	289.74	24.06	**65.49**	
	(зона: 2,3)	**410.02**	53.85	289.74	24.06	**66.43**	
	(зона: 4)	**410.09**	53.85	289.74	24.06	**66.50**	
	(зона: 5)	**410.65**	53.85	289.74	24.06	**67.06**	
	(зона: 6)	**410.79**	53.85	289.74	24.06	**67.20**	
	(зона: 7)	**410.96**	53.85	289.74	24.06	**67.37**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-05	2х1 м						4.58
	(зона: 1)	**483.60**	49.92	192.63	15.99	**241.05**	
	(зона: 2)	**492.62**	49.92	192.63	15.99	**250.07**	
	(зона: 3)	**491.44**	49.92	192.63	15.99	**248.89**	
	(зона: 4)	**492.10**	49.92	192.63	15.99	**249.55**	
	(зона: 5)	**500.19**	49.92	192.63	15.99	**257.64**	
	(зона: 6)	**499.45**	49.92	192.63	15.99	**256.90**	
	(зона: 7)	**502.27**	49.92	192.63	15.99	**259.72**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-06	2х(1,25-2) м						4.24
	(зона: 1)	**495.71**	46.22	152.09	12.57	**297.40**	
	(зона: 2)	**506.44**	46.22	152.09	12.57	**308.13**	
	(зона: 3)	**504.96**	46.22	152.09	12.57	**306.65**	
	(зона: 4)	**505.74**	46.22	152.09	12.57	**307.43**	
	(зона: 5)	**515.54**	46.22	152.09	12.57	**317.23**	
	(зона: 6)	**514.52**	46.22	152.09	12.57	**316.21**	
	(зона: 7)	**517.95**	46.22	152.09	12.57	**319.64**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-07	3х0,75 м						3.90
	(зона: 1)	**301.01**	42.51	213.44	17.69	**45.06**	
	(зона: 2,3)	**301.43**	42.51	213.44	17.69	**45.48**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**301.46**	42.51	213.44	17.69	**45.51**	
	(зона: 5)	**301.71**	42.51	213.44	17.69	**45.76**	
	(зона: 6)	**301.77**	42.51	213.44	17.69	**45.82**	
	(зона: 7)	**301.85**	42.51	213.44	17.69	**45.90**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-08	3х1 м						5.07
	(зона: 1)	**571.88**	55.26	198.50	16.45	**318.12**	
	(зона: 2)	**583.85**	55.26	198.50	16.45	**330.09**	
	(зона: 3)	**582.30**	55.26	198.50	16.45	**328.54**	
	(зона: 4)	**583.17**	55.26	198.50	16.45	**329.41**	
	(зона: 5)	**593.87**	55.26	198.50	16.45	**340.11**	
	(зона: 6)	**592.91**	55.26	198.50	16.45	**339.15**	
	(зона: 7)	**596.63**	55.26	198.50	16.45	**342.87**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-09	3х1,25 м						4.70
	(зона: 1)	**547.08**	51.23	168.35	13.97	**327.50**	
	(зона: 2)	**559.49**	51.23	168.35	13.97	**339.91**	
	(зона: 3)	**557.87**	51.23	168.35	13.97	**338.29**	
	(зона: 4)	**558.77**	51.23	168.35	13.97	**339.19**	
	(зона: 5)	**569.89**	51.23	168.35	13.97	**350.31**	
	(зона: 6)	**568.87**	51.23	168.35	13.97	**349.29**	
	(зона: 7)	**572.74**	51.23	168.35	13.97	**353.16**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-015-10	3х(1,5-2) м						4.56
	(зона: 1)	**565.69**	49.70	146.21	12.11	**369.78**	
	(зона: 2)	**579.81**	49.70	146.21	12.11	**383.90**	
	(зона: 3)	**577.92**	49.70	146.21	12.11	**382.01**	
	(зона: 4)	**578.95**	49.70	146.21	12.11	**383.04**	
	(зона: 5)	**591.70**	49.70	146.21	12.11	**395.79**	
	(зона: 6)	**590.46**	49.70	146.21	12.11	**394.55**	
	(зона: 7)	**594.91**	49.70	146.21	12.11	**399.00**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-018 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-018 **Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона плит или звеньев

30-07-018-01	Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб						2.76
	(зона: 1)	420.36	29.37	175.55	14.59	215.44	
	(зона: 2,3)	423.79	29.37	175.55	14.59	218.87	
	(зона: 4)	424.04	29.37	175.55	14.59	219.12	
	(зона: 5)	426.09	29.37	175.55	14.59	221.17	
	(зона: 6)	426.59	29.37	175.55	14.59	221.67	
	(зона: 7)	427.20	29.37	175.55	14.59	222.28	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием:						
30-07-018-02	1,0 м, высота насыпи до 7/7 м						6.79
	(зона: 1)	**481.33**	74.89	172.99	13.97	**233.45**	
	(зона: 2,3)	**482.74**	74.89	172.99	13.97	**234.86**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**482.85**	74.89	172.99	13.97	**234.97**	
	(зона: 5)	**483.69**	74.89	172.99	13.97	**235.81**	
	(зона: 6)	**483.90**	74.89	172.99	13.97	**236.02**	
	(зона: 7)	**484.15**	74.89	172.99	13.97	**236.27**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-03	1,0 м, высота насыпи до 19/19 м						5.95
	(зона: 1)	**416.78**	65.63	150.04	12.11	**201.11**	
	(зона: 2,3)	**418.05**	65.63	150.04	12.11	**202.38**	
	(зона: 4)	**418.14**	65.63	150.04	12.11	**202.47**	
	(зона: 5)	**418.90**	65.63	150.04	12.11	**203.23**	
	(зона: 6)	**419.08**	65.63	150.04	12.11	**203.41**	
	(зона: 7)	**419.31**	65.63	150.04	12.11	**203.64**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-04	1,25 м, высота насыпи до 7/7 м						6.32
	(зона: 1)	**434.52**	69.71	164.98	13.35	**199.83**	
	(зона: 2,3)	**435.81**	69.71	164.98	13.35	**201.12**	
	(зона: 4)	**435.91**	69.71	164.98	13.35	**201.22**	
	(зона: 5)	**436.68**	69.71	164.98	13.35	**201.99**	
	(зона: 6)	**436.87**	69.71	164.98	13.35	**202.18**	
	(зона: 7)	**437.10**	69.71	164.98	13.35	**202.41**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-05	1,25 м, высота насыпи до 19/19 м						5.38
	(зона: 1)	**374.74**	59.34	143.61	11.64	**171.79**	
	(зона: 2,3)	**375.92**	59.34	143.61	11.64	**172.97**	
	(зона: 4)	**376.00**	59.34	143.61	11.64	**173.05**	
	(зона: 5)	**376.71**	59.34	143.61	11.64	**173.76**	
	(зона: 6)	**376.88**	59.34	143.61	11.64	**173.93**	
	(зона: 7)	**377.09**	59.34	143.61	11.64	**174.14**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-06	1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м						5.90
	(зона: 1)	**409.38**	65.08	146.30	11.80	**198.00**	
	(зона: 2,3)	**410.67**	65.08	146.30	11.80	**199.29**	
	(зона: 4)	**410.76**	65.08	146.30	11.80	**199.38**	
	(зона: 5)	**411.54**	65.08	146.30	11.80	**200.16**	
	(зона: 6)	**411.73**	65.08	146.30	11.80	**200.35**	
	(зона: 7)	**411.96**	65.08	146.30	11.80	**200.58**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-07	1,5 м, высота насыпи до 9/9 м						5.10
	(зона: 1)	**352.09**	56.25	126.81	10.24	**169.03**	
	(зона: 2,3)	**353.27**	56.25	126.81	10.24	**170.21**	
	(зона: 4)	**353.35**	56.25	126.81	10.24	**170.29**	
	(зона: 5)	**354.06**	56.25	126.81	10.24	**171.00**	
	(зона: 6)	**354.23**	56.25	126.81	10.24	**171.17**	
	(зона: 7)	**354.44**	56.25	126.81	10.24	**171.38**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-018-08	1,5 м, высота насыпи до 19/19 м						4.22
	(зона: 1)	**292.50**	46.55	103.85	8.38	**142.10**	
	(зона: 2,3)	**293.44**	46.55	103.85	8.38	**143.04**	
	(зона: 4)	**293.51**	46.55	103.85	8.38	**143.11**	
	(зона: 5)	**294.07**	46.55	103.85	8.38	**143.67**	
	(зона: 6)	**294.21**	46.55	103.85	8.38	**143.81**	
	(зона: 7)	**294.38**	46.55	103.85	8.38	**143.98**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-09	2 м, высота насыпи до 3,5/5 м						5.56
	(зона: 1)	**383.67**	61.33	144.16	11.64	**178.18**	
	(зона: 2,3)	**384.94**	61.33	144.16	11.64	**179.45**	
	(зона: 4)	**385.03**	61.33	144.16	11.64	**179.54**	
	(зона: 5)	**385.79**	61.33	144.16	11.64	**180.30**	
	(зона: 6)	**385.97**	61.33	144.16	11.64	**180.48**	
	(зона: 7)	**386.20**	61.33	144.16	11.64	**180.71**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-10	2 м, высота насыпи до 9/10 м						4.64
	(зона: 1)	**321.64**	51.18	119.06	9.62	**151.40**	
	(зона: 2,3)	**322.72**	51.18	119.06	9.62	**152.48**	
	(зона: 4)	**322.80**	51.18	119.06	9.62	**152.56**	
	(зона: 5)	**323.45**	51.18	119.06	9.62	**153.21**	
	(зона: 6)	**323.61**	51.18	119.06	9.62	**153.37**	
	(зона: 7)	**323.80**	51.18	119.06	9.62	**153.56**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-11	2 м, высота насыпи до 19/20 м						3.53
	(зона: 1)	**250.80**	38.94	95.83	7.76	**116.03**	
	(зона: 2,3)	**251.57**	38.94	95.83	7.76	**116.80**	
	(зона: 4)	**251.63**	38.94	95.83	7.76	**116.86**	
	(зона: 5)	**252.09**	38.94	95.83	7.76	**117.32**	
	(зона: 6)	**252.20**	38.94	95.83	7.76	**117.43**	
	(зона: 7)	**252.34**	38.94	95.83	7.76	**117.57**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-12	2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м						4.93
	(зона: 1)	**328.66**	54.38	113.46	9.16	**160.82**	
	(зона: 2,3)	**329.84**	54.38	113.46	9.16	**162.00**	
	(зона: 4)	**329.92**	54.38	113.46	9.16	**162.08**	
	(зона: 5)	**330.63**	54.38	113.46	9.16	**162.79**	
	(зона: 6)	**330.80**	54.38	113.46	9.16	**162.96**	
	(зона: 7)	**331.01**	54.38	113.46	9.16	**163.17**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-13	2,5 м, высота насыпи до 9/10 м						4.01
	(зона: 1)	**265.67**	44.23	96.11	7.76	**125.33**	
	(зона: 2,3)	**266.61**	44.23	96.11	7.76	**126.27**	
	(зона: 4)	**266.68**	44.23	96.11	7.76	**126.34**	
	(зона: 5)	**267.24**	44.23	96.11	7.76	**126.90**	
	(зона: 6)	**267.38**	44.23	96.11	7.76	**127.04**	
	(зона: 7)	**267.54**	44.23	96.11	7.76	**127.20**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-07-018-14	2,5 м, высота насыпи до 19/20 м						3.02
	(зона: 1)	**200.10**	33.31	71.56	5.74	**95.23**	
	(зона: 2,3)	**200.81**	33.31	71.56	5.74	**95.94**	
	(зона: 4)	**200.86**	33.31	71.56	5.74	**95.99**	
	(зона: 5)	**201.28**	33.31	71.56	5.74	**96.41**	
	(зона: 6)	**201.38**	33.31	71.56	5.74	**96.51**	
	(зона: 7)	**201.51**	33.31	71.56	5.74	**96.64**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-15	3 м, высота насыпи до 9/10 м						3.19
	(зона: 1)	**214.29**	35.19	78.75	6.36	**100.35**	
	(зона: 2,3)	**215.06**	35.19	78.75	6.36	**101.12**	
	(зона: 4)	**215.12**	35.19	78.75	6.36	**101.18**	
	(зона: 5)	**215.58**	35.19	78.75	6.36	**101.64**	
	(зона: 6)	**215.70**	35.19	78.75	6.36	**101.76**	
	(зона: 7)	**215.83**	35.19	78.75	6.36	**101.89**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-16	3 м, высота насыпи до 19/20 м						2.59
	(зона: 1)	**175.75**	28.57	65.41	5.28	**81.77**	
	(зона: 2,3)	**176.38**	28.57	65.41	5.28	**82.40**	
	(зона: 4)	**176.43**	28.57	65.41	5.28	**82.45**	
	(зона: 5)	**176.81**	28.57	65.41	5.28	**82.83**	
	(зона: 6)	**176.90**	28.57	65.41	5.28	**82.92**	
	(зона: 7)	**177.01**	28.57	65.41	5.28	**83.03**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-17	4 м, высота насыпи до 9/10 м						2.96
	(зона: 1)	**200.29**	32.65	76.61	6.21	**91.03**	
	(зона: 2,3)	**201.11**	32.65	76.61	6.21	**91.85**	
	(зона: 4)	**201.17**	32.65	76.61	6.21	**91.91**	
	(зона: 5)	**201.66**	32.65	76.61	6.21	**92.40**	
	(зона: 6)	**201.78**	32.65	76.61	6.21	**92.52**	
	(зона: 7)	**201.93**	32.65	76.61	6.21	**92.67**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-018-18	4 м, высота насыпи до 19/20 м						2.41
	(зона: 1)	**158.43**	26.58	55.80	4.50	**76.05**	
	(зона: 2,3)	**159.06**	26.58	55.80	4.50	**76.68**	
	(зона: 4)	**159.11**	26.58	55.80	4.50	**76.73**	
	(зона: 5)	**159.49**	26.58	55.80	4.50	**77.11**	
	(зона: 6)	**159.58**	26.58	55.80	4.50	**77.20**	
	(зона: 7)	**159.70**	26.58	55.80	4.50	**77.32**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-019 **Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 $м^3$ железобетона плит или звеньев

30-07-019-01	Укладка плит под звенья прямоугольных труб						3.04
	(зона: 1)	458.82	32.35	211.03	17.54	215.44	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2,3)	462.25	32.35	211.03	17.54	218.87	
	(зона: 4)	462.50	32.35	211.03	17.54	219.12	
	(зона: 5)	464.55	32.35	211.03	17.54	221.17	
	(зона: 6)	465.05	32.35	211.03	17.54	221.67	
	(зона: 7)	465.66	32.35	211.03	17.54	222.28	
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием:						
30-07-019-02	1,0 м, высота насыпи до 7/7 м						7.47
	(зона: 1)	**522.45**	82.39	206.61	16.76	**233.45**	
	(зона: 2,3)	**523.86**	82.39	206.61	16.76	**234.86**	
	(зона: 4)	**523.97**	82.39	206.61	16.76	**234.97**	
	(зона: 5)	**524.81**	82.39	206.61	16.76	**235.81**	
	(зона: 6)	**525.02**	82.39	206.61	16.76	**236.02**	
	(зона: 7)	**525.27**	82.39	206.61	16.76	**236.27**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-03	1,0 м, высота насыпи до 19/19 м						6.54
	(зона: 1)	**453.17**	72.14	179.92	14.59	**201.11**	
	(зона: 2,3)	**454.44**	72.14	179.92	14.59	**202.38**	
	(зона: 4)	**454.53**	72.14	179.92	14.59	**202.47**	
	(зона: 5)	**455.29**	72.14	179.92	14.59	**203.23**	
	(зона: 6)	**455.47**	72.14	179.92	14.59	**203.41**	
	(зона: 7)	**455.70**	72.14	179.92	14.59	**203.64**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-04	1,25 м, высота насыпи до 7/7 м						6.94
	(зона: 1)	**473.10**	76.55	196.72	15.99	**199.83**	
	(зона: 2,3)	**474.39**	76.55	196.72	15.99	**201.12**	
	(зона: 4)	**474.49**	76.55	196.72	15.99	**201.22**	
	(зона: 5)	**475.26**	76.55	196.72	15.99	**201.99**	
	(зона: 6)	**475.45**	76.55	196.72	15.99	**202.18**	
	(зона: 7)	**475.68**	76.55	196.72	15.99	**202.41**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-05	1,25 м, высота насыпи до 19/19 м						5.91
	(зона: 1)	**409.60**	65.19	171.63	13.97	**172.78**	
	(зона: 2,3)	**410.77**	65.19	171.63	13.97	**173.95**	
	(зона: 4)	**410.86**	65.19	171.63	13.97	**174.04**	
	(зона: 5)	**411.56**	65.19	171.63	13.97	**174.74**	
	(зона: 6)	**411.73**	65.19	171.63	13.97	**174.91**	
	(зона: 7)	**411.94**	65.19	171.63	13.97	**175.12**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-06	1,5 м, высота насыпи до 3,5/3,5 м						6.50
	(зона: 1)	**442.15**	71.70	172.45	13.97	**198.00**	
	(зона: 2,3)	**443.44**	71.70	172.45	13.97	**199.29**	
	(зона: 4)	**443.53**	71.70	172.45	13.97	**199.38**	
	(зона: 5)	**444.31**	71.70	172.45	13.97	**200.16**	
	(зона: 6)	**444.50**	71.70	172.45	13.97	**200.35**	
	(зона: 7)	**444.73**	71.70	172.45	13.97	**200.58**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-07	1,5 м, высота насыпи до 9/9 м						5.60
	(зона: 1)	**388.67**	61.77	153.50	12.42	**173.40**	
	(зона: 2,3)	**389.85**	61.77	153.50	12.42	**174.58**	
	(зона: 4)	**389.93**	61.77	153.50	12.42	**174.66**	
	(зона: 5)	**390.64**	61.77	153.50	12.42	**175.37**	
	(зона: 6)	**390.81**	61.77	153.50	12.42	**175.54**	
	(зона: 7)	**391.02**	61.77	153.50	12.42	**175.75**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-08	1,5 м, высота насыпи до 19/19 м						4.65
	(зона: 1)	**317.78**	51.29	124.39	10.09	**142.10**	
	(зона: 2,3)	**318.72**	51.29	124.39	10.09	**143.04**	
	(зона: 4)	**318.79**	51.29	124.39	10.09	**143.11**	
	(зона: 5)	**319.35**	51.29	124.39	10.09	**143.67**	
	(зона: 6)	**319.49**	51.29	124.39	10.09	**143.81**	
	(зона: 7)	**319.66**	51.29	124.39	10.09	**143.98**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-09	2,0 м, высота насыпи до 3,5/5 м						6.12
	(зона: 1)	**417.85**	67.50	172.17	13.97	**178.18**	
	(зона: 2,3)	**419.12**	67.50	172.17	13.97	**179.45**	
	(зона: 4)	**419.21**	67.50	172.17	13.97	**179.54**	
	(зона: 5)	**419.97**	67.50	172.17	13.97	**180.30**	
	(зона: 6)	**420.15**	67.50	172.17	13.97	**180.48**	
	(зона: 7)	**420.38**	67.50	172.17	13.97	**180.71**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-10	2,0 м, высота насыпи до 9/10 м						5.10
	(зона: 1)	**349.12**	56.25	141.47	11.48	**151.40**	
	(зона: 2,3)	**350.20**	56.25	141.47	11.48	**152.48**	
	(зона: 4)	**350.28**	56.25	141.47	11.48	**152.56**	
	(зона: 5)	**350.93**	56.25	141.47	11.48	**153.21**	
	(зона: 6)	**351.09**	56.25	141.47	11.48	**153.37**	
	(зона: 7)	**351.28**	56.25	141.47	11.48	**153.56**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-11	2,0 м, высота насыпи до 19/20 м						3.88
	(зона: 1)	**273.50**	42.80	114.51	9.31	**116.19**	
	(зона: 2,3)	**274.27**	42.80	114.51	9.31	**116.96**	
	(зона: 4)	**274.33**	42.80	114.51	9.31	**117.02**	
	(зона: 5)	**274.80**	42.80	114.51	9.31	**117.49**	
	(зона: 6)	**274.91**	42.80	114.51	9.31	**117.60**	
	(зона: 7)	**275.05**	42.80	114.51	9.31	**117.74**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-12	2,5 м, высота насыпи до 3,5/5 м						5.42
	(зона: 1)	**358.34**	59.78	137.74	11.17	**160.82**	
	(зона: 2,3)	**359.52**	59.78	137.74	11.17	**162.00**	
	(зона: 4)	**359.60**	59.78	137.74	11.17	**162.08**	
	(зона: 5)	**360.31**	59.78	137.74	11.17	**162.79**	
	(зона: 6)	**360.48**	59.78	137.74	11.17	**162.96**	
	(зона: 7)	**360.69**	59.78	137.74	11.17	**163.17**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-13	2,5 м, высота насыпи до 9/10 м						4.41
	(зона: 1)	**288.91**	48.64	114.78	9.31	**125.49**	
	(зона: 2,3)	**289.85**	48.64	114.78	9.31	**126.43**	
	(зона: 4)	**289.92**	48.64	114.78	9.31	**126.50**	
	(зона: 5)	**290.48**	48.64	114.78	9.31	**127.06**	
	(зона: 6)	**290.62**	48.64	114.78	9.31	**127.20**	
	(зона: 7)	**290.79**	48.64	114.78	9.31	**127.37**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-14	2,5 м, высота насыпи до 19/20 м						3.33
	(зона: 1)	**218.18**	36.73	86.22	6.98	**95.23**	
	(зона: 2,3)	**218.89**	36.73	86.22	6.98	**95.94**	
	(зона: 4)	**218.94**	36.73	86.22	6.98	**95.99**	
	(зона: 5)	**219.36**	36.73	86.22	6.98	**96.41**	
	(зона: 6)	**219.46**	36.73	86.22	6.98	**96.51**	
	(зона: 7)	**219.59**	36.73	86.22	6.98	**96.64**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-15	3,0 м, высота насыпи до 9/10 м						3.51
	(зона: 1)	**171.14**	38.72	32.07	2.48	**100.35**	
	(зона: 2,3)	**171.91**	38.72	32.07	2.48	**101.12**	
	(зона: 4)	**171.97**	38.72	32.07	2.48	**101.18**	
	(зона: 5)	**172.43**	38.72	32.07	2.48	**101.64**	
	(зона: 6)	**172.55**	38.72	32.07	2.48	**101.76**	
	(зона: 7)	**172.68**	38.72	32.07	2.48	**101.89**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-16	3,0 м, высота насыпи до 19/20 м						2.84
	(зона: 1)	**189.71**	31.33	76.61	6.21	**81.77**	
	(зона: 2,3)	**190.34**	31.33	76.61	6.21	**82.40**	
	(зона: 4)	**190.39**	31.33	76.61	6.21	**82.45**	
	(зона: 5)	**190.77**	31.33	76.61	6.21	**82.83**	
	(зона: 6)	**190.86**	31.33	76.61	6.21	**82.92**	
	(зона: 7)	**190.97**	31.33	76.61	6.21	**83.03**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-17	4,0 м, высота насыпи до 9/10 м						3.25
	(зона: 1)	**218.43**	35.85	91.55	7.45	**91.03**	
	(зона: 2,3)	**219.25**	35.85	91.55	7.45	**91.85**	
	(зона: 4)	**219.31**	35.85	91.55	7.45	**91.91**	
	(зона: 5)	**219.80**	35.85	91.55	7.45	**92.40**	
	(зона: 6)	**219.92**	35.85	91.55	7.45	**92.52**	
	(зона: 7)	**220.07**	35.85	91.55	7.45	**92.67**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-019-18	4,0 м, высота насыпи до 19/20 м						2.64
	(зона: 1)	**172.17**	29.12	67.00	5.43	**76.05**	
	(зона: 2,3)	**172.80**	29.12	67.00	5.43	**76.68**	
	(зона: 4)	**172.85**	29.12	67.00	5.43	**76.73**	
	(зона: 5)	**173.23**	29.12	67.00	5.43	**77.11**	
	(зона: 6)	**173.32**	29.12	67.00	5.43	**77.20**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 7)	**173.44**	29.12	67.00	5.43	**77.32**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-020 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-020 **Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 $м^3$ железобетонных конструкций

Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,:

30-07-020-01	входное отверстие трубы до 1,25 м						3.54
	(зона: 1)	**325.99**	39.05	163.61	13.35	**123.33**	
	(зона: 2,3)	**327.16**	39.05	163.61	13.35	**124.50**	
	(зона: 4)	**327.25**	39.05	163.61	13.35	**124.59**	
	(зона: 5)	**327.95**	39.05	163.61	13.35	**125.29**	
	(зона: 6)	**328.12**	39.05	163.61	13.35	**125.46**	
	(зона: 7)	**328.33**	39.05	163.61	13.35	**125.67**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-02	входное отверстие трубы до 2 м						2.84
	(зона: 1)	**284.75**	31.33	131.86	10.71	**121.56**	
	(зона: 2,3)	**285.93**	31.33	131.86	10.71	**122.74**	
	(зона: 4)	**286.01**	31.33	131.86	10.71	**122.82**	
	(зона: 5)	**286.72**	31.33	131.86	10.71	**123.53**	
	(зона: 6)	**286.89**	31.33	131.86	10.71	**123.70**	
	(зона: 7)	**287.10**	31.33	131.86	10.71	**123.91**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-03	входное отверстие трубы до 2,5 м						2.54
	(зона: 1)	**277.57**	28.02	128.13	10.40	**121.42**	
	(зона: 2,3)	**278.75**	28.02	128.13	10.40	**122.60**	
	(зона: 4)	**278.83**	28.02	128.13	10.40	**122.68**	
	(зона: 5)	**279.54**	28.02	128.13	10.40	**123.39**	
	(зона: 6)	**279.71**	28.02	128.13	10.40	**123.56**	
	(зона: 7)	**279.92**	28.02	128.13	10.40	**123.77**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-04	выходное отверстие трубы до 1,25 м						2.67
	(зона: 1)	**281.24**	29.45	128.13	10.40	**123.66**	
	(зона: 2,3)	**282.41**	29.45	128.13	10.40	**124.83**	
	(зона: 4)	**282.50**	29.45	128.13	10.40	**124.92**	
	(зона: 5)	**283.20**	29.45	128.13	10.40	**125.62**	
	(зона: 6)	**283.37**	29.45	128.13	10.40	**125.79**	
	(зона: 7)	**283.58**	29.45	128.13	10.40	**126.00**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-05	выходное отверстие трубы до 2 м						3.38
	(зона: 1)	**326.30**	37.28	167.35	13.66	**121.67**	
	(зона: 2,3)	**327.48**	37.28	167.35	13.66	**122.85**	
	(зона: 4)	**327.56**	37.28	167.35	13.66	**122.93**	
	(зона: 5)	**328.27**	37.28	167.35	13.66	**123.64**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**328.44**	37.28	167.35	13.66	**123.81**	
	(зона: 7)	**328.65**	37.28	167.35	13.66	**124.02**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-06	выходное отверстие трубы до 2,5 м						3.19
	(зона: 1)	**305.26**	35.19	148.67	12.11	**121.40**	
	(зона: 2,3)	**306.43**	35.19	148.67	12.11	**122.57**	
	(зона: 4)	**306.52**	35.19	148.67	12.11	**122.66**	
	(зона: 5)	**307.22**	35.19	148.67	12.11	**123.36**	
	(зона: 6)	**307.39**	35.19	148.67	12.11	**123.53**	
	(зона: 7)	**307.60**	35.19	148.67	12.11	**123.74**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-020-07	входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м						2.37
	(зона: 1)	**258.09**	26.14	107.59	8.69	**124.36**	
	(зона: 2,3)	**259.27**	26.14	107.59	8.69	**125.54**	
	(зона: 4)	**259.35**	26.14	107.59	8.69	**125.62**	
	(зона: 5)	**260.06**	26.14	107.59	8.69	**126.33**	
	(зона: 6)	**260.23**	26.14	107.59	8.69	**126.50**	
	(зона: 7)	**260.44**	26.14	107.59	8.69	**126.71**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-021 **Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 $м^3$ железобетонных конструкций

Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,:

30-07-021-01	входное отверстие трубы до 1,25 м						3.90
	(зона: 1)	**361.71**	43.02	195.36	15.99	**123.33**	
	(зона: 2,3)	**362.88**	43.02	195.36	15.99	**124.50**	
	(зона: 4)	**362.97**	43.02	195.36	15.99	**124.59**	
	(зона: 5)	**363.67**	43.02	195.36	15.99	**125.29**	
	(зона: 6)	**363.84**	43.02	195.36	15.99	**125.46**	
	(зона: 7)	**364.05**	43.02	195.36	15.99	**125.67**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-02	входное отверстие трубы до 2 м						3.12
	(зона: 1)	**313.98**	34.41	158.01	12.88	**121.56**	
	(зона: 2,3)	**315.16**	34.41	158.01	12.88	**122.74**	
	(зона: 4)	**315.24**	34.41	158.01	12.88	**122.82**	
	(зона: 5)	**315.95**	34.41	158.01	12.88	**123.53**	
	(зона: 6)	**316.12**	34.41	158.01	12.88	**123.70**	
	(зона: 7)	**316.33**	34.41	158.01	12.88	**123.91**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-03	входное отверстие трубы до 2,5 м						2.79
	(зона: 1)	**306.46**	30.77	154.27	12.57	**121.42**	
	(зона: 2,3)	**307.64**	30.77	154.27	12.57	**122.60**	
	(зона: 4)	**307.72**	30.77	154.27	12.57	**122.68**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**308.43**	30.77	154.27	12.57	**123.39**	
	(зона: 6)	**308.60**	30.77	154.27	12.57	**123.56**	
	(зона: 7)	**308.81**	30.77	154.27	12.57	**123.77**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-04	выходное отверстие трубы до 1,25 м						2.93
	(зона: 1)	**310.25**	32.32	154.27	12.57	**123.66**	
	(зона: 2,3)	**311.42**	32.32	154.27	12.57	**124.83**	
	(зона: 4)	**311.51**	32.32	154.27	12.57	**124.92**	
	(зона: 5)	**312.21**	32.32	154.27	12.57	**125.62**	
	(зона: 6)	**312.38**	32.32	154.27	12.57	**125.79**	
	(зона: 7)	**312.59**	32.32	154.27	12.57	**126.00**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-05	выходное отверстие трубы до 2,м						3.72
	(зона: 1)	**363.66**	41.03	200.96	16.45	**121.67**	
	(зона: 2,3)	**364.84**	41.03	200.96	16.45	**122.85**	
	(зона: 4)	**364.92**	41.03	200.96	16.45	**122.93**	
	(зона: 5)	**365.63**	41.03	200.96	16.45	**123.64**	
	(зона: 6)	**365.80**	41.03	200.96	16.45	**123.81**	
	(зона: 7)	**366.01**	41.03	200.96	16.45	**124.02**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-06	выходное отверстие трубы до 2,5 м						3.51
	(зона: 1)	**338.67**	38.72	178.55	14.59	**121.40**	
	(зона: 2,3)	**339.84**	38.72	178.55	14.59	**122.57**	
	(зона: 4)	**339.93**	38.72	178.55	14.59	**122.66**	
	(зона: 5)	**340.63**	38.72	178.55	14.59	**123.36**	
	(зона: 6)	**340.80**	38.72	178.55	14.59	**123.53**	
	(зона: 7)	**341.01**	38.72	178.55	14.59	**123.74**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-021-07	входное и выходное отверстие трубы до 3-4 м						2.61
	(зона: 1)	**281.03**	28.79	128.13	10.40	**124.11**	
	(зона: 2,3)	**282.21**	28.79	128.13	10.40	**125.29**	
	(зона: 4)	**282.29**	28.79	128.13	10.40	**125.37**	
	(зона: 5)	**283.00**	28.79	128.13	10.40	**126.08**	
	(зона: 6)	**283.17**	28.79	128.13	10.40	**126.25**	
	(зона: 7)	**283.38**	28.79	128.13	10.40	**126.46**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-024 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-024 **Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 $м^3$ сборных конструкций

Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие:

30-07-024-01	одноочковой трубы до 3 м						3.79
	(зона: 1)	**406.65**	41.31	108.09	8.85	**257.25**	
	(зона: 2)	**413.89**	41.31	108.09	8.85	**264.49**	
	(зона: 3)	**413.45**	41.31	108.09	8.85	**264.05**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**413.97**	41.31	108.09	8.85	**264.57**	
	(зона: 5)	**419.30**	41.31	108.09	8.85	**269.90**	
	(зона: 6)	**419.59**	41.31	108.09	8.85	**270.19**	
	(зона: 7)	**421.33**	41.31	108.09	8.85	**271.93**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-024-02	одноочковой трубы до 6 м						4.58
	(зона: 1)	**630.72**	49.92	108.09	8.85	**472.71**	
	(зона: 2)	**646.74**	49.92	108.09	8.85	**488.73**	
	(зона: 3)	**645.01**	49.92	108.09	8.85	**487.00**	
	(зона: 4)	**646.18**	49.92	108.09	8.85	**488.17**	
	(зона: 5)	**659.69**	49.92	108.09	8.85	**501.68**	
	(зона: 6)	**659.02**	49.92	108.09	8.85	**501.01**	
	(зона: 7)	**663.64**	49.92	108.09	8.85	**505.63**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-024-03	двухочковой трубы до 3 м						4.42
	(зона: 1)	**435.40**	48.75	108.09	8.85	**278.56**	
	(зона: 2)	**443.55**	48.75	108.09	8.85	**286.71**	
	(зона: 3)	**442.94**	48.75	108.09	8.85	**286.10**	
	(зона: 4)	**443.54**	48.75	108.09	8.85	**286.70**	
	(зона: 5)	**449.81**	48.75	108.09	8.85	**292.97**	
	(зона: 6)	**449.93**	48.75	108.09	8.85	**293.09**	
	(зона: 7)	**452.01**	48.75	108.09	8.85	**295.17**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-024-04	двухочковой трубы до 6 м						3.90
	(зона: 1)	**517.72**	43.02	72.60	5.90	**402.10**	
	(зона: 2)	**531.17**	43.02	72.60	5.90	**415.55**	
	(зона: 3)	**529.62**	43.02	72.60	5.90	**414.00**	
	(зона: 4)	**530.60**	43.02	72.60	5.90	**414.98**	
	(зона: 5)	**542.19**	43.02	72.60	5.90	**426.57**	
	(зона: 6)	**541.44**	43.02	72.60	5.90	**425.82**	
	(зона: 7)	**545.43**	43.02	72.60	5.90	**429.81**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-025 **Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог**

Измеритель: 1 $м^3$ сборных конструкций

Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие:

30-07-025-01	одноочковой трубы до 3 м						4.17
	(зона: 1)	**431.33**	45.45	128.63	10.55	**257.25**	
	(зона: 2)	**438.57**	45.45	128.63	10.55	**264.49**	
	(зона: 3)	**438.13**	45.45	128.63	10.55	**264.05**	
	(зона: 4)	**438.65**	45.45	128.63	10.55	**264.57**	
	(зона: 5)	**443.98**	45.45	128.63	10.55	**269.90**	
	(зона: 6)	**444.27**	45.45	128.63	10.55	**270.19**	
	(зона: 7)	**446.01**	45.45	128.63	10.55	**271.93**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-025-02	одноочковой трубы до 6 м						5.04
	(зона: 1)	**656.28**	54.94	128.63	10.55	**472.71**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**672.30**	54.94	128.63	10.55	**488.73**	
	(зона: 3)	**670.57**	54.94	128.63	10.55	**487.00**	
	(зона: 4)	**671.74**	54.94	128.63	10.55	**488.17**	
	(зона: 5)	**685.25**	54.94	128.63	10.55	**501.68**	
	(зона: 6)	**684.58**	54.94	128.63	10.55	**501.01**	
	(зона: 7)	**689.20**	54.94	128.63	10.55	**505.63**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-025-03	двухочковой трубы до 3 м						4.86
	(зона: 1)	**460.16**	52.97	128.63	10.55	**278.56**	
	(зона: 2)	**468.31**	52.97	128.63	10.55	**286.71**	
	(зона: 3)	**467.70**	52.97	128.63	10.55	**286.10**	
	(зона: 4)	**468.30**	52.97	128.63	10.55	**286.70**	
	(зона: 5)	**474.57**	52.97	128.63	10.55	**292.97**	
	(зона: 6)	**474.69**	52.97	128.63	10.55	**293.09**	
	(зона: 7)	**476.77**	52.97	128.63	10.55	**295.17**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-07-025-04	двухочковой трубы до 6 м						4.29
	(зона: 1)	**536.40**	46.76	87.54	7.14	**402.10**	
	(зона: 2)	**549.85**	46.76	87.54	7.14	**415.55**	
	(зона: 3)	**548.30**	46.76	87.54	7.14	**414.00**	
	(зона: 4)	**549.28**	46.76	87.54	7.14	**414.98**	
	(зона: 5)	**560.87**	46.76	87.54	7.14	**426.57**	
	(зона: 6)	**560.12**	46.76	87.54	7.14	**425.82**	
	(зона: 7)	**564.11**	46.76	87.54	7.14	**429.81**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-07-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-07-030 Устройство железобетонных водоотводных лотков

Измеритель: 100 м лотка

Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной:

30-07-030-01	до 0,35 м						267.90
	(зона: 1)	**18673.56**	2780.80	8890.11	817.08	**7002.65**	
	(зона: 2)	**19153.39**	2780.80	8890.11	817.08	**7482.48**	
	(зона: 3)	**19235.93**	2780.80	8890.11	817.08	**7565.02**	
	(зона: 4)	**19365.52**	2780.80	8890.11	817.08	**7694.61**	
	(зона: 5)	**19580.00**	2780.80	8890.11	817.08	**7909.09**	
	(зона: 6)	**19678.18**	2780.80	8890.11	817.08	**8007.27**	
	(зона: 7)	**20090.47**	2780.80	8890.11	817.08	**8419.56**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-07-030-02	до 0,5 м						318.06
	(зона: 1)	**21584.55**	3301.46	9202.83	824.41	**9080.26**	
	(зона: 2)	**22201.36**	3301.46	9202.83	824.41	**9697.07**	
	(зона: 3)	**22307.12**	3301.46	9202.83	824.41	**9802.83**	
	(зона: 4)	**22464.53**	3301.46	9202.83	824.41	**9960.24**	
	(зона: 5)	**22734.75**	3301.46	9202.83	824.41	**10230.46**	
	(зона: 6)	**22857.31**	3301.46	9202.83	824.41	**10353.02**	
	(зона: 7)	**23380.94**	3301.46	9202.83	824.41	**10876.65**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-07-030-03	до 0,7 м						551.44
	(зона: 1)	**30917.25**	5723.95	10381.33	850.20	**14811.97**	
	(зона: 2)	**32099.60**	5723.95	10381.33	850.20	**15994.32**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**32301.48**	5723.95	10381.33	850.20	**16196.20**	
	(зона: 4)	**32573.93**	5723.95	10381.33	850.20	**16468.65**	
	(зона: 5)	**33074.05**	5723.95	10381.33	850.20	**16968.77**	
	(зона: 6)	**33297.29**	5723.95	10381.33	850.20	**17192.01**	
	(зона: 7)	**34281.54**	5723.95	10381.33	850.20	**18176.26**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной:						
30-07-030-04	до 0,75 м						631.56
	(зона: 1)	**39903.24**	7048.21	11729.99	1094.23	**21125.04**	
	(зона: 2)	**42649.59**	7048.21	11729.99	1094.23	**23871.39**	
	(зона: 3)	**43118.27**	7048.21	11729.99	1094.23	**24340.07**	
	(зона: 4)	**43730.14**	7048.21	11729.99	1094.23	**24951.94**	
	(зона: 5)	**44878.40**	7048.21	11729.99	1094.23	**26100.20**	
	(зона: 6)	**45388.52**	7048.21	11729.99	1094.23	**26610.32**	
	(зона: 7)	**47661.96**	7048.21	11729.99	1094.23	**28883.76**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-07-030-05	до 1,25 м						1011.35
	(зона: 1)	**66153.54**	11286.67	15205.74	1403.63	**39661.13**	
	(зона: 2)	**72645.86**	11286.67	15205.74	1403.63	**46153.45**	
	(зона: 3)	**73751.74**	11286.67	15205.74	1403.63	**47259.33**	
	(зона: 4)	**75126.02**	11286.67	15205.74	1403.63	**48633.61**	
	(зона: 5)	**77796.40**	11286.67	15205.74	1403.63	**51303.99**	
	(зона: 6)	**78973.48**	11286.67	15205.74	1403.63	**52481.07**	
	(зона: 7)	**84299.92**	11286.67	15205.74	1403.63	**57807.51**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
30-07-030-06	до 1,5 м						1193.28
	(зона: 1)	**81087.87**	13317.00	17403.48	1597.69	**50367.39**	
	(зона: 2)	**89865.68**	13317.00	17403.48	1597.69	**59145.20**	
	(зона: 3)	**91360.36**	13317.00	17403.48	1597.69	**60639.88**	
	(зона: 4)	**93199.83**	13317.00	17403.48	1597.69	**62479.35**	
	(зона: 5)	**96798.86**	13317.00	17403.48	1597.69	**66078.38**	
	(зона: 6)	**98382.88**	13317.00	17403.48	1597.69	**67662.40**	
	(зона: 7)	**105572.12**	13317.00	17403.48	1597.69	**74851.64**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 30-08-002 изложить в следующей редакции:						
Таблица 30-08-002	**Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах**						
	Измеритель: 1 $м^3$ перил						
30-08-002-01	Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах						40.44
	(зона: 1)	**2566.50**	462.23	1208.98	123.54	**895.29**	
	(зона: 2,4)	**2566.57**	462.23	1208.98	123.54	**895.36**	
	(зона: 3)	**2566.56**	462.23	1208.98	123.54	**895.35**	
	(зона: 5)	**2566.63**	462.23	1208.98	123.54	**895.42**	
	(зона: 6)	**2566.62**	462.23	1208.98	123.54	**895.41**	
	(зона: 7)	**2566.65**	462.23	1208.98	123.54	**895.44**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 30-08-008 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 30-08-008	**Устройство подпорных стенок**						
	Измеритель: 1 м^3						
	Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных:						
30-08-008-01	ряжевых						25.76
	(зона: 1-7)	**1866.33**	270.74	1489.04	118.57	**106.55**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-008-02	уголковых						5.93
	(зона: 1)	477.80	61.55	262.75	25.02	153.50	
	(зона: 2)	482.97	61.55	262.75	25.02	158.67	
	(зона: 3)	483.93	61.55	262.75	25.02	159.63	
	(зона: 4)	488.34	61.55	262.75	25.02	164.04	
	(зона: 5)	492.52	61.55	262.75	25.02	168.22	
	(зона: 6)	494.79	61.55	262.75	25.02	170.49	
	(зона: 7)	501.19	61.55	262.75	25.02	176.89	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-008-03	заборных						8.16
	(зона: 1)	**1069.36**	88.94	271.85	21.24	**708.57**	
	(зона: 2)	**1071.07**	88.94	271.85	21.24	**710.28**	
	(зона: 3)	**1071.15**	88.94	271.85	21.24	**710.36**	
	(зона: 4)	**1071.97**	88.94	271.85	21.24	**711.18**	
	(зона: 5)	**1073.39**	88.94	271.85	21.24	**712.60**	
	(зона: 6)	**1073.74**	88.94	271.85	21.24	**712.95**	
	(зона: 7)	**1075.09**	88.94	271.85	21.24	**714.30**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи:						
30-08-008-04	до 6 м						3.28
	(зона: 1)	283.27	34.47	227.13	18.00	21.67	
	(зона: 2,3)	283.97	34.47	227.13	18.00	22.37	
	(зона: 4)	284.02	34.47	227.13	18.00	22.42	
	(зона: 5)	284.45	34.47	227.13	18.00	22.85	
	(зона: 6)	284.55	34.47	227.13	18.00	22.95	
	(зона: 7)	284.67	34.47	227.13	18.00	23.07	
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-008-05	свыше 6 м						2.61
	(зона: 1)	241.76	27.43	192.07	15.21	22.26	
	(зона: 2,3)	242.46	27.43	192.07	15.21	22.96	
	(зона: 4)	242.51	27.43	192.07	15.21	23.01	
	(зона: 5)	242.94	27.43	192.07	15.21	23.44	
	(зона: 6)	243.04	27.43	192.07	15.21	23.54	
	(зона: 7)	243.16	27.43	192.07	15.21	23.66	
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-008-06	Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных						16.69
	(зона: 1)	**2436.20**	177.58	1185.07	111.15	**1073.55**	
	(зона: 2)	**2463.17**	177.58	1185.07	111.15	**1100.52**	
	(зона: 3)	**2460.24**	177.58	1185.07	111.15	**1097.59**	
	(зона: 4)	**2464.60**	177.58	1185.07	111.15	**1101.95**	
	(зона: 5)	**2489.37**	177.58	1185.07	111.15	**1126.72**	
	(зона: 6)	**2488.09**	177.58	1185.07	111.15	**1125.44**	
	(зона: 7)	**2499.74**	177.58	1185.07	111.15	**1137.09**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9172)	*Комплекты арматурной заготовки из арматурной стали класса А-III, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 30-08-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-009 **Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом**

Измеритель: 1 м^3 бетона

30-08-009-01	Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом						12.27
	(зона: 1)	**2049.03**	146.14	641.39	49.50	**1261.50**	
	(зона: 2)	**2072.58**	146.14	641.39	49.50	**1285.05**	
	(зона: 3)	**2069.24**	146.14	641.39	49.50	**1281.71**	
	(зона: 4)	**2071.09**	146.14	641.39	49.50	**1283.56**	
	(зона: 5)	**2093.08**	146.14	641.39	49.50	**1305.55**	
	(зона: 6)	**2090.51**	146.14	641.39	49.50	**1302.98**	
	(зона: 7)	**2098.41**	146.14	641.39	49.50	**1310.88**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 30-08-012 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-012 **Укладка переходных плит**

Измеритель: 1 м^3 железобетонных конструкций

	Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной:						
30-08-012-01	до 5 м						6.31
	(зона: 1)	**979.66**	69.60	95.98	8.54	**814.08**	
	(зона: 2)	**987.41**	69.60	95.98	8.54	**821.83**	
	(зона: 3)	**986.33**	69.60	95.98	8.54	**820.75**	
	(зона: 4)	**986.90**	69.60	95.98	8.54	**821.32**	
	(зона: 5)	**993.99**	69.60	95.98	8.54	**828.41**	
	(зона: 6)	**993.24**	69.60	95.98	8.54	**827.66**	
	(зона: 7)	**995.72**	69.60	95.98	8.54	**830.14**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,68)*	-
30-08-012-02	до 7 м						5.05
	(зона: 1)	**934.72**	55.70	88.88	6.21	**790.14**	
	(зона: 2)	**942.01**	55.70	88.88	6.21	**797.43**	
	(зона: 3)	**940.99**	55.70	88.88	6.21	**796.41**	
	(зона: 4)	**941.52**	55.70	88.88	6.21	**796.94**	
	(зона: 5)	**948.19**	55.70	88.88	6.21	**803.61**	
	(зона: 6)	**947.49**	55.70	88.88	6.21	**802.91**	
	(зона: 7)	**949.82**	55.70	88.88	6.21	**805.24**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
30-08-012-03	свыше 7 м						4.68
	(зона: 1)	**933.78**	51.62	86.70	5.59	**795.46**	
	(зона: 2)	**941.28**	51.62	86.70	5.59	**802.96**	
	(зона: 3)	**940.23**	51.62	86.70	5.59	**801.91**	
	(зона: 4)	**940.78**	51.62	86.70	5.59	**802.46**	
	(зона: 5)	**947.64**	51.62	86.70	5.59	**809.32**	
	(зона: 6)	**946.91**	51.62	86.70	5.59	**808.59**	
	(зона: 7)	**949.32**	51.62	86.70	5.59	**811.00**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укладка переходных плит сборных длиной:						
30-08-012-04	до 5 м						5.75
	(зона: 1)	**463.30**	64.17	83.91	7.45	**315.22**	
	(зона: 2)	**464.87**	64.17	83.91	7.45	**316.79**	
	(зона: 3)	**464.71**	64.17	83.91	7.45	**316.63**	
	(зона: 4)	**464.82**	64.17	83.91	7.45	**316.74**	
	(зона: 5)	**466.15**	64.17	83.91	7.45	**318.07**	
	(зона: 6)	**466.09**	64.17	83.91	7.45	**318.01**	
	(зона: 7)	**466.54**	64.17	83.91	7.45	**318.46**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-012-05	до 7 м						4.55
	(зона: 1)	**426.20**	50.78	70.60	4.97	**304.82**	
	(зона: 2)	**427.59**	50.78	70.60	4.97	**306.21**	
	(зона: 3)	**427.42**	50.78	70.60	4.97	**306.04**	
	(зона: 4)	**427.53**	50.78	70.60	4.97	**306.15**	
	(зона: 5)	**428.74**	50.78	70.60	4.97	**307.36**	
	(зона: 6)	**428.65**	50.78	70.60	4.97	**307.27**	
	(зона: 7)	**429.07**	50.78	70.60	4.97	**307.69**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
30-08-012-06	свыше 7 м						3.24
	(зона: 1)	**306.54**	36.16	56.33	3.72	**214.05**	
	(зона: 2)	**307.63**	36.16	56.33	3.72	**215.14**	
	(зона: 3)	**307.49**	36.16	56.33	3.72	**215.00**	
	(зона: 4)	**307.57**	36.16	56.33	3.72	**215.08**	
	(зона: 5)	**308.53**	36.16	56.33	3.72	**216.04**	
	(зона: 6)	**308.45**	36.16	56.33	3.72	**215.96**	
	(зона: 7)	**308.78**	36.16	56.33	3.72	**216.29**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 30-08-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-023 Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб

Измеритель: 100 $м^2$ изолируемой поверхности

30-08-023-01	Устройство гидроизоляции проезжей части мостов						339.40
	(зона: 1)	**37114.43**	3655.34	4016.29	448.29	**29442.80**	
	(зона: 2,3)	**37328.19**	3655.34	4016.29	448.29	**29656.56**	
	(зона: 4)	**37343.66**	3655.34	4016.29	448.29	**29672.03**	
	(зона: 5)	**37471.88**	3655.34	4016.29	448.29	**29800.25**	
	(зона: 6)	**37502.91**	3655.34	4016.29	448.29	**29831.28**	
	(зона: 7)	**37541.13**	3655.34	4016.29	448.29	**29869.50**	
(204-9182)	*Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
	Устройство гидроизоляции опор мостов и труб:						
30-08-023-02	оклеечной (2 слоя)						117.43
	(зона: 1)	**8400.61**	1326.96	623.64	58.15	**6450.01**	
	(зона: 2,3)	**8418.23**	1326.96	623.64	58.15	**6467.63**	
	(зона: 4)	**8419.51**	1326.96	623.64	58.15	**6468.91**	
	(зона: 5)	**8430.07**	1326.96	623.64	58.15	**6479.47**	
	(зона: 6)	**8432.63**	1326.96	623.64	58.15	**6482.03**	
	(зона: 7)	**8435.78**	1326.96	623.64	58.15	**6485.18**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-08-023-03	обмазочной битумной мастикой двухслойной						71.40
	(зона: 1)	**5779.34**	787.54	419.09	39.01	**4572.71**	
	(зона: 2,3)	**5796.96**	787.54	419.09	39.01	**4590.33**	
	(зона: 4)	**5798.23**	787.54	419.09	39.01	**4591.60**	
	(зона: 5)	**5808.80**	787.54	419.09	39.01	**4602.17**	
	(зона: 6)	**5811.36**	787.54	419.09	39.01	**4604.73**	
	(зона: 7)	**5814.51**	787.54	419.09	39.01	**4607.88**	
30-08-023-04	обмазочной битумной мастикой (дополнительный слой)						20.36
	(зона: 1-7)	**2077.00**	224.57	93.84	2.33	**1758.59**	
30-08-023-05	обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной						85.59
	(зона: 1)	4545.62	932.93	277.16	39.88	3335.53	
	(зона: 2,3)	4563.24	932.93	277.16	39.88	3353.15	
	(зона: 4)	4564.52	932.93	277.16	39.88	3354.43	
	(зона: 5)	4575.08	932.93	277.16	39.88	3364.99	
	(зона: 6)	4577.64	932.93	277.16	39.88	3367.55	
	(зона: 7)	4580.79	932.93	277.16	39.88	3370.70	
30-08-023-06	обмазочной эпоксидной мастикой (дополнительный слой)						16.95
	(зона: 1)	2409.96	184.76	126.24	18.36	2098.96	
	(зона: 2,3)	2427.58	184.76	126.24	18.36	2116.58	
	(зона: 4)	2428.85	184.76	126.24	18.36	2117.85	
	(зона: 5)	2439.42	184.76	126.24	18.36	2128.42	
	(зона: 6)	2441.98	184.76	126.24	18.36	2130.98	
	(зона: 7)	2445.13	184.76	126.24	18.36	2134.13	

Таблицу 30-08-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-025 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги

Измеритель: 100 м^2 изолируемой поверхности

	Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги:						
30-08-025-01	стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя						157.67
	(зона: 1)	**27563.62**	1657.11	1262.71	71.42	**24643.80**	
	(зона: 2)	**27734.97**	1657.11	1262.71	71.42	**24815.15**	
	(зона: 3)	**27711.99**	1657.11	1262.71	71.42	**24792.17**	
	(зона: 4)	**27725.27**	1657.11	1262.71	71.42	**24805.45**	
	(зона: 5)	**27881.43**	1657.11	1262.71	71.42	**24961.61**	
	(зона: 6)	**27864.64**	1657.11	1262.71	71.42	**24944.82**	
	(зона: 7)	**27923.87**	1657.11	1262.71	71.42	**25004.05**	
(204-9182)	*Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
30-08-025-02	стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя						128.97
	(зона: 1)	**23074.18**	1389.01	1238.70	69.26	**20446.47**	
	(зона: 2)	**23151.24**	1389.01	1238.70	69.26	**20523.53**	
	(зона: 3)	**23142.01**	1389.01	1238.70	69.26	**20514.30**	
	(зона: 4)	**23148.45**	1389.01	1238.70	69.26	**20520.74**	
	(зона: 5)	**23216.84**	1389.01	1238.70	69.26	**20589.13**	
	(зона: 6)	**23210.29**	1389.01	1238.70	69.26	**20582.58**	
	(зона: 7)	**23238.63**	1389.01	1238.70	69.26	**20610.92**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-08-025-03	гидростеклоизолом с устройством защитного слоя						146.01
	(зона: 1)	**17279.06**	1572.53	824.31	85.11	**14882.22**	
	(зона: 2)	**17444.07**	1572.53	824.31	85.11	**15047.23**	
	(зона: 3)	**17420.00**	1572.53	824.31	85.11	**15023.16**	
	(зона: 4)	**17432.00**	1572.53	824.31	85.11	**15035.16**	
	(зона: 5)	**17585.58**	1572.53	824.31	85.11	**15188.74**	
	(зона: 6)	**17567.66**	1572.53	824.31	85.11	**15170.82**	
	(зона: 7)	**17621.71**	1572.53	824.31	85.11	**15224.87**	
(204-9182)	*Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
30-08-025-04	гидростеклоизолом без устройства защитного слоя						119.59
	(зона: 1)	**12670.63**	1319.08	666.66	66.31	**10684.89**	
	(зона: 2)	**12741.35**	1319.08	666.66	66.31	**10755.61**	
	(зона: 3)	**12731.04**	1319.08	666.66	66.31	**10745.30**	
	(зона: 4)	**12736.18**	1319.08	666.66	66.31	**10750.44**	
	(зона: 5)	**12802.00**	1319.08	666.66	66.31	**10816.26**	
	(зона: 6)	**12794.32**	1319.08	666.66	66.31	**10808.58**	
	(зона: 7)	**12817.48**	1319.08	666.66	66.31	**10831.74**	

Таблицу 30-08-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-030 **Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах**

Измеритель: 100 м шва

	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах:						
30-08-030-01	без окаймления						254.40
	(зона: 1)	**71278.61**	2874.72	1523.55	73.31	**66880.34**	
	(зона: 2,3)	**71285.80**	2874.72	1523.55	73.31	**66887.53**	
	(зона: 4)	**71286.32**	2874.72	1523.55	73.31	**66888.05**	
	(зона: 5)	**71290.63**	2874.72	1523.55	73.31	**66892.36**	
	(зона: 6)	**71291.68**	2874.72	1523.55	73.31	**66893.41**	
	(зона: 7)	**71292.96**	2874.72	1523.55	73.31	**66894.69**	
30-08-030-02	с окаймлением						751.13
	(зона: 1)	**111631.70**	8810.75	6539.39	390.33	**96281.56**	
	(зона: 2)	**111899.48**	8810.75	6539.39	390.33	**96549.34**	
	(зона: 3)	**111861.06**	8810.75	6539.39	390.33	**96510.92**	
	(зона: 4)	**111880.52**	8810.75	6539.39	390.33	**96530.38**	
	(зона: 5)	**112128.33**	8810.75	6539.39	390.33	**96778.19**	
	(зона: 6)	**112100.34**	8810.75	6539.39	390.33	**96750.20**	
	(зона: 7)	**112187.41**	8810.75	6539.39	390.33	**96837.27**	

Таблицу 30-08-031 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-08-031 **Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах**

Измеритель: 1 т деформационного шва

30-08-031-01	Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах						54.91
	(зона: 1)	**12940.90**	653.98	612.85	44.73	**11674.07**	
	(зона: 2)	**12946.47**	653.98	612.85	44.73	**11679.64**	
	(зона: 3)	**12945.65**	653.98	612.85	44.73	**11678.82**	
	(зона: 4)	**12946.06**	653.98	612.85	44.73	**11679.23**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	**12951.25**	653.98	612.85	44.73	**11684.42**	
	(зона: 6)	**12950.64**	653.98	612.85	44.73	**11683.81**	
	(зона: 7)	**12952.46**	653.98	612.85	44.73	**11685.63**	
(201-9295)	*Конструкции стальные перекрытия швов, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 30-08-033 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-033	**Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений**						
	Измеритель: 100 м шва						
30-08-033-01	Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений						543.80
	(зона: 1)	**179562.04**	6574.54	70257.47	2427.81	**102730.03**	
	(зона: 2)	**179719.45**	6574.54	70257.47	2427.81	**102887.44**	
	(зона: 3)	**179750.13**	6574.54	70257.47	2427.81	**102918.12**	
	(зона: 4)	**179890.44**	6574.54	70257.47	2427.81	**103058.43**	
	(зона: 5)	**180019.17**	6574.54	70257.47	2427.81	**103187.16**	
	(зона: 6)	**180090.33**	6574.54	70257.47	2427.81	**103258.32**	
	(зона: 7)	**180293.17**	6574.54	70257.47	2427.81	**103461.16**	
(201-9292)	*Металлические конструкции крепежных блоков с распорами, (т)*	-	-	-	-	*(1,59)*	-
(408-9055)	*Песок кварцевый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,13)*	-
Таблицу 30-08-047 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-047	**Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов**						
	Измеритель: 10 $м^3$ габионных конструкций						
30-08-047-01	Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов						182.70
	(зона: 1)	**5861.37**	2015.18	323.43	27.71	**3522.76**	
	(зона: 2)	**6093.47**	2015.18	323.43	27.71	**3754.86**	
	(зона: 3)	**6222.46**	2015.18	323.43	27.71	**3883.85**	
	(зона: 4)	**6301.68**	2015.18	323.43	27.71	**3963.07**	
	(зона: 5)	**6550.90**	2015.18	323.43	27.71	**4212.29**	
	(зона: 6)	**6766.98**	2015.18	323.43	27.71	**4428.37**	
	(зона: 7)	**7059.43**	2015.18	323.43	27.71	**4720.82**	
Таблицу 30-08-048 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-048	**Укрепление поверхности матрацами «Рено»**						
	Измеритель: 10 $м^2$ поверхности						
30-08-048-01	Укрепление поверхности матрацами «Рено»						74.70
	(зона: 1)	**2616.03**	785.10	196.58	21.91	**1634.35**	
	(зона: 2)	**2691.03**	785.10	196.58	21.91	**1709.35**	
	(зона: 3)	**2738.48**	785.10	196.58	21.91	**1756.80**	
	(зона: 4)	**2755.20**	785.10	196.58	21.91	**1773.52**	
	(зона: 5)	**2839.88**	785.10	196.58	21.91	**1858.20**	
	(зона: 6)	**2918.26**	785.10	196.58	21.91	**1936.58**	
	(зона: 7)	**3012.25**	785.10	196.58	21.91	**2030.57**	
Таблицу 30-08-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 30-08-051	**Восстановление опор мостов методом инъецирования**						
	Измеритель: 1 $м^3$ кладки опор						
	Восстановление:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
30-08-051-01	подводной части опор мостов методом инъецирования						8.86
	(зона: 1)	**3484.07**	102.42	2926.24	270.56	**455.41**	
	(зона: 2)	**3486.40**	102.42	2926.24	270.56	**457.74**	
	(зона: 3)	**3486.80**	102.42	2926.24	270.56	**458.14**	
	(зона: 4)	**3487.27**	102.42	2926.24	270.56	**458.61**	
	(зона: 5)	**3488.23**	102.42	2926.24	270.56	**459.57**	
	(зона: 6)	**3488.64**	102.42	2926.24	270.56	**459.98**	
	(зона: 7)	**3490.54**	102.42	2926.24	270.56	**461.88**	
30-08-051-02	надводной части опор мостов методом инъецирования						15.85
	(зона: 1)	**3278.80**	183.23	2391.68	298.94	**703.89**	
	(зона: 2)	**3281.17**	183.23	2391.68	298.94	**706.26**	
	(зона: 3)	**3281.57**	183.23	2391.68	298.94	**706.66**	
	(зона: 4)	**3282.05**	183.23	2391.68	298.94	**707.14**	
	(зона: 5)	**3283.02**	183.23	2391.68	298.94	**708.11**	
	(зона: 6)	**3283.44**	183.23	2391.68	298.94	**708.53**	
	(зона: 7)	**3285.36**	183.23	2391.68	298.94	**710.45**	

Таблицу 30-09-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 30-09-007 **Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек**

Измеритель: 1 т стальных конструкций

	Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек:						
30-09-007-01	речных опор						32.45
	(зона: 1-7)	**6195.49**	345.27	203.26	25.12	**5646.96**	
30-09-007-02	береговых опор						3.96
	(зона: 1-7)	693.56	41.10	41.09	2.33	611.37	

В Части 31. АЭРОДРОМЫ таблицу 31-01-011 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-011 **Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками**

Измеритель: 1 м^3 бетона

	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах:						
31-01-011-01	сухих						19.11
	(зона: 1)	**1548.79**	208.30	91.19	13.44	**1249.30**	
	(зона: 2)	**1582.79**	208.30	91.19	13.44	**1283.30**	
	(зона: 3)	**1581.29**	208.30	91.19	13.44	**1281.80**	
	(зона: 4)	**1591.96**	208.30	91.19	13.44	**1292.47**	
	(зона: 5)	**1622.34**	208.30	91.19	13.44	**1322.85**	
	(зона: 6)	**1624.36**	208.30	91.19	13.44	**1324.87**	
	(зона: 7)	**1645.05**	208.30	91.19	13.44	**1345.56**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
31-01-011-02	мокрых						21.09
	(зона: 1)	**1672.93**	232.62	94.31	13.05	**1346.00**	
	(зона: 2)	**1708.19**	232.62	94.31	13.05	**1381.26**	
	(зона: 3)	**1705.42**	232.62	94.31	13.05	**1378.49**	
	(зона: 4)	**1713.80**	232.62	94.31	13.05	**1386.87**	
	(зона: 5)	**1745.42**	232.62	94.31	13.05	**1418.49**	
	(зона: 6)	**1746.02**	232.62	94.31	13.05	**1419.09**	
	(зона: 7)	**1764.10**	232.62	94.31	13.05	**1437.17**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах:						
31-01-011-03	сухих						21.80
	(зона: 1)	**1442.05**	231.95	96.03	14.21	**1114.07**	
	(зона: 2)	**1476.04**	231.95	96.03	14.21	**1148.06**	
	(зона: 3)	**1474.54**	231.95	96.03	14.21	**1146.56**	
	(зона: 4)	**1485.22**	231.95	96.03	14.21	**1157.24**	
	(зона: 5)	**1515.59**	231.95	96.03	14.21	**1187.61**	
	(зона: 6)	**1517.62**	231.95	96.03	14.21	**1189.64**	
	(зона: 7)	**1538.31**	231.95	96.03	14.21	**1210.33**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
31-01-011-04	мокрых						23.90
	(зона: 1)	**1567.32**	257.40	99.15	13.83	**1210.77**	
	(зона: 2)	**1602.57**	257.40	99.15	13.83	**1246.02**	
	(зона: 3)	**1599.81**	257.40	99.15	13.83	**1243.26**	
	(зона: 4)	**1608.19**	257.40	99.15	13.83	**1251.64**	
	(зона: 5)	**1639.81**	257.40	99.15	13.83	**1283.26**	
	(зона: 6)	**1640.41**	257.40	99.15	13.83	**1283.86**	
	(зона: 7)	**1658.49**	257.40	99.15	13.83	**1301.94**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Таблицу 31-01-012 изложить в следующей редакции:						
Таблица 31-01-012	**Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками**						
	Измеритель: 1 $м^3$ сборных конструкций						
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных со сборными железобетонными крышками в грунтах:						
31-01-012-01	сухих						8.89
	(зона: 1)	863.35	100.46	253.76	16.46	509.13	
	(зона: 2)	878.31	100.46	253.76	16.46	524.09	
	(зона: 3)	880.09	100.46	253.76	16.46	525.87	
	(зона: 4)	890.46	100.46	253.76	16.46	536.24	
	(зона: 5)	902.91	100.46	253.76	16.46	548.69	
	(зона: 6)	907.80	100.46	253.76	16.46	553.58	
	(зона: 7)	923.51	100.46	253.76	16.46	569.29	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
31-01-012-02	мокрых						11.01
	(зона: 1)	**992.04**	125.84	255.65	16.08	**610.55**	
	(зона: 2)	**1008.05**	125.84	255.65	16.08	**626.56**	
	(зона: 3)	**1008.50**	125.84	255.65	16.08	**627.01**	
	(зона: 4)	**1016.35**	125.84	255.65	16.08	**634.86**	
	(зона: 5)	**1029.86**	125.84	255.65	16.08	**648.37**	
	(зона: 6)	**1033.21**	125.84	255.65	16.08	**651.72**	
	(зона: 7)	**1045.97**	125.84	255.65	16.08	**664.48**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых со сборными железобетонными крышками в грунтах:						
31-01-012-03	сухих						9.69
	(зона: 1)	824.02	108.14	260.04	17.92	455.84	
	(зона: 2)	840.06	108.14	260.04	17.92	471.88	
	(зона: 3)	842.36	108.14	260.04	17.92	474.18	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	854.44	108.14	260.04	17.92	486.26	
	(зона: 5)	867.67	108.14	260.04	17.92	499.49	
	(зона: 6)	873.57	108.14	260.04	17.92	505.39	
	(зона: 7)	891.55	108.14	260.04	17.92	523.37	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
31-01-012-04	мокрых						11.87
	(зона: 1)	**952.62**	134.13	261.93	17.54	**556.56**	
	(зона: 2)	**969.97**	134.13	261.93	17.54	**573.91**	
	(зона: 3)	**971.00**	134.13	261.93	17.54	**574.94**	
	(зона: 4)	**980.80**	134.13	261.93	17.54	**584.74**	
	(зона: 5)	**995.30**	134.13	261.93	17.54	**599.24**	
	(зона: 6)	**999.77**	134.13	261.93	17.54	**603.71**	
	(зона: 7)	**1015.16**	134.13	261.93	17.54	**619.10**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 31-01-013 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-013 **Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками**

Измеритель: 1 $м^3$ бетона

Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах:

31-01-013-01	сухих						16.80
	(зона: 1)	**2547.40**	180.94	92.44	13.38	**2274.02**	
	(зона: 2)	**2592.72**	180.94	92.44	13.38	**2319.34**	
	(зона: 3)	**2593.43**	180.94	92.44	13.38	**2320.05**	
	(зона: 4)	**2614.21**	180.94	92.44	13.38	**2340.83**	
	(зона: 5)	**2653.86**	180.94	92.44	13.38	**2380.48**	
	(зона: 6)	**2661.01**	180.94	92.44	13.38	**2387.63**	
	(зона: 7)	**2696.31**	180.94	92.44	13.38	**2422.93**	
31-01-013-02	мокрых						19.10
	(зона: 1)	**2697.75**	208.19	95.72	13.13	**2393.84**	
	(зона: 2)	**2745.46**	208.19	95.72	13.13	**2441.55**	
	(зона: 3)	**2744.97**	208.19	95.72	13.13	**2441.06**	
	(зона: 4)	**2764.08**	208.19	95.72	13.13	**2460.17**	
	(зона: 5)	**2805.96**	208.19	95.72	13.13	**2502.05**	
	(зона: 6)	**2811.93**	208.19	95.72	13.13	**2508.02**	
	(зона: 7)	**2845.63**	208.19	95.72	13.13	**2541.72**	

Таблицу 31-01-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-014 **Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками**

Измеритель: 1 $м^3$ сборных конструкций

Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками в грунтах:

31-01-014-01	сухих						5.78
	(зона: 1)	2081.82	63.75	279.93	19.44	1738.14	
	(зона: 2)	2110.79	63.75	279.93	19.44	1767.11	
	(зона: 3)	2115.29	63.75	279.93	19.44	1771.61	
	(зона: 4)	2138.15	63.75	279.93	19.44	1794.47	
	(зона: 5)	2162.05	63.75	279.93	19.44	1818.37	
	(зона: 6)	2173.27	63.75	279.93	19.44	1829.59	
	(зона: 7)	2207.03	63.75	279.93	19.44	1863.35	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
31-01-014-02	мокрых						7.97
	(зона: 1)	**2255.86**	88.95	282.63	19.05	**1884.28**	
	(зона: 2)	**2287.89**	88.95	282.63	19.05	**1916.31**	
	(зона: 3)	**2291.05**	88.95	282.63	19.05	**1919.47**	
	(зона: 4)	**2312.42**	88.95	282.63	19.05	**1940.84**	
	(зона: 5)	**2338.89**	88.95	282.63	19.05	**1967.31**	
	(зона: 6)	**2349.31**	88.95	282.63	19.05	**1977.73**	
	(зона: 7)	**2381.61**	88.95	282.63	19.05	**2010.03**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 31-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-015 **Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками**

Измеритель: 1 $м^3$ бетона

	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах:						
31-01-015-01	сухих						21.20
	(зона: 1)	**2015.44**	231.08	63.91	10.80	**1720.45**	
	(зона: 2)	**2049.41**	231.08	63.91	10.80	**1754.42**	
	(зона: 3)	**2047.91**	231.08	63.91	10.80	**1752.92**	
	(зона: 4)	**2058.58**	231.08	63.91	10.80	**1763.59**	
	(зона: 5)	**2088.94**	231.08	63.91	10.80	**1793.95**	
	(зона: 6)	**2090.96**	231.08	63.91	10.80	**1795.97**	
	(зона: 7)	**2111.65**	231.08	63.91	10.80	**1816.66**	
31-01-015-02	мокрых						23.80
	(зона: 1)	**2167.41**	262.51	65.80	10.41	**1839.10**	
	(зона: 2)	**2203.40**	262.51	65.80	10.41	**1875.09**	
	(зона: 3)	**2200.39**	262.51	65.80	10.41	**1872.08**	
	(зона: 4)	**2208.86**	262.51	65.80	10.41	**1880.55**	
	(зона: 5)	**2240.78**	262.51	65.80	10.41	**1912.47**	
	(зона: 6)	**2241.83**	262.51	65.80	10.41	**1913.52**	
	(зона: 7)	**2259.85**	262.51	65.80	10.41	**1931.54**	
	Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:						
31-01-015-03	сухих						16.80
	(зона: 1)	**1834.25**	180.94	61.22	10.64	**1592.09**	
	(зона: 2)	**1868.22**	180.94	61.22	10.64	**1626.06**	
	(зона: 3)	**1866.72**	180.94	61.22	10.64	**1624.56**	
	(зона: 4)	**1877.39**	180.94	61.22	10.64	**1635.23**	
	(зона: 5)	**1907.75**	180.94	61.22	10.64	**1665.59**	
	(зона: 6)	**1909.77**	180.94	61.22	10.64	**1667.61**	
	(зона: 7)	**1930.46**	180.94	61.22	10.64	**1688.30**	
31-01-015-04	мокрых						19.07
	(зона: 1)	**1981.71**	207.86	63.11	10.26	**1710.74**	
	(зона: 2)	**2017.70**	207.86	63.11	10.26	**1746.73**	
	(зона: 3)	**2014.69**	207.86	63.11	10.26	**1743.72**	
	(зона: 4)	**2023.16**	207.86	63.11	10.26	**1752.19**	
	(зона: 5)	**2055.08**	207.86	63.11	10.26	**1784.11**	
	(зона: 6)	**2056.14**	207.86	63.11	10.26	**1785.17**	
	(зона: 7)	**2074.15**	207.86	63.11	10.26	**1803.18**	

Таблицу 31-01-016 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 31-01-016	**Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками**						
	Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций						
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими люками в грунтах:						
31-01-016-01	сухих						12.20
	(зона: 1)	1385.52	136.15	299.18	19.72	950.19	
	(зона: 2)	1399.45	136.15	299.18	19.72	964.12	
	(зона: 3)	1401.37	136.15	299.18	19.72	966.04	
	(зона: 4)	1411.66	136.15	299.18	19.72	976.33	
	(зона: 5)	1423.15	136.15	299.18	19.72	987.82	
	(зона: 6)	1428.15	136.15	299.18	19.72	992.82	
	(зона: 7)	1443.52	136.15	299.18	19.72	1008.19	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
31-01-016-02	мокрых						14.51
	(зона: 1)	**1530.95**	163.96	301.07	19.33	**1065.92**	
	(зона: 2)	**1546.64**	163.96	301.07	19.33	**1081.61**	
	(зона: 3)	**1547.00**	163.96	301.07	19.33	**1081.97**	
	(зона: 4)	**1554.85**	163.96	301.07	19.33	**1089.82**	
	(зона: 5)	**1567.68**	163.96	301.07	19.33	**1102.65**	
	(зона: 6)	**1571.59**	163.96	301.07	19.33	**1106.56**	
	(зона: 7)	**1583.95**	163.96	301.07	19.33	**1118.92**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев круглых с металлическими люками в грунтах:						
31-01-016-03	сухих						9.42
	(зона: 1)	1278.59	103.90	277.26	17.92	897.43	
	(зона: 2)	1294.11	103.90	277.26	17.92	912.95	
	(зона: 3)	1296.48	103.90	277.26	17.92	915.32	
	(зона: 4)	1308.53	103.90	277.26	17.92	927.37	
	(зона: 5)	1321.26	103.90	277.26	17.92	940.10	
	(зона: 6)	1327.21	103.90	277.26	17.92	946.05	
	(зона: 7)	1345.03	103.90	277.26	17.92	963.87	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
31-01-016-04	мокрых						11.60
	(зона: 1)	**1424.69**	129.46	279.15	17.54	**1016.08**	
	(зона: 2)	**1442.23**	129.46	279.15	17.54	**1033.62**	
	(зона: 3)	**1443.09**	129.46	279.15	17.54	**1034.48**	
	(зона: 4)	**1452.93**	129.46	279.15	17.54	**1044.32**	
	(зона: 5)	**1467.23**	129.46	279.15	17.54	**1058.62**	
	(зона: 6)	**1472.22**	129.46	279.15	17.54	**1063.61**	
	(зона: 7)	**1487.36**	129.46	279.15	17.54	**1078.75**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 31-01-017 изложить в следующей редакции:						
Таблица 31-01-017	**Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев**						
	Измеритель: 1 м^3 бетона						
	Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев в грунтах:						
31-01-017-01	сухих						14.90
	(зона: 1)	**3211.34**	156.60	91.21	12.66	**2963.53**	
	(зона: 2)	**3185.41**	156.60	91.21	12.66	**2937.60**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**3195.87**	156.60	91.21	12.66	**2948.06**	
	(зона: 4)	**3223.88**	156.60	91.21	12.66	**2976.07**	
	(зона: 5)	**3271.68**	156.60	91.21	12.66	**3023.87**	
	(зона: 6)	**3238.32**	156.60	91.21	12.66	**2990.51**	
	(зона: 7)	**3277.90**	156.60	91.21	12.66	**3030.09**	
31-01-017-02	мокрых						16.90
	(зона: 1)	**3284.47**	179.82	95.85	12.66	**3008.80**	
	(зона: 2)	**3258.87**	179.82	95.85	12.66	**2983.20**	
	(зона: 3)	**3269.23**	179.82	95.85	12.66	**2993.56**	
	(зона: 4)	**3297.28**	179.82	95.85	12.66	**3021.61**	
	(зона: 5)	**3345.22**	179.82	95.85	12.66	**3069.55**	
	(зона: 6)	**3312.06**	179.82	95.85	12.66	**3036.39**	
	(зона: 7)	**3351.61**	179.82	95.85	12.66	**3075.94**	

Таблицу 31-01-019 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-019 **Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев**

Измеритель: 1 м^3 бетона

	Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев в грунтах:						
31-01-019-01	сухих						21.70
	(зона: 1)	**3711.43**	222.43	140.92	20.31	**3348.08**	
	(зона: 2)	**3728.57**	222.43	140.92	20.31	**3365.22**	
	(зона: 3)	**3742.67**	222.43	140.92	20.31	**3379.32**	
	(зона: 4)	**3797.61**	222.43	140.92	20.31	**3434.26**	
	(зона: 5)	**3868.79**	222.43	140.92	20.31	**3505.44**	
	(зона: 6)	**3857.89**	222.43	140.92	20.31	**3494.54**	
	(зона: 7)	**3935.32**	222.43	140.92	20.31	**3571.97**	
31-01-019-02	мокрых						23.70
	(зона: 1)	**3785.65**	246.01	145.01	20.31	**3394.63**	
	(зона: 2)	**3803.12**	246.01	145.01	20.31	**3412.10**	
	(зона: 3)	**3817.11**	246.01	145.01	20.31	**3426.09**	
	(зона: 4)	**3872.09**	246.01	145.01	20.31	**3481.07**	
	(зона: 5)	**3943.41**	246.01	145.01	20.31	**3552.39**	
	(зона: 6)	**3932.71**	246.01	145.01	20.31	**3541.69**	
	(зона: 7)	**4010.11**	246.01	145.01	20.31	**3619.09**	

Таблицу 31-01-027 изложить в следующей редакции:

Таблица 31-01-027 **Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа “Super S 1900-2“ фирма “Vogele“**

Измеритель: 1000 м^2 покрытия

	Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщиной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа “Super S 1900-2“ фирма “Vogele“:						
31-01-027-01	плотного мелкозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 8 см						42.90
	(зона: 1)	**118903.57**	462.03	12418.64	**412.57**	**106022.90**	
	(зона: 2)	**121301.65**	462.03	12418.64	**412.57**	**108420.98**	
	(зона: 3)	**120441.49**	462.03	12418.64	**412.57**	**107560.82**	
	(зона: 4)	**120748.69**	462.03	12418.64	**412.57**	**107868.02**	
	(зона: 5)	**121869.97**	462.03	12418.64	**412.57**	**108989.30**	
	(зона: 6)	**123503.89**	462.03	12418.64	**412.57**	**110623.22**	
	(зона: 7)	**123300.37**	462.03	12418.64	**412.57**	**110419.70**	
31-01-027-02	среднего слоя из плотного крупнозернистого марки I, типа А, толщиной слоя 12,5 см						41.28
	(зона: 1)	**175677.41**	444.59	11016.32	**365.89**	**164216.50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**179416.66**	444.59	11016.32	**365.89**	**167955.75**	
	(зона: 3)	**178075.44**	444.59	11016.32	**365.89**	**166614.53**	
	(зона: 4)	**178554.45**	444.59	11016.32	**365.89**	**167093.54**	
	(зона: 5)	**180302.83**	444.59	11016.32	**365.89**	**168841.92**	
	(зона: 6)	**182850.55**	444.59	11016.32	**365.89**	**171389.64**	
	(зона: 7)	**182533.21**	444.59	11016.32	**365.89**	**171072.30**	
31-01-027-03	нижний слой из пористого крупнозернистого марки I, толщиной 12,5 см						48.13
	(зона: 1)	**164076.73**	518.36	13280.62	**448.59**	**150277.75**	
	(зона: 2)	**167684.20**	518.36	13280.62	**448.59**	**153885.22**	
	(зона: 3)	**166389.21**	518.36	13280.62	**448.59**	**152590.23**	
	(зона: 4)	**166851.70**	518.36	13280.62	**448.59**	**153052.72**	
	(зона: 5)	**168539.81**	518.36	13280.62	**448.59**	**154740.83**	
	(зона: 6)	**171002.60**	518.36	13280.62	**448.59**	**157203.62**	
	(зона: 7)	**170693.31**	518.36	13280.62	**448.59**	**156894.33**	
Таблицу 31-01-030 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-030	**Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка**						
	Измеритель: 1 оголовок						
	Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка диаметром:						
31-01-030-01	до 500 мм						28.41
	(зона: 1)	**2682.18**	317.06	152.24	17.34	**2212.88**	
	(зона: 2)	**2790.64**	317.06	152.24	17.34	**2321.34**	
	(зона: 3)	**2756.15**	317.06	152.24	17.34	**2286.85**	
	(зона: 4)	**2834.76**	317.06	152.24	17.34	**2365.46**	
	(зона: 5)	**2932.39**	317.06	152.24	17.34	**2463.09**	
	(зона: 6)	**2847.95**	317.06	152.24	17.34	**2378.65**	
	(зона: 7)	**2877.96**	317.06	152.24	17.34	**2408.66**	
31-01-030-02	до 1000 мм						38.21
	(зона: 1)	**3569.98**	426.42	165.88	21.27	**2977.68**	
	(зона: 2)	**3715.76**	426.42	165.88	21.27	**3123.46**	
	(зона: 3)	**3670.89**	426.42	165.88	21.27	**3078.59**	
	(зона: 4)	**3771.33**	426.42	165.88	21.27	**3179.03**	
	(зона: 5)	**3902.55**	426.42	165.88	21.27	**3310.25**	
	(зона: 6)	**3794.61**	426.42	165.88	21.27	**3202.31**	
	(зона: 7)	**3835.23**	426.42	165.88	21.27	**3242.93**	
Таблицу 31-01-032 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-032	**Устройство бетонных монолитных лотков**						
	Измеритель: 100 м лотка						
31-01-032-01	Устройство бетонных монолитных лотков						372.97
	(зона: 1)	**130825.99**	3871.43	2289.54	423.34	**124665.02**	
	(зона: 2)	**131786.50**	3871.43	2289.54	423.34	**125625.53**	
	(зона: 3)	**131671.12**	3871.43	2289.54	423.34	**125510.15**	
	(зона: 4)	**131751.71**	3871.43	2289.54	423.34	**125590.74**	
	(зона: 5)	**132604.11**	3871.43	2289.54	423.34	**126443.14**	
	(зона: 6)	**132522.53**	3871.43	2289.54	423.34	**126361.56**	
	(зона: 7)	**132875.85**	3871.43	2289.54	423.34	**126714.88**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 31-01-046 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-046	**Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси**						
	Измеритель: 1000 м^2 основания						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси при распределении:						
31-01-046-01	профилировщиком высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 16 см						11.02
	(зона: 1-7)	64164.87	111.96	4186.85	151.91	59866.06	
31-01-046-02	распределителем высокопроизводительного комплекта толщиной слоя 20 см						15.25
	(зона: 1-7)	78389.96	154.94	3403.68	77.24	74831.34	
31-01-046-03	автогрейдером толщиной слоя 10 см						10.45
	(зона: 1-7)	38655.10	113.91	1127.99	82.26	37413.20	
31-01-046-04	профилировщиком на рельсформах толщиной слоя 10 см						45.59
	(зона: 1-7)	**40171.15**	443.13	2007.33	224.73	**37720.69**	
	Таблицу 31-01-057 изложить в следующей редакции:						
Таблица 31-01-057	**Заполнение швов при новом строительстве**						
	Измеритель: 100 м шва						
31-01-057-01	Заполнение швов битумной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см						3.43
	(зона: 1-7)	**1220.38**	39.20	904.69	49.28	**276.49**	
31-01-057-02	Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при новом строительстве покрытия толщиной 20 см						3.93
	(зона: 1-7)	**1738.93**	44.92	904.69	49.28	**789.32**	
31-01-057-03	На каждый 1 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-057-01, 31-01-057-02						0.00
	(зона: 1-7)	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
	Таблицу 31-01-058 изложить в следующей редакции:						
Таблица 31-01-058	**Заполнение швов при реконструкции**						
	Измеритель: 100 м шва						
31-01-058-01	Заполнение швов битумной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см						6.04
	(зона: 1-7)	**1250.22**	69.04	904.69	49.28	**276.49**	
31-01-058-02	Заполнение швов уплотняющим шнуром и битумно-полимерной мастикой при реконструкции покрытия толщиной 20 см						6.54
	(зона: 1-7)	**1768.76**	74.75	904.69	49.28	**789.32**	
31-01-058-03	На каждый сантиметр изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценкам 31-01-058-01, 31-01-058-02						0.00
	(зона: 1-7)	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
	Таблицу 31-01-059 изложить в следующей редакции:						
Таблица 31-01-059	**Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см**						
	Измеритель: 100 м шва						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-059-01	Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см						24.48
	(зона: 1-7)	**4497.37**	242.35	517.38	188.71	**3737.64**	
Дополнить таблицами 31-01-063,31-01-064,31-01-065:							
Таблица 31-01-063	**Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м^2 фрезеровальным станком на глубину 3 мм**						
	Измеритель: 100 м^2						
31-01-063-01	Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м^2 фрезеровальным станком на глубину 3 мм						18.90
	(зона: 1-7)	13423.40	218.48	1070.12	0.00	12134.80	
31-01-063-02	При изменении глубины фрезерования на каждые 1 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-063-01						6.32
	(зона: 1-7)	4028.00	73.06	357.84	0.00	3597.10	
Таблица 31-01-064	**Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм**						
	Измеритель: 100 м шва						
31-01-064-01	Расшивка трещин длиной от 0,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм						6.56
	(зона: 1-7)	13154.03	75.83	516.80	0.00	12561.40	
Таблица 31-01-065	**Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм**						
	Измеритель: 100 м шва						
	Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм:						
31-01-065-01	железобетонного на глубину 50 мм						19.18
	(зона: 1-7)	2430.11	221.72	1368.30	0.00	840.09	
31-01-065-02	бетонного на глубину 50 мм						13.59
	(зона: 1-7)	1664.56	157.10	969.51	0.00	537.95	
31-01-065-03	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-01						3.48
	(зона: 1-7)	460.19	40.23	248.26	0.00	171.70	
31-01-065-04	При изменении глубины пропила на каждые 10 мм изменения добавлять (уменьшать) к расценке 31-01-065-02						2.67
	(зона: 1-7)	334.84	30.87	190.48	0.00	113.49	
Таблицу 31-01-077 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-077	**Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)**						
	Измеритель: 1 колонка						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
31-01-077-01	Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха)						3.75
	(зона: 1)	**195.60**	41.36	6.98	0.00	**147.26**	
	(зона: 2)	**201.13**	41.36	6.98	0.00	**152.79**	
	(зона: 3)	**200.32**	41.36	6.98	0.00	**151.98**	
	(зона: 4)	**200.72**	41.36	6.98	0.00	**152.38**	
	(зона: 5)	**205.86**	41.36	6.98	0.00	**157.52**	
	(зона: 6)	**205.26**	41.36	6.98	0.00	**156.92**	
	(зона: 7)	**207.07**	41.36	6.98	0.00	**158.73**	
Таблицу 31-01-078 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-078	**Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне**						
	Измеритель: 1 м^3 сборных конструкций						
31-01-078-01	Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне						5.13
	(зона: 1)	**689.41**	56.58	134.40	9.92	**498.43**	
	(зона: 2)	**701.38**	56.58	134.40	9.92	**510.40**	
	(зона: 3)	**699.66**	56.58	134.40	9.92	**508.68**	
	(зона: 4)	**700.53**	56.58	134.40	9.92	**509.55**	
	(зона: 5)	**711.61**	56.58	134.40	9.92	**520.63**	
	(зона: 6)	**710.36**	56.58	134.40	9.92	**519.38**	
	(зона: 7)	**714.26**	56.58	134.40	9.92	**523.28**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 31-01-079 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-079	**Устройство колодца электропитания на перроне**						
	Измеритель: 1 м^3 бетона						
31-01-079-01	Устройство колодца электропитания на перроне						11.57
	(зона: 1)	**1483.93**	124.61	27.51	6.01	**1331.81**	
	(зона: 2)	**1507.88**	124.61	27.51	6.01	**1355.76**	
	(зона: 3)	**1504.29**	124.61	27.51	6.01	**1352.17**	
	(зона: 4)	**1506.07**	124.61	27.51	6.01	**1353.95**	
	(зона: 5)	**1528.18**	124.61	27.51	6.01	**1376.06**	
	(зона: 6)	**1525.88**	124.61	27.51	6.01	**1373.76**	
	(зона: 7)	**1533.57**	124.61	27.51	6.01	**1381.45**	
Таблицу 31-01-081 изложить в следующей редакции:							
Таблица 31-01-081	**Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов**						
	Измеритель: 1 м^3 бетона						
31-01-081-01	Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов						15.03
	(зона: 1)	**3549.09**	157.97	60.24	6.87	**3330.88**	
	(зона: 2)	**3572.95**	157.97	60.24	6.87	**3354.74**	
	(зона: 3)	**3569.50**	157.97	60.24	6.87	**3351.29**	
	(зона: 4)	**3571.24**	157.97	60.24	6.87	**3353.03**	
	(зона: 5)	**3593.35**	157.97	60.24	6.87	**3375.14**	
	(зона: 6)	**3590.83**	157.97	60.24	6.87	**3372.62**	
	(зона: 7)	**3598.61**	157.97	60.24	6.87	**3380.40**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 32. ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ таблицу 32-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 32-04-001	**Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60**						
	Измеритель: 1 км пути						
	Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60:						
32-04-001-01	со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1680 шт.						1874.80
	(зона: 1-7)	**831055.71**	19460.42	41048.56	3736.01	**770546.73**	
(403-9033)	*Шпалы железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1680)*	-
32-04-001-02	со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1520 шт.						1754.57
	(зона: 1-7)	**804335.90**	18212.44	38125.93	3476.83	**747997.53**	
(403-9033)	*Шпалы железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1520)*	-
32-04-001-03	с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт.						1471.50
	(зона: 1-7)	**1291388.39**	15274.17	31538.22	2840.19	**1244576.00**	
32-04-001-04	с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт.						1409.70
	(зона: 1-7)	**1222279.03**	14632.69	30627.21	2771.09	**1177019.13**	
Таблицу 32-04-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 32-04-002	**Укладка пути отдельными элементами**						
	Измеритель: 1 км пути						
	Укладка пути отдельными элементами на:						
32-04-002-01	кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1840 шт.						2268.40
	(зона: 1-7)	**1440763.53**	23545.99	30392.76	2841.02	**1386824.78**	
32-04-002-02	кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт.						2201.80
	(зона: 1-7)	**1372210.57**	22854.68	30170.79	2833.38	**1319185.10**	
32-04-002-03	кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт.						2092.80
	(зона: 1-7)	**1302417.58**	21723.26	29315.74	2762.79	**1251378.58**	
32-04-002-04	кривых участках рельсами типа ТВ-65 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1440 шт.						2027.40
	(зона: 1-7)	**1267309.89**	21044.41	28774.25	2717.02	**1217491.23**	
32-04-002-05	прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1680 шт.						1449.70
	(зона: 1-7)	**1280470.39**	15047.89	20724.53	1917.58	**1244697.97**	
32-04-002-06	прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1520 шт.						1351.60
	(зона: 1-7)	**1210941.15**	14029.61	19855.99	1844.98	**1177055.55**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
32-04-002-07	прямых участках рельсами типа ТВ-60 с шурупным скреплением, на 1 км количество деревянных шпал 1440 шт.						1255.16
	(зона: 1-7)	**1175839.48**	13028.56	19511.77	1815.37	**1143299.15**	
32-04-002-08	прямых участках рельсами типа ТВ-60 со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1680 шт.						1765.80
	(зона: 1-7)	**816074.13**	18329.00	27049.95	2511.00	**770695.18**	
(403-9033)	*Шпалы железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1680)*	-
32-04-002-09	прямых участках рельсами типа ТВ-60 со скреплением ЛС-05.3, на 1 км количество железобетонных шпал 1520 шт.						1645.90
	(зона: 1-7)	**793654.45**	17084.44	25564.30	2380.33	**751005.71**	
(403-9033)	*Шпалы железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1520)*	-
Таблицу 32-04-003 изложить в следующей редакции:							
Таблица 32-04-003	**Укладка звеньевым способом прямых участков пути**						
	Измеритель: 1 км пути						
	Укладка звеньевым способом прямых участков пути рельсами типа:						
32-04-003-01	Р-65 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1680 шт. на 1 км						1515.10
	(зона: 1-7)	**871015.10**	15923.70	38723.29	3548.78	**816368.11**	
(403-9033)	*Шпалы железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1680)*	-
32-04-003-02	Р-50 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1680 шт. на 1 км						1504.20
	(зона: 1-7)	**782520.42**	15809.14	37394.96	3413.26	**729316.32**	
(403-9033)	*Шпалы железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1680)*	-
32-04-003-03	Р-50 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛШ-5 1520 шт. на 1 км						1395.20
	(зона: 1-7)	**756395.36**	14663.55	34964.69	3197.33	**706767.12**	
(403-9033)	*Шпалы железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1520)*	-
32-04-003-04	Р-43 со скреплением ЛС-05.3 при количестве железобетонных шпал ЛС-5 1520 шт. на 1 км						1384.30
	(зона: 1-7)	**563923.63**	14548.99	34260.74	3124.19	**515113.90**	
(403-9033)	*Шпалы железобетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1520)*	-
32-04-003-05	Р-65 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км						1286.20
	(зона: 1-7)	**1382296.58**	13350.76	29652.98	2644.37	**1339292.84**	
32-04-003-06	Р-50 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1680 шт. на 1 км						1264.40
	(зона: 1-7)	**1265581.79**	13124.47	28175.01	2493.32	**1224282.31**	
32-04-003-07	Р-50 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км						1290.35
	(зона: 1-7)	**1194786.39**	13393.83	26635.74	2366.47	**1154756.82**	
32-04-003-08	Р-43 с шурупным скреплением при количестве деревянных шпал 1520 шт. на 1 км						1126.67
	(зона: 1-7)	**986774.29**	11694.83	25950.93	2296.47	**949128.53**	
Таблицу 32-04-004 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 32-04-004	**Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением**						
	Измеритель: 1 км пути						
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на прямых участках рельсами типа:						
32-04-004-01	Р-50 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км						1111.80
	(зона: 1-7)	**1147774.79**	11395.95	16385.78	1514.06	**1119993.06**	
32-04-004-02	Р-43 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км						1111.80
	(зона: 1-7)	**942880.12**	11395.95	16155.11	1483.87	**915329.06**	
	Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением на кривых участках рельсами типа:						
32-04-004-03	Р-65 при количестве шпал 1840 шт. на 1 км						1853.00
	(зона: 1-7)	**1486698.86**	18993.25	27169.56	2601.98	**1440536.05**	
32-04-004-04	Р-50 при количестве шпал 1840 шт. на 1 км						1831.20
	(зона: 1-7)	**1362827.19**	18769.80	25643.41	2398.65	**1318413.98**	
32-04-004-05	Р-65 при количестве шпал 1680 шт. на 1 км						1744.00
	(зона: 1-7)	**1412272.61**	17876.00	26288.73	2528.84	**1368107.88**	
32-04-004-06	Р-50 при количестве шпал 1680 шт. на 1 км						1722.20
	(зона: 1-7)	**1291211.36**	17652.55	24762.58	2325.84	**1248796.23**	
32-04-004-07	Р-50 при количестве шпал 1520 шт. на 1 км						1602.30
	(зона: 1-7)	**1219340.36**	16423.58	23897.73	2254.42	**1179019.05**	
32-04-004-08	Р-43 при количестве шпал 1520 шт. на 1 км						1602.30
	(зона: 1-7)	**1005111.09**	16423.58	23295.94	2175.69	**965391.57**	
32-04-004-09	Р-50 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км						1547.80
	(зона: 1-7)	**1183472.70**	15864.95	23475.25	2219.27	**1144132.50**	
32-04-004-10	Р-43 при количестве шпал 1440 шт. на 1 км						1536.90
	(зона: 1-7)	**969863.29**	15753.23	22642.79	2109.91	**931467.27**	
Таблицу 32-05-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 32-05-001	**Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля**						
	Измеритель: 1 км одиночного пути						
	Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля типа:						
32-05-001-01	ТВ-65						4458.10
	(зона: 1)	**1281150.73**	45294.30	101869.56	8265.09	**1133986.87**	
	(зона: 2)	**1286760.57**	45294.30	101869.56	8265.09	**1139596.71**	
	(зона: 3)	**1285752.25**	45294.30	101869.56	8265.09	**1138588.39**	
	(зона: 4)	**1287855.69**	45294.30	101869.56	8265.09	**1140691.83**	
	(зона: 5)	**1291116.17**	45294.30	101869.56	8265.09	**1143952.31**	
	(зона: 6)	**1294404.97**	45294.30	101869.56	8265.09	**1147241.11**	
	(зона: 7)	**1296424.65**	45294.30	101869.56	8265.09	**1149260.79**	
(401-9030)	*Бетон монолитный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(617)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(118)*	-
32-05-001-02	ТН-60						4469.00
	(зона: 1)	**1235863.69**	45405.04	105824.77	8587.95	**1084633.88**	
	(зона: 2)	**1241233.59**	45405.04	105824.77	8587.95	**1090003.78**	
	(зона: 3)	**1240178.47**	45405.04	105824.77	8587.95	**1088948.66**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**1242067.89**	45405.04	105824.77	8587.95	**1090838.08**	
	(зона: 5)	**1245131.81**	45405.04	105824.77	8587.95	**1093902.00**	
	(зона: 6)	**1248327.73**	45405.04	105824.77	8587.95	**1097097.92**	
	(зона: 7)	**1250037.45**	45405.04	105824.77	8587.95	**1098807.64**	
(401-9030)	*Бетон монолитный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(640)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(118)*	-
32-05-001-03	ТН-55						4469.00
	(зона: 1)	**1195423.69**	45405.04	105824.77	8587.95	**1044193.88**	
	(зона: 2)	**1200793.59**	45405.04	105824.77	8587.95	**1049563.78**	
	(зона: 3)	**1199738.47**	45405.04	105824.77	8587.95	**1048508.66**	
	(зона: 4)	**1201627.89**	45405.04	105824.77	8587.95	**1050398.08**	
	(зона: 5)	**1204691.81**	45405.04	105824.77	8587.95	**1053462.00**	
	(зона: 6)	**1207887.73**	45405.04	105824.77	8587.95	**1056657.92**	
	(зона: 7)	**1209597.45**	45405.04	105824.77	8587.95	**1058367.64**	
(401-9030)	*Бетон монолитный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(640)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(118)*	-

Таблицу 32-06-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 32-06-001 Укладка литых одиночных стрелочных переводов

Измеритель: 1 компл.

	Укладка литых одиночных стрелочных переводов:						
32-06-001-01	N эпюры 2398, 3191						159.14
	(зона: 1-7)	**10030.11**	1651.87	1016.02	68.79	**7362.22**	
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-001-02	N эпюры 2398а, 3191а						174.80
	(зона: 1-7)	**11028.94**	1814.42	1062.97	72.96	**8151.55**	
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-001-03	N эпюры 640а, б						167.86
	(зона: 1-7)	**10979.41**	1742.39	1085.47	75.15	**8151.55**	
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-001-04	N эпюры 2394а						168.95
	(зона: 1-7)	**11134.40**	1753.70	1104.32	77.02	**8276.38**	
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-001-05	N эпюры 640						175.49
	(зона: 1-7)	**11917.37**	1821.59	1154.80	79.80	**8940.98**	
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-001-06	N эпюры 878а						186.39
	(зона: 1-7)	**13691.28**	1934.73	1237.31	87.34	**10519.24**	
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-001-07	N эпюры 364						187.48
	(зона: 1-7)	**13381.87**	1946.04	1248.33	87.69	**10187.50**	
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-001-08	N эпюры 878						197.29
	(зона: 1-7)	**14668.97**	2047.87	1312.12	92.38	**11308.98**	
(105-9122)	*Перевод стрелочный, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 32-06-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 32-06-002 Укладка литых стрелочных переводов с пересечением, съездов, разветвлений

Измеритель: 1 компл.

	Укладка литых стрелочных переводов с пересечением:						
32-06-002-01	N эпюры 30330						296.00
	(зона: 1-7)	**19487.16**	3072.48	2010.82	132.01	**14403.86**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(105-9124)	*Соединения узлов, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-002-02	N эпюры 481, 481а						330.87
	(зона: 1-7)	**21057.01**	3434.43	2095.80	146.96	**15526.78**	
(105-9124)	*Соединения узлов, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-002-03	N эпюры 505						319.27
	(зона: 1-7)	**24382.90**	3314.02	2398.21	169.70	**18670.67**	
(105-9124)	*Соединения узлов, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Укладка съездов:						
32-06-002-04	N эпюры 811						383.68
	(зона: 1-7)	**28520.31**	3982.60	2585.71	181.96	**21952.00**	
(105-9124)	*Соединения узлов, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-002-05	N эпюры 811а						366.24
	(зона: 1-7)	**27040.79**	3801.57	2408.50	171.04	**20830.72**	
(105-9124)	*Соединения узлов, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
32-06-002-06	Укладка разветвления двухколейного симметричного, N эпюры 30888						473.06
	(зона: 1-7)	**29650.01**	4910.36	2997.42	212.65	**21742.23**	
(105-9124)	*Соединения узлов, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 32-09-001 изложить в следующей редакции:						
Таблица 32-09-001	**Сборка стыков на болтах и сварка**						
	Измеритель: 100 стыков нитки						
32-09-001-01	Сборка стыков на болтах						240.73
	(зона: 1-7)	27942.91	2498.78	1300.96	106.53	24143.17	
32-09-001-02	Сварка стыков термитная						580.97
	(зона: 1)	20243.20	6030.47	185.28	19.55	14027.45	
	(зона: 2)	20243.78	6030.47	185.28	19.55	14028.03	
	(зона: 3)	20246.29	6030.47	185.28	19.55	14030.54	
	(зона: 4)	20246.07	6030.47	185.28	19.55	14030.32	
	(зона: 5)	20247.46	6030.47	185.28	19.55	14031.71	
	(зона: 6)	20247.57	6030.47	185.28	19.55	14031.82	
	(зона: 7)	20248.97	6030.47	185.28	19.55	14033.22	
32-09-001-03	Сварка стыков электродуговая (ванный способ)						244.16
	(зона: 1,2)	15557.54	2534.38	9294.65	0.00	3728.51	
	(зона: 3-6)	15557.55	2534.38	9294.65	0.00	3728.52	
	(зона: 7)	15557.56	2534.38	9294.65	0.00	3728.53	
32-09-001-04	**Сварка стыков трамвайных и железнодорожных рельсов типоразмеров Р65 и Т62 мобильным рельсосварочным комплексом МРСК-400**						**182.03**
	(зона: 1-7)	**37773.47**	**2104.27**	**35669.20**	**1872.42**	**0.00**	
В Части 33. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ таблицу 33-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-01-001	**Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ**						
	Измеритель: 1 $м^3$ конструкций						
	Установка сборных железобетонных неразъемных подножников:						
33-01-001-01	под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 $м^3$						4.48
	(зона: 1)	**2054.21**	48.83	**258.94**	14.50	**1746.44**	
	(зона: 2)	**1966.28**	48.83	**258.94**	14.50	**1658.51**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**1990.42**	48.83	**258.94**	14.50	**1682.65**	
	(зона: 4)	**2082.39**	48.83	**258.94**	14.50	**1774.62**	
	(зона: 5)	**2154.68**	48.83	**258.94**	14.50	**1846.91**	
	(зона: 6)	**2109.35**	48.83	**258.94**	14.50	**1801.58**	
	(зона: 7)	**2270.63**	48.83	**258.94**	14.50	**1962.86**	
33-01-001-02	под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м^3						3.81
	(зона: 1)	**1976.25**	41.53	**215.33**	12.37	**1719.39**	
	(зона: 2)	**1888.32**	41.53	**215.33**	12.37	**1631.46**	
	(зона: 3)	**1912.46**	41.53	**215.33**	12.37	**1655.60**	
	(зона: 4)	**2004.43**	41.53	**215.33**	12.37	**1747.57**	
	(зона: 5)	**2076.72**	41.53	**215.33**	12.37	**1819.86**	
	(зона: 6)	**2031.40**	41.53	**215.33**	12.37	**1774.54**	
	(зона: 7)	**2192.67**	41.53	**215.33**	12.37	**1935.81**	
33-01-001-03	под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 3 м^3						3.53
	(зона: 1)	**2003.39**	38.48	**245.52**	13.35	**1719.39**	
	(зона: 2)	**1915.46**	38.48	**245.52**	13.35	**1631.46**	
	(зона: 3)	**1939.60**	38.48	**245.52**	13.35	**1655.60**	
	(зона: 4)	**2031.57**	38.48	**245.52**	13.35	**1747.57**	
	(зона: 5)	**2103.86**	38.48	**245.52**	13.35	**1819.86**	
	(зона: 6)	**2058.54**	38.48	**245.52**	13.35	**1774.54**	
	(зона: 7)	**2219.81**	38.48	**245.52**	13.35	**1935.81**	
33-01-001-04	под опоры с оттяжками объемом до 1 м^3						4.85
	(зона: 1)	**2160.23**	52.87	**273.01**	15.69	**1834.35**	
	(зона: 2)	**2072.30**	52.87	**273.01**	15.69	**1746.42**	
	(зона: 3)	**2096.44**	52.87	**273.01**	15.69	**1770.56**	
	(зона: 4)	**2188.41**	52.87	**273.01**	15.69	**1862.53**	
	(зона: 5)	**2260.71**	52.87	**273.01**	15.69	**1934.83**	
	(зона: 6)	**2215.38**	52.87	**273.01**	15.69	**1889.50**	
	(зона: 7)	**2376.65**	52.87	**273.01**	15.69	**2050.77**	
33-01-001-05	под опоры с оттяжками объемом до 2 м^3						4.29
	(зона: 1)	**2058.72**	46.76	**252.00**	13.83	**1759.96**	
	(зона: 2)	**1970.79**	46.76	**252.00**	13.83	**1672.03**	
	(зона: 3)	**1994.93**	46.76	**252.00**	13.83	**1696.17**	
	(зона: 4)	**2086.90**	46.76	**252.00**	13.83	**1788.14**	
	(зона: 5)	**2159.20**	46.76	**252.00**	13.83	**1860.44**	
	(зона: 6)	**2113.87**	46.76	**252.00**	13.83	**1815.11**	
	(зона: 7)	**2275.15**	46.76	**252.00**	13.83	**1976.39**	
33-01-001-06	под опоры с оттяжками объемом до 2,5 м^3						2.68
	(зона: 1)	**1975.35**	29.21	**213.23**	10.09	**1732.91**	
	(зона: 2)	**1887.42**	29.21	**213.23**	10.09	**1644.98**	
	(зона: 3)	**1911.56**	29.21	**213.23**	10.09	**1669.12**	
	(зона: 4)	**2003.53**	29.21	**213.23**	10.09	**1761.09**	
	(зона: 5)	**2075.83**	29.21	**213.23**	10.09	**1833.39**	
	(зона: 6)	**2030.50**	29.21	**213.23**	10.09	**1788.06**	
	(зона: 7)	**2191.78**	29.21	**213.23**	10.09	**1949.34**	
33-01-001-07	под анкерно-угловые опоры объемом до 1,5 м^3						3.89
	(зона: 1)	**1980.53**	42.40	**218.74**	12.64	**1719.39**	
	(зона: 2)	**1892.60**	42.40	**218.74**	12.64	**1631.46**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**1916.74**	42.40	**218.74**	12.64	**1655.60**	
	(зона: 4)	**2008.71**	42.40	**218.74**	12.64	**1747.57**	
	(зона: 5)	**2081.00**	42.40	**218.74**	12.64	**1819.86**	
	(зона: 6)	**2035.68**	42.40	**218.74**	12.64	**1774.54**	
	(зона: 7)	**2196.95**	42.40	**218.74**	12.64	**1935.81**	
33-01-001-08	под анкерно-угловые опоры объемом до 3 м^3						3.99
	(зона: 1)	**2009.69**	43.49	**248.16**	15.05	**1718.04**	
	(зона: 2)	**1921.76**	43.49	**248.16**	15.05	**1630.11**	
	(зона: 3)	**1945.90**	43.49	**248.16**	15.05	**1654.25**	
	(зона: 4)	**2037.87**	43.49	**248.16**	15.05	**1746.22**	
	(зона: 5)	**2110.16**	43.49	**248.16**	15.05	**1818.51**	
	(зона: 6)	**2064.83**	43.49	**248.16**	15.05	**1773.18**	
	(зона: 7)	**2226.11**	43.49	**248.16**	15.05	**1934.46**	
33-01-001-09	Установка сборных железобетонных разъемных подножников под анкерно-угловые опоры объемом до 5 м^3						4.19
	(зона: 1)	**2042.46**	45.67	**263.88**	15.83	**1732.91**	
	(зона: 2)	**1954.53**	45.67	**263.88**	15.83	**1644.98**	
	(зона: 3)	**1978.67**	45.67	**263.88**	15.83	**1669.12**	
	(зона: 4)	**2070.64**	45.67	**263.88**	15.83	**1761.09**	
	(зона: 5)	**2142.94**	45.67	**263.88**	15.83	**1833.39**	
	(зона: 6)	**2097.61**	45.67	**263.88**	15.83	**1788.06**	
	(зона: 7)	**2258.89**	45.67	**263.88**	15.83	**1949.34**	
	Установка сборных железобетонных анкерных плит объемом:						
33-01-001-10	до 0,5 м^3						4.62
	(зона: 1)	**4221.32**	50.36	**334.66**	14.90	3836.30	
	(зона: 2)	**4259.78**	50.36	**334.66**	14.90	3874.76	
	(зона: 3)	**4279.18**	50.36	**334.66**	14.90	3894.16	
	(зона: 4)	**4382.38**	50.36	**334.66**	14.90	3997.36	
	(зона: 5)	**4371.47**	50.36	**334.66**	14.90	3986.45	
	(зона: 6)	**4427.28**	50.36	**334.66**	14.90	4042.26	
	(зона: 7)	**4288.87**	50.36	**334.66**	14.90	3903.85	
33-01-001-11	до 1,5 м^3						3.46
	(зона: 1)	**3830.32**	37.71	**338.66**	26.38	3453.95	
	(зона: 2)	**3868.78**	37.71	**338.66**	26.38	3492.41	
	(зона: 3)	**3888.18**	37.71	**338.66**	26.38	3511.81	
	(зона: 4)	**3991.38**	37.71	**338.66**	26.38	3615.01	
	(зона: 5)	**3980.47**	37.71	**338.66**	26.38	3604.10	
	(зона: 6)	**4036.28**	37.71	**338.66**	26.38	3659.91	
	(зона: 7)	**3897.87**	37.71	**338.66**	26.38	3521.50	
33-01-001-12	Установка сборных железобетонных опорных и подкладных плит объемом до 1,5 м^3						2.67
	(зона: 1)	**1795.03**	29.10	**261.57**	20.18	1504.36	
	(зона: 2)	**1833.48**	29.10	**261.57**	20.18	1542.81	
	(зона: 3)	**1852.88**	29.10	**261.57**	20.18	1562.21	
	(зона: 4)	**1956.09**	29.10	**261.57**	20.18	1665.42	
	(зона: 5)	**1945.17**	29.10	**261.57**	20.18	1654.50	
	(зона: 6)	**2000.99**	29.10	**261.57**	20.18	1710.32	
	(зона: 7)	**1862.57**	29.10	**261.57**	20.18	1571.90	
	Установка сборных железобетонных ригелей:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-001-13	к железобетонным опорам объемом до 0,1 м^3						17.86
	(зона: 1)	**3690.85**	194.67	**1631.81**	76.34	1864.37	
	(зона: 2)	**3634.89**	194.67	**1631.81**	76.34	1808.41	
	(зона: 3)	**3721.62**	194.67	**1631.81**	76.34	1895.14	
	(зона: 4)	**3760.82**	194.67	**1631.81**	76.34	1934.34	
	(зона: 5)	**3812.26**	194.67	**1631.81**	76.34	1985.78	
	(зона: 6)	**3863.82**	194.67	**1631.81**	76.34	2037.34	
	(зона: 7)	**3902.15**	194.67	**1631.81**	76.34	2075.67	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-001-14	к железобетонным опорам объемом до 0,3 м^3						7.08
	(зона: 1)	**2589.55**	77.17	**648.01**	30.32	1864.37	
	(зона: 2)	**2533.59**	77.17	**648.01**	30.32	1808.41	
	(зона: 3)	**2620.32**	77.17	**648.01**	30.32	1895.14	
	(зона: 4)	**2659.52**	77.17	**648.01**	30.32	1934.34	
	(зона: 5)	**2710.96**	77.17	**648.01**	30.32	1985.78	
	(зона: 6)	**2762.52**	77.17	**648.01**	30.32	2037.34	
	(зона: 7)	**2800.85**	77.17	**648.01**	30.32	2075.67	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-001-15	к фундаментам объемом до 0,1 м^3						18.71
	(зона: 1)	**3423.53**	203.94	**1355.22**	60.38	1864.37	
	(зона: 2)	**3367.57**	203.94	**1355.22**	60.38	1808.41	
	(зона: 3)	**3454.30**	203.94	**1355.22**	60.38	1895.14	
	(зона: 4)	**3493.50**	203.94	**1355.22**	60.38	1934.34	
	(зона: 5)	**3544.94**	203.94	**1355.22**	60.38	1985.78	
	(зона: 6)	**3596.50**	203.94	**1355.22**	60.38	2037.34	
	(зона: 7)	**3634.83**	203.94	**1355.22**	60.38	2075.67	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-001-16	к фундаментам объемом до 0,2 м^3						12.64
	(зона: 1)	**2919.15**	137.78	**917.00**	40.96	1864.37	
	(зона: 2)	**2863.19**	137.78	**917.00**	40.96	1808.41	
	(зона: 3)	**2949.92**	137.78	**917.00**	40.96	1895.14	
	(зона: 4)	**2989.12**	137.78	**917.00**	40.96	1934.34	
	(зона: 5)	**3040.56**	137.78	**917.00**	40.96	1985.78	
	(зона: 6)	**3092.12**	137.78	**917.00**	40.96	2037.34	
	(зона: 7)	**3130.45**	137.78	**917.00**	40.96	2075.67	
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-002 Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ

Измеритель: 1 м^3 фундаментов

	Устройство монолитных железобетонных фундаментов:						
33-01-002-01	из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м^3						5.33
	(зона: 1)	**617.93**	54.63	**174.82**	11.32	**388.48**	
	(зона: 2)	**644.41**	54.63	**174.82**	11.32	**414.96**	
	(зона: 3)	**649.19**	54.63	**174.82**	11.32	**419.74**	
	(зона: 4)	**662.11**	54.63	**174.82**	11.32	**432.66**	
	(зона: 5)	**677.38**	54.63	**174.82**	11.32	**447.93**	
	(зона: 6)	**685.09**	54.63	**174.82**	11.32	**455.64**	
	(зона: 7)	**711.85**	54.63	**174.82**	11.32	**482.40**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9662)	*Болты анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-002-02	из тяжелого бетона, приготавливаемого на строительной площадке, объемом свыше 25 м^3						3.38
	(зона: 1)	**513.74**	34.65	**137.97**	10.82	**341.12**	
	(зона: 2)	**540.22**	34.65	**137.97**	10.82	**367.60**	
	(зона: 3)	**545.00**	34.65	**137.97**	10.82	**372.38**	
	(зона: 4)	**557.92**	34.65	**137.97**	10.82	**385.30**	
	(зона: 5)	**573.19**	34.65	**137.97**	10.82	**400.57**	
	(зона: 6)	**580.90**	34.65	**137.97**	10.82	**408.28**	
	(зона: 7)	**607.66**	34.65	**137.97**	10.82	**435.04**	
(101-9662)	*Болты анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-002-03	из привозного тяжелого бетона объемом до 25 м^3						3.74
	(зона: 1)	**921.14**	38.34	**210.13**	8.90	672.67	
	(зона: 2)	**944.60**	38.34	**210.13**	8.90	696.13	
	(зона: 3)	**941.18**	38.34	**210.13**	8.90	692.71	
	(зона: 4)	**942.89**	38.34	**210.13**	8.90	694.42	
	(зона: 5)	**964.72**	38.34	**210.13**	8.90	716.25	
	(зона: 6)	**962.17**	38.34	**210.13**	8.90	713.70	
	(зона: 7)	**969.85**	38.34	**210.13**	8.90	721.38	
(101-9662)	*Болты анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-002-04	из привозного тяжелого бетона объемом свыше 25 м^3						1.79
	(зона: 1)	**816.94**	18.35	**173.28**	8.41	625.31	
	(зона: 2)	**840.40**	18.35	**173.28**	8.41	648.77	
	(зона: 3)	**836.98**	18.35	**173.28**	8.41	645.35	
	(зона: 4)	**838.69**	18.35	**173.28**	8.41	647.06	
	(зона: 5)	**860.52**	18.35	**173.28**	8.41	668.89	
	(зона: 6)	**857.97**	18.35	**173.28**	8.41	666.34	
	(зона: 7)	**865.65**	18.35	**173.28**	8.41	674.02	
(101-9662)	*Болты анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-008 Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы

Измеритель: 1 м^3 опор

	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих:						
33-01-008-01	одностоечных, одноцепных объемом до 2 м^3						7.40
	(зона: 1)	**4541.44**	89.47	**628.91**	41.13	**3823.06**	
	(зона: 2)	**4489.99**	89.47	**628.91**	41.13	**3771.61**	
	(зона: 3)	**4582.11**	89.47	**628.91**	41.13	**3863.73**	
	(зона: 4)	**4618.46**	89.47	**628.91**	41.13	**3900.08**	
	(зона: 5)	**4676.79**	89.47	**628.91**	41.13	**3958.41**	
	(зона: 6)	**4736.86**	89.47	**628.91**	41.13	**4018.48**	
	(зона: 7)	**4780.64**	89.47	**628.91**	41.13	**4062.26**	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-02	одностоечных, одноцепных объемом до 3 м^3						6.66
	(зона: 1)	**4470.38**	80.52	**577.67**	38.80	**3812.19**	
	(зона: 2)	**4417.42**	80.52	**577.67**	38.80	**3759.23**	
	(зона: 3)	**4507.75**	80.52	**577.67**	38.80	**3849.56**	
	(зона: 4)	**4545.05**	80.52	**577.67**	38.80	**3886.86**	
	(зона: 5)	**4601.08**	80.52	**577.67**	38.80	**3942.89**	
	(зона: 6)	**4658.32**	80.52	**577.67**	38.80	**4000.13**	
	(зона: 7)	**4700.28**	80.52	**577.67**	38.80	**4042.09**	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-03	одностоечных, двухцепных объемом до 2 м^3						9.25
	(зона: 1)	**4746.91**	111.83	**812.02**	55.10	**3823.06**	
	(зона: 2)	**4695.46**	111.83	**812.02**	55.10	**3771.61**	
	(зона: 3)	**4787.58**	111.83	**812.02**	55.10	**3863.73**	
	(зона: 4)	**4823.93**	111.83	**812.02**	55.10	**3900.08**	
	(зона: 5)	**4882.26**	111.83	**812.02**	55.10	**3958.41**	
	(зона: 6)	**4942.33**	111.83	**812.02**	55.10	**4018.48**	
	(зона: 7)	**4986.11**	111.83	**812.02**	55.10	**4062.26**	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-04	одностоечных, двухцепных объемом до 3 м^3						7.16
	(зона: 1)	**4526.54**	86.56	**627.79**	42.68	**3812.19**	
	(зона: 2)	**4473.58**	86.56	**627.79**	42.68	**3759.23**	
	(зона: 3)	**4563.91**	86.56	**627.79**	42.68	**3849.56**	
	(зона: 4)	**4601.21**	86.56	**627.79**	42.68	**3886.86**	
	(зона: 5)	**4657.24**	86.56	**627.79**	42.68	**3942.89**	
	(зона: 6)	**4714.48**	86.56	**627.79**	42.68	**4000.13**	
	(зона: 7)	**4756.44**	86.56	**627.79**	42.68	**4042.09**	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-05	П-образных, одно и двухцепных объемом до 5,6 м^3						10.39
	(зона: 1)	**5083.37**	129.25	**1141.93**	72.69	**3812.19**	
	(зона: 2)	**5030.41**	129.25	**1141.93**	72.69	**3759.23**	
	(зона: 3)	**5120.74**	129.25	**1141.93**	72.69	**3849.56**	
	(зона: 4)	**5158.04**	129.25	**1141.93**	72.69	**3886.86**	
	(зона: 5)	**5214.07**	129.25	**1141.93**	72.69	**3942.89**	
	(зона: 6)	**5271.31**	129.25	**1141.93**	72.69	**4000.13**	
	(зона: 7)	**5313.27**	129.25	**1141.93**	72.69	**4042.09**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Установка железобетонных центрифугированных опор анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках:							
33-01-008-06	одностоечных объемом до 2,5 $м^3$						20.76
	(зона: 1)	**5451.77**	247.25	**1386.89**	90.33	**3817.63**	
	(зона: 2)	**5399.56**	247.25	**1386.89**	90.33	**3765.42**	
	(зона: 3)	**5490.78**	247.25	**1386.89**	90.33	**3856.64**	
	(зона: 4)	**5527.61**	247.25	**1386.89**	90.33	**3893.47**	
	(зона: 5)	**5584.79**	247.25	**1386.89**	90.33	**3950.65**	
	(зона: 6)	**5643.45**	247.25	**1386.89**	90.33	**4009.31**	
	(зона: 7)	**5686.31**	247.25	**1386.89**	90.33	**4052.17**	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-07	одностоечных объемом до 3 $м^3$						18.54
	(зона: 1)	**5303.47**	220.81	**1270.47**	85.67	**3812.19**	
	(зона: 2)	**5250.51**	220.81	**1270.47**	85.67	**3759.23**	
	(зона: 3)	**5340.84**	220.81	**1270.47**	85.67	**3849.56**	
	(зона: 4)	**5378.14**	220.81	**1270.47**	85.67	**3886.86**	
	(зона: 5)	**5434.17**	220.81	**1270.47**	85.67	**3942.89**	
	(зона: 6)	**5491.41**	220.81	**1270.47**	85.67	**4000.13**	
	(зона: 7)	**5533.37**	220.81	**1270.47**	85.67	**4042.09**	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-008-08	трехстоечных объемом до 8 $м^3$						23.15
	(зона: 1)	**5571.02**	287.99	**1475.19**	100.26	**3807.84**	
	(зона: 2)	**5517.46**	287.99	**1475.19**	100.26	**3754.28**	
	(зона: 3)	**5607.07**	287.99	**1475.19**	100.26	**3843.89**	
	(зона: 4)	**5644.75**	287.99	**1475.19**	100.26	**3881.57**	
	(зона: 5)	**5699.86**	287.99	**1475.19**	100.26	**3936.68**	
	(зона: 6)	**5755.96**	287.99	**1475.19**	100.26	**3992.78**	
	(зона: 7)	**5797.20**	287.99	**1475.19**	100.26	**4034.02**	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-009 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 33-01-009	**Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы**						
	Измеритель: 1 м^3 опор						
	Установка железобетонных центрифугированных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одно- и двухцепных объемом:						
33-01-009-01	до 2 м^3						9.24
	(зона: 1)	**4878.47**	105.61	**982.41**	36.94	**3790.45**	
	(зона: 2)	**4822.50**	105.61	**982.41**	36.94	**3734.48**	
	(зона: 3)	**4909.23**	105.61	**982.41**	36.94	**3821.21**	
	(зона: 4)	**4948.43**	105.61	**982.41**	36.94	**3860.41**	
	(зона: 5)	**4999.87**	105.61	**982.41**	36.94	**3911.85**	
	(зона: 6)	**5051.43**	105.61	**982.41**	36.94	**3963.41**	
	(зона: 7)	**5089.76**	105.61	**982.41**	36.94	**4001.74**	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-009-02	до 3 м^3						7.18
	(зона: 1)	**4634.72**	82.07	**762.20**	28.71	**3790.45**	
	(зона: 2)	**4578.75**	82.07	**762.20**	28.71	**3734.48**	
	(зона: 3)	**4665.48**	82.07	**762.20**	28.71	**3821.21**	
	(зона: 4)	**4704.68**	82.07	**762.20**	28.71	**3860.41**	
	(зона: 5)	**4756.12**	82.07	**762.20**	28.71	**3911.85**	
	(зона: 6)	**4807.68**	82.07	**762.20**	28.71	**3963.41**	
	(зона: 7)	**4846.01**	82.07	**762.20**	28.71	**4001.74**	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9280)	*Конструкции стальные сборных железобетонных центрифугированных опор ВЛ, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 33-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-01-016	**Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ**						
	Измеритель: 1 т опор						
	Установка стальных опор промежуточных:						
33-01-016-01	свободностоящих, одностоечных массой до 2 т						29.12
	(зона: 1-7)	**12278.36**	341.58	**2014.54**	131.14	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-02	свободностоящих, одностоечных массой до 4 т						24.11
	(зона: 1-7)	**11892.37**	282.81	**1687.32**	110.50	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-03	свободностоящих, одностоечных массой до 5 т						37.02
	(зона: 1-7)	**12720.59**	440.91	**2357.44**	155.51	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-016-04	свободностоящих, одностоечных массой до 7 т						32.75
	(зона: 1-7)	**12509.25**	390.05	**2196.96**	147.44	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-05	свободностоящих, одностоечных массой до 11 т						30.10
	(зона: 1-7)	**12192.12**	353.07	**1916.81**	133.38	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-06	свободностоящих, одностоечных массой до 15 т						30.25
	(зона: 1-7)	**11984.74**	349.69	**1712.81**	112.56	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-07	на оттяжках, одностоечных массой до 4 т						54.42
	(зона: 1-7)	**13934.98**	648.14	**3364.60**	223.49	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-08	на оттяжках, П-образных массой до 6 т						52.19
	(зона: 1-7)	**14041.80**	621.58	**3497.98**	251.28	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-09	на оттяжках, П-образных массой до 8 т						42.86
	(зона: 1-7)	**12715.98**	495.46	**2298.28**	151.76	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,:						
33-01-016-10	одностоечных массой до 5 т						31.14
	(зона: 1-7)	**12598.00**	376.48	**2299.28**	154.58	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-11	одностоечных массой до 15 т						24.59
	(зона: 1-7)	**11909.42**	292.87	**1694.31**	111.74	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-016-12	одностоечных массой до 25 т						21.80
	(зона: 1-7)	**11721.29**	259.64	**1539.41**	100.57	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-016-13	трехстоечных массой до 20 т						41.29
	(зона: 1-7)	**12759.85**	491.76	**2345.85**	134.87	9922.24	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-017 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-017 Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ

Измеритель: 1 т опор

	Установка стальных опор ВЛ 750 кВ:						
33-01-017-01	промежуточных, свободностоящих						25.82
	(зона: 1-7)	**1780.49**	298.48	**1482.01**	90.33	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-01-017-02	промежуточных, П-образных, на оттяжках						45.45
	(зона: 1-7)	**3203.44**	525.40	**2678.04**	175.61	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-01-017-03	промежуточных, V-образных, на оттяжках						43.46
	(зона: 1-7)	**3415.47**	509.79	**2905.68**	186.53	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-01-017-04	анкерно-угловых, свободностоящих, трехстоечных						21.64
	(зона: 1-7)	**1687.29**	257.73	**1429.56**	87.22	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
	Установка стальных опор ВЛ 1150 кВ:						
33-01-017-05	промежуточных, V-образных, на оттяжках						21.52
	(зона: 1-7)	**3837.55**	243.18	**3594.37**	165.27	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9212)	*Оттяжки стальные тросовые ВЛ и ОРУ, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
33-01-017-06	анкерно-угловых, свободностоящих, четырехстоечных						23.06
	(зона: 1-7)	**3226.75**	263.58	**2963.17**	183.14	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9025)	*Опоры стальные оцинкованные, (т)*	-	-	-	-	*(1,03)*	-
Таблицу 33-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-01-018	**Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами**						
	Измеритель: 1 опора						
	Сборка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ массой:						
33-01-018-01	до 15 т						289.97
	(зона: 1-7)	**17188.85**	3276.66	**13912.19**	881.69	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-018-02	до 25 т						458.91
	(зона: 1-7)	**28790.84**	5185.68	**23605.16**	1537.88	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка стальных свободностоящих опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами массой:						
33-01-018-03	до 2 т						6.85
	(зона: 1-7)	**175.68**	77.41	**98.27**	0.00	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-018-04	до 4 т						7.84
	(зона: 1-7)	**197.30**	83.42	**113.88**	0.00	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-018-05	до 10 т						9.85
	(зона: 1-7)	**247.70**	104.80	**142.90**	0.00	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-018-06	до 15 т						16.98
	(зона: 1-7)	**1051.16**	189.50	**861.66**	42.68	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-018-07	до 25 т						22.13
	(зона: 1-7)	**1370.51**	246.97	**1123.54**	55.72	0.00	
(101-1714)	*Болты с гайками и шайбами строительные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9126)	*Металлические плакаты, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(201-9024)	*Опоры стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 33-01-024 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-01-024	**Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями**						
	Измеритель: 1 км линии (3 провода)						
	Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-024-01	до 70 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						93.38
	(зона: 1-7)	**9312.03**	1079.47	**8232.56**	230.04	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-02	до 70 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						86.13
	(зона: 1-7)	**7798.71**	995.66	**6803.05**	195.16	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-03	до 120 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						100.46
	(зона: 1-7)	**9838.17**	1161.32	**8676.85**	240.21	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-04	до 120 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						91.02
	(зона: 1-7)	**8090.28**	1052.19	**7038.09**	198.51	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-05	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						116.25
	(зона: 1-7)	**11911.61**	1343.85	**10567.76**	300.44	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-06	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						90.46
	(зона: 1-7)	**9652.46**	1045.72	**8606.74**	249.01	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением:						
33-01-024-07	до 120 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						87.40
	(зона: 1-7)	**8338.58**	1010.34	**7328.24**	203.75	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-08	до 120 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						81.36
	(зона: 1-7)	**6941.35**	940.52	**6000.83**	169.56	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-09	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						104.09
	(зона: 1-7)	**10105.35**	1203.28	**8902.07**	248.12	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-10	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						83.18
	(зона: 1-7)	**8297.84**	961.56	**7336.28**	205.95	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-11	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						144.59
	(зона: 1-7)	**14601.45**	1696.04	**12905.41**	367.33	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-024-12	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						107.16
	(зона: 1-7)	**11401.88**	1256.99	**10144.89**	291.97	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 33-01-025 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-01-025	**Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями**						
	Измеритель: 1 км линии						
	Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением:						
33-01-025-01	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						108.58
	(зона: 1-7)	**11045.05**	1255.18	**9789.87**	277.28	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-02	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						108.13
	(зона: 1-7)	**9874.32**	1249.98	**8624.34**	245.68	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-03	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						147.78
	(зона: 1-7)	**15287.61**	1733.46	**13554.15**	388.77	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-04	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						116.37
	(зона: 1-7)	**12730.98**	1365.02	**11365.96**	327.79	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением:						
33-01-025-05	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						231.22
	(зона: 1-7)	**26932.03**	2795.45	**24136.58**	758.30	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-06	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						204.85
	(зона: 1-7)	**21012.22**	2476.64	**18535.58**	559.15	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-07	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						296.56
	(зона: 1-7)	**33816.94**	3585.41	**30231.53**	936.68	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-08	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						243.26
	(зона: 1-7)	**25514.80**	2941.01	**22573.79**	678.08	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов ВЛ 500 кВ (9 проводов) сечением:						
33-01-025-09	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						410.41
	(зона: 1-7)	**47870.24**	4961.86	**42908.38**	1295.17	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-10	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						324.24
	(зона: 1-7)	**40598.75**	3920.06	**36678.69**	1107.19	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (12 проводов) сечением:						
33-01-025-11	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						819.30
	(зона: 1-7)	**113108.40**	10052.81	**103055.59**	3670.58	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-12	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						567.40
	(зона: 1-7)	**86667.86**	6962.00	**79705.86**	2798.29	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов ВЛ 750 кВ (15 проводов) сечением:						
33-01-025-13	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						797.70
	(зона: 1-7)	**107676.55**	9644.19	**98032.36**	3440.88	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-14	до 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						556.20
	(зона: 1-7)	**84225.82**	6724.46	**77501.36**	2694.85	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-15	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						932.50
	(зона: 1-7)	**119625.55**	11273.93	**108351.62**	3759.49	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-025-16	свыше 240 мм^2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						630.88
	(зона: 1-7)	**91293.42**	7627.34	**83666.08**	2897.57	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-026 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 33-01-026	**Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями**						
	Измеритель: 1 км линии						
	Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета:						
33-01-026-01	до 1 км						29.62
	(зона: 1-7)	**1895.51**	342.41	**1553.10**	32.28	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-026-02	свыше 1 км						26.15
	(зона: 1-7)	**1630.65**	302.29	**1328.36**	26.54	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска двух грозозащитных тросов:						
33-01-026-03	ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						55.29
	(зона: 1-7)	**3483.08**	624.78	**2858.30**	58.20	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-026-04	ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						48.43
	(зона: 1-7)	**2988.35**	547.26	**2441.09**	47.34	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-026-05	ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км						63.28
	(зона: 1-7)	**5229.19**	715.06	**4514.13**	141.54	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-026-06	ВЛ 750 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета свыше 1 км						46.71
	(зона: 1-7)	**4307.91**	527.82	**3780.09**	130.68	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 33-01-027 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-01-027	**Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий**						
	Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия						
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением электрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-027-01	35 кВ (3 провода)						211.72
	(зона: 1-7)	**13493.58**	2307.75	**9490.15**	434.40	**1695.68**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-02	110 кВ (3 провода)						274.82
	(зона: 1-7)	**17945.68**	2995.54	**11870.47**	532.92	**3079.67**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-03	220 кВ (3 провода)						346.97
	(зона: 1-7)	**20386.15**	3781.97	**13524.51**	599.67	**3079.67**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-04	330 кВ (6 проводов)						427.15
	(зона: 1-7)	**35628.31**	4655.94	**27606.85**	1235.65	**3365.52**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-05	500 кВ (9 проводов)						544.71
	(зона: 1-7)	**36717.79**	5937.34	**26603.22**	1117.27	**4177.23**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-06	750 кВ (12 проводов)						718.87
	(зона: 1-7)	**50431.51**	7835.68	**38397.18**	1675.80	**4198.65**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-07	750 кВ (15 проводов)						820.92
	(зона: 1-7)	**56281.40**	8948.03	**42287.55**	1775.73	**5045.82**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением неэлектрифицированных железных дорог общего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-027-08	35 кВ (3 провода)						140.06
	(зона: 1-7)	**9537.36**	1526.65	**7051.01**	317.44	**959.70**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-09	110 кВ (3 провода)						177.19
	(зона: 1-7)	**11558.54**	1931.37	**8218.19**	346.44	**1408.98**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
33-01-027-10	220 кВ (3 провода)						231.31
	(зона: 1-7)	**13793.25**	2521.28	**9862.99**	413.68	**1408.98**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-11	330 кВ (6 проводов)						328.22
	(зона: 1-7)	**33470.17**	3577.60	**26791.48**	1235.65	**3101.09**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-12	500 кВ (9 проводов)						417.84
	(зона: 1-7)	**36152.68**	4554.46	**28475.71**	1300.20	**3122.51**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением ВЛ 35-220 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-027-13	35 кВ (3 провода)						106.36
	(зона: 1-7)	**7034.05**	1159.32	**5203.51**	215.32	**671.22**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-14	110 кВ (3 провода)						140.06
	(зона: 1-7)	**9046.06**	1526.65	**6580.70**	265.36	**938.71**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-15	220 кВ (3 провода)						192.96
	(зона: 1-7)	**11332.49**	2103.26	**8290.52**	330.92	**938.71**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-16	330 кВ (6 проводов)						264.21
	(зона: 1-7)	**27221.74**	2879.89	**22256.45**	941.15	**2085.40**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-17	500 кВ (9 проводов)						348.01
	(зона: 1-7)	**28812.27**	3793.31	**22912.14**	912.29	**2106.82**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов между анкерными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-027-18	35 кВ (3 провода)						96.82
	(зона: 1-7)	**6772.72**	1055.34	**5046.16**	206.31	**671.22**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-19	110 кВ (3 провода)						108.10
	(зона: 1-7)	**7153.77**	1178.29	**5304.26**	206.31	**671.22**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-20	220 кВ (3 провода)						151.50
	(зона: 1-7)	**9377.39**	1651.35	**7054.82**	278.46	**671.22**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-21	330 кВ (6 проводов)						228.12
	(зона: 1-7)	**24544.66**	2486.51	**20906.29**	886.21	**1151.86**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-22	500 кВ (9 проводов)						301.45
	(зона: 1-7)	**26454.52**	3285.81	**21995.43**	920.22	**1173.28**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-23	750 кВ (12 проводов)						488.42
	(зона: 1-7)	**48568.72**	5323.78	**41178.48**	1721.24	**2066.46**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-027-24	750 кВ (15 проводов)						603.16
	(зона: 1-7)	**48203.65**	6574.44	**39085.05**	1629.44	**2544.16**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 33-01-028 изложить в следующей редакции:							
Таблица 33-01-028	**Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий**						
	Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия						
	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-028-01	35 и 110 кВ (3 провода)						134.41
	(зона: 1-7)	**10920.35**	1465.07	**8071.29**	291.19	**1383.99**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-02	220 кВ (3 провода)						146.60
	(зона: 1-7)	**12214.27**	1597.94	**9232.34**	325.08	**1383.99**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-03	330 кВ (6 проводов)						222.98
	(зона: 1-7)	**21938.01**	2430.48	**16452.85**	577.47	**3054.68**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-04	500 кВ (9 проводов)						267.70
	(зона: 1-7)	**26639.81**	2917.93	**20667.20**	685.32	**3054.68**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-028-05	35 и 110 кВ (3 провода)						99.08
	(зона: 1-7)	**8115.80**	1079.97	**6122.11**	213.73	**913.72**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-06	220 кВ (3 провода)						111.27
	(зона: 1-7)	**9418.95**	1212.84	**7292.39**	247.79	**913.72**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-07	330 кВ (6 проводов)						159.40
	(зона: 1-7)	**16791.81**	1737.46	**13015.36**	435.27	**2038.99**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-08	500 кВ (9 проводов)						198.55
	(зона: 1-7)	**21195.93**	2164.20	**16992.74**	542.99	**2038.99**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-09	750 кВ (12 проводов)						323.98
	(зона: 1-7)	**41572.89**	3531.38	**36064.30**	1420.40	**1977.21**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-10	750 кВ (15 проводов)						409.35
	(зона: 1-7)	**47291.21**	4461.92	**40395.80**	1647.19	**2433.49**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Подвеска проводов между промежуточными опорами с пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ, напряжение пересекающей ВЛ:						
33-01-028-11	35 кВ (3провода)						75.27
	(зона: 1-7)	**6317.07**	820.44	**4850.40**	175.37	**646.23**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-12	110 кВ (3 провода)						79.75
	(зона: 1-7)	**6726.34**	869.28	**5210.83**	185.36	**646.23**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-13	220 кВ (3 провода)						90.77
	(зона: 1-7)	**7969.64**	989.39	**6334.02**	219.37	**646.23**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-14	330 кВ (6 проводов)						153.34
	(зона: 1-7)	**15594.23**	1671.41	**12817.37**	435.27	**1105.45**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-15	500 кВ (9 проводов)						189.47
	(зона: 1-7)	**19866.43**	2065.22	**16695.76**	542.99	**1105.45**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-16	750 кВ (12 проводов)						291.72
	(зона: 1-7)	**38631.13**	3179.75	**33474.17**	1324.32	**1977.21**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-028-17	750 кВ (15 проводов)						407.87
	(зона: 1-7)	**48681.93**	4445.78	**42222.30**	1633.11	**2013.85**	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-029 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-029 Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий

Измеритель: 1 пролет с пересечением 1 препятствия

	Подвеска грозозащитных тросов в анкерном пролете с пересечением препятствий:						
33-01-029-01	электрифицированных железных дорог						18.87
	(зона: 1-7)	**2016.75**	203.23	**1813.52**	55.87	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-029-02	неэлектрифицированных железных дорог						14.26
	(зона: 1-7)	**1511.18**	153.58	**1357.60**	41.44	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-029-03	ВЛ 35-220 кВ						13.68
	(зона: 1-7)	**1446.09**	147.33	**1298.76**	39.58	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-029-04	автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ						10.53
	(зона: 1-7)	**928.85**	113.41	**815.44**	24.37	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
33-01-029-05	Подвеска грозозащитных тросов в пролете между промежуточными опорами с пересечением железных дорог необщего пользования, ВЛ 35-110 кВ, автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до 10 кВ						12.19
	(зона: 1-7)	**718.59**	131.29	**587.30**	14.90	0.00	
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(509-9071)	*Трос грозозащитный, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-01-030 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-01-030 Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ

Измеритель: 1 перемычка

33-01-030-01	Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ						224.96
	(зона: 1-7)	**32423.16**	2996.47	**29426.69**	1077.90	0.00	
(101-2557)	*Патроны термитные со спичками, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9009)	*Арматура линейная, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(110-9032)	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(502-9079)	*Провода неизолированные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 33-03-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-03-003 Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ

Измеритель: 100 м заземляющих устройств

	Устройство заземлителя:						
33-03-003-01	протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 10 м						8.96
	(зона: 1-7)	**1246.30**	103.58	**630.17**	36.94	**512.55**	
33-03-003-02	протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 25 м						6.47
	(зона: 1-7)	**980.20**	74.79	**391.78**	16.45	**513.63**	
33-03-003-03	протяженного в грунтах 1-4 групп при длине луча до 100 м						3.96
	(зона: 1-7)	**750.22**	45.78	**186.50**	5.43	**517.94**	
33-03-003-04	протяженного в скальных породах при длине луча до 25 м						14.85
	(зона: 1)	**4370.35**	152.21	**265.70**	5.43	**3952.44**	
	(зона: 2)	**4516.01**	152.21	**265.70**	5.43	**4098.10**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**4494.71**	152.21	**265.70**	5.43	**4076.80**	
	(зона: 4)	**4505.30**	152.21	**265.70**	5.43	**4087.39**	
	(зона: 5)	**4640.81**	152.21	**265.70**	5.43	**4222.90**	
	(зона: 6)	**4625.06**	152.21	**265.70**	5.43	**4207.15**	
	(зона: 7)	**4672.69**	152.21	**265.70**	5.43	**4254.78**	
33-03-003-05	контурного в грунтах 1-4 групп						12.26
	(зона: 1-7)	**907.49**	141.73	**248.90**	0.00	**516.86**	

Таблицу 33-03-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 33-03-004 Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ

Измеритель: 1 заземлитель

33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м						0.81
	(зона: 1-7)	**143.79**	8.23	106.82	7.05	**28.74**	
33-03-004-02	Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м						0.68
	(зона: 1-7)	**39.24**	6.91	3.59	0.00	**28.74**	

В Части 34. СООРУЖЕНИЯ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ таблицу 34-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-001 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб

Измеритель: 1 канало-километр трубопровода

	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением:						
34-02-001-01	стальными манжетами до 2 отверстий						175.00
	(зона: 1)	15703.96	1778.00	0.00	0.00	13925.96	
	(зона: 2,3)	15711.00	1778.00	0.00	0.00	13933.00	
	(зона: 4)	15711.52	1778.00	0.00	0.00	13933.52	
	(зона: 5)	15715.74	1778.00	0.00	0.00	13937.74	
	(зона: 6)	15716.76	1778.00	0.00	0.00	13938.76	
	(зона: 7)	15718.02	1778.00	0.00	0.00	13940.02	
34-02-001-02	стальными манжетами более 2 отверстий						163.00
	(зона: 1)	15582.04	1656.08	0.00	0.00	13925.96	
	(зона: 2,3)	15589.08	1656.08	0.00	0.00	13933.00	
	(зона: 4)	15589.60	1656.08	0.00	0.00	13933.52	
	(зона: 5)	15593.82	1656.08	0.00	0.00	13937.74	
	(зона: 6)	15594.84	1656.08	0.00	0.00	13938.76	
	(зона: 7)	15596.10	1656.08	0.00	0.00	13940.02	
34-02-001-03	полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий						144.00
	(зона: 1-7)	**15585.19**	1463.04	0.00	0.00	**14122.15**	
34-02-001-04	полиэтиленовыми муфтами более 2 отверстий						138.00
	(зона: 1-7)	**15524.23**	1402.08	0.00	0.00	**14122.15**	

Таблицу 34-02-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-007 Устройство колодцев кирпичных типовых

Измеритель: 1 колодец

	Устройство колодцев кирпичных типовых, устанавливаемых:						
34-02-007-01	на проезжей части ККС-5						57.01
	(зона: 1)	**4710.10**	599.18	30.66	3.26	**4080.26**	
	(зона: 2)	**4763.96**	599.18	30.66	3.26	**4134.12**	
	(зона: 3)	**4959.50**	599.18	30.66	3.26	**4329.66**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**4972.70**	599.18	30.66	3.26	**4342.86**	
	(зона: 5)	**5076.56**	599.18	30.66	3.26	**4446.72**	
	(зона: 6)	**5057.15**	599.18	30.66	3.26	**4427.31**	
	(зона: 7)	**5161.42**	599.18	30.66	3.26	**4531.58**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-02	на проезжей части ККС-4						43.38
	(зона: 1)	**3812.70**	455.92	30.66	3.26	**3326.12**	
	(зона: 2)	**3849.95**	455.92	30.66	3.26	**3363.37**	
	(зона: 3)	**3981.32**	455.92	30.66	3.26	**3494.74**	
	(зона: 4)	**3990.26**	455.92	30.66	3.26	**3503.68**	
	(зона: 5)	**4060.85**	455.92	30.66	3.26	**3574.27**	
	(зона: 6)	**4047.84**	455.92	30.66	3.26	**3561.26**	
	(зона: 7)	**4118.18**	455.92	30.66	3.26	**3631.60**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-03	на проезжей части ККС-3						32.16
	(зона: 1)	**3416.44**	338.00	30.66	3.26	**3047.78**	
	(зона: 2)	**3450.84**	338.00	30.66	3.26	**3082.18**	
	(зона: 3)	**3570.74**	338.00	30.66	3.26	**3202.08**	
	(зона: 4)	**3578.94**	338.00	30.66	3.26	**3210.28**	
	(зона: 5)	**3643.66**	338.00	30.66	3.26	**3275.00**	
	(зона: 6)	**3631.81**	338.00	30.66	3.26	**3263.15**	
	(зона: 7)	**3696.11**	338.00	30.66	3.26	**3327.45**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-04	на проезжей части ККС-2						20.38
	(зона: 1)	**2513.60**	214.19	30.66	3.26	**2268.75**	
	(зона: 2)	**2537.30**	214.19	30.66	3.26	**2292.45**	
	(зона: 3)	**2615.96**	214.19	30.66	3.26	**2371.11**	
	(зона: 4)	**2621.42**	214.19	30.66	3.26	**2376.57**	
	(зона: 5)	**2664.76**	214.19	30.66	3.26	**2419.91**	
	(зона: 6)	**2657.01**	214.19	30.66	3.26	**2412.16**	
	(зона: 7)	**2699.51**	214.19	30.66	3.26	**2454.66**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-05	на пешеходной части ККС-5						57.01
	(зона: 1)	4376.30	599.18	30.66	3.26	3746.46	
	(зона: 2)	**4427.83**	599.18	30.66	3.26	**3797.99**	
	(зона: 3)	4623.57	599.18	30.66	3.26	3993.73	
	(зона: 4)	4636.60	599.18	30.66	3.26	4006.76	
	(зона: 5)	4738.60	599.18	30.66	3.26	4108.76	
	(зона: 6)	4719.21	599.18	30.66	3.26	4089.37	
	(зона: 7)	4822.85	599.18	30.66	3.26	4193.01	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-06	на пешеходной части ККС-4						43.38
	(зона: 1)	**3485.88**	455.92	30.66	3.26	**2999.30**	
	(зона: 2)	3520.79	455.92	30.66	3.26	3034.21	
	(зона: 3)	3652.36	455.92	30.66	3.26	3165.78	
	(зона: 4)	3661.13	455.92	30.66	3.26	3174.55	
	(зона: 5)	**3729.87**	455.92	30.66	3.26	**3243.29**	
	(зона: 6)	3716.87	455.92	30.66	3.26	3230.29	
	(зона: 7)	**3786.59**	455.92	30.66	3.26	**3300.01**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-07	на пешеходной части ККС-3						32.16
	(зона: 1)	2483.29	338.00	30.66	3.26	2114.63	
	(зона: 2)	2501.90	338.00	30.66	3.26	2133.24	
	(зона: 3)	**2569.81**	338.00	30.66	3.26	**2201.15**	
	(зона: 4)	2574.38	338.00	30.66	3.26	2205.72	
	(зона: 5)	2610.21	338.00	30.66	3.26	2241.55	
	(зона: 6)	**2603.59**	338.00	30.66	3.26	**2234.93**	
	(зона: 7)	2639.68	338.00	30.66	3.26	2271.02	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-007-08	на пешеходной части ККС-2						20.38
	(зона: 1)	1832.46	214.19	30.66	3.26	1587.61	
	(зона: 2)	1845.68	214.19	30.66	3.26	1600.83	
	(зона: 3)	1892.71	214.19	30.66	3.26	1647.86	
	(зона: 4)	**1895.91**	214.19	30.66	3.26	**1651.06**	
	(зона: 5)	1920.93	214.19	30.66	3.26	1676.08	
	(зона: 6)	**1916.39**	214.19	30.66	3.26	**1671.54**	
	(зона: 7)	**1941.45**	214.19	30.66	3.26	**1696.60**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 34-02-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-008	**Разные работы при устройстве колодцев**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка люка в колодцах:						
34-02-008-01	на проезжей части						3.96
	(зона: 1)	**1375.10**	42.65	0.00	0.00	**1332.45**	
	(зона: 2)	**1378.41**	42.65	0.00	0.00	**1335.76**	
	(зона: 3)	**1378.20**	42.65	0.00	0.00	**1335.55**	
	(зона: 4)	**1378.45**	42.65	0.00	0.00	**1335.80**	
	(зона: 5)	**1380.91**	42.65	0.00	0.00	**1338.26**	
	(зона: 6)	**1381.02**	42.65	0.00	0.00	**1338.37**	
	(зона: 7)	**1381.83**	42.65	0.00	0.00	**1339.18**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-008-02	на пешеходной части						3.96
	(зона: 1)	1062.22	42.65	0.00	0.00	1019.57	
	(зона: 2)	1063.20	42.65	0.00	0.00	1020.55	
	(зона: 3)	1063.19	42.65	0.00	0.00	1020.54	
	(зона: 4)	**1063.27**	42.65	0.00	0.00	**1020.62**	
	(зона: 5)	**1063.87**	42.65	0.00	0.00	**1021.22**	
	(зона: 6)	1064.00	42.65	0.00	0.00	1021.35	
	(зона: 7)	1064.18	42.65	0.00	0.00	1021.53	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-008-03	Установка кронштейна в колодцах						0.82
	(зона: 1)	**91.28**	8.83	0.00	0.00	**82.45**	
	(зона: 2-4)	**91.33**	8.83	0.00	0.00	**82.50**	
	(зона: 5,6)	**91.36**	8.83	0.00	0.00	**82.53**	
	(зона: 7)	**91.37**	8.83	0.00	0.00	**82.54**	
34-02-008-04	Установка указателя на стене						0.61
	(зона: 1-7)	10.68	6.14	0.00	0.00	4.54	
Таблицу 34-02-017 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 34-02-017	**Устройство переходов методом горизонтального прокола**						
	Измеритель: 1 переход						
	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола:						
34-02-017-01	первой трубой до 10 м						12.18
	(зона: 1-7)	**2722.53**	151.52	2391.92	98.24	**179.09**	
34-02-017-02	на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01						4.44
	(зона: 1-7)	**1090.34**	55.23	937.12	38.49	**97.99**	
34-02-017-03	последующими трубами до 10 м						10.28
	(зона: 1-7)	**2324.80**	127.88	2017.83	82.88	**179.09**	
34-02-017-04	на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-03						3.99
	(зона: 1-7)	**994.06**	49.64	846.43	34.76	**97.99**	
Таблицу 34-02-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-018	**Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр**						
	Измеритель: 100 канало-метров						
	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр при диаметре футляра:						
34-02-018-01	820-920 мм						34.20
	(зона: 1)	**2946.34**	368.33	0.00	0.00	**2578.01**	
	(зона: 2)	**3009.80**	368.33	0.00	0.00	**2641.47**	
	(зона: 3)	**3020.60**	368.33	0.00	0.00	**2652.27**	
	(зона: 4)	**3033.52**	368.33	0.00	0.00	**2665.19**	
	(зона: 5)	**3059.30**	368.33	0.00	0.00	**2690.97**	
	(зона: 6)	**3070.60**	368.33	0.00	0.00	**2702.27**	
	(зона: 7)	**3122.34**	368.33	0.00	0.00	**2754.01**	
34-02-018-02	1020-1420 мм						34.20
	(зона: 1)	**2201.50**	368.33	0.00	0.00	**1833.17**	
	(зона: 2)	**2264.96**	368.33	0.00	0.00	**1896.63**	
	(зона: 3)	**2275.76**	368.33	0.00	0.00	**1907.43**	
	(зона: 4)	**2288.68**	368.33	0.00	0.00	**1920.35**	
	(зона: 5)	**2314.46**	368.33	0.00	0.00	**1946.13**	
	(зона: 6)	**2325.76**	368.33	0.00	0.00	**1957.43**	
	(зона: 7)	**2377.50**	368.33	0.00	0.00	**2009.17**	
Таблицу 34-02-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 34-02-020	**Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения “Astec“ DD-6, “Astec“ DD-63238**						
	Измеритель: 1 м						
	Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения “Astec“ DD-6, “Astec“ DD-63238:						
34-02-020-01	диаметр труб до 400 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн						0.50
	(зона: 1-7)	4915.58	5.65	4200.35	110.50	709.58	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-020-02	диаметр труб до 560 мм, установка ГНБ тяговым усилием 140 Кн						0.70
	(зона: 1-7)	5770.54	7.91	4809.85	127.66	952.78	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-020-03	диаметр труб до 630 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн						0.71
	(зона: 1-7)	9317.26	8.02	7939.80	131.82	1369.44	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-020-04	**диаметр труб до 710 мм, установка ГНБ тяговым усилием 260 Кн**						0.80
	(зона: 1-7)	10536.08	9.04	8708.54	145.50	1818.50	
(507-9009)	*Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 34-02-051 изложить в следующей редакции:						
Таблица 34-02-051	**Скрещивание проводов**						
	Измеритель: 1 скрещивание						
	Скрещивание подвешиваемых проводов:						
34-02-051-01	на Г-образных кронштейнах						1.42
	(зона: 1-7)	**37.76**	16.91	0.00	0.00	**20.85**	
34-02-051-02	на подвесных крюках						1.19
	(зона: 1-7)	36.60	14.17	0.00	0.00	22.43	
34-02-051-03	на накладках						1.58
	(зона: 1-7)	77.17	18.82	0.00	0.00	58.35	
	Скрещивание существующих проводов:						
34-02-051-04	на Г-образных кронштейнах						1.83
	(зона: 1-7)	**60.70**	21.80	0.00	0.00	**38.90**	
34-02-051-05	на подвесных крюках						1.08
	(зона: 1-7)	53.98	12.86	0.00	0.00	41.12	
34-02-051-06	на накладках						1.99
	(зона: 1-7)	103.37	23.70	0.00	0.00	79.67	
	Таблицу 34-02-061 изложить в следующей редакции:						
Таблица 34-02-061	**Установка стоек для радиотрансляционных сетей**						
	Измеритель: 1 стойка						
	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение:						
34-02-061-01	до 240 В						6.53
	(зона: 1-7)	**392.96**	75.49	0.00	0.00	**317.47**	
34-02-061-02	свыше 240 В						12.20
	(зона: 1-7)	**561.97**	141.03	0.00	0.00	**420.94**	
	Таблицу 34-02-063 изложить в следующей редакции:						
Таблица 34-02-063	**Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В**						
	Измеритель: 1 оттяжка						
34-02-063-01	Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В						0.75
	(зона: 1-7)	**123.99**	8.37	0.00	0.00	**115.62**	
	Таблицу 34-02-064 изложить в следующей редакции:						
Таблица 34-02-064	**Установка стоек телефонных**						
	Измеритель: 1 стойка						
	Установка стоек телефонных:						
34-02-064-01	однопарных						3.17
	(зона: 1-7)	**261.94**	35.82	0.00	0.00	**226.12**	
34-02-064-02	двухпарных						7.22
	(зона: 1-7)	**359.34**	81.59	0.00	0.00	**277.75**	
34-02-064-03	шестипарных						7.30
	(зона: 1-7)	**498.87**	82.49	0.00	0.00	**416.38**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
34-02-064-04	десятипарных						13.20
	(зона: 1-7)	**873.35**	149.16	0.00	0.00	**724.19**	

Таблицу 34-02-083 изложить в следующей редакции:

Таблица 34-02-083 Установка термокамер

Измеритель: 1 термокамера

	Установка термокамер длиной:						
34-02-083-01	2,4 м						26.38
	(зона: 1-7)	**1376.43**	323.68	839.14	88.00	**213.61**	
(110-9183)	*Термокамера стальная 2,9 т, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
34-02-083-02	4 м						28.34
	(зона: 1-7)	**1487.02**	347.73	839.14	88.00	**300.15**	
(110-9184)	*Термокамера стальная 4,6 т, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

В Части 37. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 37-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-007 Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу

Измеритель: 100 $м^3$ бетона в конструкции

	Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу:						
37-01-007-01	25 т в бетонные блоки площадью до 150 $м^2$						69.66
	(зона: 1)	**90104.46**	695.90	663.86	61.42	**88744.70**	
	(зона: 2)	**92453.13**	695.90	663.86	61.42	**91093.37**	
	(зона: 3)	**92110.63**	695.90	663.86	61.42	**90750.87**	
	(зона: 4)	**92281.37**	695.90	663.86	61.42	**90921.61**	
	(зона: 5)	**94467.43**	695.90	663.86	61.42	**93107.67**	
	(зона: 6)	**94212.34**	695.90	663.86	61.42	**92852.58**	
	(зона: 7)	**94981.68**	695.90	663.86	61.42	**93621.92**	
37-01-007-02	25 т в бетонные блоки площадью свыше 150 $м^2$						57.18
	(зона: 1)	**90176.80**	550.64	882.90	83.17	**88743.26**	
	(зона: 2)	**92525.47**	550.64	882.90	83.17	**91091.93**	
	(зона: 3)	**92182.98**	550.64	882.90	83.17	**90749.44**	
	(зона: 4)	**92353.72**	550.64	882.90	83.17	**90920.18**	
	(зона: 5)	**94539.78**	550.64	882.90	83.17	**93106.24**	
	(зона: 6)	**94284.69**	550.64	882.90	83.17	**92851.15**	
	(зона: 7)	**95054.02**	550.64	882.90	83.17	**93620.48**	
37-01-007-03	50-63 т в бетонные блоки площадью до 150 $м^2$						69.66
	(зона: 1)	**90842.88**	695.90	1402.28	130.83	**88744.70**	
	(зона: 2)	**93191.55**	695.90	1402.28	130.83	**91093.37**	
	(зона: 3)	**92849.05**	695.90	1402.28	130.83	**90750.87**	
	(зона: 4)	**93019.79**	695.90	1402.28	130.83	**90921.61**	
	(зона: 5)	**95205.85**	695.90	1402.28	130.83	**93107.67**	
	(зона: 6)	**94950.76**	695.90	1402.28	130.83	**92852.58**	
	(зона: 7)	**95720.10**	695.90	1402.28	130.83	**93621.92**	
37-01-007-04	50-63 т в бетонные блоки площадью свыше 150 $м^2$						57.18
	(зона: 1)	**90887.17**	550.64	1593.27	150.00	**88743.26**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**93235.84**	550.64	1593.27	150.00	**91091.93**	
	(зона: 3)	**92893.35**	550.64	1593.27	150.00	**90749.44**	
	(зона: 4)	**93064.09**	550.64	1593.27	150.00	**90920.18**	
	(зона: 5)	**95250.15**	550.64	1593.27	150.00	**93106.24**	
	(зона: 6)	**94995.06**	550.64	1593.27	150.00	**92851.15**	
	(зона: 7)	**95764.39**	550.64	1593.27	150.00	**93620.48**	
Таблицу 37-01-008 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-008	**Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
	Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными:						
37-01-008-01	10-25 т в бетонные блоки площадью до 150 м^2						78.90
	(зона: 1)	**91301.18**	794.52	1652.11	95.65	**88854.55**	
	(зона: 2)	**93649.85**	794.52	1652.11	95.65	**91203.22**	
	(зона: 3)	**93307.36**	794.52	1652.11	95.65	**90860.73**	
	(зона: 4)	**93478.10**	794.52	1652.11	95.65	**91031.47**	
	(зона: 5)	**95664.16**	794.52	1652.11	95.65	**93217.53**	
	(зона: 6)	**95409.07**	794.52	1652.11	95.65	**92962.44**	
	(зона: 7)	**96178.40**	794.52	1652.11	95.65	**93731.77**	
37-01-008-02	10-25 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м^2						64.82
	(зона: 1)	**91313.36**	636.53	1823.71	115.42	**88853.12**	
	(зона: 2)	**93662.02**	636.53	1823.71	115.42	**91201.78**	
	(зона: 3)	**93319.53**	636.53	1823.71	115.42	**90859.29**	
	(зона: 4)	**93490.27**	636.53	1823.71	115.42	**91030.03**	
	(зона: 5)	**95676.33**	636.53	1823.71	115.42	**93216.09**	
	(зона: 6)	**95421.24**	636.53	1823.71	115.42	**92961.00**	
	(зона: 7)	**96190.58**	636.53	1823.71	115.42	**93730.34**	
37-01-008-03	25-50 т в бетонные блоки площадью до 150 м^2						78.90
	(зона: 1)	**92757.99**	794.52	3108.92	95.65	**88854.55**	
	(зона: 2)	**95106.66**	794.52	3108.92	95.65	**91203.22**	
	(зона: 3)	**94764.17**	794.52	3108.92	95.65	**90860.73**	
	(зона: 4)	**94934.91**	794.52	3108.92	95.65	**91031.47**	
	(зона: 5)	**97120.97**	794.52	3108.92	95.65	**93217.53**	
	(зона: 6)	**96865.88**	794.52	3108.92	95.65	**92962.44**	
	(зона: 7)	**97635.21**	794.52	3108.92	95.65	**93731.77**	
37-01-008-04	25-50 т в бетонные блоки площадью свыше 150 м^2						64.82
	(зона: 1)	**92705.43**	636.53	3215.78	115.42	**88853.12**	
	(зона: 2)	**95054.09**	636.53	3215.78	115.42	**91201.78**	
	(зона: 3)	**94711.60**	636.53	3215.78	115.42	**90859.29**	
	(зона: 4)	**94882.34**	636.53	3215.78	115.42	**91030.03**	
	(зона: 5)	**97068.40**	636.53	3215.78	115.42	**93216.09**	
	(зона: 6)	**96813.31**	636.53	3215.78	115.42	**92961.00**	
	(зона: 7)	**97582.65**	636.53	3215.78	115.42	**93730.34**	
Таблицу 37-01-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-009	**Укладка бетонной смеси бетоновозами**						
	Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции						
37-01-009-01	Укладка бетонной смеси бетоновозами при послойном бетонировании						78.66
	(зона: 1)	**91371.81**	726.03	829.82	59.22	**89815.96**	
	(зона: 2)	**93720.48**	726.03	829.82	59.22	**92164.63**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**93377.98**	726.03	829.82	59.22	**91822.13**	
	(зона: 4)	**93548.72**	726.03	829.82	59.22	**91992.87**	
	(зона: 5)	**95734.78**	726.03	829.82	59.22	**94178.93**	
	(зона: 6)	**95479.69**	726.03	829.82	59.22	**93923.84**	
	(зона: 7)	**96249.03**	726.03	829.82	59.22	**94693.18**	
Таблицу 37-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-018	**Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу**						
	Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности						
	Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу:						
37-01-018-01	25 т						207.90
	(зона: 1-7)	**15710.97**	2185.03	621.38	22.21	**12904.56**	
37-01-018-02	50-63 т						207.90
	(зона: 1-7)	**15890.43**	2185.03	800.84	39.10	**12904.56**	
Таблицу 37-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-019	**Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными**						
	Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности						
	Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными:						
37-01-019-01	10-25 т						213.57
	(зона: 1-7)	**15940.76**	2244.62	791.58	25.36	**12904.56**	
37-01-019-02	25-50 т						213.57
	(зона: 1-7)	**16215.93**	2244.62	1066.75	25.36	**12904.56**	
Таблицу 37-01-020 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-020	**Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу**						
	Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности						
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 25 т:						
37-01-020-01	деревометаллической площадью щита до 10 м^2						93.85
	(зона: 1-7)	**9710.50**	1022.97	2734.01	213.70	**5953.52**	
37-01-020-02	консольной деревометаллической площадью щита до 20 м^2						95.92
	(зона: 1-7)	9894.76	1033.06	2759.01	210.55	6102.69	
37-01-020-03	консольной металлической площадью щита до 10 м^2						93.20
	(зона: 1-7)	**9384.05**	991.65	2992.39	228.08	**5400.01**	
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу 50-63 т:						
37-01-020-04	деревометаллической площадью щита до 10 м^2						93.85
	(зона: 1-7)	**10127.37**	1022.97	3150.88	252.85	**5953.52**	
37-01-020-05	консольной деревометаллической площадью щита до 20 м^2						95.92
	(зона: 1-7)	10292.94	1033.06	3157.19	247.98	6102.69	
37-01-020-06	консольной металлической площадью щита до 10 м^2						93.20
	(зона: 1-7)	**9746.72**	991.65	3355.06	262.08	**5400.01**	
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-
Таблицу 37-01-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-01-021	**Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными**						
	Измеритель: 100 м^2 опалубливаемой поверхности						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 10-25 т:						
37-01-021-01	деревометаллической площадью щита до 10 м^2						94.71
	(зона: 1-7)	**10079.07**	1032.34	3093.21	220.99	**5953.52**	
37-01-021-02	консольной деревометаллической площадью щита до 20 м^2						96.80
	(зона: 1-7)	10246.25	1042.54	3101.02	217.46	6102.69	
37-01-021-03	консольной металлической площадью щита до 10 м^2						94.05
	(зона: 1-7)	**9705.06**	1000.69	3304.36	234.28	**5400.01**	
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-
	Установка и разборка щитовой плоской опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными 25-50 т:						
37-01-021-04	деревометаллической площадью щита до 10 м^2						94.71
	(зона: 1-7)	**10718.44**	1032.34	3732.58	220.99	**5953.52**	
37-01-021-05	консольной деревометаллической площадью щита до 20 м^2						96.80
	(зона: 1-7)	10855.95	1042.54	3710.72	217.46	6102.69	
37-01-021-06	консольной металлической площадью щита до 10 м^2						94.05
	(зона: 1-7)	**10260.81**	1000.69	3860.11	234.28	**5400.01**	
(403-9185)	*Подкладки бетонные, (шт.)*	-	-	-	-	*(32)*	-
	Таблицу 37-01-033 изложить в следующей редакции:						
Таблица 37-01-033	**Установка балок**						
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
	Установка балок перекрытий:						
37-01-033-01	отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 5 т						541.62
	(зона: 1)	**34135.05**	6548.19	20850.92	1231.10	**6735.94**	
	(зона: 2)	**34168.32**	6548.19	20850.92	1231.10	**6769.21**	
	(зона: 3)	**34163.46**	6548.19	20850.92	1231.10	**6764.35**	
	(зона: 4)	**34165.89**	6548.19	20850.92	1231.10	**6766.78**	
	(зона: 5)	**34196.87**	6548.19	20850.92	1231.10	**6797.76**	
	(зона: 6)	**34193.25**	6548.19	20850.92	1231.10	**6794.14**	
	(зона: 7)	**34204.15**	6548.19	20850.92	1231.10	**6805.04**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-02	отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой до 15 т						348.67
	(зона: 1)	**29098.68**	4152.66	21505.10	893.95	**3440.92**	
	(зона: 2)	**29112.77**	4152.66	21505.10	893.95	**3455.01**	
	(зона: 3)	**29110.71**	4152.66	21505.10	893.95	**3452.95**	
	(зона: 4)	**29111.74**	4152.66	21505.10	893.95	**3453.98**	
	(зона: 5)	**29124.86**	4152.66	21505.10	893.95	**3467.10**	
	(зона: 6)	**29123.33**	4152.66	21505.10	893.95	**3465.57**	
	(зона: 7)	**29127.95**	4152.66	21505.10	893.95	**3470.19**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-03	отсасывающих труб, щитовых отделений, водосливов, галерей массой свыше 15 т						265.37
	(зона: 1-7)	31218.74	3208.32	26303.61	832.32	1706.81	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-04	спиральных камер массой до 5 т						731.60
	(зона: 1-7)	53630.28	8713.36	27078.29	1596.80	17838.63	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-05	спиральных камер массой до 15 т						460.53
	(зона: 1-7)	41699.76	5484.91	27968.88	1160.79	8245.97	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-06	спиральных камер массой свыше 15 т						364.14
	(зона: 1-7)	43073.04	4271.36	34155.09	1080.18	4646.59	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-07	забральных стенок массой до 5 т						820.10
	(зона: 1-7)	57839.40	11112.36	42279.60	2483.23	4447.44	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-08	забральных стенок массой до 15 т						464.10
	(зона: 1-7)	45947.78	6019.38	38147.26	1576.99	1781.14	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-09	забральных стенок массой свыше 15 т						309.40
	(зона: 1-7)	39745.26	4012.92	34717.63	1095.35	1014.71	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-10	подкрановых массой до 5 т						403.41
	(зона: 1)	**38281.91**	5018.42	30722.40	1281.27	**2541.09**	
	(зона: 2)	**38318.19**	5018.42	30722.40	1281.27	**2577.37**	
	(зона: 3)	**38312.88**	5018.42	30722.40	1281.27	**2572.06**	
	(зона: 4)	**38315.54**	5018.42	30722.40	1281.27	**2574.72**	
	(зона: 5)	**38349.31**	5018.42	30722.40	1281.27	**2608.49**	
	(зона: 6)	**38345.37**	5018.42	30722.40	1281.27	**2604.55**	
	(зона: 7)	**38357.25**	5018.42	30722.40	1281.27	**2616.43**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-033-11	подкрановых массой свыше 15 т						351.05
	(зона: 1)	**43783.95**	4367.06	37531.35	1188.10	**1885.54**	
	(зона: 2)	**43812.14**	4367.06	37531.35	1188.10	**1913.73**	
	(зона: 3)	**43808.02**	4367.06	37531.35	1188.10	**1909.61**	
	(зона: 4)	**43810.08**	4367.06	37531.35	1188.10	**1911.67**	
	(зона: 5)	**43836.32**	4367.06	37531.35	1188.10	**1937.91**	
	(зона: 6)	**43833.26**	4367.06	37531.35	1188.10	**1934.85**	
	(зона: 7)	**43842.50**	4367.06	37531.35	1188.10	**1944.09**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-01-037 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-037 Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций площадью:						
37-01-037-01	до 10 м^2						430.08
	(зона: 1-7)	**13813.00**	4915.81	6040.85	577.61	**2856.34**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-037-02	до 15 м^2						393.12
	(зона: 1-7)	**18003.51**	4493.36	10811.07	1015.33	**2699.08**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-01-037-03	до 20 м^2						377.44
	(зона: 1-7)	**17011.68**	4314.14	10066.61	940.93	**2630.93**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 37-01-038 изложить в следующей редакции:						
Таблица 37-01-038	**Обетонированные конструкции закладных частей пазовых**						
	Измеритель: 1 т обетонированных конструкций						
	Установка обетонированных конструкций закладных частей:						
37-01-038-01	однопазовых массой до 5 т						43.79
	(зона: 1)	**4372.70**	506.21	1737.88	110.55	**2128.61**	
	(зона: 2)	**4381.71**	506.21	1737.88	110.55	**2137.62**	
	(зона: 3)	**4380.44**	506.21	1737.88	110.55	**2136.35**	
	(зона: 4)	**4381.22**	506.21	1737.88	110.55	**2137.13**	
	(зона: 5)	**4389.49**	506.21	1737.88	110.55	**2145.40**	
	(зона: 6)	**4388.63**	506.21	1737.88	110.55	**2144.54**	
	(зона: 7)	**4391.58**	506.21	1737.88	110.55	**2147.49**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-038-02	однопазовых массой до 10 т						27.23
	(зона: 1)	**2850.73**	338.74	867.14	50.98	**1644.85**	
	(зона: 2)	**2859.74**	338.74	867.14	50.98	**1653.86**	
	(зона: 3)	**2858.47**	338.74	867.14	50.98	**1652.59**	
	(зона: 4)	**2859.22**	338.74	867.14	50.98	**1653.34**	
	(зона: 5)	**2867.51**	338.74	867.14	50.98	**1661.63**	
	(зона: 6)	**2866.63**	338.74	867.14	50.98	**1660.75**	
	(зона: 7)	**2869.59**	338.74	867.14	50.98	**1663.71**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-038-03	однопазовых массой свыше 10 т						20.18
	(зона: 1)	**3015.78**	254.47	559.88	36.00	**2201.43**	
	(зона: 2)	**3024.79**	254.47	559.88	36.00	**2210.44**	
	(зона: 3)	**3023.51**	254.47	559.88	36.00	**2209.16**	
	(зона: 4)	**3024.25**	254.47	559.88	36.00	**2209.90**	
	(зона: 5)	**3032.55**	254.47	559.88	36.00	**2218.20**	
	(зона: 6)	**3031.66**	254.47	559.88	36.00	**2217.31**	
	(зона: 7)	**3034.61**	254.47	559.88	36.00	**2220.26**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-038-04	двухпазовых массой до 25 т						20.29
	(зона: 1)	**4102.56**	263.16	915.90	57.99	**2923.50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 2)	**4110.65**	263.16	915.90	57.99	**2931.59**	
	(зона: 3)	**4109.48**	263.16	915.90	57.99	**2930.42**	
	(зона: 4)	**4110.10**	263.16	915.90	57.99	**2931.04**	
	(зона: 5)	**4117.60**	263.16	915.90	57.99	**2938.54**	
	(зона: 6)	**4116.75**	263.16	915.90	57.99	**2937.69**	
	(зона: 7)	**4119.40**	263.16	915.90	57.99	**2940.34**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
37-01-038-05	двухпазовых массой свыше 25 т						14.92
	(зона: 1)	**3542.81**	185.60	767.73	48.97	**2589.48**	
	(зона: 2)	**3550.90**	185.60	767.73	48.97	**2597.57**	
	(зона: 3)	**3549.74**	185.60	767.73	48.97	**2596.41**	
	(зона: 4)	**3550.36**	185.60	767.73	48.97	**2597.03**	
	(зона: 5)	**3557.85**	185.60	767.73	48.97	**2604.52**	
	(зона: 6)	**3557.01**	185.60	767.73	48.97	**2603.68**	
	(зона: 7)	**3559.66**	185.60	767.73	48.97	**2606.33**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 37-01-044 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-01-044 **Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования**

Измеритель: 100 м змеевиков

	Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования при соединении стыков труб:						
37-01-044-01	муфтами						35.43
	(зона: 1-7)	**3837.52**	404.96	77.36	14.63	**3355.20**	
37-01-044-02	сваркой						39.86
	(зона: 1-7)	**3709.16**	460.78	88.58	14.63	**3159.80**	

Таблицу 37-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-02-001 **Устройство причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона на объектах речного транспорта**

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Установка насухо фундаментных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит:						
37-02-001-01	до 5 т						134.13
	(зона: 1-7)	9054.97	1479.45	7575.52	598.61	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-001-02	до 10 т						88.10
	(зона: 1-7)	9253.29	948.84	8304.45	426.64	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-001-03	до 20 т						56.93
	(зона: 1-7)	10363.55	598.33	9765.22	313.08	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка насухо вертикальных плит в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса плит:						
37-02-001-04	до 5 т						687.48
	(зона: 1)	65987.48	7857.90	19231.20	1650.09	38898.38	
	(зона: 2,3)	66016.37	7857.90	19231.20	1650.09	38927.27	
	(зона: 4)	66018.46	7857.90	19231.20	1650.09	38929.36	
	(зона: 5)	66035.79	7857.90	19231.20	1650.09	38946.69	
	(зона: 6)	66039.98	7857.90	19231.20	1650.09	38950.88	
	(зона: 7)	66045.15	7857.90	19231.20	1650.09	38956.05	
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-001-05	до 10 т						444.50
	(зона: 1)	72236.69	5022.85	15212.41	888.99	52001.43	
	(зона: 2,3)	72256.42	5022.85	15212.41	888.99	52021.16	
	(зона: 4)	72257.85	5022.85	15212.41	888.99	52022.59	
	(зона: 5)	72269.69	5022.85	15212.41	888.99	52034.43	
	(зона: 6)	72272.54	5022.85	15212.41	888.99	52037.28	
	(зона: 7)	72276.08	5022.85	15212.41	888.99	52040.82	
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-001-06	до 20 т						360.82
	(зона: 1)	67438.59	4026.75	14930.82	658.66	48481.02	
	(зона: 2,3)	67449.16	4026.75	14930.82	658.66	48491.59	
	(зона: 4)	67449.92	4026.75	14930.82	658.66	48492.35	
	(зона: 5)	67456.27	4026.75	14930.82	658.66	48498.70	
	(зона: 6)	67457.80	4026.75	14930.82	658.66	48500.23	
	(зона: 7)	67459.69	4026.75	14930.82	658.66	48502.12	
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка в воду уголковых блоков в причальных набережных уголкового профиля на объектах речного транспорта, масса блоков:						
37-02-001-07	до 15 т						897.25
	(зона: 1)	**188933.18**	10138.93	151162.43	18009.89	**27631.82**	
	(зона: 2,3)	**188943.75**	10138.93	151162.43	18009.89	**27642.39**	
	(зона: 4)	**188944.52**	10138.93	151162.43	18009.89	**27643.16**	
	(зона: 5)	**188950.86**	10138.93	151162.43	18009.89	**27649.50**	
	(зона: 6)	**188952.39**	10138.93	151162.43	18009.89	**27651.03**	
	(зона: 7)	**188954.28**	10138.93	151162.43	18009.89	**27652.92**	
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-02-001-08	до 40 т						525.47
	(зона: 1)	**217151.02**	5937.81	180228.95	20137.47	**30984.26**	
	(зона: 2,3)	**217156.18**	5937.81	180228.95	20137.47	**30989.42**	
	(зона: 4)	**217156.56**	5937.81	180228.95	20137.47	**30989.80**	
	(зона: 5)	**217159.66**	5937.81	180228.95	20137.47	**30992.90**	
	(зона: 6)	**217160.41**	5937.81	180228.95	20137.47	**30993.65**	
	(зона: 7)	**217161.33**	5937.81	180228.95	20137.47	**30994.57**	
(204-9020)	*Тяги анкерные, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-02-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-02-004 Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта

Измеритель: 1 массив-гигант

37-02-004-01	Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта						143.50
	(зона: 1-7)	**33995.19**	1470.88	28428.67	3569.57	**4095.64**	

Таблицу 37-02-006 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 37-02-006	**Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта**						
	Измеритель: 100 м шва						
	Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта:						
37-02-006-01	полосами из геотекстиля насухо						97.47
	(зона: 1-7)	3690.81	999.07	969.85	67.72	1721.89	
(101-9067)	*Геотекстиль для дренажных и ландшафтных работ, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(80)*	-
37-02-006-02	фильтрами в металлических сетчатых коробах насухо						148.47
	(зона: 1)	**19417.24**	1697.01	4745.36	263.77	**12974.87**	
	(зона: 2)	**19554.54**	1697.01	4745.36	263.77	**13112.17**	
	(зона: 3)	**19581.32**	1697.01	4745.36	263.77	**13138.95**	
	(зона: 4)	**19703.79**	1697.01	4745.36	263.77	**13261.42**	
	(зона: 5)	**19816.27**	1697.01	4745.36	263.77	**13373.90**	
	(зона: 6)	**19878.27**	1697.01	4745.36	263.77	**13435.90**	
	(зона: 7)	**20055.33**	1697.01	4745.36	263.77	**13612.96**	
37-02-006-03	фильтрами в металлических сетчатых коробах в воду						199.23
	(зона: 1)	**101257.49**	2197.51	62067.56	12592.98	**36992.42**	
	(зона: 2)	**101394.79**	2197.51	62067.56	12592.98	**37129.72**	
	(зона: 3)	**101421.57**	2197.51	62067.56	12592.98	**37156.50**	
	(зона: 4)	**101544.03**	2197.51	62067.56	12592.98	**37278.96**	
	(зона: 5)	**101656.51**	2197.51	62067.56	12592.98	**37391.44**	
	(зона: 6)	**101718.52**	2197.51	62067.56	12592.98	**37453.45**	
	(зона: 7)	**101895.57**	2197.51	62067.56	12592.98	**37630.50**	
Таблицу 37-02-009 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-02-009	**Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта**						
	Измеритель: 100 $м^3$ бетона в конструкции						
37-02-009-01	Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта						541.33
	(зона: 1-7)	**210804.68**	5759.75	162402.11	18560.35	**42642.82**	
(401-9022)	*Бетон тяжелый, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
Таблицу 37-03-015 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-03-015	**Сборка и установка оболочек большого диаметра**						
	Измеритель: 100 $м^3$ сборных конструкций						
37-03-015-01	Сборка на стенде оболочек большого диаметра с вертикальными сочленениями кранами козловыми						234.77
	(зона: 1-7)	**36239.11**	2960.45	22273.51	1131.67	**11005.15**	
(201-9012)	*Металлоконструкции индивидуальные, (т)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях закрытой акватории, оболочки:						
37-03-015-02	из двух звеньев						55.14
	(зона: 1-7)	27811.92	676.57	27135.35	3790.23	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-015-03	с вертикальными сочленениями						45.70
	(зона: 1-7)	39270.44	584.96	38685.48	4230.11	0.00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(408-9119)	*Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(408-9121)	*Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(50)*	-
	Установка оболочек большого диаметра кранами плавучими в условиях открытого побережья (открытого рейда), оболочки:						
37-03-015-04	из двух звеньев						55.00
	(зона: 1-7)	63933.68	674.85	63258.83	4661.58	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-015-05	с вертикальными сочленениями						45.70
	(зона: 1-7)	85505.97	584.96	84921.01	4986.57	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
(408-9119)	*Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 10-20 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(408-9121)	*Щебень из базальта марки 800 и выше фракции 40-70 мм, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(50)*	-
	Таблицу 37-03-018 изложить в следующей редакции:						
Таблица 37-03-018	**Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра**						
	Измеритель: 100 $м^3$ железобетона в конструкции						
	Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра:						
37-03-018-01	в условиях закрытой акватории						756.70
	(зона: 1-7)	**184703.53**	8346.40	136130.10	13863.27	**40227.03**	
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(40)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
37-03-018-02	в условиях открытого побережья (открытого рейда)						756.70
	(зона: 1-7)	**329212.85**	8346.40	280639.42	21679.28	**40227.03**	
(101-9248)	*Масло солярное, (кг)*	-	-	-	-	*(40)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(101,5)*	-
	Таблицу 37-03-019 изложить в следующей редакции:						
Таблица 37-03-019	**Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа**						
	Измеритель: 100 $м^3$ конструкций						
	Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа:						
37-03-019-01	в условиях закрытой акватории						137.00
	(зона: 1-7)	**22007.93**	1457.68	11082.69	1112.94	**9467.56**	
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(39)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(62)*	-
37-03-019-02	в условиях открытого побережья (открытого рейда)						137.00
	(зона: 1-7)	**29515.61**	1457.68	18590.37	1280.91	**9467.56**	
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(39)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(62)*	-
	Таблицу 37-03-031 изложить в следующей редакции:						
Таблица 37-03-031	**Устройство верхнего строения больверка**						
	Измеритель: 100 $м^3$ железобетона в конструкции						
	Устройство верхнего строения больверка кранами на гусеничном ходу:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-031-01	с установкой плит облицовочных						446.00
	(зона: 1-7)	33864.91	5231.58	28633.33	2260.18	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-031-02	с устройством надстройки и тумбовых массивов						507.27
	(зона: 1)	**159974.96**	5529.24	8867.50	513.56	**145578.22**	
	(зона: 2)	**162320.63**	5529.24	8867.50	513.56	**147923.89**	
	(зона: 3)	**161978.57**	5529.24	8867.50	513.56	**147581.83**	
	(зона: 4)	**162149.09**	5529.24	8867.50	513.56	**147752.35**	
	(зона: 5)	**164332.36**	5529.24	8867.50	513.56	**149935.62**	
	(зона: 6)	**164077.59**	5529.24	8867.50	513.56	**149680.85**	
	(зона: 7)	**164845.95**	5529.24	8867.50	513.56	**150449.21**	
37-03-031-03	с устройством шапочного бруса и тумбовых массивов						701.19
	(зона: 1)	**186767.88**	7460.66	12343.99	974.97	**166963.23**	
	(зона: 2)	**189113.55**	7460.66	12343.99	974.97	**169308.90**	
	(зона: 3)	**188771.49**	7460.66	12343.99	974.97	**168966.84**	
	(зона: 4)	**188942.01**	7460.66	12343.99	974.97	**169137.36**	
	(зона: 5)	**191125.28**	7460.66	12343.99	974.97	**171320.63**	
	(зона: 6)	**190870.51**	7460.66	12343.99	974.97	**171065.86**	
	(зона: 7)	**191638.87**	7460.66	12343.99	974.97	**171834.22**	

Таблицу 37-03-041 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-041 Установка сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях закрытой акватории

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории, масса элемента:						
37-03-041-01	до 5 т						264.02
	(зона: 1-7)	85872.37	3144.48	82727.89	8442.73	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-02	до 15 т						81.90
	(зона: 1-7)	28299.14	936.12	27363.02	2806.49	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-03	до 30 т						41.06
	(зона: 1-7)	18308.88	469.32	17839.56	1979.74	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-04	до 40 т						32.25
	(зона: 1-7)	15117.75	368.62	14749.13	1636.78	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-05	до 50 т						24.94
	(зона: 1-7)	12456.38	285.06	12171.32	1350.71	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-06	свыше 50 т						20.76
	(зона: 1-7)	10459.67	250.99	10208.68	1132.90	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-041-07	над водой						24.01
	(зона: 1-7)	19159.42	294.60	18864.82	2093.52	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-08	в воду						24.01
	(зона: 1-7)	23200.89	294.60	22906.29	3170.00	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-09	Установка плит потерн массой до 5 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами на гусеничном ходу в условиях закрытой акватории						101.40
	(зона: 1-7)	7382.63	1052.53	6330.10	556.39	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-041-10	Установка наголовников массой до 3 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях закрытой акватории						739.00
	(зона: 1-7)	**578895.69**	8151.17	474297.73	48538.96	**96446.79**	
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(49)*	-
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-03-042 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-042 **Установка кранами плавучими сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях открытой акватории (открытого рейда)**

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Установка сборных железобетонных элементов верхнего строения причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда), масса элемента:						
37-03-042-01	до 5 т						264.02
	(зона: 1-7)	165772.90	3144.48	162628.42	12408.67	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-02	до 15 т						81.90
	(зона: 1-7)	56226.25	936.12	55290.13	4218.76	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-03	до 30 т						41.06
	(зона: 1-7)	46163.13	469.32	45693.81	2849.20	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-04	до 40 т						32.25
	(зона: 1-7)	37517.57	368.62	37148.95	2302.86	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-05	до 50 т						24.94
	(зона: 1-7)	31065.07	285.06	30780.01	1916.81	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-06	свыше 50 т						20.76
	(зона: 1-7)	26219.28	250.99	25968.29	1627.56	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка коробов коммуникаций массой до 40 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда):						
37-03-042-07	над водой						24.01
	(зона: 1-7)	48054.43	294.60	47759.83	2978.09	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-08	в воду						24.01
	(зона: 1-7)	54389.63	294.60	54095.03	4052.77	0.00	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-042-09	Установка наголовников массой до 3 т причальных набережных и пирсов эстакадного типа кранами плавучими в условиях открытой акватории (открытого рейда)						739.00
	(зона: 1)	**1115664.14**	8151.17	973511.61	74442.73	**134001.36**	
	(зона: 2)	**1116796.53**	8151.17	973511.61	74442.73	**135133.75**	
	(зона: 3)	**1116631.40**	8151.17	973511.61	74442.73	**134968.62**	
	(зона: 4)	**1116713.72**	8151.17	973511.61	74442.73	**135050.94**	
	(зона: 5)	**1117767.71**	8151.17	973511.61	74442.73	**136104.93**	
	(зона: 6)	**1117644.72**	8151.17	973511.61	74442.73	**135981.94**	
	(зона: 7)	**1118015.65**	8151.17	973511.61	74442.73	**136352.87**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Таблицу 37-03-043 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-03-043 Омоноличивание конструкций верхнего строения						
	Измеритель: 100 м3 железобетона в конструкции						
	Омоноличивание конструкций верхнего строения:						
37-03-043-01	в условиях закрытой акватории						828.65
	(зона: 1-7)	**132168.73**	9247.73	33632.56	3227.78	**89288.44**	
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
37-03-043-02	в условиях открытого побережья (открытого рейда)						828.65
	(зона: 1-7)	**164832.82**	9247.73	66296.65	4990.99	**89288.44**	
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м3)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Таблицу 37-03-055 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 37-03-055 Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона						
	Измеритель: 100 м3 сборных конструкций						
	Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона массой:						
37-03-055-01	до 10 т						255.30
	(зона: 1)	**22365.48**	3040.62	11761.37	867.72	**7563.49**	
	(зона: 2)	**22626.63**	3040.62	11761.37	867.72	**7824.64**	
	(зона: 3)	**22588.43**	3040.62	11761.37	867.72	**7786.44**	
	(зона: 4)	**22607.53**	3040.62	11761.37	867.72	**7805.54**	
	(зона: 5)	**22850.59**	3040.62	11761.37	867.72	**8048.60**	
	(зона: 6)	**22822.23**	3040.62	11761.37	867.72	**8020.24**	
	(зона: 7)	**22907.77**	3040.62	11761.37	867.72	**8105.78**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-03-055-02	свыше 10 т						128.76
	(зона: 1)	**14807.63**	1533.53	10820.57	952.30	**2453.53**	
	(зона: 2)	**14889.67**	1533.53	10820.57	952.30	**2535.57**	
	(зона: 3)	**14877.67**	1533.53	10820.57	952.30	**2523.57**	
	(зона: 4)	**14883.67**	1533.53	10820.57	952.30	**2529.57**	
	(зона: 5)	**14960.03**	1533.53	10820.57	952.30	**2605.93**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**14951.12**	1533.53	10820.57	952.30	**2597.02**	
	(зона: 7)	**14977.99**	1533.53	10820.57	952.30	**2623.89**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблицу 37-03-058 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-03-058	**Устройство упоров для подкранового пути**						
	Измеритель: 10 компл.						
37-03-058-01	Устройство упоров для подкранового пути						39.80
	(зона: 1-7)	**8117.50**	474.02	398.02	1.09	**7245.46**	
Таблицу 37-03-066 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-03-066	**Установка чугунных тумб кранами на автомобильном ходу**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка кранами на автомобильном ходу тумбы чугунной сменяемой:						
37-03-066-01	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т						24.63
	(зона: 1-7)	**1798.11**	288.91	451.77	46.40	**1057.43**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
37-03-066-02	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т						25.21
	(зона: 1-7)	**2274.27**	295.71	463.00	47.18	**1515.56**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
37-03-066-03	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т						27.86
	(зона: 1-7)	**3385.30**	322.06	497.81	49.66	**2565.43**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,63)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
37-03-066-04	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т						32.80
	(зона: 1-7)	**4578.62**	379.17	513.19	52.15	**3686.26**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,38)*	-
37-03-066-05	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т						37.05
	(зона: 1-7)	**6221.94**	428.30	520.89	53.08	**5272.75**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-
37-03-066-06	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т						43.56
	(зона: 1-7)	**7625.24**	503.55	558.84	56.80	**6562.85**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-066-07	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т						26.80
	(зона: 1-7)	**3020.63**	314.36	474.55	48.58	**2231.72**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
37-03-066-08	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т						28.35
	(зона: 1-7)	**3836.23**	327.73	488.33	49.82	**3020.17**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-066-09	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т						32.73
	(зона: 1-7)	**5611.97**	378.36	532.62	54.16	**4700.99**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,42)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
37-03-066-10	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т						37.71
	(зона: 1-7)	**8025.17**	435.93	593.94	59.75	**6995.30**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,31)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
37-03-066-11	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т						44.85
	(зона: 1-7)	**12273.38**	518.47	625.93	62.39	**11128.98**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,19)*	-
37-03-066-12	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т						50.24
	(зона: 1-7)	**13940.40**	580.77	703.66	70.00	**12655.97**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,9)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
37-03-066-13	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т						37.87
	(зона: 1-7)	**6004.35**	437.78	544.97	55.10	**5021.60**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
37-03-066-14	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т						43.09
	(зона: 1-7)	**7719.91**	498.12	577.88	58.20	**6643.91**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-066-15	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т						50.90
	(зона: 1-7)	**9680.35**	568.04	597.80	59.75	**8514.51**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,94)*	-
37-03-066-16	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т						55.70
	(зона: 1-7)	**10406.01**	643.89	614.03	61.15	**9148.09**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,08)*	-
37-03-066-17	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т						63.49
	(зона: 1-7)	**12789.70**	733.94	632.73	62.55	**11423.03**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(5,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,32)*	-
Таблицу 37-03-067 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-03-067	**Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях закрытой акватории**						
	Измеритель: 1 шт.						
	Установка плавучими кранами в условиях закрытой акватории тумбы чугунной сменяемой:						
37-03-067-01	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т						30.51
	(зона: 1-7)	**6169.64**	357.88	4754.33	487.34	**1057.43**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-067-02	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т						31.26
	(зона: 1-7)	**6653.76**	366.68	4771.52	488.58	**1515.56**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
37-03-067-03	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т						34.46
	(зона: 1-7)	**7769.85**	404.22	4800.20	490.07	**2565.43**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,63)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
37-03-067-04	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т						37.75
	(зона: 1-7)	**8931.64**	442.81	4802.57	491.40	**3686.26**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,38)*	-
37-03-067-05	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т						42.91
	(зона: 1-7)	**10608.70**	503.33	4832.62	494.58	**5272.75**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-
37-03-067-06	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т						50.29
	(зона: 1-7)	**11991.72**	581.35	4847.52	495.64	**6562.85**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-067-07	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т						33.20
	(зона: 1-7)	**7405.03**	389.44	4783.37	489.99	**2232.22**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
37-03-067-08	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т						35.20
	(зона: 1-7)	**8248.94**	406.91	4821.86	493.70	**3020.17**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
37-03-067-09	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т						40.39
	(зона: 1-7)	**10051.31**	488.32	4862.00	497.23	**4700.99**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,42)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
37-03-067-10	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т						46.79
	(зона: 1-7)	**12432.92**	540.89	4896.73	499.60	**6995.30**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,31)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
37-03-067-11	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т						56.45
	(зона: 1-7)	**16733.97**	652.56	4952.43	504.55	**11128.98**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,19)*	-
37-03-067-12	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т						62.46
	(зона: 1-7)	**18408.17**	722.04	5030.16	511.79	**12655.97**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,9)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-067-13	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т						43.98
	(зона: 1-7)	**10373.10**	508.41	4843.09	494.83	**5021.60**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
37-03-067-14	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т						49.90
	(зона: 1-7)	**12092.79**	576.84	4872.04	497.31	**6643.91**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-067-15	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т						58.74
	(зона: 1-7)	**14077.08**	671.40	4891.17	498.72	**8514.51**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,94)*	-
37-03-067-16	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т						63.99
	(зона: 1-7)	**14795.70**	739.72	4907.89	499.95	**9148.09**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,08)*	-
37-03-067-17	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т						73.00
	(зона: 1-7)	**17217.16**	843.88	4950.25	503.66	**11423.03**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(5,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,32)*	-

Таблицу 37-03-068 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-03-068 **Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях открытого побережья**

Измеритель: 1 шт.

Установка плавучими кранами в условиях открытого побережья (открытого рейда) тумбы чугунной сменяемой:

37-03-068-01	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 16 т						30.51
	(зона: 1-7)	**11314.67**	357.88	9899.36	765.17	**1057.43**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
37-03-068-02	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 25 т						31.26
	(зона: 1-7)	**11811.25**	366.68	9929.01	767.18	**1515.56**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
37-03-068-03	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 40 т						34.46
	(зона: 1-7)	**12939.79**	404.22	9970.14	769.49	**2565.43**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,63)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
37-03-068-04	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 63 т						37.75
	(зона: 1-7)	**14114.04**	442.81	9984.97	771.19	**3686.26**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,38)*	-
37-03-068-05	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 80 т						42.91
	(зона: 1-7)	**15828.48**	503.33	10052.40	776.44	**5272.75**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-068-06	однокозырьковой (ТСО) на швартовое усилие до 100 т						50.29
	(зона: 1-7)	**17232.50**	589.90	10079.75	778.29	**6562.85**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-068-07	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 25 т						33.20
	(зона: 1-7)	**12574.98**	389.44	9953.32	769.19	**2232.22**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
37-03-068-08	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 40 т						35.20
	(зона: 1-7)	**13456.26**	406.91	10029.18	774.89	**3020.17**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(0,75)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
37-03-068-09	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 63 т						40.39
	(зона: 1-7)	**15288.72**	481.04	10106.69	780.45	**4700.99**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,42)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
37-03-068-10	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 80 т						46.79
	(зона: 1-7)	**17710.49**	548.85	10166.34	784.46	**6995.30**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,31)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
37-03-068-11	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 100 т						56.45
	(зона: 1-7)	**22053.41**	652.56	10271.87	792.02	**11128.98**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,4)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,19)*	-
37-03-068-12	двухголовой (ТСД) на швартовое усилие до 125 т						62.46
	(зона: 1-7)	**23811.36**	722.04	10433.35	804.06	**12655.97**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,9)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
37-03-068-13	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 63 т						43.98
	(зона: 1-7)	**15600.36**	515.89	10062.87	776.90	**5021.60**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
37-03-068-14	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 80 т						49.97
	(зона: 1-7)	**17346.80**	586.15	10116.74	780.76	**6643.91**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(2,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,72)*	-
37-03-068-15	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 100 т						58.74
	(зона: 1-7)	**19341.86**	679.03	10148.32	782.76	**8514.51**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(3,5)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,94)*	-
37-03-068-16	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 125 т						63.99
	(зона: 1-7)	**20065.31**	739.72	10177.50	784.77	**9148.09**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(4,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,08)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-03-068-17	стопорной (ТСС) на швартовое усилие до 160 т						73.08
	(зона: 1-7)	**22525.06**	844.80	10257.23	790.48	**11423.03**	
(204-9025)	*Тумбы швартовные чугунные, (т)*	-	-	-	-	*(5,3)*	-
(401-9100)	*Бетон гидротехнический, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,32)*	-
Таблицу 37-04-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 37-04-001	**Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м^3**						
	Измеритель: 100 м^3 конструкций						
	Устройство из монолитного бетона и железобетона:						
37-04-001-01	плитных оснований						218.00
	(зона: 1)	**69571.68**	2291.18	1971.42	245.00	**65309.08**	
	(зона: 2)	**71934.57**	2291.18	1971.42	245.00	**67671.97**	
	(зона: 3)	**71591.50**	2291.18	1971.42	245.00	**67328.90**	
	(зона: 4)	**71763.19**	2291.18	1971.42	245.00	**67500.59**	
	(зона: 5)	**73956.18**	2291.18	1971.42	245.00	**69693.58**	
	(зона: 6)	**73704.78**	2291.18	1971.42	245.00	**69442.18**	
	(зона: 7)	**74475.02**	2291.18	1971.42	245.00	**70212.42**	
37-04-001-02	откосов						488.00
	(зона: 1)	**75958.52**	5128.88	2392.72	301.44	**68436.92**	
	(зона: 2)	**78363.22**	5128.88	2392.72	301.44	**70841.62**	
	(зона: 3)	**78020.15**	5128.88	2392.72	301.44	**70498.55**	
	(зона: 4)	**78194.87**	5128.88	2392.72	301.44	**70673.27**	
	(зона: 5)	**80412.93**	5128.88	2392.72	301.44	**72891.33**	
	(зона: 6)	**80167.58**	5128.88	2392.72	301.44	**72645.98**	
	(зона: 7)	**80945.32**	5128.88	2392.72	301.44	**73423.72**	
37-04-001-03	бычков, устоев щитовых и других стенок						496.00
	(зона: 1)	**86623.50**	5212.96	4253.79	342.18	**77156.75**	
	(зона: 2)	**89032.66**	5212.96	4253.79	342.18	**79565.91**	
	(зона: 3)	**88689.59**	5212.96	4253.79	342.18	**79222.84**	
	(зона: 4)	**88864.63**	5212.96	4253.79	342.18	**79397.88**	
	(зона: 5)	**91085.38**	5212.96	4253.79	342.18	**81618.63**	
	(зона: 6)	**90840.67**	5212.96	4253.79	342.18	**81373.92**	
	(зона: 7)	**91619.21**	5212.96	4253.79	342.18	**82152.46**	
37-04-001-04	входных и выходных оголовков						659.00
	(зона: 1)	**150030.28**	6926.09	8949.96	592.76	**134154.23**	
	(зона: 2)	**152434.98**	6926.09	8949.96	592.76	**136558.93**	
	(зона: 3)	**152091.91**	6926.09	8949.96	592.76	**136215.86**	
	(зона: 4)	**152266.63**	6926.09	8949.96	592.76	**136390.58**	
	(зона: 5)	**154484.70**	6926.09	8949.96	592.76	**138608.65**	
	(зона: 6)	**154239.34**	6926.09	8949.96	592.76	**138363.29**	
	(зона: 7)	**155017.08**	6926.09	8949.96	592.76	**139141.03**	
37-04-001-05	опор акведуков и консольных перепадов						471.00
	(зона: 1)	**84877.26**	4950.21	4448.74	431.39	**75478.31**	
	(зона: 2)	**87309.21**	4950.21	4448.74	431.39	**77910.26**	
	(зона: 3)	**86966.14**	4950.21	4448.74	431.39	**77567.19**	
	(зона: 4)	**87142.83**	4950.21	4448.74	431.39	**77743.88**	
	(зона: 5)	**89377.24**	4950.21	4448.74	431.39	**79978.29**	
	(зона: 6)	**89135.83**	4950.21	4448.74	431.39	**79736.88**	
	(зона: 7)	**89918.45**	4950.21	4448.74	431.39	**80519.50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-04-001-06	лотков акведуков и консольных перепадов						627.00
	(зона: 1)	**100516.02**	6589.77	5576.10	401.15	**88350.15**	
	(зона: 2)	**102948.90**	6589.77	5576.10	401.15	**90783.03**	
	(зона: 3)	**102605.83**	6589.77	5576.10	401.15	**90439.96**	
	(зона: 4)	**102782.59**	6589.77	5576.10	401.15	**90616.72**	
	(зона: 5)	**105017.57**	6589.77	5576.10	401.15	**92851.70**	
	(зона: 6)	**104776.30**	6589.77	5576.10	401.15	**92610.43**	
	(зона: 7)	**105559.09**	6589.77	5576.10	401.15	**93393.22**	
37-04-001-07	пролетных строений служебных мостиков						1588.00
	(зона: 1)	**125023.41**	16689.88	12015.33	1049.89	**96318.20**	
	(зона: 2)	**127503.98**	16689.88	12015.33	1049.89	**98798.77**	
	(зона: 3)	**127160.91**	16689.88	12015.33	1049.89	**98455.70**	
	(зона: 4)	**127341.12**	16689.88	12015.33	1049.89	**98635.91**	
	(зона: 5)	**129604.70**	16689.88	12015.33	1049.89	**100899.49**	
	(зона: 6)	**129370.33**	16689.88	12015.33	1049.89	**100665.12**	
	(зона: 7)	**130161.66**	16689.88	12015.33	1049.89	**101456.45**	
37-04-001-08	труб прямоугольных						523.00
	(зона: 1)	**129888.43**	5496.73	13725.46	819.14	**110666.24**	
	(зона: 2)	**132285.38**	5496.73	13725.46	819.14	**113063.19**	
	(зона: 3)	**131942.31**	5496.73	13725.46	819.14	**112720.12**	
	(зона: 4)	**132116.47**	5496.73	13725.46	819.14	**112894.28**	
	(зона: 5)	**134329.88**	5496.73	13725.46	819.14	**115107.69**	
	(зона: 6)	**134083.41**	5496.73	13725.46	819.14	**114861.22**	
	(зона: 7)	**134859.76**	5496.73	13725.46	819.14	**115637.57**	

Таблицу 37-04-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-04-002 Устройство конструкций из сборного железобетона

Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций

	Устройство из сборного железобетона:						
37-04-002-01	фундаментных блоков, опорных плит с постелью						413.00
	(зона: 1)	21755.85	4394.32	12720.87	1456.40	4640.66	
	(зона: 2,3)	21917.94	4394.32	12720.87	1456.40	4802.75	
	(зона: 4)	21929.67	4394.32	12720.87	1456.40	4814.48	
	(зона: 5)	22026.89	4394.32	12720.87	1456.40	4911.70	
	(зона: 6)	22050.35	4394.32	12720.87	1456.40	4935.16	
	(зона: 7)	22079.40	4394.32	12720.87	1456.40	4964.21	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-02	фундаментных блоков, опорных плит без постели						289.00
	(зона: 1)	16912.28	3074.96	12720.87	1456.40	1116.45	
	(зона: 2,3)	16951.27	3074.96	12720.87	1456.40	1155.44	
	(зона: 4)	16954.10	3074.96	12720.87	1456.40	1158.27	
	(зона: 5)	16977.48	3074.96	12720.87	1456.40	1181.65	
	(зона: 6)	16983.13	3074.96	12720.87	1456.40	1187.30	
	(зона: 7)	16990.12	3074.96	12720.87	1456.40	1194.29	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-03	лотков с заделкой стыков цементным раствором						601.00
	(зона: 1)	21684.41	6791.30	13487.46	1551.07	1405.65	
	(зона: 2,3)	21733.50	6791.30	13487.46	1551.07	1454.74	
	(зона: 4)	21737.06	6791.30	13487.46	1551.07	1458.30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 5)	21766.51	6791.30	13487.46	1551.07	1487.75	
	(зона: 6)	21773.61	6791.30	13487.46	1551.07	1494.85	
	(зона: 7)	21782.41	6791.30	13487.46	1551.07	1503.65	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-04	лотков с заделкой стыков резиной						601.00
	(зона: 1-7)	**28676.59**	6791.30	13494.09	1551.53	**8391.20**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-05	лотков с заделкой стыков паклей						601.00
	(зона: 1-7)	23888.53	6791.30	13561.45	1552.00	3535.78	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-06	стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором						681.00
	(зона: 1)	46275.37	7872.36	21959.53	2514.24	16443.48	
	(зона: 2,3)	46423.83	7872.36	21959.53	2514.24	16591.94	
	(зона: 4)	46434.57	7872.36	21959.53	2514.24	16602.68	
	(зона: 5)	46523.62	7872.36	21959.53	2514.24	16691.73	
	(зона: 6)	46545.11	7872.36	21959.53	2514.24	16713.22	
	(зона: 7)	46571.72	7872.36	21959.53	2514.24	16739.83	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-07	стенок, открылок, диафрагм, оголовков с заделкой стыков паклей						877.00
	(зона: 1)	51144.06	10138.12	22050.05	2515.95	18955.89	
	(зона: 2,3)	51258.22	10138.12	22050.05	2515.95	19070.05	
	(зона: 4)	51266.49	10138.12	22050.05	2515.95	19078.32	
	(зона: 5)	51334.96	10138.12	22050.05	2515.95	19146.79	
	(зона: 6)	51351.49	10138.12	22050.05	2515.95	19163.32	
	(зона: 7)	51371.95	10138.12	22050.05	2515.95	19183.78	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-08	колодцев с заделкой стыков цементным раствором						834.00
	(зона: 1)	45341.52	9199.02	18555.07	2085.42	17587.43	
	(зона: 2,3)	45455.21	9199.02	18555.07	2085.42	17701.12	
	(зона: 4)	45463.44	9199.02	18555.07	2085.42	17709.35	
	(зона: 5)	45531.63	9199.02	18555.07	2085.42	17777.54	
	(зона: 6)	45548.09	9199.02	18555.07	2085.42	17794.00	
	(зона: 7)	45568.47	9199.02	18555.07	2085.42	17814.38	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-09	колодцев с заделкой стыков паклей						1111.00
	(зона: 1)	49943.94	12254.33	19031.85	2141.92	18657.76	
	(зона: 2,3)	50029.21	12254.33	19031.85	2141.92	18743.03	
	(зона: 4)	50035.38	12254.33	19031.85	2141.92	18749.20	
	(зона: 5)	50086.53	12254.33	19031.85	2141.92	18800.35	
	(зона: 6)	50098.87	12254.33	19031.85	2141.92	18812.69	
	(зона: 7)	50114.15	12254.33	19031.85	2141.92	18827.97	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-04-002-10	седел, насадок						742.00
	(зона: 1)	**29759.53**	8184.26	16595.10	1924.48	**4980.17**	
	(зона: 2)	**29942.62**	8184.26	16595.10	1924.48	**5163.26**	
	(зона: 3)	**29919.97**	8184.26	16595.10	1924.48	**5140.61**	
	(зона: 4)	**29933.27**	8184.26	16595.10	1924.48	**5153.91**	
	(зона: 5)	**30094.29**	8184.26	16595.10	1924.48	**5314.93**	
	(зона: 6)	**30081.62**	8184.26	16595.10	1924.48	**5302.26**	
	(зона: 7)	**30137.33**	8184.26	16595.10	1924.48	**5357.97**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-11	стоек, опор, рам						1633.00
	(зона: 1)	**64931.03**	18011.99	44938.68	5400.49	**1980.36**	
	(зона: 2)	**64996.23**	18011.99	44938.68	5400.49	**2045.56**	
	(зона: 3)	**64986.70**	18011.99	44938.68	5400.49	**2036.03**	
	(зона: 4)	**64991.43**	18011.99	44938.68	5400.49	**2040.76**	
	(зона: 5)	**65052.09**	18011.99	44938.68	5400.49	**2101.42**	
	(зона: 6)	**65045.04**	18011.99	44938.68	5400.49	**2094.37**	
	(зона: 7)	**65066.36**	18011.99	44938.68	5400.49	**2115.69**	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-12	плит перекрытий						336.00
	(зона: 1)	16123.55	3706.08	9491.83	1047.29	2925.64	
	(зона: 2,3)	16225.73	3706.08	9491.83	1047.29	3027.82	
	(зона: 4)	16233.12	3706.08	9491.83	1047.29	3035.21	
	(зона: 5)	16294.41	3706.08	9491.83	1047.29	3096.50	
	(зона: 6)	16309.20	3706.08	9491.83	1047.29	3111.29	
	(зона: 7)	16327.52	3706.08	9491.83	1047.29	3129.61	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
37-04-002-13	труб						564.00
	(зона: 1)	33318.69	6220.92	16052.82	1837.57	11044.95	
	(зона: 2,3)	33668.69	6220.92	16052.82	1837.57	11394.95	
	(зона: 4)	33694.02	6220.92	16052.82	1837.57	11420.28	
	(зона: 5)	33903.96	6220.92	16052.82	1837.57	11630.22	
	(зона: 6)	33954.62	6220.92	16052.82	1837.57	11680.88	
	(зона: 7)	34017.35	6220.92	16052.82	1837.57	11743.61	
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблицу 37-04-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 37-04-004 **Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 $м^3$**

Измеритель: 100 $м^3$ бетона в конструкции

Устройство конструкций подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона:

37-04-004-01	плитных (фундаментных) оснований						515.00
	(зона: 1)	**73213.62**	5479.60	2132.98	244.00	**65601.04**	
	(зона: 2)	**75575.10**	5479.60	2132.98	244.00	**67962.52**	
	(зона: 3)	**75232.03**	5479.60	2132.98	244.00	**67619.45**	
	(зона: 4)	**75403.62**	5479.60	2132.98	244.00	**67791.04**	
	(зона: 5)	**77595.76**	5479.60	2132.98	244.00	**69983.18**	
	(зона: 6)	**77344.16**	5479.60	2132.98	244.00	**69731.58**	
	(зона: 7)	**78114.14**	5479.60	2132.98	244.00	**70501.56**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
37-04-004-02	стен						598.00
	(зона: 1)	**91753.53**	6362.72	5218.55	393.27	**80172.26**	
	(зона: 2)	**94139.69**	6362.72	5218.55	393.27	**82558.42**	
	(зона: 3)	**93796.62**	6362.72	5218.55	393.27	**82215.35**	
	(зона: 4)	**93970.00**	6362.72	5218.55	393.27	**82388.73**	
	(зона: 5)	**96176.92**	6362.72	5218.55	393.27	**84595.65**	
	(зона: 6)	**95928.90**	6362.72	5218.55	393.27	**84347.63**	
	(зона: 7)	**96703.29**	6362.72	5218.55	393.27	**85122.02**	
37-04-004-03	колонн						2057.00
	(зона: 1)	**153882.98**	21886.48	12742.92	911.17	**119253.58**	
	(зона: 2)	**156445.86**	21886.48	12742.92	911.17	**121816.46**	
	(зона: 3)	**156102.79**	21886.48	12742.92	911.17	**121473.39**	
	(зона: 4)	**156288.95**	21886.48	12742.92	911.17	**121659.55**	
	(зона: 5)	**158601.75**	21886.48	12742.92	911.17	**123972.35**	
	(зона: 6)	**158379.37**	21886.48	12742.92	911.17	**123749.97**	
	(зона: 7)	**159185.35**	21886.48	12742.92	911.17	**124555.95**	
37-04-004-04	перекрытий						1354.00
	(зона: 1)	**106676.40**	14406.56	8693.89	701.65	**83575.95**	
	(зона: 2)	**109143.63**	14406.56	8693.89	701.65	**86043.18**	
	(зона: 3)	**108800.56**	14406.56	8693.89	701.65	**85700.11**	
	(зона: 4)	**108979.81**	14406.56	8693.89	701.65	**85879.36**	
	(зона: 5)	**111235.30**	14406.56	8693.89	701.65	**88134.85**	
	(зона: 6)	**110999.04**	14406.56	8693.89	701.65	**87898.59**	
	(зона: 7)	**111787.93**	14406.56	8693.89	701.65	**88687.48**	

В Части 38. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 38-01-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 38-01-003 Устройство переходных зон плотин

Измеритель: 1000 м^3 переходной зоны

38-01-003-01	Устройство переходных зон плотин						16.61
	(зона: 1)	**146743.77**	163.11	2542.03	191.70	**144038.63**	
	(зона: 2)	**162553.57**	163.11	2542.03	191.70	**159848.43**	
	(зона: 3)	**181387.89**	163.11	2542.03	191.70	**178682.75**	
	(зона: 4)	**171463.63**	163.11	2542.03	191.70	**168758.49**	
	(зона: 5)	**195573.16**	163.11	2542.03	191.70	**192868.02**	
	(зона: 6)	**225352.36**	163.11	2542.03	191.70	**222647.22**	
	(зона: 7)	**244421.32**	163.11	2542.03	191.70	**241716.18**	

В Части 39. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 39-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-01-004 Монтаж трубопроводов на поверхности

Измеритель: 1 т конструкций

39-01-004-01	Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 м						33.71
	(зона: 1-7)	2297.89	449.02	1210.72	46.25	638.15	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода:						
39-01-004-02	свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 16 т						77.36
	(зона: 1-7)	**4958.14**	975.51	2605.11	143.96	**1377.52**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-03	свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 22 т						44.58
	(зона: 1-7)	**4536.89**	562.15	2016.50	84.61	**1958.24**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-04	свыше 3,2 до 4 м, масса звена до 32 т						43.62
	(зона: 1-7)	**3682.83**	550.05	2147.27	95.79	**985.51**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-05	свыше 4 до 6 м, масса звена до 16 т						85.12
	(зона: 1-7)	**6529.19**	1133.80	3616.24	184.07	**1779.15**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-06	свыше 4 до 6 м, масса звена до 22 т						68.45
	(зона: 1-7)	**5374.55**	911.75	3080.62	152.67	**1382.18**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-07	свыше 4 до 6 м, масса звена до 32 т						57.94
	(зона: 1-7)	**5024.32**	761.91	2598.91	115.56	**1663.50**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-08	свыше 6 до 8 м, масса звена до 22 т						73.03
	(зона: 1-7)	**7008.98**	960.34	3048.20	111.47	**3000.44**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-09	свыше 6 до 8 м, масса звена до 32 т						60.37
	(зона: 1-7)	**4866.04**	793.87	1800.21	75.64	**2271.96**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-10	свыше 6 до 8 м, масса звена до 50 т						47.46
	(зона: 1-7)	**3502.08**	632.17	1472.84	72.65	**1397.07**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-11	свыше 8 м, масса звена до 32 т						60.79
	(зона: 1-7)	**4543.31**	863.22	2278.14	118.99	**1401.95**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-004-12	свыше 8 м, масса звена до 50 т						48.99
	(зона: 1-7)	**4209.38**	674.10	2390.03	119.80	**1145.25**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 39-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-01-009 Монтаж прочих металлических конструкций

Измеритель: 1 т конструкций

	Монтаж металлических:						
39-01-009-01	бетоновозных эстакад						14.42
	(зона: 1-7)	1323.07	187.03	583.48	35.22	552.56	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-02	перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей габаритных						69.39
	(зона: 1-7)	3496.81	802.15	2497.60	87.22	197.06	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-03	перекрытий и крышек для проемов, каналов и шахт, металлических дверей негабаритных						29.05
	(зона: 1-7)	2408.63	351.21	1934.52	67.05	122.90	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
39-01-009-04	эстакад, балок, мостов под механизмы служебных пешеходных мостиков						32.33
	(зона: 1-7)	2991.85	390.87	1792.56	59.44	808.42	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-05	лестниц и площадок						44.36
	(зона: 1-7)	2446.91	536.31	1593.09	175.07	317.51	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-06	подкрановых путей по стальным балкам						12.39
	(зона: 1-7)	746.29	141.62	579.97	20.18	24.70	
(201-9001)	*Рельсы подкрановые, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-07	подкрановых путей по бетонному основанию						46.15
	(зона: 1-7)	3214.19	557.95	2620.87	93.59	35.37	
(201-9001)	*Рельсы подкрановые, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Монтаж балластных устройств затворов, заграждений:						
39-01-009-08	из сборного железобетона						3.91
	(зона: 1)	1518.94	44.18	418.71	15.21	1056.05	
	(зона: 2)	1532.78	44.18	418.71	15.21	1069.89	
	(зона: 3)	1539.77	44.18	418.71	15.21	1076.88	
	(зона: 4)	1576.92	44.18	418.71	15.21	1114.03	
	(зона: 5)	1572.99	44.18	418.71	15.21	1110.10	
	(зона: 6)	1593.09	44.18	418.71	15.21	1130.20	
	(зона: 7)	1543.26	44.18	418.71	15.21	1080.37	
39-01-009-09	из монолитного железобетона						10.86
	(зона: 1)	1063.78	121.20	509.35	80.22	433.23	
	(зона: 2)	1073.72	121.20	509.35	80.22	443.17	
	(зона: 3)	1072.27	121.20	509.35	80.22	441.72	
	(зона: 4)	1072.99	121.20	509.35	80.22	442.44	
	(зона: 5)	1082.24	121.20	509.35	80.22	451.69	
	(зона: 6)	1081.16	121.20	509.35	80.22	450.61	
	(зона: 7)	1084.42	121.20	509.35	80.22	453.87	
	Монтаж металлических эстакад монорельсовых, устанавливаемых:						
39-01-009-10	на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой до 3 т						42.15
	(зона: 1-7)	**3290.88**	502.01	2503.97	282.54	**284.90**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-11	на ГРЭС, АЭС, ТЭЦ массой свыше 3 т						39.01
	(зона: 1-7)	**3109.32**	478.65	2060.71	232.36	**569.96**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-009-12	на ГЭС						34.19
	(зона: 1-7)	**3225.88**	401.05	2332.40	292.25	**492.43**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 39-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 39-01-015 **Монтаж металлических конструкций морских сооружений**

Измеритель: 1 т конструкций

	Устройство в условиях закрытой акватории распределительного пояса:						
39-01-015-01	по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучими кранами						6.60
	(зона: 1-7)	**5745.15**	72.80	1716.33	174.16	**3956.02**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
39-01-015-02	по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучими кранами						5.55
	(зона: 1-7)	**1326.82**	61.22	1229.20	122.95	**36.40**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-03	по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу						6.15
	(зона: 1-7)	**342.01**	67.83	237.78	24.37	**36.40**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка анкерных тяг в закрытой акватории при подачи элементов конструкций:						
39-01-015-04	с воды плавучим краном						20.24
	(зона: 1-7)	**2306.95**	223.25	1826.83	184.48	**256.87**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-05	с берега краном на гусеничном ходу						18.70
	(зона: 1-7)	**637.06**	206.26	218.02	21.88	**212.78**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-06	Установка анкерных плит из стального шпунта с распределительными поясами при подаче элементов конструкций с берега краном на гусеничном ходу в закрытой акватории						3.86
	(зона: 1-7)	**5871.20**	42.58	178.95	16.76	**5649.67**	
39-01-015-07	Устройство стального оголовка в набережных типа больверк в условиях закрытой акватории						16.13
	(зона: 1-7)	**7427.09**	177.91	565.78	45.01	**6683.40**	
39-01-015-08	Раскрепление свай плавучим краном в условиях закрытой акватории						23.20
	(зона: 1-7)	**6613.66**	255.90	5141.42	511.43	**1216.34**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-09	Устройство стремянок						9.80
	(зона: 1-7)	**656.56**	108.09	452.61	46.56	**95.86**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Устройство в условиях открытого побережья (открытого рейда) распределительного пояса:						
39-01-015-10	по лицевой стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном						6.66
	(зона: 1-7)	**7539.72**	73.46	3510.24	271.11	**3956.02**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-11	по анкерной стенке при подаче элементов конструкций с воды плавучим краном						5.60
	(зона: 1-7)	2564.85	61.77	2488.75	190.87	14.33	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-12	Установка анкерных тяг плавучим краном в условиях открытого побережья (открытого рейда)						20.24
	(зона: 1-7)	**4213.62**	223.25	3734.99	287.46	**255.38**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-015-13	Раскрепление свай плавучим краном в условиях открытого побережья (открытого рейда)						23.20
	(зона: 1-7)	**12007.85**	255.90	10535.61	802.98	**1216.34**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблицу 39-01-021 изложить в следующей редакции:							
Таблица 39-01-021	**Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных**						
	Измеритель: 1 т конструкций						
	Установка распределительных поясов речных набережных:						
39-01-021-01	с берега						16.07
	(зона: 1-7)	1297.26	168.90	996.30	49.93	132.06	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-021-02	с воды						19.72
	(зона: 1-7)	3370.49	207.26	3031.17	326.45	132.06	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка анкерных тяг речных набережных:						
39-01-021-03	с берега						38.18
	(зона: 1-7)	**1207.37**	401.27	657.09	37.13	**149.01**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
39-01-021-04	с воды						40.99
	(зона: 1-7)	**3842.71**	430.80	3113.54	347.63	**298.37**	
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
В Части 40. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ таблицу 40-01-001 изложить в следующей редакции:							
Таблица 40-01-001	**Рубка ряжей из бревен**						
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
	Рубка ряжей из бревен:						
40-01-001-01	насухо на месте установки						20.10
	(зона: 1-7)	1308.53	206.03	268.63	25.61	833.87	
40-01-001-02	на стапеле с достройкой на плаву						23.00
	(зона: 1-7)	**1471.55**	241.73	355.75	38.24	**874.07**	
40-01-001-03	на льду у места установки						23.44
	(зона: 1-7)	**1347.04**	246.35	244.06	20.96	**856.63**	
Таблицу 40-01-002 изложить в следующей редакции:							
Таблица 40-01-002	**Установка ряжей**						
	Измеритель: 1 установка 1 ряжа						
	Установка ряжей объемом по наружному обмеру:						
40-01-002-01	до 400 м^3						162.80
	(зона: 1-7)	**13867.10**	1567.76	10709.03	1291.70	**1590.31**	
40-01-002-02	свыше 400 м^3						215.89
	(зона: 1-7)	**19074.34**	2079.02	15216.70	1727.75	**1778.62**	
Таблицу 40-01-010 изложить в следующей редакции:							
Таблица 40-01-010	**Устройство перемычек ряжевых**						
	Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции						
	Устройство перемычек ряжевых с рубкой ряжей:						
40-01-010-01	на стапеле с дорубкой на плаву						7.48
	(зона: 1-7)	**1637.46**	80.56	66.77	3.26	**1490.13**	
40-01-010-02	на льду у места установка						10.18
	(зона: 1-7)	**1642.27**	108.32	52.60	3.26	**1481.35**	
40-01-010-03	насухо на месте установки						8.65
	(зона: 1-7)	**1597.43**	94.29	27.40	0.00	**1475.74**	
Таблицу 40-01-016 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 40-01-016	**Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек**						
	Измеритель: 1 кранец						
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек:						
40-01-016-01	при длине секции 4 м						21.34
	(зона: 1-7)	**5592.87**	224.28	473.91	55.17	**4894.68**	
40-01-016-02	при длине секции 5 м						32.09
	(зона: 1-7)	**7938.83**	337.27	521.39	60.03	**7080.17**	
Таблицу 40-01-017 изложить в следующей редакции:							
Таблица 40-01-017	**Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек**						
	Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства						
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек:						
40-01-017-01	одинарных						7.94
	(зона: 1)	**12004.54**	84.48	412.10	38.85	**11507.96**	
	(зона: 2)	**12009.72**	84.48	412.10	38.85	**11513.14**	
	(зона: 3)	**12008.96**	84.48	412.10	38.85	**11512.38**	
	(зона: 4)	**12009.34**	84.48	412.10	38.85	**11512.76**	
	(зона: 5)	**12014.16**	84.48	412.10	38.85	**11517.58**	
	(зона: 6)	**12013.60**	84.48	412.10	38.85	**11517.02**	
	(зона: 7)	**12015.29**	84.48	412.10	38.85	**11518.71**	
40-01-017-02	сдвоенных						12.00
	(зона: 1)	**10469.36**	127.68	315.98	29.72	**10025.70**	
	(зона: 2)	**10473.61**	127.68	315.98	29.72	**10029.95**	
	(зона: 3)	**10472.99**	127.68	315.98	29.72	**10029.33**	
	(зона: 4)	**10473.30**	127.68	315.98	29.72	**10029.64**	
	(зона: 5)	**10477.26**	127.68	315.98	29.72	**10033.60**	
	(зона: 6)	**10476.80**	127.68	315.98	29.72	**10033.14**	
	(зона: 7)	**10478.19**	127.68	315.98	29.72	**10034.53**	
Таблицу 40-01-018 изложить в следующей редакции:							
Таблица 40-01-018	**Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб**						
	Измеритель: 1 т общей массы отбойного устройства						
	Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб диаметром:						
40-01-018-01	300 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций						9.55
	(зона: 1-7)	**10689.87**	97.89	3945.52	458.19	**6646.46**	
40-01-018-02	400 мм для причалов из сборных железобетонных конструкций						7.39
	(зона: 1-7)	**8634.97**	75.75	2951.02	335.96	**5608.20**	
40-01-018-03	300 мм для причалов из металлического шпунта						14.20
	(зона: 1)	**14333.56**	145.55	6419.39	732.43	**7768.62**	
	(зона: 2)	**14337.03**	145.55	6419.39	732.43	**7772.09**	
	(зона: 3)	**14336.52**	145.55	6419.39	732.43	**7771.58**	
	(зона: 4)	**14336.77**	145.55	6419.39	732.43	**7771.83**	
	(зона: 5)	**14340.00**	145.55	6419.39	732.43	**7775.06**	
	(зона: 6)	**14339.62**	145.55	6419.39	732.43	**7774.68**	
	(зона: 7)	**14340.76**	145.55	6419.39	732.43	**7775.82**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-018-04	400 мм для причалов из металлического шпунта						6.87
	(зона: 1)	**8824.46**	70.42	3137.05	356.57	**5616.99**	
	(зона: 2)	**8826.77**	70.42	3137.05	356.57	**5619.30**	
	(зона: 3)	**8826.43**	70.42	3137.05	356.57	**5618.96**	
	(зона: 4)	**8826.60**	70.42	3137.05	356.57	**5619.13**	
	(зона: 5)	**8828.75**	70.42	3137.05	356.57	**5621.28**	
	(зона: 6)	**8828.50**	70.42	3137.05	356.57	**5621.03**	
	(зона: 7)	**8829.26**	70.42	3137.05	356.57	**5621.79**	
40-01-018-05	300 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона						2.31
	(зона: 1-7)	**5889.80**	23.68	583.63	66.82	**5282.49**	
40-01-018-06	400 мм для набережных с высокой надстройкой из монолитного бетона						2.23
	(зона: 1-7)	**5128.97**	22.86	586.51	66.82	**4519.60**	

Таблицу 40-01-022 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-022 Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы

Измеритель: 1 м^3 древесины в конструкции

40-01-022-01	Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы						16.76
	(зона: 1-7)	**2637.02**	182.68	93.98	4.81	**2360.36**	
(103-9012)	*Трубы стальные, (т)*	-	-	-	-	*(0,38)*	-

Таблицу 40-01-023 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-023 Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории

Измеритель: 1 отбойное устройство

	Навеска береговыми кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде:						
40-01-023-01	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях						3.24
	(зона: 1-7)	25251.41	33.21	127.64	12.26	25090.56	
40-01-023-02	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях						3.33
	(зона: 1-7)	7185.76	34.13	119.80	11.95	7031.83	
40-01-023-03	металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм						15.54
	(зона: 1-7)	20240.81	179.64	615.24	54.32	19445.93	
40-01-023-04	металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм						4.98
	(зона: 1-7)	**4631.19**	57.57	193.75	18.78	**4379.87**	
40-01-023-05	пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм						3.60
	(зона: 1-7)	24743.89	36.90	161.30	15.05	24545.69	
40-01-023-06	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм						20.09
	(зона: 1-7)	**10209.88**	205.92	1352.58	142.47	**8651.38**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-023-07	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм *(зона: 1-7)*	**5996.87**	102.50	654.62	69.06	**5239.75**	10.00
40-01-023-08	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм *(зона: 1-7)*	11814.65	134.28	829.05	85.52	10851.32	13.10
40-01-023-09	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм *(зона: 1-7)*	14822.02	176.20	1090.47	112.52	13555.35	17.19
40-01-023-10	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм *(зона: 1-7)*	20906.88	285.77	1589.95	164.05	19031.16	27.88

Таблицу 40-01-024 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-024 **Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории**

Измеритель: 1 отбойное устройство

	Навеска плавучими кранами в закрытой акватории отбойных устройств в виде:						
40-01-024-01	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях *(зона: 1-7)*	25858.44	40.12	727.76	73.80	25090.56	3.42
40-01-024-02	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях *(зона: 1-7)*	7694.44	34.13	628.48	64.15	7031.83	3.33
40-01-024-03	металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм *(зона: 1-7)*	20489.30	179.64	863.73	79.32	19445.93	15.54
40-01-024-04	металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм *(зона: 1-7)*	**4943.57**	57.57	506.13	50.71	**4379.87**	4.98
40-01-024-05	пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм *(зона: 1-7)*	25344.01	36.90	761.42	76.61	24545.69	3.60
40-01-024-06	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм *(зона: 1-7)*	**10738.55**	205.92	1881.25	196.62	**8651.38**	20.09
40-01-024-07	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 1000 мм *(зона: 1-7)*	**6420.94**	102.50	1164.76	121.37	**5153.68**	10.00
40-01-024-08	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм *(зона: 1-7)*	12414.78	134.28	1429.18	147.08	10851.32	13.10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-024-09	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм *(зона: 1-7)*	15565.05	176.20	1833.50	188.62	13555.35	17.19
40-01-024-10	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм *(зона: 1-7)*	21772.05	255.02	2485.87	255.89	19031.16	24.88

Таблицу 40-01-025 изложить в следующей редакции:

Таблица 40-01-025 Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории

Измеритель: 1 отбойное устройство

	Навеска плавучими кранами в открытой акватории отбойных устройств в виде:						
40-01-025-01	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм на цепях *(зона: 1-7)*	27048.22	35.06	1922.60	132.80	25090.56	3.42
40-01-025-02	горизонтальных резиновых цилиндров диаметром 400 мм, длиной 2000 мм на цепях *(зона: 1-7)*	8707.01	34.13	1641.05	114.14	7031.83	3.33
40-01-025-03	металлических рам с амортизаторами из 6-ти отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 500 мм *(зона: 1-7)*	20975.34	179.64	1349.77	103.38	19445.93	15.54
40-01-025-04	металлических рам с резиновыми полуцилиндрами диаметром 400 мм, длиной 2000 мм *(зона: 1-7)*	**5551.12**	57.57	1113.68	80.76	**4379.87**	4.98
40-01-025-05	пакетов из 4-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 2000 мм *(зона: 1-7)*	26538.84	36.90	1956.25	135.66	24545.69	3.60
40-01-025-06	автопокрышек с сердечником из отбойного резинового устройства диаметром 400 мм, длиной 2000 мм *(зона: 1-7)*	**11791.63**	205.92	2934.33	248.75	**8651.38**	20.09
40-01-025-07	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм *(зона: 1-7)*	**7431.66**	102.50	2177.33	171.40	**5151.83**	10.00
40-01-025-08	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 1500 мм *(зона: 1-7)*	13609.61	134.28	2624.01	206.14	10851.32	13.10
40-01-025-09	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 300 мм, длиной 2000 мм *(зона: 1-7)*	17043.40	176.20	3311.85	261.79	13555.35	17.19
40-01-025-10	автопокрышек с сердечником из 3-х отбойных резиновых устройств диаметром 400 мм, длиной 3000 мм *(зона: 1-7)*	23554.17	255.02	4267.99	343.99	19031.16	24.88

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
В Части 41. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ таблицу 41-01-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 41-01-012	**Уплотнение деформационного шва шпонками**						
	Измеритель: 100 м уплотнения						
41-01-012-01	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой донной с металлической диафрагмой без прогрева, площадь сечения шпонки 0,05 м^2						339.66
	(зона: 1-7)	**41137.50**	3984.21	652.81	13.43	**36500.48**	
	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с металлической диафрагмой:						
41-01-012-02	без прогрева, площадь сечения шпонки 0,04 м^2						477.66
	(зона: 1-7)	**24543.71**	5602.95	2424.75	668.30	**16516.01**	
41-01-012-03	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,24 м^2						1012.32
	(зона: 1-7)	**127531.89**	11874.51	4458.84	894.91	**111198.54**	
41-01-012-04	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,48 м^2						1151.40
	(зона: 1-7)	**146450.81**	13713.17	3962.68	730.29	**128774.96**	
41-01-012-05	с электропрогревом, площадь сечения шпонки 0,8 м^2						1413.60
	(зона: 1-7)	**228938.48**	16835.98	4071.01	735.91	**208031.49**	
	Уплотнение деформационного шва вертикальной шпонкой с железобетонным брусом с электропрогревом, площадь сечения шпонки:						
41-01-012-06	0,98 м^2						2861.40
	(зона: 1-7)	**323991.11**	33564.22	14643.51	4662.13	**275783.38**	
41-01-012-07	0,6 м^2						2109.00
	(зона: 1-7)	**194557.27**	24738.57	9490.74	3029.12	**160327.96**	
Таблицу 41-01-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 41-01-013	**Уплотнение деформационных швов**						
	Измеритель: 100 м уплотнения						
	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями:						
41-01-013-01	из стальной диафрагмы						182.40
	(зона: 1-7)	**11404.79**	2365.73	1225.98	333.27	**7813.08**	
41-01-013-02	из просмоленного каната						31.92
	(зона: 1-7)	38571.90	335.48	251.69	77.32	37984.73	
41-01-013-03	из досок						224.58
	(зона: 1-7)	16047.66	2360.34	1423.37	448.02	12263.95	
41-01-013-04	из деревянных брусьев						144.78
	(зона: 1-7)	13659.32	1521.64	863.87	230.26	11273.81	
41-01-013-05	из резиновой диафрагмы						103.11
	(зона: 1-7)	**28712.04**	1209.48	61.47	2.26	**27441.09**	
Таблицу 41-01-016 изложить в следующей редакции:							
Таблица 41-01-016	**Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций**						
	Измеритель: 1 т						
	Приготовление:						
41-01-016-01	горячего битума						12.64
	(зона: 1-7)	2622.10	144.48	443.61	4.39	2034.01	
41-01-016-02	разжиженного битума РБ-1						5.78
	(зона: 1-7)	5519.70	62.25	249.15	27.58	5208.30	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
41-01-016-03	разжиженного битума РБ-2						10.82
	(зона: 1-7)	3927.99	116.53	379.75	25.01	3431.71	
41-01-016-04	битумной эмульсии						12.21
	(зона: 1-7)	3175.29	134.68	395.35	14.25	2645.26	
41-01-016-05	разжиженной битумной пасты						5.74
	(зона: 1-7)	11952.59	61.82	226.34	15.26	11664.43	
41-01-016-06	горячей асфальтовой мастики АМ-1						9.67
	(зона: 1-7)	1470.25	104.15	326.55	4.39	1039.55	
41-01-016-07	горячей асфальтовой мастики АМ-2						9.67
	(зона: 1-7)	1882.72	104.15	326.55	4.39	1452.02	
41-01-016-08	горячей асфальтовой мастики АМ-3						10.90
	(зона: 1-7)	2098.44	117.39	388.16	4.39	1592.89	
41-01-016-09	холодной асфальтовой мастики						9.18
	(зона: 1-7)	1338.58	98.87	261.29	14.81	978.42	
41-01-016-10	литого асфальта						8.04
	(зона: 1)	**888.46**	86.59	284.71	3.59	**517.16**	
	(зона: 2)	**897.64**	86.59	284.71	3.59	**526.34**	
	(зона: 3)	**903.13**	86.59	284.71	3.59	**531.83**	
	(зона: 4)	**902.50**	86.59	284.71	3.59	**531.20**	
	(зона: 5)	**910.11**	86.59	284.71	3.59	**538.81**	
	(зона: 6)	**917.45**	86.59	284.71	3.59	**546.15**	
	(зона: 7)	**926.88**	86.59	284.71	3.59	**555.58**	
41-01-016-11	эпоксидно-каменноугольной композиции грунта						43.85
	(зона: 1-7)	30272.45	501.21	345.54	174.82	29425.70	
41-01-016-12	эпоксидно-каменноугольной композиции лака						49.65
	(зона: 1-7)	32686.31	567.50	359.15	185.55	31759.66	
41-01-016-13	эпоксидно-каменноугольной композиции эмали						45.94
	(зона: 1-7)	32419.46	525.09	350.12	178.43	31544.25	

Таблицу 41-02-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-002 **Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком**

Измеритель: 1 т шпунта

41-02-002-01	Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком						2.64
	(зона: 1-7)	**77.86**	26.82	28.97	2.95	**22.07**	

Таблицу 41-02-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-008 **Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)**

Измеритель: 1 м^3 битумно-шлаковой смеси в конструкции

Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС):

41-02-008-01	плит						18.90
	(зона: 1)	**11782.37**	196.18	460.22	27.78	**11125.97**	
	(зона: 2)	**11696.06**	196.18	460.22	27.78	**11039.66**	
	(зона: 3)	**11716.39**	196.18	460.22	27.78	**11059.99**	
	(зона: 4)	**11769.80**	196.18	460.22	27.78	**11113.40**	
	(зона: 5)	**11791.19**	196.18	460.22	27.78	**11134.79**	
	(зона: 6)	**11742.63**	196.18	460.22	27.78	**11086.23**	
	(зона: 7)	**11783.85**	196.18	460.22	27.78	**11127.45**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
41-02-008-02	экранов						18.81
	(зона: 1)	2561.36	184.71	425.50	23.59	1951.15	
	(зона: 2)	2513.23	184.71	425.50	23.59	1903.02	
	(зона: 3)	2525.16	184.71	425.50	23.59	1914.95	
	(зона: 4)	2556.15	184.71	425.50	23.59	1945.94	
	(зона: 5)	2569.03	184.71	425.50	23.59	1958.82	
	(зона: 6)	2541.38	184.71	425.50	23.59	1931.17	
	(зона: 7)	2566.26	184.71	425.50	23.59	1956.05	

Таблицу 41-02-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-009 **Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС)**

Измеритель: 1 м^3 битумно-шлаковой смеси в конструкции

Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) в условиях:

41-02-009-01	закрытой акватории						27.89
	(зона: 1)	**8554.29**	289.50	1526.15	137.50	**6738.64**	
	(зона: 2)	**8470.56**	289.50	1526.15	137.50	**6654.91**	
	(зона: 3)	**8490.28**	289.50	1526.15	137.50	**6674.63**	
	(зона: 4)	**8542.10**	289.50	1526.15	137.50	**6726.45**	
	(зона: 5)	**8562.85**	289.50	1526.15	137.50	**6747.20**	
	(зона: 6)	**8515.73**	289.50	1526.15	137.50	**6700.08**	
	(зона: 7)	**8555.72**	289.50	1526.15	137.50	**6740.07**	
41-02-009-02	открытого побережья (открытого рейда)						27.89
	(зона: 1)	**10145.74**	289.50	2759.47	204.20	**7096.77**	
	(зона: 2)	**10062.00**	289.50	2759.47	204.20	**7013.03**	
	(зона: 3)	**10081.72**	289.50	2759.47	204.20	**7032.75**	
	(зона: 4)	**10133.54**	289.50	2759.47	204.20	**7084.57**	
	(зона: 5)	**10154.29**	289.50	2759.47	204.20	**7105.32**	
	(зона: 6)	**10107.18**	289.50	2759.47	204.20	**7058.21**	
	(зона: 7)	**10147.17**	289.50	2759.47	204.20	**7098.20**	

Таблицу 41-02-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 41-02-015 **Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами**

Измеритель: 100 м изолируемого шва

Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами в условиях:

41-02-015-01	закрытой акватории между лицевыми панелями						94.19
	(зона: 1-7)	**38940.36**	977.69	13501.58	1951.87	**24461.09**	
41-02-015-02	закрытой акватории между фундаментными панелями						108.79
	(зона: 1)	**106835.84**	1129.24	42808.37	5530.32	**62898.23**	
	(зона: 2)	**110461.60**	1129.24	42808.37	5530.32	**66523.99**	
	(зона: 3)	**111168.80**	1129.24	42808.37	5530.32	**67231.19**	
	(зона: 4)	**114402.88**	1129.24	42808.37	5530.32	**70465.27**	
	(зона: 5)	**117371.85**	1129.24	42808.37	5530.32	**73434.24**	
	(зона: 6)	**119012.01**	1129.24	42808.37	5530.32	**75074.40**	
	(зона: 7)	**123686.24**	1129.24	42808.37	5530.32	**79748.63**	
41-02-015-03	условиях открытого побережья (открытого рейда) в оголовках						68.99
	(зона: 1-7)	**32888.93**	716.12	56.79	2.64	**32116.02**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
41-02-015-04	условиях открытого побережья (открытого рейда) между лицевыми панелями						94.19
	(зона: 1-7)	**58529.02**	977.69	33090.24	2822.43	**24461.09**	
41-02-015-05	условиях открытого побережья (открытого рейда) между фундаментными панелями						108.79
	(зона: 1)	**172371.80**	1129.24	108344.33	8574.72	**62898.23**	
	(зона: 2)	**175997.56**	1129.24	108344.33	8574.72	**66523.99**	
	(зона: 3)	**176704.76**	1129.24	108344.33	8574.72	**67231.19**	
	(зона: 4)	**179938.84**	1129.24	108344.33	8574.72	**70465.27**	
	(зона: 5)	**182907.81**	1129.24	108344.33	8574.72	**73434.24**	
	(зона: 6)	**184547.97**	1129.24	108344.33	8574.72	**75074.40**	
	(зона: 7)	**189222.20**	1129.24	108344.33	8574.72	**79748.63**	
Таблицу 41-02-022 изложить в следующей редакции:							
Таблица 41-02-022	**Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта**						
	Измеритель: 100 т конструкций						
	Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта:						
41-02-022-01	эмалью ПФ-167 в два слоя						49.81
	(зона: 1-7)	13621.93	549.40	1227.03	127.73	11845.50	
41-02-022-02	эмалью ПФ-115 в два слоя						49.81
	(зона: 1-7)	7015.13	549.40	1227.03	127.73	5238.70	
41-02-022-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя						50.14
	(зона: 1-7)	**57557.57**	553.04	1249.00	127.73	**55755.53**	
41-02-022-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя						50.14
	(зона: 1-7)	**16580.13**	553.04	1249.00	127.73	**14778.09**	
41-02-022-05	эмалью ХВ-785-в один слой						24.96
	(зона: 1-7)	4039.74	275.31	611.25	63.79	3153.18	
41-02-022-06	эмалью ЭП-46 в один слой						18.86
	(зона: 1-7)	7092.60	213.12	319.09	31.82	6560.39	
41-02-022-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя						49.81
	(зона: 1-7)	9026.26	562.85	1206.50	127.73	7256.91	
41-02-022-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя						74.99
	(зона: 1-7)	16422.44	847.39	1211.42	127.73	14363.63	
41-02-022-09	краской ЭКЖ в четыре слоя						120.66
	(зона: 1-7)	6371.56	1363.46	1208.96	127.73	3799.14	
Таблицу 41-02-023 изложить в следующей редакции:							
Таблица 41-02-023	**Окраска распределительных поясов**						
	Измеритель: 100 т конструкций						
	Окраска распределительных поясов:						
41-02-023-01	эмалью ПФ-167 в два слоя						42.29
	(зона: 1-7)	16721.52	483.37	444.14	43.46	15794.01	
41-02-023-02	эмалью ПФ-115 в два слоя						42.29
	(зона: 1-7)	7912.44	483.37	444.14	43.46	6984.93	
41-02-023-03	эмалью ЭП-1155 в два слоя						42.73
	(зона: 1-7)	**75162.59**	488.40	473.41	43.46	**74200.78**	
41-02-023-04	эмалью ЭП-5116 в два слоя						42.73
	(зона: 1-7)	**20843.65**	488.40	473.41	43.46	**19881.84**	
41-02-023-05	эмалью ХВ-785-в один слой						25.83
	(зона: 1-7)	4904.80	295.24	220.30	21.73	4389.26	
41-02-023-06	эмалью ЭП-46 в один слой						25.90
	(зона: 1-7)	9329.15	296.04	127.24	10.86	8905.87	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
41-02-023-07	лаком ХС-720 алюминиевым в два слоя						42.18
	(зона: 1-7)	10699.43	482.12	416.18	43.46	9801.13	
41-02-023-08	лаком ХС-720 коричневым в четыре слоя						76.19
	(зона: 1-7)	20633.97	870.85	421.10	43.46	19342.02	
41-02-023-09	краской ЭКЖ в четыре слоя						137.88
	(зона: 1-7)	7867.41	1575.97	419.87	43.46	5871.57	

В Части 42. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ таблицу 42-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-008 Крепление дна и откосов монолитным железобетоном

Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции

	Крепление дна и откосов монолитным железобетоном:						
42-01-008-01	кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м						199.40
	(зона: 1)	**71473.44**	2025.90	1485.45	225.05	**67962.09**	
	(зона: 2)	**73865.32**	2025.90	1485.45	225.05	**70353.97**	
	(зона: 3)	**73516.53**	2025.90	1485.45	225.05	**70005.18**	
	(зона: 4)	**73690.41**	2025.90	1485.45	225.05	**70179.06**	
	(зона: 5)	**75916.69**	2025.90	1485.45	225.05	**72405.34**	
	(зона: 6)	**75656.91**	2025.90	1485.45	225.05	**72145.56**	
	(зона: 7)	**76440.40**	2025.90	1485.45	225.05	**72929.05**	
42-01-008-02	кранами гусеничными 16 т при толщине крепления свыше 0,2 м						141.00
	(зона: 1)	**69565.13**	1463.58	1448.56	225.05	**66652.99**	
	(зона: 2)	**71957.02**	1463.58	1448.56	225.05	**69044.88**	
	(зона: 3)	**71608.22**	1463.58	1448.56	225.05	**68696.08**	
	(зона: 4)	**71782.10**	1463.58	1448.56	225.05	**68869.96**	
	(зона: 5)	**74008.39**	1463.58	1448.56	225.05	**71096.25**	
	(зона: 6)	**73748.60**	1463.58	1448.56	225.05	**70836.46**	
	(зона: 7)	**74532.10**	1463.58	1448.56	225.05	**71619.96**	
42-01-008-03	кранами гусеничными 60 т при толщине крепления до 0,2 м						197.10
	(зона: 1)	**72659.27**	2002.54	2694.64	291.03	**67962.09**	
	(зона: 2)	**75051.15**	2002.54	2694.64	291.03	**70353.97**	
	(зона: 3)	**74702.36**	2002.54	2694.64	291.03	**70005.18**	
	(зона: 4)	**74876.24**	2002.54	2694.64	291.03	**70179.06**	
	(зона: 5)	**77102.52**	2002.54	2694.64	291.03	**72405.34**	
	(зона: 6)	**76842.74**	2002.54	2694.64	291.03	**72145.56**	
	(зона: 7)	**77626.23**	2002.54	2694.64	291.03	**72929.05**	
42-01-008-04	кранами гусеничными 60 т при толщине крепления свыше 0,2 м						138.90
	(зона: 1)	**70752.68**	1441.78	2657.91	291.03	**66652.99**	
	(зона: 2)	**73144.57**	1441.78	2657.91	291.03	**69044.88**	
	(зона: 3)	**72795.77**	1441.78	2657.91	291.03	**68696.08**	
	(зона: 4)	**72969.65**	1441.78	2657.91	291.03	**68869.96**	
	(зона: 5)	**75195.94**	1441.78	2657.91	291.03	**71096.25**	
	(зона: 6)	**74936.15**	1441.78	2657.91	291.03	**70836.46**	
	(зона: 7)	**75719.65**	1441.78	2657.91	291.03	**71619.96**	
42-01-008-05	бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м						170.50
	(зона: 1)	**70924.95**	1732.28	1230.58	179.15	**67962.09**	
	(зона: 2)	**73316.83**	1732.28	1230.58	179.15	**70353.97**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 3)	**72968.04**	1732.28	1230.58	179.15	**70005.18**	
	(зона: 4)	**73141.92**	1732.28	1230.58	179.15	**70179.06**	
	(зона: 5)	**75368.20**	1732.28	1230.58	179.15	**72405.34**	
	(зона: 6)	**75108.42**	1732.28	1230.58	179.15	**72145.56**	
	(зона: 7)	**75891.91**	1732.28	1230.58	179.15	**72929.05**	
42-01-008-06	бульдозерами при толщине крепления свыше 0,2 м						118.00
	(зона: 1)	**68846.23**	1224.84	968.40	142.00	**66652.99**	
	(зона: 2)	**71238.12**	1224.84	968.40	142.00	**69044.88**	
	(зона: 3)	**70889.32**	1224.84	968.40	142.00	**68696.08**	
	(зона: 4)	**71063.20**	1224.84	968.40	142.00	**68869.96**	
	(зона: 5)	**73289.49**	1224.84	968.40	142.00	**71096.25**	
	(зона: 6)	**73029.70**	1224.84	968.40	142.00	**70836.46**	
	(зона: 7)	**73813.20**	1224.84	968.40	142.00	**71619.96**	
Таблицу 42-01-013 изложить в следующей редакции:							
Таблица 42-01-013	**Установка арматуры**						
	Измеритель: 100 т арматуры						
42-01-013-01	Установка армосеток массой до 0,1 т						957.00
	(зона: 1-7)	833184.67	9809.25	5727.92	212.80	817647.50	
	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром:						
42-01-013-02	до 14 мм						1950.00
	(зона: 1-7)	**634526.60**	24258.00	16766.87	212.80	**593501.73**	
42-01-013-03	свыше 14 мм						1560.00
	(зона: 1-7)	**605247.35**	19406.40	14328.40	212.80	**571512.55**	
Таблицу 42-01-019 изложить в следующей редакции:							
Таблица 42-01-019	**Установка парапетов и противофильтрационных досок**						
	Измеритель: 100 м^3 сборных конструкций						
42-01-019-01	Установка парапетов из отдельных панелей и стоек массой до 1 т						1523.20
	(зона: 1)	228403.11	17410.18	21530.65	2840.91	189462.28	
	(зона: 2)	233014.17	17410.18	21530.65	2840.91	194073.34	
	(зона: 3)	234851.41	17410.18	21530.65	2840.91	195910.58	
	(зона: 4)	245227.31	17410.18	21530.65	2840.91	206286.48	
	(зона: 5)	244827.67	17410.18	21530.65	2840.91	205886.84	
	(зона: 6)	250341.44	17410.18	21530.65	2840.91	211400.61	
	(зона: 7)	236741.74	17410.18	21530.65	2840.91	197800.91	
	Установка парапетов массивных массой:						
42-01-019-02	до 3 т						238.56
	(зона: 1)	133566.28	2726.74	9308.75	994.21	121530.79	
	(зона: 2)	137428.02	2726.74	9308.75	994.21	125392.53	
	(зона: 3)	139368.02	2726.74	9308.75	994.21	127332.53	
	(зона: 4)	149689.16	2726.74	9308.75	994.21	137653.67	
	(зона: 5)	148607.59	2726.74	9308.75	994.21	136572.10	
	(зона: 6)	154190.88	2726.74	9308.75	994.21	142155.39	
	(зона: 7)	140352.69	2726.74	9308.75	994.21	128317.20	
42-01-019-03	свыше 3 т						97.44
	(зона: 1)	115016.35	1113.74	3801.22	382.41	110101.39	
	(зона: 2)	118865.88	1113.74	3801.22	382.41	113950.92	
	(зона: 3)	120805.88	1113.74	3801.22	382.41	115890.92	
	(зона: 4)	131126.13	1113.74	3801.22	382.41	126211.17	
	(зона: 5)	130037.24	1113.74	3801.22	382.41	125122.28	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	135618.76	1113.74	3801.22	382.41	130703.80	
	(зона: 7)	121778.39	1113.74	3801.22	382.41	116863.43	
42-01-019-04	Установка противофильтрационных досок массой свыше 0,1 т						1456.00
	(зона: 1)	**314939.83**	14792.96	36979.92	4171.78	**263166.95**	
	(зона: 2)	**316562.83**	14792.96	36979.92	4171.78	**264789.95**	
	(зона: 3)	**316327.83**	14792.96	36979.92	4171.78	**264554.95**	
	(зона: 4)	**316445.83**	14792.96	36979.92	4171.78	**264672.95**	
	(зона: 5)	**317842.83**	14792.96	36979.92	4171.78	**266069.95**	
	(зона: 6)	**317725.83**	14792.96	36979.92	4171.78	**265952.95**	
	(зона: 7)	**318190.83**	14792.96	36979.92	4171.78	**266417.95**	

Таблицу 42-01-021 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-01-021 Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения

Измеритель: 100 м^3 железобетонного шпунта в конструкции

	Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения при погружении шпунта:						
42-01-021-01	с плавучей установки вибропогружателем						633.00
	(зона: 1-7)	312403.62	7064.28	33082.36	4169.00	272256.98	
42-01-021-02	с береговой установки вибропогружателем						580.00
	(зона: 1-7)	290218.62	6472.80	22902.02	2689.95	260843.80	
42-01-021-03	с береговой установки дизель-молотом						628.00
	(зона: 1-7)	**319778.32**	6681.92	49334.85	3402.93	**263761.55**	

Таблицу 42-02-014 изложить в следующей редакции:

Таблица 42-02-014 Омоноличивание стыка плит

Измеритель: 100 м^3 бетона в конструкции

42-02-014-01	Омоноличивание стыка плит						241.92
	(зона: 1)	**94090.24**	2416.78	9656.76	1119.46	**82016.70**	
	(зона: 2)	**96517.84**	2416.78	9656.76	1119.46	**84444.30**	
	(зона: 3)	**96162.94**	2416.78	9656.76	1119.46	**84089.40**	
	(зона: 4)	**96339.34**	2416.78	9656.76	1119.46	**84265.80**	
	(зона: 5)	**98598.94**	2416.78	9656.76	1119.46	**86525.40**	
	(зона: 6)	**98335.39**	2416.78	9656.76	1119.46	**86261.85**	
	(зона: 7)	**99130.24**	2416.78	9656.76	1119.46	**87056.70**	

В Части 43. СУДОВОЗНЫЕ ПУТИ СТАПЕЛЕЙ И СЛИПОВ таблицу 43-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 43-01-006 Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями

Измеритель: 1 дорожка

43-01-006-01	Укладка на подводное балластовое основание монтажной рамы с путями						395.39
	(зона: 1-7)	**12263.26**	4104.15	4597.38	1051.69	**3561.73**	

Таблицу 43-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 43-01-007 Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства

Измеритель: 10 м плети

43-01-007-01	Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства						205.52
	(зона: 1-7)	**23072.80**	2240.17	289.75	12.11	**20542.88**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9022)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(5,09)*	-

Таблицу 43-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 43-01-008 Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание

Измеритель: 10 м плети

43-01-008-01	Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание						77.78
	(зона: 1-7)	**9427.42**	807.36	5747.56	900.73	**2872.50**	

Таблицу 43-01-009 изложить в следующей редакции:

Таблица 43-01-009 Балластировка пути подводной части

Измеритель: 100 $м^3$ щебня в деле

	Балластировка пути подводной части:						
43-01-009-01	под дорожками						262.26
	(зона: 1)	**50113.34**	2504.58	33259.93	7312.56	**14348.83**	
	(зона: 2)	**51579.64**	2504.58	33259.93	7312.56	**15815.13**	
	(зона: 3)	**51865.64**	2504.58	33259.93	7312.56	**16101.13**	
	(зона: 4)	**53173.54**	2504.58	33259.93	7312.56	**17409.03**	
	(зона: 5)	**54374.74**	2504.58	33259.93	7312.56	**18610.23**	
	(зона: 6)	**55036.94**	2504.58	33259.93	7312.56	**19272.43**	
	(зона: 7)	**56927.84**	2504.58	33259.93	7312.56	**21163.33**	
43-01-009-02	между дорожками						143.49
	(зона: 1)	**41490.77**	1344.50	28287.17	6117.70	**11859.10**	
	(зона: 2)	**42958.17**	1344.50	28287.17	6117.70	**13326.50**	
	(зона: 3)	**43244.17**	1344.50	28287.17	6117.70	**13612.50**	
	(зона: 4)	**44552.07**	1344.50	28287.17	6117.70	**14920.40**	
	(зона: 5)	**45752.17**	1344.50	28287.17	6117.70	**16120.50**	
	(зона: 6)	**46415.47**	1344.50	28287.17	6117.70	**16783.80**	
	(зона: 7)	**48306.37**	1344.50	28287.17	6117.70	**18674.70**	

В Части 44. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ таблицу 44-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-001 Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)

Измеритель: 100 $м^3$ грунта

	Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:						
44-01-001-01	3-6						154.82
	(зона: 1-7)	**60509.43**	1667.41	54376.59	8304.46	**4465.43**	
44-01-001-02	7						183.31
	(зона: 1-7)	**67230.53**	1998.08	59450.23	9140.97	**5782.22**	
44-01-001-03	8						209.56
	(зона: 1-7)	**88084.91**	2202.48	82325.08	12254.02	**3557.35**	
44-01-001-04	9						257.86
	(зона: 1-7)	**94509.81**	2743.63	88031.68	13054.72	**3734.50**	
44-01-001-05	10						273.83
	(зона: 1-7)	**104370.16**	2913.55	97687.28	13893.48	**3769.33**	
44-01-001-06	11						392.64
	(зона: 1-7)	**123864.75**	4279.78	115513.53	15449.54	**4071.44**	

Таблицу 44-01-009 изложить в следующей редакции:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-01-009	**Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных условиях (реки, озера, водохранилища)**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м^3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:						
44-01-009-01	1-2 *(зона: 1-7)*	7637.34	0.00	7637.34	1058.07	0.00	0.00
44-01-009-02	3-4 *(зона: 1-7)*	10753.19	0.00	10753.19	1486.03	0.00	0.00
44-01-009-03	требующие предварительного разрыхления и камень *(зона: 1-7)*	22183.83	0.00	22183.83	3115.00	0.00	0.00
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м^3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:						
44-01-009-04	1-2 *(зона: 1-7)*	6849.89	0.00	6849.89	712.50	0.00	0.00
44-01-009-05	3-4 *(зона: 1-7)*	8623.00	0.00	8623.00	898.41	0.00	0.00
44-01-009-06	требующие предварительного разрыхления и камень *(зона: 1-7)*	19720.08	0.00	19720.08	2073.05	0.00	0.00
	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:						
44-01-009-07	44-01-009-01 *(зона: 1-7)*	1749.72	0.00	1749.72	180.08	0.00	0.00
44-01-009-08	44-01-009-02 *(зона: 1-7)*	2591.63	0.00	2591.63	265.47	0.00	0.00
44-01-009-09	44-01-009-03 *(зона: 1-7)*	3351.53	0.00	3351.53	360.56	0.00	0.00
44-01-009-10	44-01-009-04 *(зона: 1-7)*	1380.04	0.00	1380.04	125.11	0.00	0.00
44-01-009-11	44-01-009-05 *(зона: 1-7)*	1592.54	0.00	1592.54	145.73	0.00	0.00
44-01-009-12	44-01-009-06 *(зона: 1-7)*	2155.32	0.00	2155.32	211.46	0.00	0.00
	Таблицу 44-01-050 изложить в следующей редакции:						
Таблица 44-01-050	**Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:						
44-01-050-01	до 300 мм *(зона: 1-7)*	**23053.21**	3063.36	12933.00	1884.98	**7056.85**	287.91
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	-	-	-	***(0,165)***	-
44-01-050-02	до 500 мм *(зона: 1-7)*	**31119.82**	4051.57	18293.82	2497.51	**8774.43**	376.19
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	-	-	-	***(0,178)***	-
44-01-050-03	до 700 мм *(зона: 1-7)*	**43656.91**	5287.92	26701.57	3600.27	**11667.42**	485.13
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	-	-	-	***(0,267)***	-
44-01-050-04	до 800 мм *(зона: 1-7)*	**48328.95**	6080.35	29294.57	3862.19	**12954.03**	557.83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,305)***	**-**
44-01-050-05	до 1000 мм						673.95
	(зона: 1-7)	**56490.49**	7346.06	34794.58	4426.23	**14349.85**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,409)***	**-**
44-01-050-06	до 1200 мм						734.74
	(зона: 1-7)	**73727.79**	8104.18	49478.11	5239.98	**16145.50**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,41)***	**-**
44-01-050-07	до 1400 мм						837.36
	(зона: 1-7)	**85511.88**	9236.08	58330.73	5853.21	**17945.07**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,416)***	**-**

Таблицу 44-01-051 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-051 **Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)**

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:

44-01-051-01	325/530 мм						364.77
	(зона: 1)	**69080.18**	3975.99	29945.17	3232.81	**35159.02**	
	(зона: 2)	**70587.18**	3975.99	29945.17	3232.81	**36666.02**	
	(зона: 3)	**72380.18**	3975.99	29945.17	3232.81	**38459.02**	
	(зона: 4)	**71433.18**	3975.99	29945.17	3232.81	**37512.02**	
	(зона: 5)	**73729.18**	3975.99	29945.17	3232.81	**39808.02**	
	(зона: 6)	**76566.18**	3975.99	29945.17	3232.81	**42645.02**	
	(зона: 7)	**78381.18**	3975.99	29945.17	3232.81	**44460.02**	
44-01-051-02	530/720 мм						428.76
	(зона: 1)	**89529.89**	4729.22	36339.15	3747.50	**48461.52**	
	(зона: 2)	**91036.89**	4729.22	36339.15	3747.50	**49968.52**	
	(зона: 3)	**92829.89**	4729.22	36339.15	3747.50	**51761.52**	
	(зона: 4)	**91882.89**	4729.22	36339.15	3747.50	**50814.52**	
	(зона: 5)	**94178.89**	4729.22	36339.15	3747.50	**53110.52**	
	(зона: 6)	**97015.89**	4729.22	36339.15	3747.50	**55947.52**	
	(зона: 7)	**98830.89**	4729.22	36339.15	3747.50	**57762.52**	
44-01-051-03	720/1020 мм						541.04
	(зона: 1)	**122815.05**	5967.67	64218.04	4752.96	**52629.34**	
	(зона: 2)	**124322.05**	5967.67	64218.04	4752.96	**54136.34**	
	(зона: 3)	**126115.05**	5967.67	64218.04	4752.96	**55929.34**	
	(зона: 4)	**125168.05**	5967.67	64218.04	4752.96	**54982.34**	
	(зона: 5)	**127464.05**	5967.67	64218.04	4752.96	**57278.34**	
	(зона: 6)	**130301.05**	5967.67	64218.04	4752.96	**60115.34**	
	(зона: 7)	**132116.05**	5967.67	64218.04	4752.96	**61930.34**	

Таблицу 44-01-052 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-052 **Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)**

Измеритель: 100 м трубопровода

Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода:

44-01-052-01	до 300 мм						269.26
	(зона: 1-7)	**16990.30**	2829.92	9621.08	1699.05	**4539.30**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,165)***	**-**
44-01-052-02	до 500 мм						340.50
	(зона: 1-7)	**22612.22**	3578.66	13303.82	2248.95	**5729.74**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,178)***	**-**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-052-03	до 700 мм						435.25
	(зона: 1-7)	**31911.68**	4631.06	19194.41	3176.88	**8086.21**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,267)***	**-**
44-01-052-04	до 800 мм						500.81
	(зона: 1-7)	**35101.88**	5328.62	20984.85	3391.57	**8788.41**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,305)***	**-**
44-01-052-05	до 1000 мм						602.98
	(зона: 1-7)	**38805.30**	6415.71	22231.58	3579.48	**10158.01**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,409)***	**-**
44-01-052-06	до 1200 мм						645.98
	(зона: 1-7)	**50183.07**	6957.20	31806.08	4169.23	**11419.79**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,41)***	**-**
44-01-052-07	до 1400 мм						742.80
	(зона: 1-7)	**57534.27**	7999.96	36682.85	4570.18	**12851.46**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,416)***	**-**
Таблицу 44-01-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-01-053	**Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища)**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов:						
44-01-053-01	до 300 мм						714.92
	(зона: 1-7)	**38796.55**	7420.87	27289.25	4983.81	**4086.43**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,02)***	**-**
44-01-053-02	до 500 мм						755.22
	(зона: 1-7)	**45131.36**	7839.18	32597.18	5879.56	**4695.00**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,06)***	**-**
44-01-053-03	до 700 мм						813.05
	(зона: 1-7)	**51038.04**	8439.46	37111.60	6700.97	**5486.98**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,14)***	**-**
44-01-053-04	до 800 мм						857.31
	(зона: 1-7)	**55754.26**	8898.88	40700.99	7299.91	**6154.39**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,21)***	**-**
44-01-053-05	до 1000 мм						1433.81
	(зона: 1-7)	**72437.59**	14882.95	47533.77	8446.48	**10020.87**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,36)***	**-**
44-01-053-06	до 1200 мм						1520.18
	(зона: 1-7)	**85895.81**	15779.47	58065.11	10241.27	**12051.23**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,53)***	**-**
44-01-053-07	до 1400 мм						1601.21
	(зона: 1-7)	**94885.33**	16620.56	64828.15	11392.03	**13436.62**	
(103-9311)	***Части фасонные стальные, (т)***	**-**	**-**	**-**	**-**	***(0,74)***	**-**
Таблицу 44-01-060 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-01-060	**Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища)**						
	Измеритель: 100 м уложенного кабеля						
	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки:						
44-01-060-01	до 200 м						156.14
	(зона: 1-7)	**24628.04**	1572.33	11397.05	351.65	**11658.66**	
44-01-060-02	более 200 м						75.81
	(зона: 1-7)	12925.21	816.47	9025.60	267.52	3083.14	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее при ширине реки:						
44-01-060-03	до 200 м *(зона: 1-7)*	1992.69	181.84	1810.85	185.97	0.00	17.09
44-01-060-04	более 200 м *(зона: 1-7)*	2643.25	249.65	2393.60	267.52	0.00	23.18
	Таблицу 44-01-061 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-01-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища) Измеритель: 1 конец кабеля						
44-01-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях *(зона: 1-7)*	**1909.74**	226.80	1589.26	269.44	**93.68**	21.85
(103-9010)	*Трубы стальные, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Таблицу 44-01-065 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-01-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища) Измеритель: 1 оболочка						
	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой:						
44-01-065-01	до 10 т *(зона: 1-7)*	**12031.43**	708.48	10619.78	1514.34	**703.17**	67.41
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-01-065-02	до 20 т *(зона: 1-7)*	**20059.31**	2241.40	14037.92	2904.11	**3779.99**	220.61
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-01-065-03	до 30 т *(зона: 1-7)*	**26476.14**	3349.15	19142.61	3878.65	**3984.38**	335.25
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-01-065-04	до 50 т *(зона: 1-7)*	**50921.39**	5710.08	40305.82	7527.89	**4905.49**	571.58
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Таблицу 44-01-077 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 44-01-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища) Измеритель: 1 стык						
	Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром:						
44-01-077-01	до 200 мм *(зона: 1-7)*	**13466.81**	784.16	12368.04	1485.85	**314.61**	72.81
44-01-077-02	до 300 мм *(зона: 1-7)*	**17946.74**	906.12	16715.52	2009.19	**325.10**	83.13
44-01-077-03	до 400 мм *(зона: 1-7)*	**22041.75**	1027.78	20676.03	2484.18	**337.94**	93.18
44-01-077-04	до 500 мм *(зона: 1-7)*	**28916.25**	1146.68	27416.71	2609.93	**352.86**	105.20
44-01-077-05	до 600 мм *(зона: 1-7)*	**33313.92**	1265.80	31679.94	2998.19	**368.18**	114.76
44-01-077-06	до 700 мм *(зона: 1-7)*	**37153.50**	1375.36	35418.33	3338.84	**359.81**	123.24

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
44-01-077-07	до 800 мм						132.92
	(зона: 1-7)	**41770.03**	1483.39	39917.31	3752.72	**369.33**	
44-01-077-08	до 900 мм						141.40
	(зона: 1-7)	**41601.23**	1559.64	39663.43	3719.52	**378.16**	
44-01-077-09	до 1000 мм						151.91
	(зона: 1-7)	**45758.16**	1695.32	43676.00	4087.29	**386.84**	
44-01-077-10	до 1200 мм						170.80
	(зона: 1-7)	**54056.79**	1906.13	51745.95	4823.15	**404.71**	
44-01-077-11	до 1400 мм						190.63
	(зона: 1-7)	**62318.96**	2154.12	59743.32	5535.42	**421.52**	

Таблицу 44-01-087 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-01-087 Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов

Измеритель: 100 м трубопровода

	Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:						
44-01-087-01	100 мм						355.97
	(зона: 1)	**90265.02**	3648.69	39003.11	3347.26	**47613.22**	
	(зона: 2)	**90732.14**	3648.69	39003.11	3347.26	**48080.34**	
	(зона: 3)	**90817.02**	3648.69	39003.11	3347.26	**48165.22**	
	(зона: 4)	**91058.94**	3648.69	39003.11	3347.26	**48407.14**	
	(зона: 5)	**91336.62**	3648.69	39003.11	3347.26	**48684.82**	
	(зона: 6)	**91478.30**	3648.69	39003.11	3347.26	**48826.50**	
	(зона: 7)	**91960.30**	3648.69	39003.11	3347.26	**49308.50**	
44-01-087-02	110 мм						365.48
	(зона: 1)	**92478.28**	3713.28	40149.71	3509.77	**48615.29**	
	(зона: 2)	**92999.29**	3713.28	40149.71	3509.77	**49136.30**	
	(зона: 3)	**93093.98**	3713.28	40149.71	3509.77	**49230.99**	
	(зона: 4)	**93364.30**	3713.28	40149.71	3509.77	**49501.31**	
	(зона: 5)	**93674.31**	3713.28	40149.71	3509.77	**49811.32**	
	(зона: 6)	**93832.53**	3713.28	40149.71	3509.77	**49969.54**	
	(зона: 7)	**94370.48**	3713.28	40149.71	3509.77	**50507.49**	
	Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:						
44-01-087-03	120 мм						475.11
	(зона: 1)	**127411.16**	4869.88	54019.00	4779.42	**68522.28**	
	(зона: 2)	**128146.87**	4869.88	54019.00	4779.42	**69257.99**	
	(зона: 3)	**128280.56**	4869.88	54019.00	4779.42	**69391.68**	
	(зона: 4)	**128661.58**	4869.88	54019.00	4779.42	**69772.70**	
	(зона: 5)	**129098.93**	4869.88	54019.00	4779.42	**70210.05**	
	(зона: 6)	**129322.08**	4869.88	54019.00	4779.42	**70433.20**	
	(зона: 7)	**130081.23**	4869.88	54019.00	4779.42	**71192.35**	
44-01-087-04	130 мм						513.26
	(зона: 1)	**134300.43**	5214.72	58717.24	5240.94	**70368.47**	
	(зона: 2)	**135129.56**	5214.72	58717.24	5240.94	**71197.60**	
	(зона: 3)	**135280.23**	5214.72	58717.24	5240.94	**71348.27**	
	(зона: 4)	**135709.63**	5214.72	58717.24	5240.94	**71777.67**	
	(зона: 5)	**136202.52**	5214.72	58717.24	5240.94	**72270.56**	
	(зона: 6)	**136454.00**	5214.72	58717.24	5240.94	**72522.04**	
	(зона: 7)	**137309.55**	5214.72	58717.24	5240.94	**73377.59**	
44-01-087-05	140 мм						541.88
	(зона: 1)	**138960.41**	5505.50	62243.75	5588.16	**71211.16**	
	(зона: 2)	**139860.95**	5505.50	62243.75	5588.16	**72111.70**	
	(зона: 3)	**140024.60**	5505.50	62243.75	5588.16	**72275.35**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 4)	**140491.49**	5505.50	62243.75	5588.16	**72742.24**	
	(зона: 5)	**141027.11**	5505.50	62243.75	5588.16	**73277.86**	
	(зона: 6)	**141300.45**	5505.50	62243.75	5588.16	**73551.20**	
	(зона: 7)	**142230.02**	5505.50	62243.75	5588.16	**74480.77**	
44-01-087-06	150 мм						570.81
	(зона: 1)	**144622.07**	5799.43	65806.17	5940.81	**73016.47**	
	(зона: 2)	**145592.68**	5799.43	65806.17	5940.81	**73987.08**	
	(зона: 3)	**145769.06**	5799.43	65806.17	5940.81	**74163.46**	
	(зона: 4)	**146272.24**	5799.43	65806.17	5940.81	**74666.64**	
	(зона: 5)	**146849.51**	5799.43	65806.17	5940.81	**75243.91**	
	(зона: 6)	**147144.10**	5799.43	65806.17	5940.81	**75538.50**	
	(зона: 7)	**148145.97**	5799.43	65806.17	5940.81	**76540.37**	
	Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:						
44-01-087-07	140 мм						631.42
	(зона: 1)	**183828.86**	6415.23	77877.62	6779.78	**99536.01**	
	(зона: 2)	**185014.18**	6415.23	77877.62	6779.78	**100721.33**	
	(зона: 3)	**185229.56**	6415.23	77877.62	6779.78	**100936.71**	
	(зона: 4)	**185843.43**	6415.23	77877.62	6779.78	**101550.58**	
	(зона: 5)	**186548.05**	6415.23	77877.62	6779.78	**102255.20**	
	(зона: 6)	**186907.56**	6415.23	77877.62	6779.78	**102614.71**	
	(зона: 7)	**188130.63**	6415.23	77877.62	6779.78	**103837.78**	
44-01-087-08	150 мм						671.54
	(зона: 1)	**191464.45**	6822.85	83115.26	7296.05	**101526.34**	
	(зона: 2)	**192756.20**	6822.85	83115.26	7296.05	**102818.09**	
	(зона: 3)	**192990.94**	6822.85	83115.26	7296.05	**103052.83**	
	(зона: 4)	**193660.44**	6822.85	83115.26	7296.05	**103722.33**	
	(зона: 5)	**194428.62**	6822.85	83115.26	7296.05	**104490.51**	
	(зона: 6)	**194820.61**	6822.85	83115.26	7296.05	**104882.50**	
	(зона: 7)	**196153.86**	6822.85	83115.26	7296.05	**106215.75**	
44-01-087-09	160 мм						614.69
	(зона: 1)	**185148.70**	6245.25	75469.32	7012.60	**103434.13**	
	(зона: 2)	**186537.05**	6245.25	75469.32	7012.60	**104822.48**	
	(зона: 3)	**186789.31**	6245.25	75469.32	7012.60	**105074.74**	
	(зона: 4)	**187507.83**	6245.25	75469.32	7012.60	**105793.26**	
	(зона: 5)	**188332.84**	6245.25	75469.32	7012.60	**106618.27**	
	(зона: 6)	**188753.73**	6245.25	75469.32	7012.60	**107039.16**	
	(зона: 7)	**190185.96**	6245.25	75469.32	7012.60	**108471.39**	
44-01-087-10	170 мм						641.06
	(зона: 1)	**190703.46**	6513.17	78895.61	7385.13	**105294.68**	
	(зона: 2)	**192186.57**	6513.17	78895.61	7385.13	**106777.79**	
	(зона: 3)	**192456.06**	6513.17	78895.61	7385.13	**107047.28**	
	(зона: 4)	**193224.16**	6513.17	78895.61	7385.13	**107815.38**	
	(зона: 5)	**194105.79**	6513.17	78895.61	7385.13	**108697.01**	
	(зона: 6)	**194555.63**	6513.17	78895.61	7385.13	**109146.85**	
	(зона: 7)	**196085.98**	6513.17	78895.61	7385.13	**110677.20**	
	Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:						
44-01-087-11	180 мм						775.61
	(зона: 1)	**355320.05**	7880.20	220479.73	9701.08	**126960.12**	
	(зона: 2)	**357163.84**	7880.20	220479.73	9701.08	**128803.91**	
	(зона: 3)	**357498.86**	7880.20	220479.73	9701.08	**129138.93**	
	(зона: 4)	**358453.25**	7880.20	220479.73	9701.08	**130093.32**	
	(зона: 5)	**359549.00**	7880.20	220479.73	9701.08	**131189.07**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
	(зона: 6)	**360108.03**	7880.20	220479.73	9701.08	**131748.10**	
	(зона: 7)	**362010.21**	7880.20	220479.73	9701.08	**133650.28**	
44-01-087-12	200 мм						840.64
	(зона: 1)	**378999.81**	8540.90	239026.93	10677.27	**131431.98**	
	(зона: 2)	**381073.99**	8540.90	239026.93	10677.27	**133506.16**	
	(зона: 3)	**381450.91**	8540.90	239026.93	10677.27	**133883.08**	
	(зона: 4)	**382525.61**	8540.90	239026.93	10677.27	**134957.78**	
	(зона: 5)	**383758.91**	8540.90	239026.93	10677.27	**136191.08**	
	(зона: 6)	**384388.22**	8540.90	239026.93	10677.27	**136820.39**	
	(зона: 7)	**386528.81**	8540.90	239026.93	10677.27	**138960.98**	
44-01-087-13	220 мм						797.06
	(зона: 1)	**366671.07**	8026.39	222527.32	10729.93	**136117.36**	
	(зона: 2)	**368994.99**	8026.39	222527.32	10729.93	**138441.28**	
	(зона: 3)	**369417.27**	8026.39	222527.32	10729.93	**138863.56**	
	(зона: 4)	**370620.82**	8026.39	222527.32	10729.93	**140067.11**	
	(зона: 5)	**372002.28**	8026.39	222527.32	10729.93	**141448.57**	
	(зона: 6)	**372707.14**	8026.39	222527.32	10729.93	**142153.43**	
	(зона: 7)	**375105.09**	8026.39	222527.32	10729.93	**144551.38**	
44-01-087-14	240 мм						856.97
	(зона: 1)	**388415.33**	8629.69	238973.14	11698.72	**140812.50**	
	(зона: 2)	**390979.98**	8629.69	238973.14	11698.72	**143377.15**	
	(зона: 3)	**391446.02**	8629.69	238973.14	11698.72	**143843.19**	
	(зона: 4)	**392774.75**	8629.69	238973.14	11698.72	**145171.92**	
	(зона: 5)	**394299.61**	8629.69	238973.14	11698.72	**146696.78**	
	(зона: 6)	**395077.68**	8629.69	238973.14	11698.72	**147474.85**	
	(зона: 7)	**397724.37**	8629.69	238973.14	11698.72	**150121.54**	

Таблицу 44-02-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-001 **Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории**

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:						
44-02-001-01	3-6						154.82
	(зона: 1-7)	**68036.17**	1667.41	61903.33	11064.72	**4465.43**	
44-02-001-02	7						183.31
	(зона: 1-7)	**75664.34**	1998.08	67884.04	11994.36	**5782.22**	
44-02-001-03	8						209.56
	(зона: 1-7)	**98654.25**	2202.48	92894.42	16839.40	**3557.35**	
44-02-001-04	9						257.86
	(зона: 1-7)	**105830.14**	2743.63	99352.01	17718.51	**3734.50**	
44-02-001-05	10						273.83
	(зона: 1-7)	**115859.98**	2913.55	109177.10	18695.08	**3769.33**	
44-02-001-06	11						392.64
	(зона: 1-7)	**135696.03**	4279.78	127344.81	20483.35	**4071.44**	

Таблицу 44-02-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-006 **Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских условиях в закрытой акватории**

Измеритель: 100 м^3 грунта

Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м^3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
44-02-006-01	1-2 *(зона: 1-7)*	10877.53	0.00	10877.53	999.93	0.00	0.00
44-02-006-02	3-4 *(зона: 1-7)*	15257.98	0.00	15257.98	1404.96	0.00	0.00
44-02-006-03	требующие предварительного разрыхления и камень *(зона: 1-7)*	32291.16	0.00	32291.16	2947.48	0.00	0.00
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м^3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях в закрытой акватории, группы грунтов:						
44-02-006-04	1-2 *(зона: 1-7)*	10304.10	0.00	10304.10	1050.04	0.00	0.00
44-02-006-05	3-4 *(зона: 1-7)*	13040.14	0.00	13040.14	1326.30	0.00	0.00
44-02-006-06	требующие предварительного разрыхления и камень *(зона: 1-7)*	30479.58	0.00	30479.58	3070.08	0.00	0.00
	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:						
44-02-006-07	44-02-006-01 *(зона: 1-7)*	1589.98	0.00	1589.98	185.71	0.00	0.00
44-02-006-08	44-02-006-02 *(зона: 1-7)*	2324.71	0.00	2324.71	272.45	0.00	0.00
44-02-006-09	44-02-006-03 *(зона: 1-7)*	3444.28	0.00	3444.28	391.15	0.00	0.00
44-02-006-10	44-02-006-04 *(зона: 1-7)*	1644.76	0.00	1644.76	167.51	0.00	0.00
44-02-006-11	44-02-006-05 *(зона: 1-7)*	1977.11	0.00	1977.11	195.29	0.00	0.00
44-02-006-12	44-02-006-06 *(зона: 1-7)*	3540.96	0.00	3540.96	287.42	0.00	0.00
	Таблицу 44-02-050 изложить в следующей редакции:						
Таблица 44-02-050	**Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:						
44-02-050-01	до 300 мм *(зона: 1-7)*	**26879.99**	3063.36	15403.38	2423.61	**8413.25**	287.91
44-02-050-02	до 500 мм *(зона: 1-7)*	**36404.89**	4051.57	22115.62	3520.52	**10237.70**	376.19
44-02-050-03	до 700 мм *(зона: 1-7)*	**52397.95**	5287.92	33247.71	5803.16	**13862.32**	485.13
44-02-050-04	до 800 мм *(зона: 1-7)*	**57993.26**	6080.35	36451.60	6342.12	**15461.31**	557.83
44-02-050-05	до 1000 мм *(зона: 1-7)*	**68395.68**	7346.06	43337.55	7586.37	**17712.07**	673.95
44-02-050-06	до 1200 мм *(зона: 1-7)*	**87891.34**	8104.18	60271.21	9546.47	**19515.95**	734.74
44-02-050-07	до 1400 мм *(зона: 1-7)*	**101404.31**	9236.08	70803.39	11065.06	**21364.84**	837.36
	Таблицу 44-02-051 изложить в следующей редакции:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-02-051	**Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:						
44-02-051-01	325/530 мм						364.77
	(зона: 1)	**66845.84**	4169.32	41134.83	3515.48	**21541.69**	
	(зона: 2)	**66996.54**	4169.32	41134.83	3515.48	**21692.39**	
	(зона: 3)	**67175.84**	4169.32	41134.83	3515.48	**21871.69**	
	(зона: 4)	**67081.14**	4169.32	41134.83	3515.48	**21776.99**	
	(зона: 5)	**67310.74**	4169.32	41134.83	3515.48	**22006.59**	
	(зона: 6)	**67594.44**	4169.32	41134.83	3515.48	**22290.29**	
	(зона: 7)	**67775.94**	4169.32	41134.83	3515.48	**22471.79**	
44-02-051-02	530/720 мм						428.76
	(зона: 1)	**93507.18**	4956.47	50661.14	4249.44	**37889.57**	
	(зона: 2)	**93657.88**	4956.47	50661.14	4249.44	**38040.27**	
	(зона: 3)	**93837.18**	4956.47	50661.14	4249.44	**38219.57**	
	(зона: 4)	**93742.48**	4956.47	50661.14	4249.44	**38124.87**	
	(зона: 5)	**93972.08**	4956.47	50661.14	4249.44	**38354.47**	
	(зона: 6)	**94255.78**	4956.47	50661.14	4249.44	**38638.17**	
	(зона: 7)	**94437.28**	4956.47	50661.14	4249.44	**38819.67**	
44-02-051-03	720/1020 мм						541.04
	(зона: 1)	**127534.45**	6254.42	82492.90	5638.17	**38787.13**	
	(зона: 2)	**127685.15**	6254.42	82492.90	5638.17	**38937.83**	
	(зона: 3)	**127864.45**	6254.42	82492.90	5638.17	**39117.13**	
	(зона: 4)	**127769.75**	6254.42	82492.90	5638.17	**39022.43**	
	(зона: 5)	**127999.35**	6254.42	82492.90	5638.17	**39252.03**	
	(зона: 6)	**128283.05**	6254.42	82492.90	5638.17	**39535.73**	
	(зона: 7)	**128464.55**	6254.42	82492.90	5638.17	**39717.23**	
Таблицу 44-02-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-02-052	**Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:						
44-02-052-01	до 300 мм						269.26
	(зона: 1-7)	**20421.30**	2829.92	11695.68	2185.50	**5895.70**	
44-02-052-02	до 500 мм						340.50
	(зона: 1-7)	**27422.58**	3578.66	16650.91	3205.23	**7193.01**	
44-02-052-03	до 700 мм						435.25
	(зона: 1-7)	**39743.04**	4631.06	24830.87	5112.48	**10281.11**	
44-02-052-04	до 800 мм						500.81
	(зона: 1-7)	**43734.76**	5328.62	27110.45	5556.50	**11295.69**	
44-02-052-05	до 1000 мм						602.98
	(зона: 1-7)	**48962.35**	6415.71	28791.05	5913.96	**13755.59**	
44-02-052-06	до 1200 мм						645.98
	(зона: 1-7)	**61389.57**	6957.20	39877.49	7238.38	**14554.88**	
44-02-052-07	до 1400 мм						742.80
	(зона: 1-7)	**71951.04**	7999.96	45771.25	8168.05	**18179.83**	
Таблицу 44-02-053 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-02-053	**Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:						
44-02-053-01	до 300 мм *(зона: 1-7)*	**51561.01**	7420.87	39889.29	6745.20	**4250.85**	714.92
44-02-053-02	до 500 мм *(зона: 1-7)*	**60743.59**	7839.18	47716.17	8299.65	**5188.24**	755.22
44-02-053-03	до 700 мм *(зона: 1-7)*	**69664.66**	8439.46	54587.34	9750.99	**6637.86**	813.05
44-02-053-04	до 800 мм *(зона: 1-7)*	**76728.91**	8898.88	59949.32	10800.35	**7880.71**	857.31
44-02-053-05	до 1000 мм *(зона: 1-7)*	**98240.68**	14882.95	70377.44	13052.57	**12980.29**	1433.81
44-02-053-06	до 1200 мм *(зона: 1-7)*	**119292.95**	15779.47	87105.33	17507.66	**16408.15**	1520.18
44-02-053-07	до 1400 мм *(зона: 1-7)*	**134127.54**	16620.56	97987.12	20260.30	**19519.86**	1601.21
Таблицу 44-02-060 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-02-060	**Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории**						
	Измеритель: 100 м уложенного кабеля						
	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ширине водной преграды:						
44-02-060-01	до 200 м *(зона: 1-7)*	**19482.37**	1572.33	6251.38	735.74	**11658.66**	156.14
44-02-060-02	более 200 м *(зона: 1-7)*	8730.34	816.47	4830.73	613.21	3083.14	75.81
	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории в одной траншее при ширине водной преграды:						
44-02-060-03	до 200 м *(зона: 1-7)*	1736.30	181.84	1554.46	236.51	0.00	17.09
44-02-060-04	более 200 м *(зона: 1-7)*	2395.12	249.65	2145.47	344.84	0.00	23.18
Таблицу 44-02-061 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-02-061	**Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории**						
	Измеритель: 1 конец кабеля						
44-02-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории *(зона: 1-7)*	**2193.57**	226.80	1873.09	390.04	**93.68**	21.85
(103-9010)	*Трубы стальные, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 44-02-065 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-02-065	**Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории**						
	Измеритель: 1 оболочка						
	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
44-02-065-01	до 10 т						67.41
	(зона: 1-7)	**17100.44**	708.48	15688.79	2065.12	**703.17**	
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-02-065-02	до 20 т						220.61
	(зона: 1-7)	**30280.37**	2241.40	24258.98	3389.35	**3779.99**	
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-02-065-03	до 30 т						335.25
	(зона: 1-7)	**39230.94**	3349.15	31897.41	4508.18	**3984.38**	
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-02-065-04	до 50 т						571.58
	(зона: 1-7)	**72075.54**	5710.08	61459.97	8714.32	**4905.49**	
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 44-02-077 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-02-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории

Измеритель: 1 стык

	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром:						
44-02-077-01	до 200 мм						72.81
	(зона: 1-7)	**20760.04**	784.16	19661.27	1441.18	**314.61**	
44-02-077-02	до 300 мм						83.13
	(зона: 1-7)	**27677.09**	906.12	26445.87	1919.76	**325.10**	
44-02-077-03	до 400 мм						93.18
	(зона: 1-7)	**33994.78**	1027.78	32629.06	2354.96	**337.94**	
44-02-077-04	до 500 мм						105.20
	(зона: 1-7)	**42261.84**	1146.68	40762.30	3650.30	**352.86**	
44-02-077-05	до 600 мм						114.76
	(зона: 1-7)	**48622.99**	1265.80	46989.01	4198.73	**368.18**	
44-02-077-06	до 700 мм						123.24
	(зона: 1-7)	**54195.18**	1375.36	52460.01	4680.00	**359.81**	
44-02-077-07	до 800 мм						132.92
	(зона: 1-7)	**60887.50**	1483.39	59034.78	5260.00	**369.33**	
44-02-077-08	до 900 мм						141.40
	(зона: 1-7)	**60550.36**	1559.64	58612.56	5213.61	**378.16**	
44-02-077-09	до 1000 мм						151.91
	(зона: 1-7)	**66560.22**	1695.32	64478.06	5730.58	**386.84**	
44-02-077-10	до 1200 мм						170.80
	(зона: 1-7)	**78581.02**	1906.13	76270.18	6771.90	**404.71**	
44-02-077-11	до 1400 мм						190.63
	(зона: 1-7)	**90430.11**	2154.12	87854.47	7773.60	**421.52**	

Таблицу 44-03-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 44-03-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)

Измеритель: 100 м^3 грунта

	Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:						
44-03-001-01	3-6						154.82
	(зона: 1-7)	**124831.41**	1667.41	118698.57	16272.17	**4465.43**	
44-03-001-02	7						183.31
	(зона: 1-7)	**135985.48**	1998.08	128205.18	17558.34	**5782.22**	
44-03-001-03	8						209.56
	(зона: 1-7)	**189662.43**	2202.48	183902.60	25136.11	**3557.35**	
44-03-001-04	9						257.86
	(зона: 1-7)	**196325.92**	2743.63	189847.79	26494.17	**3734.50**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-001-05	10 *(зона: 1-7)*	**215061.54**	2913.55	208378.66	28621.99	**3769.33**	273.83
44-03-001-06	11 *(зона: 1-7)*	**250735.40**	4279.78	242384.18	32531.18	**4071.44**	392.64
Таблицу 44-03-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-03-006	**Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)**						
	Измеритель: 100 м^3 грунта						
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м^3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов:						
44-03-006-01	1-2 *(зона: 1-7)*	18607.65	0.00	18607.65	1689.47	0.00	0.00
44-03-006-02	3-4 *(зона: 1-7)*	26094.82	0.00	26094.82	2372.60	0.00	0.00
44-03-006-03	требующие предварительного разрыхления и камень *(зона: 1-7)*	55319.79	0.00	55319.79	4977.74	0.00	0.00
	Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м^3 при дальности транспортировки до 5 км в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группы грунтов:						
44-03-006-04	1-2 *(зона: 1-7)*	17471.57	0.00	17471.57	1488.57	0.00	0.00
44-03-006-05	3-4 *(зона: 1-7)*	22143.39	0.00	22143.39	1883.08	0.00	0.00
44-03-006-06	требующие предварительного разрыхления и камень *(зона: 1-7)*	52067.29	0.00	52067.29	4396.50	0.00	0.00
	На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавляется к расценке:						
44-03-006-07	44-03-006-01 *(зона: 1-7)*	4693.30	0.00	4693.30	575.17	0.00	0.00
44-03-006-08	44-03-006-02 *(зона: 1-7)*	6732.28	0.00	6732.28	826.85	0.00	0.00
44-03-006-09	44-03-006-03 *(зона: 1-7)*	12051.94	0.00	12051.94	1460.13	0.00	0.00
44-03-006-10	44-03-006-04 *(зона: 1-7)*	3061.42	0.00	3061.42	374.10	0.00	0.00
44-03-006-11	44-03-006-05 *(зона: 1-7)*	3761.43	0.00	3761.43	458.37	0.00	0.00
44-03-006-12	44-03-006-06 *(зона: 1-7)*	7591.79	0.00	7591.79	913.77	0.00	0.00
Таблицу 44-03-050 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-03-050	**Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:						
44-03-050-01	до 300 мм *(зона: 1-7)*	**32898.26**	3063.36	21421.65	3012.52	**8413.25**	287.91
44-03-050-02	до 500 мм *(зона: 1-7)*	**45224.58**	4051.57	30935.31	4825.44	**10237.70**	376.19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-050-03	до 700 мм *(зона: 1-7)*	**63523.59**	5287.92	44373.35	6574.82	**13862.32**	485.13
44-03-050-04	до 800 мм *(зона: 1-7)*	**66828.69**	6080.35	45287.03	5284.18	**15461.31**	557.83
44-03-050-05	до 1000 мм *(зона: 1-7)*	**81637.62**	7346.06	56579.49	8278.48	**17712.07**	673.95
44-03-050-06	до 1200 мм *(зона: 1-7)*	**103679.30**	8104.18	76059.17	10397.20	**19515.95**	734.74
44-03-050-07	до 1400 мм *(зона: 1-7)*	**119052.27**	9236.08	88451.35	12035.59	**21364.84**	837.36
Таблицу 44-03-051 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-03-051	**Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:						
44-03-051-01	до 300 мм *(зона: 1-7)*	**25381.28**	2829.92	16648.17	2362.53	**5903.19**	269.26
44-03-051-02	до 500 мм *(зона: 1-7)*	**34125.65**	3578.66	23340.88	3488.95	**7206.11**	340.50
44-03-051-03	до 700 мм *(зона: 1-7)*	**49472.97**	4631.06	34558.92	5574.60	**10282.99**	435.25
44-03-051-04	до 800 мм *(зона: 1-7)*	**54120.49**	5328.62	37518.65	6062.95	**11273.22**	500.81
44-03-051-05	до 1000 мм *(зона: 1-7)*	**59980.33**	6415.71	39809.03	6466.00	**13755.59**	602.98
44-03-051-06	до 1200 мм *(зона: 1-7)*	**74292.88**	6957.20	52780.80	7908.86	**14554.88**	645.98
44-03-051-07	до 1400 мм *(зона: 1-7)*	**86112.75**	7999.96	59932.96	8924.07	**18179.83**	742.80
Таблицу 44-03-052 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-03-052	**Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)**						
	Измеритель: 100 м трубопровода						
	Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:						
44-03-052-01	до 300 мм *(зона: 1-7)*	**89192.04**	7420.87	77520.32	8688.80	**4250.85**	714.92
44-03-052-02	до 500 мм *(зона: 1-7)*	**105359.52**	7839.18	92332.10	10663.44	**5188.24**	755.22
44-03-052-03	до 700 мм *(зона: 1-7)*	**122451.25**	8439.46	107373.93	12645.14	**6637.86**	813.05
44-03-052-04	до 800 мм *(зона: 1-7)*	**132256.49**	8898.88	115476.90	13777.39	**7880.71**	857.31
44-03-052-05	до 1000 мм *(зона: 1-7)*	**162820.08**	14882.95	134956.84	16536.56	**12980.29**	1433.81
44-03-052-06	до 1200 мм *(зона: 1-7)*	**195859.88**	15779.47	163672.26	21709.97	**16408.15**	1520.18
44-03-052-07	до 1400 мм *(зона: 1-7)*	**219692.59**	16620.56	183552.17	25008.68	**19519.86**	1601.21
Таблицу 44-03-060 изложить в следующей редакции:							

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 44-03-060		**Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)**					
	Измеритель: 100 м уложенного кабеля						
	Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при ширине водной преграды:						
44-03-060-01	до 200 м						156.14
	(зона: 1-7)	**21682.75**	1572.33	8451.76	886.67	**11658.66**	
44-03-060-02	более 200 м						75.81
	(зона: 1-7)	10277.69	816.47	6378.08	700.61	3083.14	
	Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды:						
44-03-060-03	до 200 м						17.09
	(зона: 1-7)	2311.82	181.84	2129.98	304.28	0.00	
44-03-060-04	более 200 м						23.18
	(зона: 1-7)	3139.63	249.65	2889.98	432.66	0.00	
Таблицу 44-03-061 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-03-061		**Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)**					
	Измеритель: 1 конец кабеля						
44-03-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)						21.85
	(зона: 1-7)	**4342.05**	226.80	4021.57	571.08	**93.68**	
(103-9010)	*Трубы стальные, (км)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 44-03-065 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-03-065		**Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)**					
	Измеритель: 1 оболочка						
	Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:						
44-03-065-01	до 10 т						67.41
	(зона: 1-7)	**31582.20**	708.48	30170.55	3013.46	**703.17**	
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-03-065-02	до 20 т						220.61
	(зона: 1-7)	**75554.32**	2241.40	69532.93	8716.07	**3779.99**	
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-03-065-03	до 30 т						335.25
	(зона: 1-7)	**92381.40**	3349.15	85047.87	10703.71	**3984.38**	
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
44-03-065-04	до 50 т						571.58
	(зона: 1-7)	**161463.15**	5710.08	150847.58	18998.00	**4905.49**	
(403-9860)	*Оболочки оголовков, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблицу 44-03-077 изложить в следующей редакции:							
Таблица 44-03-077		**Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)**					
	Измеритель: 1 стык						
	Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
44-03-077-01	до 200 мм						72.81
	(зона: 1-7)	**46887.81**	784.16	45789.04	3767.26	**314.61**	
44-03-077-02	до 300 мм						83.13
	(зона: 1-7)	**63406.64**	906.12	62175.42	5018.96	**325.10**	
44-03-077-03	до 400 мм						93.18
	(зона: 1-7)	**78423.86**	1027.78	77058.14	6155.22	**337.94**	
44-03-077-04	до 500 мм						105.20
	(зона: 1-7)	**69618.43**	1146.68	68118.89	5175.54	**352.86**	
44-03-077-05	до 600 мм						114.76
	(зона: 1-7)	**80004.77**	1265.80	78370.79	5898.59	**368.18**	
44-03-077-06	до 700 мм						123.24
	(зона: 1-7)	**89120.91**	1375.36	87385.74	6536.40	**359.81**	
44-03-077-07	до 800 мм						132.92
	(зона: 1-7)	**100074.07**	1483.39	98221.35	7302.40	**369.33**	
44-03-077-08	до 900 мм						141.40
	(зона: 1-7)	**99389.35**	1559.64	97451.55	7241.17	**378.16**	
44-03-077-09	до 1000 мм						151.91
	(зона: 1-7)	**109192.84**	1695.32	107110.68	7925.33	**386.84**	
44-03-077-10	до 1200 мм						170.80
	(зона: 1-7)	**128833.21**	1906.13	126522.37	9291.29	**404.71**	
44-03-077-11	до 1400 мм						190.63
	(зона: 1-7)	**148030.12**	2154.12	145454.48	10613.62	**421.52**	

В Части 45. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕЧИ И ТРУБЫ таблицу 45-09-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-09-001 Набивка угольной подовой массой

Измеритель: 1 т массы

45-09-001-01	Набивка подушек угольной массой						20.89
	(зона: 1-7)	6975.32	227.70	2632.15	211.93	4115.47	
45-09-001-02	Набивка подин угольной массой						26.70
	(зона: 1-7)	**8144.30**	308.65	3174.67	249.87	**4660.98**	

Таблицу 45-09-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-09-002 Установка угольных блоков и подовых секций

Измеритель: 1 т блоков

45-09-002-01	Установка боковых угольных блоков						26.28
	(зона: 1-7)	9234.26	336.38	1245.68	130.94	7652.20	
	Измеритель: 1 т секций						
45-09-002-02	Установка подовых секций						16.42
	(зона: 1)	**9038.24**	178.98	1271.72	133.54	**7587.54**	
	(зона: 2)	**9039.51**	178.98	1271.72	133.54	**7588.81**	
	(зона: 3)	**9039.73**	178.98	1271.72	133.54	**7589.03**	
	(зона: 4)	**9039.99**	178.98	1271.72	133.54	**7589.29**	
	(зона: 5)	**9040.50**	178.98	1271.72	133.54	**7589.80**	
	(зона: 6)	**9040.73**	178.98	1271.72	133.54	**7590.03**	
	(зона: 7)	**9041.76**	178.98	1271.72	133.54	**7591.06**	
(115-9020)	*Изделия шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-

Таблицу 45-09-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-09-004 Установка токопроводящих штырей и анодов

Измеритель: 1 т

45-09-004-01	Установка токопроводящих штырей						15.44
	(зона: 1-7)	**11940.14**	162.27	581.18	77.44	**11196.69**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
45-09-004-02	Установка анодов с обожженными угольными блоками						13.33
	(зона: 1-7)	**19337.35**	140.10	1413.54	106.31	**17783.71**	
(115-9020)	*Изделия шамотные, (т)*	-	-	-	-	*(0,001)*	-

Таблицу 45-11-002 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-11-002 Возведение монолитных железобетонных промышленных труб

Измеритель: 1 м^3 бетона

	Возведение монолитных железобетонных труб высотой:						
45-11-002-01	до 90 м						25.84
	(зона: 1)	**6327.16**	344.19	5269.06	878.13	**713.91**	
	(зона: 2)	**6350.78**	344.19	5269.06	878.13	**737.53**	
	(зона: 3)	**6347.34**	344.19	5269.06	878.13	**734.09**	
	(зона: 4)	**6349.06**	344.19	5269.06	878.13	**735.81**	
	(зона: 5)	**6371.01**	344.19	5269.06	878.13	**757.76**	
	(зона: 6)	**6368.47**	344.19	5269.06	878.13	**755.22**	
	(зона: 7)	**6376.21**	344.19	5269.06	878.13	**762.96**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-11-002-02	до 120 м						23.68
	(зона: 1)	**5283.40**	315.42	4246.99	703.53	**720.99**	
	(зона: 2)	**5307.02**	315.42	4246.99	703.53	**744.61**	
	(зона: 3)	**5303.58**	315.42	4246.99	703.53	**741.17**	
	(зона: 4)	**5305.30**	315.42	4246.99	703.53	**742.89**	
	(зона: 5)	**5327.25**	315.42	4246.99	703.53	**764.84**	
	(зона: 6)	**5324.71**	315.42	4246.99	703.53	**762.30**	
	(зона: 7)	**5332.44**	315.42	4246.99	703.53	**770.03**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-11-002-03	до 150 м						26.65
	(зона: 1)	**8847.59**	354.98	7748.12	812.94	**744.49**	
	(зона: 2)	**8871.20**	354.98	7748.12	812.94	**768.10**	
	(зона: 3)	**8867.77**	354.98	7748.12	812.94	**764.67**	
	(зона: 4)	**8869.49**	354.98	7748.12	812.94	**766.39**	
	(зона: 5)	**8891.43**	354.98	7748.12	812.94	**788.33**	
	(зона: 6)	**8888.89**	354.98	7748.12	812.94	**785.79**	
	(зона: 7)	**8896.63**	354.98	7748.12	812.94	**793.53**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-11-002-04	до 180 м						19.87
	(зона: 1)	**8200.80**	264.67	7213.66	753.79	**722.47**	
	(зона: 2)	**8224.41**	264.67	7213.66	753.79	**746.08**	
	(зона: 3)	**8220.97**	264.67	7213.66	753.79	**742.64**	
	(зона: 4)	**8222.69**	264.67	7213.66	753.79	**744.36**	
	(зона: 5)	**8244.64**	264.67	7213.66	753.79	**766.31**	
	(зона: 6)	**8242.10**	264.67	7213.66	753.79	**763.77**	
	(зона: 7)	**8249.84**	264.67	7213.66	753.79	**771.51**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-11-002-05	до 240 м						19.37
	(зона: 1)	**7446.92**	258.01	6472.98	556.68	**715.93**	
	(зона: 2)	**7470.54**	258.01	6472.98	556.68	**739.55**	
	(зона: 3)	**7467.10**	258.01	6472.98	556.68	**736.11**	
	(зона: 4)	**7468.82**	258.01	6472.98	556.68	**737.83**	
	(зона: 5)	**7490.77**	258.01	6472.98	556.68	**759.78**	
	(зона: 6)	**7488.23**	258.01	6472.98	556.68	**757.24**	
	(зона: 7)	**7495.97**	258.01	6472.98	556.68	**764.98**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
45-11-002-06	до 330 м						24.66
	(зона: 1)	**7493.47**	328.47	6443.47	402.97	**721.53**	
	(зона: 2)	**7517.09**	328.47	6443.47	402.97	**745.15**	
	(зона: 3)	**7513.65**	328.47	6443.47	402.97	**741.71**	
	(зона: 4)	**7515.37**	328.47	6443.47	402.97	**743.43**	
	(зона: 5)	**7537.32**	328.47	6443.47	402.97	**765.38**	
	(зона: 6)	**7534.78**	328.47	6443.47	402.97	**762.84**	
	(зона: 7)	**7542.51**	328.47	6443.47	402.97	**770.57**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблицу 45-11-003 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-11-003 Установка металлических деталей промышленных труб

Измеритель: 100 м токоотводящего каната

	Установка металлических деталей труб:						
45-11-003-01	грозозащита						46.10
	(зона: 1-7)	**2873.39**	540.75	352.76	139.74	**1979.88**	
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-
	Измеритель: 1 т деталей						
45-11-003-02	скрепляющие кольца						89.50
	(зона: 1-7)	1573.97	1049.84	524.13	210.15	0.00	
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
45-11-003-03	ходовые скобы						157.32
	(зона: 1-7)	2882.36	1845.36	1037.00	505.54	0.00	
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
45-11-003-04	ограждения ходовых скоб						93.94
	(зона: 1-7)	1973.14	1101.92	871.22	410.06	0.00	
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
45-11-003-05	светофорные площадки с ограждениями						60.53
	(зона: 1-7)	1338.62	710.02	628.60	270.32	0.00	
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
45-11-003-06	обжим верха трубы (чугунное литье)						75.71
	(зона: 1-7)	1360.36	888.08	472.28	180.29	0.00	
(201-9006)	*Конструкции металлические, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблицу 45-13-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 45-13-001 Отделочные работы и защита от коррозии промышленных труб

Измеритель: 1 м^2 поверхности

45-13-001-01	Затирка андезитовой замазкой (d=3 мм) внутренней поверхности футеровки труб высотой до 250 м						0.39
	(зона: 1-7)	17.94	4.51	0.23	0.10	13.20	
45-13-001-02	Окисловка серной кислотой за три раза поверхности футеровки труб высотой до 250 м						0.62
	(зона: 1-7)	7.34	7.17	0.00	0.00	0.17	
	Защита от коррозии:						
45-13-001-03	шпатлевкой ЭП-0010 внутренней поверхности труб высотой до 250 м						0.88
	(зона: 1-7)	**64.94**	10.17	5.00	0.69	**49.77**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
45-13-001-04	эпоксидно-каменноугольным составом (ЭКС)						0.75
	(зона: 1-7)	**56.80**	8.67	5.84	0.81	**42.29**	
45-13-001-05	Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью ХВ-785 (красного и белого цвета) наружной поверхности стволов труб высотой до 320 м						0.75
	(зона: 1-7)	49.11	8.67	22.73	3.01	17.71	

В Части 46. РАБОТЫ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ таблицу 46-01-001 изложить в следующей редакции:

Таблица 46-01-001 Усиление конструкций монолитным железобетоном

Измеритель: 1 м^3

	Усиление монолитными железобетонными обоймами:						
46-01-001-01	фундаментов						23.50
	(зона: 1)	**1418.85**	234.77	77.09	3.57	**1106.99**	
	(зона: 2)	**1443.58**	234.77	77.09	3.57	**1131.72**	
	(зона: 3)	**1440.35**	234.77	77.09	3.57	**1128.49**	
	(зона: 4)	**1443.09**	234.77	77.09	3.57	**1131.23**	
	(зона: 5)	**1465.97**	234.77	77.09	3.57	**1154.11**	
	(зона: 6)	**1463.94**	234.77	77.09	3.57	**1152.08**	
	(зона: 7)	**1473.12**	234.77	77.09	3.57	**1161.26**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-02	колонн						96.66
	(зона: 1)	3193.32	949.20	186.15	13.92	2057.97	
	(зона: 2)	3217.14	949.20	186.15	13.92	2081.79	
	(зона: 3)	3213.69	949.20	186.15	13.92	2078.34	
	(зона: 4)	3215.42	949.20	186.15	13.92	2080.07	
	(зона: 5)	3237.50	949.20	186.15	13.92	2102.15	
	(зона: 6)	3234.99	949.20	186.15	13.92	2099.64	
	(зона: 7)	3242.74	949.20	186.15	13.92	2107.39	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-03	кирпичных стен						41.62
	(зона: 1)	**2123.26**	459.07	200.50	17.65	**1463.69**	
	(зона: 2)	**2147.54**	459.07	200.50	17.65	**1487.97**	
	(зона: 3)	**2144.06**	459.07	200.50	17.65	**1484.49**	
	(зона: 4)	**2145.83**	459.07	200.50	17.65	**1486.26**	
	(зона: 5)	**2168.26**	459.07	200.50	17.65	**1508.69**	
	(зона: 6)	**2165.76**	459.07	200.50	17.65	**1506.19**	
	(зона: 7)	**2173.63**	459.07	200.50	17.65	**1514.06**	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
46-01-001-04	Усиление кирпичных простенков монолитными железобетонными сердечниками (вставками)						59.75
	(зона: 1)	2793.10	627.97	577.78	80.07	1587.35	
	(зона: 2)	2816.75	627.97	577.78	80.07	1611.00	
	(зона: 3)	2813.30	627.97	577.78	80.07	1607.55	
	(зона: 4)	2815.02	627.97	577.78	80.07	1609.27	
	(зона: 5)	2837.00	627.97	577.78	80.07	1631.25	
	(зона: 6)	2834.46	627.97	577.78	80.07	1628.71	
	(зона: 7)	2842.19	627.97	577.78	80.07	1636.44	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
46-01-001-05	Усиление перекрытий железобетоном сверху						24.26
	(зона: 1)	1317.86	277.29	423.11	62.08	617.46	
	(зона: 2)	1341.44	277.29	423.11	62.08	641.04	
	(зона: 3)	1338.00	277.29	423.11	62.08	637.60	
	(зона: 4)	1339.71	277.29	423.11	62.08	639.31	
	(зона: 5)	1361.65	277.29	423.11	62.08	661.25	
	(зона: 6)	1359.10	277.29	423.11	62.08	658.70	
	(зона: 7)	1366.81	277.29	423.11	62.08	666.41	
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 46-01-004 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-01-004	**Усиление конструктивных элементов**						
	Измеритель: 1 т						
	Усиление конструктивных элементов:						
46-01-004-01	фундаментов стальными балками						174.43
	(зона: 1)	8791.15	1810.58	580.28	50.25	6400.29	
	(зона: 2)	8808.50	1810.58	580.28	50.25	6417.64	
	(зона: 3)	8872.94	1810.58	580.28	50.25	6482.08	
	(зона: 4)	8877.25	1810.58	580.28	50.25	6486.39	
	(зона: 5)	8911.06	1810.58	580.28	50.25	6520.20	
	(зона: 6)	8904.74	1810.58	580.28	50.25	6513.88	
	(зона: 7)	8938.93	1810.58	580.28	50.25	6548.07	
46-01-004-02	стен кирпичных стальными обоймами						195.63
	(зона: 1)	**8338.07**	2294.74	1209.05	79.46	**4834.28**	
	(зона: 2,3)	**8338.78**	2294.74	1209.05	79.46	**4834.99**	
	(зона: 4)	**8338.83**	2294.74	1209.05	79.46	**4835.04**	
	(зона: 5)	**8339.25**	2294.74	1209.05	79.46	**4835.46**	
	(зона: 6)	**8339.35**	2294.74	1209.05	79.46	**4835.56**	
	(зона: 7)	**8339.48**	2294.74	1209.05	79.46	**4835.69**	
46-01-004-03	стен кирпичных стальными тяжами						202.93
	(зона: 1-7)	**9180.92**	2106.41	149.58	11.80	**6924.93**	
Таблицу 46-02-006 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-02-006	**Замена бутовых фундаментов под существующими стенами**						
	Измеритель: 1 м^3						
46-02-006-01	Замена бутовых фундаментов под существующими стенами						34.17
	(зона: 1)	**1215.61**	359.13	322.02	24.91	**534.46**	
	(зона: 2)	**1249.46**	359.13	322.02	24.91	**568.31**	
	(зона: 3)	**1238.82**	359.13	322.02	24.91	**557.67**	
	(зона: 4)	**1268.79**	359.13	322.02	24.91	**587.64**	
	(зона: 5)	**1296.31**	359.13	322.02	24.91	**615.16**	
	(зона: 6)	**1267.31**	359.13	322.02	24.91	**586.16**	
	(зона: 7)	**1275.75**	359.13	322.02	24.91	**594.60**	
(403-9010)	*Блоки бетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблицу 46-03-012 изложить в следующей редакции:							
Таблица 46-03-012	**Пробивка борозд в бетонных конструкциях**						
	Измеритель: 100 м борозд						
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения:						
46-03-012-01	до 20 см^2						28.06
	(зона: 1-7)	910.51	317.08	593.43	84.50	0.00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
46-03-012-02	до 50 см^2						43.40
	(зона: 1-7)	1347.68	490.42	857.26	122.07	0.00	
46-03-012-03	до 100 см^2						85.07
	(зона: 1-7)	2717.21	961.29	1755.92	250.04	0.00	
	Пробивка в бетонных конструкциях потолков борозд площадью сечения:						
46-03-012-04	до 20 см^2						46.20
	(зона: 1-7)	1463.75	522.06	941.69	134.10	0.00	
46-03-012-05	до 50 см^2						82.06
	(зона: 1-7)	2575.23	927.28	1647.95	234.67	0.00	
46-03-012-06	до 100 см^2						142.46
	(зона: 1-7)	4444.61	1609.80	2834.81	403.68	0.00	
	На каждые 20 см^2 площади сечения сверх 100 см^2 добавлять к расценке:						
46-03-012-07	46-03-012-03						20.07
	(зона: 1-7)	650.55	226.79	423.76	60.34	0.00	
46-03-012-08	46-03-012-06						30.16
	(зона: 1-7)	957.78	340.81	616.97	87.86	0.00	
	Таблицу 46-07-010 изложить в следующей редакции:						
Таблица 46-07-010	**Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов**						
	Измеритель: 1 т						
	Замена днища резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью:						
46-07-010-01	1000 м^3						300.07
	(зона: 1-7)	**19181.32**	3627.85	12522.45	588.79	**3031.02**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,132)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,108)*	-
46-07-010-02	2000 м^3						257.66
	(зона: 1-7)	**14338.01**	3068.73	9633.56	461.28	**1635.72**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,14)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,041)*	-
46-07-010-03	3000 м^3						218.92
	(зона: 1-7)	**11589.32**	2646.74	7641.90	363.46	**1300.68**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,141)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,046)*	-
46-07-010-04	5000 м^3						178.98
	(зона: 1-7)	**9358.49**	2131.65	6268.43	323.63	**958.41**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,121)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,027)*	-
46-07-010-05	10000 м^3						169.86
	(зона: 1-7)	**7793.58**	2053.61	4663.05	225.12	**1076.92**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,111)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,024)*	-
	Замена днища и первого пояса резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепро-дуктов вместимостью:						
46-07-010-06	1000 м^3						321.66
	(зона: 1-7)	**17044.80**	3888.87	9750.50	456.81	**3405.43**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,061)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,106)*	-
46-07-010-07	2000 м^3						244.58
	(зона: 1-7)	**12748.00**	2956.97	7946.52	382.39	**1844.51**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,432)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,042)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
46-07-010-08	3000 м^3						216.31
	(зона: 1-7)	**11152.69**	2615.19	7055.70	345.05	**1481.80**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,088)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,029)*	-
46-07-010-09	5000 м^3						195.13
	(зона: 1-7)	**9398.84**	2359.12	5886.78	293.66	**1152.94**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,293)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,019)*	-
46-07-010-10	10000 м^3						160.80
	(зона: 1-7)	**7622.66**	1944.07	4538.14	218.14	**1140.45**	
(101-9350)	*Сталь листовая, (т)*	-	-	-	-	*(1,081)*	-
(101-9400)	*Металлопрокат, (т)*	-	-	-	-	*(0,012)*	-

В Части 47. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЯ таблицу 47-01-004 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-004 **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом**

Измеритель: 10 ям

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом размером:						
47-01-004-01	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте						3.19
	(зона: 1-7)	54.48	29.89	24.59	2.93	0.00	
47-01-004-02	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%						4.21
	(зона: 1-7)	**161.36**	39.45	24.59	2.93	**97.32**	
47-01-004-03	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%						5.32
	(зона: 1-7)	**267.51**	49.85	24.59	2.93	**193.07**	
47-01-004-04	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%						6.41
	(зона: 1-7)	**375.04**	60.06	24.59	2.93	**290.39**	
47-01-004-05	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%						7.51
	(зона: 1-7)	**482.67**	70.37	24.59	2.93	**387.71**	
47-01-004-06	0,3х0,3 м в естественном грунте						4.63
	(зона: 1-7)	67.97	43.38	24.59	2.93	0.00	
47-01-004-07	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%						5.70
	(зона: 1-7)	**221.80**	53.41	24.59	2.93	**143.80**	
47-01-004-08	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%						7.45
	(зона: 1-7)	**381.63**	69.81	24.59	2.93	**287.23**	
47-01-004-09	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%						8.98
	(зона: 1-7)	**539.40**	84.14	24.59	2.93	**430.67**	
47-01-004-10	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%						10.63
	(зона: 1-7)	**698.66**	99.60	24.59	2.93	**574.47**	
47-01-004-11	0,5х0,4 м в естественном грунте						7.51
	(зона: 1-7)	97.19	70.37	26.82	3.19	0.00	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-004-12	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**286.59**	86.86	26.82	3.19	**172.91**	9.27
47-01-004-13	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**476.15**	106.16	26.82	3.19	**343.17**	11.33
47-01-004-14	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**666.90**	124.71	26.82	3.19	**515.37**	13.31
47-01-004-15	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**853.89**	139.14	26.82	3.19	**687.93**	14.85
47-01-004-16	0,8х0,6 м в естественном грунте *(зона: 1-7)*	206.94	147.20	59.74	9.93	0.00	15.71
47-01-004-17	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**731.58**	193.12	59.74	9.93	**478.72**	20.61
47-01-004-18	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**1256.30**	239.12	59.74	9.93	**957.44**	25.52
47-01-004-19	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**1781.04**	285.13	59.74	9.93	**1436.17**	30.43
47-01-004-20	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**2305.77**	331.14	59.74	9.93	**1914.89**	35.34

Таблицу 47-01-005 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом

Измеритель: 10 ям

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом размером:						
47-01-005-01	0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте *(зона: 1-7)*	159.27	104.19	55.08	9.16	0.00	11.12
47-01-005-02	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**680.55**	157.79	55.08	9.16	**467.68**	16.84
47-01-005-03	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**1197.83**	209.33	55.08	9.16	**933.42**	22.34
47-01-005-04	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**1719.29**	263.11	55.08	9.16	**1401.10**	28.08
47-01-005-05	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**2231.91**	319.24	55.08	9.16	**1857.59**	34.07
47-01-005-06	0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте *(зона: 1-7)*	232.30	138.02	94.28	15.68	0.00	14.73
47-01-005-07	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**1048.28**	215.23	94.28	15.68	**738.77**	22.97
47-01-005-08	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**1871.50**	301.25	94.28	15.68	**1475.97**	32.15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-005-09	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75%						41.06
	(зона: 1-7)	**2691.46**	384.73	94.28	15.68	**2212.45**	
47-01-005-10	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%						50.55
	(зона: 1-7)	**3524.96**	473.65	94.28	15.68	**2957.03**	
47-01-005-11	1,0х1,0х0,6 м в естественном грунте						18.07
	(зона: 1-7)	302.81	169.32	133.49	22.19	0.00	
47-01-005-12	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%						29.06
	(зона: 1-7)	**1390.41**	272.29	133.49	22.19	**984.63**	
47-01-005-13	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%						41.87
	(зона: 1-7)	**2497.72**	392.32	133.49	22.19	**1971.91**	
47-01-005-14	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%						54.68
	(зона: 1-7)	**3602.87**	512.35	133.49	22.19	**2957.03**	
47-01-005-15	1,0х1,0х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%						67.50
	(зона: 1-7)	**4705.91**	632.48	133.49	22.19	**3939.94**	
47-01-005-16	1,3х1,3х0,6 м в естественном грунте						24.79
	(зона: 1-7)	410.58	232.28	178.30	29.64	0.00	
47-01-005-17	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 25%						37.52
	(зона: 1-7)	**1766.65**	351.56	178.30	29.64	**1236.79**	
47-01-005-18	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 50%						53.29
	(зона: 1-7)	**3147.69**	499.33	178.30	29.64	**2470.06**	
47-01-005-19	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 75%						69.05
	(зона: 1-7)	**4530.79**	647.00	178.30	29.64	**3705.49**	
47-01-005-20	1,3х1,3х0,6 м с добавлением растительной земли до 100%						84.81
	(зона: 1-7)	**5911.88**	794.67	178.30	29.64	**4938.91**	
47-01-005-21	1,5х1,5х0,65 м в естественном грунте						31.01
	(зона: 1-7)	515.53	290.56	224.97	37.40	0.00	
47-01-005-22	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%						45.72
	(зона: 1-7)	**2139.17**	428.40	224.97	37.40	**1485.80**	
47-01-005-23	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%						64.82
	(зона: 1-7)	**3808.30**	607.36	224.97	37.40	**2975.97**	
47-01-005-24	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%						87.93
	(зона: 1-7)	**5497.65**	823.90	224.97	37.40	**4448.78**	
47-01-005-25	1,5х1,5х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%						103.01
	(зона: 1-7)	**7126.32**	965.20	224.97	37.40	**5936.15**	
47-01-005-26	1,7х1,7х0,65 м в естественном грунте						36.76
	(зона: 1-7)	608.62	344.44	264.18	43.92	0.00	
47-01-005-27	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 25%						52.86
	(зона: 1-7)	**2436.76**	495.30	264.18	43.92	**1677.28**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-005-28	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 50%						74.59
	(зона: 1-7)	**4322.03**	698.91	264.18	43.92	**3358.94**	
47-01-005-29	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 75%						96.32
	(зона: 1-7)	**6189.95**	902.52	264.18	43.92	**5023.25**	
47-01-005-30	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100%						118.06
	(зона: 1-7)	**8072.51**	1106.22	264.18	43.92	**6702.11**	

Таблицу 47-01-006 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную

Измеритель: 10 ям

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером:						
47-01-006-01	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м в естественном грунте						6.14
	(зона: 1-7)	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	
47-01-006-02	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 25%						7.08
	(зона: 1-7)	**163.66**	66.34	0.00	0.00	**97.32**	
47-01-006-03	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 50%						8.09
	(зона: 1-7)	**268.87**	75.80	0.00	0.00	**193.07**	
47-01-006-04	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%						9.07
	(зона: 1-7)	**375.38**	84.99	0.00	0.00	**290.39**	
47-01-006-05	0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 100%						10.07
	(зона: 1-7)	**482.07**	94.36	0.00	0.00	**387.71**	
47-01-006-06	0,3х0,3 м в естественном грунте						9.68
	(зона: 1-7)	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	
47-01-006-07	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%						10.11
	(зона: 1-7)	**337.43**	94.73	0.00	0.00	**242.70**	
47-01-006-08	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50%						11.61
	(зона: 1-7)	**595.40**	108.79	0.00	0.00	**486.61**	
47-01-006-09	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 75%						13.09
	(зона: 1-7)	**851.96**	122.65	0.00	0.00	**729.31**	
47-01-006-10	0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100%						14.60
	(зона: 1-7)	**1110.02**	136.80	0.00	0.00	**973.22**	
47-01-006-11	0,5х0,4 м в естественном грунте						12.08
	(зона: 1-7)	113.19	113.19	0.00	0.00	0.00	
47-01-006-12	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25%						13.63
	(зона: 1-7)	**299.91**	127.71	0.00	0.00	**172.20**	
47-01-006-13	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50%						15.41
	(зона: 1-7)	**487.56**	144.39	0.00	0.00	**343.17**	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-006-14	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**676.16**	160.79	0.00	0.00	**515.37**	17.16
47-01-006-15	0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**865.30**	177.37	0.00	0.00	**687.93**	18.93
47-01-006-16	0,8х0,6 м в естественном грунте *(зона: 1-7)*	294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	31.45
47-01-006-17	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**813.60**	334.88	0.00	0.00	**478.72**	35.74
47-01-006-18	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**1340.30**	382.86	0.00	0.00	**957.44**	40.86
47-01-006-19	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**1866.91**	430.74	0.00	0.00	**1436.17**	45.97
47-01-006-20	0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**2289.02**	478.71	0.00	0.00	**1810.31**	51.09

Таблицу 47-01-007 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-007 **Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную**

Измеритель: 10 ям

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную размером:						
47-01-007-01	0,5х0,5х0,4 м в естественном грунте *(зона: 1-7)*	256.08	256.08	0.00	0.00	0.00	27.33
47-01-007-02	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**766.96**	299.28	0.00	0.00	**467.68**	31.94
47-01-007-03	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**1274.39**	340.97	0.00	0.00	**933.42**	36.39
47-01-007-04	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**1785.74**	384.64	0.00	0.00	**1401.10**	41.05
47-01-007-05	0,5х0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**2287.58**	429.99	0.00	0.00	**1857.59**	45.89
47-01-007-06	0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте *(зона: 1-7)*	325.61	325.61	0.00	0.00	0.00	34.75
47-01-007-07	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**1129.87**	391.10	0.00	0.00	**738.77**	41.74
47-01-007-08	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**1939.97**	464.00	0.00	0.00	**1475.97**	49.52
47-01-007-09	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**2749.44**	536.99	0.00	0.00	**2212.45**	57.31
47-01-007-10	0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**3567.11**	610.08	0.00	0.00	**2957.03**	65.11

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-007-11	1,0x1,0x0,6 м в естественном грунте *(зона: 1-7)*	404.88	404.88	0.00	0.00	0.00	43.21
47-01-007-12	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**1473.65**	489.02	0.00	0.00	**984.63**	52.19
47-01-007-13	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**2559.50**	587.59	0.00	0.00	**1971.91**	62.71
47-01-007-14	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**3643.01**	685.98	0.00	0.00	**2957.03**	73.21
47-01-007-15	1,0x1,0x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**4724.49**	784.55	0.00	0.00	**3939.94**	83.73
47-01-007-16	1,3x1,3x0,6 м в естественном грунте *(зона: 1-7)*	547.11	547.11	0.00	0.00	0.00	58.39
47-01-007-17	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**1885.10**	648.31	0.00	0.00	**1236.79**	69.19
47-01-007-18	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**3243.37**	773.31	0.00	0.00	**2470.06**	82.53
47-01-007-19	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**4604.07**	898.58	0.00	0.00	**3705.49**	95.90
47-01-007-20	1,3x1,3x0,6 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**6018.33**	1079.42	0.00	0.00	**4938.91**	115.20
47-01-007-21	1,5x1,5x0,65 м в естественном грунте *(зона: 1-7)*	686.35	686.35	0.00	0.00	0.00	73.25
47-01-007-22	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**2289.09**	803.29	0.00	0.00	**1485.80**	85.73
47-01-007-23	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**3930.87**	954.90	0.00	0.00	**2975.97**	101.91
47-01-007-24	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**5555.28**	1106.50	0.00	0.00	**4448.78**	118.09
47-01-007-25	1,5x1,5x0,65 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**7194.35**	1258.20	0.00	0.00	**5936.15**	134.28
47-01-007-26	1,7x1,7x0,65 м в естественном грунте *(зона: 1-7)*	809.66	809.66	0.00	0.00	0.00	86.41
47-01-007-27	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**2614.84**	937.56	0.00	0.00	**1677.28**	100.06
47-01-007-28	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**4469.00**	1110.06	0.00	0.00	**3358.94**	118.47
47-01-007-29	1,7x1,7x0,65 м с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**6305.91**	1282.66	0.00	0.00	**5023.25**	136.89

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-007-30	1,7х1,7х0,65 м с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**8157.36**	1455.25	0.00	0.00	**6702.11**	155.31

Таблицу 47-01-008 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-008 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли

Измеритель: 10 м^3 ям

	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли механизированным способом:						
47-01-008-01	в естественном грунте *(зона: 1-7)*	119.92	65.59	54.33	8.98	0.00	7.00
47-01-008-02	с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**486.07**	174.84	54.33	8.98	**256.90**	18.66
47-01-008-03	с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**750.93**	182.81	54.33	8.98	**513.79**	19.51
47-01-008-04	с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**1083.45**	193.02	54.33	8.98	**836.10**	20.60
47-01-008-05	с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**1414.10**	202.95	54.33	8.98	**1156.82**	21.66
	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли вручную:						
47-01-008-06	в естественном грунте *(зона: 1-7)*	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	20.98
47-01-008-07	с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**524.51**	267.61	0.00	0.00	**256.90**	28.56
47-01-008-08	с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**788.14**	274.35	0.00	0.00	**513.79**	29.28
47-01-008-09	с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**1119.17**	283.07	0.00	0.00	**836.10**	30.21
47-01-008-10	с добавлением растительной земли до 100% *(зона: 1-7)*	**1448.51**	291.69	0.00	0.00	**1156.82**	31.13

Таблицу 47-01-015 изложить в следующей редакции:

Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев

Измеритель: 10 ям

	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой механизированным способом:						
47-01-015-01	в естественном грунте *(зона: 1-7)*	55.61	33.26	22.35	2.66	0.00	3.55
47-01-015-02	с добавлением растительной земли до 25% *(зона: 1-7)*	**374.95**	97.54	26.82	3.19	**250.59**	10.41
47-01-015-03	с добавлением растительной земли до 50% *(зона: 1-7)*	**650.44**	120.87	26.82	3.19	**502.75**	12.90
47-01-015-04	с добавлением растительной земли до 75% *(зона: 1-7)*	**924.82**	144.67	26.82	3.19	**753.33**	15.44

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
47-01-015-05	с добавлением растительной земли до 100%						17.95
	(зона: 1-7)	**1202.08**	168.19	26.82	3.19	**1007.07**	
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную:						
47-01-015-06	в естественном грунте						6.74
	(зона: 1-7)	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	
47-01-015-07	с добавлением растительной земли до 25%						17.94
	(зона: 1-7)	**418.69**	168.10	0.00	0.00	**250.59**	
47-01-015-08	с добавлением растительной земли до 50%						20.54
	(зона: 1-7)	**695.21**	192.46	0.00	0.00	**502.75**	
47-01-015-09	с добавлением растительной земли до 75%						23.10
	(зона: 1-7)	**969.78**	216.45	0.00	0.00	**753.33**	
47-01-015-10	с добавлением растительной земли до 100%						25.69
	(зона: 1-7)	**1247.79**	240.72	0.00	0.00	**1007.07**	
	Таблицу 47-01-017 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой						
	Измеритель: 10 деревьев						
	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером:						
47-01-017-01	0,7х0,7 м						9.36
	(зона: 1-7)	**227.97**	108.20	47.23	4.19	**72.54**	
(414-9001)	*Деревья-саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
47-01-017-02	1,0х0,8 м						11.82
	(зона: 1-7)	**256.41**	136.64	47.23	4.19	**72.54**	
(414-9001)	*Деревья-саженцы, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Измеритель: 1 м^3 изменения объема посадочных ям						
47-01-017-03	На каждый 1 м^3 изменения объема земли добавлять или исключать к расценкам 47-01-017-01, 47-01-017-02						1.09
	(зона: 1-7)	21.04	10.21	10.50	0.93	0.33	
	Таблицу 47-01-050 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-050 Посадка многолетних цветников						
	Измеритель: 100 м^2 цветников						
47-01-050-01	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов						153.91
	(зона: 1-7)	**3461.49**	1549.87	1436.09	127.42	**475.53**	
(414-9340)	*Цветы, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(1,68)*	-
47-01-050-02	На каждые 1000 шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к расценке 47-01-050-01						6.88
	(зона: 1-7)	**88.03**	69.28	0.00	0.00	**18.75**	
(414-9340)	*Цветы, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(1,05)*	-
	Таблицу 47-01-052 изложить в следующей редакции:						
	Таблица 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев						
	Измеритель: 100 м^2 альпинариев или рокариев						
47-01-052-01	Устройство альпинариев и рокариев						107.88
	(зона: 1-7)	**2829.99**	1059.38	265.63	36.00	**1504.98**	
(114-9010)	*Удобрения минеральные, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9231)	*Камень декоративный, (м^3)*	-	-	-	-	*(3)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, т
1	2	3	4	5	6	7	8
(414-9340)	*Цветы, (1000.00 шт.)*	-	-	-	-	*(0,672)*	-
Таблицу 47-01-053 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-053	**Устройство насыпных клумб и рабаток**						
	Измеритель: 100 м^2						
47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м						11.64
	(зона: 1-7)	**1804.75**	119.31	0.00	0.00	**1685.44**	
47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к расценке 47-01-053-01						3.19
	(зона: 1-7)	**1718.14**	32.70	0.00	0.00	**1685.44**	
Таблицу 47-01-068 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-068	**Уход за саженцами с оголенной корневой системой**						
	Измеритель: 10 саженцев деревьев или кустарников						
	Уход за саженцами с оголенной корневой системой:						
47-01-068-01	деревьев						8.04
	(зона: 1-7)	**135.38**	75.33	57.72	5.12	**2.33**	
(114-9021)	*Удобрения органические, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
47-01-068-02	кустарников в групповых посадках						3.99
	(зона: 1-7)	**60.92**	40.90	19.24	1.71	**0.78**	
(114-9021)	*Удобрения органические, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
Таблицу 47-01-069 изложить в следующей редакции:							
Таблица 47-01-069	**Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди**						
	Измеритель: 10 м живой изгороди						
	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди:						
47-01-069-01	однорядной и вьющимися растениями						4.57
	(зона: 1-7)	**85.87**	44.01	40.23	3.57	**1.63**	
(114-9021)	*Удобрения органические, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
47-01-069-02	двухрядной						6.29
	(зона: 1-7)	**122.37**	60.57	59.47	5.28	**2.33**	
(114-9021)	*Удобрения органические, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-

В раздел «IV. Приложения » внесены следующие изменения и дополнения:

Приложение 1.8 изложить в следующей редакции:

Приложение 1.8

Объем древесины, полученный с 1 га леса различной густоты и крупности

Характеристика леса				Примерный выход древесины с 1 га, плотные м^3			
По крупности	Диаметр в см:		По густоте	По числу деревьев на 1 га	Всего	В том числе:	
	ствола*	пня				деловой	дровяной
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Крупный	Более 32	Более 34	Густой	300	190	160	30
			Средней густоты	190	140	120	20
			Редкий	70	90	80	10
2. Средней крупности	До 32	До 34	Густой	530	180	155	25
			Средней густоты	350	130	110	20
			Редкий	170	80	70	10
3. Мелкий	До 24	До 26	Густой	960	170	145	25
			Средней густоты	600	120	100	20
			Редкий	420	70	60	10
4. Очень мелкий	До 16	До 18	Густой	1550	150	130	20
			Средней густоты	1000	100	85	15
			Редкий	570	50	43	7
5. Тонкомерный (подлесок)	До 11	До 12	Густой	4090	60	52	8
			Средней густоты	**3260**	45	38	7
			Редкий	2400	30	26	4

* Диаметры стволов деревьев измеряются на высоте 1,3 м от поверхности земли.

Пункты 3.10, 3.80- 3.82, 3.94-3.97 приложения 1.12 изложить в следующей редакции:

Приложение 1.12

Коэффициенты к сметным нормам, учитывающие условия применения ТЕР части 1

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты	
		к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4
Разработка грунта экскаваторами и бульдозерами при работе:			
на сооружении магистральных трубопроводов			
3.10.	01-003 (7-12), **03-002 (4-6)**	-	1,06
3.35. Устройство траншей под многонитиевые трубопроводы с полками для прокладки коммуникаций на разных горизонтах	01-003, 01-004, 01-006, 01-013, 01-014, 01-022, 01-058, 01-059, 03-002, 03-003, 03-012, **03-013**, 03-056, 03-057	1,2	1,2
3.80. Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам	01-036 (1) **03-034 (1)**	-	1,34
3.81. То же	01-036 (2, 3), **03-034 (2, 3)**	-	1,48
3.82. То же	01-036 (4), 01-088 (1, 2) **03-034 (4), 03-072 (1, 2)**	-	1,55
3.94. Разработка траншей на полках при продольном уклоне более 15 град.	01-081, **03-066**	1,05	1,1
3.95. То же	01-082, **03-067**	1,05	1,2
3.96. Устройство полок при продольном уклоне более 15 град.	01-084, **03-068**	1,05	1,15
3.97. То же	01-085, **03-069**	1,1	1,2

Пункты 3.4-3.7, 3.10, 3.11, 3.13-3.15 приложения 4.3 изложить в следующей редакции:

Приложение 4.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 4.

№ п/п	Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов (кроме долот)
	1	2	3	4	5
3.4.	При вращательном бурении с углом наклона к горизонту:				
	до 45 град	01-001÷01-005; **01-030÷01-032**	1,22	1,22	—
	до 46-65 град	01-001÷01-005; **01-030÷01-032**	1,11	1,11	—
	до 66-80 град	01-001÷01-005; **01-030÷01-032**	1,05	1,05	—
	до 80-90 град	01-001÷01-005; **01-030÷01-032**	1	1	—
3.5.	Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, **01-030÷01-032**, 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005	1,25	1,25	—
3.6.	Бурение в подземных сооружениях:				
	в обычных условиях	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, **01-030÷01-032**, 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005	1,14	1,14	—
	в условиях капежа прерывающимися струями	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, **01-030÷01-032,** 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005	1,25	1,25	—
	в условиях капежа сплошными струями	01-001÷01-005, 01-021÷01-025, **01-030÷01-032,** 02-001÷02-004, 03-001÷03-003, 04-001÷04-005	1,4	1,4	—
3.7.	Бурение в стесненных условиях	01-001÷01-013, 01-021÷01-025, **01-030÷01-032**, **01-037÷01-043**, 02-001÷02-004, **02-008÷02-012**, 03-001÷03-003, 04-001÷**04-009**, **06-002**	1,1	1,1	—
3.10.	Крепление скважин трубами с наружным диаметром:				
	до 200 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	0,9	0,9	—
	до 201-300 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	1	1	—
	до 301-400 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	1,2	1,2	—
	до 401-500 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	1,5	1,5	—
	до 501-600 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	2,3	2,3	—
	до 601-700 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	2,7	2,7	—
	до 701-800 мм	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	3,6	3,6	—
	при диаметре труб более 800 мм при ударно-канатном бурении на каждые 100 мм дополнительно применять	02-001÷02-003, **02-008÷02-010**	1,1	1,1	—
3.11	Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра:				
	до 150 мм	02-004, **02-011, 02-012**	0,7	0,7	—
	до 151-250 мм	02-004, **02-011, 02-012**	1	1	—
	до 251-350 мм	02-004, **02-011, 02-012**	1,4	1,4	—
	до 351-450 мм	02-004, **02-011, 02-012**	1,9	1,9	—
	до 451-550 мм	02-004, **02-011, 02-012**	3	3	—
	до 551-650 мм	02-004, **02-011, 02-012**	4	4	—
	до 651-750 мм	02-004, **02-011, 02-012**	5	5	—
	при диаметре труб более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять	02-004, **02-011, 02-012**	1,2	1,2	—

№ п/п	Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда рабочих-строителей	к нормам эксплуатации машин	к нормам расхода материалов (кроме долот)
	1	2	3	4	5
3.13.	Цементаж затрубного пространства при наружном диаметре труб:				
	до 200 мм	03-001, **03-004**	0,98	0,98	—
	до 201-250 мм	03-001, **03-004**	1	1	—
	до 251-300 мм	03-001, **03-004**	1,01	1,01	—
	до 301-350 мм	03-001, **03-004**	1,03	1,03	—
	до 351-400 мм	03-001, **03-004**	1,04	1,04	—
	до 401-450 мм	03-001, **03-004**	1,04	1,04	—
	до 451-500 мм	03-001, **03-004**	1,05	1,05	—
	при диаметре труб более 500 мм на каждые 50 мм увеличения диаметра дополнительно применять	03-001, **03-004**	1,01	1,01	—
3.14.	Подбашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины:				
	до 125 мм	03-002 – 03-003, **03-005,03-006**	0,8	0,8	—
	до 126-150 мм	03-002 – 03-003, **03-005,03-006**	0,8	0,8	—
	до 151-250 мм	03-002 – 03-003, **03-005,03-006**	1	1	—
	до 251-350 мм	03-002 – 03-003, **03-005,03-006**	1,2	1,2	—
	до 351-450 мм	03-002 – 03-003, **03-005,03-006**	1,3	1,3	—
	до 541-550 мм	03-002 – 03-003, **03-005,03-006**	1,4	1,4	—
	до 551-650 мм	03-002 – 03-003, **03-005,03-006**	1,5	1,5	—
	до 651-750 мм	03-002 – 03-003, **03-005,03-006**	1,5	1,5	—
	при диаметре скважины более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент	03-002 – 03-003, **03-005,03-006**	1,07	1,07	—
3.15.	Установка фильтровой колонны диаметром:				
	до 200 мм	04-001 – 04-002, **04-006,04-007**	0,8	0,8	—
	до 201-250 мм	04-001 – 04-002, **04-006,04-007**	1	1	—
	до 251-300 мм	04-001 – 04-002, **04-006,04-007**	1,2	1,2	—
	до 301-350 мм	04-001 – 04-002, **04-006,04-007**	1,4	1,4	—
	свыше 350 мм	04-001 – 04-002, **04-006,04-007**	1,7	1,7	—

Пункт 2 приложения 4.11 изложить в следующей редакции:

Приложение 4.11

2. При бурении скважин на воду нормами учтен расход породоразрушающих инструментов в следующих таблицах:

001÷003 - при вращательном бурении роторным и колонковым способами с применением породоразрушающих инструментов диаметром 150-200 мм;

017 - при ударно-канатном бурении с применением породоразрушающих инструментов диаметром 250-300 мм;

023 - при вращательном бурении долотом большого диаметра роторным способом с прямой промывкой с применением породоразрушающих инструментов диаметром 500-600 мм;

026 - при вращательном бурении реактивно-турбинным способом с применением породоразрушающих инструментов диаметром 500-600 мм.

При других диаметрах породоразрушающих инструментов применять поправочные коэффициенты по таблицам 1, 2, 3 в зависимости от способа бурения.

Таблицу 028 приложения 4.11 изложить в следующей редакции:
Б. Фильтр с проволочной обмоткой

Состав рабочих операций:

Таблица 028

Нормы расхода оцинкованной проволоки на 1 м фильтра, кг

Условный наружный диаметр фильтра, мм	Величина просвета между витками проволочной обмотки, мм																		Код строки
	виток к витку		0,5		1			1,5				2				3			
	Диаметр проволоки, мм																		
	2	3	2	3	2	3	4	2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	
168	6,1	9,7	4,9	8,3	4,2	7,1	10,3	3,5	6,4	8,8	12,0	3,1	5,8	8,5	10,6	2,2	4,8	6,8	01
219	8,0	12,5	6,4	10,7	5,2	9,3	13,0	4,7	8,3	11,9	15,6	4,0	7,5	10,9	12,7	3,3	6,4	9,5	02
273	9,9	15,6	7,7	13,4	6,5	11,0	15,8	5,7	10,0	14,5	19,2	4,8	8,8	13,3	18,6	3,7	7,0	10,8	03
325	11,8	18,5	9,1	15,9	7,4	13,0	18,5	6,5	11,6	16,8	22,2	5,2	10,4	15,4	21,2	4,6	8,7	12,7	04
377	13,7	21,5	10,5	18,4	8,8	14,8	21,2	7,5	13,2	19,4	25,6	6,6	11,9	17,6	24,6	5,3	10,0	14,5	05
Код графы	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Приложение 4.12

Замены по приведенному ниже ресурсу изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 4

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
04-04-003-02	408-9393	$м^3$	10,1	**408-0143**	**$м^3$**	**10,1**

Примечание.
Расход материалов на пайку витков проволоки на каркасе принимать по табл.**027**.

Приложение 5.2 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.2

Добавлять на одно дополнительное наращивание к расценкам таблиц 5-01-007, 5-01-008.

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ед. измер.	01-007 расценки 1, 2 **(Зоны 1-7)**	01-007 расценки 3, 4 **(Зоны 1-7)**	01-008 расценка 1 **(Зоны 1-7)**	01-008 расценка 2 **(Зоны 1-7)**
1	Оплата труда рабочих-строителей	руб.	78,54	75,71	141,84	136,93
2	Стоимость эксплуатации строительных машин (для 1-7 зоны)	руб.	**602,04**	**600,53**	**1247,53**	**1247,53**
3	в том числе оплата труда машинистов (для 1-7 зоны)	руб.	24,74	24,74	51,95	51,95

Приложение 5.8 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.8

Среднее поглощение сухого материала

Среднее удельное водопоглощение в закрепляемом объекте, л/мин., $м^2$, до	Среднее поглощение сухого материала, кг на 1 м, цементируемой части скважины
0,02	до 30
0,05	св. 30 до 100
0,1	св. 100 до 300
0,2	св. 300 до 500
0,5	св. 500 до 1000

Пункты 3.3, 3.7, 3.10 приложения 5.9 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.9

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 5 подразделов 1.1 и 1.2

№ п.п.	Условия применения	Номер таблицы (ТЕР)	Коэффициенты		
			к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
3.3	Погружение с земли одиночных железобетонных и стальных шпунтовых свай на глубину менее 90% проектной длины свай, а также извлечение стальных шпунтовых свай с указанной глубины на каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с земли	01-001÷01-005; 01-007; 01-008; 01-011÷01-013; 01-015, **01-024÷01-025**, 01-027	0,97	0,95	-
3.7	Устройство буронабивных железобетонных свай с креплением скважин обсадными трубами без извлечения обсадных труб	01-030÷01-033	0,9	0,9	0,5 (вода)
3.10	Расход бурового инструмента при бурении скважин, принятый по приложению 5.3:				
	ударно-канатное бурение скважин диаметром, мм:				
	200-250	01-048 (1-6)	-	-	0,92
	251-300	01-048 (7-12)	-	-	1,0
	301-350	01-049 (1-6)	-	-	1,05
	351-400	01-049 (7-12)	-	-	1,15
	401-450	01-049 (13-18)	-	-	1,3
	451-500	01-050 (1-6)	-	-	1,45
	501-550	01-050 (7-11)	-	-	1,65
	551-600	01-029; 01-050 (12-16)	-	-	1,85
	601-650	01-030 (1-6); 01-051 (1-5)	-	-	2,1
	651-700	01-051 (6-10)	-	-	2,25
	701-750	01-031	-	-	2,6
	751-800	01-032	-	-	2,95
	более 800	01-032, 01-033	-	-	3,63
	вращательное бурение скважин диаметром, мм:				
	200-250	01-052 (1-10)	-	-	1,11
	251-300	01-053 (1-10)	-	-	1,22
	301-350	01-054 (1-10)	-	-	1,36
	401-450	01-055 (1-10)	-	-	1,65
	451-500	01-056 (1-10)	-	-	1,82
	551-600	01-057 (1-10)	-	-	2,16
	651-700	01-058 (1-10)	-	-	2,5
	более 800	**01-028**; 01-059	-	-	3,5

Пункты 3.3, 3.4 приложения 5.10 изложить в следующей редакции:

Приложение 5.10

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 5 подразделов 1.3 и 1.4.

№ п.п	Условия применения	Номер таблицы (расценки)	Коэффициент		
			к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
3.3	Погружение железобетонных и стальных свай в морских и речных условиях на глубину менее 40% проектной длины свай на каждые 10% уменьшения глубины погружения или извлечения свай с указанной глубины	01-111÷01-113, 01-115, **01-116**, 01-118, 01-019, 01-121, 01-123, **01-124, 01-128**, 01-129, 01-171÷01-173, 01-176, 01-178, 01-182÷01-184	0,96	0,94	-
3.4	Погружение железобетонных и стальных свай в морских и речных условиях на глубину более 50% проектной длины свай на каждые 10% увеличения глубины погружения или извлечения свай с указанной глубины	01-111÷01-113, 01-115, **01-116**, 01-118, 01-019, 01-121, 01-123,**01-124, 01-128**, 01-129, 01-171÷01-173, 01-176, 01-178, **01-181**÷01-184	1,04	1,06	-

Приложение 5.13

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 5

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
05-03-001-02	301-9619	кг	0,033	301-3326	кг	0,033
	301-9362	кг	0,066	301-3253	кг	0,066
	507-9021	шт.	1,4	507-2631	шт.	**1,4**
05-03-001-05	301-9619	кг	0,0561	301-3326	кг	0,0561
	301-9362	кг	0,1122	301-3253	кг	0,1122
	507-9021	шт.	2,4	507-2631	шт.	**2,4**
05-03-001-07	301-9619	кг	0,0222	301-3326	кг	0,0222
	301-9362	кг	0,044	301-3253	кг	0,044
	507-9021	шт.	0,95	507-2631	шт.	**0,95**

Дополнить раздел «IV. Приложения» приложением 5.14:

Приложение 5.14

Оборачиваемость обсадных труб, учтенная в расценках табл. 05-01-075 – 05-01-080

Ножевая секция

Группа грунта	Оборачиваемость	Процент на восстановление
1	150	10
2	150	10
3	100	10
4	50	10
5	10	10
6	8	20
7	5	20

Секция длиной 6 м

Группа грунта	Оборачиваемость	Процент на восстановление
1	300	1
2	300	1
3	300	1
4	200	3
5	200	5
6	100	10
7	100	10

Приложение 6.6

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 6

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
06-01-002-05	201-9002	т	0,16	201-0777	т	0,16
	101-9183	т	0,211	101-0785	т	0,211
06-01-002-06	101-9183	т	0,083	101-0785	т	0,083
	401-9021	м^3	101,5	**401-9020**	**м^3**	**101,5**
06-01-006-01	201-9002	т	0,22	201-0777	т	0,22
	401-0005	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-006-02	201-9002	т	0,22	201-0777	т	0,22
	401-0005	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-006-03	201-9002	т	0,22	201-0777	т	0,22
	401-0005	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-006-04	201-9002	т	0,22	201-0777	т	0,22
	401-0005	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-006-05	201-9002	т	0,22	201-0777	т	0,22
	401-0005	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-006-06	201-9002	т	0,22	201-0777	т	0,22
	401-0005	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-006-07	201-9002	т	0,22	201-0777	т	0,22
	401-0005	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-007-01	201-9002	т	0,41	201-0775	т	0,41
	401-0005	м^3	101,5	**401-0046**	**м^3**	**101,5**
	403-9016	м^3	0,89	403-0886	м^3	0,89
06-01-007-02	201-9002	т	0,35	201-0775	т	0,35
	401-0005	м^3	101,5	**401-0046**	**м^3**	**101,5**
	403-9016	м^3	0,97	403-0886	м^3	0,97
	403-9017	м^3	0,7	403-0887	м^3	0,7
06-01-008-01	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-008-02	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-008-03	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-008-04	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-027-01	401-9022	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-034-01	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-034-02	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-034-03	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-034-04	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-034-05	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-034-06	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-034-07	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-034-08	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
06-01-034-09	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-037-01	401-9022	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-041-01	201-9002	т	0,5	201-0755	т	0,5
	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-02	201-9002	т	0,6	201-0755	т	0,6
	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-03	201-9002	т	0,24	201-0755	т	0,24
	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-04	201-9002	т	0,28	201-0755	т	0,28
	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-05	201-9002	т	0,64	201-0755	т	0,64
	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-06	201-9002	т	0,74	201-0755	т	0,74
	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-07	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-08	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-09	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-10	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-11	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-12	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-041-13	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-01	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-02	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-03	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-04	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-05	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-06	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-07	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-08	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-09	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-10	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-11	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-046-12	401-9021	м^3	101,5	401-0066	м^3	101,5
06-01-049-01	401-9021	м^3	101,5	401-0068	м^3	101,5
06-01-049-03	401-9021	м^3	101,5	401-0068	м^3	101,5
06-01-054-01	401-9022	м^3	101,9	401-0008	м^3	101,9
06-01-056-01	401-9022	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-056-02	401-9022	м^3	101,5	**401-9021**	**м^3**	**101,5**
06-01-057-01	402-9050	м^3	1,59	402-0004	м^3	1,59
06-01-057-02	402-9050	м^3	1,34	402-0004	м^3	1,34
06-01-057-03	402-9050	м^3	1,08	402-0004	м^3	1,08
06-01-057-04	402-9050	м^3	0,46	402-0004	м^3	0,46
06-01-057-05	402-9050	м^3	0,4	402-0004	м^3	0,4
06-01-057-06	402-9050	м^3	0,35	402-0004	м^3	0,35
06-01-107-01	101-9868	м^2	33,33	101-3980	м^2	33,33
06-01-107-02	101-9868	м^2	33,33	101-3980	м^2	33,33
06-01-107-03	101-9868	м^2	33,33	101-3980	м^2	33,33
06-01-108-01	101-9868	м^2	58,48	101-3980	м^2	58,48
06-01-108-02	101-9868	м^2	49,02	101-3980	м^2	49,02
06-01-108-03	101-9868	м^2	15,68	101-3980	м^2	15,68
06-01-108-04	101-9868	м^2	175,44	101-3980	м^2	175,44
06-01-108-05	101-9868	м^2	147,06	101-3980	м^2	147,06
06-01-108-06	101-9868	м^2	47,04	101-3980	м^2	47,04
06-01-108-07	101-9868	м^2	22,4	101-3980	м^2	22,4

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
	104-9281	$м^3$	0,15	104-0103	$м^3$	0,15
06-01-108-08	101-9868	$м^2$	67,2	101-3980	$м^2$	67,2
	104-9281	$м^3$	0,15	104-0103	$м^3$	0,15
06-01-108-09	101-9868	$м^2$	67,2	101-3980	$м^2$	67,2
	104-9281	$м^3$	0,15	104-0103	$м^3$	0,15
06-01-108-10	101-9662	т	0,0003	101-1929	т	0,0003
	101-9868	$м^2$	33,61	101-3980	$м^2$	33,61
	104-9281	$м^3$	0,15	104-0103	$м^3$	0,15
06-01-109-01	101-9868	$м^2$	42,22	101-3980	$м^2$	42,22
06-01-109-02	101-9868	$м^2$	25,31	101-3980	$м^2$	25,31
06-01-109-03	101-9868	$м^2$	14,55	101-3980	$м^2$	14,55
06-01-109-04	101-9868	$м^2$	53,33	101-3980	$м^2$	53,33
06-01-109-05	101-9868	$м^2$	30,07	101-3980	$м^2$	30,07
06-01-109-06	101-9868	$м^2$	17,58	101-3980	$м^2$	17,58
06-01-109-07	101-9868	$м^2$	75,93	101-3980	$м^2$	75,93
06-01-109-08	101-9868	$м^2$	43,65	101-3980	$м^2$	43,65
06-01-109-09	101-9868	$м^2$	52,74	101-3980	$м^2$	52,74
06-01-109-10	101-9868	$м^2$	30,08	101-3980	$м^2$	30,08
06-01-109-11	101-9868	$м^2$	17,58	101-3980	$м^2$	17,58
06-01-109-12	101-9868	$м^2$	34,83	101-3980	$м^2$	34,83
06-01-109-13	101-9868	$м^2$	20,61	101-3980	$м^2$	20,61
06-01-110-01	101-9868	$м^2$	55,56	101-3980	$м^2$	55,56
06-01-110-02	101-9868	$м^2$	83,33	101-3980	$м^2$	83,33
06-01-110-03	101-9868	$м^2$	166,67	101-3980	$м^2$	166,67
06-01-110-04	101-9868	$м^2$	250	101-3980	$м^2$	250
06-01-110-05	101-9868	$м^2$	79,61	101-3980	$м^2$	79,61
06-01-110-06	101-9868	$м^2$	238,83	101-3980	$м^2$	238,83
06-01-111-01	101-9868	$м^2$	29,2	101-3980	$м^2$	29,2
06-01-111-02	101-9868	$м^2$	87,6	101-3980	$м^2$	87,6

Замены по расценкам 06-01-001-01; 06-01-001-02; 06-01-001-03; 06-01-001-04; 06-01-001-05; 06-01-001-06; 06-01-001-07; 06-01-001-08; 06-01-001-09; 06-01-001-10; 06-01-001-11; 06-01-001-12; 06-01-001-13; 06-01-001-15; 06-01-001-16; 06-01-001-17; 06-01-001-18; 06-01-001-19; 06-01-001-20; 06-01-001-22; 06-01-001-23; 06-01-002-01; 06-01-002-02; 06-01-002-03; 06-01-002-04; 06-01-005-01; 06-01-005-02; 06-01-005-03; 06-01-005-04; 06-01-005-05; 06-01-005-06; 06-01-005-08; 06-01-009-01; 06-01-009-02; 06-01-009-03; 06-01-009-04; 06-01-009-05; 06-01-015-10; 06-01-024-01; 06-01-024-03; 06-01-024-04; 06-01-024-05; 06-01-024-06; 06-01-024-07; 06-01-024-08; 06-01-024-09; 06-01-024-10; 06-01-024-11; 06-01-024-12; 06-01-024-13; 06-01-026-01; 06-01-026-02; 06-01-026-03; 06-01-026-04; 06-01-026-05; 06-01-026-06; 06-01-026-07; 06-01-026-08; 06-01-026-09; 06-01-026-10; 06-01-026-11; 06-01-026-12; 06-01-026-13; 06-01-026-14; 06-01-026-15; 06-01-026-16; 06-01-026-17; 06-01-026-18; 06-01-026-19; 06-01-026-20; 06-01-026-21; 06-01-026-22; 06-01-030-01; 06-01-030-02; 06-01-030-03; 06-01-030-04; 06-01-030-05; 06-01-030-06; 06-01-030-07; 06-01-030-08; 06-01-030-09; 06-01-030-10; 06-01-030-11; 06-01-030-12; 06-01-030-13; 06-01-030-14; 06-01-030-15; 06-01-030-16; 06-01-030-17; 06-01-030-18; 06-01-031-01; 06-01-031-02; 06-01-031-03; 06-01-031-04; 06-01-031-05; 06-01-031-06; 06-01-031-07; 06-01-031-08; 06-01-031-09; 06-01-031-10; 06-01-031-11; 06-01-031-12; 06-01-031-13; 06-01-031-14; 06-01-031-15; 06-01-031-16; 06-01-031-17; 06-01-035-01; 06-01-035-02; 06-01-052-01; 06-01-052-02; 06-01-052-03; 06-01-092-01; 06-01-092-02; 06-01-092-03; 06-01-092-04; 06-01-092-05; 06-01-092-06; 06-01-092-07; 06-01-092-08; 06-01-092-09; 06-01-092-10; 06-01-092-11; 06-01-092-12; 06-01-097-01; 06-01-104-01 удалить.

Приложение 8.2

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 8

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
08-01-001-01	113-9051	$м^2$	1,83	**101-0856**	**$м^2$**	**1,83**
	402-9070	$м^3$	0,39	402-0002	$м^3$	0,39
	413-9011	$м^3$	1,03	413-0215	$м^3$	1,03
08-01-001-04	113-9051	$м^2$	0,24	**101-0856**	**$м^2$**	**0,24**
	402-9070	$м^3$	0,37	402-0002	$м^3$	0,37
	413-9011	$м^3$	1,03	413-0215	$м^3$	1,03

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
08-01-001-05	113-9051	м^2	0,24	**101-0856**	**м^2**	**0,24**
	402-9070	м^3	0,37	402-0002	м^3	0,37
	413-9011	м^3	1,03	413-0215	м^3	1,03
08-01-001-06	113-9051	м^2	0,57	**101-0856**	**м^2**	**0,57**
	402-9070	м^3	0,38	402-0002	м^3	0,38
	413-9011	м^3	1,01	413-0215	м^3	1,01
	404-9010	1000 шт.	0,01	404-0005	1000 шт.	0,01
08-01-001-07	113-9051	м^2	0,57	**101-0856**	**м^2**	**0,57**
	402-9070	м^3	0,38	402-0002	м^3	0,38
	413-9011	м^3	1,01	413-0215	м^3	1,01
	404-9010	1000 шт.	0,01	404-0005	1000 шт.	0,01
08-01-001-08	113-9051	м^2	0,35	**101-0856**	**м^2**	**0,35**
	402-9070	м^3	0,35	402-0002	м^3	0,35
	413-9011	м^3	0,82	413-0215	м^3	0,82
	404-9010	1000 шт.	0,08	404-0005	1000 шт.	0,08
08-01-001-09	113-9051	м^2	0,35	**101-0856**	**м^2**	**0,35**
	402-9070	м^3	0,35	402-0002	м^3	0,35
	413-9011	м^3	0,82	413-0215	м^3	0,82
	404-9010	1000 шт.	0,08	404-0005	1000 шт.	0,08
08-01-002-02	408-9080	м^3	1,3	**408-0019**	**м^3**	**1,3**
08-01-003-02	113-9051	м^2	110	**101-0856**	**м^2**	**110**
	402-9070	м^3	2,5	402-0001	м^3	2,5
08-01-003-03	113-9051	м^2	220	**101-0856**	**м^2**	**220**
	402-9070	м^3	2,5	402-0001	м^3	2,5
08-03-003-11	402-9070	м^3	0,22	402-0012	м^3	0,22
	408-9090	м^3	0,12	**408-0017**	**м^3**	**0,12**
	413-9012	м^3	0,72	413-0411	м^3	0,72
08-03-003-12	402-9070	м^3	0,22	402-0012	м^3	0,22
	408-9090	м^3	0,12	**408-0017**	**м^3**	**0,12**
	413-9012	м^3	0,72	413-0411	м^3	0,72
08-03-003-13	402-9070	м^3	0,18	402-0012	м^3	0,18
	408-9090	м^3	0,12	**408-0017**	**м^3**	**0,12**
	413-9012	м^3	0,92	413-0412	м^3	0,92
08-03-003-14	402-9070	м^3	0,18	402-0012	м^3	0,18
	408-9090	м^3	0,12	**408-0017**	**м^3**	**0,12**
	413-9012	м^3	0,92	413-0412	м^3	0,92
08-05-002-01	401-0003	м^3	0,05	**401-0063**	**м^3**	**0,05**
	402-9070	м^3	0,01	402-0002	м^3	0,01
	408-9040	м^3	0,02	408-0122	м^3	0,02
08-05-002-02	401-0003	м^3	0,09	**401-0063**	**м^3**	**0,09**
	402-9070	м^3	0,01	402-0002	м^3	0,01
	408-9040	м^3	0,002	408-0122	м^3	0,002
	404-9010	1000 шт.	0,002	404-0005	1000 шт.	0,002

Приложение 10.1 изложить в следующей редакции:

Деревянные конструкции

Приложение 10.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 10

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками	01-039 (01, 02, 03, 04)	1,03	—	—
3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками	04-009 (01, 02, 03)	1,1	1,03	—
3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м	04-011 (01, 03)	1,28	—	1,04
3.4. То же	04-011 (02, 04)	1,46	—	1,01
3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4	04-012 (02)	—	—	1,07
3.6. То же ПС5 и ПН5	04-012 (02)	—	—	1,19
3.7. То же ПС6 и ПН6	04-012 (02)	—	—	1,28

Приложение 10.2

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 10

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
10-01-013-01	101-9186	кг	28	101-1671	кг	28
	203-9052	$м^2$	96,4	203-0513	$м^2$	96,4
10-01-027-01	101-9680	т	0,0114	101-1482	т	0,0114
10-01-027-02	101-9680	т	0,0074	101-1482	т	0,0074
10-01-027-03	101-9680	т	0,0114	101-1482	т	0,0114
10-01-027-04	101-9680	т	0,0074	101-1482	т	0,0074
10-01-027-05	101-9680	т	0,0114	101-1482	т	0,0114
	203-9054	м	587	203-0359	м	587
10-01-027-06	101-9680	т	0,0074	101-1482	т	0,0074
	203-9054	м	380	203-0359	м	380
10-01-027-07	101-9680	т	0,0114	101-1482	т	0,0114
	203-9054	м	587	203-0359	м	587
10-01-027-08	101-9680	т	0,0074	101-1482	т	0,0074
	203-9054	м	380	203-0359	м	380
10-01-027-09	101-9680	т	0,0114	101-1482	т	0,0114
	203-9054	м	587	203-0359	м	587
10-01-027-10	101-9680	т	0,0074	101-1482	т	0,0074
	203-9054	м	380	203-0359	м	380
10-01-027-11	101-9680	т	0,0114	101-1482	т	0,0114
	203-9054	м	587	203-0359	м	587
10-01-027-12	101-9680	т	0,0074	101-1482	т	0,0074
	203-9054	м	380	203-0359	м	380
10-01-028-01	101-9680	т	0,00496	101-1482	т	0,00496
	101-9186	кг	21,5	101-1671	кг	21,5
	203-9054	м	428	203-0359	м	428
10-01-028-02	101-9680	т	0,00317	101-1482	т	0,00317
	101-9186	кг	9	101-1671	кг	9
	203-9054	м	283	203-0359	м	283

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
10-01-028-03	101-9680	т	0,00285	101-1482	т	0,00285
	101-9186	кг	7,2	101-1671	кг	7,2
	101-9185	кг	15,64	101-1789	кг	15,64
	203-9054	м	220	203-0359	м	220
10-01-030-01	101-9680	т	0,0127	101-1482	т	0,0127
10-01-030-02	101-9680	т	0,0084	101-1482	т	0,0084
10-01-030-03	101-9680	т	0,0113	101-1482	т	0,0113
	203-9056	м	17,5	203-0320	м	17,5
10-01-030-04	101-9680	т	0,0087	101-1482	т	0,0087
	203-9056	м	17,4	203-0320	м	17,4
10-01-030-05	101-9680	т	0,0092	101-1482	т	0,0092
	203-9056	м	17,3	203-0320	м	17,3
10-01-031-01	101-9680	т	0,0112	101-1482	т	0,0112
	101-9186	кг	22	101-1671	кг	22
	203-9054	м	428	203-0359	м	428
	203-9056	м	311	203-0320	м	311
10-01-031-02	101-9680	т	0,0073	101-1482	т	0,0073
	101-9186	кг	9,2	101-1671	кг	9,2
	203-9054	м	283	203-0359	м	283
	203-9056	м	242	203-0320	м	242
10-01-031-03	101-9680	т	0,0112	101-1482	т	0,0112
	101-9186	кг	22	101-1671	кг	22
	203-9054	м	428	203-0359	м	428
	203-9056	м	311	203-0320	м	311
10-01-031-04	101-9680	т	0,0073	101-1482	т	0,0073
	101-9186	кг	9,2	101-1671	кг	9,2
	203-9054	м	283	203-0359	м	283
	203-9056	м	242	203-0320	м	242
10-01-032-01	101-9680	т	0,0112	101-1482	т	0,0112
	203-9054	м	587	203-0359	м	587
	203-9056	м	380	203-0320	м	380
	101-9889	м	424,6	101-1975	100 м	4,25
10-01-032-02	101-9680	т	0,0073	101-1482	т	0,0073
	203-9054	м	380	203-0359	м	380
	203-9056	м	317	203-0320	м	317
	101-9889	м	337,8	101-1975	100 м	3,38
10-01-032-03	101-9680	т	0,0112	101-1482	т	0,0112
	203-9054	м	587	203-0359	м	587
	203-9056	м	380	203-0320	м	380
	101-9889	м	424,6	101-1975	100 м	4,25
10-01-032-04	101-9680	т	0,0073	101-1482	т	0,0073
	203-9054	м	380	203-0359	м	380
	203-9056	м	317	203-0320	м	317
	101-9889	м	337,8	101-1975	100 м	3,38
10-01-034-01	203-9096	$м^2$	100	203-9095	$м^2$	100
10-01-034-02	203-9096	$м^2$	100	203-9095	$м^2$	100
10-01-034-03	203-9096	$м^2$	100	203-9095	$м^2$	100
10-01-034-04	203-9096	$м^2$	100	203-9095	$м^2$	100
10-01-034-05	203-9096	$м^2$	100	203-9095	$м^2$	100
10-01-034-06	203-9096	$м^2$	100	203-9095	$м^2$	100
10-01-034-07	203-9096	$м^2$	100	203-9095	$м^2$	100
10-01-034-08	203-9096	$м^2$	100	203-9095	$м^2$	100
10-01-039-01	101-9185	кг	37,5	101-1789	кг	37,5
10-01-039-02	101-9185	кг	22,41	101-1789	кг	22,41

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
10-01-039-03	203-9054	м	540	203-0359	м	540
10-01-039-04	203-9054	м	387	203-0359	м	387
10-01-039-05	101-9680	т	0,0016	101-1482	т	0,0016
10-01-040-01	101-9185	кг	25	101-1789	кг	25
	203-9054	м	660	203-0359	м	660
	203-9058	м	315	203-0333	м	315
10-01-040-02	101-9185	кг	9,6	101-1789	кг	9,6
	203-9054	м	473	203-0359	м	473
	203-9058	м	232	203-0333	м	232
10-01-041-01	101-9680	т	0,0073	101-1482	т	0,0073
10-01-041-02	101-9680	т	0,01	101-1482	т	0,01
10-01-041-03	101-9680	т	0,0073	101-1482	т	0,0073
10-01-041-04	101-9680	т	0,01	101-1482	т	0,01
10-01-042-01	101-9680	т	0,0097	101-1482	т	0,0097
	203-9054	м	680	203-0359	м	680
10-01-042-02	101-9680	т	0,0063	101-1482	т	0,0063
	203-9054	м	416	203-0359	м	416
10-01-042-03	101-9680	т	0,0097	101-1482	т	0,0097
	203-9054	м	680	203-0359	м	680
10-01-042-04	101-9680	т	0,0063	101-1482	т	0,0063
	203-9054	м	416	203-0359	м	416
10-01-043-01	203-9054	м	587	203-0359	м	587
	203-9058	м	346	203-0333	м	346
10-01-043-02	203-9054	м	380	203-0359	м	380
	203-9058	м	240	203-0333	м	240
10-01-043-03	203-9054	м	660	203-0359	м	660
	203-9058	м	315	203-0333	м	315
10-01-043-04	203-9054	м	473	203-0359	м	473
	203-9058	м	231	203-0333	м	231
10-01-043-05	101-9185	кг	1,3	101-1789	кг	1,3
	203-9054	м	587	203-0359	м	587
	203-9058	м	346	203-0333	м	346
10-01-043-06	101-9185	кг	0,6	101-1789	кг	0,6
	203-9054	м	380	203-0359	м	380
	203-9058	м	240	203-0333	м	240
10-01-043-07	101-9185	кг	1,2	101-1789	кг	1,2
	203-9054	м	660	203-0359	м	660
	203-9058	м	315	203-0333	м	315
10-01-043-08	101-9185	кг	0,5	101-1789	кг	0,5
	203-9054	м	473	203-0359	м	473
	203-9058	м	231	203-0333	м	231
10-01-046-01	101-9680	т	0,00287	101-1482	т	0,00287
	101-9919	т	0,0037	101-2174	т	0,0037
	203-9124	т	3,91	201-0588	т	3,91
10-01-046-02	101-9185	кг	80,64	101-1789	кг	80,64
	203-9060	м	83	203-0560	м	83
10-01-047-01	203-9065	$м^2$	100	203-9057	$м^2$	100
10-01-047-02	203-9065	$м^2$	100	203-9057	$м^2$	100
10-01-047-03	203-9071	$м^2$	100	203-9057	$м^2$	100
10-01-047-04	203-9065	$м^2$	100	203-9057	$м^2$	100
10-01-047-05	203-9065	$м^2$	100	203-9057	$м^2$	100

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 10

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
10-01-014-01	203-9052	$м^2$	96,4	203-0513	$м^2$	96,4
10-01-015-01	203-9052	$м^2$	100	203-0513	$м^2$	100
10-01-015-02	203-9052	$м^2$	100	203-0513	$м^2$	100
10-07-001-01	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9004	м	202	201-0805	м	202
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
10-07-002-01	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9004	м	202	201-0805	м	202
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	101-9187	л	19,84	101-4377	шт.	64
10-07-003-01	101-9040	м	293	101-2485	м	293
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
10-07-004-01	101-9040	м	293	101-2485	м	293
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	101-9187	л	19,84	101-4377	шт.	64
10-07-005-01	101-9040	м	242	101-2485	м	242
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
10-07-006-01	101-9040	м	242	101-2485	м	242
	201-9004	м	404	201-0805	м	404
	201-9003	м	141	201-0786	м	141
	101-9187	л	19,84	101-4377	шт.	64
10-07-007-01	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
10-07-008-01	101-9040	м	121	101-2485	м	121
	101-9187	л	19,84	101-4377	шт.	64
10-07-009-01	101-9040	м	86	101-2485	м	86
	101-9187	л	4,96	101-4377	шт.	16
10-07-009-02	101-9040	м	86	101-2485	м	86
	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32
10-07-010-01	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9004	м	202	201-0805	м	202
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	101-9187	л	4,96	101-4377	шт.	16
10-07-011-01	101-9040	м	126	101-2485	м	126
	201-9004	м	202	201-0805	м	202
	201-9003	м	71	201-0786	м	71
	101-9187	л	9,92	101-4377	шт.	32

Замены по расценкам 10-01-029-01; 10-01-029-02; 10-01-033-01; 10-01-033-02; 10-01-033-03; 10-04-013-01; 10-04-013-02 удалить.

Приложение 11.2

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 11

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
11-01-001-02	408-9136	$м^3$	5,1	408-0016	$м^3$	5,1
11-01-004-01	101-9120	$м^2$	116	101-0856	$м^2$	116
11-01-004-02	101-9120	$м^2$	116	101-0856	$м^2$	116
11-01-004-03	101-9120	$м^2$	116	101-0856	$м^2$	116
11-01-004-04	101-9120	$м^2$	116	101-0856	$м^2$	116
11-01-012-01	402-9071	$м^3$	0,28	402-0001	$м^3$	0,28
	404-9029	1000 шт.	0,51	404-0005	1000 шт.	0,51
11-01-012-02	402-9071	$м^3$	0,14	402-0001	$м^3$	0,14
	404-9029	1000 шт.	0,26	404-0005	1000 шт.	0,26
11-01-015-01	401-9022	$м^3$	3,06	401-0066	$м^3$	3,06
11-01-015-02	401-9022	$м^3$	0,51	401-0066	$м^3$	0,51
11-01-018-04	101-9033	м	105	101-2367	м	105
11-01-027-01	402-9071	$м^3$	1,3	402-0005	$м^3$	1,3
11-01-027-02	402-9071	$м^3$	1,3	402-0005	$м^3$	1,3
11-01-027-03	402-9071	$м^3$	1,3	402-0005	$м^3$	1,3
11-01-027-04	402-9071	$м^3$	2,2	402-0005	$м^3$	2,2
11-01-031-01	402-9071	$м^3$	2,2	402-0006	$м^3$	2,2
11-01-031-02	402-9071	$м^3$	2,5	402-0006	$м^3$	2,5
11-01-031-03	402-9071	$м^3$	2,5	402-0006	$м^3$	2,5
11-01-031-04	402-9071	$м^3$	2,8	402-0006	$м^3$	2,8
11-01-031-05	402-9071	$м^3$	2,9	402-0006	$м^3$	2,9
11-01-031-06	402-9071	$м^3$	3	402-0006	$м^3$	3
	408-9040	$м^3$	3,06	408-0122	$м^3$	3,06
11-01-031-07	402-9071	$м^3$	2,5	402-0006	$м^3$	2,5
	408-9040	$м^3$	3,06	408-0122	$м^3$	3,06
11-01-031-08	402-9071	$м^3$	2,7	402-0006	$м^3$	2,7
	408-9040	$м^3$	3,06	408-0122	$м^3$	3,06
11-01-031-09	402-9071	$м^3$	3	402-0006	$м^3$	3
	408-9040	$м^3$	3,06	408-0122	$м^3$	3,06
11-01-035-01	101-1805	т	0,0074	101-0180	т	0,0074
	203-9092	$м^2$	101,5	203-0595	$м^2$	101,5
11-01-036-04	101-9459	100 м	0,68	101-2025	100 м	0,68
11-01-039-04	101-9047	м	101	101-1947	м	101
	402-9071	$м^3$	0,16	402-0005	$м^3$	0,16
11-01-041-01	402-9071	$м^3$	0,025	402-0006	$м^3$	0,025

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 11

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
11-01-040-01	101-9199	м	101	101-4852	м	101
11-01-040-02	101-9199	м	101	101-4852	м	101
11-01-040-03	101-9199	м	101	101-4852	м	101
	101-9189	шт.	7	101-4847	шт.	7
	101-9190	шт.	7	101-4848	шт.	7
	101-9191	шт.	40	101-4849	шт.	40
	101-9192	шт.	8	101-4850	шт.	8
	101-9193	шт.	8	101-4851	шт.	8

Замены по расценкам 11-01-009-01; 11-01-009-02; 11-01-010-01; 11-01-036-01; 11-01-036-02; 11-01-037-03; 11-01-037-04; 11-01-037-05; 11-01-037-06; 11-01-037-07 удалить.

Приложение 12.2

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 12

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
12-01-001-03	408-9302	м^3	1,05	408-0101	м^3	1,05
12-01-004-04	101-9123	м^2	252	101-9121	м^2	252
	402-9071	м^3	0,51	402-0004	м^3	0,51
12-01-004-05	101-9123	м^2	189	101-9121	м^2	189
	402-9071	м^3	0,51	402-0004	м^3	0,51
12-01-004-06	101-9123	м^2	189	101-9121	м^2	189
	402-9071	м^3	0,51	402-0004	м^3	0,51
12-01-005-03	101-9123	м^2	345	101-9122	м^2	345
12-01-005-04	101-9123	м^2	173	101-9122	м^2	173
12-01-006-02	101-9123	м^2	345	101-9121	м^2	345

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 12

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
12-01-028-01	101-9068	м^2	110	101-2696	м^2	110
12-01-028-02	101-9068	м^2	110	101-2696	м^2	110
12-01-029-01	101-9068	м^2	95,52	101-2696	м^2	95,52
12-01-029-02	101-9068	м^2	50,52	101-2696	м^2	50,52
12-01-029-03	101-9068	м^2	11	101-2696	м^2	11
12-01-030-01	101-9176	кг	4,66	101-8076	кг	4,66

Замены по расценкам 12-01-001-04; 12-01-001-05; 12-01-001-06; 12-01-002-08; 12-01-002-09; 12-01-002-10; 12-01-007-10; 12-01-020-01; 12-01-023-01; 12-01-023-02; 12-01-023-03 удалить.

Приложение 15.4 изложить в следующей редакции:

Приложение 15.4

Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная: по штукатурке	высококачественная: по сб./к	улучшенная	высококачественная: по штукатурке	высококачественная: по сб./к	по штукатурке	по дереву и кирпичу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—
3. Расшивка трещин	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка подмазанных мест	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная		по штукатурке	по дереву и кирпичу	
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
11. Шлифовка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
12. Вторая огрунтовка	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—
13. Третья огрунтовка (с подцветкой)	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—

Пункты 3.17, 3.21. приложения 15.10 изложить в следующей редакции:

Приложение 15.10

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 15

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и заработной плате рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	02-022, **02-023**	1,6	—	—
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30% площади стены)	с 04-011 по 04-018, 04-048 (01-04), **01-080**	1,25	1,25	1,25

Приложение 15.11

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 15

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
15-01-001-11	412-9180	$м^2$	97	412-1843	$м^2$	97
	408-9040	$м^3$	0,5	408-0122	$м^3$	0,5
15-01-001-12	412-9180	$м^2$	97	412-1843	$м^2$	97
	408-9040	$м^3$	0,5	408-0122	$м^3$	0,5
15-01-001-13	412-9180	$м^2$	96	412-1843	$м^2$	96
	408-9040	$м^3$	0,5	408-0122	$м^3$	0,5
15-01-001-14	412-9180	$м^2$	95	412-1843	$м^2$	95
	408-9040	$м^3$	0,5	408-0122	$м^3$	0,5
15-01-001-15	412-9180	$м^2$	94	412-1843	$м^2$	94
	408-9040	$м^3$	0,5	408-0122	$м^3$	0,5
15-01-035-01	412-9180	$м^2$	101	412-1851	$м^2$	101
15-01-035-02	412-9180	$м^2$	101	412-1852	$м^2$	101
15-01-035-03	412-9180	$м^2$	101	412-1853	$м^2$	101
15-01-048-01	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	412-9180	$м^2$	100	412-1856	$м^2$	100
	408-9040	$м^3$	0,5	408-0122	$м^3$	0,5

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
15-01-048-02	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	412-9180	м^2	97	412-1856	м^2	97
	408-9040	м^3	0,5	408-0122	м^3	0,5
15-01-048-03	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	412-9180	м^2	100	412-1857	м^2	100
	408-9040	м^3	0,5	408-0122	м^3	0,5
15-01-048-04	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	412-9180	м^2	98	412-1857	м^2	98
	408-9040	м^3	0,5	408-0122	м^3	0,5
15-01-048-05	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	412-9180	м^2	94	412-1858	м^2	94
	408-9040	м^3	0,5	408-0122	м^3	0,5
15-01-048-06	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	412-9180	м^2	100	412-1857	м^2	100
	408-9040	м^3	0,5	408-0122	м^3	0,5
15-01-048-07	101-9030	т	0,023	204-0059	т	0,023
	412-9180	м^2	98	412-1857	м^2	98
	408-9040	м^3	0,5	408-0122	м^3	0,5
15-01-048-08	101-9030	т	0,046	204-0059	т	0,046
	412-9180	м^2	100	412-1856	м^2	100
	408-9040	м^3	0,5	408-0122	м^3	0,5
15-01-048-09	101-9030	т	0,046	204-0059	т	0,046
	412-9180	м^2	97	412-1856	м^2	97
	408-9040	м^3	0,5	408-0122	м^3	0,5
15-01-048-10	101-9030	т	0,046	204-0059	т	0,046
	412-9180	м^2	100	412-1857	м^2	100
	408-9040	м^3	0,5	408-0122	м^3	0,5
15-01-048-11	101-9030	т	0,046	204-0059	т	0,046
	412-9180	м^2	98	412-1857	м^2	98
	408-9040	м^3	0,5	408-0122	м^3	0,5

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 15

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
15-05-003-01	101-9883	м^2	147	101-1251	м^2	147
15-05-003-02	101-9883	м^2	156	101-1251	м^2	156
15-05-003-03	101-9883	м^2	78	101-1251	м^2	78
15-05-003-04	101-9883	м^2	157	101-1251	м^2	157
15-05-003-05	101-9883	м^2	87	101-1251	м^2	87
15-05-003-06	101-9883	м^2	95	101-1251	м^2	95
15-05-003-07	101-9883	м^2	101	101-1251	м^2	101
15-05-003-08	101-9883	м^2	50	101-1251	м^2	50
15-05-003-09	101-9883	м^2	102	101-1251	м^2	102
15-05-005-01	101-9883	м^2	236	101-1251	м^2	236
15-05-005-02	101-9883	м^2	133	101-1251	м^2	133

Замены по расценке 15-07-016-01 удалить.

Дополнить приложением 15.13:

Приложение 15.13

Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Наименование операций	По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску		
	простая	улучшенная	Высококачественная	простая	улучшенная	Высококачественная
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+
3. Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+
4. Проолифка	+	+	+	+	+	+
5. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
6. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
7. Первая сплошная шпатлевка	-	+	+	-	-	-
8. Шлифовка	-	+	+	-	-	-
9. Вторая сплошная шпатлевка	-	-	+	-	-	+
10. Шлифовка	-	-	+	-	+	+
11. Огрунтовка	-	+	+	-	+	+
12. Флейцевание	-	+	+	-	+	+
13. Шлифовка	-	+	+	-	+	+
14. Первая окраска	+	+	+	+	+	+
15. Флейцевание	-	+	+	-	+	+
16. Шлифовка	-	+	+	-	+	+
17. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+
18. Флейцевание или торцевание	-	+	+	-	+	+
19. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+

Приложение 16.2

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 16

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
16-05-003-06	301-9170	шт.	1	301-3212	шт.	1
	507-9507	шт.	1	507-1005	шт.	1
16-06-003-01	103-0748	т	0,563	103-9300	т	0,563
	301-9050	шт.	1	301-3168	шт.	1
16-06-003-02	103-0748	т	0,953	103-9300	т	0,953
	301-9050	шт.	1	301-3168	шт.	1
16-06-004-01	103-0748	т	0,159	103-9300	т	0,159
	301-9050	шт.	1	301-3168	шт.	1
16-06-004-02	103-0748	т	0,191	103-9300	т	0,191
	301-9050	шт.	1	301-3168	шт.	1

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 16

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
16-01-003-01	103-0746	т	1	103-9300	т	1
16-01-003-02	103-0746	т	1	103-9300	т	1

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
16-01-003-03	103-0746	т	1	103-9300	т	1
16-01-003-04	103-0747	т	1	103-9300	т	1
16-01-003-05	103-0747	т	1	103-9300	т	1
16-01-003-06	103-0747	т	1	103-9300	т	1
16-01-003-07	103-0748	т	1	103-9300	т	1
16-04-003-01	103-9070	м	92,2	103-1089	м	92,2
16-04-003-02	103-9070	м	94,3	103-1095	м	94,3
16-04-003-03	103-9070	м	98,14	103-1104	м	98,14

Замены по расценкам 16-05-002-01; 16-05-002-02; 16-05-002-03; 16-05-002-04; 16-05-002-05; 16-05-002-06; 16-05-002-07; 16-05-002-08; 16-05-002-09 удалить.

Приложение 17.2

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 17

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
17-01-001-11	101-9765	кг	4	101-1847	кг	4
	101-9680	т	0,0006	101-2185	т	0,0006
	101-9102	10 шт.	4	101-2204	10 шт.	4
17-01-001-12	101-9765	кг	2	101-1847	кг	2
	101-9680	т	0,0007	101-2186	т	0,0007
	101-9102	10 шт.	4	101-2204	10 шт.	4
17-01-001-13	101-9765	кг	2	101-1847	кг	2
	101-9680	т	0,0007	101-2186	т	0,0007
	101-9102	10 шт.	4	101-2204	10 шт.	4
17-01-001-14	101-9765	кг	2	101-1847	кг	2
	101-9680	т	0,0007	101-2186	т	0,0007
	101-9102	10 шт.	4	101-2204	10 шт.	4
17-01-001-15	101-9765	кг	2	101-1847	кг	2
	402-9050	$м^3$	0,05	402-0004	$м^3$	0,05
17-01-001-16	101-9765	кг	4	101-1847	кг	4
	101-9680	т	0,0005	101-2184	т	0,0005
	101-9102	10 шт.	4	101-2203	10 шт.	4
17-01-001-19	301-9080	компл.	10	**301-9400**	**компл.**	**10**
17-01-001-20	301-9080	компл.	10	**301-9400**	**компл.**	**10**
17-01-001-21	301-9080	компл.	10	**301-9400**	**компл.**	**10**
17-01-002-01	101-9680	т	0,0005	101-2184	т	0,0005
	101-9102	10 шт.	4	101-2204	10 шт.	4
	301-9320	компл.	10	**301-9400**	**компл.**	**10**
17-01-002-02	101-9680	т	0,0018	101-2187	т	0,0018
	101-9102	10 шт.	8	101-2205	10 шт.	8
	301-9320	компл.	10	**301-9400**	**компл.**	**10**
17-01-002-03	101-9680	т	0,0001	101-2181	т	0,0001
	101-9102	10 шт.	2	101-2201	10 шт.	2
	301-9450	шт.	10	**301-9400**	**компл.**	**10**
17-01-002-04	101-9680	т	0,00014	101-2182	т	0,00014
	101-9102	10 шт.	2	101-2202	10 шт.	2
	301-9095	шт.	10	**301-9400**	**компл.**	**10**
17-01-002-05	101-9680	т	0,0002	101-2182	т	0,0002
	101-9102	10 шт.	2	101-2202	10 шт.	2
	301-9095	шт.	10	**301-9400**	**компл.**	**10**
17-01-003-01	101-9765	кг	4	101-1847	кг	4
	101-9680	т	0,0005	101-2184	т	0,0005

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
	101-9102	10 шт.	4	101-2203	10 шт.	4
17-01-003-02	101-9765	кг	4	101-1847	кг	4
	101-9204	шт.	10	101-2450	шт.	10
	101-9680	т	0,0008	101-2184	т	0,0008
	101-9102	10 шт.	6	101-2203	10 шт.	6
17-01-003-03	101-9765	кг	4	101-1847	кг	4
	101-9204	шт.	10	101-2450	шт.	10
	101-9680	т	0,0005	101-2184	т	0,0005
	101-9102	10 шт.	2	101-2203	10 шт.	2
17-01-003-04	101-9765	кг	4	101-1847	кг	4
	101-9204	шт.	10	101-2450	шт.	10
	101-9680	т	0,0008	101-2184	т	0,0008
	101-9102	10 шт.	6	101-2204	10 шт.	6
17-01-003-05	101-9765	кг	4	101-1847	кг	4
	101-9204	шт.	10	101-2450	шт.	10
	101-9680	т	0,0005	101-2184	т	0,0005
	101-9102	10 шт.	4	101-2204	10 шт.	4
17-01-003-06	101-9765	кг	4	101-1847	кг	4
	101-9204	шт.	10	101-2450	шт.	10
	101-9680	т	0,0011	101-2187	т	0,0011
	101-9102	10 шт.	6	101-2205	10 шт.	6
17-01-004-01	101-9765	кг	0,8	101-1847	кг	0,8
	101-9680	т	0,0007	101-2187	т	0,0007
	101-9102	10 шт.	4	101-2205	10 шт.	4
17-01-004-02	101-9765	кг	0,6	101-1847	кг	0,6
	101-9680	т	0,0007	101-2184	т	0,0007
	101-9102	10 шт.	4	101-2204	10 шт.	4
17-01-005-01	101-9765	кг	2	101-1847	кг	2
	101-9680	т	0,0007	101-2186	т	0,0007
	101-9102	10 шт.	4	101-2204	10 шт.	4
	402-9050	$м^3$	0,01	402-0004	$м^3$	0,01
17-01-005-02	101-9765	кг	2	101-1847	кг	2
	101-9680	т	0,0005	101-2186	т	0,0005
	101-9102	10 шт.	4	101-2204	10 шт.	4
	402-9050	$м^3$	0,01	402-0004	$м^3$	0,01
17-01-005-03	101-9680	т	0,0002	101-2184	т	0,0002
	101-9102	10 шт.	2	101-2204	10 шт.	2
	402-9050	$м^3$	0,01	402-0004	$м^3$	0,01
17-01-005-04	101-9765	кг	2	101-1847	кг	2
	101-9680	т	0,0007	101-2186	т	0,0007
	101-9102	10 шт.	4	101-2204	10 шт.	4
17-01-008-01	402-9050	$м^3$	0,02	402-0004	$м^3$	0,02
17-01-008-02	402-9050	$м^3$	0,02	402-0004	$м^3$	0,02
17-01-008-03	402-9050	$м^3$	0,02	402-0004	$м^3$	0,02
17-01-008-04	402-9050	$м^3$	0,02	402-0004	$м^3$	0,02

Замены по расценкам 17-01-001-01; 17-01-001-02; 17-01-001-03; 17-01-001-04; 17-01-001-05; 17-01-001-06; 17-01-001-07; 17-01-001-08; 17-01-001-09; 17-01-001-17; 17-01-001-18; 17-01-001-22; 17-01-001-23 удалить.

Приложение 18.2

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 18

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
18-03-002-01	101-9680	т	0,002	101-1488	т	0,002
18-03-002-02	101-9680	т	0,002	101-1488	т	0,002
18-03-002-03	101-9680	т	0,002	101-1488	т	0,002
18-03-002-04	101-9680	т	0,002	101-1488	т	0,002

Приложение 19.2

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 19

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
19-01-001-04	402-9050	$м^3$	0,005	402-0004	$м^3$	0,005
	404-9001	1000 шт.	0,002	404-0276	1000 шт.	0,002
19-01-002-01	301-9601	шт.	1	301-0008	шт.	1
	101-9304	шт.	2	101-2534	шт.	2
	301-9295	шт.	2	301-0033	шт.	2
	301-9296	шт.	2	301-0036	шт.	2
	402-9050	$м^3$	0,0004	402-0004	$м^3$	0,0004
	404-9001	1000 шт.	0,002	404-0276	1000 шт.	0,002

Замены по расценке 19-01-001-03 удалить.

Пункты 3.1. приложения 22.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 22.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 22

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.1. Трубопроводы на высоте более 5 м	01-001, 01-002, 01-006, 01-007, 01-011**, 01-012, 01-017, 01-021**	1,1	1	1

Приложение 22.2

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 22

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
22-01-002-01	101-9005	м	1008	101-2055	м	1008
	402-9086	$м^3$	0,66	402-0064	$м^3$	0,66
22-01-002-02	101-9005	м	1008	101-2056	м	1008
	402-9086	$м^3$	0,93	402-0064	$м^3$	0,93
22-01-002-03	101-9005	м	1008	101-2058	м	1008
	402-9086	$м^3$	1,01	402-0064	$м^3$	1,01
22-01-002-04	101-9005	м	1008	101-2059	м	1008
	402-9086	$м^3$	1,26	402-0064	$м^3$	1,26

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
22-01-002-05	101-9005	м	1008	101-2061	м	1008
	402-9086	$м^3$	1,6	402-0064	$м^3$	1,6
22-01-002-06	101-9005	м	1008	101-2062	м	1008
	402-9086	$м^3$	1,76	402-0064	$м^3$	1,76
22-01-002-07	101-9005	м	1008	101-2092	м	1008
	402-9086	$м^3$	2,02	402-0064	$м^3$	2,02
22-01-002-08	101-9005	м	1008	101-2093	м	1008
	402-9086	$м^3$	3,88	402-0064	$м^3$	3,88
22-03-001-01	103-0746	т	1	103-9300	т	1
	402-9086	$м^3$	0,014	402-0064	$м^3$	0,014
22-03-001-02	103-0747	т	1	103-9300	т	1
	402-9086	$м^3$	0,012	402-0064	$м^3$	0,012
22-03-001-03	103-0748	т	1	103-9300	т	1
	402-9086	$м^3$	0,0081	402-0064	$м^3$	0,0081
22-03-001-04	103-0749	т	1	103-9300	т	1
	402-9086	$м^3$	0,0042	402-0064	$м^3$	0,0042
22-06-006-01	103-0746	т	0,02	103-9300	т	0,02
	402-9086	$м^3$	0,001	402-0064	$м^3$	0,001
22-06-006-02	103-0746	т	0,03	103-9300	т	0,03
	402-9086	$м^3$	0,0015	402-0064	$м^3$	0,0015
22-06-006-03	103-0746	т	0,04	103-9300	т	0,04
	402-9086	$м^3$	0,002	402-0064	$м^3$	0,002
22-06-006-04	103-0747	т	0,06	103-9300	т	0,06
	402-9086	$м^3$	0,002	402-0064	$м^3$	0,002
22-06-006-05	103-0747	т	0,08	103-9300	т	0,08
	402-9086	$м^3$	0,0025	402-0064	$м^3$	0,0025
22-06-006-06	103-0747	т	0,11	103-9300	т	0,11
	402-9086	$м^3$	0,0034	402-0064	$м^3$	0,0034
22-06-006-07	103-0748	т	0,15	103-9300	т	0,15
	402-9086	$м^3$	0,001	402-0064	$м^3$	0,001
22-06-006-08	103-0748	т	0,2	103-9300	т	0,2
	402-9086	$м^3$	0,001	402-0064	$м^3$	0,001
22-06-006-09	103-0748	т	0,26	103-9300	т	0,26
	402-9086	$м^3$	0,0027	402-0064	$м^3$	0,0027
22-06-006-10	103-0748	т	0,33	103-9300	т	0,33
	402-9086	$м^3$	0,0019	402-0064	$м^3$	0,0019
22-06-006-11	103-0748	т	0,42	103-9300	т	0,42
	402-9086	$м^3$	0,0021	402-0064	$м^3$	0,0021
22-06-006-12	103-0749	т	0,5	103-9300	т	0,5
	402-9086	$м^3$	0,0024	402-0064	$м^3$	0,0024
22-06-006-13	103-0749	т	0,7	103-9300	т	0,7
	402-9086	$м^3$	0,0029	402-0064	$м^3$	0,0029
22-06-006-14	103-0749	т	1,02	103-9300	т	1,02
	402-9086	$м^3$	0,0035	402-0064	$м^3$	0,0035
22-06-006-15	103-0749	т	1,34	103-9300	т	1,34
	402-9086	$м^3$	0,0056	402-0064	$м^3$	0,0056
22-06-006-16	103-0749	т	1,72	103-9300	т	1,72
	402-9086	$м^3$	0,0065	402-0064	$м^3$	0,0065
22-06-006-17	103-0749	т	2,16	103-9300	т	2,16
	402-9086	$м^3$	0,0074	402-0064	$м^3$	0,0074
22-06-006-18	103-0746	т	0,02	103-9300	т	0,02
	402-9086	$м^3$	0,001	402-0064	$м^3$	0,001
22-06-006-19	103-0746	т	0,03	103-9300	т	0,03
	402-9086	$м^3$	0,0015	402-0064	$м^3$	0,0015

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
22-06-006-20	103-0746	т	0,04	103-9300	т	0,04
	402-9086	$м^3$	0,002	402-0064	$м^3$	0,002
22-06-006-21	103-0747	т	0,06	103-9300	т	0,06
	402-9086	$м^3$	0,002	402-0064	$м^3$	0,002
22-06-006-22	103-0747	т	0,08	103-9300	т	0,08
	402-9086	$м^3$	0,0025	402-0064	$м^3$	0,0025
22-06-006-23	103-0747	т	0,11	103-9300	т	0,11
	402-9086	$м^3$	0,0034	402-0064	$м^3$	0,0034
22-06-006-24	103-0748	т	0,15	103-9300	т	0,15
	402-9086	$м^3$	0,001	402-0064	$м^3$	0,001
22-06-006-25	103-0748	т	0,2	103-9300	т	0,2
	402-9086	$м^3$	0,001	402-0064	$м^3$	0,001
22-06-006-26	103-0748	т	0,26	103-9300	т	0,26
	402-9086	$м^3$	0,0027	402-0064	$м^3$	0,0027
22-06-006-27	103-0748	т	0,33	103-9300	т	0,33
	402-9086	$м^3$	0,0019	402-0064	$м^3$	0,0019
22-06-006-28	103-0748	т	0,42	103-9300	т	0,42
	402-9086	$м^3$	0,0021	402-0064	$м^3$	0,0021
22-06-006-29	103-0749	т	0,5	103-9300	т	0,5
	402-9086	$м^3$	0,0024	402-0064	$м^3$	0,0024
22-06-006-30	103-0749	т	0,7	103-9300	т	0,7
	402-9086	$м^3$	0,0029	402-0064	$м^3$	0,0029
22-06-006-31	103-0749	т	1,02	103-9300	т	1,02
	402-9086	$м^3$	0,0035	402-0064	$м^3$	0,0035
22-06-006-32	103-0749	т	1,34	103-9300	т	1,34
	402-9086	$м^3$	0,0056	402-0064	$м^3$	0,0056
22-06-006-33	103-0749	т	1,72	103-9300	т	1,72
	402-9086	$м^3$	0,0065	402-0064	$м^3$	0,0065
22-06-006-34	103-0749	т	2,16	103-9300	т	2,16
	402-9086	$м^3$	0,0074	402-0064	$м^3$	0,0074

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 22

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
22-03-001-05	103-1009	т	1	103-9311	т	1
22-03-001-06	103-1009	т	1	103-9311	т	1
22-03-001-07	103-1010	т	1	103-9311	т	1

Замены по расценкам 22-03-002-01; 22-03-002-02; 22-03-002-03; 22-03-006-01; 22-03-006-02; 22-03-006-03; 22-03-006-04; 22-03-006-05; 22-03-006-06; 22-03-006-07; 22-03-006-08; 22-03-006-09; 22-03-006-10; 22-03-006-11; 22-03-006-12; 22-03-006-13; 22-03-006-14; 22-03-006-15; 22-03-007-01; 22-03-007-02; 22-03-007-03; 22-03-007-04; 22-03-007-05; 22-03-007-06; 22-03-007-07; 22-03-007-08; 22-03-007-09; 22-03-007-10 удалить.

Приложение 23.2

Замены по приведенному ниже ресурсу изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 23

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
23-04-004-02	103-9104	1000 шт.	2,94	**103-8052**	**1000 шт.**	**2,94**

Приложение 24.5

Замены по приведенному ниже ресурсу изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 24

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
24-02-113-01	101-9919	т	0,00003	101-2174	т	0,00003
	201-9012	т	1,2	201-0781	т	1,2
	403-9152	м	0,59	403-0118	м	0,59
	403-9149	$м^3$	0,16	403-0910	$м^3$	0,16
	408-9040	$м^3$	3,69	408-0122	$м^3$	3,69
	501-9003	м	120	501-1213	м	120

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 24

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
24-01-009-16	101-9225	т	0,005	101-1821	т	0,005
	103-9055	м	1000	103-0928	м	1000
	201-9027	т	0,8	201-0889	т	0,8
	201-9026	т	5,4	201-0888	т	5,4
	104-9170	кг	1470	104-0152	кг	1470
24-03-003-01	103-1009	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-02	103-1009	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-03	103-1009	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-04	103-1009	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-05	103-1009	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-06	103-1009	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-07	103-1009	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-08	103-1009	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-09	103-1009	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-10	103-1009	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-11	103-1010	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-12	103-1010	т	1	103-9311	т	1
24-03-003-13	103-1010	т	1	103-9311	т	1

Замены по расценкам 24-01-032-01; 24-01-032-02; 24-01-032-03; 24-01-032-04; 24-01-032-05; 24-01-032-06; 24-01-032-07; 24-01-032-08; 24-01-032-09; 24-01-032-10; 24-01-032-11; 24-01-032-12; 24-01-032-13; 24-01-033-01; 24-01-033-02; 24-01-033-03 удалить.

Исключить приложение 26.3:

Приложение 26.3

Коэффициенты к нормам затрат труда и к оплате труда рабочих-строителей таблицы 01-045 на дополнительные условия производства работ

Наименование работ	Коэффициент к нормам затрат труда и к оплате труда рабочих-строителей
1. Теплоизоляция сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30% площади стены)	1,35
2. Теплоизоляция стен криволинейного очертания	1,10

Приложение 26.4

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 26

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
26-01-001-01	101-9225	т	0,00047	101-1821	т	0,00047
26-01-002-01	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
26-01-002-02	101-9225	т	0,00002	101-1821	т	0,00002
26-01-003-01	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
26-01-004-01	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
26-01-005-01	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
	104-9096	$м^3$	0,015	104-0151	$м^3$	0,015
26-01-005-02	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
	104-9096	$м^3$	0,015	104-0151	$м^3$	0,015
26-01-005-03	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
	104-9096	$м^3$	0,031	104-0151	$м^3$	0,031
26-01-005-04	104-9096	$м^3$	0,11	104-0151	$м^3$	0,11
26-01-009-01	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
	104-9212	$м^2$	2,204	104-0077	1000 $м^2$	0,002204
26-01-009-02	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
	104-9212	$м^2$	2,204	104-0077	1000 $м^2$	0,002204
26-01-010-01	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
26-01-010-02	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
26-01-012-01	101-9225	т	0,00005	101-1821	т	0,00005
26-01-012-02	101-9225	т	0,00005	101-1821	т	0,00005
26-01-013-01	101-9225	т	0,00005	101-1821	т	0,00005
26-01-013-02	101-9225	т	0,00005	101-1821	т	0,00005
26-01-014-01	101-9225	т	0,0004	101-1821	т	0,0004
26-01-014-02	101-9225	т	0,0004	101-1821	т	0,0004
26-01-015-01	101-9225	т	0,0008	101-1821	т	0,0008
26-01-015-02	101-9225	т	0,0008	101-1821	т	0,0008
26-01-015-03	101-9225	т	0,0008	101-1821	т	0,0008
26-01-016-01	101-9225	т	0,0008	101-1821	т	0,0008
26-01-016-02	101-9225	т	0,0008	101-1821	т	0,0008
26-01-016-03	101-9225	т	0,0008	101-1821	т	0,0008
26-01-022-01	101-9225	т	0,00004	101-1821	т	0,00004
26-01-037-01	101-9663	кг	2	101-2066	кг	2
26-01-037-03	101-9663	кг	2	101-2066	кг	2
26-01-037-04	101-9663	кг	2	101-2066	кг	2
26-01-041-01	101-9663	кг	2	101-2066	кг	2
	104-9166	$м^3$	0,98	104-9163	$м^3$	0,98
26-01-041-02	104-9166	$м^3$	0,99	104-9163	$м^3$	0,99
26-01-041-03	101-9663	кг	2	101-2066	кг	2
	104-9166	$м^3$	0,99	104-9163	$м^3$	0,99
26-01-041-04	101-9663	кг	2	101-2066	кг	2
	104-9166	$м^3$	0,97	104-9163	$м^3$	0,97
26-01-041-05	104-9166	$м^3$	1,02	104-9163	$м^3$	1,02
26-01-049-01	101-9225	т	0,0017	101-1821	т	0,0017
26-01-049-02	101-9225	т	0,0017	101-1821	т	0,0017
	104-9142	$м^2$	122	104-9141	$м^2$	122
26-01-049-03	101-9225	т	0,0017	101-1821	т	0,0017
	104-9143	$м^2$	122	104-9141	$м^2$	122
26-01-051-01	101-9225	т	0,0017	101-1821	т	0,0017
26-01-052-01	101-9225	т	0,00034	101-1821	т	0,00034
26-01-052-02	101-9225	т	0,00034	101-1821	т	0,00034
26-01-053-01	101-9225	т	0,0017	101-1821	т	0,0017

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
	101-9401	м^2	122	101-1876	т	0,769
26-01-053-02	101-9401	м^2	122	101-1876	т	0,769

Дополнить заменами по расценке:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 26

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
26-02-009-01	113-9039	1000 м^2	0,24	113-8006	1000 м^2	0,24

Замены по расценкам 26-01-011-01; 26-01-011-02; 26-01-017-01; 26-01-017-02; 26-01-018-01; 26-01-019-01; 26-01-022-02; 26-01-037-02; 26-01-038-01; 26-01-039-01; 26-01-040-01; 26-01-054-01; 26-01-054-02 удалить.

Пункты 3.1 и 3.2 приложения 27.3 изложить в следующей редакции: редакции:

Приложение 27.3

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 27

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты		
		к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.1. Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.	все, кроме 07-001 ~ 07-004, **07-006, 07-008,** 10-001~10-008, 11-001~11-008	1,2	1,2	—
3.2. Наличие люков (колодцев) подземных коммуникаций более 8 до 15 шт. на 1000 м^2 дороги:	07-001 ~01-004, 03-001~03-004, 03-008~03-010, 04-001, 04-003~04-017, 04-021, 04-022, 05-001, 05-002, 05-005, 06-001~06-037, 06-040~06-042, 07-001~07-004, 07-008, 08-001, 08-002	1,05	1,05	—

Приложение 27.4

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 27

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
27-02-003-01	402-9050	м^3	0,06	402-0004	м^3	0,06
27-02-004-01	402-9050	м^3	0,046	402-0004	м^3	0,046
27-02-006-01	101-9058	шт.	1	101-2536	шт.	1
	401-9001	м^3	0,071	401-0026	м^3	0,071
	402-9050	м^3	0,014	402-0004	м^3	0,014
27-02-006-02	101-9058	шт.	1	101-2536	шт.	1
	401-9001	м^3	0,071	401-0026	м^3	0,071
	402-9050	м^3	0,014	402-0004	м^3	0,014
27-03-004-01	101-9010	т	0,074	101-1555	т	0,074
	410-9010	т	101	410-0022	т	101

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
27-03-004-02	101-9010	т	0,074	101-1555	т	0,074
	410-9010	т	101	410-0022	т	101
27-04-010-01	408-9393	м^3	10	408-0127	м^3	10
27-04-011-01	409-9013	м^3	153	409-0031	м^3	153
	409-9037	м^3	20,4	409-0062	м^3	20,4
27-04-011-02	409-9013	м^3	315	409-0031	м^3	315
	409-9037	м^3	20,4	409-0062	м^3	20,4
27-04-011-03	409-9013	м^3	15,3	409-0031	м^3	15,3
27-04-017-01	104-9061	м^3	100	104-0103	м^3	100
27-06-001-01	401-0010	м^3	0,7	401-0150	м^3	0,7
	101-9090	т	0,46	101-1763	т	0,46
27-06-001-02	401-0010	м^3	0,33	401-0150	м^3	0,33
	101-9090	т	0,36	101-1763	т	0,36
27-06-001-03	401-0010	м^3	0,42	401-0150	м^3	0,42
	101-9090	т	0,45	101-1763	т	0,45
	204-9001	т	0,08	204-0100	т	0,08
27-06-001-04	401-0010	м^3	0,42	401-0150	м^3	0,42
	101-9090	т	0,45	101-1763	т	0,45
	204-9001	т	0,07	204-0100	т	0,07
27-06-002-01	401-9013	м^3	184	401-0151	м^3	184
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-02	401-9013	м^3	204	401-0151	м^3	204
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-03	401-9013	м^3	184	401-0151	м^3	184
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-04	401-9013	м^3	204	401-0151	м^3	204
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-05	401-9013	м^3	224	401-0151	м^3	224
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-06	401-9013	м^3	245	401-0151	м^3	245
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-07	401-9013	м^3	224	401-0151	м^3	224
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-08	401-9013	м^3	245	401-0151	м^3	245
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-09	401-9013	м^3	61	401-0171	м^3	61
	401-9014	м^3	123	401-0150	м^3	123
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-10	401-9013	м^3	61	401-0171	м^3	61
	401-9014	м^3	143	401-0150	м^3	143
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-11	401-9013	м^3	61	401-0171	м^3	61
	401-9014	м^3	123	401-0150	м^3	123
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-12	401-9013	м^3	61	401-0171	м^3	61
	401-9014	м^3	143	401-0150	м^3	143
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-13	401-9013	м^3	61	401-0171	м^3	61
	401-9014	м^3	163	401-0150	м^3	163
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-14	401-9013	м^3	61	401-0171	м^3	61
	401-9014	м^3	184	401-0150	м^3	184
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-15	401-9013	м^3	61	401-0171	м^3	61
	401-9014	м^3	163	401-0150	м^3	163
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-16	401-9013	м^3	61	401-0171	м^3	61
	401-9014	м^3	184	401-0150	м^3	184
	101-9010	т	0,007	101-1556	т	0,007
	408-9040	м^3	15	408-0122	м^3	15
27-06-002-17	401-9013	м^3	204	401-0151	м^3	204
	101-9010	т	11,44	101-1556	т	11,44
	408-9040	м^3	40	408-0122	м^3	40
27-06-002-18	401-9013	м^3	10,2	401-0151	м^3	10,2
	101-9010	т	0,57	101-1556	т	0,57
27-06-010-01	101-9916	м	190	101-3990	м	190
	101-9010	т	0,00015	101-1555	т	0,00015
	401-9010	м^3	204	401-0151	м^3	204
	201-9220	кг	0,36	201-0841	кг	0,36
27-06-010-02	101-9916	м	190	101-3990	м	190
	101-9010	т	0,00015	101-1555	т	0,00015
	401-9010	м^3	224	401-0151	м^3	224
	201-9220	кг	0,36	201-0841	кг	0,36
27-06-010-03	101-9916	м	190	101-3990	м	190
	101-9010	т	0,00015	101-1555	т	0,00015
	401-9010	м^3	245	401-0151	м^3	245
	201-9220	кг	0,36	201-0841	кг	0,36
27-06-011-01	101-9010	т	0,002	101-1556	т	0,002
27-06-017-01	101-9010	т	0,09	101-1555	т	0,09
	401-9010	м^3	162	401-0151	м^3	162
	408-9040	м^3	40	408-0122	м^3	40
27-06-017-02	401-9010	м^3	10,2	401-0151	м^3	10,2
27-06-017-03	101-9010	т	0,09	101-1555	т	0,09
	401-9015	м^3	194	401-0146	м^3	194
	408-9040	м^3	40	408-0122	м^3	40
27-06-018-01	410-9123	т	11	410-0073	т	11
	410-9125	т	117	410-0074	т	117
	410-9120	т	8	410-0071	т	8
	101-9010	т	0,021	101-1556	т	0,021
27-06-018-02	410-9123	т	12,5	410-0073	т	12,5
	410-9125	т	137	410-0074	т	137
	410-9120	т	9	410-0071	т	9
	101-9010	т	0,021	101-1556	т	0,021

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
27-06-018-03	410-9123	т	11	410-0073	т	11
	410-9125	т	117	410-0074	т	117
	101-9010	т	0,021	101-1556	т	0,021
27-06-018-04	410-9123	т	12,5	410-0073	т	12,5
	410-9125	т	137	410-0074	т	137
	101-9010	т	0,021	101-1556	т	0,021
27-06-019-01	101-9010	т	0,06	101-1556	т	0,06
	410-9010	т	71,2	410-0034	т	71,2
27-06-019-02	101-9010	т	0,06	101-1556	т	0,06
	410-9010	т	70,6	410-0034	т	70,6
27-06-019-03	101-9010	т	0,06	101-1556	т	0,06
	410-9010	т	68,5	410-0034	т	68,5
27-06-019-04	101-9010	т	0,01	101-1556	т	0,01
	410-9010	т	11,9	410-0034	т	11,9
27-06-019-05	101-9010	т	0,01	101-1556	т	0,01
	410-9010	т	11,8	410-0034	т	11,8
27-06-019-06	101-9010	т	0,01	101-1556	т	0,01
	410-9010	т	11,5	410-0034	т	11,5
27-06-020-01	101-9010	т	0,0108	101-1556	т	0,0108
27-06-020-02	101-9010	т	0,0116	101-1556	т	0,0116
27-06-020-03	101-9010	т	0,0108	101-1556	т	0,0108
27-06-020-04	101-9010	т	0,0116	101-1556	т	0,0116
27-06-020-05	101-9010	т	0,0108	101-1556	т	0,0108
27-06-020-06	101-9010	т	0,0108	101-1556	т	0,0108
27-06-020-07	101-9010	т	0,0108	101-1556	т	0,0108
27-06-020-08	101-9010	т	0,0108	101-1556	т	0,0108
27-06-020-09	101-9010	т	0,0116	101-1556	т	0,0116
27-06-020-10	101-9010	т	0,0108	101-1556	т	0,0108
27-06-020-11	101-9010	т	0,0116	101-1556	т	0,0116
27-06-020-12	101-9010	т	0,0108	101-1556	т	0,0108
27-06-020-13	101-9010	т	0,0116	101-1556	т	0,0116
27-06-020-14	101-9010	т	0,0108	101-1556	т	0,0108
27-06-021-01	101-9010	т	0,0014	101-1556	т	0,0014
27-06-021-02	101-9010	т	0,0015	101-1556	т	0,0015
27-06-021-03	101-9010	т	0,0014	101-1556	т	0,0014
27-06-021-04	101-9010	т	0,0015	101-1556	т	0,0015
27-06-021-05	101-9010	т	0,0014	101-1556	т	0,0014
27-06-021-06	101-9010	т	0,0014	101-1556	т	0,0014
27-06-021-07	101-9010	т	0,0014	101-1556	т	0,0014
27-06-021-08	101-9010	т	0,0014	101-1556	т	0,0014
27-06-021-09	101-9010	т	0,0015	101-1556	т	0,0015
27-06-021-10	101-9010	т	0,0014	101-1556	т	0,0014
27-06-021-11	101-9010	т	0,0015	101-1556	т	0,0015
27-06-021-12	101-9010	т	0,0014	101-1556	т	0,0014
27-06-021-13	101-9010	т	0,0014	101-1556	т	0,0014
27-06-021-14	101-9010	т	0,0014	101-1556	т	0,0014
27-06-026-01	101-9010	т	1,03	101-1556	т	1,03
27-07-001-01	101-9010	т	0,06	101-1556	т	0,06
	410-9010	т	7,14	410-0054	т	7,14
	408-9040	$м^3$	0,5	408-0122	$м^3$	0,5
27-07-001-03	101-9010	т	0,06	101-1556	т	0,06
	410-9010	т	10,7	410-0054	т	10,7
27-07-001-04	101-9010	т	0,06	101-1556	т	0,06
	410-9010	т	7,14	410-0054	т	7,14

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
27-07-003-02	408-9040	м^3	0,05	408-0122	м^3	0,05
	407-9040	м^3	5	407-0028	м^3	5
27-08-001-01	101-9010	т	0,67	101-1556	т	0,67
	410-9010	т	120	410-0026	т	120
27-08-001-02	101-9010	т	0,01	101-1556	т	0,01
	410-9010	т	24	410-0026	т	24
27-08-001-03	410-9125	т	115	410-0074	т	115
	410-9121	т	8	410-0071	т	8
	410-9122	т	11	410-0073	т	11
	101-9010	т	0,62	101-1556	т	0,62
27-08-001-07	101-9010	т	0,00012	101-1556	т	0,00012
	401-9010	м^3	204	401-0151	м^3	204
27-08-001-08	101-9010	т	0,00013	101-1556	т	0,00013
	401-9010	м^3	204	401-0151	м^3	204
27-09-001-04	101-9010	т	0,041	101-1556	т	0,041
	101-9051	т	0,0028	101-2526	т	0,0028
27-09-002-01	101-9051	т	0,00275	101-2526	т	0,00275
	401-9010	м^3	1,03	401-0124	м^3	1,03
27-09-002-02	401-0005	м^3	3,51	401-0045	м^3	3,51
	101-9051	т	0,00003	101-2526	т	0,00003
	110-9181	т	0,466	110-0242	т	0,466
27-09-002-03	401-0005	м^3	4,63	401-0045	м^3	4,63
	101-9051	т	0,00003	101-2526	т	0,00003
	110-9181	т	0,614	110-0242	т	0,614
27-09-002-04	401-0005	м^3	6,83	401-0045	м^3	6,83
	101-9051	т	0,00003	101-2526	т	0,00003
	110-9181	т	0,908	110-0242	т	0,908
27-09-002-05	401-0005	м^3	13,5	401-0045	м^3	13,5
	101-9051	т	0,00003	101-2526	т	0,00003
	110-9181	т	1,793	110-0242	т	1,793
27-09-004-02	101-9010	т	0,05	101-1556	т	0,05
27-09-005-01	101-9010	т	0,02	101-1556	т	0,02
27-09-005-02	101-9010	т	0,03	101-1556	т	0,03
27-09-009-01	101-9732	т	0,0032	113-0021	т	0,0032
	401-9040	м^3	5,66	401-0043	м^3	5,66
	408-9040	м^3	15,95	408-0122	м^3	15,95
	101-9771	т	0,00056	101-2472	т	0,00056
27-09-009-02	101-9732	т	0,00329	113-0021	т	0,00329
	401-9040	м^3	2,12	401-0043	м^3	2,12
	408-9040	м^3	5,94	408-0122	м^3	5,94
	101-9771	т	0,00057	101-2472	т	0,00057
27-09-009-03	101-9732	т	0,00242	113-0021	т	0,00242
	401-9040	м^3	0,93	401-0043	м^3	0,93
	408-9040	м^3	2,97	408-0122	м^3	2,97
	101-9771	т	0,0042	101-2472	т	0,0042
27-09-009-04	101-9732	т	0,00169	113-0021	т	0,00169
	401-9040	м^3	0,43	401-0043	м^3	0,43
	408-9040	м^3	1,4	408-0122	м^3	1,4
	101-9771	т	0,00029	101-2472	т	0,00029
27-10-001-04	101-9010	т	0,96	101-1556	т	0,96
27-10-003-01	101-9251	л	15000	101-0587	т	13,275
	101-9020	т	80	101-1555	т	80
27-12-001-01	408-9080	м^3	11	408-0020	м^3	11
27-12-001-02	408-9080	м^3	11	408-0020	м^3	11

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
27-12-001-03	408-9080	$м^3$	11	408-0020	$м^3$	11

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 27

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
27-02-002-01	401-0006	$м^3$	1,06	401-0026	$м^3$	1,06
27-02-007-01	401-0006	$м^3$	0,46	401-0026	$м^3$	0,46
27-03-005-01	410-9010	т	12,08	410-0051	т	12,08
27-03-005-02	410-9010	т	12,08	410-0051	т	12,08
27-06-016-11	401-9015	$м^3$	12,13	401-0142	$м^3$	12,13
27-06-017-04	401-9015	$м^3$	12,1	401-0146	$м^3$	12,1

Замены по расценкам 27-02-010-03; 27-02-010-04; 27-06-027-01; 27-07-003-01 удалить.

Пункты 2.1, 2.2, 2.10, 2.11, 2.13, 2.16 приложения 28.2 изложить в следующей редакции:

Приложение 28.2

Коэффициенты к сметным расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 28

№ п/п	Условия применения	№№ пунктов общих положений, таблиц, (ТЕР)	Коэффициент	
			к затратам труда и к оплате трударабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин
1	2	3	4	5
	Раздел 01			
2.1.	Выполнение работ в условиях движения поездов.	**п. 1.28.7**		
	Число поездов, проходящих по путям в сутки:			
	14-36		1,15	1,15
	37-72		1,4	1,4
	73-112		1,7	1,7
	113-140		2,0	2,0
	свыше 140		2,3	2,3
2.2.	Работа в “окно” по укладке стрелочных переводов и глухих пересечений	**п. 1.28.14**	2,0	2,0
2.10.	Разборка строительных конструкций контактной сети с доставкой на склад	**п. 1.28.30**	0,5	0,5
2.11.	Работа в охранной зоне действующих устройств, находящихся под высоким напряжением, в том числе при снятом напряжении в “окно”	**п. 1.28.32**	1,2	1,2
2.13.	Производство работ:			
	в болотистой местности	**03-001, 03-003**	1,25	1,25
		03-011, 03-012, 03-013	1,35	1,2
	в горных условиях и на крутых склонах, имеющих средний уклон более 1:5	03-001	1,57	1,5
		03-011	1,5	1,45
	по просеке и кустарнику	03-001	1,04	1,04
		03-011	1,09	1,09
	вдоль действующих ЛЭП при расстоянии между осями менее двойной высоты опор	03-01, 03-011	1,2	1,2
	на действующих станциях и перегонах вблизи (в охранной зоне) оборудования, находящегося под высоким напряжением	03-001, 03-011	1,2	1,2
2.16.	При отсутствии движения поездов в условиях новостроящихся линий:			
		с 03-001 по 03-004	0,95	0,85
		с 03-015 по 03-045	0,71	0,71

Приложение 29.6 изложить в следующей редакции:

Приложение 29.6

Расчетное число смен

№ п/п	Вид обслуживающих процессов	Продолжительность смены в часах, принятая в нормах	Расчетное число часов/смен в месяц при работе	
			в обычных условиях	под сжатым воздухом
1	2	3	4	5
1.	Подъем:			
	а) шахтный клетьевой подъем для глубокого заложения;	6	720 120	720 120
	б) шахтный клетьевой подъем для мелкого заложения;	6	600 100	- -
	в) лесоспуск в шахтном стволе;	6	600 100	720 120
	г) междуэтажный подъем между нулевой и приемной площадками шахтного копра;	6,82	600 88	720 106
	д) междуэтажный подъем в тоннельных выработках;	6	600 100	720 120
	е) подъем при проходке шахтного ствола;	6	720 120	720 120
	ж) подъем при проходке наклонных выработок	6	600 100	720 120
2	Водоотлив:			
	а) центральный водоотлив;	6	720 120	720 120
	б) насос промежуточного и местного водоотлива при закрытом способе работ;	6	720 120	720 120
	в) насос местного водоотлива при открытом способе работ после устройства перекрытия	6,82	720 106	- -
3	Подземная механическая откатка:			
	а) в тоннелях, сооружаемых закрытым способом работ;	6	600 100	720 120
	б) в тоннелях, сооружаемых открытым способом работ, после устройства перекрытия	6,82	340 50	- -
4	Электроосвещение:			
	а) подземных выработок и тоннелей при закрытом способе работ;	6	720 120	720 120
	б) то же, при открытом способе, после устройства перекрытия.	6,82	720 106	- -
5	Дежурные рабочие:			
	а) дежурные слесари и электромонтеры, крепильщики, рабочие по обслуживанию шлюзовых перегородок, рабочие по содержанию армировки шахтных стволов при закрытом способе работ;	6	720 120	720 120
	б) дежурные слесари и электромонтеры, арматурщики и изолировщики при открытом способе работ;	6,82	720	-

№ п/п	Вид обслуживающих процессов	Продолжительность смены в часах, принятая в нормах	Расчетное число часов/смен в месяц при работе	
			в обычных условиях	под сжатым воздухом
1	2	3	4	5
	в) дежурные слесари и электромонтеры на шахтной поверхности;	6,82	106 720 106	- - -
	г) дежурные рабочие по обслуживанию маркшейдерских работ при закрытом способе работ;	6	600	720
	д) то же, при открытом способе работ;	6,82	100 340 50	120 - -
	е) дежурные рабочие по обслуживанию откаточных путей и обслуживанию уклонов в тоннеле закрытого способа работ;	6	600 100	720 120
	ж) дежурные рабочие по обслуживанию откаточных путей в тоннеле открытого способа работ после устройства перекрытия;	6,82	170 25	- -
	з) дежурные рабочие по обслуживанию замораживающей сети	6,82	720 106	- -

Примечание к таблице 2:

1. Количество смен, приведенное в таблице, предусматривает производство основных работ закрытым способом в четыре смены при продолжительности 6 часов и открытом способе работ в 2 смены при средней продолжительности 6,82 ч.
2. Расчетное количество смен в месяц при работе в обычных условиях по видам обслуживающих процессов по графе 3 п.п.1а, е; 2а, б; 3а; 5а, б; а также по всем пунктам графы 4, не зависит от режима работы на участке и определяется по календарному времени. По остальным видам обслуживающих процессов число смен определяется в зависимости от режима работы при 25 рабочих днях в месяц. При производстве работ с меньшей сменностью, допускаемой в исключительных случаях, расчетное количество смен обслуживающих процессов, зависящих от режима работы на участке, следует уменьшать пропорционально времени работы по проекту. Например: при режиме работы закрытым способом в 2 смены по 8 часов с двумя выходными днями в неделю, число смен работы в месяц шахтного подъема для мелкого заложения (п.1б) будет

$$\frac{8*2*21}{6} = 56 \text{ смен}$$

3. Подъем в тоннелях открытого способа работ после устройства перекрытия принимать по табл.29-04-001÷29-04-008, при этом число смен работы в месяц принимать: при 3-х сменной работе - 75 смен, при 2-х сменной - 50 смен и при 1-но сменной - 25 смен.
4. Если в шахтном стволе два клетьевых подъема, то количество смен работы в месяц второго подъема принимать равным 100.

Приложение 29.9

Замены по расценке 29-01-079-09 удалить.

Приложение 30.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 30.1

Стоимость на доставку 1 т материалов, изделий и конструкций

№ п/п	Наименование материалов и изделий	Стоимость доставки 1 т, руб.			
		Железнодорожным транспортом		Автомобильным транспортом	
		На 1 км **(Зоны 1-7)**	На каждый последующий км **(Зоны 1-7)**	На 1 км **(Зоны 1-7)**	На каждый последующий км **(Зоны 1-7)**
1	2	3	4	5	6
1	Сборные бетонные и железобетонные изделия массой до 15 т	**232,24**	**14,51**	**150,63**	**4,10**
2	То же, свыше 15 т до 25 т	**357,36**	**9,67**	**139,76**	**1,69**
3	Металлоконструкции	**153,56**	**11,30**	**122,21**	**4,13**
4	Лесоматериалы	**153,56**	**11,30**	**154,87**	**3,43**
5	Сыпучие материалы (щебень, песок, гравий, и другие)			**19,69**	**1,91**
6	Бетоны, растворы			**42,82**	**1,91**

Приложение 30.4

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 30

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
30-04-007-01	101-9370	т	0,00436	101-0975	т	0,00436
	101-9850	кг	0,0294	101-0426	т	**0,0000294**
	408-9055	$м^3$	0,1358	408-0401	т	0,2172
30-04-008-01	101-9117	т	0,0023	201-0777	т	0,0023
	101-9370	т	0,0028	101-0975	т	0,0028
	101-9418	т	0,00035	101-1734	т	0,00035
	101-9850	кг	0,0098	101-0426	т	**0,0000098**
	408-9055	$м^3$	0,0426	408-0401	т	0,0681
30-04-009-01	101-9370	т	0,0183	101-0975	т	0,0183
	101-9390	т	0,0284	101-1897	т	0,0284
	101-9850	кг	0,027	101-0426	т	**0,000027**
	408-9055	$м^3$	0,0571	408-0401	т	0,0913

Пункты 3.7 и 3.8 приложения 33.3 изложить в следующей редакции:

Приложение 33.3

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 33 разделов 1-3

№№ п/п	Условие применения	Номер таблицы (ТЕР)	Коэффициенты		
			к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин	к стоимости материалов
1	2	3	4	5	6
3.7.	между анкерными опорами	**01-027; 01-029 (01-04)**	1,12	1,12	0,4 (для защит)
3.8.	между промежуточными опорами	**01-028; 01-029 (05)**	1,24	1,24	0,5 (для защит)

Пункты 3.6 и 3.7 приложения 33.4 изложить в следующей редакции:

Приложение 33.4

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 33 раздела 4

Условия применения	Номер таблиц (ТЕР)	Коэффициенты	
		к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей	к стоимости эксплуатации машин
При изменении технических решений			
3.6. При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м к затратам на бурение (с последующим уточнением расценок)	**Приложение 33.1 04-001, 04-003**	1,25	1,25
3.7. При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением расценок)	**Приложение 33.1 04-001, 04-003, 04-004**	1,2	1,2

Приложение 33.6

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 33

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
33-01-002-01	101-9118	м^2	0,5	101-2609	м^2	0,5
	408-9080	м^3	0,82	**408-0019**	**м^3**	**0,82**
	408-9040	м^3	0,49	408-0141	м^3	0,49
33-01-002-02	101-9118	м^2	0,25	101-2609	м^2	0,25
	408-9080	м^3	0,82	**408-0019**	**м^3**	**0,82**
	408-9040	м^3	0,49	408-0141	м^3	0,49
33-01-027-01	102-9015	м^3	1,83	**102-0004**	**м^3**	**1,83**
33-01-027-02	102-9015	м^3	3,34	**102-0004**	**м^3**	**3,34**
33-01-027-03	102-9015	м^3	3,34	**102-0004**	**м^3**	**3,34**
33-01-027-04	102-9015	м^3	3,34	**102-0004**	**м^3**	**3,34**
33-01-027-05	102-9015	м^3	4,47	**102-0004**	**м^3**	**4,47**
33-01-027-06	102-9015	м^3	4,47	**102-0004**	**м^3**	**4,47**
33-01-027-07	102-9015	м^3	5,38	**102-0004**	**м^3**	**5,38**
33-01-027-08	102-9015	м^3	1,03	**102-0004**	**м^3**	**1,03**
33-01-027-09	102-9015	м^3	1,51	**102-0004**	**м^3**	**1,51**
33-01-027-10	102-9015	м^3	1,51	**102-0004**	**м^3**	**1,51**
33-01-027-11	102-9015	м^3	3,34	**102-0004**	**м^3**	**3,34**
33-01-027-12	102-9015	м^3	3,34	**102-0004**	**м^3**	**3,34**
33-01-027-13	102-9015	м^3	0,69	**102-0004**	**м^3**	**0,69**
33-01-027-14	102-9015	м^3	1	**102-0004**	**м^3**	**1**
33-01-027-15	102-9015	м^3	1	**102-0004**	**м^3**	**1**
33-01-027-16	102-9015	м^3	2,23	**102-0004**	**м^3**	**2,23**
33-01-027-17	102-9015	м^3	2,23	**102-0004**	**м^3**	**2,23**
33-01-027-18	102-9015	м^3	0,69	**102-0004**	**м^3**	**0,69**
33-01-027-19	102-9015	м^3	0,69	**102-0004**	**м^3**	**0,69**
33-01-027-20	102-9015	м^3	0,69	**102-0004**	**м^3**	**0,69**
33-01-027-21	102-9015	м^3	1,22	**102-0004**	**м^3**	**1,22**
33-01-027-22	102-9015	м^3	1,22	**102-0004**	**м^3**	**1,22**
33-01-027-23	102-9015	м^3	2,16	**102-0004**	**м^3**	**2,16**
33-01-027-24	102-9015	м^3	2,65	**102-0004**	**м^3**	**2,65**
33-01-028-01	102-9015	м^3	1,51	**102-0004**	**м^3**	**1,51**
33-01-028-02	102-9015	м^3	1,51	**102-0004**	**м^3**	**1,51**
33-01-028-03	102-9015	м^3	3,34	**102-0004**	**м^3**	**3,34**
33-01-028-04	102-9015	м^3	3,34	**102-0004**	**м^3**	**3,34**
33-01-028-05	102-9015	м^3	1	**102-0004**	**м^3**	**1**
33-01-028-06	102-9015	м^3	1	**102-0004**	**м^3**	**1**
33-01-028-07	102-9015	м^3	2,23	**102-0004**	**м^3**	**2,23**
33-01-028-08	102-9015	м^3	2,23	**102-0004**	**м^3**	**2,23**
33-01-028-09	102-9015	м^3	2,16	**102-0004**	**м^3**	**2,16**
33-01-028-10	102-9015	м^3	2,65	**102-0004**	**м^3**	**2,65**
33-01-028-11	102-9015	м^3	0,69	**102-0004**	**м^3**	**0,69**
33-01-028-12	102-9015	м^3	0,69	**102-0004**	**м^3**	**0,69**
33-01-028-13	102-9015	м^3	0,69	**102-0004**	**м^3**	**0,69**
33-01-028-14	102-9015	м^3	1,22	**102-0004**	**м^3**	**1,22**
33-01-028-15	102-9015	м^3	1,22	**102-0004**	**м^3**	**1,22**
33-01-028-16	102-9015	м^3	2,16	**102-0004**	**м^3**	**2,16**
33-01-028-17	102-9015	м^3	2,16	**102-0004**	**м^3**	**2,16**

Приложение 36.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 36.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 36

Условия применения	Номер ТЕР	Исключить из расценки стоимость эксплуатации машин/ в т.ч. оплату труда машинистов руб./руб. **(Зоны 1-7)**
1	2	3
3.1. Доставка грунта в земляные сооружения	01-001-01	**1320,8/153,14**
	01-001-02	**1109,89/128,68**
	01-001-03	**1527,53/177,11**
	01-001-04	**1389,71/161,12**
3.2. То же	01-002-01	**1066,8/123,69**
	01-008-03	**788,5/91,42**
	01-008-04	**954,15/110,63**
3.3. То же	01-003-01	**1243,05/144,12**
	01-008-01	**1016,14/117,81**
	01-008-02	**1243,05/144,12**

Приложение 39.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 39.1

Затраты для исключения из расценок таблицы 39-01-015

Исключается из расценок:	Прямые затраты, руб., графа 3 **(Зоны 1-7)**	в т.ч. оплата труда рабочих, руб., графа 4	в т. ч. эксплуатация машин, всего, руб. графа 5	в т. ч. материалы, руб., графа 7	Затраты труда рабочих, чел.-ч. графа 8
39-01-015-01	**32,55**	10,48	-	**22,07**	0,95
39-01-015-02	**32,55**	10,48	-	**22,07**	0,95
39-01-015-03	**32,55**	10,48	-	**22,07**	0,95
39-01-015-04	**175,07**	75,33	14,75	**84,99**	6,83
39-01-015-05	**175,07**	75,33	14,75	**84,99**	6,83
39-01-015-06	**27,04**	4,96	-	**22,07**	0,45
39-01-015-10	**32,55**	10,48	-	**22,07**	0,95
39-01-015-11	**32,55**	10,48	-	**22,07**	0,95
39-01-015-12	**175,07**	75,33	14,75	**84,99**	6,83

Приложение 39.2 изложить в следующей редакции:

Приложение 39.2

Затраты на эксплуатацию водолазных станций

Номера расценок	Прямые затраты, руб. графа 3 **(Зоны 1-7)**	в т.ч. эксплуатация машин, руб.	
		всего, графа 5 **(Зоны 1-7)**	в т.ч. оплата труда машинистов, графа 6 **(Зоны 1-7)**
39-01-015-01	**413,37**	**413,37**	108,08
39-01-015-02	289,93	289,93	75,81
39-01-015-04	439,2	439,2	114,84
39-01-015-06	**137,79**	**137,79**	36,03
39-01-015-10	**413,37**	**413,37**	108,08
39-01-015-11	289,93	289,93	75,81
39-01-015-12	439,2	439,2	**114,84**

Приложение 42.1 изложить в следующей редакции:

Приложение 42.1

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения ТЕР части 42

№ п/п	Условия применения	Номер таблиц (расценок)	Коэффициенты к		
			нормам затрат и оплате труда рабочих-строителей	стоимости эксплуатации машин	стоимости материалов
3.1	Двойное мощение	01-004	0,94	-	-
3.2	Загрузка подводных тюфяков грунтом	**01-022 (1)**	1,76	-	0,61
		01-022 (2)	1,59	-	0,62

Приложение 44.7

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 44

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
44-01-050-01	103-1009	т	0,165	103-9311	т	0,165
44-01-050-02	103-1009	т	0,178	103-9311	т	0,178
44-01-050-03	103-1009	т	0,267	103-9311	т	0,267
44-01-050-04	103-1009	т	0,305	103-9311	т	0,305
44-01-050-05	103-1010	т	0,409	103-9311	т	0,409
44-01-050-06	103-1010	т	0,41	103-9311	т	0,41
44-01-050-07	103-1010	т	0,416	103-9311	т	0,416
44-01-052-01	103-1009	т	0,165	103-9311	т	0,165
44-01-052-02	103-1009	т	0,178	103-9311	т	0,178
44-01-052-03	103-1009	т	0,267	103-9311	т	0,267
44-01-052-04	103-1009	т	0,305	103-9311	т	0,305
44-01-052-05	103-1009	т	0,409	103-9311	т	0,409
44-01-052-06	103-1009	т	0,41	103-9311	т	0,41
44-01-052-07	103-1009	т	0,416	103-9311	т	0,416
44-01-053-01	103-1009	т	0,02	103-9311	т	0,02
44-01-053-02	103-1009	т	0,06	103-9311	т	0,06
44-01-053-03	103-1009	т	0,14	103-9311	т	0,14
44-01-053-04	103-1009	т	0,21	103-9311	т	0,21
44-01-053-05	103-1009	т	0,36	103-9311	т	0,36
44-01-053-06	103-1009	т	0,53	103-9311	т	0,53
44-01-053-07	103-1009	т	0,74	103-9311	т	0,74

Приложение 46.2

Замены по приведенному ниже ресурсу изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 46

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
46-01-001-01	401-9001	$м^3$	1,02	401-0066	$м^3$	1,02
	408-9080	$м^3$	0,086	**408-0017**	**$м^3$**	**0,086**

Приложение 47.6

Замены по приведенным ниже ресурсам изложить в следующей редакции:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 47

Номера расценок	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
47-01-004-02	114-9022	м^3	0,03	414-0473	м^3	0,03
47-01-004-03	114-9022	м^3	0,06	414-0473	м^3	0,06
47-01-004-04	114-9022	м^3	0,09	414-0473	м^3	0,09
47-01-004-05	114-9022	м^3	0,12	414-0473	м^3	0,12
47-01-004-07	114-9022	м^3	0,05	414-0473	м^3	0,05
47-01-004-08	114-9022	м^3	0,09	414-0473	м^3	0,09
47-01-004-09	114-9022	м^3	0,13	414-0473	м^3	0,13
47-01-004-10	114-9022	м^3	0,18	414-0473	м^3	0,18
47-01-004-12	114-9022	м^3	0,07	414-0473	м^3	0,07
47-01-004-13	114-9022	м^3	0,11	414-0473	м^3	0,11
47-01-004-14	114-9022	м^3	0,16	414-0473	м^3	0,16
47-01-004-15	114-9022	м^3	0,22	414-0473	м^3	0,22
47-01-004-17	114-9022	м^3	0,15	414-0473	м^3	0,15
47-01-004-18	114-9022	м^3	0,3	414-0473	м^3	0,3
47-01-004-19	114-9022	м^3	0,45	414-0473	м^3	0,45
47-01-004-20	114-9022	м^3	0,6	414-0473	м^3	0,6
47-01-005-02	114-9022	м^3	0,15	414-0473	м^3	0,15
47-01-005-03	114-9022	м^3	0,29	414-0473	м^3	0,29
47-01-005-04	114-9022	м^3	0,44	414-0473	м^3	0,44
47-01-005-05	114-9022	м^3	0,63	414-0473	м^3	0,63
47-01-005-07	114-9022	м^3	0,23	414-0473	м^3	0,23
47-01-005-08	114-9022	м^3	0,46	414-0473	м^3	0,46
47-01-005-09	114-9022	м^3	0,67	414-0473	м^3	0,67
47-01-005-10	114-9022	м^3	0,93	414-0473	м^3	0,93
47-01-005-12	114-9022	м^3	0,31	414-0473	м^3	0,31
47-01-005-13	114-9022	м^3	0,65	414-0473	м^3	0,65
47-01-005-14	114-9022	м^3	0,93	414-0473	м^3	0,93
47-01-005-15	114-9022	м^3	1,28	414-0473	м^3	1,28
47-01-005-17	114-9022	м^3	0,39	414-0473	м^3	0,39
47-01-005-18	114-9022	м^3	0,77	414-0473	м^3	0,77
47-01-005-19	114-9022	м^3	1,21	414-0473	м^3	1,21
47-01-005-20	114-9022	м^3	1,55	414-0473	м^3	1,55
47-01-005-22	114-9022	м^3	0,47	414-0473	м^3	0,47
47-01-005-23	114-9022	м^3	0,93	414-0473	м^3	0,93
47-01-005-24	114-9022	м^3	1,39	414-0473	м^3	1,39
47-01-005-25	114-9022	м^3	1,86	414-0473	м^3	1,86
47-01-005-27	114-9022	м^3	0,53	414-0473	м^3	0,53
47-01-005-28	114-9022	м^3	1,05	414-0473	м^3	1,05
47-01-005-29	114-9022	м^3	1,57	414-0473	м^3	1,57
47-01-005-30	114-9022	м^3	2,1	414-0473	м^3	2,1
47-01-006-02	114-9022	м^3	0,03	414-0473	м^3	0,03
47-01-006-03	114-9022	м^3	0,06	414-0473	м^3	0,06
47-01-006-04	114-9022	м^3	0,09	414-0473	м^3	0,09
47-01-006-05	114-9022	м^3	0,12	414-0473	м^3	0,12
47-01-006-07	114-9022	м^3	0,08	414-0473	м^3	0,08
47-01-006-08	114-9022	м^3	0,15	414-0473	м^3	0,15
47-01-006-09	114-9022	м^3	0,23	414-0473	м^3	0,23
47-01-006-10	114-9022	м^3	0,3	414-0473	м^3	0,3
47-01-006-12	114-9022	м^3	0,05	414-0473	м^3	0,05
47-01-006-13	114-9022	м^3	0,11	414-0473	м^3	0,11
47-01-006-14	114-9022	м^3	0,16	414-0473	м^3	0,16

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
47-01-006-15	114-9022	м^3	0,22	414-0473	м^3	0,22
47-01-006-17	114-9022	м^3	0,15	414-0473	м^3	0,15
47-01-006-18	114-9022	м^3	0,3	414-0473	м^3	0,3
47-01-006-19	114-9022	м^3	0,45	414-0473	м^3	0,45
47-01-006-20	114-9022	м^3	0,06	414-0473	м^3	0,06
47-01-007-02	114-9022	м^3	0,15	414-0473	м^3	0,15
47-01-007-03	114-9022	м^3	0,29	414-0473	м^3	0,29
47-01-007-04	114-9022	м^3	0,44	414-0473	м^3	0,44
47-01-007-05	114-9022	м^3	0,63	414-0473	м^3	0,63
47-01-007-07	114-9022	м^3	0,23	414-0473	м^3	0,23
47-01-007-08	114-9022	м^3	0,46	414-0473	м^3	0,46
47-01-007-09	114-9022	м^3	0,67	414-0473	м^3	0,67
47-01-007-10	114-9022	м^3	0,93	414-0473	м^3	0,93
47-01-007-12	114-9022	м^3	0,31	414-0473	м^3	0,31
47-01-007-13	114-9022	м^3	0,65	414-0473	м^3	0,65
47-01-007-14	114-9022	м^3	0,93	414-0473	м^3	0,93
47-01-007-15	114-9022	м^3	1,28	414-0473	м^3	1,28
47-01-007-17	114-9022	м^3	0,39	414-0473	м^3	0,39
47-01-007-18	114-9022	м^3	0,77	414-0473	м^3	0,77
47-01-007-19	114-9022	м^3	1,21	414-0473	м^3	1,21
47-01-007-20	114-9022	м^3	1,55	414-0473	м^3	1,55
47-01-007-22	114-9022	м^3	0,47	414-0473	м^3	0,47
47-01-007-23	114-9022	м^3	0,93	414-0473	м^3	0,93
47-01-007-24	114-9022	м^3	1,39	414-0473	м^3	1,39
47-01-007-25	114-9022	м^3	1,86	414-0473	м^3	1,86
47-01-007-27	114-9022	м^3	0,53	414-0473	м^3	0,53
47-01-007-28	114-9022	м^3	1,05	414-0473	м^3	1,05
47-01-007-29	114-9022	м^3	1,57	414-0473	м^3	1,57
47-01-007-30	114-9022	м^3	2,1	414-0473	м^3	2,1
47-01-008-02	114-9022	м^3	0,08	414-0473	м^3	0,08
47-01-008-03	114-9022	м^3	0,16	414-0473	м^3	0,16
47-01-008-04	114-9022	м^3	0,26	414-0473	м^3	0,26
47-01-008-05	114-9022	м^3	0,36	414-0473	м^3	0,36
47-01-008-07	114-9022	м^3	0,08	414-0473	м^3	0,08
47-01-008-08	114-9022	м^3	0,16	414-0473	м^3	0,16
47-01-008-09	114-9022	м^3	0,26	414-0473	м^3	0,26
47-01-008-10	114-9022	м^3	0,36	414-0473	м^3	0,36
47-01-015-02	114-9022	м^3	0,08	414-0473	м^3	0,08
47-01-015-03	114-9022	м^3	0,16	414-0473	м^3	0,16
47-01-015-04	114-9022	м^3	0,24	414-0473	м^3	0,24
47-01-015-05	114-9022	м^3	0,32	414-0473	м^3	0,32
47-01-015-07	114-9022	м^3	0,08	414-0473	м^3	0,08
47-01-015-08	114-9022	м^3	0,16	414-0473	м^3	0,16
47-01-015-09	114-9022	м^3	0,24	414-0473	м^3	0,24
47-01-015-10	114-9022	м^3	0,32	414-0473	м^3	0,32
47-01-052-01	414-9230	кг	0,6	414-0137	кг	0,6

Дополнить заменами по расценкам:

Таблица замены ресурсов ТЕР части 47

Номера	Ресурсы по ГЭСН			Ресурсы по ТЕР		
расценок	код	ед. изм.	расход	код	ед. изм.	расход
1	2	3	4	5	6	7
47-01-053-01	407-9090	м^3	7	407-0013	м^3	7
47-01-053-02	407-9090	м^3	7	407-0013	м^3	7

Замены по расценкам 47-01-017-01; 47-01-017-02; 47-01-050-01; 47-01-050-02; 47-01-068-01; 47-01-068-02; 47-01-069-01; 47-01-069-02; 47-02-024-08 удалить.

Приложение 50

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов изложить в следующей редакции:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
122003	Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы “VOGELE“ с шириной укладки до 6,5 м *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1043.12	**18.90**
122004	Укладчики асфальтобетона больших типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы “VOGELE“ с шириной укладки более 6,5 м *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1700.90	**18.90**
122005	Асфальтоукладчик Vogele Super 1900-2 с плитой AB 600 *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1192.76	**18.90**
140703	Установки типа “Mait HR 260“ с гидравлическим грейфером размером 600-800х3000 мм для работы по технологии “стена в грунте“ *(зона: 1-7)*	маш.-ч	3761.24	**35.38**
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	122.97	**13.30**
400002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	136.66	**13.30**
400003	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	148.84	**15.52**
400004	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	174.81	**15.52**
400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	123.57	**13.30**
400052	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	129.08	**15.52**
400053	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	191.21	**15.52**
400055	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 30 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	240.24	**16.55**
400056	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 42 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	301.40	**16.55**
400057	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 75 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1125.56	**17.67**
400058	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 110 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1629.10	**17.67**
400059	Автосамосвал Volvo FM-12 *(зона: 1-7)*	маш.-ч	415.94	**17.67**
400080	Автоцистерна *(зона: 1-7)*	маш.-ч	**127.03**	**13.30**
400101	Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	116.79	**15.52**
400102	Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	157.78	**15.52**
400201	Шасси самоходные 0,9 т (Т-16 МТ) *(зона: 1-7)*	маш.-ч	**42.24**	**11.56**
400301	Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ *(зона: 1-7)*	маш.-ч	**127.85**	**13.30**
400302	Спецавтомашины типа УАЗ *(зона: 1-7)*	маш.-ч	**119.17**	**13.30**
400304	Спецмашина на базе автомобиля ВАЗ 2113 “Нива“ *(зона: 1-7)*	маш.-ч	94.89	**11.56**

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
400311	Спецавтомашины грузоподъемностью до 8 т, вездеходы *(зона: 1-7)*	маш.-ч	**220.68**	**15.52**
400400	Болотоходы грузоподъемностью 36 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	302.04	**15.52**

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:

Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
020142	Кран башенный Liebherr, грузоподъемность 10-12 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	754.65	15.52
020812	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	109.17	15.52
020813	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	136.54	15.52
021105	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	490.21	16.58
021146	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 63 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	838.84	35.34
030408	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) *(зона: 1-7)*	маш.-ч	178.57	13.30
040107	Электростанции передвижные 500 кВт *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1099.64	28.82
040109	Электростанции стационарные 1000 кВт *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1612.23	18.90
040802	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А *(зона: 1-7)*	маш.-ч	7.13	-
050750	Компрессор стационарный, производительность 15 $м^3$/мин *(зона: 1-7)*	маш.-ч	88.89	13.30
110217	Автобетононасосы «Putzmeister», модель М-52, производительность 160 $м^3$/ч *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1353.15	15.52
110218	Автобетононасосы «Hanwoo» HCP 43X, производительность 160 $м^3$/ч *(зона: 1-7)*	маш.-ч	644.25	15.52
110219	Бетононасос стационарный марки “Sany“ HBT60C-1816 DIII *(зона: 1-7)*	маш.-ч	377.82	15.52
110220	Стрела бетонораспределительная марки “Sany“ HG32C *(зона: 1-7)*	маш.-ч	387.06	15.52
120925	Каток дорожный вибрационный Hamm HD-130 *(зона: 1-7)*	маш.-ч	234.48	15.52
121203	Станок для фрезерования поверхности FE 32 *(зона: 1-7)*	маш.-ч	56.62	-
121204	Машина для разделки швов и трещин CRF 60 B *(зона: 1-7)*	маш.-ч	78.78	-
121205	Нарезчики швов CF 15 B *(зона: 1-7)*	маш.-ч	71.34	-
122011	Нагреватель асфальтобетонного покрытия Ecoheater Kaph 8.5, предварительный *(зона: 1-7)*	маш.-ч	5291.74	28.82
122012	Установка для терморисайклинга дорожного покрытия Ремиксер Roadmix - KRM 4500 *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1663.92	56.70

Код ресурса	Наименование	Ед.изм.	Базисная цена руб.	Оплата труда машинистов руб.
134404	Комплекс мобильный рельсосварочный, тип МРСК-400 *(зона: 1-7)*	маш.-ч	767.85	40.38
140622	Установки буровые с крутящим моментом 150-250 кНм *(зона: 1-7)*	маш.-ч	3439.88	28.82
140623	Установки буровые с крутящим моментом 250-350 кНм *(зона: 1-7)*	маш.-ч	4665.88	28.82
150708	Краны-трубоукладчики грузоподъемностью 12 т *(зона: 1-7)*	маш.-ч	273.25	15.52
250155	Комплексы микротоннелепроходческие “Herrenknecht AVND-2000 AB“ *(зона: 1-7)*	маш.-ч	13704.97	66.28
250156	Комплексы тоннелепроходческие “Herrenknecht AVN-3700“ *(зона: 1-7)*	маш.-ч	22287.40	94.50
251602	Вагонетки опрокидные, вместимость 1,1 м^3 (с приводом) *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1.26	-
330601	Машина установочная CLX (линия Ancon) *(зона: 1-7)*	маш.-ч	232.32	15.52
330602	Машина ковочная CLX (линия Ancon) *(зона: 1-7)*	маш.-ч	218.21	15.52
330603	Машина резьбонарезная CLX (линия Ancon) *(зона: 1-7)*	маш.-ч	201.45	15.52
330803	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций чека-ночные *(зона: 1-7)*	маш.-ч	3.08	-
331013	Станок профилегибочный гидровлический НРК-100 *(зона: 1-7)*	маш.-ч	292.66	13.30
331014	Станок для гибки и резки арматуры ICARO P-55 *(зона: 1-7)*	маш.-ч	14.90	11.56
331022	Станок фальцепрокатный “SCHLEBACH SPM 30-80“, мощностью 1,1 кВт *(зона: 1-7)*	маш.-ч	10.61	-
332203	Пушка тепловая мощностью 26-44 кВт-ч *(зона: 1-7)*	маш.-ч	0.68	-
333602	Электрофен TRIAC, 1,6 кВт *(зона: 1-7)*	маш.-ч	15.23	-
333611	Автомат горячего воздуха “Ляйстер Варимат V“, 4,6 кВт *(зона: 1-7)*	маш.-ч	1.12	-
340504	Краскопульт электрический *(зона: 1-7)*	маш.-ч	0.60	-
350482	Пресс арматурный ПА-80ПС *(зона: 1-7)*	маш.-ч	14.51	-
350702	Станция насосная СН 700/2/20 *(зона: 1-7)*	маш.-ч	210.69	15.52
380181	Установка для очистки трубопроводов «SISU» *(зона: 1-7)*	маш.-ч	338.93	11.56
380617	Сваевдавливающая установка СВУ-В-6, усилие вдавливания 900 кН, на базе крана на гусеничном ходу РДК *(зона: 1-7)*	маш.-ч	388.49	15.52
391702	Компрессор «ИНГЕРЗОЛЬ - РАНД» *(зона: 1-7)*	маш.-ч	134.67	11.56

Приложение 51

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции изложить в следующей редакции:

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-0007	Асбест хризотиловый марки М-5-50 *(зона: 1-7)*	т	- **3491.28**
101-0009	Асбест хризотиловый марки К-6-30 *(зона: 1-7)*	т	- **1455.30**
101-0010	Асбест хризотиловый марки К-6-45 *(зона: 1-7)*	т	- **1225.74**
101-0032	Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **24.00**
101-0034	Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 6 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **27.08**
101-0035	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **27.16**
101-0036	Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **37.81**
101-0059	Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 *(зона: 1-7)*	100 пар	- **1739.16**
101-0069	Бензин авиационный Б-70 *(зона: 1-7)*	т	- **6717.79**
101-0091	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12 (14) мм *(зона: 1-7)*	т	- **17431.63**
101-0092	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм *(зона: 1-7)*	т	- **15700.84**
101-0093	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20 (22) мм *(зона: 1-7)*	т	- **15851.58**
101-0096	Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм *(зона: 1-7)*	т	- **26555.07**
101-0097	Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм *(зона: 1-7)*	т	- **24996.14**
101-0099	Болты оцинкованные диаметром резьбы 16 (18) мм *(зона: 1-7)*	т	- **21820.15**
101-0108	Бумага мешочная битумированная Б-70 *(зона: 1-7)*	т	- **9601.68**
101-0109	Бумага мешочная битумированная Б-78 *(зона: 1-7)*	т	- **10601.40**
101-0110	Бумага упаковочная мазутированная *(зона: 1-7)*	т	- **8148.24**
101-0112	Бура *(зона: 1-7)*	т	- **15178.48**
101-0118	Воск полиэтиленовый окисленный марки ПВО-30 *(зона: 1-7)*	т	- **22596.96**
101-0148	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) 3х68,5 мм *(зона: 1-7)*	т	- **19791.36**
101-0216	Герметик профильный нетвердеющий «БУТЭПРОЛ-2» *(зона: 1-7)*	т	- **14984.92**
101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **78.57**
101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **110.42**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-0325	Кислота борная марки А *(зона: 1-7)*	т	- **23434.36**
101-0328	Клей резиновый П-9 *(зона: 1-7)*	кг	- **17.26**
101-0341	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 белая *(зона: 1-7)*	т	- **16157.61**
101-0348	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая *(зона: 1-7)*	т	- **14982.83**
101-0359	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т белая *(зона: 1-7)*	т	- **14650.01**
101-0481	Краска КО-42 *(зона: 1-7)*	т	- **35749.40**
101-0497	Лаки каменноугольные, марки А *(зона: 1-7)*	т	- **5518.51**
101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов *(зона: 1-7)*	т	- **15745.52**
101-0612	Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 *(зона: 1-7)*	т	- **5465.12**
101-0625	**Натр едкий (сода каустическая) технический, марки ТД** *(зона: 1-7)*	т	- 5390.23
101-0691	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС, ТП с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные *(зона: 1-7)*	1000 м^2	- **14703.46**
101-0769	Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм *(зона: 1-7)*	м^2	- **100.74**
101-0804	**Проволока наплавочная диаметром 3 мм марки ПП-Нп-19СТ** *(зона: 1-7)*	т	- **22880.24**
101-0848	Пластина губчатая из резины АФ-1 *(зона: 1-7)*	кг	- **47.15**
101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная *(зона: 1-7)*	кг	- **24.68**
101-0870	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 оцинкованная *(зона: 1-7)*	м^2	- **3.61**
101-0871	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками № 50 светлая *(зона: 1-7)*	м^2	- **6.26**
101-0997	**Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст0** *(зона: 1-7)*	т	- 5008.64
101-1000	**Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3пс** *(зона: 1-7)*	т	- 5636.51
101-1004	**Угловой неравнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-16 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст3сп** *(зона: 1-7)*	т	- 6044.63
101-1239	Стекло листовое площадью до 1,0 м^2, 1 группы, толщиной 2 мм, марки М5 *(зона: 1-7)*	м^2	- **26.53**
101-1273	**Стекло листовое прокатное мерное, толщиной 4 мм, для теплиц** *(зона: 1-7)*	м^2	- 36.02
101-1290	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А *(зона: 1-7)*	т	- **5275.59**
101-1295	Уголь каменный ГЖ концентрат коксующийся *(зона: 1-7)*	т	- **593.14**
101-1296	Уголь каменный А *(зона: 1-7)*	т	- **455.72**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-1297	Уголь каменный СС *(зона: 1-7)*	т	- **448.83**
101-1299	Топливо дизельное из малосернистых нефтей *(зона: 1-7)*	т	- **5455.12**
101-1375	Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 *(зона: 1-7)*	т	- **13566.62**
101-1378	Шпатлевка НЦ-007 красно-коричневая, НЦ-008 защитная, серая, ХВ-004 зеленая *(зона: 1-7)*	т	- **17530.59**
101-1587	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **5.70**
101-1646	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 *(зона: 1-7)*	т	- **5025.87**
101-1676	Швеллеры № 5-8 сталь марки 18сп *(зона: 1-7)*	т	- **5573.42**
101-1744	Мастика битумно-резиновая кровельная *(зона: 1-7)*	т	- **2585.63**
101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- **8.21**
101-1768	Бумага оберточная листовая *(зона: 1-7)*	1000 $м^2$	- **988.25**
101-1790	Глухари металлические *(зона: 1-7)*	т	- **7334.93**
101-1794	Бризол *(зона: 1-7)*	1000 $м^2$	- **6148.27**
101-1801	Сталь угловая неравнополочная, марка стали 18пс, ширина большей полки 63-160 мм *(зона: 1-7)*	т	- **4732.55**
101-1836	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **328.74**
101-1838	Клей ПВА *(зона: 1-7)*	т	- **15806.47**
101-1857	Масло индустриальное И-20А *(зона: 1-7)*	л	- **10.11**
101-1968	Грунтовка битумная под полимерное или резиновое покрытие *(зона: 1-7)*	т	- **26022.23**
101-2066	Болты анкерные оцинкованные *(зона: 1-7)*	кг	- **15.11**
101-2164	Кляммеры приведенные к марке КЛ-1 *(зона: 1-7)*	1000 шт.	- **499.21**
101-2194	**Добавка ПАВ катионного типа (ПБ-3)** *(зона: 1-7)*	т	- 23860.26
101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- **1.31**
101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- **1.44**
101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- **1.44**
101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- **1.54**
101-2205	Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- **2.05**
101-2211	Пленка радиографическая РТ-5 *(зона: 1-7)*	$дм^2$	- **9.16**
101-2272	Аргон газообразный, сорт I *(зона: 1-7)*	$м^3$	- **21.63**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-2273	Аргон газообразный, сорт высший *(зона: 1-7)*	$м^3$	- **14.04**
101-2343	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) *(зона: 1-7)*	т	- **12490.81**
101-2346	**Смазка ЦИАТИМ-201** *(зона: 1-7)*	кг	- 14.16
101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл *(зона: 1-7)*	шт.	- **53.45**
101-2395	Пенополиуретан (Thorma Poliuretan) *(зона: 1-7)*	м	- **200.62**
101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием *(зона: 1-7)*	п.м	- **33.09**
101-2424	Комплект материалов системы «ГЕОВЕБ» («ГЕОВЕБ», «Дорнит», анкерный шнур) *(зона: 1-7)*	100 $м^2$	- **11918.76**
101-2434	Клей ПВА *(зона: 1-7)*	кг	- **15.81**
101-2523	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 1 т до 4 т (РМП,РМТ) *(зона: 1-7)*	т	- **11213.02**
101-2524	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от 0,5 т до 1,5 т (РМГ) *(зона: 1-7)*	т	- **11015.34**
101-2527	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500 *(зона: 1-7)*	т	- **14116.79**
101-2528	Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500 *(зона: 1-7)*	т	- **15004.36**
101-2609	**Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5** *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 150.93
101-2795	**Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM** *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 6.78
101-2813	Чугун марки МК-1 *(зона: 1-7)*	т	- **4663.86**
101-3508	Термопластик *(зона: 1-7)*	кг	- **22.25**
101-3912	Дюбели металлические Д 60 мм, L-20-25 мм *(зона: 1-7)*	кг	- **18.40**
105-0029	**Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной 165 мм** *(зона: 1-7)*	т	- 6625.81
105-0030	**Костыли для железных дорог широкой колеи сечением, 16х16 мм, длиной 205-280 мм** *(зона: 1-7)*	т	- 6552.26
106-0002	Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 3.6, диаметр 18 мм *(зона: 1-7)*	т	- **17558.25**
110-0021	Детали механические для канатов диаметром до 12,5 мм для оттяжек фидерных опор и опор антенн на крышах *(зона: 1-7)*	кг	- **55.37**
110-0090	Кронштейны для скрещивания проводов телефонных и радиотрансляционных цепей диаметром 4-4,5 мм КС-4/4,5 *(зона: 1-7)*	100 шт.	- **1619.05**
110-0123	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-II-1.6 *(зона: 1-7)*	шт.	- **177.99**
110-0125	Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-III-3.6 *(зона: 1-7)*	шт.	- **334.35**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
110-0214	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, однопарные *(зона: 1-7)*	шт.	- **212.88**
110-0215	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, двупарные *(зона: 1-7)*	шт.	- **262.58**
110-0216	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, шестипарные *(зона: 1-7)*	шт.	- **400.14**
110-0217	Стойки телефонные с траверсами, поковками и болтами для крепления, десятипарные *(зона: 1-7)*	шт.	- **699.10**
111-0117	Джемпер штепсельный типа I.19.00.00СБ *(зона: 1-7)*	шт.	- **62.23**
113-0250	Эмаль кремнийорганическая КО-88 серебристая термостойкая *(зона: 1-7)*	т	- **65025.78**
113-0251	Эмаль кремнийорганическая КО-811 зеленая *(зона: 1-7)*	т	- **71675.99**
113-0286	Эмаль эпоксидная БЭП-610 «Эпобен» *(зона: 1-7)*	т	- **52998.90**
113-0287	Эмаль эпоксидная БЭП-5297 «Эповин» *(зона: 1-7)*	т	- **60806.90**
113-0288	Эмаль ХП-7120 на основе хлорсульфированного полиэтилена *(зона: 1-7)*	т	- **32632.46**
113-8063	Компонент А «НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ» *(зона: 1-7)*	кг	- **32.55**
113-8064	Компонент Б «НОРТЕКС-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ» *(зона: 1-7)*	кг	- **25.04**
113-8065	Протравочный состав «Radical-Abbeizer» *(зона: 1-7)*	кг	- **254.56**
201-0815	Подвес прямой для ПП-профиля *(зона: 1-7)*	шт.	- **1.19**
201-0831	ПП- удлинитель профилей 60*27 *(зона: 1-7)*	шт.	- **0.88**
203-0360	Наличники из древесины типа Н-1, размером 13х74 мм *(зона: 1-7)*	м	- **6.44**
203-0436	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 350, 400, 450 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **99.09**
203-0581	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **88.07**
203-0585	Полотна калиток решетчатые *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **154.50**
203-0586	Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **154.50**
203-0587	Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м *(зона: 1-7)*	$м^2$	- **154.50**
204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм *(зона: 1-7)*	т	- **6367.18**
204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм *(зона: 1-7)*	т	- **6080.76**
204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5794.34**
204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5682.96**
204-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм *(зона: 1-7)*	т	- **6052.60**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
204-0006	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5242.20**
204-0007	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5269.26**
204-0011	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5962.21**
204-0012	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5842.83**
204-0013	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 14 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5763.24**
204-0014	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 16-18 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5524.49**
204-0015	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5405.11**
204-0016	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 25-28 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5226.07**
204-0017	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 32-40 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5106.69**
204-0018	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром более 45 мм *(зона: 1-7)*	т	- **5027.12**
205-0015	**Плиты металлические для очагов** *(зона: 1-7)*	шт.	- 1341.58
206-1339	Подвес в комплекте *(зона: 1-7)*	шт.	- **5.64**
301-0152	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 $м^3$ *(зона: 1-7)*	шт.	- **5802.32**
301-0153	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3069 объемом 1,6 $м^3$ *(зона: 1-7)*	шт.	- **9166.96**
301-0154	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3070 объемом 2,5 $м^3$ *(зона: 1-7)*	шт.	- **10793.24**
301-0155	Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3071 объемом 4 $м^3$ *(зона: 1-7)*	шт.	- **12514.80**
301-3031	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **290.93**
301-3032	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **386.25**
301-3033	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **453.66**
301-3034	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **608.40**
301-3035	Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **1087.23**
301-3036	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **1508.33**
301-3037	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **2622.17**
301-3038	Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **4263.16**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
301-3039	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **5568.14**
301-3040	Компенсаторы П-образные диаметром труб 350 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **10638.70**
301-3041	Компенсаторы П-образные диаметром труб 400 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **12212.04**
301-3051	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 100 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **790.46**
301-3052	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 150 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **1118.90**
301-3053	Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 200 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **1951.45**
301-3207	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см^2), диаметром 125 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **2742.49**
301-3208	Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см^2), диаметром 150 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **3052.62**
301-3213	Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810 *(зона: 1-7)*	шт.	- **835.95**
301-3257	Сборники конденсата диаметром до 50 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **308.23**
301-3258	Затворы гидравлические диаметром до 100 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **658.85**
301-3259	Затворы гидравлические диаметром до 125 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **764.49**
301-3260	Затворы гидравлические диаметром до 150 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **870.16**
301-3261	Сборники конденсата диаметром до 65 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **325.62**
301-3262	Сборники конденсата диаметром до 80 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **335.58**
301-3263	Сборники конденсата диаметром до 100 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **402.70**
301-3264	Сборники конденсата диаметром до 125 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **430.03**
301-3265	Сборники конденсата диаметром до 150 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **462.38**
301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **534.52**
301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **571.82**
301-3268	Затворы гидравлические диаметром до 80 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **609.11**
301-3269	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 50 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **285.32**
301-3270	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 65 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **328.20**
301-3271	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 80 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **376.90**
301-3272	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 100 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **415.14**
301-3273	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 125 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **456.79**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
301-3274	Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 150 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **502.81**
301-3275	Трубка отвода конденсата ДУ 50 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **198.03**
301-3276	Трубка отвода конденсата ДУ 65 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **217.91**
301-3277	Трубка отвода конденсата ДУ 80 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **239.83**
301-3278	Трубка отвода конденсата ДУ 100 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **263.91**
301-3279	Трубка отвода конденсата ДУ 125 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **290.43**
301-3280	Трубка отвода конденсата ДУ 150 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **319.77**
301-3302	Воронка водосточная диаметром 100 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **315.75**
301-3333	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 32 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **5.96**
301-3334	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 40 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **6.47**
302-0881	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм *(зона: 1-7)*	м	- **27.62**
302-0882	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм *(зона: 1-7)*	м	- **32.51**
302-0885	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм *(зона: 1-7)*	м	- **38.48**
302-1111	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства *(зона: 1-7)*	м	- **71.61**
302-1136	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 25 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **29.78**
302-1137	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 32 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **37.73**
302-1138	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см^2), диаметром 40 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **50.03**
302-1181	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 300 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **2900.24**
302-1182	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см^2) 30ч6бр диаметром 400 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **6319.38**
302-1187	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **82.44**
302-1188	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **127.36**
302-1190	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **146.50**
302-1191	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм *(зона: 1-7)*	компл.	- **166.64**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
302-1192	Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм	компл.	-
	(зона: 1-7)		**171.95**
302-3228	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 76 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		**451.62**
302-3229	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		**471.62**
302-3230	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 89 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		**556.51**
302-3231	Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 100 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		**606.22**
302-3294	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	м	-
	(зона: 1-7)		**53.01**
302-3295	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	м	-
	(зона: 1-7)		**78.06**
302-3296	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	м	-
	(зона: 1-7)		**134.88**
302-3297	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм	м	-
	(зона: 1-7)		**163.54**
302-3298	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм	м	-
	(зона: 1-7)		**246.54**
302-3299	Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм	м	-
	(зона: 1-7)		**438.08**
302-3338	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм	м	-
	(зона: 1-7)		**138.30**
401-0001	Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50)	$м^3$	-
	(зона: 1)		**458.86**
	(зона: 2)		**481.97**
	(зона: 3)		**478.59**
	(зона: 4)		**480.28**
	(зона: 5)		**501.79**
	(зона: 6)		**499.28**
	(зона: 7)		**506.85**
401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-
	(зона: 1)		**508.41**
	(зона: 2)		**531.52**
	(зона: 3)		**528.15**
	(зона: 4)		**529.83**
	(зона: 5)		**551.34**
	(зона: 6)		**548.83**
	(зона: 7)		**556.40**
401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	$м^3$	-
	(зона: 1)		**519.89**
	(зона: 2)		**543.01**
	(зона: 3)		**539.63**
	(зона: 4)		**541.31**
	(зона: 5)		**562.83**
	(зона: 6)		**560.32**
	(зона: 7)		**567.89**
401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	$м^3$	-
	(зона: 1)		**571.00**
	(зона: 2)		**594.11**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		**590.73**
	(зона: 4)		**592.42**
	(зона: 5)		**613.93**
	(зона: 6)		**611.42**
	(зона: 7)		**618.99**
401-0008	Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300)	$м^3$	-
	(зона: 1)		**618.76**
	(зона: 2)		**641.88**
	(зона: 3)		**638.50**
	(зона: 4)		**640.18**
	(зона: 5)		**661.69**
	(зона: 6)		**659.19**
	(зона: 7)		**666.75**
401-0009	Бетон тяжелый, класс В25 (М350)	$м^3$	-
	(зона: 1)		**622.85**
	(зона: 2)		**645.97**
	(зона: 3)		**642.59**
	(зона: 4)		**644.27**
	(зона: 5)		**665.78**
	(зона: 6)		**663.28**
	(зона: 7)		**670.84**
401-0010	Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350)	$м^3$	-
	(зона: 1)		**653.96**
	(зона: 2)		**677.08**
	(зона: 3)		**673.70**
	(зона: 4)		**675.38**
	(зона: 5)		**696.89**
	(зона: 6)		**694.39**
	(зона: 7)		**701.95**
401-0011	Бетон тяжелый, класс В30 (М400)	$м^3$	-
	(зона: 1)		**767.03**
	(зона: 2)		**790.14**
	(зона: 3)		**786.77**
	(зона: 4)		**788.45**
	(зона: 5)		**809.96**
	(зона: 6)		**807.45**
	(зона: 7)		**815.02**
401-0029	**Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350)**	$м^3$	-
	(зона: 1)		613.06
	(зона: 2)		636.17
	(зона: 3)		632.80
	(зона: 4)		634.48
	(зона: 5)		655.99
	(зона: 6)		653.48
	(зона: 7)		661.05
401-0111	Бетон дорожный, класс В30 (М400)	$м^3$	-
	(зона: 1)		**748.44**
	(зона: 2)		**771.55**
	(зона: 3)		**768.17**
	(зона: 4)		**769.86**
	(зона: 5)		**791.37**
	(зона: 6)		**788.86**
	(зона: 7)		**796.43**
401-0524	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 $кг/м^3$, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-
	(зона: 1)		**526.83**
	(зона: 2)		**539.54**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		**537.68**
	(зона: 4)		**538.61**
	(зона: 5)		**550.44**
	(зона: 6)		**549.07**
	(зона: 7)		**553.23**
402-0070	**Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы**	т	-
	(зона: 1)		2958.17
	(зона: 2,3)		2965.64
	(зона: 4)		2966.18
	(зона: 5)		2970.66
	(зона: 6)		2971.74
	(зона: 7)		2973.08
402-0071	**Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая**	т	-
	(зона: 1)		12963.71
	(зона: 2,3)		12971.18
	(зона: 4)		12971.72
	(зона: 5)		12976.20
	(зона: 6)		12977.28
	(зона: 7)		12978.61
402-2415	**Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»**	т	-
	(зона: 1-7)		**2108.09**
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	$м^3$	-
	(зона: 1)		**1790.78**
	(зона: 2)		1769.00
	(зона: 3)		1822.24
	(зона: 4)		1881.75
	(зона: 5)		1900.35
	(зона: 6)		1892.20
	(зона: 7)		**1978.35**
403-0404	Трубы бетонные безнапорные диаметром 400 мм	м	-
	(зона: 1)		**250.80**
	(зона: 2)		**248.82**
	(зона: 3)		**253.66**
	(зона: 4)		**259.08**
	(зона: 5)		**260.77**
	(зона: 6)		**260.03**
	(зона: 7)		**267.87**
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	$м^3$	-
	(зона: 1)		**2681.75**
	(зона: 2)		**2659.06**
	(зона: 3)		**2714.52**
	(зона: 4)		**2776.51**
	(зона: 5)		**2787.39**
	(зона: 6)		**2795.89**
	(зона: 7)		**2877.13**
403-1171	Стойка железобетонная	$м^3$	-
	(зона: 1)		**1270.90**
	(зона: 2)		**1301.72**
	(зона: 3)		**1238.79**
	(зона: 4)		**1372.87**
	(зона: 5)		**1381.22**
	(зона: 6)		**1453.74**
	(зона: 7)		**1504.36**
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	$м^3$	-
	(зона: 1)		**1041.92**
	(зона: 2)		**1071.88**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3,7)		**1091.29**
	(зона: 4)		**1178.75**
	(зона: 5)		**1170.29**
	(зона: 6)		**1195.74**
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	$м^3$	-
	(зона: 1)		**2112.02**
	(зона: 2)		**2128.25**
	(зона: 3)		**2125.90**
	(зона: 4)		**2127.08**
	(зона: 5)		**2141.05**
	(зона: 6)		**2139.88**
	(зона: 7)		**2144.53**
408-0028	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		**107.81**
	(зона: 2)		**121.15**
	(зона: 3)		**123.75**
	(зона: 4)		**135.64**
	(зона: 5)		**146.55**
	(зона: 6)		**152.58**
	(зона: 7)		**169.77**
408-0061	Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800	$м^3$	-
	(зона: 1)		**258.43**
	(зона: 2)		**292.27**
	(зона: 3)		**298.03**
	(зона: 4)		**304.06**
	(зона: 5)		**317.81**
	(зона: 6)		**323.84**
	(зона: 7)		**351.43**
408-0077	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	$м^3$	-
	(зона: 1)		**174.91**
	(зона: 2)		**188.24**
	(зона: 3)		**190.84**
	(зона: 4)		**201.87**
	(зона: 5)		**213.65**
	(зона: 6)		**219.68**
	(зона: 7)		**236.03**
408-0105	Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм	$м^3$	-
	(зона: 1)		**150.20**
	(зона: 2)		**165.26**
	(зона: 3)		**184.91**
	(зона: 4)		**177.15**
	(зона: 5)		**200.11**
	(зона: 6)		**227.63**
	(зона: 7)		**248.36**
408-0166	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний	$м^3$	-
	(зона: 1)		**107.03**
	(зона: 2)		**138.76**
	(зона: 3)		**144.17**
	(зона: 4)		**150.62**
	(зона: 5)		**163.52**
	(зона: 6)		**169.17**
	(зона: 7)		**195.03**
413-0211	**Камень бутовый марка 1400, размер от 150 до 500 мм**	$м^3$	-
	(зона: 1)		177.52
	(зона: 2)		201.07

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
	(зона: 3)		190.61
	(зона: 4)		218.50
	(зона: 5)		239.49
	(зона: 6)		209.79
	(зона: 7)		215.60
413-0212	**Камень бутовый марка 1200, размер от 150 до 500 мм**	$м^3$	-
	(зона: 1)		177.52
	(зона: 2)		201.07
	(зона: 3)		190.61
	(зона: 4)		218.50
	(зона: 5)		239.49
	(зона: 6)		209.79
	(зона: 7)		215.60
413-0214	**Камень бутовый марка 800, размер от 150 до 500 мм**	$м^3$	-
	(зона: 1)		137.48
	(зона: 2)		161.03
	(зона: 3)		150.56
	(зона: 4)		178.46
	(зона: 5)		199.44
	(зона: 6)		169.75
	(зона: 7)		175.55
413-0215	**Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм**	$м^3$	-
	(зона: 1)		135.03
	(зона: 2)		158.58
	(зона: 3)		148.11
	(зона: 4)		176.01
	(зона: 5)		196.99
	(зона: 6)		167.30
	(зона: 7)		173.10
413-0217	**Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм**	$м^3$	-
	(зона: 1)		135.37
	(зона: 2)		158.93
	(зона: 3)		148.46
	(зона: 4)		176.36
	(зона: 5)		197.34
	(зона: 6)		167.65
	(зона: 7)		173.45
507-0944	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 $кгс/см^2$), диаметром 15 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		**19.72**
507-0949	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 $кгс/см^2$), диаметром 50 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		**38.49**
507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 $кгс/см^2$), диаметром 150 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		**105.74**
507-0993	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 $кгс/см^2$), диаметром 400 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		**466.68**
507-0995	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 $кгс/см^2$), диаметром 15 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		**17.72**
507-1008	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 $кгс/см^2$), диаметром 300 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		**531.92**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
507-1093	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 150 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **180.00**
507-1095	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **205.65**
507-1100	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 500 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **572.96**
507-1102	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 700 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **1208.00**
507-1103	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 800 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **1436.49**
507-1104	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см^2), диаметром условного прохода 900 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **1743.00**
507-1982	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **61.05**
507-1988	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **96.37**
507-2034	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **315.47**
507-2041	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **616.87**
507-2046	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см^2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **843.38**
507-2631	Штуцер длиной 200 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **57.71**
508-0012	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 8,8 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **84.70**
508-0017	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **169.29**
508-0018	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **183.60**
508-0019	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **212.13**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
508-0026	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 12 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **108.72**
508-0028	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 14 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **140.08**
508-0029	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 15 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **160.47**
508-0030	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 16,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **189.62**
508-0031	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 18 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **223.43**
508-0032	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 19,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **254.12**
508-0033	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 21 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **291.03**
508-0034	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 22,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **323.07**
508-0038	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 28 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **488.01**
508-0040	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 32 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **641.46**
508-0050	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 15 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **179.67**
508-0052	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 18 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **242.87**
508-0055	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 22,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **345.12**
508-0062	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 15,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **146.71**
508-0110	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 5,0 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **77.65**
508-0128	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 5,0 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **88.10**
508-0139	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 7,8 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **68.48**
508-0148	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 17,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **264.65**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
508-0150	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20.5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **321.06**
508-0152	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 23 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **373.28**
508-0181	Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 28 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **506.62**
508-0252	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 27 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **484.29**
508-0255	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 32 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **671.90**
508-0256	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 33,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **734.33**
508-0257	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 37 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **864.46**
508-0369	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 56 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **2366.97**
508-0433	Канат двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1 о.с., без покрытия, оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 11,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **188.56**
508-0488	Канат двойной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., светлый из проволок марки 1, маркировочная группа по временному сопротивлению разрыву 1600 МПа (160 кг/мм^2) и менее, диаметром 14 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **147.72**
508-0497	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 25 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **658.37**
508-0501	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 39 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **1210.41**
508-0505	Канат тройной свивки типа ЛК-Р, конструкции 6х7х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм^2, диаметром 64,5 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **2830.87**
508-0510	Канат спиральный типа ТК, конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм^2 и менее, диаметром 20 мм *(зона: 1-7)*	10 м	- **219.44**
509-0818	Пробки кабельные полиэтиленовые ПКП-1 для труб 100 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- **5.94**
509-0972	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 500 мм *(зона: 1-7)*	1000 шт.	- **25809.28**
509-0973	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 600 мм *(зона: 1-7)*	1000 шт.	- **33544.25**
509-1210	Вазелин технический *(зона: 1-7)*	кг	- **37.89**
509-1212	Вольфрамовый электрод *(зона: 1-7)*	кг	- **1048.64**
509-1226	Тавот *(зона: 1-7)*	кг	- **10.17**

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
509-3151	Колпачки герметичные СЕ6.35 (СИП) *(зона: 1-7)*	шт.	- **21.68**

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-0121	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм *(зона: 1-7)*	т	- 19125.78
101-0781	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 12 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 61.24
101-1251	Стекло листовое площадью до 1,0 $м^2$, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 29.50
101-1660	Фрезерный барабан диаметром 65 мм, шириной 320 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 43338.56
101-1661	Фреза для расшивки швов U 180 DE Super Premium диаметром 180 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 7753.95
101-1695	Мастика герметизирующая *(зона: 1-7)*	кг	- 16.60
101-1796	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный *(зона: 1-7)*	кг	- 14.55
101-1860	Дробь металлическая *(зона: 1-7)*	т	- 4026.68
101-2036	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм *(зона: 1-7)*	кг	- 40.15
101-2065	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 24 мм *(зона: 1-7)*	кг	- 33.67
101-2177	Шайбы диаметром 8-12 мм *(зона: 1-7)*	кг	- 24.83
101-2195	Шайбы диаметром 16 мм *(зона: 1-7)*	кг	- 24.83
101-2198	Геоткань *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 35.15
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- 7.24
101-2217	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм *(зона: 1-7)*	т	- 5873.49
101-2356	Бумага шлифовальная *(зона: 1-7)*	1000 $м^2$	- 4474.82
101-2367	Жилки дубовые 19х24 мм *(зона: 1-7)*	м	- 6.61
101-2542	Сталь угловая 50х50 мм *(зона: 1-7)*	т	- 5271.69
101-2544	Сталь угловая 63х63 мм *(зона: 1-7)*	т	- 4419.37
101-2615	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4х4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 11.61
101-2696	Нетканый геотекстиль Дорнит 300 г/$м^2$ *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 8.11
101-2882	Искусственная дорожная неровность концевой элемент 220х405 мм, БТМ 200А *(зона: 1-7)*	шт.	- 71.30
101-2883	Искусственная дорожная неровность средний элемент 495х425 мм, БТМ 100А *(зона: 1-7)*	шт.	- 295.95
101-2885	Клей цианакрилатный Permabond C791 *(зона: 1-7)*	кг	- 5400.40

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-2886	Решетка геотехническая пластиковая “Прудон-494“ высотой 100 мм, размером ячейки 200*200 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 92.75
101-2887	Решетка геотехническая пластиковая “Прудон-494“ высотой 150 мм, размером ячейки 200*200 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 115.99
101-2914	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150 *(зона: 1-7)*	100 шт.	- 78.14
101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 6.07
101-2974	Состав гидроизоляционный ЦМИД-3 *(зона: 1-7)*	кг	- 7.89
101-2975	Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К *(зона: 1-7)*	кг	- 10.87
101-2976	Состав гидроизоляционный ЦМИД-1К “Эластик“ *(зона: 1-7)*	кг	- 13.09
101-2977	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный “Техноэластмост Б“ для первого слоя *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 50.45
101-2979	Мембрана профилированная защитная типа “Плантер“ *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 18.07
101-2980	Шайба и стальной Дюбель-гвоздь Плантер Assembly *(зона: 1-7)*	шт.	- 0.94
101-2981	Гидроизоляция марки “Эволит-гидро“ штукатурная *(зона: 1-7)*	кг	- 17.50
101-2982	Гидроизоляция марки “Эволит-гидро“ шпаклевочная *(зона: 1-7)*	кг	- 17.50
101-2983	Гидроизоляция марки “Эволит-гидро“ грунтовочная *(зона: 1-7)*	кг	- 17.50
101-2984	Покрытие битумное толстослойное марки “Dickbeschichtung Remmers“ *(зона: 1-7)*	кг	- 42.47
101-2997	Крепежная планка PLANTER PROFILE, размер 82 мм х 2 м *(зона: 1-7)*	шт.	- 22.30
101-2998	Пленка светоотражающая *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 27.78
101-3006	Анкер из арматурной стали AI, диаметром 12мм, длиной 90 см для крепления геотехнических решеток *(зона: 1-7)*	т	- 6796.71
101-3046	Шуруп самонарезающий (TN) 4,2/75 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 0.07
101-3048	Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 214.61
101-3092	Шуруп с острым концом (SN25) 4,2/25 мм (АКВАПАНЕЛЬ) *(зона: 1-7)*	1000 шт.	- 117.54
101-3093	Шуруп с острым концом (SN39) 4,2/39 мм (АКВАПАНЕЛЬ) *(зона: 1-7)*	1000 шт.	- 179.64
101-3149	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х40 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- 3.23
101-3173	Техноэласт ЭПП термо *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 36.37
101-3174	Винты самонарезающие оцинкованые, размером 5х45 мм *(зона: 1-7)*	т	- 21571.00
101-3176	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 44.39
101-3177	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 51.71

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-3180	Фартук покрывающий типа “Ондулин“ *(зона: 1-7)*	шт.	- 65.81
101-3181	Короб карнизный универсальный типа “Ондулин“ *(зона: 1-7)*	шт.	- 142.15
101-3182	Заполнитель карниза типа “Ондулин“ *(зона: 1-7)*	шт.	- 7.36
101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием *(зона: 1-7)*	т	- 7472.55
101-3197	Винты самонарезающие остроконечные 4,8х50 мм *(зона: 1-7)*	100 шт.	- 12.50
101-3198	Винты самонарезающие остроконечные 4,8х70мм *(зона: 1-7)*	100 шт.	- 16.33
101-3591	Лента для заделки швов ГКЛ, серпянка, шириной 5см *(зона: 1-7)*	100 м	- 20.89
101-3685	Швеллеры № 10 сталь марки Ст3пс *(зона: 1-7)*	т	- 5622.42
101-3686	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс *(зона: 1-7)*	т	- 5804.48
101-3687	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс *(зона: 1-7)*	т	- 5804.48
101-3688	Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс *(зона: 1-7)*	т	- 5804.48
101-3721	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп *(зона: 1-7)*	т	- 8753.22
101-3773	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 4,0 мм *(зона: 1-7)*	т	- 7627.04
101-3775	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6,0 мм *(зона: 1-7)*	т	- 7282.27
101-3777	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 10-13 мм *(зона: 1-7)*	т	- 5489.82
101-3785	Сталь листовая горячекатаная низколегированная марки Ст09Г2С толщиной 3,0-8,0 мм *(зона: 1-7)*	т	- 7833.91
101-3820	Сталь толстолистовая марки Ст1, Ст2, Ст3, толщиной более 4 мм *(зона: 1-7)*	т	- 5788.99
101-3883	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 20.06
101-4169	Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 40.76
101-4172	Кляммер неподвижный оцинкованный марки F-01 *(зона: 1-7)*	100 шт.	- 243.72
101-4188	Гвозди строительные с плоской головкой 3,0х70 мм *(зона: 1-7)*	т	- 4703.06
101-4189	Лист оцинкованный, ламинированный гомогенной мембраной, размером 2000х1000х1,4мм *(зона: 1-7)*	кг	- 18.28
101-4220	Дюбели пластмассовые с шурупами 8х60 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- 2.87
101-4222	Дюбели пластмассовые с шурупами 10х60 мм *(зона: 1-7)*	10 шт.	- 4.46
101-4282	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 0.14
101-4376	Лента армирующая стеклотканевая шириной 100 мм длинной 50 м (АКВАПАНЕЛЬ) *(зона: 1-7)*	шт.	- 125.59

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-4377	Клей полиуретановый однокомпонентный для швов, объем 310 мл (АКВАПАНЕЛЬ) *(зона: 1-7)*	шт.	- 52.39
101-4830	Панели потолочные акустические, тип Ecophon Focus E T15, размер 600*600*20 мм *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 257.41
101-4847	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 1.40
101-4848	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 1.40
101-4849	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 1.40
101-4850	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 0.69
101-4851	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 0.69
101-4852	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм *(зона: 1-7)*	м	- 11.57
101-4894	Клей марки “Griffon HT-120“ Adelant *(зона: 1-7)*	л	- 411.87
101-7001	Мастика битумно-полимерная, марка “Техномаст“ *(зона: 1-7)*	т	- 14867.82
101-8076	Герметик полиуретановый “Эмфимастика PU-25“, однокомпонентный *(зона: 1-7)*	кг	- 97.38
101-9057	Лазы и люки *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
101-9068	Геотекстиль *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
101-9120	Материал рулонный *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
101-9121	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
101-9122	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
101-9134	Ондулин (листы волнистые) *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
101-9135	Элементы ендовы типа “Ондулин“ *(зона: 1-7)*	шт.	- -
101-9136	Элементы коньковые типа “Ондулин“ *(зона: 1-7)*	шт.	- -
101-9137	Элементы щипцовые типа “Ондулин“ *(зона: 1-7)*	шт.	- -
101-9138	Доски подоконные ПВХ *(зона: 1-7)*	м	- -
101-9139	Лента самоклеющаяся герметизирующая “Ондуфлеш“ *(зона: 1-7)*	м	- -
101-9159	Гвозди оцинкованные с закрывающимися пластмассовыми шляпками *(зона: 1-7)*	100 шт.	- -
101-9160	Плиты древесноволокнистые *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
101-9175	Опалубка щитовая *(зона: 1-7)*	компл.	- -
101-9187	Герметик силиконовый *(зона: 1-7)*	л	- -
101-9431	Сетка фасадная защитно-декоративная *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
101-9495	Металлочерепица *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
101-9660	Болты с гайками *(зона: 1-7)*	кг	- -
101-9851	Краска *(зона: 1-7)*	т	- -
101-9876	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
101-9877	Линолеум без подосновы *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
101-9884	Ковровые покрытия *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
102-0004	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 7,5-8,5 м *(зона: 1-7)*	$м^3$	- 699.37
102-0055	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта *(зона: 1-7)*	$м^3$	- 1460.35
103-0187	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм *(зона: 1-7)*	м	- 207.91
103-0449	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 6 мм *(зона: 1-7)*	м	- 257.04
103-1089	Трубы ХПВХ, марка “FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C“ диаметром 32 мм, толщина стенки 2,4 мм, рабочим давлением 16 атм. *(зона: 1-7)*	м	- 36.73
103-1095	Трубы ХПВХ, марка “FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C“ диаметром 63 мм, толщина стенки 4,7 мм, рабочим давлением 16 атм. *(зона: 1-7)*	м	- 163.24
103-1104	Трубы ХПВХ, марка “FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C“ диаметром 110 мм, толщина стенки 8,2 мм, рабочим давлением 16 атм. *(зона: 1-7)*	м	- 367.24
103-1340	Муфта термоусадочная TPSM-255/150-150/87 *(зона: 1-7)*	шт.	- 188.18
103-8052	Трубы дренажные керамические диаметром 200 мм *(зона: 1-7)*	1000 шт.	- 28635.86
103-9056	Трубы напорные стеклопластиковые *(зона: 1-7)*	м	- -
103-9057	Трубы безнапорные стеклопластиковые *(зона: 1-7)*	м	- -
103-9068	Трубы безнапорные полиэтиленовые *(зона: 1-7)*	м	- -
103-9069	Трубы ПВХ безнапорные, раструбные *(зона: 1-7)*	м	- -
103-9071	Фасонные и соеденительные части к трубам ХПВХ *(зона: 1-7)*	шт.	- -
103-9144	Муфта обжимная для арматуры *(зона: 1-7)*	шт.	- -
103-9300	Части фасонные чугунные соединительные *(зона: 1-7)*	т	- -
104-3257	Материал керамический жидкий “Астратек“ *(зона: 1-7)*	л	- 86.35
104-9091	Конструкции из цилиндров минераловатных на синтетическом связующем *(зона: 1-7)*	$м^3$	- -
104-9101	Полуцилиндры теплоизоляционные *(зона: 1-7)*	$м^3$	- -

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
104-9102	Сегменты теплоизоляционные *(зона: 1-7)*	$м^3$	- -
104-9130	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
104-9133	Маты прошивные из минеральной ваты М-100 *(зона: 1-7)*	$м^3$	- -
104-9140	Детали покрытия тепловой изоляции *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
104-9141	Детали покрытия из листов алюминиевых сплавов *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
104-9163	Изделия теплоизоляционные *(зона: 1-7)*	$м^3$	- -
104-9166	Изделия теплоизоляционные из пенопласта *(зона: 1-7)*	$м^3$	- -
104-9167	Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана *(зона: 1-7)*	$м^3$	- -
104-9210	Сегменты минераловатные на битумном связующем *(зона: 1-7)*	$м^3$	- -
104-9214	Матрацы минераловатные на стеклоткани *(зона: 1-7)*	$м^3$	- -
104-9254	Упругие оболочки *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
104-9400	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена *(зона: 1-7)*	м	- -
104-9401	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
108-9025	Конструкции из композитных материалов для технологического оснащения шахт *(зона: 1-7)*	т	- -
109-9045	Бентонит *(зона: 1-7)*	кг	- -
110-9083	Полимеры для бурения *(зона: 1-7)*	т	- -
113-0441	Грунтовка эпоксидная цинконаполненная марки “ЦИНЭП“ *(зона: 1-7)*	кг	- 124.12
113-0442	Краска “Цинол“ *(зона: 1-7)*	кг	- 185.16
113-0443	Эмаль эпоксидная ЭП-5285 *(зона: 1-7)*	кг	- 65.39
113-0444	Отвердитель эпоксидных смол марки Л-19 *(зона: 1-7)*	кг	- 69.26
113-0471	Смола эпоксидная марки SIKADUR 30 COLLE, двухкомпонентная *(зона: 1-7)*	кг	- 135.76
113-0536	Краска огнезащитная “ВУП-2“ *(зона: 1-7)*	кг	- 88.12
113-8077	Антисептик ХМ-11 *(зона: 1-7)*	т	- 41986.21
113-8078	Антисептик КФА *(зона: 1-7)*	т	- 36008.70
113-8079	Антисептик ХМ-11 *(зона: 1-7)*	л	- 9.01
201-0837	Профиль поперечный Connect T15, цвет белый *(зона: 1-7)*	м	- 27.09
201-0839	Подвес регулируемый Connect стальной, длинна 120-200 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 6.49
201-0840	Подвес стальной Connect, длинна 48 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 7.76

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
201-0842	Направляющая главная Connect T15, цвет белый *(зона: 1-7)*	м	- 25.73
201-0875	Клипса для подвеса Connect *(зона: 1-7)*	шт.	- 3.58
201-8183	Подвесы прямые короткие для подвесного потолка к профилю 60х27 мм *(зона: 1-7)*	шт.	- 2.17
201-8260	U-профиль Connect *(зона: 1-7)*	м	- 46.33
201-8261	Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый *(зона: 1-7)*	м	- 20.55
201-9019	Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка *(зона: 1-7)*	м	- -
201-9020	Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка *(зона: 1-7)*	м	- -
201-9022	Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка *(зона: 1-7)*	м	- -
201-9023	Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка *(зона: 1-7)*	м	- -
201-9026	Опоры скользящие *(зона: 1-7)*	т	- -
201-9027	Опоры неподвижные *(зона: 1-7)*	т	- -
201-9039	Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун) *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
201-9290	Конструкции стальные приспособлений для монтажа *(зона: 1-7)*	т	- -
201-9294	Конструкции стальные блок-проходок *(зона: 1-7)*	т	- -
202-9054	Дверь герметическая стальная *(зона: 1-7)*	т	- -
203-0320	Коробки оконные размером 168х45 мм *(зона: 1-7)*	м	- 40.04
203-0333	Коробка дверная размером 94х45 мм *(зона: 1-7)*	м	- 27.49
203-0595	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы *(зона: 1-7)*	$м^2$	- 227.61
203-9004	Полотна дверные деревянные *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
203-9053	Переплеты оконные для жилых зданий *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
203-9055	Доски подоконные деревянные *(зона: 1-7)*	м	- -
203-9057	Блоки дверные *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
203-9059	Полотна для блоков дверных *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
203-9095	Блоки оконные *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
203-9122	Блоки балконные дверные *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
203-9123	Ворота распашные *(зона: 1-7)*	$м^2$	- -
204-0068	Детали закладные весом до 1 килограмма *(зона: 1-7)*	т	- 11195.65
204-0101	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 40 мм *(зона: 1-7)*	т	- 6963.21

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
204-0102	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 36 мм	т	-
	(зона: 1-7)		6963.21
204-0103	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 32 мм	т	-
	(зона: 1-7)		6963.21
204-0104	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 28 мм	т	-
	(зона: 1-7)		6754.32
204-0105	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 25 мм	т	-
	(зона: 1-7)		6754.32
204-0106	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 20 мм	т	-
	(зона: 1-7)		6754.32
204-0108	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 16 мм	т	-
	(зона: 1-7)		6754.32
204-0109	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 12 мм	т	-
	(зона: 1-7)		6921.43
204-0110	Горячекатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром 10 мм	т	-
	(зона: 1-7)		6963.21
206-1341	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм	м	-
	(зона: 1-7)		6.63
301-3349	Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР	шт.	-
	(зона: 1-7)		45.89
301-9007	Патрубки	10 шт.	-
	(зона: 1-7)		-
301-9018	Бачок с арматурой	компл.	-
	(зона: 1-7)		-
301-9340	Приборы	компл.	-
	(зона: 1-7)		-
302-1230	Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 25 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		4.83
302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм	шт.	-
	(зона: 1-7)		41.55
302-9121	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны)	компл.	-
	(зона: 1-7)		-
302-9122	Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные)	шт.	-
	(зона: 1-7)		-
302-9123	Задвижки чугунные водопроводные (или клапаны обратные)	шт.	-
	(зона: 1-7)		-
302-9490	Фасонные части	шт.	-
	(зона: 1-7)		-
302-9913	Бетоновод	м	-
	(зона: 1-7)		-
401-0045	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150)	$м^3$	-
	(зона: 1)		509.43
	(зона: 2)		532.54
	(зона: 3)		529.17
	(зона: 4)		530.85
	(зона: 5)		552.36
	(зона: 6)		549.85
	(зона: 7)		557.42
401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100)	$м^3$	-
	(зона: 1)		517.65
	(зона: 2)		540.76
	(зона: 3)		537.39
	(зона: 4)		539.07
	(зона: 5)		560.58
	(зона: 6)		558.07
	(зона: 7)		565.64

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
401-0146	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)	$м^3$	-
	(зона: 1)		543.35
	(зона: 2)		566.47
	(зона: 3)		563.09
	(зона: 4)		564.77
	(зона: 5)		586.29
	(зона: 6)		583.78
	(зона: 7)		591.35
401-0150	Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 (М350)	$м^3$	-
	(зона: 1)		610.41
	(зона: 2)		633.52
	(зона: 3)		630.15
	(зона: 4)		631.83
	(зона: 5)		653.34
	(зона: 6)		650.83
	(зона: 7)		658.40
401-0171	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400)	$м^3$	-
	(зона: 1)		644.55
	(зона: 2)		667.66
	(зона: 3)		664.29
	(зона: 4)		665.97
	(зона: 5)		687.48
	(зона: 6)		684.97
	(зона: 7)		692.54
401-9020	Бетон жаростойкий	$м^3$	-
	(зона: 1-7)		-
402-0032	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	кг	-
	(зона: 1)		14.35
	(зона: 2-6)		14.36
	(зона: 7)		14.37
402-0034	Смесь быстротвердеющая на цементной основе “ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп“	т	-
	(зона: 1)		8813.81
	(зона: 2,3)		8821.35
	(зона: 4)		8821.90
	(зона: 5)		8826.42
	(зона: 6)		8827.51
	(зона: 7)		8828.87
402-9073	Раствор тяжелый цементный	$м^3$	-
	(зона: 1-7)		-
403-9074	Тюбинги железобетонные	шт.	-
	(зона: 1-7)		-
403-9190	Трубы железобетонные	м	-
	(зона: 1-7)		-
403-9291	Плиты тротуарные бетонные гладкие	$м^2$	-
	(зона: 1-7)		-
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	$м^3$	-
	(зона: 1-7)		252.08
408-0126	Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	$м^3$	-
	(зона: 1)		73.56
	(зона: 2)		105.29
	(зона: 3)		110.70
	(зона: 4)		117.16
	(зона: 5)		130.05
	(зона: 6)		135.70
	(зона: 7)		161.57

Код ресурса	Наименование	Ед. изм.	Цена сметная руб.
409-0031	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 800	$м^3$	-
	(зона: 1)		142.71
	(зона: 2)		68.09
	(зона: 3)		85.35
	(зона: 4)		119.32
	(зона: 5)		151.25
	(зона: 6)		108.53
	(зона: 7)		144.42
410-0051	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий)	т	-
	(зона: 1)		679.26
	(зона: 2)		695.77
	(зона: 3)		690.51
	(зона: 4)		692.40
	(зона: 5)		699.26
	(зона: 6)		709.28
	(зона: 7)		708.02
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	$м^2$	-
	(зона: 1-7)		586.05
412-1851	Плиты мраморные полированные для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	$м^2$	-
	(зона: 1-7)		853.72
412-1852	Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные для полов толщиной 30 мм	$м^2$	-
	(зона: 1-7)		1038.74
412-9177	Плиты мраморные	$м^2$	-
	(зона: 1-7)		-
414-9001	Деревья-саженцы	шт.	-
	(зона: 1-7)		-
507-2885	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-20/C	шт.	-
	(зона: 1-7)		69.89
507-2886	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-25/C	шт.	-
	(зона: 1-7)		83.86
507-2887	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-28/C	шт.	-
	(зона: 1-7)		113.81
507-2888	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-32/C	шт.	-
	(зона: 1-7)		161.74
507-2889	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-36/C	шт.	-
	(зона: 1-7)		201.67
507-2890	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-40/C	шт.	-
	(зона: 1-7)		241.61
507-2891	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-32/B	шт.	-
	(зона: 1-7)		161.74
507-2892	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-36/B	шт.	-
	(зона: 1-7)		201.67
507-2893	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-40/B	шт.	-
	(зона: 1-7)		241.61
507-2945	Муфты стальные со стопорным кольцом и защитным колпачком, марки CXL-28/B	шт.	-
	(зона: 1-7)		113.81
507-9109	Муфта стальная	шт.	-
	(зона: 1-7)		-
509-1785	Скобы металлические СМ 73/12	кг	-
	(зона: 1-7)		94.97
509-9049	Анкерный колодец 55С15	шт.	-
	(зона: 1-7)		-

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции
101-0217;101-0228;101-0544;101-0562;101-0687;101-0818;101-0936;101-0954;101-1561;101-1689;101-1753;101-1793;101-1961;

101-1962;101-2158;101-2213;101-2214;101-2366;101-2417;101-2525;101-3590;101-4136;102-0020;103-0746;103-0747;103-0748; 103-0749;103-1046;103-1047;103-1048;103-1049;104-0005;104-0007;104-0012;104-0013;104-0017;104-0049;104-0074;104-0082; 104-0140;104-0141;104-0142;104-0143;104-0144;104-0146;104-0147;104-0148;104-0149;104-0155;104-0161;104-0162;104-0163; 104-0166;104-0167;104-0168;104-0171;104-0191;104-0192;104-0193;104-0194;104-0195;104-8100;104-8105;110-0243;114-0063; 114-0064;115-2383;203-0013;203-0015;203-0029;203-0031;203-0142;203-0143;203-0145;203-0165;203-0166;203-0179;203-0180; 203-0182;203-0183;203-0205;203-0206;203-0225;203-0238;203-0272;203-0275;203-0321;203-0332;203-0384;203-0400;203-0407; 203-0552;203-0553;203-0554;203-0555;203-0556;203-0557;203-0558;203-0559;203-0570;203-0592;203-8040;203-8078;203-8084; 301-0047;301-0051;301-0052;301-0058;301-0418;301-0494;301-0502;301-0529;301-0532;301-0539;301-0542;301-0549;301-0550; 301-0553;301-0572;301-0611;301-0635;301-0637;301-0825;301-0906;301-1109;301-1110;301-1512;301-1513;301-1521;301-1522; 301-1527;301-1528;301-1531;301-1532;301-1533;301-1541;301-1542;301-1543;301-1544;301-1545;301-1546;301-1547;301-1549; 301-1550;301-1551;301-3247;302-1014;302-1342;302-1344;302-1346;302-1650;302-1711;302-1712;302-1713;302-1714;302-1715; 302-1716;302-1717;302-1718;302-1719;302-1720;302-1722;302-1723;302-1724;302-1725;302-1727;302-1941;302-1942;302-1943; 302-3157;302-3158;302-3182;302-3237;302-3238;302-9236;302-9237;401-0061;401-0110;401-0129;401-0131;401-0387;402-0061; 403-1372;403-1373;403-1374;403-1375;403-1376;403-1377;408-0445;410-0005;410-0006;410-0008;410-0023;410-0024;410-0025; 412-0059;412-0102;412-0581;412-0583;412-1855;412-1859;413-0001;414-0126;414-0148;414-9200;501-0572;507-0775;507-0880; 509-3368 не используются.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Общие положения . . . 5
II. Исчисление объемов работ . . . 8
III.Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы . . . 8
III.Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы . . . 9
Таблица 01-01-043 Разработка выемок и карьеров экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1 м^3 с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи . . . 9
Таблица 01-01-080 Устройство траншей на болотах методом взрыва . . . 9
Таблица 01-01-149 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками . . . 9
Таблица 01-01-150 Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами . . . 10
Таблица 01-01-151 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб . . . 11
Таблица 01-01-152 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб . . . 11
Таблица 01-01-153 Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое) . . . 12
Таблица 01-01-154 Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение труб фланцевое) . . . 12
Таблица 01-02-009 Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами . . . 12
Таблица 01-02-035 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН- 494“ с заполнением торфопесчаной смесью . . . 14
Таблица 01-02-036 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН- 494“ с заполнением щебнем . . . 14
Таблица 01-02-037 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН- 494“ с заполнением растительным грунтом с посевом трав . . . 14
Таблица 01-02-038 Укрепление откосов насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов геоячейками типа “ПРУДОН- 494“ с заполнением бетоном . . . 15
Таблица 01-02-046 Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами . . . 15
Таблица 01-02-047 Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами . . . 16
Таблица 01-02-048 Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов . . . 17
Таблица 01-02-049 Устройство оголовков . . . 17
Таблица 01-02-120 Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней . . . 17
Таблица 01-02-121 Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарника, мелколесья и корней . . . 18
Таблица 01-03-041 Рыхление и разработка выемок и карьеров в вечномерзлых грунтах экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи . . . 19
Таблица 01-03-059 Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м^3 в вечномерзлых грунтах . . . 19
Таблица 03-01-001 Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности) . . . 19
Таблица 03-01-002 Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м . . . 20
Таблица 03-01-003 Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м . . . 20
Таблица 03-01-004 Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м . . . 20
Таблица 03-01-005 Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м^2 . . . 21
Таблица 03-02-001 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м 21
Таблица 03-02-002 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м 21
Таблица 03-02-003 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м^2 . . . 22
Таблица 03-02-006 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм) . . . 22
Таблица 03-02-007 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм) . . . 23
Таблица 03-02-008 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм) . . . 23
Таблица 03-02-009 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм) . . . 23
Таблица 03-02-010 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм) . . . 24
Таблица 03-02-013 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм) . . . 24
Таблица 03-02-014 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм) . . . 25
Таблица 03-02-015 Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм) . . . 25
Таблица 03-02-018 Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м . . . 25
Таблица 03-02-021 Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности 26
Таблица 03-02-023 Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания . . . 26
Таблица 03-03-001 Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м . . . 26
Таблица 03-03-002 Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м . . . 27

Таблица 03-03-004 Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м . . . 27
Таблица 03-03-005 Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м . . . 28
Таблица 03-03-006 Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки . . . 28
Таблица 03-03-008 Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м . . . 28
Таблица 03-04-001 Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором . . . 29
Таблица 03-04-002 Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором . . . 29
Таблица 03-04-003 Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания и разработке разрыхленного грунта экскаватором . . . 30
Таблица 03-04-007 Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения . . . 32
Таблица 03-04-008 Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении буровыми машинами шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт . . . 32
Таблица 03-04-009 Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м . . . 32
Таблица 03-04-012 Дробление валунов шпуровыми зарядами . . . 32
Таблица 03-04-014 Корчевка пней . . . 32
Таблица 03-05-001 Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) . . . 33
Таблица 03-05-002 Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) . . . 33
Таблица 03-05-003 Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта) . . . 33
Таблица 03-05-004 Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) . . . 33
Таблица 03-05-005 Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта) . . . 34
Таблица 03-05-009 Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети . . . 34
Таблица 04-02-012 Установка кондуктора при колонковом бурении . . . 34
Таблица 04-03-001 Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном бурении . . . 34
Таблица 04-03-003 Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и ударно-канатном бурении . . . 35
Таблица 04-03-004 Цементация затрубного пространства при колонковом бурении . . . 35
Таблица 04-03-006 Подбашмачный тампонаж цементом при колонковом бурении . . . 36
Таблица 04-04-003 Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство . . . 36
Таблица 04-04-004 Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном и ударно-канатном бурении . . . 36
Таблица 04-04-008 Откачка воды из скважины эрлифтом при колонковом бурении . . . 37
Таблица 04-06-002 Реагентная обработка скважин . . . 37
Таблица 05-01-009 Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек . . . 38
Таблица 05-01-028 Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом . . . 38
Таблица 05-01-029 Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом . . . 39
Таблица 05-01-034 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 42
Таблица 05-01-035 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 43
Таблица 05-01-036 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 43
Таблица 05-01-037 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 44
Таблица 05-01-038 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 45
Таблица 05-01-039 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 46
Таблица 05-01-040 Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора . . . 46
Таблица 05-01-041 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 49
Таблица 05-01-042 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 50
Таблица 05-01-044 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 51
Таблица 05-01-045 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 52
Таблица 05-01-046 Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ . . . 52
Таблица 05-01-069 Укладка в траншею противофильтрационных материалов . . . 53
Таблица 05-01-075 Устройство буронабивных свай диаметром 750 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм . . . 55
Таблица 05-01-076 Устройство буронабивных свай диаметром 1000 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 150-250 кНм . . . 56
Таблица 05-01-077 Устройство буронабивных свай диаметром 1200 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм . . . 56

Таблица 05-01-078 Устройство буронабивных свай диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм . . . 57
Таблица 05-01-090 Вытрамбовывание (пробивка) скважин для устройства свай . . . 58
Таблица 05-01-092 Задавливание свай при усилении фундаментов . . . 58
Таблица 05-01-093 Погружение железобетонных свай вдавливанием статической нагрузкой 80 т, сваи длиной 12 м . . . 58
Таблица 05-01-111 Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай в морских условиях . . . 58
Таблица 05-01-112 Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в закрытой акватории 60
Таблица 05-01-113 Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м у открытого побережья (открытого рейда) . . . 61
Таблица 05-01-125 Устройство направляющих рам в морских условиях . . . 62
Таблица 05-02-001 Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев . . . 63
Таблица 05-02-003 Устройство монолитного днища колодца . . . 64
Таблица 05-02-004 Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев . . . 64
Таблица 05-02-005 Устройство форшахты . . . 64
Таблица 05-03-001 Цементация грунтов . . . 65
Таблица 05-03-002 Ликвидация скважин . . . 66
Таблица 05-04-003 Устройство “стены в грунте“ из монолитного железобетона в траншее глубиной до 35 м установкой типа MAIT HR 260 на телескопической штанге с гидравлическим широкозахватным грейфером, при ширине траншеи от 600 до 800 мм . . . 66
Таблица 06-01-001 Устройство бетонной подготовки и фундаментов общего назначения . . . 68
Таблица 06-01-002 Устройство фундаментов под фабрично-заводские трубы и доменные печи . . . 70
Таблица 06-01-005 Устройство фундаментов общего назначения . . . 70
Таблица 06-01-006 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с листовыми станами . . . 71
Таблица 06-01-007 Устройство фундаментов под оборудование прокатных цехов с сортовыми станами . . . 72
Таблица 06-01-008 Устройство сгустителей обогатительных и агломерационных фабрик . . . 72
Таблица 06-01-009 Устройство фундаментов и сооружений на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности . . . 73
Таблица 06-01-015 Установка анкерных болтов . . . 74
Таблица 06-01-018 Устройство деформационного осадочного шва фундаментов под оборудование с заполнением битумом 74
Таблица 06-01-024 Устройство стен подвалов и подпорных стен . . . 75
Таблица 06-01-026 Устройство колонн в деревянной опалубке . . . 76
Таблица 06-01-027 Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке . . . 78
Таблица 06-01-030 Устройство стен и перегородок бетонных и легкобетонных . . . 78
Таблица 06-01-031 Устройство железобетонных стен и перегородок . . . 79
Таблица 06-01-034 Устройство балок, перемычек . . . 80
Таблица 06-01-035 Устройство поясов . . . 82
Таблица 06-01-037 Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке . . . 82
Таблица 06-01-041 Устройство перекрытий . . . 83
Таблица 06-01-046 Устройство стен, днищ и перекрытий тоннелей и проходных каналов . . . 85
Таблица 06-01-049 Устройство бункеров общего назначения . . . 87
Таблица 06-01-052 Возведение стен в скользящей опалубке, устройство перекрытий элеваторов, мельниц . . . 88
Таблица 06-01-054 Устройство стен силосов диаметром 12 м для сыпучих материалов . . . 89
Таблица 06-01-055 Установка и разборка скользящей опалубки шахтных башенных копров . . . 89
Таблица 06-01-056 Бетонирование стен шахтных башенных копров . . . 90
Таблица 06-01-057 Устройство стен и перегородок сооружений . . . 90
Таблица 06-01-073 Бетонирование нижнего опорного кольца железобетонной оболочки градирни высотой до 150 м . . . 91
Таблица 06-01-092 Установка каркасов и сеток в стенах и перекрытиях . . . 92
Таблица 06-01-097 Установка арматуры . . . 93
Таблица 06-01-104 Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий . . . 93
Таблица 06-01-107 Устройство колонн . . . 93
Таблица 06-01-108 Устройство стен . . . 93
Таблица 06-01-109 Устройство балок для перекрытий . . . 95
Таблица 06-01-110 Устройство безбалочных перекрытий и покрытий . . . 97
Таблица 06-01-111 Устройство лестничных маршей . . . 98
Таблица 06-01-119 Устройство монолитных лестничных площадок в мелкощитовой опалубке (типа «Модостр») . . . 99
Таблица 06-01-121 Устройство железобетонных стен в опалубке типа «ПЕРИ» . . . 99
Таблица 07-01-006 Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей . . . 99
Таблица 07-01-038 Монтаж сборных железобетонных арочных панелей (полуарок) . . . 102
Таблица 07-01-051 Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов . . . 102
Таблица 07-01-054 Установка оград . . . 103
Таблица 07-01-056 Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа “Репейник“ 106
Таблица 07-04-002 Сборка и установка колонн . . . 106
Таблица 07-04-007 Установка бункеров . . . 107
Таблица 07-05-004 Установка колонн . . . 108
Таблица 07-05-007 Укладка балок, ригелей и перемычек . . . 109
Таблица 07-05-023 Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости . . . 111
Таблица 07-05-034 Установка объемных блоков . . . 112
Таблица 07-06-001 Устройство непроходных каналов . . . 113
Таблица 07-06-002 Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор и плит перекрытий каналов . . . 114
Таблица 07-07-001 Устройство стен . . . 115
Таблица 07-07-003 Устройство перегородок . . . 116
Таблица 07-07-004 Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83 . . . 116
Таблица 07-07-009 Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен . . . 116
Таблица 07-08-001 Устройство перегородок в жилых зданиях . . . 116
Таблица 07-08-006 Устройство перегородок в жилых зданиях . . . 117
Таблица 08-01-001 Устройство фундаментов, кладка стен . . . 117
Таблица 08-01-002 Устройство основания под фундаменты . . . 119
Таблица 08-01-003 Гидроизоляция стен, фундаментов . . . 119

Таблица 08-02-010 Кладка стен наружных из кирпича и камней керамических или силикатных с облицовкой лицевым кирпичом, камнями керамическими или силикатными . . . 120
Таблица 08-02-014 Кладка наружных и внутренних кирпичных стен облегченных конструкций . . . 126
Таблица 08-03-003 Кладка стен и перегородок неармированных из камней известковых и туфовых . . . 129
Таблица 08-04-001 Установка перегородок из гипсовых и легкобетонных плит . . . 131
Таблица 08-05-002 Устройство крылец . . . 133
Таблица 08-06-001 Монтаж мусоропровода со стволом из асбоцементных труб . . . 133
Таблица 08-07-003 Изготовление стальных деталей подвесных лесов . . . 134
Таблица 08-07-005 Изготовление дощатых щитов настила для подвесных лесов . . . 134
Таблица 08-07-006 Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада . . . 134
Таблица 08-08-002 Основания под печи, очаги и трубы в верхних этажах зданий . . . 135
Таблица 09-02-011 Монтаж изотермических резервуаров . . . 135
Таблица 09-02-013 Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сборки . . . 135
Таблица 09-03-048 Монтаж потолков . . . 137
Таблица 09-04-009 Монтаж оконных блоков . . . 137
Таблица 09-05-003 Постановка болтов . . . 138
Таблица 09-07-001 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС неподконтрольных Ростехнадзору . . . 138
Таблица 09-07-003 Монтаж конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору . . . 139
Таблица 09-07-004 Монтаж конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору 139
Таблица 09-07-010 Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС не подконтрольных Ростехнадзору . . . 139
Таблица 09-07-012 Изготовление конструкций облицовок из коррозионностойкой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору . . . 139
Таблица 09-07-013 Изготовление конструкций облицовок из углеродистой стали помещений АЭС подконтрольных Ростехнадзору . . . 139
Таблица 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий . . . 139
Таблица 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку . . . 141
Таблица 10-01-014 Устройство чистых перегородок . . . 141
Таблица 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных . . . 141
Таблица 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок . . . 142
Таблица 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами . . . 143
Таблица 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами . . . 145
Таблица 10-01-029 Установка приборов . . . 146
Таблица 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий . . . 146
Таблица 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий . . . 147
Таблица 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах . . . 147
Таблица 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах . . . 148
Таблица 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей . . . 149
Таблица 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ . . . 149
Таблица 10-01-039 Установка блоков . . . 150
Таблица 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах . . . 151
Таблица 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками . . . 151
Таблица 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками . . . 151
Таблица 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах . . . 152
Таблица 10-01-046 Установка ворот . . . 152
Таблица 10-01-047 Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах . . . 153
Таблица 10-01-064 Устройство эстакад . . . 153
Таблица 10-01-066 Устройство моторных будок . . . 153
Таблица 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен . . . 154
Таблица 10-01-083 Устройство по фермам настила . . . 155
Таблица 10-01-094 Отбеливание древесины двухкомпонентным составом “Нортекс-Отбеливатель“ . . . 155
Таблица 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами . . . 155
Таблица 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м^3 . . . 155
Таблица 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции . . . 156
Таблица 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей . . . 156
Таблица 10-02-045 Сборка веранд и террас . . . 156
Таблица 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах . . . 156
Таблица 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок . . . 157
Таблица 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения . . . 157
Таблица 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий 157
Таблица 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий . . . 157
Таблица 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий . . . 158
Таблица 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях . . . 158
Таблица 10-04-011 Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях . . . 158
Таблица 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 159
Таблица 10-05-008 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) . . . 159
Таблица 10-05-011 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» . . . 159
Таблица 10-06-037 Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) . . . 160
Таблица 10-06-040 Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» . . . 160
Раздел 7. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ АКВАПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» . . . 160

Таблица 10-07-001 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 381) . . 160
Таблица 10-07-002 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 382) . . 161
Таблица 10-07-003 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 385-1) . . 161
Таблица 10-07-004 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 385-2) . . 161
Таблица 10-07-005 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 386-1) 162
Таблица 10-07-006 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с двойным разнесенным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 386-2) 162
Таблица 10-07-007 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 388) 162
Таблица 10-07-008 Устройство перегородок из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» с деревянным каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 389) 162
Таблица 10-07-009 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями плит (С 683) 163
Таблица 10-07-010 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в один слой (С 685) 163
Таблица 10-07-011 Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей в два слоя (С 686) 163
Таблица 10-07-012 Устройство подвесных потолков из армированных цементно-минеральных плит АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе «КНАУФ» 163
Таблица 11-01-001 Уплотнение грунта 164
Таблица 11-01-004 Устройство гидроизоляции 164
Таблица 11-01-005 Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом 165
Таблица 11-01-009 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной 165
Таблица 11-01-010 Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит 165
Таблица 11-01-012 Укладка лаг 165
Таблица 11-01-015 Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных 166
Таблица 11-01-016 Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного 167
Таблица 11-01-020 Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных 168
Таблица 11-01-024 Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 168
Таблица 11-01-027 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 168
Таблица 11-01-028 Устройство покрытий на битумной мастике из плиток 169
Таблица 11-01-029 Устройство покрытий из чугунных плит 169
Таблица 11-01-031 Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных 170
Таблица 11-01-035 Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных 171
Таблица 11-01-036 Устройство покрытий из линолеума 172
Таблица 11-01-037 Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий 172
Таблица 11-01-039 Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических . 172
Таблица 11-01-040 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 173
Таблица 11-01-041 Установка плинтусов из мраморных плит 173
Таблица 12-01-001 Устройство кровель скатных 173
Таблица 12-01-002 Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов 174
Таблица 12-01-003 Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки 176
Таблица 12-01-004 Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам 176
Таблица 12-01-005 Защита ендов 177
Таблица 12-01-006 Устройство деформационных швов 178
Таблица 12-01-007 Устройство кровель различных типов 178
Таблица 12-01-020 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы 180
Таблица 12-01-023 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам 181
Таблица 12-01-026 Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски 181
Таблица 12-01-027 Устройство кровель из рулонной стали по основанию из цементно-стружечных плит по металлической обрешетке 181
Таблица 12-01-028 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по готовому основанию со сваркой стыков 182
Таблица 12-01-029 Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам 182
Таблица 12-01-030 Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию 182
Таблица 12-01-031 Устройство покрытия из ПВХ мембран к парапетной стойке со сваркой стыков внахлест по готовому основанию 182
Таблица 13-03-001 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей 182
Таблица 13-03-003 Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей 183
Таблица 13-03-004 Окраска металлических огрунтованных поверхностей 184
Таблица 13-03-005 Шпатлевка поверхностей 186
Таблица 13-04-002 Обкладка трубопроводов диаметром до 500 мм 186
Таблица 13-05-001 Оклейка металлической поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм на клее 88-СА 187
Таблица 13-05-002 Оклейка бетонной поверхности полиизобутиленовыми пластинами толщиной 2,5 мм 187
Таблица 13-05-004 Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом 188
Таблица 13-07-001 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм 188
Таблица 13-07-002 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм 188
Таблица 14-01-009 Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления 188
Таблица 14-01-015 Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана 188

Таблица 14-01-019 Устройство ограждения выгульных дворов из жердей . . . 190
Таблица 14-02-004 Остекление мерным стеклом теплиц . . . 190
Таблица 14-02-020 Заполнение теплиц питательным компостом . . . 190
Таблица 14-02-021 Подвеска проволочных шпалерных опор . . . 191
Таблица 14-02-022 Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления . . . 191
Таблица 14-02-028 Устройство стен секций из щитов . . . 191
Таблица 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами . . . 191
Таблица 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы . . . 194
Таблица 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов . . . 195
Таблица 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами . . . 196
Таблица 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов . . . 198
Таблица 15-01-051 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом . . . 198
Таблица 15-01-052 Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий . . . 199
Таблица 15-01-053 Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E . . . 199
Таблица 15-01-054 Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых . . . 199
Таблица 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе 199
Таблица 15-01-070 Облицовка проемов в наружных стенах . . . 200
Таблица 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню . . . 200
Таблица 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой . . . 201
Таблица 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой . . . 201
Таблица 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами . . . 201
Таблица 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами . . . 202
Таблица 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами . . . 202
Таблица 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами . . . 203
Таблица 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями . . . 203
Таблица 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм . . . 203
Таблица 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях . . . 204
Таблица 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами . . . 204
Таблица 15-06-004 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками . . . 204
Таблица 15-07-016 Облицовка стен гипсокартонными листами на клее . . . 204
Таблица 16-01-003 Установка фасонных частей чугунных напорных . . . 204
Таблица 16-02-001 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб . . . 205
Таблица 16-02-002 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб . . . 205
Таблица 16-02-004 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб . . . 207
Таблица 16-02-005 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб . . . 209
Таблица 16-02-006 Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб . . . 211
Таблица 16-02-007 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах . . . 212
Таблица 16-04-003 Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) . . . 212
Таблица 16-05-001 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб . . . 213
Таблица 16-05-002 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб . . . 213
Таблица 16-05-003 Установка клапанов предохранительных . . . 214
Таблица 16-05-004 Установка клапанов приемных . . . 215
Таблица 16-05-005 Установка клапанов редукционных пружинных . . . 215
Таблица 16-06-003 Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией . . . 215
Таблица 16-06-004 Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии . . . 216
Таблица 16-06-005 Установка счетчиков (водомеров) . . . 216
Таблица 16-07-001 Установка кранов . . . 216
Таблица 16-07-002 Установка воронок . . . 216
Таблица 16-07-003 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения . . . 217
Таблица 17-01-001 Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов . . . 217
Таблица 17-01-002 Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры . . . 219
Таблица 17-01-003 Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных . . . 220
Таблица 17-01-004 Установка писсуаров . . . 220
Таблица 17-01-005 Установка моек и раковин . . . 220
Таблица 17-01-006 Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском . . . 221
Таблица 17-01-008 Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников . . . 221
Таблица 18-01-001 Установка котлов отопительных чугунных секционных на твердом топливе . . . 222
Таблица 18-01-002 Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных . . . 223
Таблица 18-02-001 Установка водоподогревателей скоростных односекционных . . . 223
Таблица 18-02-003 Установка водоподогревателей емкостных . . . 224
Таблица 18-03-001 Установка радиаторов и конвекторов . . . 224
Таблица 18-03-002 Установка труб чугунных ребристых . . . 224
Таблица 18-03-004 Установка регистров из стальных труб . . . 225
Таблица 18-05-001 Установка насосов центробежных с электродвигателем . . . 226
Таблица 18-05-002 Установка вставок виброизолирующих к насосам . . . 227
Таблица 18-06-002 Установка грязевиков . . . 227
Таблица 18-06-003 Установка воздухосборников и воздухоотводчиков . . . 227
Таблица 18-06-006 Установка узлов конденсатоотводчиков и ручных насосов . . . 228
Таблица 19-01-001 Установка газовых плит . . . 229

Таблица 19-01-002 Установка водонагревателей . . . 229
Таблица 19-01-004 Устройство установки для редуцирования давления газа . . . 230
Таблица 19-01-008 Установка диафрагм камерных . . . 230
Таблица 19-01-011 Отбор газа из топочного пространства импульсной трубкой . . . 230
Таблица 20-02-002 Установка решеток жалюзийных . . . 231
Таблица 20-02-003 Установка решеток жалюзийных стальных . . . 231
Таблица 20-05-001 Установка фильтров . . . 232
Таблица 20-06-004 Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных) . . . 232
Таблица 21-02-001 Устройство системы отопления во временных зданиях жилого и общественного назначения . . . 234
Таблица 21-02-002 Устройство системы отопления во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного, производственного и складского назначения . . . 236
Таблица 21-02-009 Устройство системы канализации во временных зданиях жилого и общественного назначения . . . 238
Таблица 21-02-010 Устройство системы канализации во временных зданиях бытового, административно-хозяйственного и производственного назначения . . . 239
Таблица 21-02-018 Устройство внутреннего электроснабжения временных зданий производственного и складского назначения . . . 239
Таблица 21-03-007 Устройство заземления рельсового пути для башенных кранов . . . 239
Таблица 22-01-002 Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами . . . 240
Таблица 22-01-017 Укладка железобетонных напорных труб . . . 242
Таблица 22-01-027 Укладка трубопроводов из стеклопластиковых труб . . . 243
Таблица 22-02-001 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы . . . 244
Таблица 22-02-002 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы . . . 246
Таблица 22-02-003 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы . . . 247
Таблица 22-02-004 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов . . . 248
Таблица 22-02-005 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов . . . 250
Таблица 22-02-006 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов . . . 252
Таблица 22-02-007 Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм . . . 253
Таблица 22-02-008 Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы . . . 254
Таблица 22-02-009 Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы . . . 255
Таблица 22-02-010 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы . . . 257
Таблица 22-02-011 Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов . . . 258
Таблица 22-02-012 Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов . . . 260
Таблица 22-02-013 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов . . . 261
Таблица 22-03-001 Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных . . . 262
Таблица 22-03-002 Установка полиэтиленовых фасонных частей . . . 263
Таблица 22-03-005 Установка стальных обжимных, соединительных и регулировочных муфт . . . 264
Таблица 22-03-006 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных . . . 264
Таблица 22-03-007 Установка задвижек или клапанов обратных стальных . . . 266
Таблица 22-03-011 Установка вантузов, гидрантов, колонок . . . 266
Таблица 22-03-014 Приварка фланцев к стальным трубопроводам . . . 267
Таблица 22-04-001 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона . . . 267
Таблица 22-04-002 Устройство водопроводных кирпичных колодцев . . . 268
Таблица 22-04-003 Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона . . . 269
Таблица 22-06-006 Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников . . . 270
Таблица 22-06-012 Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе . . . 276
Таблица 23-01-001 Устройство основания под трубопроводы . . . 278
Таблица 23-01-007 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб . . . 279
Таблица 23-01-008 Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб . . . 281
Таблица 23-01-009 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением . . . 282
Таблица 23-01-010 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб большого диаметра с жестким соединением . . . 284
Таблица 23-01-011 Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с гибким соединением . . . 284
Таблица 23-01-012 Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с жестким соединением . . . 286
Таблица 23-01-013 Укладка трубопроводов из бетонных фальцевых труб с гибким соединением . . . 287
Таблица 23-01-017 Устройство коллекторов для подземных коммуникаций прямоугольных сборных железобетонных . . . 288
Таблица 23-01-020 Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) . . . 288
Таблица 23-01-030 Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб . . . 288
Таблица 23-01-040 Устройство безнапорных канализационных трубопроводов из стеклопластиковых труб . . . 289
Таблица 23-02-001 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб . . . 290
Таблица 23-02-002 Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром более 1400 мм . . . 290
Таблица 23-03-001 Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев . . . 290
Таблица 23-03-002 Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с покрытием из сборного железобетона . . . 292
Таблица 23-03-003 Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине . . . 293
Таблица 23-03-004 Устройство колодцев канализационных прямоугольных кирпичных . . . 294

Таблица 23-03-005 Устройство круглых бетонных монолитных канализационных колодцев . . . 295
Таблица 23-03-006 Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев . . . 297
Таблица 23-03-007 Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации . . . 298
Таблица 23-04-004 Укладка на иловых площадках труб керамических дренажных . . . 299
Таблица 24-01-008 Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С . . . 300
Таблица 24-01-009 Надземная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С . . . 300
Таблица 24-01-010 Подвальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С . . . 301
Таблица 24-01-017 Бесканальная прокладка трубопроводов в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С . . . 302
Таблица 24-01-018 Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром до 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С . . . 303
Таблица 24-01-019 Бесканальная прокладка подающих и обратных трубопроводов диаметром свыше 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С . . . 303
Таблица 24-01-020 Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С . . . 304
Таблица 24-01-027 Установка сальниковых компенсаторов . . . 305
Таблица 24-01-028 Установка П-образных компенсаторов . . . 306
Таблица 24-01-029 Установка сильфонных компенсаторов с несъемным кожухом . . . 306
Таблица 24-01-032 Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара . . . 307
Таблица 24-01-033 Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых . . . 308
Таблица 24-02-032 Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана . . . 308
Таблица 24-02-040 Монтаж металлических опор для надземной прокладки стальных газопроводов . . . 309
Таблица 24-02-050 Сборка и установка узла газового крана в колодцах . . . 312
Таблица 24-02-051 Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах . . . 312
Таблица 24-02-052 Монтаж задвижки стальной с торцами под приварку для надземной установки на газопроводах . . . 313
Таблица 24-02-060 Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание . . . 314
Таблица 24-02-061 Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание . . . 314
Таблица 24-02-070 Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов . . . 314
Таблица 24-02-071 Установка гидравлического затвора на наружных сетях газопроводов . . . 315
Таблица 24-02-072 Установка двухлинзового компенсатора на газопроводах . . . 316
Таблица 24-02-093 Врезка патрубком в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления . . . 317
Таблица 24-02-111 Установка станции катодной защиты с устройством защитного заземления . . . 317
Таблица 24-02-113 Устройство глубинного анодного заземлителя глубиной 50 м при сооружении электрохимической защиты подземных стальных газопроводов в населенных пунктах . . . 318
Таблица 24-02-121 Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода . . . 318
Таблица 24-02-122 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления . . . 319
Таблица 24-02-123 Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления . . . 319
Таблица 24-02-124 Выдержка газопровода под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность . . . 320
Таблица 24-02-125 Выдержка газопровода под давлением от 0,6 до 1,2 МПа при испытании на прочность и герметичность 320
Таблица 24-03-003 Приварка фасонных сварных стальных частей золошлакопроводов . . . 320
Таблица 26-01-001 Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем . . . 321
Таблица 26-01-002 Изоляция трубопроводов цилиндрами, полуцилиндрами и сегментами из пенопласта . . . 321
Таблица 26-01-003 Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем . . . 321
Таблица 26-01-004 Изоляция трубопроводов изделиями (сегментами) минераловатными на битумном связующем . . . 322
Таблица 26-01-005 Изоляция поверхностей штучными теплоизоляционными изделиями: перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми . . . 322
Таблица 26-01-009 Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ . . . 322
Таблица 26-01-010 Изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой, матами из стеклянного штапельного волокна 323
Таблица 26-01-011 Изоляция плоских и криволинейных фасонных поверхностей изделиями минераловатными и стекловатными . . . 323
Таблица 26-01-012 Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов алюминиевых сплавов . . . 323
Таблица 26-01-013 Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали . . . 324
Таблица 26-01-014 Изоляция арматуры и фланцевых соединений съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов алюминиевых сплавов, оцинкованной стали . . . 324
Таблица 26-01-015 Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов . . . 324
Таблица 26-01-016 Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием сталью оцинкованной . . . 325
Таблица 26-01-017 Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») . . . 325
Таблица 26-01-018 Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») . . . 325
Таблица 26-01-019 Изоляция арматурных и фланцевых соединений пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») . . . 326
Таблица 26-01-022 Изоляция поверхностей штучными изделиями из пенополиуретана . . . 326
Таблица 26-01-024 Асбоперлитовая изоляция поверхностей методом напыления . . . 326
Таблица 26-01-025 Изоляция стальных трубопроводов жидким керамическим покрытием “Астратек“ . . . 326
Таблица 26-01-037 Изоляция холодных поверхностей изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме . . . 327

Таблица 26-01-038 Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе . . . 327
Таблица 26-01-039 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо . . . 327
Таблица 26-01-040 Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе . . . 328
Таблица 26-01-041 Изоляция холодных поверхностей изделиями из пенопласта . . . 328
Таблица 26-01-043 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с лесов . . . 328
Таблица 26-01-044 Изоляция деревянных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с люлек . . . 328
Таблица 26-01-045 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с лесов . . . 329
Таблица 26-01-046 Изоляция кирпичных и бетонных наружных ограждающих конструкций жидким керамическим покрытием “Астратек“ с люлек . . . 329
Таблица 26-01-047 Изоляция по деревянным полам жидким керамическим покрытием “Астратек“ . . . 329
Таблица 26-01-049 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листами алюминиевых сплавов, сталью оцинкованной, металлопластом . . . 329
Таблица 26-01-051 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ) . . . 330
Таблица 26-01-052 Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными, пленками ПХВ, армопластами . . . 330
Таблица 26-01-053 Покрытие изоляции плоских (криволинейных) и фасонных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия . . . 330
Таблица 26-01-054 Покрытие поверхности изоляции рулонными материалами . . . 330
Таблица 26-01-056 Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором . . . 331
Таблица 26-01-060 Изоляция по железобетонным полам жидким керамическим покрытием “Астратек“ . . . 331
Таблица 26-01-061 Изоляции по деревянным потолкам жидким керамическим покрытием “Астратек“ . . . 331
Таблица 26-01-062 Изоляция по железобетонным потолкам жидким керамическим покрытием “Астратек“ . . . 332
Таблица 26-01-063 Изоляции внутренних стен по дереву жидким керамическим покрытием “Астратек“. . . . 332
Таблица 26-01-064 Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким керамическим покрытием “Астратек“ толщиной 1 мм . . . 332
Таблица 26-02-009 Огнезащитное покрытие несущих металлических конструкций . . . 332
Таблица 26-02-010 Очистка поверхности металлических конструкций от лакокрасочных покрытий . . . 332
Таблица 27-02-002 Устройство сбросов воды из продольных дренажей . . . 333
Таблица 27-02-003 Устройство дренажных воронок под обочинами . . . 333
Таблица 27-02-004 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи . . . 333
Таблица 27-02-006 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев . . . 333
Таблица 27-02-007 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах . . . 334
Таблица 27-02-010 Установка бортовых камней . . . 334
Таблица 27-02-015 Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами . . . 335
Таблица 27-03-004 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси . . . 336
Таблица 27-03-005 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью . . . 336
Таблица 27-04-010 Расценки для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта . . . 336
Таблица 27-04-011 Устройство оснований из отвальных доменных шлаков . . . 337
Таблица 27-04-017 Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта . . . 337
Таблица 27-06-001 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит . . . 338
Таблица 27-06-002 Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах . . . 338
Таблица 27-06-004 Расценки для корректировки таблиц 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5–4 м . . . 342
Таблица 27-06-009 Укладка сетки в дорожное покрытие . . . 342
Таблица 27-06-010 Устройство однослойных покрытий, устраиваемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами . . . 342
Таблица 27-06-011 Устройство швов расширения . . . 343
Таблица 27-06-014 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 . . . 343
Таблица 27-06-016 Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона . . . 345
Таблица 27-06-017 Устройство оснований городских проездов . . . 347
Таблица 27-06-018 Устройство оснований и покрытий из черного щебня . . . 348
Таблица 27-06-019 Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей . . . 348
Таблица 27-06-020 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей . . . 349
Таблица 27-06-021 Расценки для корректировки таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5 см . . . 351
Таблица 27-06-026 Розлив вяжущих материалов . . . 351
Таблица 27-06-027 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси . . . 352
Таблица 27-06-029 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500C» . . . 352
Таблица 27-06-031 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа «VOGELE» . . . 352
Таблица 27-06-032 Расценки для корректировки таблицы 27-06-031 . . . 353
Таблица 27-06-040 Регенерация дорожного полотна с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии . . . 353
Таблица 27-06-041 Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика «TITAN-325» . . . 353
Таблица 27-06-042 Дробление и регенерация дорожного полотна перемешиванием смеси с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением минеральных добавок (щебень, гравий) . . . 353
Таблица 27-06-044 Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7 см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин Roadmix и нагревателей ECOHEATER. . . . 354

Таблица 27-07-001 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров . . . 354
Таблица 27-07-003 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов . . . 355
Таблица 27-08-001 Устройство укрепительных полос и укрепление обочин . . . 356
Таблица 27-08-003 Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> . . . 358
Таблица 27-09-001 Устройство защитных ограждений . . . 358
Таблица 27-09-002 Установка барьерного дорожного металлического ограждения . . . 360
Таблица 27-09-003 Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам . . . 361
Таблица 27-09-004 Установка столбиков сигнальных и тумб деревянных простых . . . 361
Таблица 27-09-005 Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением . . . 361
Таблица 27-09-007 Устройство удерживающих металлических барьерных ограждений . . . 362
Таблица 27-09-009 Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках . . . 362
Таблица 27-09-011 Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях . . . 363
Таблица 27-09-017 Разметка проезжей части термопластиком . . . 363
Таблица 27-09-022 Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия . . . 364
Таблица 27-09-023 Монтаж блока торможения магистрального (БТМ) . . . 364
Таблица 27-09-030 Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей . . . 364
Таблица 27-10-001 Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий . . . 365
Таблица 27-10-002 Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки . . . 365
Таблица 27-10-003 Приготовление полимерно-битумного вяжущего . . . 368
Таблица 27-10-004 Приготовление полимерасфальтобетонных смесей . . . 368
Таблица 28-01-017 Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью . . . 368
Таблица 28-01-041 Установка знаков путевых . . . 369
Таблица 28-01-046 Устройство переездов с деревянным настилом . . . 369
Таблица 28-01-047 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь . . . 370
Таблица 28-01-048 Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через два железнодорожных пути . . . 372
Таблица 28-01-054 Устройство упоров тупиковых . . . 375
Таблица 28-01-059 Устройство экранов шумозащитных из монолитных железобетонных конструкций . . . 376
Таблица 28-02-001 Установка опор одиночных раздельных и фундаментов стаканного типа . . . 376
Таблица 28-02-002 Установка опор одиночных нераздельных . . . 379
Таблица 28-02-003 Установка опор нераздельных с обратной коничностью . . . 382
Таблица 28-02-013 Установка опор металлических . . . 382
Таблица 28-03-004 Установка опор металлических светофорных . . . 384
Таблица 28-03-013 Подвеска проводов самонесущих изолированных (СИП) на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ . . . 384
Таблица 29-01-016 Устройство армировки шахтных стволов и наклонных выработок на период проходки горизонтальных выработок и разборка ее . . . 384
Таблица 29-01-079 Проходка тоннелей кругового сечения диаметром более 6 м способом сплошного забоя при сборной обделке . . . 385
Таблица 29-01-090 Проходка тоннелей диаметром 5,2 м проходческим комплексом ТЩБ с возведением монолитно-прессованной обделки . . . 386
Таблица 29-01-092 Монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы “Herrenknecht AG“ . . . 386
Таблица 29-01-093 Проходка тоннелей наружным диаметром 4030 мм тоннелепроходческим механизированным комплексом марки AVN-3700 фирмы “Herrenknecht AG“ в грунтах I-II группы . . . 386
Таблица 29-01-094 Демонтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса марки AVN-3700 фирмы “Herrenknecht AG“ . . . 387
Таблица 29-01-100 Проходка тоннелей диаметром 2 м микропроходческим комплексом AVND-2000 AB . . . 387
Таблица 29-01-103 Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 13 до 30 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке . . . 387
Таблица 29-01-104 Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 31 до 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке . . . 387
Таблица 29-01-105 Проходка наклонных тоннелей сверху вниз с углом наклона более 45 градусов способом сплошного забоя без временных крепей при монолитной обделке . . . 388
Таблица 29-01-107 Расширение сечения наклонных тоннелей при проходке с передовой выработкой . . . 389
Таблица 29-01-137 Устройство монолитной бетонной обделки шахтных стволов диаметром до 12 м . . . 389
Таблица 29-01-138 Устройство монолитной бетонной обделки толщиной до 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м 391
Таблица 29-01-139 Устройство монолитной бетонной обделки толщиной более 50 см шахтных стволов диаметром более 12 м . . . 392
Таблица 29-01-140 Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке до 80 см . . . 394
Таблица 29-01-141 Устройство монолитных бетонных сводов при толщине в замке более 80 см . . . 398
Таблица 29-01-142 Устройство монолитных бетонных лотков (обратных сводов) . . . 400
Таблица 29-01-143 Устройство монолитных бетонных стен толщиной до 100 см . . . 400
Таблица 29-01-144 Устройство монолитных бетонных стен толщиной более 100 см . . . 402
Таблица 29-01-145 Устройство монолитной бетонной обделки подземных помещений ГЭС . . . 403
Таблица 29-01-146 Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с передвижной металлической опалубкой . . . 406
Таблица 29-01-147 Устройство монолитной бетонной обделки свода и стен тоннелей, разработанных на полный профиль, с переставной металлической опалубкой . . . 409
Таблица 29-01-148 Устройство монолитной железобетонной обделки ходков и станционных проемов . . . 412
Таблица 29-01-149 Устройство монолитной бетонной обделки штолен . . . 415
Таблица 29-01-150 Устройство монолитно-прессованной обделки тоннелей . . . 416
Таблица 29-01-155 Устройство сборной железобетонной обделки тоннелей с помощью механических укладчиков или лебедок . . . 416
Таблица 29-01-157 Укладка сборной чугунной обделки из тюбингов с помощью механических укладчиков или лебедок с применением болтов со сферическими шайбами . . . 420
Таблица 29-01-158 Укладка сборной чугунной обделки тоннелей из тюбингов с помощью механических укладчиков или лебедок с применением болтов с плоскими шайбами . . . 423

Таблица 29-01-176 Укладка бетона за металлическую гидроизоляцию тоннелей . . . 426
Таблица 29-01-177 Железобетонные гидроизоляционные обоймы (рубашки). Бетонное заполнение в подземных сооружениях . . . 427
Таблица 29-01-178 Оклеечная гидроизоляция . . . 428
Таблица 29-01-180 Устройство зонтов . . . 429
Таблица 29-01-183 Устройство обмазочной гидроизоляции железобетонных и керамических блоков . . . 429
Таблица 29-01-184 Восстановление гидроизоляции в эксплуатируемом тоннеле метрополитена с применением полимерно-минерального композита “НАТЛЕН-2“ . . . 429
Таблица 29-01-209 Устройство из монолитного железобетона платформ, перекрытий и упоров . . . 430
Таблица 29-01-210 Устройство из сборного железобетона платформ, перекрытий. Покрытие водоотводных канав железобетонными плитами . . . 431
Таблица 29-01-211 Устройство перекрытий из асбестоцементных плит на стальном каркасе . . . 431
Таблица 29-01-213 Устройство монолитных железобетонных перегородок, перемычек, фундаментов . . . 432
Таблица 29-01-214 Устройство из сборного железобетона цоколя путевой стены станции, ступеней и фундаментов . . . 433
Таблица 29-01-216 Устройство монолитных лестниц и площадок . . . 434
Таблица 29-01-217 Устройство бетонных лестниц на стальных косоурах . . . 434
Таблица 29-01-219 Укладка асбестоцементных труб . . . 434
Таблица 29-01-221 Монтаж технологического оснащения шахт из композитных материалов . . . 435
Таблица 29-01-231 Установка и разборка промежуточных металлических рам . . . 435
Таблица 29-01-238 Сооружение и разломка кессонного перекрытия из монолитного железобетона при проходке шахтных стволов . . . 435
Таблица 29-01-239 Устройство железобетонного днища в шахтных стволах . . . 436
Таблица 29-01-240 Устройство железобетонных сопряжений колодца с коллектором . . . 436
Таблица 29-01-245 Устройство бетонной пробки в гидротехнических тоннелях . . . 436
Таблица 29-01-246 Укладка в тоннелях малого диаметра железобетонных раструбных труб . . . 436
Таблица 29-01-247 Укладка в тоннелях малого диаметра чугунных труб . . . 437
Таблица 29-01-248 Укладка в тоннелях малого диаметра стальных труб . . . 438
Таблица 29-01-249 Укладка в тоннелях малого диаметра асбестоцементных безнапорных труб . . . 438
Таблица 29-01-250 Укладка в тоннелях малого диаметра керамических труб . . . 438
Таблица 29-01-251 Устройство бетонного основания под трубопроводы в тоннелях . . . 439
Таблица 29-01-252 Заполнение пространства между тоннелем и трубопроводом . . . 439
Таблица 29-02-010 Сооружение пионерной траншеи с использованием стальной опалубки . . . 439
Таблица 29-02-021 Разработка грунта, находящегося на расстоянии до 5 м от подвешенных коммуникаций . . . 440
Таблица 29-02-053 Устройство наружной оклеечной гидроизоляции стен . . . 440
Таблица 29-02-054 Устройство наружной оклеечной гидроизоляции перекрытий . . . 442
Таблица 29-02-055 Устройство наружной оклеечной гидроизоляции лотков . . . 443
Таблица 29-02-058 Устройство наружной гидроизоляции лотков из наплавляемых материалов . . . 445
Таблица 29-02-059 Устройство обмазочной гидроизоляции . . . 445
Таблица 29-03-016 Установка дополнительных кронштейнов контактного рельса в местах температурных стыков при устройстве пути в тоннеле . . . 445
Таблица 29-03-017 Устройство уплотнения рельсов в тоннеле . . . 445
Таблица 29-03-020 Установка путевых, сигнальных знаков и реперных табличек в тоннеле . . . 446
Таблица 29-03-021 Установка реперов в тоннеле . . . 446
Таблица 29-03-024 Отделка контактного рельса в тоннеле . . . 448
Таблица 29-03-025 Отделка концевых отводов при устройстве пути в тоннеле . . . 448
Таблица 29-03-040 Укладка путей наземной линии в парке и на смотровых канавах в депо . . . 448
Таблица 29-03-052 Установка реперов, металлических табличек, путевых и сигнальных знаков на поверхности . . . 449
Таблица 29-03-053 Установка дополнительных кронштейнов в местах температурных стыков при устройстве пути на поверхности . . . 449
Таблица 29-03-056 Отделка контактного рельса на наземных линиях и парковых путях . . . 449
Таблица 29-03-057 Отделка концевых отводов на наземных линиях и парковых путях . . . 450
Таблица 30-01-012 Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке . . . 450
Таблица 30-01-022 Армирование опор искусственных сооружений . . . 450
Таблица 30-01-023 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной площадью поперечного сечения до 15 м^2 . . . 450
Таблица 30-01-026 Устройство облицовки опор мостов . . . 451
Таблица 30-02-005 Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный путь . 451
Таблица 30-02-007 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь . . . 452
Таблица 30-02-014 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов 453
Таблица 30-02-016 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях . . . 453
Таблица 30-02-019 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений . . . 454
Таблица 30-02-021 Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов . . . 454
Таблица 30-02-022 Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов . . . 454
Таблица 30-03-001 Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги . . 454
Таблица 30-03-008 Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги . . . 455
Таблица 30-03-012 Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги . . . 456
Таблица 30-04-003 Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию . 457
Таблица 30-04-004 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м . . . 457
Таблица 30-04-007 Укрупнительная сборка ортотропных плит . . . 457
Таблица 30-04-008 Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях) . . . 458

Таблица 30-04-009 Надвижка пролетного строения моста методом скольжения . . . 458
Таблица 30-06-001 Устройство деревянных опор . . . 458
Таблица 30-07-002 Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 459
Таблица 30-07-003 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 461
Таблица 30-07-004 Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 464
Таблица 30-07-005 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 466
Таблица 30-07-006 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 468
Таблица 30-07-007 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 471
Таблица 30-07-011 Укладка водопропускных труб из гофрированного металла . . . 473
Таблица 30-07-014 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб . . . 474
Таблица 30-07-015 Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб . . . 475
Таблица 30-07-018 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 477
Таблица 30-07-019 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 480
Таблица 30-07-020 Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 484
Таблица 30-07-021 Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 485
Таблица 30-07-024 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 486
Таблица 30-07-025 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог . . . 487
Таблица 30-07-030 Устройство железобетонных водоотводных лотков . . . 488
Таблица 30-08-002 Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах . . . 489
Таблица 30-08-008 Устройство подпорных стенок . . . 490
Таблица 30-08-009 Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом . . . 491
Таблица 30-08-012 Укладка переходных плит . . . 491
Таблица 30-08-023 Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб . . . 492
Таблица 30-08-025 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги . . . 493
Таблица 30-08-030 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах . . . 494
Таблица 30-08-031 Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах . . . 494
Таблица 30-08-033 Устройство деформационных швов глубиной 200 мм системы «Торма Джойт» в проезжей части автодорожных мостовых сооружений . . . 495
Таблица 30-08-047 Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов . . . 495
Таблица 30-08-048 Укрепление поверхности матрацами «Рено» . . . 495
Таблица 30-08-051 Восстановление опор мостов методом инъецирования . . . 495
Таблица 30-09-007 Установка и снятие направляющих металлических каркасов для погружения свай и свай-оболочек . . . 496
Таблица 31-01-011 Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками . . . 496
Таблица 31-01-012 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых со сборными железобетонными крышками . . . 497
Таблица 31-01-013 Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками 498
Таблица 31-01-014 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных с металлическими решетками 498
Таблица 31-01-015 Устройство бетонных монолитных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками . . . 499
Таблица 31-01-016 Устройство железобетонных сборных смотровых колодцев прямоугольных и круглых с металлическими люками . . . 500
Таблица 31-01-017 Устройство бетонных монолитных дождеприемных колодцев . . . 500
Таблица 31-01-019 Устройство бетонных монолитных тальвежных колодцев . . . 501
Таблица 31-01-027 Устройство асфальтобетонного покрытия из асфальтобетона горячего плотного мелкозернистого марки I, тип А толщи ной 8 см асфальтоукладчиками на гусеничном ходу типа “Super S 1900-2“ фирма “Vogele“ . . . 501
Таблица 31-01-030 Устройство бетонного выходного оголовка для примыкания труб на основании из песка . . . 502
Таблица 31-01-032 Устройство бетонных монолитных лотков . . . 502
Таблица 31-01-046 Устройство основания из готовой грунтоцементной смеси . . . 502
Таблица 31-01-057 Заполнение швов при новом строительстве . . . 503
Таблица 31-01-058 Заполнение швов при реконструкции . . . 503
Таблица 31-01-059 Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 30 см . . . 503
Таблица 31-01-063 Фрезерование затвердевшего бетонного покрытия участками площадью от 1 до 140 м^2 фрезеровальным станком на глубину 3 мм . . . 504
Таблица 31-01-064 Расшивка трещин длиной от 1,5 до 20 м в затвердевшем бетонном покрытии машиной для расшивки трещин на глубину 40 мм при ширине расшивки 8 мм . . . 504
Таблица 31-01-065 Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм . . . 504
Таблица 31-01-077 Устройство ковера (подземной колонки сжатого воздуха) . . . 504
Таблица 31-01-078 Устройство железобетонного сборного протяжного колодца на перроне . . . 505
Таблица 31-01-079 Устройство колодца электропитания на перроне . . . 505

Таблица 31-01-081 Устройство железобетонного монолитного колодца для изолирующих трансформаторов . . . 505
Таблица 32-04-001 Укладка пути звеньями длиной 12,5 м на прямых участках рельсами типа ТВ-60 . . . 506
Таблица 32-04-002 Укладка пути отдельными элементами . . . 506
Таблица 32-04-003 Укладка звеньевым способом прямых участков пути . . . 507
Таблица 32-04-004 Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах с шурупным скреплением . . . 508
Таблица 32-05-001 Устройство пути на мостах или путепроводах из рельсов трамвайного профиля . . . 508
Таблица 32-06-001 Укладка литых одиночных стрелочных переводов . . . 509
Таблица 32-06-002 Укладка литых стрелочных переводов с пересечением, съездов, разветвлений . . . 509
Таблица 32-09-001 Сборка стыков на болтах и сварка . . . 510
Таблица 33-01-001 Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ и стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ . . . 510
Таблица 33-01-002 Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ . . . 513
Таблица 33-01-008 Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в пробуренные котлованы . . . 514
Таблица 33-01-009 Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в отрытые котлованы . . . 517
Таблица 33-01-016 Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ . . . 517
Таблица 33-01-017 Установка стальных опор ВЛ 750 и 1150 кВ . . . 519
Таблица 33-01-018 Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами . . . 520
Таблица 33-01-024 Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ без пересечений с препятствиями . . . 520
Таблица 33-01-025 Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями . . . 523
Таблица 33-01-026 Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями . . . 526
Таблица 33-01-027 Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий . . . 526
Таблица 33-01-028 Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением препятствий . . . 529
Таблица 33-01-029 Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятствий . . . 531
Таблица 33-01-030 Устройство транспозиции проводов ВЛ 750 кВ . . . 532
Таблица 33-03-003 Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ . . . 532
Таблица 33-03-004 Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ . . . 533
Таблица 34-02-001 Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб . . . 533
Таблица 34-02-007 Устройство колодцев кирпичных типовых . . . 533
Таблица 34-02-008 Разные работы при устройстве колодцев . . . 535
Таблица 34-02-017 Устройство переходов методом горизонтального прокола . . . 536
Таблица 34-02-018 Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр . . . 536
Таблица 34-02-020 Устройство переходов в грунтах I-III группы с помощью установок горизонтально-направленного бурения “Astec“ DD-6, “Astec“ DD-63238 . . . 536
Таблица 34-02-051 Скрещивание проводов . . . 537
Таблица 34-02-061 Установка стоек для радиотрансляционных сетей . . . 537
Таблица 34-02-063 Установка оттяжек дополнительных сверх восьми на напряжение свыше 240 В . . . 537
Таблица 34-02-064 Установка стоек телефонных . . . 537
Таблица 34-02-083 Установка термокамер . . . 538
Таблица 37-01-007 Укладка бетонной смеси кранами на гусеничном ходу . . . 538
Таблица 37-01-008 Укладка бетонной смеси кранами башенными бетоноукладочными . . . 539
Таблица 37-01-009 Укладка бетонной смеси бетоновозами . . . 539
Таблица 37-01-018 Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами на гусеничном ходу . . . 540
Таблица 37-01-019 Установка и разборка металлической сетчатой опалубки кранами башенными бетоноукладочными . . . 540
Таблица 37-01-020 Установка и разборка опалубки при подаче кранами на гусеничном ходу . . . 540
Таблица 37-01-021 Установка и разборка опалубки при подаче кранами башенными бетоноукладочными . . . 540
Таблица 37-01-033 Установка балок . . . 541
Таблица 37-01-037 Установка плоских плит устоев из ячеистых конструкций . . . 542
Таблица 37-01-038 Обетонированные конструкции закладных частей пазовых . . . 543
Таблица 37-01-044 Монтаж змеевиков и стояков систем охлаждения в блоках бетонирования . . . 544
Таблица 37-02-001 Устройство причальных набережных уголкового профиля из сборного железобетона на объектах речного транспорта . . . 544
Таблица 37-02-004 Установка массивов-гигантов на объектах речного транспорта . . . 545
Таблица 37-02-006 Перекрытие вертикальных швов между сборными железобетонными элементами причальных набережных на объектах речного транспорта . . . 546
Таблица 37-02-009 Устройство верхнего строения пал из монолитного железобетона с воды на объектах речного транспорта 546
Таблица 37-03-015 Сборка и установка оболочек большого диаметра . . . 546
Таблица 37-03-018 Устройство монолитных опорных элементов верхнего строения причальных набережных из оболочек большого диаметра . . . 547
Таблица 37-03-019 Устройство верхнего строения причальных набережных гравитационного типа . . . 547
Таблица 37-03-031 Устройство верхнего строения больверка . . . 547
Таблица 37-03-041 Установка сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях закрытой акватории . . . 548
Таблица 37-03-042 Установка кранами плавучими сборных железобетонных конструкций причальных набережных и пирсов эстакадного типа в условиях открытой акватории (открытого рейда) . . . 549
Таблица 37-03-043 Омоноличивание конструкций верхнего строения . . . 550
Таблица 37-03-055 Укладка кранами на гусеничном ходу подкрановых балок из сборного железобетона . . . 550
Таблица 37-03-058 Устройство упоров для подкранового пути . . . 551
Таблица 37-03-066 Установка чугунных тумб кранами на автомобильном ходу . . . 551
Таблица 37-03-067 Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях закрытой акватории . . . 552
Таблица 37-03-068 Установка чугунных тумб плавучими кранами в условиях открытого побережья . . . 554
Таблица 37-04-001 Конструкции из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м^3 556
Таблица 37-04-002 Устройство конструкций из сборного железобетона . . . 557
Таблица 37-04-004 Конструкции подземной части мелиоративных насосных станций из монолитного бетона и железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м^3 . . . 559
Таблица 38-01-003 Устройство переходных зон плотин . . . 560
Таблица 39-01-004 Монтаж трубопроводов на поверхности . . . 560
Таблица 39-01-009 Монтаж прочих металлических конструкций . . . 561

Таблица 39-01-015 Монтаж металлических конструкций морских сооружений . . . 562
Таблица 39-01-021 Установка распределительных поясов и анкерных тяг речных набережных . . . 564
Таблица 40-01-001 Рубка ряжей из бревен . . . 564
Таблица 40-01-002 Установка ряжей . . . 564
Таблица 40-01-010 Устройство перемычек ряжевых . . . 564
Таблица 40-01-016 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде деревянных кранцев с амортизаторами из автопокрышек . . . 565
Таблица 40-01-017 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений в виде металлической рамы из труб с амортизаторами из автопокрышек . . . 565
Таблица 40-01-018 Установка отбойных устройств речных причальных сооружений из резиновых труб . . . 565
Таблица 40-01-022 Установка отбойных устройств морских причальных сооружений в виде деревянной рамы . . . 566
Таблица 40-01-023 Навеска отбойных устройств береговыми кранами в закрытой акватории . . . 566
Таблица 40-01-024 Навеска отбойных устройств плавучими кранами в закрытой акватории . . . 567
Таблица 40-01-025 Навеска отбойных устройств плавучими кранами в открытой акватории . . . 568
Таблица 41-01-012 Уплотнение деформационного шва шпонками . . . 569
Таблица 41-01-013 Уплотнение деформационных швов . . . 569
Таблица 41-01-016 Приготовление битумов, эмульсии, пасты, мастики, литого асфальта, эпоксидно-каменноугольных композиций . . . 569
Таблица 41-02-002 Покрытие стального шпунта каменноугольным лаком . . . 570
Таблица 41-02-008 Устройство теплоизоляционных конструкций с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) . . . 570
Таблица 41-02-009 Устройство защитного пояса для свай-оболочек диаметром до 2 м с использованием битумно-шлаковой смеси (БШС) . . . 571
Таблица 41-02-015 Устройство оклеечной изоляции резиновыми рулонными пластинами . . . 571
Таблица 41-02-022 Окраска свай и анкерных плит из стального шпунта . . . 572
Таблица 41-02-023 Окраска распределительных поясов . . . 572
Таблица 42-01-008 Крепление дна и откосов монолитным железобетоном . . . 573
Таблица 42-01-013 Установка арматуры . . . 574
Таблица 42-01-019 Установка парапетов и противофильтрационных досок . . . 574
Таблица 42-01-021 Подводное крепление откосов стенкой из железобетонного шпунта таврового сечения . . . 575
Таблица 42-02-014 Омоноличивание стыка плит . . . 575
Таблица 43-01-006 Укладка на подводное балластное основание монтажной рамы с путями . . . 575
Таблица 43-01-007 Монтаж балочной плети судоподъемно-спускового устройства . . . 575
Таблица 43-01-008 Укладка железобетонных балочных плетей с путями на подводное балластное основание . . . 576
Таблица 43-01-009 Балластировка пути подводной части . . . 576
Таблица 44-01-001 Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища) . . . 576
Таблица 44-01-009 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных условиях (реки, озера, водохранилища) . . . 577
Таблица 44-01-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища) . . . 577
Таблица 44-01-051 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища) . . . 578
Таблица 44-01-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) . . . 578
Таблица 44-01-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища) . . . 579
Таблица 44-01-060 Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища) . . . 579
Таблица 44-01-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища) . . . 580
Таблица 44-01-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища) . . . 580
Таблица 44-01-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища) . . . 580
Таблица 44-01-087 Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов . . . 581
Таблица 44-02-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории . . . 583
Таблица 44-02-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских условиях в закрытой акватории . . . 583
Таблица 44-02-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории . . . 584
Таблица 44-02-051 Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории . . . 585
Таблица 44-02-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории . . . 585
Таблица 44-02-053 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории . . . 586
Таблица 44-02-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории . . . 586
Таблица 44-02-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории . . . 586
Таблица 44-02-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории . . . 586
Таблица 44-02-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории . . . 587
Таблица 44-03-001 Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) . . . 587
Таблица 44-03-006 Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) . . . 588
Таблица 44-03-050 Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) . . . 588
Таблица 44-03-051 Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) . . . 589
Таблица 44-03-052 Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) . . . 589

Таблица 44-03-060 Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) . 590
Таблица 44-03-061 Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) . . . 590
Таблица 44-03-065 Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) . . . 590
Таблица 44-03-077 Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) . . . 590
Таблица 45-09-001 Набивка угольной подовой массой . . . 591
Таблица 45-09-002 Установка угольных блоков и подовых секций . . . 591
Таблица 45-09-004 Установка токопроводящих штырей и анодов . . . 591
Таблица 45-11-002 Возведение монолитных железобетонных промышленных труб . . . 592
Таблица 45-11-003 Установка металлических деталей промышленных труб . . . 593
Таблица 45-13-001 Отделочные работы и защита от коррозии промышленных труб . . . 593
Таблица 46-01-001 Усиление конструкций монолитным железобетоном . . . 594
Таблица 46-01-004 Усиление конструктивных элементов . . . 595
Таблица 46-02-006 Замена бутовых фундаментов под существующими стенами . . . 595
Таблица 46-03-012 Пробивка борозд в бетонных конструкциях . . . 595
Таблица 46-07-010 Замена элементов конструкций резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов . . . 596
Таблица 47-01-004 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом . . . 597
Таблица 47-01-005 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом . . . 598
Таблица 47-01-006 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную 600
Таблица 47-01-007 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную . . . 601
Таблица 47-01-008 Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев или кустарников с комом земли . . . 603
Таблица 47-01-015 Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев . . . 603
Таблица 47-01-017 Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой . . . 604
Таблица 47-01-050 Посадка многолетних цветников . . . 604
Таблица 47-01-052 Устройство альпинариев и рокариев . . . 604
Таблица 47-01-053 Устройство насыпных клумб и рабаток . . . 605
Таблица 47-01-068 Уход за саженцами с оголенной корневой системой . . . 605
Таблица 47-01-069 Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди . . . 605
IV. Приложения . . . 606